1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2		7593,21	44,05	1519	9	1133	373	2043
		НР - 98%; СП - 8%				1886,16	18,38	377	4		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,2	5514,00				1103		
218	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальн ые, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 30 0х300 мм. Установка	решетка	1		1667,90	57,83	1668	58	125	1471	3390
		НР - 98%; СП - 8%				1485,27	15,37	1485	15		251	
219	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		2803,00	--	2803	--	2803	--	3027
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
				BE8								
223	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листов ой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прок ладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5		5633,61	55,47	14084	139	8795	5105	20724
		НР - 98%; СП - 8%				2060,06	23,41	5150	59		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,5	3369,00				8423		
224	1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2		7593,21	44,05	1519	9	1133	373	2043
		НР - 98%; СП - 8%				1886,16	18,38	377	4		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,2	5514,00				1103		
225	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальн ые, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 30 0х300 мм. Установка	решетка	1		1667,90	57,83	1668	58	125	1471	3390
		НР - 98%; СП - 8%				1485,27	15,37	1485	15		251	
226	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1		2803,00	--	2803	--	2803	--	3027
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					636756	5439	436580	192785	895898
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					194737	1981	--	66346	
	Материалы		Тенге					636756				
	Всего заработная плата		Тенге					295437				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						196718			
	Сдача и испытание		Тенге					141143				
		Накладные расходы	Тенге					9532				
		Сметная прибыль	Тенге					192783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					66363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					895903				
		Сметная заработная плата	Тенге						196718			153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					895903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						196718			153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод. Канализация см.2-1-3									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды									
1	11 16-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр стальных электросварных труб, диаметр 273х4 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3105,34	235,00	3105	235	15	2861	6443
		НР - 98%; СП - 8%			2855,16	63,73	2855	64		477	
2	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7179,00	--	7179	--	7179	--	7753
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
3	11 16-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы от опления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	890,80	40,93	2672	123	72	2474	5558
		НР - 98%; СП - 8%			825,63	15,96	2477	48		412	
4	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб, DN 40, толщина стенки 2,5 мм	м	3	699,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
5	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовы х труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м тру бопровода	103	1583,30	17,61	163080	1813	23247	135511	322478
		НР - 98%; СП - 8%			1340,00	2,49	138020	256		23887	
6	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые P P-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные	м	45	716,00	--	32220	--	32220	--	34798
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
7	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые P P-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные	м	18	421,00	--	7578	--	7578	--	8184
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
8	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые P P-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные	м	21	278,00	--	5838	--	5838	--	6305
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
9	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые P P-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные	м	19	173,00	--	3287	--	3287	--	3550
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2399,94	123,39	2400	123	298	1968	4717
		НР - 98%; СП - 8%			1978,62	29,28	1979	29		349	
11	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р д ля воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, зад вижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2371,32	94,77	42684	1706	5363	35161	84072
		НР - 98%; СП - 8%			1978,62	14,64	35615	264		6228	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р д ля воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3		957,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
14	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15		804,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%				--	--	--	--		965	
15	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочны е диаметром до 25 мм. Установка	кран	1		1892,23	--	1892	--	1453	430	2508
		НР - 98%; СП - 8%				439,20	--	439	--		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	1436,00				1436		
16	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные тип а Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		9712,00	--	19424	--	19424	--	20978
		СП - 8%				--	--	--	--		1554	
17	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	20		1007,00	--	20140	--	20140	--	21751
		СП - 8%				--	--	--	--		1611	
18	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальн ые диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной ан тикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полим ерной изоляции	км трубопровода	0,001		1601820,22	281531,40	1602	282	862	506	2276
		НР - 99%; СП - 8%				458014,00	53013,20	458	53		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	210	0,21	3635,00				763		
19	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимер ная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8,29		263,00	--	2180	--	2180	--	2355
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
20	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальн ые диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной ант икоррозионной битумно-резиновой или битумно-полиме рной изоляции	км трубопровода	0,003		512393,08	36826,92	1537	110	563	855	2584
		НР - 99%; СП - 8%				287854,00	146,40	864	--		191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,129	3635,00				469		
21	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимер ная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,19		263,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы си стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен ия диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	106		96,01	1,22	10177	129	207	9644	21406
		НР - 98%; СП - 8%				92,84	--	9841	--		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,06	157,00				166		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройс тво									
			м3	0,05	8839,79	1184,75	442	59	83	287	787
		НР - 91%; СП - 8%			6007,40	293,06	300	15		58	
24	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010									
			м3	0,051	12376,00	--	631	--	631	--	682
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				348378	4580	150949	189697	581119
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192848	729	--	43045	
	Материалы		Тенге				7757				
	Всего заработная плата		Тенге				1508				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1690			
		Накладные расходы	Тенге				4176				
		Сметная прибыль	Тенге				1648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10158				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1690			
	Материалы		Тенге				340620				
	Всего заработная плата		Тенге				30655				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191886			
		Накладные расходы	Тенге				114610				
		Сметная прибыль	Тенге				188049				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				570962				
		Сметная заработная плата	Тенге								148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					191886			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				581120				
		Сметная заработная плата	Тенге								149
								193576			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
25	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труб опроводы водоснабжения из полипропиленовых труб на ружный диаметр до 110 мм. Прокладка									
			м трубопровода	25	1583,30	17,61	39582	440	5642	32891	78271
		НР - 98%; СП - 8%			1340,00	2,49	33500	62		5798	
26	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые Р P-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные									
			м	25	142,00	--	3550	--	3550	--	3834
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	5	2371,32	94,77	11857	474	1490	9767	23353
		НР - 98%; СП - 8%			1978,62	14,64	9893	73		1730	
28	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р д ля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	5	804,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	11 17-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка										
			шт.		11	1047,08	0,14	11518	2	243	11047	24370
		НР - 98%; СП - 8%				1024,80	--	11273	--		1805	
30	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный , с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96										
			шт.		4	8703,00	--	34812	--	34812	--	37597
		СП - 8%				--	--	--	--		2785	
31	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, нас тенный ГОСТ 25809-96										
			шт.		6	2716,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%				--	--	--	--		1304	
32	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей д вухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях , набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96										
			шт.		1	2775,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
33	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуаль ные водоводяные. Установка										
			комплект		5	11679,61	480,19	58398	2401	199	55806	123340
		НР - 98%; СП - 8%				11159,66	229,28	55798	1146		9136	
34	5104-0106-0105 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопи тельные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003										
			комплект		1	30667,00	--	30667	--		--	30667
						--	--	--	--	30667	--	
35	5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопи тельные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонталь ная ГОСТ Р 52084-2003										
			комплект		4	72974,00	--	291896	--		--	291896
						--	--	--	--	291896	--	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы сис тем отопления, водопровода и горячего водоснабжени я диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
			м т рубопровода		25	96,01	1,22	2400	30	49	2274	5049
		НР - 98%; СП - 8%				92,84	--	2321	--		374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,25	157,00				39		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					507771	3347	69076	111785	643316
	Стоимость оборудования		Тенге					112785	1282	322563	23760	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					322563				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					322563				
	Материалы		Тенге					185208				
	Всего заработная плата		Тенге					7623				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						114067			
		Накладные расходы	Тенге					61453				
		Сметная прибыль	Тенге					111786				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					320753				
		Сметная заработная плата	Тенге									83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						114067			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					643316				
		Сметная заработная плата	Тенге									83
									114067			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -К1-										
37	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах										
		НР - 98%; СП - 8%	м труб	10		1831,39	109,41	18314	1094	1328	15963	37019
						1589,20	39,67	15892	397		2742	
38	2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с ра струбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75										
		СП - 8%	м	10,1		1676,00	--	16928	--	16928	--	18282
						--	--	--	--		1354	
39	1116-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка п о стенам зданий и в каналах										
		НР - 98%; СП - 8%	м труб	4		1755,86	78,58	7023	314	352	6347	14440
						1589,20	29,87	6357	119		1070	
40	2301-1002-0101 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационны е с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98										
		СП - 8%	м	4,04		2959,00	--	11954	--	11954	--	12911
						--	--	--	--		956	
41	1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0154		55916,84	3863,48	861	59	237	577	1553
						36691,20	1512,16	565	23		115	
42	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98										
		СП - 8%	шт.	2		2008,00	--	4016	--	4016	--	4337
						--	--	--	--		321	
43	1116-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	т ф асонных частей	0,007		87331,34	3863,48	611	27	155	431	1125
						61279,40	1512,16	429	11		83	
44	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98										
		СП - 8%	шт.	2		975,00	--	1950	--	1950	--	2106
						--	--	--	--		156	
45	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтил еновых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	61		860,68	3,46	52501	211	333	50987	111767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				851,76	1,15	51957	70		8279	
45.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,9577	28,00				27		
46	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливини лхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2, 2 мм										
		СП - 8%	м	61		550,00	--	33550	--	33550	--	36234
						--	--	--	--		2684	
47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтил еновых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. П рокладка										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	32		892,06	1,42	28546	46	76	27872	60931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				888,26	0,50	28424	16		4513	
47.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,1248	28,00				3		
48	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливини лхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм										
		СП - 8%	м	32		319,00	--	10208	--	10208	--	11025
						--	--	--	--		817	
49	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100										
		СП - 8%	шт.	24		300,00	--	7200	--	7200	--	7776
						--	--	--	--		576	
50	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с у плотнительной резинкой, DN 50										
			шт.	8		84,00	--	672	--	672	--	726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
51	23О2-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уп лотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	300,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
52	23О2-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уп лотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	84,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
53	23О2-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	714,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
54	23О2-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	545,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
55	23О2-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
56	23О2-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
57	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	466,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
58	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	131,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
59	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	278,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
60	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с упло тнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
61	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия кандализационная ПВХ с упло тнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
62	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с упл отнительной резинкой, DN 100	шт.	9	111,00	--	999	--	999	--	1079
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
63	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с упл отнительной резинкой, DN 50	шт.	4	39,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
64	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окрас ка по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окраши ваемой поверхности	5,92	250,03	--	1480	--	95	1108	2795
		НР - 80%; СП - 8%			233,99	--	1385	--		207	
65	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0004239	288521,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный.Устро йство	м3	0,072	8839,79	1184,75	636	85	118	413	1133
		НР - 91%; СП - 8%			6007,40	293,06	433	21		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый клас са В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,07344	12376,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция тр убками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровод а	7	658,51	71,55	4610	501	1862	1902	7033
		НР - 76%; СП - 8%			320,93	36,60	2247	256		521	
69	2111-0403-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извс пененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	4109,00	--	31639	--	31639	--	34170
		СП - 8%			--	--	--	--		2531	
70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/	кг	25	537,00	--	13425	--	13425	--	14499
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
				Колодец жироуловитель диам. 1000 мм /1 шт/							
71	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	4,559	116,63	110,64	532	504	--	107	690
		НР - 72%; СП - 8%			5,99	26,57	27	121		51	
72	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	0,141	145,10	137,65	20	19	--	4	27
		НР - 72%; СП - 8%			7,45	33,05	1	5		2	
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6	951,59	--	2474	--	--	1781	4596
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	2474	--		340	
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневм атическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,6	171,86	79,20	447	206	--	245	748
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	241	100		55	
75	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кол одцы канализационные круглые сборные железобетонны е, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 констр укций колодца	0,7	38286,29	11200,72	26800	7841	5892	16175	46413
		НР - 99%; СП - 8%			18667,67	4672,91	13067	3271		3438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41 0,287	13620,00				3909		
76	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
77	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7449,00	--	7449	--	7449	--	8045
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
78	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10236,00	--	10236	--	10236	--	11055
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
79	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
		СП - 8%			--	--	--	--		944	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	21О4-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%				--	--	--	--		585	
81	21О6-0405-1401 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые ГОСТ 23118-2012	т		0,00492	542198,00	--	2668	--	2668	--	2881
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
82	21О6-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные д етали ГОСТ 23118-2012	т		0,011624	542198,00	--	6303	--	6303	--	6807
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
83	23О3-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 34-99	комплект		1	25288,00	--	25288	--	25288	--	27311
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
84	11О6-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная вокруг горлови ны. Устройство	м3		0,55	15298,88	1125,96	8414	619	7033	826	9980
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	762	146		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	10838,00				6080		
85	1110-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки дощатые однослойн ые, забранные в обвязки. Устройство под штукатурку	м2 перегородок (за вычетом проемов)		0,56	2639,15	82,14	1478	46	847	545	2184
		НР - 90%; СП - 8%				1045,33	35,54	585	20		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0028	0,001568	35745,00				56		
85.2	2107-0203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	0,03024	25080,00				758		
86	1116-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка	т фасонных частей		0,0108	48927,24	3863,48	528	42	178	318	914
		НР - 98%; СП - 8%				28537,60	1512,16	308	16		68	
87	2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	шт.		1	7916,00	--	7916	--	7916	--	8549
		СП - 8%				--	--	--	--		633	
88	1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей		0,0077	55916,84	3863,48	431	30	118	288	776
		НР - 98%; СП - 8%				36691,20	1512,16	283	12		58	
89	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.		1	3910,00	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					389658	11645	252574	125889	556791
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					125438	4604	--	41243	
	Материалы		Тенге					118212				
	Всего заработная плата		Тенге					15848				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						25162			
	Местные материалы		Тенге					32670				
		Накладные расходы	Тенге					38649				
		Сметная прибыль	Тенге					23107				
								11305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25162			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8970				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8970				
		Сметная прибыль	Тенге				718				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9688				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				262476				
		Материалы	Тенге				2777				
		Всего заработная плата	Тенге					104880			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				153660				
		Накладные расходы	Тенге				102782				
		Сметная прибыль	Тенге				29221				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				394479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					104880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				556790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					130042			
		РАЗДЕЛ 4. Санитарно-техническое оборудование									
90	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачко м непосредственно присоединенным. Установка	компле кт	5	3888,80	185,66	19444	928	2510	16158	38450
		НР - 98%; СП - 8%			3201,24	96,33	16006	482		2848	
91	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с ко сым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96	комплект	5	18506,00	--	92530	--	92530	--	99932
		СП - 8%			--	--	--	--		7402	
92	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники оди ночные. Установка с подводкой холодной и горячей в оды	комплект	6	3134,48	93,21	18807	559	1119	17069	38746
		НР - 98%; СП - 8%			2854,80	48,15	17129	289		2870	
93	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	7032,00	--	42192	--	42192	--	45567
		СП - 8%			--	--	--	--		3375	
94	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 2 3289- 94	шт.	6	1028,00	--	6168	--	6168	--	6661
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
95	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно о тделение.Установка	комплект	1	2648,33	70,31	2648	70	294	2274	5316
		НР - 98%; СП - 8%			2283,84	36,43	2284	36		394	
96	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифи цированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 м м ГОСТ 23695-94	шт.	1	4594,00	--	4594	--	4594	--	4962
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
97	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	4	1933,02	230,46	7732	922	1013	6148	14990
		НР - 98%; СП - 8%			1449,36	118,97	5797	476		1110	
98	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, раз мерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	12942,00	--	51768	--	51768	--	55909
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. У становка	комплект		1	1455,37	77,43	1455	77	221	1173	2838
		НР - 98%; СП - 8%				1156,56	40,08	1157	40		210	
100	23О3-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект		1	16220,00	--	16220	--	16220	--	17518
		СП - 8%				--	--	--	--		1298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					263559	2557	218629	42822	330889
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					42373	1323	--	24509	
	Материалы		Тенге					263559				
	Всего зработная плата		Тенге					5157				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						43696			
		Накладные расходы	Тенге					213472				
		Сметная прибыль	Тенге					42822				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					24510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					330891				
		Сметная заработная плата	Тенге									30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						43696			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					330891				
		Сметная заработная плата	Тенге									30
									43696			
		РАЗДЕЛ 5. Сопутствующие работы										
101	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бе тонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки		0,036	99597,36	1151,24	3586	41	1126	2049	6086
		НР - 84%; СП - 8%				67184,00	585,60	2419	21		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,03744	13620,00				510		
102	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка от верстий площадью до 500 см2	отверстие		2	2311,74	936,36	4623	1873	--	3063	8301
		НР - 84%; СП - 8%				1375,38	447,54	2751	895		615	
103	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железоб етонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадь ю до 0,2 м2	м3 заделки		0,225	113679,83	1238,50	25578	279	10106	12881	41536
		НР - 84%; СП - 8%				67526,55	629,52	15193	142		3077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,234	13620,00				3187		
103.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	0,0135	226611,00				3059		
104	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд раз мером до 130х130 мм	шт.		1	844,34	348,26	844	348	--	557	1513
		НР - 84%; СП - 8%				496,08	166,46	496	166		112	
					Демонтажные работы							
105	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		41	436,59	3,20	17900	131	1228	11946	32234
		НР - 72%; СП - 8%				403,44	1,23	16541	50		2388	
106	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализаци онных труб диаметром до 50 мм. Разборка	м трубопро вода с фасонными частями		4	831,35	3,69	3325	15	--	2389	6172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			827,66	1,96	3311	8		457	
107	12 15-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализац ионных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубоп ровода с фасонными частями	10	1033,54	7,38	10335	74	--	7417	19172
		НР - 72%; СП - 8%			1026,16	3,92	10262	39		1420	
108	12 15-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	789,36	6,68	3947	33	--	2830	7319
		НР - 72%; СП - 8%			782,68	3,56	3913	18		542	
109	12 15-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	пр ибор	6	634,93	5,99	3810	36	--	2731	7064
		НР - 72%; СП - 8%			628,94	3,19	3774	19		523	
110	41 31-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Те нге за 1 тонну	0,49	102,00	--	50	--		--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
111	41 02-0101-1039 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. К ласс груза 1. Расстояние перевозки 39 км	т	0,49	1135,00	--	556	--		--	601
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74555	2830	12460	45863	130052
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58659	1359	--	9633	
	Материалы		Тенге				74555				
	Всего заработная плата		Тенге				12459				
	Транспортные расходы		Тенге					60018			
		Накладные расходы	Тенге				606				
		Сметная прибыль	Тенге				45863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130051				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					60018			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130051				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
								60018			

РАЗДЕЛ 1. Электромонтажные работы см.2-1-4

Оборудование и материалы

1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13151,97	985,53	13152	986	9124	2446	16846
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	355,60	3042	356		1248	
2	Прайс лист	Щиток учетно-распредел ительный ЩУР 8801С-0127-УХЛ3.1	шт	1	119547,32	--	119547	--	119547	--	129111
		СП - 8%			--	--	--	--		9564	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании	шт.	1	1434,55	84,00	1435	84	28	978	2606
		НР - 72%; СП - 8%			1323,27	35,56	1323	36		193	
4	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные од нотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки о светительные массой до 6 кг. Установка на стене ра спорными дюбелями									
			шт.	1	5915,01	93,18	5915	93	1259	3311	9964
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563	36		738	
6	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51 778-2001									
			шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автом ат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	5	2803,84	25,13	14019	126	6683	5191	20747
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	7210	--		1537	
8	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0									
			шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0									
			шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
10	Прайс лист	Шины "N" 6х9мм 14/1									
			шт	2	369,64	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
11	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки о светительные массой до 6 кг. Установка на стене ра спорными дюбелями									
			шт.	1	5915,01	93,18	5915	93	1259	3311	9964
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563	36		738	
12	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автом ат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	4	2803,84	25,13	11215	101	5346	4153	16598
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	5768	--		1229	
14	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0									
			шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
15	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0									
			шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
16	Прайс лист	Шины "N" 6х9мм 14/1									
			шт	2	369,64	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
17	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки о светительные массой до 6 кг. Установка на стене ра спорными дюбелями									
			шт.	1	5915,01	93,18	5915	93	1259	3311	9964
		НР - 72%; СП - 8%			4563,00	35,56	4563	36		738	
18	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемы е модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Устан овка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	1	5126,40	114,33	5126	114	2128	2102	7807
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	2884	36		578	
20	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0									
			шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	16	2803,84	25,13	44861	402	21387	16612	66391
22	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010			1442,00	--	23072	--		4918	
		СП - 8%	шт.	16	3870,00	--	61920	--	61920	--	66874
23	Прайс лист	Шины "N" 6х9мм 14/1			--	--	--	--		4954	
		СП - 8%	шт	2	369,64	--	739	--	739	--	798
24	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями			--	--	--	--		59	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5915,01	93,18	5915	93	1259	3311	9964
25	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			4563,00	35,56	4563	36		738	
		СП - 8%	шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		462	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5126,40	114,33	5126	114	2128	2102	7807
27	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			2884,00	35,56	2884	36		578	
		СП - 8%	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			--	--	--	--		133	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	7	2803,84	25,13	19627	176	9357	7268	29046
29	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			1442,00	--	10094	--		2152	
		СП - 8%	шт.	7	3870,00	--	27090	--	27090	--	29257
30	Прайс лист	Шины "N" 6х9мм 14/1			--	--	--	--		2167	
		СП - 8%	шт	2	369,64	--	739	--	739	--	798
31	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями			--	--	--	--		59	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5915,01	93,18	5915	93	1259	3311	9964
32	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			4563,00	35,56	4563	36		738	
		СП - 8%	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
33	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		671	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5126,40	114,33	5126	114	2128	2102	7807
34	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			2884,00	35,56	2884	36		578	
		СП - 8%	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
					--	--	--	--		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13	2803,84	25,13	36450	327	17377	13497	53943
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	18746	--		3996	
36	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический диффер енциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	13	3870,00	--	50310	--	50310	--	54335
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	
37	Прайс лист	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	369,64	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
38	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1710,64	171,64	1711	172	18	1146	3086
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	71,12	1521	71		229	
39	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	шт.	1	11238,00	--	11238	--	11238	--	12137
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
				Осветительная сеть							
40	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2009,18	650,27	12055	3902	1217	6900	20472
		НР - 72%; СП - 8%			1155,96	441,31	6936	2648		1516	
41	2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники модели АОТ.OPL-1х36 ГО СТ 17677-82	шт.	6	15305,00	--	91830	--	91830	--	99176
		СП - 8%			--	--	--	--		7346	
42	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штыря х	шт.	84	2633,89	925,14	221247	77712	17049	128273	377481
		НР - 72%; СП - 8%			1505,79	615,12	126486	51670		27962	
43	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	Светильники модели АОТ.OPL-1х36 Г ОСТ 17677-82	шт.	84	14347,00	--	1205148	--	1205148	--	1301560
		СП - 8%			--	--	--	--		96412	
44	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	174	373,00	--	64902	--	64902	--	70094
		СП - 8%			--	--	--	--		5192	
45	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильни ки для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	36	1263,34	48,20	45480	1735	215	31895	83565
		НР - 72%; СП - 8%			1209,16	21,34	43530	768		6190	
46	2307-0106-0864 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный т ипа CD LED, мощность 13 Вт 4000К, IP20 СТ РК 2595- 2014	шт.	13	15098,00	--	196274	--	196274	--	211976
		СП - 8%			--	--	--	--		15702	
47	2307-0106-0865 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный ти па CD LED, мощность 18 Вт 4000К, IP20 СТ РК 2595-2 014	шт.	7	22647,00	--	158529	--	158529	--	171211
		СП - 8%			--	--	--	--		12682	
48	2307-0106-0866 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный т ипа CD LED, мощность 127 Вт 4000К, IP20 СТ РК 2595 -2014	шт.	16	32088,00	--	513408	--	513408	--	554481
		СП - 8%			--	--	--	--		41073	
49	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	512,08	3,42	1024	7	13	724	1888
		НР - 72%; СП - 8%			501,93	1,07	1004	2		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	23О7-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	2	235,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
51	13О8-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	34	457,41	3,36	15552	114	441	10833	28496
		НР - 72%; СП - 8%			441,09	1,42	14997	48		2111	
52	23О7-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходн ой, скрытой проводки, номинальное напряжение до 25 0 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защит ы IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	330,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
53	13О8-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленн ого типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	457,41	3,36	12808	94	363	8921	23467
		НР - 72%; СП - 8%			441,09	1,42	12351	40		1738	
54	23О7-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	28	303,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
55	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неуто пленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	558,55	4,26	2793	21	34	1976	5151
		НР - 72%; СП - 8%			547,56	1,42	2738	7		382	
56	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная дл я открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	296,00	--	1480	--	1480	--	1598
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
57	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утоп ленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	543,70	3,36	35340	218	1508	24269	64378
		НР - 72%; СП - 8%			517,14	1,42	33614	92		4769	
58	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная д ля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	65	393,00	--	25545	--	25545	--	27589
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
59	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные 11-500	шт.	100	309,00	--	30900	--	30900	--	33372
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
60	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Подрезетники 11-505	шт.	126	342,00	--	43092	--	43092	--	46539
		СП - 8%			--	--	--	--		3447	
				Трубная продукция							
61	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипласто вая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	1844	385,64	15,21	711120	28055	107811	419376	1220936
		НР - 72%; СП - 8%			311,96	3,91	575254	7213		90440	
62	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 16 мм	м	865	24,00	--	20760	--	20760	--	22421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
63	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа метром 20 мм	м	925	71,00	--	65675	--	65675	--	70929
		СП - 8%			--	--	--	--		5254	
64	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам етром 25 мм	м	54	90,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
				Кабельная продукция							
65	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, сумм арное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в пр оложенные трубы иметаллические рукава	м	1844	90,32	0,84	166550	1549	34261	94605	282047
		НР - 72%; СП - 8%			70,90	0,36	130740	656		20892	
66	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Пр окладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	286	382,83	2,52	109488	721	43879	46939	168941
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	1,07	64888	305		12514	
67	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,08	120301,00	--	9624	--	9624	--	10394
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
68	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80	км	0,653	177811,00	--	116111	--	116111	--	125399
		СП - 8%			--	--	--	--		9289	
69	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80	км	0,913	276392,00	--	252346	--	252346	--	272534
		СП - 8%			--	--	--	--		20188	
70	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	432250,00	--	8645	--	8645	--	9337
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
71	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442 -80	км	0,312	241738,00	--	75422	--	75422	--	81456
		СП - 8%			--	--	--	--		6034	
72	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	713891,00	--	65678	--	65678	--	70932
		СП - 8%			--	--	--	--		5254	
73	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1030543,00	--	61833	--	61833	--	66779
		СП - 8%			--	--	--	--		4947	
				Для контура заземления							
74	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вруч ную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби ной до 2 м	м3 грунта	19,2	2237,76	--	42965	--	--	30935	79812
		НР - 72%; СП - 8%			2237,76	--	42965	--		5912	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,2	951,59	--	18270	--	--	13155	33939
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	18270	--		2514	
				Система управления потенциалов. Молниезащита							
76	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Про водник заземляющий открыто из полосовой стали сече нием 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	105	479,38	22,31	50335	2343	24170	17663	73438
		НР - 72%; СП - 8%			226,88	6,76	23822	709		5440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	13О8-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	560	389,00	15,59	217838	8731	74113	98773	341939
		НР - 72%; СП - 8%			241,06	3,91	134994	2190		25329	
78	13О8-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод ник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	84	514,19	22,31	43192	1874	19878	15846	63760
		НР - 72%; СП - 8%			255,24	6,76	21440	568		4723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5298488	130257	3811957	1025235	6829621
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1356272	67664	--	505901	
	Материалы		Тенге				5100477				
	Всего заработная плата		Тенге				406737				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1318403			
		Накладные расходы	Тенге				3313712				
		Сметная прибыль	Тенге				949250				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				483978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6533705				
		Сметная заработная плата	Тенге								920
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1318403			
	Материалы		Тенге				106716				
	Всего заработная плата		Тенге				215				
		Накладные расходы	Тенге					105533			
		Сметная прибыль	Тенге				75984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				197316				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					105533			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91295				
		Сметная прибыль	Тенге				91295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				98599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6829620				
		Сметная заработная плата	Тенге								1007
								1423936			

Усиление см.2-1-7

РАЗДЕЛ 2. Усиление

Усиление стен 2-го этажа

39	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверлени е электроперфоратором	отверстие	2588	68,20	0,89	176493	2301	--	125418	326064
		НР - 72%; СП - 8%			67,31	--	174192	--		24153	
40	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверсти я в кирпичных стенах /толщина 510 мм/. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпич а толщины стен	отверстие	1808	196,76	2,57	355748	4638	--	252800	657232
		НР - 72%; СП - 8%			194,20	--	351111	--		48684	
41	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах /толщина 380 мм/. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	780	131,18	1,71	102317	1334	--	72708	189027
		НР - 72%; СП - 8%			129,47	--	100983	--		14002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	11О6-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с зад елкой длиной до 1 м	т	0,3794	377473,69	2351,69	143214	892	--	129880	294941
		НР - 91%; СП - 8%			375122,00	1064,68	142321	404		21847	
43	21О5-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3794	226611,00	--	85976	--	85976	--	92854
		СП - 8%			--	--	--	--		6878	
44	11О7-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление уста новкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арма туры	1,48829	60522,70	1287,90	90075	1917	--	105184	210880
		НР - 118%; СП - 8%			59234,80	658,80	88159	980		15621	
45	21О5-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь ар матурная горячекатаная периодического профиля клас са А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,48829	224534,00	--	334172	--	334172	--	360905
		СП - 8%			--	--	--	--		26734	
46	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внут ри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым ил и цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2481,3	957,02	80,51	2374656	199779	3988	1866182	4580105
		НР - 80%; СП - 8%			874,90	65,22	2170889	161838		339267	
47	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяж елый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	99,252	14473,00	--	1436474	--	1436474	--	1551392
		СП - 8%			--	--	--	--		114918	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварн ые из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,76415	273377,00	--	1302409	--	1302409	--	1406602
		СП - 8%			--	--	--	--		104193	
				Обрамление отверстий							
54	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструк ции сборные железобетонные. Усиление установкой ка ркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,05226	60522,70	1287,90	3163	67	--	3693	7405
		НР - 118%; СП - 8%			59234,80	658,80	3096	34		549	
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячека таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03656	262707,00	--	9605	--	9605	--	10373
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
56	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир иной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 5 35-2005	т	0,0157	252877,00	--	3970	--	3970	--	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
				Обрамление проема							
57	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разбор ка каменной кладки	м3 кладки	0,86	26174,40	5018,36	22510	4316	--	14554	40029
		НР - 72%; СП - 8%			21156,04	2347,72	18194	2019		2965	
58	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпи чных. Усиление стальными обоймами	т	0,095753	316454,99	37360,72	30302	3577	1067	22571	57102
		НР - 84%; СП - 8%			267963,64	12658,16	25658	1212		4230	
59	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04428	315826,00	--	13985	--	13985	--	15104
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2113-0206-0303 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00141	244721,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
61	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032044	262707,00	--	8418	--	8418	--	9092
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
62	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 5 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,015219	293772,00	--	4471	--	4471	--	4829
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
63	2113-0206-0203 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	242660,00	--	679	--	679	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
				Сопутствующие работы							
64	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	59,2	102,00	--	6038	--		--	6521
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
65	4102-0101-1039 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 39 км	т	59,2	1135,00	--	67192	--		--	72567
		СП - 8%			--	--	--	--		5375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6572212	218821	3205559	2592990	9898419
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3074603	166488	--	733217	
	Материалы		Тенге				6572212				
	Всего заработная плата		Тенге				5053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3241091			
	Местные материалы		Тенге				1764030				
	Транспортные расходы		Тенге				1436474				
		Накладные расходы	Тенге				73230				
		Сметная прибыль	Тенге				2592990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				733216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9898417				
		Сметная заработная плата	Тенге								2485
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3241091			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9898417				
		Сметная заработная плата	Тенге								2485
								3241091			
		Тепловые сети см.6-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	115	158,40	149,29	18216	17168	--	4097	24098
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	1048	4643		1785	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	770,5	201,00	189,51	154869	146016	--	34809	204852
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	51,25	8854	39491		15174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 . 179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27	3523,58	--	95137	--	--	68498	176726
		НР - 72%; СП - 8%			3523,58	--	95137	--		13091	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,75	951,59	--	27358	--	--	19698	50821
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	27358	--		3764	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,25	36,29	36,29	3130	3130	--	876	4326
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,11	--	1217		320	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение п невматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86,25	171,86	79,20	14823	6831	--	8141	24801
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	7992	3315		1837	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунт а	179,075	1360,04	--	243549	--	--	175355	452417
		НР - 72%; СП - 8%			1360,04	--	243549	--		33512	
8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засып ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	537,225	42,41	42,41	22783	22783	--	6376	31492
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,49	--	8856		2333	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунт а	537,225	204,96	94,28	110111	50650	--	60508	184269
		НР - 72%; СП - 8%			110,68	45,75	59461	24578		13650	
10	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Перемещение грунта в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения гр унта. Группа грунтов 3	м3 грунта	81,2	36,74	36,74	2983	2983	--	835	4123
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,28	--	1160		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				692959	249560	--	379193	1157925
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				443399	83259	--	85771	
	Всего заработная плата		Тенге				692959				
		Накладные расходы	Тенге					526658			
		Сметная прибыль	Тенге				379194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1157926				
		Сметная заработная плата	Тенге								459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					526658			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1157926				
		Сметная заработная плата	Тенге								459
								526658			
		РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети									
11	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Проклад ка	км трубопровода	0,1132	1106217,44	463183,13	125224	52432	1133	86055	228182
		НР - 99%; СП - 8%			633032,00	134854,08	71659	15265		16902	
12	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	113,2	1228,00	--	139010	--	139010	--	150130

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		11121	
13	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	579,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
14	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размер ами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 937-92	шт.		38	745,00	--	28310	--	28310	--	30575
		СП - 8%				--	--	--	--		2265	
15	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		0,041648	482698,00	--	20103	--	20103	--	21712
		СП - 8%				--	--	--	--		1608	
16	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т		0,00708	482698,00	--	3418	--	3418	--	3691
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвиж ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	2371,32	94,77	4743	190	596	3907	9341
		НР - 98%; СП - 8%				1978,62	14,64	3957	29		692	
18	2304-0502-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	22279,00	--	44558	--	44558	--	48123
		СП - 8%				--	--	--	--		3565	
19	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03, в четыре слоя	м2		55	1302,29	12,08	71626	664	66787	2970	80563
		НР - 69%; СП - 8%				75,91	2,34	4175	129		5968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	0,72	39,6	1675,00				66330		
20	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетиче ском вязующем	м3 изоляции		2,1	77069,67	1184,92	161846	2488	105270	42041	220199
		НР - 76%; СП - 8%				25756,00	585,60	54088	1230		16311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	2,1672	34368,00				74482		
20.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0819	319402,00				26159		
21	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Ок леивание тканями стеклянными	м2 поверхности покрыт ия изоляции		57	916,30	21,41	52229	1221	19658	24016	82345
		НР - 76%; СП - 8%				550,00	4,39	31350	250		6100	
22	2110-0403-0903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером , гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, плен ка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2		68,4	521,00	--	35636	--	35636	--	38487
		СП - 8%				--	--	--	--		2851	
				Герметизация ввода теплотрассы диам. 57х3,5 мм /2 шт./								
23	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаме тр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		2,08	11753,09	96,71	24446	201	21126	3125	29777

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1499,68	33,30	3119	69		2206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2301-1307-0206	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	2,08	10044,00				20892		
24	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром до 300 мм. Приварка	фланец		8	4951,43	376,65	39611	3013	2298	34189	79704
		НР - 99%; СП - 8%				4287,50	29,28	34300	234		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,01088	211235,00				2298		
25	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 231 ГОСТ 33259-2015	шт.		8	8784,00	--	70272	--	70272	--	75894
		СП - 8%				--	--	--	--		5622	
26	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		16	5727,24	--	91636	--	40811	49808	152760
		НР - 98%; СП - 8%				3176,56	--	50825	--		11316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	108,8	320,00				34816		
27	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3		0,078	7002,00	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
28	2102-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50,W2 ГОСТ 7473-2010	м3		0,22	12402,00	--	2728	--	2728	--	2947
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					918259	60210	604576	246111	1257521
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					253474	17207	--	93151	
		Материалы	Тенге					517757				
		Всего заработная плата	Тенге					195145				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						212681			
		Местные материалы	Тенге					36183				
		Накладные расходы	Тенге					31038				
		Сметная прибыль	Тенге					189272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					56562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					763591				
		Сметная заработная плата	Тенге									144
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						212681			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23521				
		Сметная прибыль	Тенге					23521				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1882				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					25403				
		Материалы	Тенге					376981				
		Всего заработная плата	Тенге					62533				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						58000			
		Накладные расходы	Тенге					256156				
		Сметная прибыль	Тенге					56840				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					34706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					468526				
		Сметная заработная плата	Тенге									43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						58000			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1257520				
												187

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						270681			
		РАЗДЕЛ 3. Конструкции железобетонные										
					Монолитный канал от котельной до Н1							
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бе тонная. Устройство	м3		0,822	16867,64	1125,96	13865	926	11800	1235	16308
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	1139	218		1208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,83844	12376,00				10377		
30	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стен ы и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		2,02	23607,80	2039,59	47688	4120	34009	10068	62376
		НР - 91%; СП - 8%				4732,36	744,75	9559	1504		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,0503	15890,00				32579		
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0835705	224534,00	--	18764	--	18764	--	20266
		СП - 8%				--	--	--	--		1501	
32	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодичес кого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,00897	233773,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
33	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита перекрытия. Устройство	м3 сборных конструкци й		1,0125	13043,98	2846,33	13207	2882	5706	6595	21386
		НР - 118%; СП - 8%				4562,10	958,00	4619	970		1584	
34	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты пер екрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуника ций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,0125	67941,00	--	68790	--	68790	--	74293
		СП - 8%				--	--	--	--		5503	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бо ковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 пов ерхности		7	898,48	19,98	6289	140	4009	2009	8962
		НР - 93%; СП - 8%				305,70	2,93	2140	20		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,8	223,00				3746		
					Монолитный канал от Н2 до УП3							
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бет онная. Устройство	м3		3,31	16867,64	1125,96	55832	3727	47520	4972	65668
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	4585	879		4864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,3762	12376,00				41784		
37	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стен ы и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		8,12	23607,80	2039,59	191695	16561	136707	40471	250740
		НР - 91%; СП - 8%				4732,36	744,75	38427	6047		18573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,2418	15890,00				130962		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь армат урная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3363615	224534,00	--	75525	--	75525	--	81567
		СП - 8%				--	--	--	--		6042	
39	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодич еского профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0361038	233773,00	--	8440	--	8440	--	9115
		СП - 8%				--	--	--	--		675	
40	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита перекрытия. Устройство	м3 сборных конструкций		2,565	13043,98	2846,33	33458	7301	14455	16708	54179
		НР - 118%; СП - 8%				4562,10	958,00	11702	2457		4013	
41	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты пер екрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуника ций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		2,565	67941,00	--	174269	--	174269	--	188210
		СП - 8%				--	--	--	--		13941	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция б оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 по верхности		18	898,48	19,98	16173	360	10310	5166	23046
		НР - 93%; СП - 8%				305,70	2,93	5503	53		1707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	43,2	223,00				9634		
					Монолитный канал от УПЗ до здания							
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бет онная. Устройство	м3		1,75	16867,64	1125,96	29518	1970	25124	2628	34719
		НР - 91%; СП - 8%				1385,10	265,42	2424	464		2572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,785	12376,00				22091		
44	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стен ы и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		4,29	23607,80	2039,59	101277	8750	72225	21382	132472
		НР - 91%; СП - 8%				4732,36	744,75	20302	3195		9813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,35435	15890,00				69191		
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматур ная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,177762	224534,00	--	39914	--	39914	--	43107
		СП - 8%				--	--	--	--		3193	
46	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,01908	233773,00	--	4460	--	4460	--	4817
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
47	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита перекрытия. Устройство	м3 сборных конструкций		1,485	13043,98	2846,33	19370	4227	8368	9673	31367
		НР - 118%; СП - 8%				4562,10	958,00	6775	1423		2323	
48	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты пер екрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуника ций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		1,485	67941,00	--	100892	--	100892	--	108964
		СП - 8%				--	--	--	--		8071	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция б оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 по верхности		11	898,48	19,98	9883	220	6300	3157	14084
		НР - 93%; СП - 8%				305,70	2,93	3363	32		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,4	223,00				5887		
50	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкц ии балки БМ1. Монтаж	т конструкций		0,0418	68020,01	2931,27	2843	123	166	1776	4989
		НР - 69%; СП - 8%				61108,40	464,36	2554	19		370	
51	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с п араллельными гранями полок № 10П из углеродистой с тали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,0418	315826,00	--	13202	--	13202	--	14258
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1047453	51305	883052	125840	1267158
								113090	17283	--	93861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1044609				
	Материалы		Тенге					376538				
	Всего заработная плата		Тенге						127799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					162402				
	Местные материалы		Тенге					343951				
		Накладные расходы	Тенге					124065				
		Сметная прибыль	Тенге					93494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1262168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						127799			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2843				
	Материалы		Тенге					166				
	Всего заработная плата		Тенге						2574			
		Накладные расходы	Тенге					1776				
		Сметная прибыль	Тенге					370				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1267157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						130373			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									43503890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11823152				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1087154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						562645			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16842834		
		- Перевозка грузов	Тенге					73836				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							322563		
		- Накладные расходы	Тенге								10155727	
		- Сметная прибыль	Тенге								3198607	

Оборудование		322 563
СМР		43 181 327
Временные здания и сооружения 2,4%	1,2%	518 176
ИТОГО		43 699 503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание		1,35%		589 943					
		Итого				44 289 446					
		Непредвиденные работы и затраты		2%		885 789					
		Итого с непредвиденными затратами				45 175 235					
		Итого с оборудованием				45 497 798					
		в текущих ценах 2020г - 100% К=1.0499		1,0501698		47 780 414					
		Итого с понижающим коэффициентом		0,900		43 002 372,32					
		НДС 12%		12%		5 160 284,68					
		Итого с НДС				**48 162 657,00**					

Заказчик:
Завсектор "Отдел культуры
и развития языков Кербулакского района"

М.П. _____ Әділхан Ә.Ә.

Инженер:
Технадзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

М.П. _____ Ыскаков М.Ә.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

М.П. _____ Рашев А.А.