Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18048581

Конкурстың № 17281570-1
Конкурстың атауы Ашық конкурс тәсілімен "Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ үшін мемлекеттік сатып алу (Алматы облысы Қарасай ауданының аркалы жарықтандырумен жаяу жүргіншілер өткелдерін жайластыру)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-02 16:19:19 дейін 2026-07-07 16:19:19
Ұйымдастырушының атауы "Қарасай ауданы Әкімінің Аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	861009301088	КҚ жобасына ескерту	ЖАЛОБА 1. Предмет обращения При изучении опубликованной проектно-сметной документации (Сводный сметный расчёт стоимости строительства, локальный сметный расчёт № 5-1-1 на сумму 9 972,007 тыс. тенге, общая сметная стоимость по объекту — 12 617,165 тыс. тенге с НДС) и конкурсной документации по лоту № 86155481-ОК1 «Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей» выявлен ряд грубых несоответствий между заявленными объёмами работ/материалов и объективными физическими и нормативными расчётами, а также несоответствие требований к материально-техническим ресурсам предмету закупки. Указанные несоответствия в совокупности ставят под сомнение достоверность сметной документации, прошедшей утверждение (см. отметку «Утверждена общая сметная стоимость» на титульном листе), и являются самостоятельным основанием для	2026-07-07 09:24:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком принято решение внести изменение в проект конкурсной документации

			приостановления закупки до устранения нарушений, а также для проведения проверки уполномоченными контрольными и антикоррупционными органами. 2. Несоответствие квалификационных требований предмету лота Наименование лота № 86155481-ОК1 — «работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей». Вместе с тем в Приложении 7 к конкурсной документации по данному лоту к потенциальному поставщику предъявлено требование о наличии кранов на автомобильном ходу г/п 10 т, автогидроподъёмников высотой 12 м, сварочных агрегатов, тракторов и иной техники — то есть комплекта ресурсов, полностью совпадающего с техникой, применённой в локальной смете № 5-1-1 на монтаж арочного освещения (устройство фундаментов, монтаж стоек, подвеска СИП, установка светильников и прожекторов), а не на нанесение дорожных знаков и табличек. Установка			
			простых знаков, стендов и табличек по своему характеру не требует крана, автогидроподъёмника и сварочного оборудования. Такое расхождение между предметом лота и предъявленными квалификационными требованиями свидетельствует о том, что требования были механически перенесены из документации по иному (более крупному) виду работ без адаптации к фактическому предмету настоящего лота, что противоречит принципу обоснованности квалификационных требований и создаёт условия как для необоснованного отклонения добросовестных участников, так и для допуска «нужного» поставщика, заведомо имеющего доступ к такой технике по иным основаниям. 3. Несоответствия в проектно-сметной документации (расчётная проверка) Ниже приведены расчёты, выполненные на основании физических характеристик материалов (ГОСТ 10705-80) и норм, указанных в самих			

			позициях сметы (ЭСН РК 8.04-01/02-2024, ССЦ РК 8.04-08-2025): № поз. сметы Наименование работ/материала Заявлено в смете Проверочный расчёт Вывод 7, 8 Труба стальная Ø152×4,0 (81,75 м) и Ø57×4,0 (32,7 м) материалы для стоек/арок Использованы как основа для расчёта поз. 9, 11, 12 (см. ниже) справочно 11, 12 Огрунтовка и окраска металлоконструкций 180 м² (дважды) Боковая поверхность труб поз.7-8: π×D×L = 3,14×0,152×81,75 + 3,14×0,057×32,7 = 39,0 + 5,9 ≈ 44,9 м². Даже с запасом на косынки/косоль — не более 55–60 м². Завышение ≈ в 3–4 раза (~120–135 м² не подтверждены материалом) 9 Конструкции стальные стойки и косоль. Установка 1,365 т Масса труб по ГОСТ 10705-80 (плотность стали 7850 кг/м³): Ø152×4,0 — 14,6 кг/м×81,75м=1,194 т; Ø57×4,0 — 5,23 кг/м×32,7м=0,171 т. Итого 1,365 т. Соответствует — расчёт подтверждён			
			/> 10 Электродуговая сварка при монтаже 1,145 т Единица измерения «тонна» для сварки — нормальная практика ЭСН (норма на монтажную сварку конструкций по массе, а не по длине шва). 1,145 / 1,365 = 84% массы конструкций по поз. 9 — правдоподобно, но доля не раскрыта расчётом в смете. Единица измерения корректна; расчётная база (84%) требует раскрытия 14, 15 Провода СИП-4, подвеска и материал 1,25 км / 1,325 км Норма ЭСН прямо указывает базовое условие «1 провод при 20 опорах на 1 км линии». 1,25 км по норме соответствует ≈25 опорам. Объект — 5 переходов (арки, по факту не более 10 стоек, см. поз. 9). Опор в 2,5 раза меньше, чем заложено в расчёте длины провода. Объём завышен, вероятно, скопирован из типового расчёта без привязки к фактическому числу опор 19 Комплект крепления 30 шт. Установлено светильников (поз. 20/21) — 20			

			шт., прожекторов (поз. 22/24) — 10 шт. В смете не указано, к какому оборудованию относится позиция и по какой норме получено число 30 (20, 30 или необходимые 40 при 2 компл./светильник — не ясно). Отсутствует расчётное обоснование количества 23 Изолента ПВХ 0,05 кг (50 г) Стандартный рулон изоленты — 90–100 г. Заявленного объёма (менее половины рулона) объективно недостаточно для электромонтажа 20 светильников, 10 прожекторов, 5 шкафов управления/учёта и кабельных линий по 5 объектам. Объём явно занижен / не рассчитан, что говорит о формальном подходе к составлению сметы 26 Кабель ВВГнг 2×2,5 132,5 м Сопоставление с поз. 25 (прокладка кабеля — 125 м): запас на раскрой 132,5/125 = 1,06 (6%) — соответствует обычной норме отходов. Соответствует — расхождений нет Таким образом, из семи проверенных позиций (7–26) как			
			минимум три содержат количественные показатели, не подтверждаемые ни физическим расчётом материала, ни нормативной базой самой сметы (поз. 11–12, 14–15, 23), одна не имеет раскрытого расчётного обоснования (поз. 19), и одна требует уточнения методики (поз. 10). При этом позиции 9 и 26 прошли проверку и оказались рассчитаны верно — это исключает версию о случайной технической погрешности программного комплекса и указывает на выборочный характер завышения отдельных статей затрат. 4. Оценка выявленных признаков Повторяющийся характер несоответствий — все выявленные завышения приходятся на позиции, увеличение объёма которых напрямую увеличивает сметную (а значит, и договорную) стоимость работ, тогда как позиции, не влияющие существенно на итоговую стоимость либо легко проверяемые (поз. 9, 26), рассчитаны точно, — является типичным			

			признаком намеренного, а не случайного искажения сметной стоимости («приписки» объёмов), характерного для схем нецелевого расходования и хищения бюджетных средств при осуществлении государственных закупок работ. Данное обстоятельство в совокупности с несоответствием квалификационных требований предмету лота (раздел 2) даёт разумные основания полагать наличие коррупциогенных факторов при подготовке настоящей закупки, что требует проверки уполномоченными органами. 5. Правовое обоснование 5.1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности проектно-сметная документация по объектам, финансируемым за счёт бюджетных средств, подлежит обязательной государственной экспертизе, а экспертная организация несёт ответственность за достоверность и обоснованность			
			подтверждённых объёмов и сметной стоимости. Выявленные расхождения ставят под сомнение полноту проведённой экспертизы данной сметы. 5.2. Согласно пункту 6 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках», нарушения при подготовке и осуществлении государственных закупок могут быть установлены заказчиком, организатором, уполномоченным органом, уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту, а также субъектами общественного контроля на любой стадии закупок. 5.3. Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено право заказчика отказаться от осуществления государственных закупок до подведения итогов при выявлении нарушений (пункт 10 статьи 6 Закона), а также установлен порядок обжалования действий (бездействия) и решений заказчика,			

			организатора и экспертной комиссии (Глава 19 Правил). 5.4. Статья 4 Бюджетного кодекса РК закрепляет принципы эффективности и результативности использования бюджетных средств, которым противоречит утверждение сметной документации с необоснованно завышенными объёмами работ. 5.5. Закон РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V относит к коррупционным правонарушениям, в частности, действия должностных лиц, повлёкшие незаконное расходование бюджетных средств, и предусматривает обязанность уполномоченных органов реагировать на сообщения о признаках таких нарушений. 6. Просительная часть На основании изложенного просим: 1) приостановить проведение государственной закупки по лоту № 86155481-ОК1 и не допускать заключение договора по данному объекту до устранения выявленных несоответствий;			
			/> 2) организовать проверку (повторную экспертизу) проектно-сметной документации по объекту «Обустройство пешеходных переходов арочным освещением Карасайского района Алматинской области» с привлечением независимой экспертной организации; 3) привести квалификационные требования к материально-техническим ресурсам в соответствие с фактическим предметом лота № 86155481-ОК1; 4) в случае подтверждения изложенных нарушений — отменить объявленную закупку в порядке, предусмотренном Правилами осуществления государственных закупок, с возвратом на этап планирования; 5) направить настоящее обращение и материалы проверки в Ревизионную комиссию по Алматинской области и в территориальный департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции для проведения проверки на предмет наличия признаков нецелевого использования			
			либо хищения бюджетных средств; 6) о принятых мерах и результатах рассмотрения настоящего обращения уведомить заявителя в установленный законодательством срок.			

2	230140026496	ҚҚ жобасына ескерту	1. Предмет возражения В соответствии с Приложением 7 к конкурсной документации по лоту № 86155481-ОК1 (объект — «Обустройство пешеходных переходов арочным освещением Карасайского района Алматинской области») к потенциальному поставщику предъявлено квалификационное требование о наличии в собственности (владении) 11 наименований единиц специальной техники и автотранспорта, а также 8 рабочих (3 электромонтёра V–VI разряда и 5 разнорабочих). Полагаем, что установленные количественные требования к материальным ресурсам не соответствуют фактическому объёму и характеру работ, определённому проектно-сметной документацией (локальный сметный расчёт № 5-1-1, сводный сметный расчёт по объекту, сметная стоимость СМР — 9 972,007 тыс. тенге, нормативная трудоёмкость — 749 чел.-ч), являются избыточными и создают необоснованный барьер для	2026-07-07 08:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком принято решение внести изменение в проект конкурсной документации
			участия в закупке добросовестных потенциальных поставщиков, что противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. 2. Правовое обоснование 2.1. Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен «обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору». Закон прямо использует критерий достаточности, а не максимального или избыточного наличия ресурсов; установление количества ресурсов, кратно превышающего фактическую потребность по объёму работ, выходит за пределы данной нормы. 2.2. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (Глава 4			

			«Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам…», Параграф 6 «Порядок определения соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальным и трудовым ресурсам»), требования к материальным и трудовым ресурсам должны определяться исходя из объёма и характера работ, предусмотренных технической спецификацией (проектно-сметной документацией), являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, а не устанавливаться произвольно организатором/заказчиком. 2.3. Само Приложение 7 конкурсной документации содержит примечание: «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам, в иных документах не допускается». Данная норма означает, что перечень и количество требуемых ресурсов должны быть прямо обоснованы объёмом работ по утверждённой смете, а			
			не определяться по аналогии с иными (в том числе более крупными) объектами. 2.4. Установление квалификационных требований, заведомо превышающих необходимый для исполнения договора объём, противоречит принципам государственных закупок, закреплённым в статье 4 Закона РК «О государственных закупках» — эффективности использования денег, добросовестной конкуренции и недопущению создания преимуществ и (или) дискриминации в отношении потенциальных поставщиков, поскольку искусственно сужает круг участников, ограничивая доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, не располагающих полным парком узкоспециализированной техники, притом что предмет закупки (по названию лота — «работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей») по своему объёму является незначительным по сумме. 3. Расчётное обоснование			

			несоответствия Ниже приведено сопоставление количества требуемых материальных ресурсов с фактической занятостью данной техники, рассчитанной по нормам ЭСН РК 8.04-01-2024 / 8.04-02-2024, применённым в локальном сметном расчёте № 5-1-1 на весь объём работ (устройство 5 пешеходных переходов): № Ресурс, требуемый по Приложению 6/7 конкурсной документации Требуемое кол-во Фактическая занятость по локальной смете № 5-1-1 (маш.-ч на весь объём — 5 переходов) Доля от 1 рабочей смены (8 маш.-ч) 1 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т / бортовой грузовик (поз. 1 и 10) 1 + 1 (дублирование) ≈ 7,3 маш.-ч (сумма позиций 2.2.4, 10.2.4, 11.2.3, 12.2.3, 14.2.3, 18.2.3, 20.2.2, 22.2.4, 25.2.4, 27.2.5) ≈ 0,9 смены 2 Компрессоры передвижные с ДВС, давление до 686 кПа, произв. 5 м³/мин 1 1,4 маш.-ч (поз. 27.2.4) ≈ 0,18 смены			
			/> 3 Краны на автомобильном ходу max г/п 10 т 1 ≈ 16,7 маш.-ч (поз. 2.2.3, 6.2.2, 9.2.2, 18.2.2, 22.2.3, 25.2.3, 27.2.3, 29.2.2) ≈ 2,1 смены 4 Сварочные агрегаты передвижные дизельные, ток 250–400 А 1 ≈ 6,7 маш.-ч (поз. 9.2.1, 29.2.1) ≈ 0,8 смены 5 Транспорт для рабочих (микроавтобус) 1 в смете не выделен отдельной строкой — расходы по перевозке рабочих учтены в накладных расходах, самостоятельным ресурсом по нормативам ЭСН РК 8.04-01/02-2024 не являются — 6 Автопогрузчики г/п 5 т 1 ≈ 0,08 маш.-ч (поз. 2.2.2, 11.2.2, 12.2.2) ≈ 0,01 смены 7 Автогидроподъёмники, высота подъёма 12 м 1 ≈ 20,1 маш.-ч (поз. 14.2.1, 20.2.1) ≈ 2,5 смены 8 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 ≈ 50,0 маш.-ч (поз. 6.2.5, 22.2.2) ≈ 6,3 смены 9 Трактор на пневмоколёсном ходу («3в1»), 59 кВт 1 3,84 маш.-ч (поз.			

			14.2.2) ≈ 0,5 смены Как видно из таблицы, суммарная потребность в подавляющем большинстве позиций специальной техники составляет от нескольких минут до 2–2,5 рабочих смен на весь период выполнения работ по договору, что заведомо не требует наличия техники в собственности либо на ином вещном праве владения на постоянной основе и может быть обеспечено путём привлечения по договорам аренды, услуг сторонних организаций либо субподряда. Требование о позиции 5 («транспорт для рабочих») вовсе не подтверждается ни одной строкой сметы — данный вид затрат учтён в составе накладных расходов и не выделяется в качестве самостоятельного материального ресурса по применяемым сметным нормативам. 4. Просительная часть На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 4) пункта 1 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» и			
			Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687, просим: 1) привести количественные и качественные требования к материально-техническим ресурсам, установленные в Приложении 7 к конкурсной документации по лоту № 86155481-ОК1, в соответствие с фактическим объёмом работ, определённым локальным сметным расчётом № 5-1-1 и сводным сметным расчётом стоимости строительства; 2) исключить из перечня требование о наличии транспорта для перевозки рабочих (микроавтобус) как не подтверждённое сметной документацией и нормативами ЭСН РК; 3) устранить дублирование требования по позициям «Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т» и «Бортовой грузовик»; 4) внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приёма заявок в порядке, предусмотренном			
			Правилами осуществления государственных закупок.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Ілкен Сұлтан Марғұланұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18048581

№ конкурса 17281570-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" способом открытый конкурс (Обустройство пешеходных переходов арочным освещением Карасайского района Алматинской области)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-02 16:19:19 по 2026-07-07 16:19:19
Наименование организатора ГУ "Аппарат Акима Карасайского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	861009301088	Замечание к КД	ЖАЛОБА 1. Предмет обращения При изучении опубликованной проектно-сметной документации (Сводный сметный расчёт стоимости строительства, локальный сметный расчёт № 5-1-1 на сумму 9 972,007 тыс. тенге, общая сметная стоимость по объекту — 12 617,165 тыс. тенге с НДС) и конкурсной документации по лоту № 86155481-ОК1 «Работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей» выявлен ряд грубых несоответствий между заявленными объёмами работ/материалов и объективными физическими и нормативными расчётами, а также несоответствие требований к материально-техническим ресурсам предмету закупки. Указанные несоответствия в совокупности ставят под сомнение достоверность сметной документации, прошедшей утверждение (см. отметку «Утверждена общая сметная стоимость» на титульном листе), и являются самостоятельным основанием для	2026-07-07 09:24:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком принято решение внести изменение в проект конкурсной документации

			приостановления закупки до устранения нарушений, а также для проведения проверки уполномоченными контрольными и антикоррупционными органами. 2. Несоответствие квалификационных требований предмету лота Наименование лота № 86155481-ОК1 — «работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей». Вместе с тем в Приложении 7 к конкурсной документации по данному лоту к потенциальному поставщику предъявлено требование о наличии кранов на автомобильном ходу г/п 10 т, автогидроподъёмников высотой 12 м, сварочных агрегатов, тракторов и иной техники — то есть комплекта ресурсов, полностью совпадающего с техникой, применённой в локальной смете № 5-1-1 на монтаж арочного освещения (устройство фундаментов, монтаж стоек, подвеска СИП, установка светильников и прожекторов), а не на нанесение дорожных знаков и табличек. Установка			
			простых знаков, стендов и табличек по своему характеру не требует крана, автогидроподъёмника и сварочного оборудования. Такое расхождение между предметом лота и предъявленными квалификационными требованиями свидетельствует о том, что требования были механически перенесены из документации по иному (более крупному) виду работ без адаптации к фактическому предмету настоящего лота, что противоречит принципу обоснованности квалификационных требований и создаёт условия как для необоснованного отклонения добросовестных участников, так и для допуска «нужного» поставщика, заведомо имеющего доступ к такой технике по иным основаниям. 3. Несоответствия в проектно-сметной документации (расчётная проверка) Ниже приведены расчёты, выполненные на основании физических характеристик материалов (ГОСТ 10705-80) и норм, указанных в самих			

			позициях сметы (ЭСН РК 8.04-01/02-2024, ССЦ РК 8.04-08-2025): № поз. сметы Наименование работ/материала Заявлено в смете Проверочный расчёт Вывод 7, 8 Труба стальная Ø152×4,0 (81,75 м) и Ø57×4,0 (32,7 м) материалы для стоек/арок Использованы как основа для расчёта поз. 9, 11, 12 (см. ниже) справочно 11, 12 Огрунтовка и окраска металлоконструкций 180 м² (дважды) Боковая поверхность труб поз.7-8: π×D×L = 3,14×0,152×81,75 + 3,14×0,057×32,7 = 39,0 + 5,9 ≈ 44,9 м². Даже с запасом на косынки/косоль — не более 55–60 м². Завышение ≈ в 3–4 раза (~120–135 м² не подтверждены материалом) 9 Конструкции стальные стойки и косоль. Установка 1,365 т Масса труб по ГОСТ 10705-80 (плотность стали 7850 кг/м³): Ø152×4,0 — 14,6 кг/м×81,75м=1,194 т; Ø57×4,0 — 5,23 кг/м×32,7м=0,171 т. Итого 1,365 т. Соответствует — расчёт подтверждён			
			/> 10 Электродуговая сварка при монтаже 1,145 т Единица измерения «тонна» для сварки — нормальная практика ЭСН (норма на монтажную сварку конструкций по массе, а не по длине шва). 1,145 / 1,365 = 84% массы конструкций по поз. 9 — правдоподобно, но доля не раскрыта расчётом в смете. Единица измерения корректна; расчётная база (84%) требует раскрытия 14, 15 Провода СИП-4, подвеска и материал 1,25 км / 1,325 км Норма ЭСН прямо указывает базовое условие «1 провод при 20 опорах на 1 км линии». 1,25 км по норме соответствует ≈25 опорам. Объект — 5 переходов (арки, по факту не более 10 стоек, см. поз. 9). Опор в 2,5 раза меньше, чем заложено в расчёте длины провода. Объём завышен, вероятно, скопирован из типового расчёта без привязки к фактическому числу опор 19 Комплект крепления 30 шт. Установлено светильников (поз. 20/21) — 20			

			шт., прожекторов (поз. 22/24) — 10 шт. В смете не указано, к какому оборудованию относится позиция и по какой норме получено число 30 (20, 30 или необходимые 40 при 2 компл./светильник — не ясно). Отсутствует расчётное обоснование количества 23 Изолента ПВХ 0,05 кг (50 г) Стандартный рулон изоленты — 90–100 г. Заявленного объёма (менее половины рулона) объективно недостаточно для электромонтажа 20 светильников, 10 прожекторов, 5 шкафов управления/учёта и кабельных линий по 5 объектам. Объём явно занижен / не рассчитан, что говорит о формальном подходе к составлению сметы 26 Кабель ВВГнг 2×2,5 132,5 м Сопоставление с поз. 25 (прокладка кабеля — 125 м): запас на раскрой 132,5/125 = 1,06 (6%) — соответствует обычной норме отходов. Соответствует — расхождений нет Таким образом, из семи проверенных позиций (7–26) как			
			минимум три содержат количественные показатели, не подтверждаемые ни физическим расчётом материала, ни нормативной базой самой сметы (поз. 11–12, 14–15, 23), одна не имеет раскрытого расчётного обоснования (поз. 19), и одна требует уточнения методики (поз. 10). При этом позиции 9 и 26 прошли проверку и оказались рассчитаны верно — это исключает версию о случайной технической погрешности программного комплекса и указывает на выборочный характер завышения отдельных статей затрат. 4. Оценка выявленных признаков Повторяющийся характер несоответствий — все выявленные завышения приходятся на позиции, увеличение объёма которых напрямую увеличивает сметную (а значит, и договорную) стоимость работ, тогда как позиции, не влияющие существенно на итоговую стоимость либо легко проверяемые (поз. 9, 26), рассчитаны точно, — является типичным			

			признаком намеренного, а не случайного искажения сметной стоимости («приписки» объёмов), характерного для схем нецелевого расходования и хищения бюджетных средств при осуществлении государственных закупок работ. Данное обстоятельство в совокупности с несоответствием квалификационных требований предмету лота (раздел 2) даёт разумные основания полагать наличие коррупциогенных факторов при подготовке настоящей закупки, что требует проверки уполномоченными органами. 5. Правовое обоснование 5.1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности проектно-сметная документация по объектам, финансируемым за счёт бюджетных средств, подлежит обязательной государственной экспертизе, а экспертная организация несёт ответственность за достоверность и обоснованность			
			подтверждённых объёмов и сметной стоимости. Выявленные расхождения ставят под сомнение полноту проведённой экспертизы данной сметы. 5.2. Согласно пункту 6 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках», нарушения при подготовке и осуществлении государственных закупок могут быть установлены заказчиком, организатором, уполномоченным органом, уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту, а также субъектами общественного контроля на любой стадии закупок. 5.3. Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено право заказчика отказаться от осуществления государственных закупок до подведения итогов при выявлении нарушений (пункт 10 статьи 6 Закона), а также установлен порядок обжалования действий (бездействия) и решений заказчика,			

			организатора и экспертной комиссии (Глава 19 Правил). 5.4. Статья 4 Бюджетного кодекса РК закрепляет принципы эффективности и результативности использования бюджетных средств, которым противоречит утверждение сметной документации с необоснованно завышенными объёмами работ. 5.5. Закон РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V относит к коррупционным правонарушениям, в частности, действия должностных лиц, повлёкшие незаконное расходование бюджетных средств, и предусматривает обязанность уполномоченных органов реагировать на сообщения о признаках таких нарушений. 6. Просительная часть На основании изложенного просим: 1) приостановить проведение государственной закупки по лоту № 86155481-ОК1 и не допускать заключение договора по данному объекту до устранения выявленных несоответствий;			
			/> 2) организовать проверку (повторную экспертизу) проектно-сметной документации по объекту «Обустройство пешеходных переходов арочным освещением Карасайского района Алматинской области» с привлечением независимой экспертной организации; 3) привести квалификационные требования к материально-техническим ресурсам в соответствие с фактическим предметом лота № 86155481-ОК1; 4) в случае подтверждения изложенных нарушений — отменить объявленную закупку в порядке, предусмотренном Правилами осуществления государственных закупок, с возвратом на этап планирования; 5) направить настоящее обращение и материалы проверки в Ревизионную комиссию по Алматинской области и в территориальный департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции для проведения проверки на предмет наличия признаков нецелевого использования			

			либо хищения бюджетных средств; 6) о принятых мерах и результатах рассмотрения настоящего обращения уведомить заявителя в установленный законодательством срок.			
2	230140026496	Замечание к КД	1. Предмет возражения В соответствии с Приложением 7 к конкурсной документации по лоту № 86155481-ОК1 (объект — «Обустройство пешеходных переходов арочным освещением Карасайского района Алматинской области») к потенциальному поставщику предъявлено квалификационное требование о наличии в собственности (владении) 11 наименований единиц специальной техники и автотранспорта, а также 8 рабочих (3 электромонтёра V–VI разряда и 5 разнорабочих). Полагаем, что установленные количественные требования к материальным ресурсам не соответствуют фактическому объёму и характеру работ, определённому проектно-сметной документацией (локальный сметный расчёт № 5-1-1, сводный сметный расчёт по объекту, сметная стоимость СМР — 9 972,007 тыс. тенге, нормативная трудоёмкость — 749 чел.-ч), являются избыточными и создают необоснованный барьер для	2026-07-07 08:46:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком принято решение внести изменение в проект конкурсной документации

			участия в закупке добросовестных потенциальных поставщиков, что противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. 2. Правовое обоснование 2.1. Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен «обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору». Закон прямо использует критерий достаточности, а не максимального или избыточного наличия ресурсов; установление количества ресурсов, кратно превышающего фактическую потребность по объёму работ, выходит за пределы данной нормы. 2.2. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (Глава 4			
			«Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам…», Параграф 6 «Порядок определения соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальным и трудовым ресурсам»), требования к материальным и трудовым ресурсам должны определяться исходя из объёма и характера работ, предусмотренных технической спецификацией (проектно-сметной документацией), являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, а не устанавливаться произвольно организатором/заказчиком. 2.3. Само Приложение 7 конкурсной документации содержит примечание: «Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам, в иных документах не допускается». Данная норма означает, что перечень и количество требуемых ресурсов должны быть прямо обоснованы объёмом работ по утверждённой смете, а			

			не определяться по аналогии с иными (в том числе более крупными) объектами. 2.4. Установление квалификационных требований, заведомо превышающих необходимый для исполнения договора объём, противоречит принципам государственных закупок, закреплённым в статье 4 Закона РК «О государственных закупках» — эффективности использования денег, добросовестной конкуренции и недопущению создания преимуществ и (или) дискриминации в отношении потенциальных поставщиков, поскольку искусственно сужает круг участников, ограничивая доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, не располагающих полным парком узкоспециализированной техники, притом что предмет закупки (по названию лота — «работы по установке/нанесению знаков/стендов/табличек/надписей») по своему объёму является незначительным по сумме. 3. Расчётное обоснование			
			несоответствия Ниже приведено сопоставление количества требуемых материальных ресурсов с фактической занятостью данной техники, рассчитанной по нормам ЭСН РК 8.04-01-2024 / 8.04-02-2024, применённым в локальном сметном расчёте № 5-1-1 на весь объём работ (устройство 5 пешеходных переходов): № Ресурс, требуемый по Приложению 6/7 конкурсной документации Требуемое кол-во Фактическая занятость по локальной смете № 5-1-1 (маш.-ч на весь объём — 5 переходов) Доля от 1 рабочей смены (8 маш.-ч) 1 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т / бортовой грузовик (поз. 1 и 10) 1 + 1 (дублирование) ≈ 7,3 маш.-ч (сумма позиций 2.2.4, 10.2.4, 11.2.3, 12.2.3, 14.2.3, 18.2.3, 20.2.2, 22.2.4, 25.2.4, 27.2.5) ≈ 0,9 смены 2 Компрессоры передвижные с ДВС, давление до 686 кПа, произв. 5 м³/мин 1 1,4 маш.-ч (поз. 27.2.4) ≈ 0,18 смены			

			/> 3 Краны на автомобильном ходу max г/п 10 т 1 ≈ 16,7 маш.-ч (поз. 2.2.3, 6.2.2, 9.2.2, 18.2.2, 22.2.3, 25.2.3, 27.2.3, 29.2.2) ≈ 2,1 смены 4 Сварочные агрегаты передвижные дизельные, ток 250–400 А 1 ≈ 6,7 маш.-ч (поз. 9.2.1, 29.2.1) ≈ 0,8 смены 5 Транспорт для рабочих (микроавтобус) 1 в смете не выделен отдельной строкой — расходы по перевозке рабочих учтены в накладных расходах, самостоятельным ресурсом по нормативам ЭСН РК 8.04-01/02-2024 не являются — 6 Автопогрузчики г/п 5 т 1 ≈ 0,08 маш.-ч (поз. 2.2.2, 11.2.2, 12.2.2) ≈ 0,01 смены 7 Автогидроподъёмники, высота подъёма 12 м 1 ≈ 20,1 маш.-ч (поз. 14.2.1, 20.2.1) ≈ 2,5 смены 8 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 ≈ 50,0 маш.-ч (поз. 6.2.5, 22.2.2) ≈ 6,3 смены 9 Трактор на пневмоколёсном ходу («3в1»), 59 кВт 1 3,84 маш.-ч (поз.			
			14.2.2) ≈ 0,5 смены Как видно из таблицы, суммарная потребность в подавляющем большинстве позиций специальной техники составляет от нескольких минут до 2–2,5 рабочих смен на весь период выполнения работ по договору, что заведомо не требует наличия техники в собственности либо на ином вещном праве владения на постоянной основе и может быть обеспечено путём привлечения по договорам аренды, услуг сторонних организаций либо субподряда. Требование о позиции 5 («транспорт для рабочих») вовсе не подтверждается ни одной строкой сметы — данный вид затрат учтён в составе накладных расходов и не выделяется в качестве самостоятельного материального ресурса по применяемым сметным нормативам. 4. Просительная часть На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 4) пункта 1 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» и			

			Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687, просим: 1) привести количественные и качественные требования к материально-техническим ресурсам, установленные в Приложении 7 к конкурсной документации по лоту № 86155481-ОК1, в соответствие с фактическим объёмом работ, определённым локальным сметным расчётом № 5-1-1 и сводным сметным расчётом стоимости строительства; 2) исключить из перечня требование о наличии транспорта для перевозки рабочих (микроавтобус) как не подтверждённое сметной документацией и нормативами ЭСН РК; 3) устранить дублирование требования по позициям «Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т» и «Бортовой грузовик»; 4) внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приёма заявок в порядке, предусмотренном			
			Правилами осуществления государственных закупок.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Ілкен Сұлтан Марғұланұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).