# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№18048604**

Конкурстың № 17286423-1
Конкурстың атауы «Қарағанды облысының Қарағанды қаласында мұсылман зиратынан (Сарыарқа әуежайына баратын жол бойында) Федоров разрезі таужыныс үйіндісіне дейінгі учаскеде Соқыр өзенінің арнасын санациялау»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-03 12:42:53 дейін 2026-07-08 12:42:53
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының қаржы және мемлекеттік активтер басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120340005223 | ҚҚ жобасына ескерту | В целях приведения конкурсной документации в соответствие с требованиями законодательства просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, предусмотрев требования к опыту работы потенциальных поставщиков по виду строительства «реконструкция», а также по подвиду лицензируемого вида деятельности — «строительно-монтажные работы: специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы», в соответствии с уведомлением ДВГА Карагандинской области №351010000-КРБС-2-387289 от 09.04.2026 г., вынесенным по данной закупке. Следует учитывать, что органы государственного аудита осуществляют контроль и дают окончательную оценку правомерности установления квалификационных требований в конкурсной документации. Игнорирование указанного уведомления, а также сложившейся правоприменительной практики, создает | 2026-07-08 12:37:15 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Ссылки на отдельные письма и разъяснения государственных органов не являются нормативными правовыми актами, не вносят изменения в утвержденную проектно-сметную документацию и не порождают обязанность изменять ранее утвержденные условия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | существенные и объективные риски признания конкурсной документации несоответствующей требованиям законодательства, что может повлечь за собой отрицательную правовую оценку со стороны органов государственного аудита и иных уполномоченных контрольных органов | | | конкурсной документации. Такие документы носят разъяснительный характер и подлежат оценке в совокупности с иными материалами проекта. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства «капитальный ремонт существующих объектов». |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 120840012581 | ҚҚ жобасына ескерту | Просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, установив требования к опыту работы по виду строительства: «реконструкция» и по подвиду лицензируемого вида деятельности: «Лицензия на строительно-монтажные работы 1. Специальные работы в грунтах, в том числе 3. подводно-технические работы», по следующим основаниям: 1. Обязательность учета позиции уполномоченных и контрольных органов: Согласно уведомлению ДВГА Карагандинской области №351010000-КРБС-2-387289 от 09.04.2026 г. прямо подтверждена необходимость установления по данному объекту следующих требований: - по виду строительства — «реконструкция»; - по подвиду лицензии — «Специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы». Следует учитывать, что органы государственного аудита осуществляют контроль и дают | 2026-07-08 11:44:57 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Ссылки на отдельные письма и разъяснения государственных органов не являются нормативными правовыми актами, не вносят изменения в утвержденную проектно-сметную документацию и не порождают обязанность изменять ранее утвержденные условия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | окончательную оценку правомерности установления квалификационных требований в конкурсной документации. Дополнительно сообщаем, что РГУ «Комитет по делам строительства» в письме № 3Т-2026-01025837 от 02.04.2026 г. разъяснило, что работы по объекту «Санация русла реки Сокыр на участке от Мусульманского кладбища (вдоль дороги на аэропорт Сары-Арка) до отвала породы Федоровского разреза в г. Караганда, Карагандинская область» относятся к подвиду лицензируемого вида деятельности «Специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы». Разъяснение Комитета по делам строительства, как уполномоченного государственного органа в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, принято в пределах его компетенции и подлежит обязательному учету при рассмотрении вопросов, относящихся к регулированию | | | конкурсной документации. Такие документы носят разъяснительный характер и подлежат оценке в совокупности с иными материалами проекта. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительной деятельности, а также имеет приоритетное и определяющее значение для принятия административного решения по настоящему вопросу. Игнорирование указанных уведомлений и разъяснений уполномоченных органов, а также сложившейся правоприменительной практики формирует существенные и объективные риски признания конкурсной документации несоответствующей требованиям законодательства, с последующей отрицательной правовой оценкой со стороны органов государственного аудита и уполномоченных контрольных органов. 2. В части подвида лицензии: Установленное в конкурсной документации требование к опыту работы по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» является необоснованным и не соответствует содержанию проектно-сметной документации. По данному объекту | | | необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | требование к опыту работы должно быть установлено по подвиду лицензируемого вида деятельности «Специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы» по следующим основаниям: - действующее законодательство не связывает квалификацию работ с видом применяемой техники; - определяющим критерием является выполнение работ в водной среде, непосредственно в русле реки; - проектной документацией не предусмотрено осушение русла, работы выполняются при наличии течения воды; Согласно Правилам №231: - разработка грунта под водой; - дноуглубительные работы. относятся к подводно-техническим работам независимо от способа их выполнения (с берега либо с воды), а также независимо от вида применяемой техники. Данная позиция дополнительно подтверждается официальным разъяснением РГУ «Комитет по | | | составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | делам строительства» № ЗТ-2026-01025837 от 02.04.2026 г. 3. В части вида строительства: Установленное в конкурсной документации требование к опыту работы по виду строительства «капитальный ремонт» является необоснованным и не соответствует содержанию проектно-сметной документации, а также требованиям действующих строительных норм. Проектной документацией предусмотрено изменение основных технико-экономических показателей объекта, включая: - увеличение пропускной способности русла; - изменение геометрических параметров русла; - расширение и углубление русла. Указанные характеристики являются квалифицирующими признаками реконструкции в соответствии с СН РК 1.04-26-2022 и однозначно исключают возможность отнесения данных работ к капитальному ремонту. Данная позиция о необходимости | | | строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства «капитальный ремонт существующих объектов». Ссылка на Приказ Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 № 231, указанная в вопросе, утратила силу с 1 июля 2026 года. |
| | | | отнесения работ к виду строительства «реконструкция» дополнительно подтверждается уведомлениям ДВГА Карагандинской области. Таким образом, установленное в конкурсной документации требование к опыту работы по виду строительства «капитальный ремонт» не соответствует фактическому характеру и объему предусмотренных проектом работ и подлежит изменению на требование к опыту работы по виду строительства «реконструкция». На основании изложенного, просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, установив следующие требования к опыту работы потенциальных поставщиков: 1. По виду строительства: «реконструкция»; 2. По подвиду лицензируемого вида деятельности: «Лицензия на строительно-монтажные работы 1. Специальные работы в грунтах, в том числе 3. подводно-технические работы». - в | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | соответствии с действующим законодательством; - с учетом уведомлений ДВГА Карагандинской области; - с учетом официальных разъяснений РГУ «Комитет по делам строительства»; - с соблюдением принципов добросовестной конкуренции и недискриминацио. | | | |
| 3 | 191040008361 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Ранее уже был организон конкурс и формированием протоколов итога, с аналогичным технической спецификациями и квалификационными требованиями. Так зачем переобъявлять конкурс если его разыграли и опередили победителя. | 2026-07-08 11:01:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Ранее объявленный конкурс был отменен на основании уведомления ДВГА по Карагандинской области в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Вместе с тем сообщаем, что поставленный вопрос не относится к положениям конкурсной документации, являющейся предметом обсуждения, и не требует внесения изменений в конкурсную документацию. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 960740000529 | ҚҚ жобасына ескерту | 1. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 Перечня видов работ (услуг), входящих в состав строительно-монтажных работ, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231, к подводно-техническим работам относятся механизированная разработка грунта под водой, гидромеханизированные и дноуглубительные работы, разработка грунта с выгрузкой в отвал, перемещение под водой камня, извлечение каменных материалов из водных объектов, а также иные строительные процессы, выполняемые непосредственно в пределах водной среды. Анализ проектной и сметной документации показывает, что проектом предусмотрено выполнение комплекса инженерных мероприятий непосредственно в пределах русла реки, включающего механизированную разработку грунта (раздел Сметная документация, локальная смета 6-1, позиции 3-20, | 2026-07-08 11:29:50 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | позиции 33-48 и раздел ГР лист 2) дноуглубительные работы, транспортирование разработанного грунта в отвал, устройство каменной наброски и выполнение комплекса руслорегулирующих мероприятий. Указанные работы выполняются непосредственно в пределах водного объекта и технологически связаны с изменением рельефа дна, разработкой грунтов ниже уровня воды, удалением донных наносов (раздел ГР листы 29-32), перемещением и укладкой каменных материалов, а также формированием проектных параметров русла. Следует учитывать, что выполнение дноуглубительных работ технологически невозможно без механизированной разработки грунта непосредственно в пределах водного объекта с последующим его извлечением и перемещением к месту складирования либо размещения в отвал. Аналогично устройство каменной наброски предусматривает транспортировку, перемещение и | | | инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | укладку каменных материалов непосредственно в пределах русла реки для формирования защитного слоя, предотвращения развития русловых деформаций и обеспечения устойчивости русла. Таким образом, по своему инженерному содержанию предусмотренные проектом строительные процессы полностью соответствуют подводно-техническим работам, предусмотренным подпунктом 4) пункта 1 приказа № 231. При этом необходимо учитывать, что проектная и сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями Республиканской сметно-нормативной базы (РСНБ), вследствие чего наименования работ приводятся в редакции действующих сметных норм и не обязаны дословно воспроизводить формулировки, содержащиеся в Перечне лицензируемых видов работ. Следовательно, оценка принадлежности работ к подводно-техническим должна осуществляться не по буквальному совпадению их | | | конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименований, а исходя из технологии выполнения строительных процессов, условий их производства и достигаемого инженерного результата. 2. Согласно пунктам 6.7.1–6.7.2 СН РК 3.04-01-2023 «Гидротехнические сооружения», реконструкция гидротехнических сооружений осуществляется в случаях повышения надежности и безопасности эксплуатации сооружений, увеличения водопропускной способности, изменения условий эксплуатации, изменения гидравлических характеристик водного объекта, улучшения экологического состояния, а также иных мероприятий, приводящих к изменению основных технических и эксплуатационных характеристик сооружения. Аналогичные разъяснения приведены уполномоченным государственным органом в области строительства. Анализ проектных решений показывает, что предусмотренные работы не ограничиваются очисткой русла либо устранением | | | документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | отдельных локальных дефектов, а направлены на изменение основных параметров водного объекта. В частности, проектом(раздел ГР листы 29-32) предусматриваются: • увеличение пропускной способности русла реки; • изменение площади живого сечения; • изменение глубины и геометрических параметров русла; • выполнение дноуглубительных работ; • устройство каменной наброски (раздел ГР лист 132); • выполнение комплекса руслорегулирующих мероприятий. Реализация указанных мероприятий приводит к изменению гидравлического режима водотока, перераспределению скоростей течения, изменению условий прохождения расчетных расходов воды, повышению устойчивости русла и формированию новых эксплуатационных характеристик гидротехнического сооружения.Таким образом, проектом предусматривается не восстановление | | | «капитальный ремонт существующих объектов». |
| | | | существующего технического состояния объекта, а целенаправленное изменение его конструктивных, гидравлических и эксплуатационных параметров, обеспечивающее повышение эффективности функционирования водного объекта и его соответствие современным требованиям безопасности и эксплуатации.Следовательно, по своему инженерному содержанию, функциональному назначению и достигаемому результату предусмотренные проектом работы соответствуют признакам реконструкции гидротехнического сооружения, установленным требованиями СН РК 3.04-01-2023, поскольку предусматривают изменение основных характеристик объекта и условий его дальнейшей эксплуатации. 3. Согласно СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений», капитальный ремонт представляет собой комплекс строительных работ, направленных на восстановление | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | технического состояния объекта, устранение физического износа конструкций и восстановление его эксплуатационных характеристик без изменения основных технико-экономических, конструктивных и эксплуатационных характеристик объекта. Иными словами, капитальный ремонт предполагает восстановление существующего объекта до нормативного технического состояния при сохранении его конструктивных, функциональных и эксплуатационных характеристик. Однако рассматриваемый проект не предусматривает восстановление существующего состояния русла реки. Напротив, проектными решениями предусматривается изменение его основных характеристик, включая: • изменение глубины и ширины русла; • изменение площади живого сечения; • увеличение пропускной способности водотока; • изменение гидравлических характеристик течения; • | | | |
| | | | выполнение дноуглубительных работ; • устройство каменной наброски; • изменение условий эксплуатации водного объекта. Следует учитывать, что пропускная способность русла является одной из основных технических характеристик гидротехнического сооружения, определяемой совокупностью его геометрических параметров, площади живого сечения, продольного профиля, шероховатости русла и условий движения водного потока. Соответственно, выполнение дноуглубительных работ неизбежно приводит к изменению глубины русла, площади живого сечения, гидравлических параметров потока и пропускной способности реки. Изменение любого из указанных параметров сопровождается изменением режима движения водного потока, условий прохождения расчетных расходов воды и эксплуатационных характеристик водного объекта. Таким образом, предусмотренные | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | проектом мероприятия направлены не на устранение физического износа существующего объекта, а на изменение его конструктивных, гидравлических и эксплуатационных характеристик, что соответствует признакам реконструкции и исключает возможность квалификации рассматриваемых работ как капитального ремонта. 4. Генеральным проектировщиком проекта ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» в реестре опыта работ (электронном депозитарии государственных закупок) указан вид строительства как «реконструкция». Данный проект также подтверждён и зарегистрирован Комитетом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан как «реконструкция». Таким образом, сам генеральный проектировщик и уполномоченный Комитет подтвердили, что данный объект относится к реконструкции и не может быть отнесён к капитальному ремонту. 5. Вывод: На основании анализа | | | |
| | | | проектной и сметной документации, действующих строительных норм Республики Казахстан, нормативных правовых актов и технических документов, регулирующих проектирование и строительство гидротехнических сооружений, можно сделать следующие выводы: • предусмотренные проектом работы по объекту «Санация русла реки Сокыр на участке от Мусульманского кладбища (вдоль дороги на аэропорт Сары-Арка) до отвала породы Федоровского разреза в городе Караганда, Карагандинская область» по своему технологическому содержанию относятся к подводно-техническим работам, поскольку предусматривают выполнение механизированной разработки грунта непосредственно в русле реки, проведение дноуглубительных работ, транспортирование разработанного грунта в отвал, устройство каменной наброски и выполнение комплекса руслорегулирующих мероприятий, осуществляемых | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | непосредственно в пределах водного объекта; • предусмотренные проектом инженерные решения соответствуют признакам реконструкции гидротехнического сооружения, поскольку направлены на изменение основных гидравлических и эксплуатационных характеристик русла реки, включая изменение его геометрических параметров, площади живого сечения, пропускной способности и условий эксплуатации, что полностью соответствует требованиям СН РК 3.04-01-2023 «Гидротехнические сооружения»; • предусмотренные проектом работы не могут быть квалифицированы как капитальный ремонт, поскольку их целью является не восстановление существующего технического состояния водного объекта, а изменение его конструктивных, гидравлических и эксплуатационных характеристик. Выполнение дноуглубительных и руслорегулирующих работ, сопровождающееся изменением геометрии | | | |
| | | | русла и увеличением пропускной способности реки, выходит за пределы понятия капитального ремонта, установленного СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений», и соответствует признакам реконструкции. Таким образом, предусмотренные проектом строительные процессы по своему технологическому содержанию относятся к подводно-техническим работам, выполняемым в составе реконструкции гидротехнического сооружения, а установление квалификационных требований к потенциальным поставщикам в части наличия соответствующего подвида лицензируемой деятельности и опыта выполнения работ по реконструкции гидротехнических сооружений является технически и нормативно обоснованным. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110640001913 | ҚҚ жобасына ескерту | Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. При этом подвид лицензии «Подводно-технические работы и работы на морском шельфе» включает выполнение специальных работ, таких как: • гидромониторная разработка и транспортировка грунта; • разработка грунта плавучими земснарядами; • водолазные работы; • дноуглубительные работы; • подводное рыхление грунта; • подводная укладка камня; • иные специальные подводные работы. Прокуратурой Карагандинской области при проверке первоначально объявленной закупки было установлено, что проектной документацией не | 2026-07-08 12:24:59 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | предусмотрены подводно-технические работы (разработка грунта плавучими земснарядами, водолазные работы, дноуглубительные работы и другие специальные подводные работы), однако заказчиком было предъявлено требование о наличии лицензии по подвиду «Подводно-технические работы и работы на морском шельфе», что признано необоснованным ограничением конкуренции и послужило основанием для принесения протеста Следовательно, квалификационные требования должны соответствовать фактическому составу работ, предусмотренному проектной документацией, и не могут включать требования о наличии лицензии либо опыта выполнения специальных подводно-технических работ при отсутствии таких работ в проекте. На основании изложенного, просим оставить КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ — БЕЗ ИЗМЕНЕНИИ. | | | инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «капитальный ремонт существующих объектов». |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Управления Уахитов Елнар Бекенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№18048604**

№ конкурса 17286423-1
Название конкурса «Санация русла реки Сокыр на участке от Мусульманского кладбища (вдоль дороги на аэропорт Сары-Арка) до отвала породы Федоровского разреза в г. Караганда, Карагандинская область»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-03 12:42:53 по 2026-07-08 12:42:53
Наименование организатора ГУ "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120340005223 | Замечание к КД | В целях приведения конкурсной документации в соответствие с требованиями законодательства просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, предусмотрев требования к опыту работы потенциальных поставщиков по виду строительства «реконструкция», а также по подвиду лицензируемого вида деятельности — «строительно-монтажные работы: специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы», в соответствии с уведомлением ДВГА Карагандинской области №351010000-КРБС-2-387289 от 09.04.2026 г., вынесенным по данной закупке. Следует учитывать, что органы государственного аудита осуществляют контроль и дают окончательную оценку правомерности установления квалификационных требований в конкурсной документации. Игнорирование указанного уведомления, а также сложившейся правоприменительной практики, создает | 2026-07-08 12:37:15 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Ссылки на отдельные письма и разъяснения государственных органов не являются нормативными правовыми актами, не вносят изменения в утвержденную проектно-сметную документацию и не порождают обязанность изменять ранее утвержденные условия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | существенные и объективные риски признания конкурсной документации несоответствующей требованиям законодательства, что может повлечь за собой отрицательную правовую оценку со стороны органов государственного аудита и иных уполномоченных контрольных органов | | | конкурсной документации. Такие документы носят разъяснительный характер и подлежат оценке в совокупности с иными материалами проекта. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства «капитальный ремонт существующих объектов». |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 120840012581 | Замечание к КД | Просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, установив требования к опыту работы по виду строительства: «реконструкция» и по подвиду лицензируемого вида деятельности: «Лицензия на строительно-монтажные работы 1. Специальные работы в грунтах, в том числе 3. подводно-технические работы», по следующим основаниям: 1. Обязательность учета позиции уполномоченных и контрольных органов: Согласно уведомлению ДВГА Карагандинской области №351010000-КРБС-2-387289 от 09.04.2026 г. прямо подтверждена необходимость установления по данному объекту следующих требований: - по виду строительства — «реконструкция»; - по подвиду лицензии — «Специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы». Следует учитывать, что органы государственного аудита осуществляют контроль и дают | 2026-07-08 11:44:57 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Ссылки на отдельные письма и разъяснения государственных органов не являются нормативными правовыми актами, не вносят изменения в утвержденную проектно-сметную документацию и не порождают обязанность изменять ранее утвержденные условия |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | окончательную оценку правомерности установления квалификационных требований в конкурсной документации. Дополнительно сообщаем, что РГУ «Комитет по делам строительства» в письме № ЗТ-2026-01025837 от 02.04.2026 г. разъяснило, что работы по объекту «Санация русла реки Сокыр на участке от Мусульманского кладбища (вдоль дороги на аэропорт Сары-Арка) до отвала породы Федоровского разреза в г. Караганда, Карагандинская область» относятся к подвиду лицензируемого вида деятельности «Специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы». Разъяснение Комитета по делам строительства, как уполномоченного государственного органа в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, принято в пределах его компетенции и подлежит обязательному учету при рассмотрении вопросов, относящихся к регулированию | | | конкурсной документации. Такие документы носят разъяснительный характер и подлежат оценке в совокупности с иными материалами проекта. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительной деятельности, а также имеет приоритетное и определяющее значение для принятия административного решения по настоящему вопросу. Игнорирование указанных уведомлений и разъяснений уполномоченных органов, а также сложившейся правоприменительной практики формирует существенные и объективные риски признания конкурсной документации несоответствующей требованиям законодательства, с последующей отрицательной правовой оценкой со стороны органов государственного аудита и уполномоченных контрольных органов. 2. В части подвида лицензии: Установленное в конкурсной документации требование к опыту работы по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» является необоснованным и не соответствует содержанию проектно-сметной документации. По данному объекту | | | необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | требование к опыту работы должно быть установлено по подвиду лицензируемого вида деятельности «Специальные работы в грунтах, в том числе подводно-технические работы» по следующим основаниям: - действующее законодательство не связывает квалификацию работ с видом применяемой техники; - определяющим критерием является выполнение работ в водной среде, непосредственно в русле реки; - проектной документацией не предусмотрено осушение русла, работы выполняются при наличии течения воды; Согласно Правилам №231: - разработка грунта под водой; - дноуглубительные работы. относятся к подводно-техническим работам независимо от способа их выполнения (с берега либо с воды), а также независимо от вида применяемой техники. Данная позиция дополнительно подтверждается официальным разъяснением РГУ «Комитет по | | | составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | делам строительства» № ЗТ-2026-01025837 от 02.04.2026 г. 3. В части вида строительства: Установленное в конкурсной документации требование к опыту работы по виду строительства «капитальный ремонт» является необоснованным и не соответствует содержанию проектно-сметной документации, а также требованиям действующих строительных норм. Проектной документацией предусмотрено изменение основных технико-экономических показателей объекта, включая: - увеличение пропускной способности русла; - изменение геометрических параметров русла; - расширение и углубление русла. Указанные характеристики являются квалифицирующими признаками реконструкции в соответствии с СН РК 1.04-26-2022 и однозначно исключают возможность отнесения данных работ к капитальному ремонту. Данная позиция о необходимости | | | строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства «капитальный ремонт существующих объектов». Ссылка на Приказ Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 № 231, указанная в вопросе, утратила силу с 1 июля 2026 года. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | отнесения работ к виду строительства «реконструкция» дополнительно подтверждается уведомлениям ДВГА Карагандинской области. Таким образом, установленное в конкурсной документации требование к опыту работы по виду строительства «капитальный ремонт» не соответствует фактическому характеру и объему предусмотренных проектом работ и подлежит изменению на требование к опыту работы по виду строительства «реконструкция». На основании изложенного, просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, установив следующие требования к опыту работы потенциальных поставщиков: 1. По виду строительства: «реконструкция»; 2. По подвиду лицензируемого вида деятельности: «Лицензия на строительно-монтажные работы 1. Специальные работы в грунтах, в том числе 3. подводно-технические работы». - в | | | |
| | | | соответствии с действующим законодательством; - с учетом уведомлений ДВГА Карагандинской области; - с учетом официальных разъяснений РГУ «Комитет по делам строительства»; - с соблюдением принципов добросовестной конкуренции и недискриминацио. | | | |
| 3 | 191040008361 | Запрос о разъяснении КД | Ранее уже был организон конкурс и формированием протоколов итога, с аналогичным технической спецификациями и квалификационными требованиями. Так зачем переобъявлять конкурс если его разыграли и опередили победителя. | 2026-07-08 11:01:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Ранее объявленный конкурс был отменен на основании уведомления ДВГА по Карагандинской области в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Вместе с тем сообщаем, что поставленный вопрос не относится к положениям конкурсной документации, являющейся предметом обсуждения, и не требует внесения изменений в конкурсную документацию. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 960740000529 | Замечание к КД | 1. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 Перечня видов работ (услуг), входящих в состав строительно-монтажных работ, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231, к подводно-техническим работам относятся механизированная разработка грунта под водой, гидромеханизированные и дноуглубительные работы, разработка грунта с выгрузкой в отвал, перемещение под водой камня, извлечение каменных материалов из водных объектов, а также иные строительные процессы, выполняемые непосредственно в пределах водной среды. Анализ проектной и сметной документации показывает, что проектом предусмотрено выполнение комплекса инженерных мероприятий непосредственно в пределах русла реки, включающего механизированную разработку грунта (раздел Сметная документация, локальная смета 6-1, позиции 3-20, | 2026-07-08 11:29:50 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | позиции 33-48 и раздел ГР лист 2) дноуглубительные работы, транспортирование разработанного грунта в отвал, устройство каменной наброски и выполнение комплекса руслорегулирующих мероприятий. Указанные работы выполняются непосредственно в пределах водного объекта и технологически связаны с изменением рельефа дна, разработкой грунтов ниже уровня воды, удалением донных наносов (раздел ГР листы 29-32), перемещением и укладкой каменных материалов, а также формированием проектных параметров русла. Следует учитывать, что выполнение дноуглубительных работ технологически невозможно без механизированной разработки грунта непосредственно в пределах водного объекта с последующим его извлечением и перемещением к месту складирования либо размещения в отвал. Аналогично устройство каменной наброски предусматривает транспортировку, перемещение и | | | инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | укладку каменных материалов непосредственно в пределах русла реки для формирования защитного слоя, предотвращения развития русловых деформаций и обеспечения устойчивости русла. Таким образом, по своему инженерному содержанию предусмотренные проектом строительные процессы полностью соответствуют подводно-техническим работам, предусмотренным подпунктом 4) пункта 1 приказа № 231. При этом необходимо учитывать, что проектная и сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями Республиканской сметно-нормативной базы (РСНБ), вследствие чего наименования работ приводятся в редакции действующих сметных норм и не обязаны дословно воспроизводить формулировки, содержащиеся в Перечне лицензируемых видов работ. Следовательно, оценка принадлежности работ к подводно-техническим должна осуществляться не по буквальному совпадению их | | | конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименований, а исходя из технологии выполнения строительных процессов, условий их производства и достигаемого инженерного результата. 2. Согласно пунктам 6.7.1–6.7.2 СН РК 3.04-01-2023 «Гидротехнические сооружения», реконструкция гидротехнических сооружений осуществляется в случаях повышения надежности и безопасности эксплуатации сооружений, увеличения водопропускной способности, изменения условий эксплуатации, изменения гидравлических характеристик водного объекта, улучшения экологического состояния, а также иных мероприятий, приводящих к изменению основных технических и эксплуатационных характеристик сооружения. Аналогичные разъяснения приведены уполномоченным государственным органом в области строительства. Анализ проектных решений показывает, что предусмотренные работы не ограничиваются очисткой русла либо устранением | | | документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | отдельных локальных дефектов, а направлены на изменение основных параметров водного объекта. В частности, проектом(раздел ГР листы 29-32) предусматриваются: • увеличение пропускной способности русла реки; • изменение площади живого сечения; • изменение глубины и геометрических параметров русла; • выполнение дноуглубительных работ; • устройство каменной наброски (раздел ГР лист 132); • выполнение комплекса руслорегулирующих мероприятий. Реализация указанных мероприятий приводит к изменению гидравлического режима водотока, перераспределению скоростей течения, изменению условий прохождения расчетных расходов воды, повышению устойчивости русла и формированию новых эксплуатационных характеристик гидротехнического сооружения.Таким образом, проектом предусматривается не восстановление | | | «капитальный ремонт существующих объектов». |
| | | | существующего технического состояния объекта, а целенаправленное изменение его конструктивных, гидравлических и эксплуатационных параметров, обеспечивающее повышение эффективности функционирования водного объекта и его соответствие современным требованиям безопасности и эксплуатации.Следовательно, по своему инженерному содержанию, функциональному назначению и достигаемому результату предусмотренные проектом работы соответствуют признакам реконструкции гидротехнического сооружения, установленным требованиями СН РК 3.04-01-2023, поскольку предусматривают изменение основных характеристик объекта и условий его дальнейшей эксплуатации. 3. Согласно СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений», капитальный ремонт представляет собой комплекс строительных работ, направленных на восстановление | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | технического состояния объекта, устранение физического износа конструкций и восстановление его эксплуатационных характеристик без изменения основных технико-экономических, конструктивных и эксплуатационных характеристик объекта. Иными словами, капитальный ремонт предполагает восстановление существующего объекта до нормативного технического состояния при сохранении его конструктивных, функциональных и эксплуатационных характеристик. Однако рассматриваемый проект не предусматривает восстановление существующего состояния русла реки. Напротив, проектными решениями предусматривается изменение его основных характеристик, включая: • изменение глубины и ширины русла; • изменение площади живого сечения; • увеличение пропускной способности водотока; • изменение гидравлических характеристик течения; • | | | |
| | | | выполнение дноуглубительных работ; • устройство каменной наброски; • изменение условий эксплуатации водного объекта. Следует учитывать, что пропускная способность русла является одной из основных технических характеристик гидротехнического сооружения, определяемой совокупностью его геометрических параметров, площади живого сечения, продольного профиля, шероховатости русла и условий движения водного потока. Соответственно, выполнение дноуглубительных работ неизбежно приводит к изменению глубины русла, площади живого сечения, гидравлических параметров потока и пропускной способности реки. Изменение любого из указанных параметров сопровождается изменением режима движения водного потока, условий прохождения расчетных расходов воды и эксплуатационных характеристик водного объекта. Таким образом, предусмотренные | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | проектом мероприятия направлены не на устранение физического износа существующего объекта, а на изменение его конструктивных, гидравлических и эксплуатационных характеристик, что соответствует признакам реконструкции и исключает возможность квалификации рассматриваемых работ как капитального ремонта. 4. Генеральным проектировщиком проекта ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» в реестре опыта работ (электронном депозитарии государственных закупок) указан вид строительства как «реконструкция». Данный проект также подтверждён и зарегистрирован Комитетом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан как «реконструкция». Таким образом, сам генеральный проектировщик и уполномоченный Комитет подтвердили, что данный объект относится к реконструкции и не может быть отнесён к капитальному ремонту. 5. Вывод: На основании анализа | | | |
| | | | проектной и сметной документации, действующих строительных норм Республики Казахстан, нормативных правовых актов и технических документов, регулирующих проектирование и строительство гидротехнических сооружений, можно сделать следующие выводы: • предусмотренные проектом работы по объекту «Санация русла реки Сокыр на участке от Мусульманского кладбища (вдоль дороги на аэропорт Сары-Арка) до отвала породы Федоровского разреза в городе Караганда, Карагандинская область» по своему технологическому содержанию относятся к подводно-техническим работам, поскольку предусматривают выполнение механизированной разработки грунта непосредственно в русле реки, проведение дноуглубительных работ, транспортирование разработанного грунта в отвал, устройство каменной наброски и выполнение комплекса руслорегулирующих мероприятий, осуществляемых | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | непосредственно в пределах водного объекта; • предусмотренные проектом инженерные решения соответствуют признакам реконструкции гидротехнического сооружения, поскольку направлены на изменение основных гидравлических и эксплуатационных характеристик русла реки, включая изменение его геометрических параметров, площади живого сечения, пропускной способности и условий эксплуатации, что полностью соответствует требованиям СН РК 3.04-01-2023 «Гидротехнические сооружения»; • предусмотренные проектом работы не могут быть квалифицированы как капитальный ремонт, поскольку их целью является не восстановление существующего технического состояния водного объекта, а изменение его конструктивных, гидравлических и эксплуатационных характеристик. Выполнение дноуглубительных и руслорегулирующих работ, сопровождающееся изменением геометрии | | | |
| | | | русла и увеличением пропускной способности реки, выходит за пределы понятия капитального ремонта, установленного СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений», и соответствует признакам реконструкции. Таким образом, предусмотренные проектом строительные процессы по своему технологическому содержанию относятся к подводно-техническим работам, выполняемым в составе реконструкции гидротехнического сооружения, а установление квалификационных требований к потенциальным поставщикам в части наличия соответствующего подвида лицензируемой деятельности и опыта выполнения работ по реконструкции гидротехнических сооружений является технически и нормативно обоснованным. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110640001913 | Замечание к КД | Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. При этом подвид лицензии «Подводно-технические работы и работы на морском шельфе» включает выполнение специальных работ, таких как: • гидромониторная разработка и транспортировка грунта; • разработка грунта плавучими земснарядами; • водолазные работы; • дноуглубительные работы; • подводное рыхление грунта; • подводная укладка камня; • иные специальные подводные работы. Прокуратурой Карагандинской области при проверке первоначально объявленной закупки было установлено, что проектной документацией не | 2026-07-08 12:24:59 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок, а также на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают участие потенциальных поставщиков и не вытекают непосредственно из необходимости исполнения обязательств по договору. Квалификационные требования установлены правомерно. Согласно пункту 3.3 нормативных документов по ценообразованию в строительстве, утверждённых приказом председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | предусмотрены подводно-технические работы (разработка грунта плавучими земснарядами, водолазные работы, дноуглубительные работы и другие специальные подводные работы), однако заказчиком было предъявлено требование о наличии лицензии по подвиду «Подводно-технические работы и работы на морском шельфе», что признано необоснованным ограничением конкуренции и послужило основанием для принесения протеста Следовательно, квалификационные требования должны соответствовать фактическому составу работ, предусмотренному проектной документацией, и не могут включать требования о наличии лицензии либо опыта выполнения специальных подводно-технических работ при отсутствии таких работ в проекте. На основании изложенного, просим оставить КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ — БЕЗ ИЗМЕНЕНИИ. | | | инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01.12.2022 № 223-НҚ, реконструкция представляет собой комплекс мероприятий по перестройке зданий и сооружений с целью улучшения их функционирования либо увеличения объёмов производства на действующих предприятиях (станциях). А согласно пункту 3.6 Нормативных документов по ценообразованию в строительстве, капитальный ремонт зданий и сооружений представляет собой ремонт с целью восстановления его ресурса при необходимости с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Это комплекс работ и мероприятий, направленных на восстановление работоспособности строительного объекта, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также восстановление и (или) улучшение утраченных в процессе эксплуатации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | конструктивных, инженерных, технических и эстетических свойств. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий по санации русла реки. Подвид «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» прямо предусмотрен разделом 3, подразделом 4 Об утверждении Перечня видов подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ (Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 12 февраля 2026 года № 52). Дноуглубительные работы с применением наземной строительной техники (экскаваторы, бульдозеры) с береговой полосы являются гидротехническими, но не подводно-техническими работами. В соответствии с утвержденной проектно-сметной |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | документацией и положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы предметом закупки является выполнение комплекса гидротехнических мероприятий на существующем водном объекте, включающих очистку русла реки, берегоукрепительные работы и иные мероприятия, направленные на восстановление эксплуатационных характеристик русла реки и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации. Анализ проектных решений свидетельствует, что проектом не предусмотрено строительство нового объекта капитального строительства, создание нового русла. Работы выполняются на существующем водном объекте и направлены на восстановление его эксплуатационного состояния. Исходя из предусмотренных проектом работ и утвержденной проектно-сметной документации, при определении квалификационных требований обоснованно установлен вид строительства |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «капитальный ремонт существующих объектов». |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Уахитов Елнар Бекенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).