НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Изготовление и установка автобусной остановки

Наименование объекта - Изготовление и установка автобусной остановки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Изготовление и установка автобусной остановки

(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	-3308,900	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-410,633	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-0,071	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 01.07.2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-3308900**
	Раздел 1.	**Исключить**				**-3831718**
1	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Доводчики дверные.Установка**	**шт.**	**-2**	**4 479**	**-8958**
2	С1248-401-0750 248-401-0750 *РСНБ РК 2022*	**VIZIT-DC505S ARCTIC,доводчик дверной для двери весом 120 кг,двухскоростной**	**шт.**	**2**	**-20 779**	**-41558**
		Потолок				
3	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Потолки.Подшивка досками обшивки**	**$м^2$ потолков**	**-52**	**2 237**	**-116324**
4	С1215-301-0205 215-301-0205 *РСНБ РК 2022*	**Вагонка толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**54,6**	**-2 897**	**-158176**
5	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности.Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**-50**	**1 022**	**-51100**
6	С1232-402-0106 232-402-0106 *РСНБ РК 2022*	**Галтель из пенополистирола рельефная шириной от 100 до 160 мм**	**м**	**55**	**-485**	**-26675**
7	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**-42**	**485**	**-20370**
		Электроснабжение остановки				
8	Е11-210401-101 1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**-10**	**1 872**	**-18720**
9	С1247-102-2106 247-102-2106 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 600 ТН,мощность 20 Вт,степень защиты IP65**	**шт.**	**10**	**-25 679**	**-256790**
10	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**-16 311**	**-32622**

1	2	3	4	5	6	7
11	Ц13-80305-1002 1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	-2	4 503	-9006
12	С1247-301-0310 247-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0	шт.	2	-46 990	-93980
13	Е11-210202-201 1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	-5	967	-4835
14	С1247-212-601 247-212-0601 *СпрСЦ 03.2024*	Выключатель открытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20	шт.	2	-1 799	-3598
15	С1247-214-0110 247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	3	-1 254	-3762
16	Е11-202601-1604 1120-2601-1604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт.Установка на стене	1 сплит-система	-2	25 160	-50320
17	Прайс-лист *фирмы* *Прайс-лист фирмы*	Кондиционер Тепловая мощность: 24000 BTU (7.0 кВт)	шт.	2	-249 990	-499980
18	У87-130204-0101 8713-0204-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Воздушные завесы с электрическим нагревателем,настенным пультом управления массой до: 0,25 т	комплект	-2	19 970	-39940
19	Прайс-лист *фирмы* *Прайс-лист фирмы*	Электрические тепловые завесы Мощность (Вт) 16600	шт.	2	-251 990	-503980
		Освещение				
20	Е11-330304-402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	-4	32 796	-131184
21	С1247-306-1207 247-306-1207 *СпрСЦ 03.2024*	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012,с полимерным цинкосодержащим покрытием,окрашена порошковой краской,типа TEKSAN H-6м,grey/black,колпак	шт.	4	-99 566	-398264
22	Ц13-80205-301 1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	-4	31 603	-126412
23	С1247-306-328 247-306-0328 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83п высотой 830 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°	шт.	4	-10 970	-43880
24	Е11-330207-102 1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	-4	17 466	-69864
25	С1247-103-2377 247-103-2377 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный,типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W,мощность 100 Вт,IP 66	шт.	4	-118 748	-474992
26	Е11-280309-501 1128-0309-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2,СИП-2А.Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи	км провода	-0,22	2 654 901	-584078
27	С1243-701-502 243-701-0502 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х35-20	м	150	-362	-54300
28	С1243-110-601 243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	70	-115	-8050

			4	5	6	7
29	У86-010501-0101 8601-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Демонтаж остановочного комплекса**				522818
30	У86-010303-0202 8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	комплект	2	106 064	212128
31	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	шт.	2	51 038	102076
32	С1232-105-0302 232-105-0302 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х8 мм**	$м^2$	13,4	5 379	72079
33	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$	14,07	2 216	31179
34	С1224-102-0104 224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$ кровли	13,4	5 385	72159
			$м^2$	14,807	2 242	33197
		Всего по смете				-3308900
		Сметная прибыль 5%				-165 445,00
		Итого в сметных ценах				-3 474 345,00
		Итого с учетом ценовой скидки К=0,571076926				-1 984 118,26

Подрядчик

ИП "Абдикаримова А.Т.", ИИН 870622450371
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Абдикаримова А.Т.
\

М.П.

Заказчик

ГУ "Аппарат акима села Кенгир", БИН 051240005386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.акима, Дыбысова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.