Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету	2 154,128	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	297,121	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт в здании КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации города Семей области Абай" (3 этап)

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-01	Текущий ремонт	1 625,133	--	--	1 625,133
		Всего по главе	**1 625,133**	--	--	**1 625,133**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 625,133**	--	--	**1 625,133**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 625,133**	--	--	**1 625,133**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	81,257	--	--	81,257
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а), пункт 8.2.66.5	Непредвиденные работы и затраты - 5%	81,257	--	--	81,257
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 787,646**	--	--	**1 787,646**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	1 787,646	--	--	1 787,646
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	1 857,007	--	--	1 857,007
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 857,007**	--	--	**1 857,007**
7		- в том числе на 2026 г.	1 857,007	--	--	1 857,007
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	--	--	--	--

8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	--	--
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	--	--	--	--
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	--	--	--	--
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**1 857,007**	--	--	**1 857,007**
10		- в том числе затраты по части II	1 857,007	--	--	1 857,007
11		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
12	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	297,121	297,121
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**297,121**	**297,121**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 857,007**	--	**297,121**	**2 154,128**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Текущий ремонт в здании КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации города Семей области Абай"

Наименование объекта - Текущий ремонт

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещений

(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	1 625,133	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	383,152	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,076	тыс.чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		тенге

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 625 133**
	Раздел 1.	**Ремонтные работы 3 этап**				**1 625 133**
1	**1111-0103-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**6**	**2 167**	**13 002,00**
2	**1111-0212-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных**	**м² покрытия**	**37**	**5 535**	**204 795,00**
3	**233-202-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамогранитная размерами 450х450х9мм**	**м²**	**37,74**	**7 853**	**296 372,22**
4	**1111-0212-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытий полов из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м² покрытия**	**8**	**4 399**	**35 192,00**
5	**255-102-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**8,16**	**7 435**	**60 669,60**
6	**1110-0301-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 45*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м²**	**14,552**	**6 394**	**93 045,49**
7	**223-102-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**14,552**	**47 062**	**684 846,22**
8	**1110-0106-0109** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м²**	**м²**	**2,48**	**10 269**	**25 467,12**

9	223-201-0115 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный	$м^2$	2,48	17 485	43 362,80
10	1117-0104-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	48 050	48 050,00
11	1117-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка умывальника одиночного	комплект	1	7 512	7 512,00
12	244-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13 128	13 128,00
13	1117-0103-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка смесителя	шт.	2	4 521	9 042,00
14	244-104-0408 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 779	13 558,00
15	244-104-0902 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	4	1 536	6 144,00
16	1121-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	15	914	13 710,00
17	243-106-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	15,3	311	4 758,30
18	1121-0401-0108 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка светильника светодиодного	шт.	2	3 447	6 894,00
19	247-102-0317 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	9 463	18 926,00
20	1112-0202-0107 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство примыканий	м примыканий	6	2 673	16 038,00
21	224-105-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка примыкания для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80	м	6	1 770	10 620,00