КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предмет: Проведение ремонтно-восстановительных работ трактора-погрузчика Shanmon 388T

Индивидуальный предприниматель «Бейсенбаева» свидетельствует Вам свое уважение и направляет официальное предложение на поставку комплектующих и оказание сервисных услуг по замене гипоидной передачи переднего моста.

Мы готовы оперативно выполнить весь спектр заявленных работ на базе нашей ремонтной зоны (г. Алматы / Талгар) либо с выездом на вашу площадку, обеспечив строгий технический контроль на каждом этапе дефектовки и сборки.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

№	Спецификация запасных частей и сервисных работ	Стоимость (тг)
1	Обеспечение расходными материалами (масло трансмиссионное спецификации 80W-90, комплект уплотнительных сальников, промышленный герметик)	40 000
2	Демонтажные работы, проведение дефектовки и полная техническая очистка картера переднего моста	50 000
3	Инсталляция гипоидной пары с последующей точной калибровкой теплового зазора и юстировкой пятна контакта	140 000
4	Окончательная сборка мостового узла, заливка смазочных материалов и проведение контрольных испытаний под рабочей нагрузкой	20 000

№	Спецификация запасных частей и сервисных работ	Стоимость (тг)
5	Запасная часть: Гипоидная пара переднего моста WZZD75DN (SHANMON 388, левая сторона, 13/32 зубьев, 16 шлицев, L=215мм)	300 000
	ИТОГОВАЯ СУММА К ОПЛАТЕ:	**550 000**

Дополнительные условия:

- **Общая смета:** Итоговая стоимость проектно-ремонтных работ составляет 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) тенге, с учетом 16% НДС.
- **Качество и соответствие:** Поставляемые узлы строго соответствуют заявленным техническим спецификациям завода-изготовителя.
- **Документооборот:** По завершении всех испытаний предоставляется полный пакет закрывающих документов.

Надеемся на продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество.

Руководитель
ИП «Бейсенбаева»