Форма 1

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Агашорынского сельского округа" акимата Иртышского района

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 990,80 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 136,66 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе

(наименование стройки)

в ценах 1 кв.2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Основные объекты строительства				
1		Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе	813,47	--	--	813,47
		Всего по главе	**813,47**	--	--	**813,47**
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	**813,47**	--	--	**813,47**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	40,67	--	--	40,67
		Итого по части I в сметных ценах:	**854,14**	--	--	**854,14**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16%	136,66	--	--	136,66
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**990,80**	--	**136,66**	**990,80**

0,00

Руководитель ИП BSM Бексолтанов С.М.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ BSM * ИИН 930131351020 * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

ПДНС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Т екущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Агашорынского сельского округа" акимата Иртышского района
Шифр стройки 7250-2018

Наименование объекта - Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе
Шифр объекта 7250-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Сметная стоимость	**813,467**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	248,476	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,048	тыс.чел-ч
Строительный объем		Тенге
Расчетный измеритель конструктивного решения		

Составлен(а) в ценах январь 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**813 467**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			229 871,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*117 235,00*
		машины и механизмы	тенге			65 606,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18 605,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			517 990,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	48		
1	**Е1133-206-103** **1133-0206-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**10**	**17 885**	**178 850,00**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			14 844	148 440,00
1.1.1	20310005-0135	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,601	7 571 5 378	75 710,00 148 438,18
1.2		машины и механизмы			3 041	30 410,00
1.2.1	101314-504-0101	в том числе оплата труда машинистов Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	2,8	856 10 651	8 560,00 29 822,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8*	*2 985*	*8 358,00*
1.2.2	2509331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0672	8 708	585,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0672*	*2 985*	*200,59*
2	**С1247-103-805** **247-103-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**10**	**29 284**	**292 840,00**

3	**Ц1308-205-704** **1308-0205-0704** *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Прокладка провода, сечение до 70 мм2, на траверсе по металлической и железобетонной опоре, количество опор на 1 км - 16**	км	0,044	140 926	6 201,00
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			86 397	3 801,00
		в том числе оплата труда рабочих			43 818	1 928,00
3.1.1	20248004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5995	6 341	3 801,43
3.2		машины и механизмы			52 008	2 288,00
		в том числе оплата труда машинистов			18 047	794,00
3.2.1	1947314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,2177384	10 265	2 235,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2177384*	*3 567*	*776,67*
3.2.2	2468314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002398	13 496	32,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002398*	*4 263*	*10,22*
3.2.3	2509331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002398	8 708	20,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002398*	*2 985*	*7,16*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 521	112,00
3.3.1	127926214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,00484	880	4,26
3.3.2	144746217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000458	954 056	43,66
3.3.3	147652261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000013	6 325 216	8,35
3.3.4	238450243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	0,132	414	54,65
4	**С1243-402-106** **243-402-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х4 мм2**	**м**	**44**	**481**	**21 164,00**
5	**Е1133-203-103** **1133-0203-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**0,372**	**402 683**	**149 798,00**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			208 682	77 630,00
		в том числе оплата труда рабочих			106 438	39 595,00
5.1.1	20311005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,1815328	5 474	77 629,71
5.2		машины и механизмы			88 461	32 908,00
		в том числе оплата труда машинистов			24 867	9 251,00
5.2.1	101314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	3,0227232	10 651	32 195,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0227232*	*2 985*	*9 022,83*
5.2.2	1038314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,2104032	8	1,68
5.2.3	1041314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,3665792	18	24,60
5.2.4	2468314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,021082	13 496	284,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,021082*	*4 263*	*89,87*
5.2.5	2509331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0460804	8 708	401,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0460804*	*2 985*	*137,55*

					105 540	39 260,00
5.3		материалы, изделия и конструкции			640	309,50
5.3.1	147170261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,4836	4 838	5 399,21
5.3.2	147589261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,116	102	758,88
5.3.3	242664252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	7,44	132	982,08
5.3.4	242799252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	7,44	358	2 663,52
5.3.5	242811252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	1,488	1 832	2 726,02
5.3.6	242831252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	6,324	4 178	26 421,67
5.3.7	306169252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный				
6	**С1243-701-716** **243-701-0716** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**369,089142**	**446**	**164 614,00**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
BSM
ИИН 930131351020
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Т екущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Агашорынского сельского округа" акимата Иртышского района

Объект номер - 7250-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе

Наименование объекта - Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе

Основание: РЧ

Составлен в ценах январь 2026 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	20310	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,601	5 378	148 438,18
2	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	20311	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,1815328	5 474	77 629,71
3	004-0144 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	20248	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5995	6 341	3 801,43
			ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**229 871**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 94,5345% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-504-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	5,8227232	10 651	62 017,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,8227232	2 985,0	17 380,83
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,4655% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				

1	2		3	4	5	6	7
2	314-504-1201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	1947	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,2177384	10 265	2 235,08
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2177384	3 567,0	776,67
3	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	2509	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1156784	8 708	1 007,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1156784	2 985,0	345,3
4	314-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	2468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02348	13 496	316,89
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02348	4 263,0	100,1
5	314-502-0202 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	1041	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,3665792	18	24,6
6	314-501-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	1038	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,2104032	8	1,68
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**65 603**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**18 605**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 56,534% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	282732	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	10	29 284	292 840
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 31,7794% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	243-701-0716 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	369,089142	446	164 613,76
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,6867% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	252-207-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	306169	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	6,324	4 178	26 421,67
4	243-402-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	205903	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х4 мм2	м	44	481	21 164
5	261-107-0684 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	147589	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,116	4 838	5 399,21

1	2		3	4	5	6	7
6	252-207-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	242831	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,488	1 832	2 726,02
7	252-207-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	242811	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	7,44	358	2 663,52
8	252-207-0806 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	242799	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	7,44	132	982,08
9	252-207-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	242664	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	7,44	102	758,88
10	261-107-0492 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	147170	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,4836	640	309,5
11	243-902-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	238450	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	0,132	414	54,65
12	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000458	954 056	43,66
13	261-107-0966 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0000013	6 325 216	8,35
14	214-209-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	127926	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,00484	880	4,26
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**517 990**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**813 467**
			Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**813 467**
			Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
BSM
ИНН 930131351020
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1300'А0Ж5Q9Д0'МН2Ц8В1Х+Ш2Р''14.7'''''*
2	Ю''Т екущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Агашорынского сельского округа" акимата Иртышского района'7250-2018'7250-2'Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе'РЧ'6'2-1-1'Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе'РЧ''в ценах январь 2026 г.*
3	(РС2510РС2509)*
4	Е1133-206-103(РМ144746)(РМ295609)(РМ296149)(РМ296153)(К РЗП=1)'10''Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)'светильник*
5	С1247-103-805'10''Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67'шт.*
6	Ц1308-205-704'0,044''Прокладка провода, сечение до 70 мм2, на траверсе по металлической и железобетонной опоре, количество опор на 1 км - 16'км*
7	С1243-402-106'44''Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х4 мм2'м*
8	Е1133-203-103(РС296147)(К РЗП=1)'0,372''Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'км линии*
9	С1243-701-716'1,02.1000.0,3618521''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0'м*
10	К*

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе

Объект Текущий ремонт уличного освещения в Агашорынском сельском округе

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**10**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	27,601
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,87
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	2,8
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0672
	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	**шт.**	**10**
2	**Прокладка провода, сечение до 70 мм2, на траверсе по металлической и железобетонной опоре, количество опор на 1 км - 16**	**км**	**0,044**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5995
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,222596
	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,217738
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002398
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002398
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,00484
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000046
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000001
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	0,132
	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х4 мм2	**м**	**44**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
3	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**0,372**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,182
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,09
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	3,023
	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,210403
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,367
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,021082
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04608
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,4836
	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1,116
	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	7,44
	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	7,44
	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	7,44
	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,488
	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	6,324
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	**м**	**369,089142**

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ * BSM * ИИН 930131351020 * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР