Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18319184

Конкурстың № 17444784-1
Конкурстың атауы Автомобиль жолдарын ағымдағы (шұңқырлы) жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-07 15:09:36 дейін 2026-08-11 15:09:36
Ұйымдастырушының атауы Рудный қаласы әкімдігінің "Рудный қалалық қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	050140003363	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. В смету не заложены работы по фрезерованию старого покрытия. Каким образом делать укладку устройство нового покрытия, не сняв старое? 2. В смете предусмотрено добавление крупнозернистого асфальта в объеме 146,3 тонны, он дешевле мелкозернистого. С какой целью был добавлен объем крупнозернистого асфальта в работы по ямочному ремонту? 3. В смете не предусмотрен розлив вяжущих перед устройством асфальтового покрытия на площади 12 090 м2. Заказчик действительно при выполнении работ не будет требовать розлив битума на вырубки? 4. При выполнении текущего ремонта на проезжей части дорог, обычно предусматривают толщину асфальта не менее 5 см. В прилагаемой к конкурсу смете, толщина укладываемого асфальта предусмотрена - 4,5 см. Заказчик будет принимать в актах выполненных работ толщину 4,5 см?	2026-08-10 12:10:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По вопросу выполнения работ без фрезерования существующего покрытия В рамках предусмотренных сметной документацией работ выполняется подготовка ремонтируемых участков проезжей части с восстановлением профиля и подготовкой основания под последующее устройство асфальтобетонного покрытия. Подготовительные работы осуществляются в соответствии с технологией выполнения текущего ремонта автомобильных дорог и требованиями, установленными технической спецификацией. 2. По вопросу применения крупнозернистого асфальтобетона Применение крупнозернистого асфальтобетона в объеме 146,3 тонны предусмотрено сметной документацией с целью обеспечения необходимой толщины конструктивного слоя и его надлежащего уплотнения при выполнении работ по текущему ремонту. Кроме того, в позиции 20 сметной документации

						предусмотрено применение мелкозернистого асфальтобетона, предназначенного для устройства верхнего слоя покрытия. Таким образом, применение указанных видов асфальтобетонной смеси предусмотрено сметной документацией с учетом последовательности и технологии выполнения ремонтных работ. 3. По вопросу розлива вяжущего материала Разъясняем, что работы и материалы, связанные с применением вяжущего материала перед устройством асфальтобетонного покрытия, предусмотрены сметной документацией в позициях 12, 13 и 14. В связи с этим соответствующие затраты учтены в сметной стоимости работ и подлежат выполнению в рамках предусмотренного объема работ. 4. По вопросу толщины укладываемого асфальтобетонного покрытия Согласно сметной документации, в позиции 15 предусмотрено устройство

						асфальтобетонного покрытия толщиной 4,0 см. Одновременно в позиции 21 предусмотрено дополнительное устройство слоя толщиной 0,5 см с каждой стороны (слоя), что в совокупности обеспечивает расчетную общую толщину покрытия 5,0 см. Таким образом, предусмотренная сметной документацией конструкция покрытия предусматривает общую расчетную толщину асфальтобетонного покрытия 5,0 см. Приемка выполненных работ будет осуществляться в соответствии с условиями технической спецификации, сметной документацией и фактически выполненными объемами работ.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Асанов Сержан Абдикаримович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18319184

№ конкурса 17444784-1
Название конкурса Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-07 15:09:36 по 2026-08-11 15:09:36
Наименование организатора ГУ "Рудненский городской отдел финансов" акимата города Рудного

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	050140003363	Запрос о разъяснении КД	1. В смету не заложены работы по фрезерованию старого покрытия. Каким образом делать укладку устройство нового покрытия, не сняв старое? 2. В смете предусмотрено добавление крупнозернистого асфальта в объеме 146,3 тонны, он дешевле мелкозернистого. С какой целью был добавлен объем крупнозернистого асфальта в работы по ямочному ремонту? 3. В смете не предусмотрен розлив вяжущих перед устройством асфальтового покрытия на площади 12 090 м2. Заказчик действительно при выполнении работ не будет требовать розлив битума на вырубки? 4. При выполнении текущего ремонта на проезжей части дорог, обычно предусматривают толщину асфальта не менее 5 см. В прилагаемой к конкурсу смете, толщина укладываемого асфальта предусмотрена - 4,5 см. Заказчик будет принимать в актах выполненных работ толщину 4,5 см?	2026-08-10 12:10:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По вопросу выполнения работ без фрезерования существующего покрытия В рамках предусмотренных сметной документацией работ выполняется подготовка ремонтируемых участков проезжей части с восстановлением профиля и подготовкой основания под последующее устройство асфальтобетонного покрытия. Подготовительные работы осуществляются в соответствии с технологией выполнения текущего ремонта автомобильных дорог и требованиями, установленными технической спецификацией. 2. По вопросу применения крупнозернистого асфальтобетона Применение крупнозернистого асфальтобетона в объеме 146,3 тонны предусмотрено сметной документацией с целью обеспечения необходимой толщины конструктивного слоя и его надлежащего уплотнения при выполнении работ по текущему ремонту. Кроме того, в позиции 20 сметной документации

						предусмотрено применение мелкозернистого асфальтобетона, предназначенного для устройства верхнего слоя покрытия. Таким образом, применение указанных видов асфальтобетонной смеси предусмотрено сметной документацией с учетом последовательности и технологии выполнения ремонтных работ. 3. По вопросу розлива вяжущего материала Разъясняем, что работы и материалы, связанные с применением вяжущего материала перед устройством асфальтобетонного покрытия, предусмотрены сметной документацией в позициях 12, 13 и 14. В связи с этим соответствующие затраты учтены в сметной стоимости работ и подлежат выполнению в рамках предусмотренного объема работ. 4. По вопросу толщины укладываемого асфальтобетонного покрытия Согласно сметной документации, в позиции 15 предусмотрено устройство

						асфальтобетонного покрытия толщиной 4,0 см. Одновременно в позиции 21 предусмотрено дополнительное устройство слоя толщиной 0,5 см с каждой стороны (слоя), что в совокупности обеспечивает расчетную общую толщину покрытия 5,0 см. Таким образом, предусмотренная сметной документацией конструкция покрытия предусматривает общую расчетную толщину асфальтобетонного покрытия 5,0 см. Приемка выполненных работ будет осуществляться в соответствии с условиями технической спецификации, сметной документацией и фактически выполненными объемами работ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Асанов Сержан Абдикаримович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).