"УТВЕРЖДАЮ"

ГККП "Ясли-Сад "Астана" отдела образования

Заведующая Садыкбекова Г.Т.

"__" _____ 2026г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтно-строительные работы

Объект Устройство кровли и покрытие полов здания ГККП "Ясли-Сад "Астана" отдела образования Байзакского района

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Первый этаж полы		
	Коридор		
1	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	178,1
2	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных**	**м^3 подстилающего слоя**	12,75
3	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	178,1
4	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**м^2 стяжки**	178,1
5	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2 покрытия**	178,1
6	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	134
	Группы		
7	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м^2**	764,2
8	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м^2**	313,6
9	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м^2**	313,6
10	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных**	**м^3 подстилающего слоя**	62,72
11	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	313,6

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
12	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м² стяжки	313,6
13	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	17,4
14	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	468
15	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	468
16	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	781,6
17	Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м² покрытия	781,6
	Кабинеты		
18	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	51,3
19	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	51,3
20	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	51,3
21	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	51,3
22	Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м² покрытия	51,3
23	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	45,7
24	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	45,7
25	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м² стяжки	45,7
26	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	45,7
27	Устройство плинтусов керамогранитных	м	50
28	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	31,62161

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	158,10805
	РАЗДЕЛ 2.Кровля		
29	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	м^2 кровли	2645
30	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м^2 кровли	2645
	Металл листовой. Погрузка	т	7,1415
	Металл листовой. Разгрузка	т	7,1415
	Пиломатериалы. Погрузка	т	37,03
	Пиломатериалы. Разгрузка	т	37,03
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	220,8575
31	Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	2645
32	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м^2	2645
33	Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей	м труб	322
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	322
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	60
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12
	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	8
	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	4
	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	360

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	**шт.**	**90**
	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	**шт.**	**60**
	РАЗДЕЛ 3.Стены		
34	**Перегородки. Заделка щелей в верхней части**	**м заделанных щелей**	**40**
35	**Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором**	**$м^2$**	**30**
36	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**$м^2$**	**82**
37	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**82**
	Подвал		
38	**Стены простые. Очистка вручную от краски известковой**	**$м^2$**	**244,5**
39	**Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**$м^2$ поверхности**	**244,5**

Состав комиссии:

Тайпакова А. [signature]

Айтенова Н. [signature]

Чоланова А. [signature]

Форма 1

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 70 048,845 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 9 661,910 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство кровли и покрытие полов здания ГККП "Ясли-Сад "Астана" отдела образования Байзакского района

(наименование стройки)

в ценах на 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ГККП "Ясли-Сад "Астана"	Устройство кровли и покрытие полов здания ГККП "Ясли-Сад "Астана" отдела образования Байзакского района	56 436,388	–	–	56 436,388
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**56 436,388**	**–**	**–**	**56 436,388**
		Всего по главе	**56 436,388**	**–**	**–**	**56 436,388**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	–	–	–	–
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2821,819	–	–	2821,819
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	1128,728	–	–	1128,728
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**60 386,935**	**–**	**–**	**60 386,935**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	–	–	9 661,910	9 661,910
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**60 386,935**	**–**	**9 661,910**	**70 048,845**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4*

Наименование стройки - Устройство кровли и покрытие полов здания ГККП "Ясли-Сад "Астана" отдела образования Байзакского района

Наименование объекта - Устройство кровли и покрытие полов здания ГККП "Ясли-Сад "Астана" отдела образования Байзакского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на ремонтно-строительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание ДВ

Сметная стоимость	56436,388	тыс.тенге
Средства на оплату труда	30602.876	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6.905	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56436 388**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			29931 120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15592 040*
		машины и механизмы	тенге			2163 811
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*671 756*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24121 600
		перевозки	тенге			219 856
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 905		
		Раздел 1. Первый этаж полы				**19699 787**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			8715 485
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4539 710*
		машины и механизмы	тенге			770 815
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*257 792*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10185 185
		перевозки	тенге			28 301
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 085		

1	2	3	4	5	6	7
		Коридор				
1	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**178,1**	**3 507**	**624 597**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
		из них:			3 414	608 033
1.1		затраты на труд рабочих			1 755	312 566
		в том числе оплата труда рабочих			4 745	608 207
1.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	128,17857		
1.2		машины и механизмы			93	16 564
		в том числе оплата труда машинистов			36	6 412
1.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	2,6415792	6 288	16 610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,6415792*	*2 439*	*6 443*
2	**1111-0102-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных**	**м³ подстилающего слоя**	**12,75**	**20 938**	**266 960**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением				
		из них:			13 511	172 265
2.1		затраты на труд рабочих			7 074	90 194
		в том числе оплата труда рабочих			4 273	172 268
2.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,3155		
2.2		машины и механизмы			5 108	65 127
		в том числе оплата труда машинистов			1 635	20 846
2.2.1	314-503-0601	Мини-погрузчик на колесном ходу с захватывающим ковшом	маш.-ч	1,17045	11 451	13 403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,17045*	*2 914*	*3 411*
2.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,9823	8 613	51 526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*5,9823*	*2 914*	*17 432*
2.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,09465	17	206
2.3		материалы, изделия и конструкции			2 319	29 568
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	16,32	1 808	29 507
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,9125	36	69

1	2	3	4	5	6	7
3	**1111-0103-0103** *ЭСН РФ 4.04.01-2024 Конр и Кол=1,52*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**178,1**	**1 927**	**343 199**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой				
3.1		из них: затраты на труд рабочих			1 456	259 314
3.1.1	003-0120	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2): Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,44473	762 3 899	135 712 259 224
3.2		машины и механизмы			82	14 604
3.2.1	314-304-0501	в том числе оплата труда машинистов Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	2,3071074	32 6 288	5 699 14 507
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел.-ч	*2,3071074*	*2 439*	*5 627*
3.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,538114	27	231
3.3		материалы, изделия и конструкции			389	69 281
3.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,63324	19 029	69 137
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	6,2335	36	224
4	**1111-0103-0104** *ЭСН РФ 4.04.01-2024 Конр и Кол=1,52 Н=к*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек в норме 1111-0103-0103**	**м² стяжки**	**178,1**	**771**	**137 315**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона				
4.1		из них: затраты на труд рабочих			104	18 522
4.1.1	003-0120	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2): Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,79089	55 3 899	9 796 18 680
4.2		машины и механизмы			85	15 138
4.2.1	314-304-0501	в том числе оплата труда машинистов Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	2,2889412	31 6 288	5 521 14 393
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	чел.-ч	*2,2889412*	*2 439*	*5 583*
4.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	25,2873504	27	683
4.3		материалы, изделия и конструкции			582	103 655
4.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,44986	19 029	103 705

1	2	3	4	5	6	7
5	**1111-0212-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**178,1**	**10 054**	**1790 617**
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				
		из них:			4 521	805 190
5.1		затраты на труд рабочих			2 366	421 385
		в том числе оплата труда рабочих			4 933	805 119
5.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	163,21084		
		машины и механизмы			395	70 349
5.2		в том числе оплата труда машинистов			133	23 687
5.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,90831	6 288	5 711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,90831*	*2 439*	*2 215*
5.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	5,1955332	91	473
5.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4723212	13 103	6 189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,4723212*	*4 161*	*1 965*
5.2.4	331-101-0101	Автомобили самосвал грузоподъёмностью до 1,3 т	маш.-ч	6,721494	8 440	56 729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*6,721494*	*2 914*	*19 586*
5.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,5986256	136	217
5.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,5052176	180	811
5.3		материалы, изделия и конструкции			5 138	915 078
5.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,341952	36	12
5.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 362,465	131	178 483
5.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	133,575	145	19 368
5.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,81	187	3 330
5.3.5	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	181,662	3 908	709 935
5.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	3,562	1 103	3 929
6	**1111-0220-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**134**	**3 538**	**474 092**
		Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухих смесей				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов				
6.1		из них затраты на труд рабочих			1 179 617	157 986 82 678
6.1.1	003-0134	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,4364	5 024	157 936
6.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			30 10	4 020 1 340
6.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,287028	20	6
6.2.2	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,0464712	6 288	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0464712*	*2 439*	*113*
6.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,3668	91	124
6.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,041004	13 103	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041004*	*4 161*	*171*
6.2.5	331-101-0101	Автомобили самосвал грузоподъёмностью до 1,3 т	маш.-ч	0,3649356	8 440	3 080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3649356*	*2 914*	*1 063*
6.3		материалы, изделия и конструкции			2 329	312 086
6.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,02144	36	1
6.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	85,76	131	11 235
6.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,04	145	1 166
6.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	135,34	2 214	299 643
		Группы				
7	**1207-0101-0201** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**764,2**	**1 430**	**1092 806**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
7.1		из них затраты на труд рабочих			1 374	1050 011
7.1.1	009-0120	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	264,48962	707 3 970	540 289 1050 024
7.2		машины и механизмы в том числе оплата труда машинистов			56 22	42 795 16 812
7.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	6,7692836	6 288	42 565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,7692836*	*2 439*	*16 510*

1	2	3	4	5	6	7
8	**1207-0101-0102** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м²**	**313,6**	**313**	**98 157**
		из них			313	98 157
8.1		затраты на труд рабочих			162	50 803
		в том числе оплата труда рабочих			3 970	98 354
8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24,7744		
9	**1207-0101-0101** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 44***	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м²**	**313,6**	**356**	**111 642**
		из них			356	111 642
9.1		затраты на труд рабочих			183	57 389
		в том числе оплата труда рабочих			3 970	111 676
9.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28,12992		
10	**1111-0102-0103** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных**	**м³ подстилающего слоя**	**62,72**	**20 938**	**1313 231**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением				
		из них			13 511	847 410
10.1		затраты на труд рабочих			7 074	443 681
		в том числе оплата труда рабочих			4 273	847 424
10.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	198,32064		
		машины и механизмы			5 108	320 374
10.2		в том числе оплата труда машинистов			1 635	102 547
10.2.1	314-503-0601	Мини-погрузчик на колесном ходу с захватывающим ковшом	маш.-ч	5,757696	11 451	65 931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,757696*	*2 914*	*16 778*
10.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	29,428224	8 613	253 465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*29,428224*	*2 914*	*85 754*
10.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	59,496192	17	1 011
		материалы, изделия и конструкции			2 319	145 447
10.3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	80,2816	1 808	145 149
10.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	9,408	36	339
10.3.2						

1	2	3	4	5	6	7
11	**1111-0103-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзар и Кзи=1,02*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м^3 стяжки**	**313,6**	**1 927**	**604 307**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой				
11.1		из них: затраты на труд рабочих			1 456	456 602
		в том числе оплата труда рабочих			762	238 963
11.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	117,06688	3 899	456 444
11.2		машины и механизмы			82	25 715
		в том числе оплата труда машинистов			32	10 035
11.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	4,0623744	6 288	25 544
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0623744*	*2 439*	*9 908*
11.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,033984	27	406
11.3		материалы, изделия и конструкции			389	121 990
11.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	6,39744	19 029	121 737
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	10,976	36	395
12	**1111-0103-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзар и Кзи=1,02 К=4*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**м^3 стяжки**	**313,6**	**771**	**241 786**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона				
12.1		из них: затраты на труд рабочих			104	32 614
		в том числе оплата труда рабочих			55	17 248
12.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,43584	3 899	32 891
12.2		машины и механизмы			85	26 656
		в том числе оплата труда машинистов			31	9 722
12.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	4,0303872	6 288	25 343
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал. 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0303872*	*2 439*	*9 830*
12.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	44,5261824	27	1 202
12.3		материалы, изделия и конструкции			582	182 516
12.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	9,59616	19 029	182 605

1	2	3	4	5	6	7
13	**1207-0101-0205** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**17,4**	**474**	**8 248**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
13.1		из них: затраты на труд рабочих			466	8 108
		в том числе оплата труда рабочих			239	4 159
13.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,04102	3 970	8 103
13.2		машины и механизмы			8	139
		в том числе оплата труда машинистов			3	52
13.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,0232986	6 288	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0232986*	*2 439*	*57*
14	**1111-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**468**	**2 125**	**994 500**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой				
14.1		из них: затраты на труд рабочих			1 470	687 960
		в том числе оплата труда рабочих			769	359 892
14.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169,9308	4 048	687 880
14.2		машины и механизмы			83	38 844
		в том числе оплата труда машинистов			32	14 976
14.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	6,062472	6 288	38 121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*6,062472*	*2 439*	*14 786*
14.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	43,296552	27	1 169
14.3		материалы, изделия и конструкции			572	267 696
14.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	9,5472	27 967	267 007
14.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	16,38	36	590
15	**1111-0103-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=6*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**468**	**1 051**	**491 868**
		Состав работ: 1. Подготовка основания				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора				51 480
		из них:			110	25 740
15.1		затраты на труд рабочих			55	50 961
		в том числе оплата труда рабочих			4 048	
15.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,5892		39 780
					85	14 508
15.2		машины и механизмы			31	37 821
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	6,014736	6 288	*14 670*
15.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	*чел.-ч*	*6,014736*	*2 439*	1 794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	66,448512	27	400 608
15.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный			856	400 510
15.3		материалы, изделия и конструкции	$м^3$	14,3208	27 967	**2100 941**
15.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150				
16	**1111-0103-0201**	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**$м^2$ стяжки**	**781,6**	**2 688**	
	ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02					
		Состав работ:				
		1. Подготовка основания				
		2. Очистка поверхности с промывкой основания				
		3. Приготовление раствора из сухих смесей				
		4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания				
		5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси				
		из них:			1 549	1210 698
16.1		затраты на труд рабочих			811	633 878
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	250,03384	4 843	1210 914
16.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные				
					34	26 574
16.2		машины и механизмы			9	7 034
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	46,5583488	20	931
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,6741872	6 288	10 527
16.2.2	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	*чел.-ч*	*1,6741872*	*2 439*	*4 083*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	1,1161248	11 451	12 781
16.2.3	314-503-0601	Мини-погрузчик на колесном ходу с захватывающим ковшом	*чел.-ч*	*1,1161248*	*2 914*	*3 252*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	25,511424	136	3 470
16.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные			1 105	863 669
16.3		материалы, изделия и конструкции	$м^3$	5,31488	36	191
16.3.1	217-603-0104	Вода техническая	кг	4 376,96	133	582 136
16.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150				

1	2	3	4	5	6	7
16.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 501,12	112	280 125
16.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,25056	1 103	1 379
17	**1111-0218-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее со сваривании полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля**	**м² покрытия**	**781,6**	**8 946**	**6992 194**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Установка коннелюрного профиля (плинтус) 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума на клей 6. Заводка линолеума в плинтус на стену 7. Сварка стыков линолеума				
		из них:			1 424	1112 998
17.1		затраты на труд рабочих			746	583 074
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	247,29824	4 499	1112 595
17.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные			28	21 885
					5	3 908
17.2		машины и механизмы			412	9 755
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	23,6777904	8 440	10 766
17.2.1	315-202-1001	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	1,2755712	*2 914*	*3 717*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили самосвал грузоподъёмностью до 1,3 т	чел.-ч	*1,2755712*	136	1 811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	13,3137744	7 494	5857 311
17.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные			5 214	4564 294
17.3		материалы, изделия и конструкции				
17.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	875,392		
17.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	165,6992	187	30 986
17.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	250,112	834	208 593
17.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	0,15632	1 810	283
17.3.5	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	м	12,1148	2 261	27 392
17.3.6	233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль	м	483,8104	1 833	886 824
17.3.7	233-204-0601	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм		431,75584	321	138 594
18	**1207-0101-0205** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Кабинеты** **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**51,3**	**474**	**24 316**
		Состав работ:				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
18.1		из них затраты на труд рабочих			466	23 906 12 261
18.1.1	009-0120	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,01749	239 3 970	23 889
18.2		машины и механизмы			8	410
18.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,0686907	3 6 288	154 432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0686907*	*2 439*	*168*
19	**1111-0103-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**51,3**	**2 125**	**109 012**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой				
19.1		из них затраты на труд рабочих			1 470	75 411
19.1.1	003-0122	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,62703	769 4 048	39 450 75 402
19.2		машины и механизмы			83	4 258
19.2.1	314-504-0501	в том числе оплата труда машинистов Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,6645402	32 6 288	1 642 4 179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,6645402*	*2 439*	*1 621*
19.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,7459682	27	128
19.3		материалы, изделия и конструкции			572	29 344
19.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	1,04652	27 967	29 268
19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,7955	36	65
20	**1111-0103-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=4***	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**51,3**	**701**	**35 961**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора				
20.1		из них затраты на труд рабочих			73	3 745
		в том числе оплата труда рабочих			37	1 898

1	2	3	4	5	6	7
20.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9234	4 048	3 738
20.2		машины и механизмы			57	2 924
		в том числе оплата труда машинистов			21	1 077
20.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,4395384	6 288	2 764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4395384*	*2 439*	*1 072*
20.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,8558528	27	131
20.3		материалы, изделия и конструкции			571	29 292
20.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	$м^3$	1,04652	27 967	29 268
21	**1111-0103-0201**	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**$м^2$ стяжки**	**51,3**	**2 688**	**137 894**
	ЭСН РК 8.04-01-2024 Ктр и Кзм=1,02					
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Очистка поверхности с промывкой основания 3. Приготовление раствора из сухих смесей 4. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания 5. Нанесение самовыравнивающей отделочной смеси				
		из них			1 549	79 464
		затраты на труд рабочих			811	41 604
21.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	16,41087	4 843	79 478
21.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные			34	1 744
21.2		машины и механизмы			9	462
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	3,0558384	20	61
21.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1098846	6 288	691
21.2.2	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	чел.-ч	*0,1098846*	*2 439*	*268*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0732564	11 451	839
21.2.3	314-503-0601	Мини-погрузчик на колесном ходу с захватывающим ковшом	чел.-ч	*0,0732564*	*2 914*	*213*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	1,674432	136	228
21.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные			1 105	56 685
21.3		материалы, изделия и конструкции	$м^3$	0,34884	36	13
21.3.1	217-603-0104	Вода техническая	кг	287,28	133	38 208
21.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	164,16	112	18 386
21.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	0,08208	1 103	91
21.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002				

1	2	3	4	5	6	7
22	**1111-0218-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее со сваривanием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля**	**м² покрытия**	**51,3**	**8 946**	**458 930**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Установка коннелюрного профиля (плинтус) 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума на клей 6. Заводка линолеума в плинтус на стену 7. Сварка стыков линолеума				
		из них			1 424	73 051
22.1		затраты на труд рабочих			746	38 270
		в том числе оплата труда рабочих			4 499	73 025
22.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,23132		
					28	1 436
22.2		машины и механизмы			5	256
		в том числе оплата труда машинистов			412	640
22.2.1	315-202-1001	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	1,5540822	8 440	707
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0837216	*2 914*	*244*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0837216*	136	119
22.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,8738442	7 494	384 442
22.3		материалы, изделия и конструкции			5 214	299 576
22.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	57,456		
22.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,8756	187	2 034
22.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	16,416	834	13 691
22.3.4	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	0,01026	1 810	19
22.3.5	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	м	0,79515	2 261	1 798
22.3.6	233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль	м	31,7547	1 833	58 206
22.3.7	233-204-0601	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	28,33812	321	9 097
23	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**45,7**	**3 507**	**160 270**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
		из них			3 414	156 020
23.1		затраты на труд рабочих			1 755	80 204
		в том числе оплата труда рабочих				

1	2	3	4	5	6	7
23.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,89029	4 745	156 064
23.2		машины и механизмы			93	4 250
		в том числе оплата труда машинистов			36	1 645
23.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,6778224	6 288	4 262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6778224*	*2 439*	*1 653*
24	**1111-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м² стяжки**	**45,7**	**2 125**	**97 112**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой				
24.1		из них: затраты на труд рабочих			1 470	67 179
		в том числе оплата труда рабочих			769	35 143
24.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,59367	4 048	67 171
24.2		машины и механизмы			83	3 793
		в том числе оплата труда машинистов			32	1 462
24.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,5919978	6 288	3 722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5919978*	*2 439*	*1 444*
24.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,2278898	27	114
24.3		материалы, изделия и конструкции			572	26 141
24.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,93228	27 967	26 073
24.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,5995	36	58
25	**1111-0103-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=6*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м² стяжки**	**45,7**	**1 051**	**48 031**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора				
25.1		из них: затраты на труд рабочих			110	5 027
		в том числе оплата труда рабочих			55	2 514
25.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,22933	4 048	4 976
25.2		машины и механизмы			85	3 885
		в том числе оплата труда машинистов			31	1 417
25.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,5873364	6 288	3 693

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*0,5873364*	*2 439*	*1 433*
25.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,4886688	27	175
25.3		материалы, изделия и конструкции			856	39 119
25.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	1,39842	27 967	39 110
26	**1111-0212-0105**	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м² покрытия**	**45,7**	**10 054**	**459 468**
	ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02					
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				
		из них:			4 521	206 610
26.1		затраты на труд рабочих			2 366	108 126
		в том числе оплата труда рабочих			4 933	206 591
26.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41,87948		
		машины и механизмы			395	18 051
26.2		в том числе оплата труда машинистов			133	6 078
26.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,23307	6 288	1 466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*0,23307*	*2 439*	*568*
26.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,3331604	91	121
26.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1211964	13 103	1 588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*0,1211964*	*4 161*	*504*
26.2.4	331-101-0201	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1,724718	8 440	14 557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	*1,724718*	*2 914*	*5 026*
26.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,4102032	136	56
26.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,1560272	180	208
26.3		материалы, изделия и конструкции			5 138	234 807
26.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,087744	36	3
26.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	349,605	131	45 798
26.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	34,275	145	4 970
26.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,57	187	855
26.3.5	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м²	46,614	3 908	182 168
26.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,914	1 103	1 008

1	2	3	4	5	6	7
27	1111-0220-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство плинтусов керамогранитных**	м	50	3 538	176 900
		Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухих смесей 2. Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов				
		из них			1 179	58 950
27.1		затраты на труд рабочих			617	30 850
		в том числе оплата труда рабочих			5 024	58 932
27.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,73		
27.2		машины и механизмы			30	1 500
		в том числе оплата труда машинистов			10	500
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1071	20	2
27.2.2	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,01734	6 288	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01734*	*2 439*	*42*
27.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,51	91	46
27.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0153	13 103	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0153*	*4 161*	*64*
27.2.5	331-101-0201	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,13617	8 440	1 149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,13617*	*2 914*	*397*
27.3		материалы, изделия и конструкции			2 329	116 450
27.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,008	36	0
27.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	32	131	4 192
27.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3	145	435
27.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	50,5	2 214	111 807
28	1219-0101-0901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	31,62161	8 764	277 132
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)				
		из них			8 764	277 132
28.1		затраты на труд рабочих				

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 505	142 455
28.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	69,8047041	3 970	277 125
29	**411-103-0105** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**158,10805**	**179**	**28 301**
	Раздел 2.	**Кровля**				**35231 613**
		из них:				19979 502
		затраты на труд рабочих	тенге			*10410 048*
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1353 665
		машины и механизмы	тенге			*401 557*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			13706 891
		материалы, изделия и конструкции	тенге			191 555
		перевозки	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 545		
30	**1208-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**2 645**	**1 571**	**4155 295**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке				
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1 200	3174 000
		в том числе оплата труда рабочих			617	1631 965
30.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	799,5835	3 970	3174 347
		машины и механизмы			371	981 295
30.2		в том числе оплата труда машинистов			118	312 110
30.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	74,919625	13 103	981 672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*74,919625*	*4 161*	*311 741*
31	**1208-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м² кровли**	**2 645**	**696**	**1840 920**
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке				
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			644	1703 380

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			331	875 495
31.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	412,8845	4 122	1701 910
31.2		машины и механизмы			52	137 540
		в том числе оплата труда машинистов			14	37 030
31.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	12,53201	10 988	137 702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,53201*	*2 914*	*36 518*
32	**414-103-0201** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Металл листовой. Погрузка**	**т**	**7,1415**	**1 344**	**9 598**
33	**414-103-0202** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Металл листовой. Разгрузка**	**т**	**7,1415**	**1 344**	**9 598**
34	**414-102-0301** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Пиломатериалы. Погрузка**	**т**	**37,03**	**1 437**	**53 212**
35	**414-102-0302** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Пиломатериалы. Разгрузка**	**т**	**37,03**	**2 150**	**79 614**
36	**411-103-0105** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**220,8575**	**179**	**39 533**
37	**1112-0106-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 45*	**Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**2 645**	**9 223**	**24394 835**
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы				
		из них			4 864	12865 280
37.1		затраты на труд рабочих			2 546	6734 170
		в том числе оплата труда рабочих			4 660	12864 333
37.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 760,5865		
37.2		машины и механизмы			54	142 830
		в том числе оплата труда машинистов			10	26 450
37.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	5,22652	15 185	79 365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,22652*	*4 161*	*21 748*
37.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	239,86976	98	23 507

1	2	3	4	5	6	7
37.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	441,22832	19	8 383
37.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3754	8 440	11 608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3754*	*2 914*	*4 008*
37.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	254,72408	86	21 906
37.3		материалы, изделия и конструкции			4 305	11386 725
37.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,283	109 237	1560 232
37.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	13,225	109 237	1444 659
37.3.3	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 925,37	2 522	7377 783
37.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	105,8	861	91 094
37.3.5	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	97,8121	1 473	144 077
37.3.6	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^3$	2 925,37	264	772 298
38	**1110-0107-0105**	**Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам**	$м^2$	**2 645**	**346**	**915 170**
	ЭСН РК 8.04-01-2024 Ктр и Кзм=1,04					
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями				
		из них:			148	391 460
		затраты на труд рабочих			77	203 665
38.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	79,879	4 889	390 528
38.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций			8	21 160
		машины и механизмы			3	7 935
38.2		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,632684	13 103	8 290
38.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч*	*0,632684*	*4 161*	*2 633*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	1,540448	8 440	13 001
38.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*1,540448*	*2 914*	*4 489*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			190	502 550
		материалы, изделия и конструкции	$м^3$	2,08955	36	75
38.3	217-603-0104	Вода техническая	т	0,1587	96 649	15 338
38.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,60835	725 535	441 379
38.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1058	435 089	46 032
38.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый				
38.3.4						

1	2	3	4	5	6	7
39	**1112-0201-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей**	**м труб**	**322**	**6 055**	**1949 710**
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий				
		из них			5 731	1845 382
39.1		затраты на труд рабочих			3 000	966 000
		в том числе оплата труда рабочих			4 751	1845 577
39.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	388,4608		
39.2		машины и механизмы			220	70 840
		в том числе оплата труда машинистов			56	18 032
39.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,650192	13 115	47 872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,650192*	*2 914*	*10 637*
39.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,870688	13 103	11 409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,870688*	*4 161*	*3 623*
39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,373008	8 440	11 588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,373008*	*2 914*	*4 001*
39.3		материалы, изделия и конструкции			104	33 488
39.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	12,558	880	11 051
39.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,036064	624 577	22 525
40	**224-106-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**322**	**2 131**	**686 182**
41	**224-106-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**60**	**2 743**	**164 580**
42	**224-106-0203** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**12**	**1 749**	**20 988**
43	**224-106-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**12**	**3 756**	**45 072**
44	**224-106-0205** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**8**	**5 643**	**45 144**
45	**224-106-0206** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**4**	**5 643**	**22 572**

1	2	3	4	5	6	7
46	**224-106-0207** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**360**	**1 542**	**555 120**
47	**224-106-0210** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**90**	**1 943**	**174 870**
48	**224-106-0208** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**60**	**1 160**	**69 600**
	Раздел 3.	**Стены**				**1504 988**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1236 133
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*642 282*
		машины и механизмы	тенге			39 331
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 407*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			229 524
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
49	**1205-0101-1601** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Ктр и Кзм=1,03*	**Перегородки. Заделка шелей в верхней части**	**м заделанных шелей**	**40**	**2 657**	**106 280**
		Состав работ: 1. Расчистка шелей 2. Пропитка пакли раствором гипса 3. Конопатка шелей 4. Оштукатуривание заделанной поверхности				
		из них				
49.1		затраты на труд рабочих			1 803	72 120
		в том числе оплата труда рабочих			927	37 080
49.1.1	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,844	5 209	72 113
49.2		машины и механизмы			10	400
		в том числе оплата труда машинистов			4	160
49.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04944	8 440	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,04944*	*2 914*	*144*
49.3		материалы, изделия и конструкции			844	33 760
49.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0,044	20 231	890
49.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004	36 581	146
49.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,004	36	0
49.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	33,92	965	32 733

1	2	3	4	5	6	7
50	**1211-0103-0405** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором** Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы 2. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора 3. Приготовление гипсового раствора вручную	**м²**	**30**	**4 737**	**142 110**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			2 604	78 120
		в том числе оплата труда рабочих			1 339	40 170
50.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,603	4 200	78 133
50.2		машины и механизмы			39	1 170
		в том числе оплата труда машинистов			14	420
50.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0618	36	2
50.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13905	8 440	1 174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,13905*	*2 914*	*405*
50.3		материалы, изделия и конструкции			2 094	62 820
50.3.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,114	22 157	2 526
50.3.2	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	32,4	1 777	57 575
50.3.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,075	36 581	2 744
50.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,054	36	2
51	**1211-0101-0104** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Приготовление 7% -ного раствора дисперсии ПВА 4. Грунтовка поверхности 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50% -ной дисперсии ПВА	**м²**	**82**	**2 705**	**221 810**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			2 377	194 914
		в том числе оплата труда рабочих			1 223	100 286

1	2	3	4	5	6	7
51.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	42,5662	4 580	194 953
51.2		машины и механизмы			38	3 116
		в том числе оплата труда машинистов			15	1 230
51.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,489868	6 288	3 080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,489868*	*2 439*	*1 195*
51.3		материалы, изделия и конструкции			290	23 780
51.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,287	36	10
51.3.2	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	41,492	573	23 775
52	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**82**	**2 246**	**184 172**
		из них:			1 998	163 836
52.1		затраты на труд рабочих			1 047	85 854
		в том числе оплата труда рабочих			5 024	163 881
52.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,6196		
52.2		машины и механизмы			14	1 148
		в том числе оплата труда машинистов			4	328
52.2.1	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,016728	6 288	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,016728*	*2 439*	*41*
52.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12546	8 440	1 059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,12546*	*2 914*	*366*
52.3		материалы, изделия и конструкции			234	19 188
52.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05166	218 283	11 277
52.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	41,82	116	4 851
52.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2542	1 103	280
52.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,6888	4 057	2 794
		Подвал				
53	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Стены простые. Очистка вручную от краски известковой**	**м²**	**244,5**	**728**	**177 996**
		из них:			728	177 996
53.1		затраты на труд рабочих			374	91 443
		в том числе оплата труда рабочих			3 970	177 923
53.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	44,81685		
54	**1113-0101-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**м² поверхности**	**244,5**	**2 751**	**672 620**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Приготовление составов 3. Грунтовка поверхности 4. Устройство стыковых и деформационных швов 5. Нанесение гидроизоляционных слоев 6. Уход за поверхностью гидроизоляции				
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			2 246	549 147
		в том числе оплата труда рабочих			1 176	287 532
54.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	117,87345	4 660	549 290
54.2		машины и механизмы			137	33 497
		в том числе оплата труда машинистов			42	10 269
54.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	2,144754	8 487	18 203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,144754*	*2 914*	*6 250*
54.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,349146	22 800	7 961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,349146*	*4 973*	*1 736*
54.2.3	314-504-0501	Телескопический кран манипулятор	маш.-ч	0,49878	6 288	3 136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,49878*	*2 439*	*1 217*
54.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,349146	8 440	2 947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,349146*	*2 914*	*1 017*
54.2.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,057737	180	1 270
54.3		материалы, изделия и конструкции			368	89 976
54.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,2934	225	66
54.3.2	235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	995,604	77	76 662
54.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	70,905	187	13 259

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	224-101-0201 ССЦ РК 8.04-08-	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	2 925,37	2 522	7 377 783,14
2	233-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	932,848	5 214	4 863 869,47
3	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	14,283	109 237	1 560 232,07
4	215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	13,225	109 237	1 444 659,32
5	233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль	м	515,5651	1 833	945 030,83
6	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	228,276	3 908	892 102,61
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	28,29174	27 967	791 235,09
8	235-104-0401 ССЦ РК 8.04-08-	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м²	м²	2 925,37	264	772 297,68
9	224-106-0201 ССЦ РК 8.04-08-	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	322	2 131	686 182
10	233-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	4 664,24	133	620 343,92
11	224-106-0207 ССЦ РК 8.04-08-	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	360	1 542	555 120
12	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	25,0767	19 029	477 184,52
13	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,60835	725 535	441 379,22
14	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	185,84	2 214	411 449,76
15	233-401-0401 ССЦ РК 8.04-08-	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 665,28	112	298 511,36
16	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 829,83	131	239 707,73

1	2	3	4	5	6	7
17	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	266,528	834	222 284,35
18	224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным	шт.	90	1 943	174 870
	ССЦ РК 8.04-08-	покрытием круглого сечения диаметром 185 мм				
19	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	96,6016	1 808	174 655,69
20	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого	м	60	2 743	164 580
	ССЦ РК 8.04-08-	сечения диаметром 150 мм				
21	233-204-0601	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	460,09396	321	147 690,16
22	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	97,8121	1 473	144 077,22
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	105,8	861	91 093,8
24	235-301-0201	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	995,604	77	76 661,51
25	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с	шт.	60	1 160	69 600
	ССЦ РК 8.04-08-	полимерным покрытием диаметром 150 мм				
26	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой	м²	32,4	1 777	57 574,8
	ССЦ РК 8.04-08-	проволоки ГОСТ 3826-82				
27	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и	кг	269,8598	187	50 463,78
	ССЦ РК 8.04-08-	наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				
28	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1058	435 089	46 032,42
29	224-106-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным	шт.	8	5 643	45 144
	ССЦ РК 8.04-08-	покрытием круглого сечения диаметром 185 мм				
30	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого	шт.	12	3 756	45 072
	ССЦ РК 8.04-08-	сечения диаметром 150 мм				
31	235-401-0501	Пакля пропитанная	кг	33,92	965	32 732,8
32	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	12,90995	2 261	29 189,4
33	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	178,89	145	25 939,05
34	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	41,492	573	23 774,92
35	224-106-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным	шт.	4	5 643	22 572
	ССЦ РК 8.04-08-	покрытием круглого сечения диаметром 185 мм				
36	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,036064	624 577	22 524,74
37	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	12	1 749	20 988
	ССЦ РК 8.04-08-	круглого сечения диаметром 150 мм				
38	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1587	96 649	15 338,2
39	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05166	218 283	11 276,5
40	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром	кг	12,558	880	11 051,04
	ССЦ РК 8.04-08-	3 мм	кг	6,06284	1 103	6 687,31
41	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	41,82	116	4 851,12
42	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	т	0,079	36 581	2 889,9
43	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				

1	2	3	4	5	6	7
44	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,6888	4 057	2 794,46
45	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,114	22 157	2 525,9
46	217-603-0104	Вода техническая	м³	56,862406	36	2 047,05
47	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	0,044	20 231	890,16
48	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	0,16658	1 810	301,51
49	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,2934	225	66,02
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**24 125 329**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**24 125 328,54**