Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18389091

Конкурстың № 17477824-1
Конкурстың атауы «Щебенирование» дорог
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-14 12:07:41 дейін 2026-08-18 12:07:41
Ұйымдастырушының атауы Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	730811450023	КҚ жобасына ескерту	1. По конструкции дороги и объемам работ. Сметой предусмотрены только планировка существующего грунтового основания и устройство щебеночного покрытия толщиной не менее 15 см. Работы по разработке корыта, выемке, перемещению/вывозу грунта, устройству обочин и сопряжений со съездами и существующими дорогами отдельными объемами не предусмотрены. При укладке слоя щебня 15 см поверх существующего спланированного основания отметка готовой дороги повысится, что может привести к перепадам относительно существующих асфальтовых дорог, примыканий и въездов к жилым домам. В связи с этим просим однозначно определить проектное решение и высотное положение готового покрытия. Если предусматривается понижение существующего основания, устройство корыта, перемещение/вывоз грунта либо устройство дополнительных сопряжений, съездов	2026-08-16 20:59:33	Отклонить замечания	1.По конструкции дороги и объемам работ. Работы по разработке корыта входят в общею стоимость работ , как и последующий вывоз грунта . Устройство обочин и сопряжения со съездами и существующими дорогами входят в общий обьем проекта , либо пересчитывается и увеличивается общий обьем . Высотное положение определяется на месте работ по средствам геодезической сьемки. 2. По материальным ресурсам Техника на объекте будет использоваться исполнителем строго в том количестве , в котором исполнитель посчитает нужным , не нарушая график выполнения работ .
			или обочин за пределами предусмотренной площади покрытия, просим до начала приема заявок внести соответствующие виды работ и их объемы в ведомость объемов и сметную документацию с корректировкой сметной стоимости. Если указанные дополнительные работы не предусматриваются, просим подтвердить, что щебеночное покрытие выполняется в пределах предусмотренных сметой объемов по спланированному существующему основанию без обязанности подрядчика выполнять неучтенные земляные работы, съезды, обочины и сопряжения за счет стоимости договора. 2. По материальным ресурсам. Просим исключить требование о наличии двух манипуляторов, поскольку соответствующие работы технической спецификацией и ведомостью объемов не предусмотрены. Также просим уменьшить количество автогрейдеров и бульдозеров до одной единицы каждого либо			

			предоставить технологическое и расчетное обоснование необходимости одновременного наличия двух единиц каждого вида техники для выполнения предусмотренных объемов работ.			
2	730811450023	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить следующие положения документации: 1. По щебеночному покрытию. В локальной смете предусмотрен щебень фракции 40–70 мм и щебень фракции 10–20 мм, тогда как в ведомости объемов указано «щебеночное покрытие из щебня фракции 10–70 мм, толщиной 10 см». Просим уточнить, является ли указание фракции 10–70 мм и толщины 10 см технической ошибкой, и однозначно указать требуемые фракции щебня, назначение каждой фракции и итоговую толщину щебеночного покрытия в уплотненном состоянии. 2. По ширине дороги и корректировке объемов. В ведомости объемов указано, что расчет выполнен для ширины автомобильной дороги 6,0 м, а при отличии фактической ширины объемы необходимо скорректировать. Просим разъяснить, какая фактическая ширина подлежит выполнению и каким образом при ее отличии от 6,0 м будут корректироваться	2026-08-16 21:08:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! 1. По щебеночному покрытию. Указанная фракция 10-70 является технической ошибкой, фактическая фракция будет 40-70 с расклинцовкой фракцией 5-20 общий уплотнённый слой будет 15см 2.По ширине дороги. Ширина дороги будет 6м . 3.По месту выполнения работ. Указание тротуарных дорожек является технической ошибкой
			площадь работ, объемы материалов и стоимость договора. 3. По месту выполнения работ. В технической спецификации указано, что работы выполняются на «тротуарных дорожках», при этом наименование закупки, состав работ и ведомость объемов предусматривают устройство автомобильных дорог шириной 6,0 м. Просим уточнить, является ли указание «тротуарных дорожек» технической ошибкой, и подтвердить, что устройство тротуаров в объем закупки не входит.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18389091

№ конкурса 17477824-1
Название конкурса Жолдарды «қиыршық тас»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-14 12:07:41 по 2026-08-18 12:07:41
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	730811450023	Замечание к КД	1. По конструкции дороги и объемам работ. Сметой предусмотрены только планировка существующего грунтового основания и устройство щебеночного покрытия толщиной не менее 15 см. Работы по разработке корыта, выемке, перемещению/вывозу грунта, устройству обочин и сопряжений со съездами и существующими дорогами отдельными объемами не предусмотрены. При укладке слоя щебня 15 см поверх существующего спланированного основания отметка готовой дороги повысится, что может привести к перепадам относительно существующих асфальтовых дорог, примыканий и въездов к жилым домам. В связи с этим просим однозначно определить проектное решение и высотное положение готового покрытия. Если предусматривается понижение существующего основания, устройство корыта, перемещение/вывоз грунта либо устройство дополнительных сопряжений, съездов	2026-08-16 20:59:33	Отклонить замечания	1.По конструкции дороги и объемам работ. Работы по разработке корыта входят в общею стоимость работ , как и последующий вывоз грунта . Устройство обочин и сопряжения со съездами и существующими дорогами входят в общий обьем проекта , либо пересчитывается и увеличивается общий обьем . Высотное положение определяется на месте работ по средствам геодезической сьемки. 2. По материальным ресурсам Техника на объекте будет использоваться исполнителем строго в том количестве , в котором исполнитель посчитает нужным , не нарушая график выполнения работ .

			или обочин за пределами предусмотренной площади покрытия, просим до начала приема заявок внести соответствующие виды работ и их объемы в ведомость объемов и сметную документацию с корректировкой сметной стоимости. Если указанные дополнительные работы не предусматриваются, просим подтвердить, что щебеночное покрытие выполняется в пределах предусмотренных сметой объемов по спланированному существующему основанию без обязанности подрядчика выполнять неучтенные земляные работы, съезды, обочины и сопряжения за счет стоимости договора. 2. По материальным ресурсам. Просим исключить требование о наличии двух манипуляторов, поскольку соответствующие работы технической спецификацией и ведомостью объемов не предусмотрены. Также просим уменьшить количество автогрейдеров и бульдозеров до одной единицы каждого либо			
			предоставить технологическое и расчетное обоснование необходимости одновременного наличия двух единиц каждого вида техники для выполнения предусмотренных объемов работ.			

2	730811450023	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить следующие положения документации: 1. По щебеночному покрытию. В локальной смете предусмотрен щебень фракции 40–70 мм и щебень фракции 10–20 мм, тогда как в ведомости объемов указано «щебеночное покрытие из щебня фракции 10–70 мм, толщиной 10 см». Просим уточнить, является ли указание фракции 10–70 мм и толщины 10 см технической ошибкой, и однозначно указать требуемые фракции щебня, назначение каждой фракции и итоговую толщину щебеночного покрытия в уплотненном состоянии. 2. По ширине дороги и корректировке объемов. В ведомости объемов указано, что расчет выполнен для ширины автомобильной дороги 6,0 м, а при отличии фактической ширины объемы необходимо скорректировать. Просим разъяснить, какая фактическая ширина подлежит выполнению и каким образом при ее отличии от 6,0 м будут корректироваться	2026-08-16 21:08:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! 1. По щебеночному покрытию. Указанная фракция 10-70 является технической ошибкой, фактическая фракция будет 40-70 с расклинцовкой фракцией 5-20 общий уплотнённый слой будет 15см 2.По ширине дороги. Ширина дороги будет 6м . 3.По месту выполнения работ. Указание тротуарных дорожек является технической ошибкой
			площадь работ, объемы материалов и стоимость договора. 3. По месту выполнения работ. В технической спецификации указано, что работы выполняются на «тротуарных дорожках», при этом наименование закупки, состав работ и ведомость объемов предусматривают устройство автомобильных дорог шириной 6,0 м. Просим уточнить, является ли указание «тротуарных дорожек» технической ошибкой, и подтвердить, что устройство тротуаров в объем закупки не входит.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).