ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Разработка эскизного проекта и сооружение памятника Жертвам Голода 1930-1933 гг.»

Сроки: май, 2017 г. Окончание производства и сдача работ в течение 1 (одного) месяца после заключения договора.

Особые условия:

Выполняемые работы должны соответствовать ГОСТам и стандартам, и другим нормативно-техническим документам.

Планирование и выполнение работ в срок.

Строгое соблюдение техники безопасности, техники пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды, а также наличие ответственных лиц.

Иметь в наличии производственную базу (собственную или арендуемую).

Потенциальный поставщик обязуется согласовать марки, виды, и другие параметры используемых материалов при выполнении работ.

Потенциальный поставщик обязуется, что в стоимость выполнения работ будут включены все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием, оплатой таможенных пошлин (при доставке из-за границы), суммы налогов и сборов и иных расходов (монтаж, пуско-наладочные работы, проведение при необходимости экспертиз).

Потенциальный поставщик принимает на себя все расходы, связанные с коммунальными расходами во время проведения работ.

Потенциальный поставщик должен обладать материальными и техническими, а также трудовыми ресурсами, необходимых для осуществления работ.

Разработка эскизного проекта.

Эскизный проект памятника включает в себя:

- наименование нового сооружения и его месторасположение;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) авторов (архитекторов, скульпторов) нового сооружения и их подписи;
- пояснительную записку, содержащую краткое обоснование и описание архитектурно-художественного, композиционного решения нового сооружения, описание конструкций и элементов благоустройства территории, ориентировочные сроки реализации;
- ситуационную схему расположения нового сооружения в градостроительной структуре местности с указанием четырех направлений света;
- генеральный план нового сооружения с элементами благоустройства в масштабе 1:500 (1:200).

Художественная выразительность включает сходство черт лица с реальной личностью, пропорциональность объемов и форм силуэта, отдельных частей тела, деталей одежды, предметов нового сооружения.

Сооружение (изготовление и установка) памятника включает в себя:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1.	**Авторские работы**		
2.	Выполнение стадии «рабочая модель» в гипсе	Шт.	1
3.	Авторская проработка по гипсу	Шт.	5%
4.	Авторская проработка по бронзе	Шт.	10%
5.	Выполнение стадии «модель в величину произведения», авторская проработка по гипсу и бронзе	Шт.	1
2.	**Скульптурно-технические работы**		
1.	Черновая формовка с отливом гипсовой модели	Шт.	1
2.	Чистовая (кусковая) формовка	Шт.	1

3.	Изготовление металлического каркаса	Шт.	1
4.	Увеличение в глине в величину произведения	Шт.	1
5.	Контрольный монтаж	Шт.	1
6.	Демонтаж	Шт.	1
7.	Изготовление несущего крепежного каркаса с подсобными работами	Шт.	1
Литейные работы			
1.	Формовка, восковка гипсовых кожухов	Дм2	3 500
2.	Обжиг гипсовых фигур	Дм2	3 500
3.	Плавка металла	Дм2	3 500
4.	Выбивка отливок	Дм2	3 500
5.	Слесарная обработка	Дм2	3 500
6.	Прочеканка, шлифовка отливок	Дм2	3 500
7.	Вспомогательные работы	Дм2	3 500
8.	Пескоструйные работы	Дм2	3 500
9.	Сборка и сварка готовых деталей	П.м.	80
10.	Исполнение каркаса	П.м.	10
4. Гранитные и монтажные работы			
1	Заготовка гранита-сырца	Куб.м.	6
2	Распиловка гранитных блоков	Кв.м.	11,38
3	Общая термообработка гранитных блоков	Кв.м.	11,38
4	Шлифовка гранитных блоков	Кв.м.	11,38
5	Полировка гранитных блоков	Кв.м.	11,38
6	Плиты облицовочные пиленые	Кв.м.	193
8	Детальная термообработка	Кв.м.	193
12	Монтаж гранитных блоков		2
Изготовление и установка основания под памятник			
1.	Изготовление и установка основания под постамент	Куб.м	6

Руководитель **Ғ. Өтелбайұлы**