устройству ШПО.

Документы необходимые для подтверждения опыта работы потенциального поставщика:
- акты государственной/окончательной приемки работ, где отражены виды и объемы выполненных работ.

Дополнительно необходимые документы (подписанные и заверенные печатью)**:**
- график мобилизации дорожно-строительной техники, задействованной на данном объекте;
- график производства работ (помесячный, с указанием периода завершения запланированных работ).

Требования к производству работ:

Техническое описание	**Полное описание**
Требования к ведению работ	- Сборники типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог, часть 2 и 3; - СНиП 3.03-09-2006 Автомобильные дороги; - ПР РК 218-35-14 Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог; -ПР РК 218-55-2006 инструкция по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах; - СТ РК 1412-2010 Технические средства организации дорожного движения Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; - и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РК.
Условия производства работ	Производство работ при движении транспортных средств с ограждением места работ и установкой временных знаков согласно ВСН 41-92, а также обязательным получением ордера на право производства работ, согласованного с Управлением административной полиции. Подготовка основания: ямочный ремонт должен производиться материалами, одобренными дорожной лаборатории. После подготовки основания необходимо выполнить разбивочные работы, которые позволяют соблюсти проектную ширину покрытия и поперечные уклоны, а также прямолинейность кромок (с помощью нивелира или визирок, нанесением белой или цветной линии на бордюрной ленте и другими способами). Подрядчик обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды.
Качество работ	В соответствии с нормативными документами РК Исполнительная документация для каждого вида работ (акта скрытых и выполненных работ). СНиП 3.03-09-2006; ПР РК 218-04-04; ПР РК 218-35-2016; ПР РК 218-03-2016; ПР РК 218-55-2016. Срок гарантии на выполненные работы 3 года со дня подписания Акта окончательной приемки работ. В течении гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет исправлять дефекты и недостатки. К актам скрытых и выполненных работ подрядчик обязан предоставить: -паспорта качества на дорожно-строительные материалы: Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. СТ РК 1373-2013; Черный щебень по ГОСТ 22245. ТУ 218 РК; Асфальтобетон по ГОСТ 9128, ГОСТ 12801; -лабораторные заключения по материалам и конструкциям;