ТОО «ШЫНДАУ»
г. Атырау ул. Махамбета, 116 Г тел. 8/7122/ 52 09 09
e-mail: ing@shyndau.kz site: www.shyndau.kz

Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с. Ганюшкино Курмангазинского района

Сметная документация

Том 5

33-16

г. Атырау 2016г.

ТОО «ШЫНДАУ»
Государственная лицензия №001136 от 17 апреля 2007 года

Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с. Ганюшкино Курмангазинского района

Сметная документация
Том 5

Объект № 33-16
Экз._____

Директор **Ешимкулов Н.Т.**

ГИП **Табылдиев К.**

г. Атырау 2016г.

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
1	**31-16-1**	**мкр.Абая**		
1.1	31-16-1	мкр.Абая	38100	
2	**31-16-2**	**мкр.Бузайсылан**		
2.1	31-16-2	мкр.Бузайсылан	38110	
3	**31-16-3**	**мкр.Жапырыкты**		
3.1	31-16-3	мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино	38120	
4	**31-16-4**	**мкр.Курылысшылар**		
4.1	31-16-4	мкр.Курылысшылар	38130	
5	**31-16-5**	**мкр.РТС**		
5.1	31-16-5	мкр.РТС	38140	
6	**31-16-6**	**мкр.Самаркино**		
6.1	31-16-6	мкр.Самаркино	38150	
10	**4**	**Устройство пересечения с сетями ВЛ**		
10.1	4-1	Устройство пересечения с сетями ВЛ	38190	
9	**5**	**Устройство пересечения с сетями связи**		
9.1	5-1	Устройство пересечения с сетями связи	38180	
8	**6**	**Устройство пересечения с сетями газоснабжения**		
8.1	6-1	Устройство пересечения с сетями газоснабжения	38170	
7	**31-16-9**	**Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой**		
7.1	31-16-9	Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой	38160	

Пояснительная записка

к сметной документации по рабочим чертежам проекта – «Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами»

Сметная документация к рабочим чертежам составлена в соответствии с требованиями:

-СН РК 1.02-01-2009 «Инструкция по типовому проектированию»;
- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
- «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
-ЭСН РК 8.04-01-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на строительные работы»;
- ЭСН РК 8.04-02-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы»;
- ЭСН РК 8.05-02-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы»;

При составлении сметной документации приняты следующие условия:
Территориальный район № 6 Атырауская область
Процент на временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015– 1,04 % (1,3% с коэффициентом 0,8);
Процент на производство работ в зимнее время по НДЗ РК 8.04-06-2015- 1,44% (1,6 % с коэффициентом 0,9).
Расчет и выпуск сметной документации выполнен с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.4) ресурсным методом определения стоимости строительства в РК, РСНБ РК на 2-квартал 2017г.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1360407,694 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 145757,967 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018-2019 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1		Сметный расчет стоимости строительства	1150306,437	0,00	0	1150306,437
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2018 г. - 561153,555.1,93% = 10830,264.0,7			7581,1848	7581,1848
3		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2019 г. - 589152,882.1,93%= 11370,651.0,7			7959,4557	7959,4557
4	Смета ПИР	Проектные работы			21174,696	21174,696
5	Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			1510,679	1510,679

1	2	3	4	5	6	7
6		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2018 г. - 561153,555.0,2% Значение=1122,307			1122,307	1122,307
7		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2019 г. - 589152,882.0,2% Значение=1178,306			1178,306	1178,306
		Итого	**1150306,437**	**0**	**40526,629**	**1190833,066**
8		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			23816,661	23816,661
		Итого	**1150306,437**	**0**	**64343,29**	**1214649,727**
8	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			145757,967	145757,967
		Всего по сводному сметному расчету	**1150306,437**	**0**	**210101,257**	**1360407,694**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Заказчик

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1288343,21 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 138036,77 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

(наименование стройки)

в ценах 2017г. по состоянию на 2018-2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	31-16-1	мкр.Абая	346349,33	--	--	346349,33
2	31-16-2	мкр.Бузайсылан	62168,31	--	--	62168,31
3	31-16-3	мкр.Жапырыкты	105954,64	--	--	105954,64
4	31-16-4	мкр.Курылысшылар	62977,64	--	--	62977,64
5	31-16-5	мкр.РТС	159792,65	--	--	159792,65
6	31-16-6	мкр.Самаркино	175004,03	--	--	175004,03
		Всего по главе	**912246,6**	**--**	**--**	**912246,6**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
7	4	Устройство пересечения с сетями ВЛ	7426,53	--	--	7426,53
		Всего по главе	**7426,53**	**--**	**--**	**7426,53**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
8	5	Устройство пересечения с сетями связи	466,73	--	--	466,73
		Всего по главе	**466,73**	**--**	**--**	**466,73**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
9	6	Устройство пересечения с сетями газоснабжения	14500,34	--	--	14500,34
		Всего по главе	**14500,34**	**--**	**--**	**14500,34**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**934640,19**	**--**	**--**	**934640,19**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	9720,26	--	--	9720,26
		Всего по главе	**9720,26**	**--**	**--**	**9720,26**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**944360,45**	**--**	**--**	**944360,45**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
11	31-16-9	Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой	100882,68	--	--	100882,68
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	13598,79	--	--	13598,79
		Всего по главе	**114481,47**	**--**	**--**	**114481,47**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1058841,92**	**--**	**--**	**1058841,92**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**1058841,92**	**--**	**--**	**1058841,92**
13		в том числе на 2018 год - 50 %	529420,96	--	--	529420,96
14		в том числе на 2019 год - 50 %	529420,96	--	--	529420,96
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 -2019г.	**1150306,44**	**--**	**--**	**1150306,44**

15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 50 %, К=1,0599383	561153,55	--	--	561153,55
16	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 50 %, К=1,112825	589152,88	--	--	589152,88
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**138036,77**	**138036,77**
17		НДС на 2018 год, - 12 %	--	--	67338,43	67338,43
18		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	70698,35	70698,35
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**1150306,44**	**--**	**138036,77**	**1288343,21**
19		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12 %	561153,55	--	67338,43	628491,98
20		Итого в текущих ценах с НДС на 2019 год, - 12 %	589152,88	--	70698,35	659851,23
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1150306,44**	**--**	**138036,77**	**1288343,21**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 31-16-1

на мкр.Абая

(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Норматив-ная трудо-емкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Улица Абая			320263366				320263366	31782	27458989		92,47
2	Улица Абая (уч. 1)			26085959				26085959	2992	2615103		7,53
Всего по смете:				**346349326**				**346349326**	**34775**	**30074092**		**100,00**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - мкр.Абая

Объект номер - 31-16-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 31-16-1

на мкр.Абая

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	346349,326
Сметная заработная плата, тыс. тенге	30074,092
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	34,775

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица Абая					
		Подготовка территории строительства					
1	**Е12-180101-1207 12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**31263,0000**		**107,19**	**3351083**
		Итого оплата труда:				**32,25**	**1008361**
		Итого эксплуатация машин:				**100,85**	**3152933**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		24,36	761717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	329024
		Сметная стоимость:				**142,08**	**4441824**
2	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3126,3000**		**262,23**	**819810**
		Накладные расходы	%	--		11,01	34432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,86	68339

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**295,10**	**922581**
3	**Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**12494,0000**		**693,86**	**8669145**
		Итого оплата труда:				**693,86**	**8669145**
		Накладные расходы	%	--		465,12	5811153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,72	1158424
		Сметная стоимость:				**1251,70**	**15638722**
4	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**271,8500**		**2427,07**	**659800**
		Итого оплата труда:				**1880,96**	**511340**
		Итого эксплуатация машин:				**973,32**	**264597**
		Накладные расходы	%	--		1283,80	349000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,87	80704
		Сметная стоимость:				**4007,74**	**1089504**
5	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**5,0000**		**2016,72**	**10084**
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**10084**
		Накладные расходы	%	--		1326,64	6633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	1337
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**18054**
6	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**5,0000**		**1649,28**	**8246**
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**6763**
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**762**
		Итого материалов:				**220,40**	**1102**
		Накладные расходы	%	--		944,47	4722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	1038
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**14006**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**15695,82**	**78479**
		Накладные расходы	%	--		659,22	3296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	6542
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**88317**
8	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,6400**		**11250,47**	**7200**
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**4528**
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**3596**
		Итого материалов:				**640,01**	**410**
		Накладные расходы	%	--		5050,16	3232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	835
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**11267**
9	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**32,0000**		**3232,79**	**103449**
		Накладные расходы	%	--		135,78	4345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	8624
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**116418**
10	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,3500**		**31505,92**	**11027**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**485**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**270**
		Итого материалов:				**29546,80**	**10341**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	939
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**12674**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Срубка горловины**	**м3**	**1,0600**		**14889,19**	**15783**
		Итого оплата труда:				**11351,76**	**12033**
		Итого эксплуатация машин:				**6622,76**	**7020**
		Накладные расходы	%	--		6634,24	7032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,87	1825
		Сметная стоимость:				**23245,31**	**24640**
12	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	**шт.**	**70,0000**		**2355,91**	**164914**
		Итого оплата труда:				**1970,09**	**137906**
		Итого эксплуатация машин:				**508,39**	**35587**
		Накладные расходы	%	--		1336,80	93576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,42	20679
		Сметная стоимость:				**3988,13**	**279169**
13	**Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**3,4700**		**14889,19**	**51666**
		Итого оплата труда:				**11351,76**	**39391**
		Итого эксплуатация машин:				**6622,76**	**22981**
		Накладные расходы	%	--		6634,24	23021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,87	5975
		Сметная стоимость:				**23245,31**	**80661**
14	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**1,2600**		**476,00**	**600**
		Накладные расходы	%	--		19,99	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	50
		Сметная стоимость:				**535,67**	**675**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**1,2600**		**351,90**	**443**
		Накладные расходы	%	--		14,78	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,33	37
		Сметная стоимость:				**396,01**	**499**
16	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**553,0000**		**77,00**	**42581**
		Накладные расходы	%	--		3,23	1788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	3550
		Сметная стоимость:				**86,65**	**47919**
17	**С341-020102-1009 41-020102-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	**т**	**553,0000**		**241,09**	**133323**
		Накладные расходы	%	--		10,13	5600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,10	11114
		Сметная стоимость:				**271,31**	**150036**
		Искусственные сооружения					
		Ремонт моста на ПК16+85 через р.Шора					
18	**Е11-270403-1204 11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**36,0000**		**42,82**	**1541**
		Итого оплата труда:				**30,32**	**1091**
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**646**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,03**	**1**
		Накладные расходы	%	--		20,85	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,09	183
		Сметная стоимость:				**68,76**	**2475**
19	**С121-080102-1502 21-080102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м**	**м2**	**36,0000**		**754,65**	**27167**
		Накладные расходы	%	--		31,70	1141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,91	2265
		Сметная стоимость:				**849,25**	**30573**
		Ремонт существующей трубы барьерного ограждения					
20	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**90,0000**		**327,17**	**29445**
		Итого оплата труда:				**327,17**	**29445**
		Накладные расходы	%	--		198,51	17866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,05	3785
		Сметная стоимость:				**567,73**	**51096**
21	**Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**90,0000**		**127,26**	**11454**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**2452**
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**129**
		Итого материалов:				**98,91**	**8901**
		Накладные расходы	%	--		20,73	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,84	1066
		Сметная стоимость:				**159,84**	**14385**
22	**Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**90,0000**		**380,35**	**34231**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**2586**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**214**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**349,89**	**31491**
		Накладные расходы	%	--		32,20	2898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,00	2970
		Сметная стоимость:				**445,55**	**40100**
		Ремонт опор					
23	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**226,0000**		**327,17**	**73939**
		Итого оплата труда:				**327,17**	**73939**
		Накладные расходы	%	--		198,51	44864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,05	9504
		Сметная стоимость:				**567,73**	**128307**
24	**Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**226,0000**		**127,26**	**28762**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**6158**
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**325**
		Итого материалов:				**98,91**	**22353**
		Накладные расходы	%	--		20,73	4686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,84	2676
		Сметная стоимость:				**159,84**	**36123**
25	**Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**226,0000**		**380,35**	**85959**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**6493**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**537**
		Итого материалов:				**349,89**	**79076**
		Накладные расходы	%	--		32,20	7277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,00	7459
		Сметная стоимость:				**445,55**	**100695**
		Ремонт пролетных строений					
26	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**150,0000**		**327,17**	**49075**
		Итого оплата труда:				**327,17**	**49075**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		198,51	29777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,05	6308
		Сметная стоимость:				**567,73**	**85160**
27	**Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**150,0000**		**127,26**	**19090**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**4087**
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**216**
		Итого материалов:				**98,91**	**14836**
		Накладные расходы	%	--		20,73	3110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,84	1776
		Сметная стоимость:				**159,84**	**23975**
28	**Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**150,0000**		**380,35**	**57052**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**4309**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**357**
		Итого материалов:				**349,89**	**52484**
		Накладные расходы	%	--		32,20	4830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,00	4951
		Сметная стоимость:				**445,55**	**66833**
		Ремонт металлического перильного ограждения					
29	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**20,0000**		**327,17**	**6543**
		Итого оплата труда:				**327,17**	**6543**
		Накладные расходы	%	--		198,51	3970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,05	841
		Сметная стоимость:				**567,73**	**11355**
30	**Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**20,0000**		**127,26**	**2545**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**545**
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**29**
		Итого материалов:				**98,91**	**1978**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,73	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,84	237
		Сметная стоимость:				**159,84**	**3197**
31	**Е11-130301-1412 11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м2**	**20,0000**		**380,35**	**7607**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**575**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**48**
		Итого материалов:				**349,89**	**6998**
		Накладные расходы	%	--		32,20	644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,00	660
		Сметная стоимость:				**445,55**	**8911**
		Земляные работы					
32	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**420,4000**		**164,75**	**69263**
		Итого оплата труда:				**65,34**	**27468**
		Итого эксплуатация машин:				**154,01**	**64747**
		Итого материалов:				**0,19**	**82**
		Накладные расходы	%	--		47,16	19824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,95	7127
		Сметная стоимость:				**228,86**	**96214**
33	**С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**790,3520**		**351,90**	**278125**
		Накладные расходы	%	--		14,78	11681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,33	23184
		Сметная стоимость:				**396,01**	**312991**
34	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**420,4000**		**18,70**	**7861**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**3477**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**6550**
		Итого материалов:				**0,19**	**82**
		Накладные расходы	%	--		5,88	2471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	827
		Сметная стоимость:				**26,54**	**11159**
35	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**210,0000**		**66,87**	**14043**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**4736**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**14043**
		Накладные расходы	%	--		16,70	3506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	1404
		Сметная стоимость:				**90,25**	**18953**
36	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**210,0000**		**29,50**	**6196**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1800**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**6196**
		Накладные расходы	%	--		6,52	1369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	605
		Сметная стоимость:				**38,90**	**8169**
37	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**210,0000**		**67,70**	**14216**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**4862**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**10185**
		Итого материалов:				**9,30**	**1953**
		Накладные расходы	%	--		17,10	3591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	1425
		Сметная стоимость:				**91,58**	**19232**
38	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1167,0000**		**39,68**	**46304**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**32464**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**18091**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,80	21937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	5459
		Сметная стоимость:				**63,15**	**73701**
		Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром					
39	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**329,3000**		**7733,85**	**2546757**
		Итого оплата труда:				**1383,25**	**455504**
		Итого эксплуатация машин:				**1390,86**	**458011**
		Итого материалов:				**5559,56**	**1830763**
		Накладные расходы	%	--		1057,03	348079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,27	231587
		Сметная стоимость:				**9494,15**	**3126422**
40	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**6585,8400**		**2480,17**	**16333974**
		Итого оплата труда:				**675,31**	**4447466**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**157749**
		Итого материалов:				**1790,23**	**11790159**
		Накладные расходы	%	--		528,48	3480486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,69	1585157
		Сметная стоимость:				**3249,34**	**21399616**
41	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**316,1203**		**49700,23**	**15711253**
		Накладные расходы	%	--		2087,41	659873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4143,01	1309690
		Сметная стоимость:				**55930,65**	**17680815**
		Устройство дорожной одежды.Тип А (Слой по существующему покрытию)					
42	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**6,2500**		**103076,97**	**644231**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**725,63**	**4535**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**9174**
		Итого материалов:				**101609,12**	**635057**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	29907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	53931
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**728069**
43	**Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см**	**т смеси**	**2373,0000**		**24197,74**	**57421231**
		Итого оплата труда:				**477,10**	**1132169**
		Итого эксплуатация машин:				**884,21**	**2098224**
		Итого материалов:				**23102,93**	**54823257**
		Накладные расходы	%	--		1316,08	3123063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2041,11	4843543
		Сметная стоимость:				**27554,93**	**65387837**
44	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**6,2500**		**103076,97**	**644231**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**4535**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**9174**
		Итого материалов:				**101609,12**	**635057**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	29907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	53931
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**728069**
45	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**31263,0000**		**2453,80**	**76713062**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**1880532**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**2464794**
		Итого материалов:				**2338,45**	**73107092**
		Накладные расходы	%	--		140,85	4403535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	6489328
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**87605925**
		Устройство дорожной одежды.Тип Б (новая дорожная одежда)					

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**406,0000**		**77,00**	**31262**
		Накладные расходы	%	--		3,23	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	2606
		Сметная стоимость:				**86,65**	**35181**
47	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**406,0000**		**65,31**	**26516**
		Накладные расходы	%	--		2,74	1114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	2210
		Сметная стоимость:				**73,50**	**29840**
48	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из материала от разборки существующего покрытия толщиной слоя 15см**	**м2**	**1230,0000**		**146,99**	**180798**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**86565**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**131190**
		Итого материалов:				**0,98**	**1201**
		Накладные расходы	%	--		50,39	61984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	19423
		Сметная стоимость:				**213,17**	**262205**
49	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1051,0000**		**1467,58**	**1542425**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**84667**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**166284**
		Итого материалов:				**1278,95**	**1344174**
		Накладные расходы	%	--		112,26	117980

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	132832
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**1793237**
50	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,5300**		**103076,97**	**54631**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**385**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**778**
		Итого материалов:				**101609,12**	**53853**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	2536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	4573
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**61740**
51	**Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см**	**м2**	**1051,0000**		**2310,81**	**2428658**
		Итого оплата труда:				**60,08**	**63140**
		Итого эксплуатация машин:				**78,66**	**82674**
		Итого материалов:				**2195,64**	**2307620**
		Накладные расходы	%	--		134,80	141676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,65	205627
		Сметная стоимость:				**2641,26**	**2775960**
52	**Е11-270602-0407 11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	**м2**	**1051,0000**		**1095,39**	**1151252**
		Итого оплата труда:				**0,39**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**77**
		Итого материалов:				**1094,92**	**1150764**
		Накладные расходы	%	--		46,25	48611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,33	95989
		Сметная стоимость:				**1232,97**	**1295852**
53	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**0,2102**		**103076,97**	**21667**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**153**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**309**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**101609,12**	**21358**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	1006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	1814
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**24486**
54	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б**	**м2**	**1051,0000**		**2453,80**	**2578941**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**63220**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**82861**
		Итого материалов:				**2338,45**	**2457715**
		Накладные расходы	%	--		140,85	148038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	218158
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**2945137**
		Пешеходная часть					
		Устройство бортового камня					
55	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**360,0000**		**7733,85**	**2784186**
		Итого оплата труда:				**1383,25**	**497970**
		Итого эксплуатация машин:				**1390,86**	**500711**
		Итого материалов:				**5559,56**	**2001442**
		Накладные расходы	%	--		1057,03	380529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,27	253177
		Сметная стоимость:				**9494,15**	**3417893**
56	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08**	**м бортового камня**	**9000,0000**		**2235,55**	**20119958**
		Итого оплата труда:				**675,31**	**6077767**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**215575**
		Итого материалов:				**1545,61**	**13910526**
		Накладные расходы	%	--		518,21	4663857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,30	1982705
		Сметная стоимость:				**2974,06**	**26766520**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**144,0000**		**49700,23**	**7156833**
		Накладные расходы	%	--		2087,41	300587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4143,01	596594
		Сметная стоимость:				**55930,65**	**8054014**
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием					
58	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**8874,0000**		**1538,56**	**13653139**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**714878**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**1404004**
		Итого материалов:				**1349,92**	**11979229**
		Накладные расходы	%	--		115,24	1022608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,30	1174060
		Сметная стоимость:				**1786,09**	**15849807**
59	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см**	**м2 покрытия**	**8874,0000**		**2453,80**	**21774996**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**533789**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**699632**
		Итого материалов:				**2338,45**	**20751442**
		Накладные расходы	%	--		140,85	1249943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	1841995
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**24866935**
60	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**8874,0000**		**585,91**	**5199329**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**1735**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**327**
		Итого материалов:				**585,67**	**5197267**
		Накладные расходы	%	--		24,73	219462

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,85	433503
		Сметная стоимость:				**659,49**	**5852294**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
61	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**215,0000**		**4279,29**	**920047**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**705947**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**182172**
		Итого материалов:				**352,77**	**75846**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	482207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	112180
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**1514434**
62	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**60,0000**		**8926,91**	**535615**
		Накладные расходы	%	--		374,93	22496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	44649
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**602759**
63	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**47,0000**		**8927,62**	**419598**
		Накладные расходы	%	--		374,96	17623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	34978
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**472199**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**22,0000**		**8927,15**	**196397**
		Накладные расходы	%	--		374,94	8249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,17	16372
		Сметная стоимость:				**10046,26**	**221018**
65	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**60,0000**		**16075,50**	**964530**
		Накладные расходы	%	--		675,17	40510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	80403
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**1085443**
66	**С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**18,0000**		**7104,85**	**127887**
		Накладные расходы	%	--		298,40	5371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,26	10661
		Сметная стоимость:				**7995,51**	**143919**
67	**С124-010201-0233 24-010201-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**4874,51**	**4875**
		Накладные расходы	%	--		204,73	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,34	406
		Сметная стоимость:				**5485,58**	**5486**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**С124-010201-0331 24-010201-0331 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7,0000**		**12835,28**	**89847**
		Накладные расходы	%	--		539,08	3774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,95	7490
		Сметная стоимость:				**14444,31**	**101110**
69	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**2,0020**		**387526,70**	**775828**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	32585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	64673
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**873086**
70	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**9,0090**		**31505,92**	**283837**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**12481**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**6943**
		Итого материалов:				**29546,80**	**266187**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	18229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	24165
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**326231**
		Маркировка проезжей части					
71	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,1420**		**46232,71**	**6565**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**705**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**878**
		Итого материалов:				**37297,45**	**5296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5060,11	719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4103,43	583
		Сметная стоимость:				**55396,25**	**7866**
72	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирна**	**5,0000**		**14002,96**	**70015**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**24815**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**30899**
		Итого материалов:				**5067,70**	**25339**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	18532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	7084
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**95631**
73	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,3300**		**23211,46**	**7660**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1638**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**2039**
		Итого материалов:				**14276,20**	**4711**
		Накладные расходы	%	--		4093,22	1351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2184,37	721
		Сметная стоимость:				**29489,05**	**9731**
74	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,3720**		**83066,71**	**30901**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1846**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**2299**
		Итого материалов:				**74131,45**	**27577**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	2458

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	2669
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**36027**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**268150979**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**268150979**
	Материалы -		Тенге				**204635019**
	Всего заработная плата -		Тенге				**27458989**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3220224**
	Местные материалы -		Тенге				**22971535**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1332659**
		Накладные расходы -	Тенге				**28389175**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23723212**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**320263366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31782**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27458989**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**320263366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31782**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27458989**
		РАЗДЕЛ 2.Улица Абая (уч. 1)					
		Подготовка территории строительства					
75	**Е12-180101-1207 12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**2934,0000**		**107,19**	**314496**
		Итого оплата труда:				**32,25**	**94634**
		Итого эксплуатация машин:				**100,85**	**295899**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		24,36	71486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	30879
		Сметная стоимость:				**142,08**	**416861**
76	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**293,0000**		**262,23**	**76833**
		Накладные расходы	%	--		11,01	3227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,86	6405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**295,10**	**86465**
77	**Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**888,0000**		**693,86**	**616152**
		Итого оплата труда:				**693,86**	**616152**
		Накладные расходы	%	--		465,12	413023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,72	82334
		Сметная стоимость:				**1251,70**	**1111508**
78	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**390,8500**		**2427,07**	**948622**
		Итого оплата труда:				**1880,96**	**735175**
		Итого эксплуатация машин:				**973,32**	**380423**
		Накладные расходы	%	--		1283,80	501772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,87	116032
		Сметная стоимость:				**4007,74**	**1566425**
79	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**332,0000**		**77,00**	**25564**
		Накладные расходы	%	--		3,23	1074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	2131
		Сметная стоимость:				**86,65**	**28769**
80	**С341-020102-1009 41-020102-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	**т**	**332,0000**		**241,09**	**80042**
		Накладные расходы	%	--		10,13	3362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,10	6672
		Сметная стоимость:				**271,31**	**90076**
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**32,4000**		**164,75**	**5338**
		Итого оплата труда:				**65,34**	**2117**
		Итого эксплуатация машин:				**154,01**	**4990**
		Итого материалов:				**0,19**	**6**
		Накладные расходы	%	--		47,16	1528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,95	549
		Сметная стоимость:				**228,86**	**7415**
82	**С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**60,9120**		**351,90**	**21435**
		Накладные расходы	%	--		14,78	900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,33	1787
		Сметная стоимость:				**396,01**	**24122**
83	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**32,4000**		**18,70**	**606**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**268**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**505**
		Итого материалов:				**0,19**	**6**
		Накладные расходы	%	--		5,88	190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	64
		Сметная стоимость:				**26,54**	**860**
84	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**16,2000**		**66,87**	**1083**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**1083**
		Накладные расходы	%	--		16,70	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	108
		Сметная стоимость:				**90,25**	**1462**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**16,2000**		**29,50**	**478**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**478**
		Накладные расходы	%	--		6,52	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	47
		Сметная стоимость:				**38,90**	**630**
86	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**16,2000**		**67,70**	**1097**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**375**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**786**
		Итого материалов:				**9,30**	**151**
		Накладные расходы	%	--		17,10	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	110
		Сметная стоимость:				**91,58**	**1484**
87	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**90,0000**		**39,68**	**3571**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**2504**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**1395**
		Накладные расходы	%	--		18,80	1692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	421
		Сметная стоимость:				**63,15**	**5684**
		Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром					
88	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**32,1000**		**7733,85**	**248257**
		Итого оплата труда:				**1383,25**	**44402**
		Итого эксплуатация машин:				**1390,86**	**44647**
		Итого материалов:				**5559,56**	**178462**
		Накладные расходы	%	--		1057,03	33931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,27	22575
		Сметная стоимость:				**9494,15**	**304762**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**642,0000**		**2480,17**	**1592266**
		Итого оплата труда:				**675,31**	**433547**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**15378**
		Итого материалов:				**1790,23**	**1149327**
		Накладные расходы	%	--		528,48	339284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,69	154524
		Сметная стоимость:				**3249,34**	**2086075**
90	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**30,8160**		**49700,23**	**1531562**
		Накладные расходы	%	--		2087,41	64326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4143,01	127671
		Сметная стоимость:				**55930,65**	**1723559**
		Устройство дорожной одежды					
91	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**0,5900**		**103076,97**	**60815**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**428**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**866**
		Итого материалов:				**101609,12**	**59949**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	2823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	5091
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**68730**
92	**Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**223,0000**		**24197,74**	**5396095**
		Итого оплата труда:				**477,10**	**106394**
		Итого эксплуатация машин:				**884,21**	**197178**
		Итого материалов:				**23102,93**	**5151954**
		Накладные расходы	%	--		1316,08	293486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2041,11	455167

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27554,93**	**6144748**
93	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**0,5900**		**103076,97**	**60815**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**428**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**866**
		Итого материалов:				**101609,12**	**59949**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	2823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	5091
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**68730**
94	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2934,0000**		**2453,80**	**7199441**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**176486**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**231318**
		Итого материалов:				**2338,45**	**6861024**
		Накладные расходы	%	--		140,85	413267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	609017
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**8221725**
		Устройство обочин из местного грунта					
95	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**541,5000**		**153,32**	**83024**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**34863**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**66850**
		Итого материалов:				**0,65**	**353**
		Накладные расходы	%	--		46,89	25392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	8673
		Сметная стоимость:				**216,23**	**117089**
96	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**541,5000**		**39,68**	**21486**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**15064**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**8395**
		Накладные расходы	%	--		18,80	10179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	2533

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**63,15**	**34198**
		Укрепление обочин щебнем					
97	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**178,4200**		**153,32**	**27356**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**11487**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**22027**
		Итого материалов:				**0,65**	**116**
		Накладные расходы	%	--		46,89	8367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	2858
		Сметная стоимость:				**216,23**	**38580**
98	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**17,8420**		**4822,27**	**86039**
		Накладные расходы	%	--		202,54	3614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	7172
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**96825**
		Пешеходная часть					
		Устройство бортового камня					
99	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,0000**		**7733,85**	**77339**
		Итого оплата труда:				**1383,25**	**13832**
		Итого эксплуатация машин:				**1390,86**	**13909**
		Итого материалов:				**5559,56**	**55596**
		Накладные расходы	%	--		1057,03	10570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,27	7033
		Сметная стоимость:				**9494,15**	**94941**
100	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08**	**м бортового камня**	**246,0000**		**2235,55**	**549946**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**675,31**	**166126**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**5892**
		Итого материалов:				**1545,61**	**380221**
		Накладные расходы	%	--		518,21	127479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,30	54194
		Сметная стоимость:				**2974,06**	**731618**
101	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,9360**		**49700,23**	**195620**
		Накладные расходы	%	--		2087,41	8216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4143,01	16307
		Сметная стоимость:				**55930,65**	**220143**
		Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием					
102	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**391,0000**		**1538,56**	**601575**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**31498**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**61862**
		Итого материалов:				**1349,92**	**527820**
		Накладные расходы	%	--		115,24	45057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,30	51731
		Сметная стоимость:				**1786,09**	**698363**
103	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см**	**м2 покрытия**	**391,0000**		**2453,80**	**959435**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**23519**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**30827**
		Итого материалов:				**2338,45**	**914336**
		Накладные расходы	%	--		140,85	55074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	81161
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**1095670**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**391,0000**		**585,91**	**229089**
		Итого оплата труда:				**0,20**	**76**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**14**
		Итого материалов:				**585,67**	**228998**
		Накладные расходы	%	--		24,73	9670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,85	19101
		Сметная стоимость:				**659,49**	**257860**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
105	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**24,0000**		**4279,29**	**102703**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**78803**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**20335**
		Итого материалов:				**352,77**	**8467**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	53828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	12522
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**169053**
106	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**8926,91**	**71415**
		Накладные расходы	%	--		374,93	2999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	5953
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**80368**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**8927,62**	**8928**
		Накладные расходы	%	--		374,96	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	744
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**10047**
108	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8927,15**	**26781**
		Накладные расходы	%	--		374,94	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,17	2233
		Сметная стоимость:				**10046,26**	**30139**
109	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**16075,50**	**192906**
		Накладные расходы	%	--		675,17	8102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	16081
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**217089**
110	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,2240**		**387526,70**	**86806**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	3646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	7236
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**97688**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,0080**		**31505,92**	**31758**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**1396**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**777**
		Итого материалов:				**29546,80**	**29783**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	2704
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**36501**
		Маркировка проезжей части					
112	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирна**	**5,0000**		**14002,96**	**70015**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**24815**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**30899**
		Итого материалов:				**5067,70**	**25339**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	18532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	7084
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**95631**
113	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0420**		**83066,71**	**3489**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**208**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**260**
		Итого материалов:				**74131,45**	**3114**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	301
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**4068**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**21610277**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21610277**
	Материалы -		Тенге				**15634970**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2615103**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**386836**
	Местные материалы -		Тенге				**1813221**
	Транспортные расходы -		Тенге				**203874**
		Накладные расходы -	Тенге				**2543389**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1932293**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26085959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2992**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2615103**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**26085959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2992**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2615103**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**289761256**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**25808222**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13754695**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4265870**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**248661806**
		- перевозка грузов	Тенге				**1536534**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**18006325**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**307767582**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**12926238**
	ИТОГО:		Тенге				**320693820**
	Сметная прибыль		Тенге				**25655506**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**346349326**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 31-16-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-16-1

(локальная смета)

на мкр.Абая

Наименование объекта - мкр.Абая

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	31564,6097	817,63	25808222
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3209,92146	1328,96	(4265870)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**25808222**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	33-010101-0103	96	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	246,2184	3016,59	742739,96
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	246,2184	1087,9	267861
2	31-010103-0201	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	20,9920064	6319,49	132658,77
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,9920064	1267,1	26598,97
3	31-050501-0101	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	54,3740256	3505,83	190626,09
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,3740256	944,68	51366,05
4	33-010101-0101	162	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,036224	2059,14	74,59
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036224	944,68	34,22
5	31-010101-0103	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	34,106368	3707,52	126450,04
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,106368	1267,1	43216,18
6	31-040101-0201	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,97616	11,78	58,62
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	32-010102-0301	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,859364	691,4	1285,56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	32-010101-0102	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	360,634672	3131,8	1129435,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	360,634672	1087,9	392334,46
9	32-010101-0104	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	973,39	3970,46	3864806,06
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	973,39	1267,1	1233382,47
10	32-010101-0201	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	1,324248	5590,21	7402,82

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,324248	1267,1	1677,95
11	31-060102-0102	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	597,8217	1994,19	1192170,06
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	597,8217	944,68	564750,2
12	31-050101-0102	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,86606	3678,17	6863,69
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,86606	944,68	1762,83
13	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	106,097014	3290,37	349098,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	106,097014	1267,1	134435,53
14	31-050102-0104	776	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,1728	4234,37	731,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1728	1267,1	218,95
15	31-050104-0101	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62912	2992,4	1882,58
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62912	1087,9	684,42
16	31-050402-0301	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1458	35,69	5,2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
17	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	30,91	5897,51	182292,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,91	1267,1	39166,06
18	32-010211-0103	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	9,47082	2084,23	19739,37
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,47082	1087,9	10303,31
19	32-010211-0201	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	193,432607	3456,71	668640,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	193,4326072	944,68	182731,92
20	34-030401-0301	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	522,7554	16,8	8782,29
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
21	32-010202-0101	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,181858	4401,36	18405,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	8,363716	1087,9	9098,89
22	32-010202-0301	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	67,65438	94,23	6375,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
23	32-010212-0301	1245	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	23,9379	2708,6	64838,2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,9379	1087,9	26042,04
24	32-010212-0101	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	5,88012	2736,74	16092,36
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,88012	1087,9	6396,98
25	33-040101-0102	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,859364	3053,87	5678,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,859364	1087,9	2022,8
26	34-030402-0101	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	672,888	11,48	7724,75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
27	32-010209-0101	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	204,6804	5690,57	1164748,14
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	204,6804	1267,1	259350,53
28	32-010205-0101	2103	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	246,2184	7171,9	1765853,74
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	246,2184	1463,94	360448,96
29	31-010201-0102	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	12,76896	3513,24	44860,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,76896	1267,1	16179,55
30	31-010201-0103	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	1,25895	4350,93	5477,6

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,25895	1267,1	1595,22
31	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,9655831	1893,09	28331,2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,9655831	944,68	14137,69
32	31-040301-0101	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	11,7612	46,28	544,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
33	31-050502-0102	3007	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	58,512	3519,46	205930,64
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,512	1087,9	63655,2
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**11960605**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**4265870**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0502	100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	154,74	5157,62	798090,12
2	21-010201-0503	100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1751,085	6718,36	11764419,4
3	21-010201-0504	100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	198,639	6342,82	1259931,42
4	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,842	4822,27	86038,94
5	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	841,11	4822,27	4056059,52
6	21-010201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,036224	4872,37	176,5
7	21-020101-0301	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,57434	27350,02	289208,41
8	21-020101-0601	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	895,5846	29614,37	26522173,7
9	21-020401-2804	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	9,935824	27550,04	273732,35
10	21-020501-0304	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	4777,51	22866,31	109244025
11	21-020501-0502	102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	2773,5142	22799,38	63234404,2
12	21-050302-0101	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2829495	205870,68	58251
13	21-070201-0301	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,67695	24465,24	163353,18
14	21-070202-0401	131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,005528	14402,94	403361,94
15	21-080102-1502	133382	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	36	754,65	27167,4
16	21-130104-0202	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	17,3352282	98649,63	1710113,85
17	21-130201-0104	144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,11472	491960	56437,65
18	21-130209-0401	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	164,7384	196,58	32384,27
19	21-130703-0201	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1298	51147,9	6639
20	21-130803-1101	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,59175	6598,38	17101,35

1	2		3	4	5	6	7
21	21-130804-0601	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0087088	579314,06	5045,13
22	21-130816-3426	147789	Мусор строительный	т	3385,503	--	--
23	22-040101-0503	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0462465	351343,77	16248,42
24	22-040101-0901	149230	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,069012	545204,59	37625,66
25	22-040601-0602	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1135402	376950,05	42798,98
26	22-040701-0101	149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0134318	638911,35	8581,73
27	22-040701-0102	149398	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,18468	762060,03	140737,25
28	23-030101-0304	187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	15695,82	78479,1
29	24-010201-0204	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	68	8926,91	607029,88
30	24-010201-0211	239614	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	25	8927,15	223178,75
31	24-010201-0215	239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	48	8927,62	428525,76
32	24-010201-0216	239619	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	72	16075,5	1157436
33	24-010201-0233	239636	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4874,51	4874,51
34	24-010201-0234	239637	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	18	7104,85	127887,3
35	21-040508-9901	247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	494,87232	49700,23	24595268,1
36	21-130703-1405	249132	Вода техническая	м3	459,785174	93	42760,02
37	22-040901-0101	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	196,875	438,5	86329,69
38	С121-040301-0201		Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	32	3232,79	103449,28
39	С121-060801-0301		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	2,226	387526,7	862634,43
40	С124-010201-0331		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	7	12835,28	89846,96
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**248661806**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020102-1001		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	406	65,31	26515,86

1	2	3	4	5	6	7
2	С341-020102-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	885	241,09	213364,65
3	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3419,3	262,23	896643,04
4	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	852,524	351,9	300003,2
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1291	77	99407
6	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,26	476	599,76
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**1536534**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**289761256**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**30932564**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**320693820**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**25655506**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**346349326**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 31-16-2

на мкр.Бузайсылан
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Норматив-ная трудо-емкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Улица Жанару			51241810				51241810	2458	2411791		82,42
2	Улица Женис			8569933				8569933	436	428210		13,79
3	Улица Амангелди			2356568				2356568	119	117057		3,79
Всего по смете:				**62168311**				**62168311**	**3014**	**2957059**		**100,00**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - мкр.Бузайсылан

Объект номер - 31-16-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 31-16-2

на мкр.Бузайсылан

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	62168,311
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2957,059
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,014

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица Жанару					
1	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1156,3500**		**60,97**	**70503**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**24095**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**70503**
		Накладные расходы	%	--		15,39	17800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	7064
		Сметная стоимость:				**82,47**	**95367**
2	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**2062,0000**		**66,87**	**137888**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**46501**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**137888**
		Накладные расходы	%	--		16,70	34428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	13785
		Сметная стоимость:				**90,25**	**186101**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**2062,0000**		**29,50**	**60836**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**17671**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**60836**
		Накладные расходы	%	--		6,52	13437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	5942
		Сметная стоимость:				**38,90**	**80215**
4	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**2062,0000**		**67,70**	**139589**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**47740**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**100002**
		Итого материалов:				**9,30**	**19177**
		Накладные расходы	%	--		17,10	35262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	13988
		Сметная стоимость:				**91,58**	**188839**
5	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**11446,0000**		**39,68**	**454157**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**318412**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**177441**
		Накладные расходы	%	--		18,80	215160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	53545
		Сметная стоимость:				**63,15**	**722862**
6	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1156,3500**		**146,33**	**169212**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**58089**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**158971**
		Итого материалов:				**0,19**	**225**
		Накладные расходы	%	--		37,08	42880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	16967
		Сметная стоимость:				**198,09**	**229059**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**2135,6424**		**84,76**	**181017**
		Накладные расходы	%	--		3,56	7603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	15090
		Сметная стоимость:				**95,39**	**203709**
8	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**38,2956**		**65,31**	**2501**
		Накладные расходы	%	--		2,74	105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	208
		Сметная стоимость:				**73,50**	**2815**
9	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1135,9800**		**18,70**	**21241**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**9394**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**17700**
		Итого материалов:				**0,19**	**221**
		Накладные расходы	%	--		5,88	6677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	2234
		Сметная стоимость:				**26,54**	**30152**
10	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**20,3700**		**46,70**	**951**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**297**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**951**
		Накладные расходы	%	--		10,94	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	94
		Сметная стоимость:				**62,25**	**1268**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**20,3700**		**66,87**	**1362**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**459**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**1362**
		Накладные расходы	%	--		16,70	340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	136
		Сметная стоимость:				**90,25**	**1838**
12	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**20,3700**		**29,50**	**601**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**175**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**601**
		Накладные расходы	%	--		6,52	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	59
		Сметная стоимость:				**38,90**	**792**
13	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**20,3700**		**67,70**	**1379**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**472**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**988**
		Итого материалов:				**9,30**	**189**
		Накладные расходы	%	--		17,10	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	138
		Сметная стоимость:				**91,58**	**1865**
14	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**136,0000**		**39,68**	**5396**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**3783**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**2108**
		Накладные расходы	%	--		18,80	2557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	636
		Сметная стоимость:				**63,15**	**8589**
		Устройство дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**7112,0000**		**146,99**	**1045392**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**500528**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**758557**
		Итого материалов:				**0,98**	**6945**
		Накладные расходы	%	--		50,39	358401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	112303
		Сметная стоимость:				**213,17**	**1516096**
16	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1173,4800**		**6160,95**	**7229752**
		Накладные расходы	%	--		258,76	303650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	602672
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**8136073**
17	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**5981,0000**		**1467,58**	**8777585**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**481822**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**946287**
		Итого материалов:				**1278,95**	**7649384**
		Накладные расходы	%	--		112,26	671400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	755919
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**10204903**
18	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,9905**		**103076,97**	**308252**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**2170**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**4390**
		Итого материалов:				**101609,12**	**303862**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	14310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	25805
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**348367**
19	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**5518,0000**		**2453,80**	**13540053**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**331919**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**435043**
		Итого материалов:				**2338,45**	**12903590**
		Накладные расходы	%	--		140,85	777235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	1145383
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**15462671**
20	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**5518,0000**		**1757,72**	**9699086**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**3237**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**610**
		Итого материалов:				**1757,02**	**9695239**
		Накладные расходы	%	--		74,19	409396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	808679
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**10917160**
		Устройство обочин из местного грунта					
21	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**4265,8000**		**153,32**	**654041**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**274640**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**526629**
		Итого материалов:				**0,65**	**2777**
		Накладные расходы	%	--		46,89	200033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	68326
		Сметная стоимость:				**216,23**	**922400**
22	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**4265,8000**		**39,68**	**169259**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**118669**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**66131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,80	80188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	19956
		Сметная стоимость:				**63,15**	**269403**
		Укрепление обочин щебнем					
23	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**1389,7400**		**153,32**	**213078**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**89474**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**171569**
		Итого материалов:				**0,65**	**905**
		Накладные расходы	%	--		46,89	65168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	22260
		Сметная стоимость:				**216,23**	**300506**
24	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**138,9740**		**4822,27**	**670170**
		Накладные расходы	%	--		202,54	28147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	55865
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**754183**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
25	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**23,0000**		**4279,29**	**98424**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**75520**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**19488**
		Итого материалов:				**352,77**	**8114**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	51585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	12001
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**162009**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,0000**		**8926,91**	**80342**
		Накладные расходы	%	--		374,93	3374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	6697
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**90414**
27	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,62**	**17855**
		Накладные расходы	%	--		374,96	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**20094**
28	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**16075,50**	**192906**
		Накладные расходы	%	--		675,17	8102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	16081
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**217089**
29	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,2380**		**387526,70**	**92231**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	3874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	7688
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**103793**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,0710**		**31505,92**	**33743**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**1484**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**825**
		Итого материалов:				**29546,80**	**31645**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	2167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	2873
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**38783**
		Маркировка проезжей части					
31	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**1,0020**		**14002,96**	**14031**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**4973**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**6192**
		Итого материалов:				**5067,70**	**5078**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	3714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	1420
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**19164**
32	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0540**		**83066,71**	**4486**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**268**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**334**
		Итого материалов:				**74131,45**	**4003**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	387
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**5230**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**44087319**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**44087319**
Материалы -			Тенге				**30631353**
Всего заработная плата -			Тенге				**2411791**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**383335**
	Местные материалы -		Тенге				**7899922**
	Транспортные расходы -		Тенге				**183518**
		Накладные расходы -	Тенге				**3358802**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3795690**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51241810**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2458**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2411791**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**51241810**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2458**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2411791**
		РАЗДЕЛ 2.Улица Женис					
33	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**316,7100**		**60,97**	**19310**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**6599**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**19310**
		Накладные расходы	%	--		15,39	4875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	1935
		Сметная стоимость:				**82,47**	**26120**
34	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**349,0000**		**66,87**	**23338**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**7870**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**23338**
		Накладные расходы	%	--		16,70	5827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	2333
		Сметная стоимость:				**90,25**	**31498**
35	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**349,0000**		**29,50**	**10297**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**2991**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**10297**
		Накладные расходы	%	--		6,52	2274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1006

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**38,90**	**13577**
36	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**349,0000**		**67,70**	**23626**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**8080**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**16926**
		Итого материалов:				**9,30**	**3246**
		Накладные расходы	%	--		17,10	5968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	2368
		Сметная стоимость:				**91,58**	**31962**
37	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1935,0000**		**39,68**	**76777**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**53829**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**29997**
		Накладные расходы	%	--		18,80	36374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	9052
		Сметная стоимость:				**63,15**	**122203**
38	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**316,7100**		**146,33**	**46345**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**15910**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**43540**
		Итого материалов:				**0,19**	**62**
		Накладные расходы	%	--		37,08	11744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	4647
		Сметная стоимость:				**198,09**	**62737**
39	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**595,4148**		**84,76**	**50467**
		Накладные расходы	%	--		3,56	2120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	4207
		Сметная стоимость:				**95,39**	**56794**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**316,7100**		**18,70**	**5922**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**2619**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**4935**
		Итого материалов:				**0,19**	**62**
		Накладные расходы	%	--		5,88	1862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	623
		Сметная стоимость:				**26,54**	**8406**
		Устройство дорожной одежды					
41	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1202,0000**		**146,99**	**176682**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**84594**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**128204**
		Итого материалов:				**0,98**	**1174**
		Накладные расходы	%	--		50,39	60573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	18980
		Сметная стоимость:				**213,17**	**256236**
42	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**198,3300**		**6160,95**	**1221901**
		Накладные расходы	%	--		258,76	51320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	101858
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**1375079**
43	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1005,0000**		**1467,58**	**1474916**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**80961**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**159007**
		Итого материалов:				**1278,95**	**1285342**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		112,26	112817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	127019
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**1714751**
44	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,5025**		**103076,97**	**51796**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**365**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**738**
		Итого материалов:				**101609,12**	**51059**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	2405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	4336
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**58537**
45	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**882,0000**		**2453,80**	**2164249**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**53054**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**69537**
		Итого материалов:				**2338,45**	**2062517**
		Накладные расходы	%	--		140,85	124234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	183079
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**2471561**
46	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**882,0000**		**1757,72**	**1550307**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**517**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**97**
		Итого материалов:				**1757,02**	**1549692**
		Накладные расходы	%	--		74,19	65438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	129260
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**1745005**
		Устройство обочин из местного грунта					
47	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**739,1000**		**153,32**	**113320**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**47585**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**91245**
		Итого материалов:				**0,65**	**481**
		Накладные расходы	%	--		46,89	34658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	11838
		Сметная стоимость:				**216,23**	**159817**
48	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**739,1000**		**39,68**	**29326**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**20561**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**11458**
		Накладные расходы	%	--		18,80	13893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	3458
		Сметная стоимость:				**63,15**	**46677**
		Укрепление обочин щебнем					
49	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**243,9800**		**153,32**	**37408**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**15708**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**30120**
		Итого материалов:				**0,65**	**159**
		Накладные расходы	%	--		46,89	11441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	3908
		Сметная стоимость:				**216,23**	**52756**
50	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**24,3980**		**4822,27**	**117654**
		Накладные расходы	%	--		202,54	4941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	9808
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**132403**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**8,0000**		**4279,29**	**34234**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**26268**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**6778**
		Итого материалов:				**352,77**	**2822**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	17943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	4174
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**56351**
52	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8926,91**	**17854**
		Накладные расходы	%	--		374,93	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	1488
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**20092**
53	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**8927,15**	**53563**
		Накладные расходы	%	--		374,94	2250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,17	4465
		Сметная стоимость:				**10046,26**	**60278**
54	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,1120**		**387526,70**	**43403**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1823

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	3618
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**48844**
55	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,5040**		**31505,92**	**15879**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**698**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**388**
		Итого материалов:				**29546,80**	**14892**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	1020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1352
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**18251**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7358574**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7358574**
	Материалы -		Тенге				**4971506**
	Всего заработная плата -		Тенге				**428210**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**114820**
	Местные материалы -		Тенге				**1339555**
	Транспортные расходы -		Тенге				**50467**
		Накладные расходы -	Тенге				**576549**
		Сметная прибыль -	Тенге				**634810**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8569933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**436**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**428210**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8569933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**436**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**428210**
		РАЗДЕЛ 3.Улица Амангелди					
56	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55,2300**		**60,97**	**3367**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**1151**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**3367**
		Накладные расходы	%	--		15,39	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	337
		Сметная стоимость:				**82,47**	**4555**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**96,0000**		**66,87**	**6420**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**2165**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**6420**
		Накладные расходы	%	--		16,70	1603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	642
		Сметная стоимость:				**90,25**	**8664**
58	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**96,0000**		**29,50**	**2832**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**823**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**2832**
		Накладные расходы	%	--		6,52	626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	277
		Сметная стоимость:				**38,90**	**3735**
59	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**96,0000**		**67,70**	**6499**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**2223**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**4656**
		Итого материалов:				**9,30**	**893**
		Накладные расходы	%	--		17,10	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	651
		Сметная стоимость:				**91,58**	**8792**
60	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**532,0000**		**39,68**	**21109**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**14800**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**8247**
		Накладные расходы	%	--		18,80	10000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	2489
		Сметная стоимость:				**63,15**	**33598**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**55,2300**		**146,33**	**8082**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**2774**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**7593**
		Итого материалов:				**0,19**	**11**
		Накладные расходы	%	--		37,08	2048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	810
		Сметная стоимость:				**198,09**	**10940**
62	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**103,8324**		**84,76**	**8801**
		Накладные расходы	%	--		3,56	370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	734
		Сметная стоимость:				**95,39**	**9904**
63	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**55,2300**		**18,70**	**1033**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**457**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**861**
		Итого материалов:				**0,19**	**11**
		Накладные расходы	%	--		5,88	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	109
		Сметная стоимость:				**26,54**	**1466**
		Устройство дорожной одежды					
64	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**331,0000**		**146,99**	**48654**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**23295**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**35304**
		Итого материалов:				**0,98**	**323**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		50,39	16680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	5227
		Сметная стоимость:				**213,17**	**70561**
65	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**54,6150**		**6160,95**	**336480**
		Накладные расходы	%	--		258,76	14132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	28049
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**378661**
66	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**250,0000**		**1467,58**	**366895**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**20140**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**39554**
		Итого материалов:				**1278,95**	**319737**
		Накладные расходы	%	--		112,26	28064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	31597
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**426555**
67	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,1250**		**103076,97**	**12885**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**91**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**183**
		Итого материалов:				**101609,12**	**12701**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	1079
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**14561**
68	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**258,0000**		**2453,80**	**633080**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**15519**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**20341**
		Итого материалов:				**2338,45**	**603321**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		140,85	36340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	53554
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**722974**
69	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**258,0000**		**1757,72**	**453491**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**151**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**29**
		Итого материалов:				**1757,02**	**453311**
		Накладные расходы	%	--		74,19	19142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	37811
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**510444**
		Устройство обочин из местного грунта					
70	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**301,4000**		**153,32**	**46211**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**19405**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**37209**
		Итого материалов:				**0,65**	**196**
		Накладные расходы	%	--		46,89	14133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	4828
		Сметная стоимость:				**216,23**	**65172**
71	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**301,4000**		**39,68**	**11959**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**8385**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**4672**
		Накладные расходы	%	--		18,80	5666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	1410
		Сметная стоимость:				**63,15**	**19035**
		Укрепление обочин щебнем					
72	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**88,2200**		**153,32**	**13526**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**5680**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**10891**
		Итого материалов:				**0,65**	**57**
		Накладные расходы	%	--		46,89	4137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	1413
		Сметная стоимость:				**216,23**	**19076**
73	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**8,8220**		**4822,27**	**42542**
		Накладные расходы	%	--		202,54	1787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	3546
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**47875**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2023865**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2023865**
Материалы -			Тенге				**1390562**
Всего заработная плата -			Тенге				**117057**
Местные материалы -			Тенге				**379022**
Транспортные расходы -			Тенге				**8801**
		Накладные расходы -	Тенге				**158142**
		Сметная прибыль -	Тенге				**174561**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2356568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117057**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2356568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117057**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**53469758**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1623419**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4493479**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1333640**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**47110074**
		- перевозка грузов	Тенге				**242786**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1773285**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**55243043**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2320208**
	ИТОГО:		Тенге				**57563251**
	Сметная прибыль		Тенге				**4605060**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**62168311**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 31-16-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-16-2

(локальная смета)

на мкр.Бузайсылан

Наименование объекта - мкр.Бузайсылан

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2005,70938	809,4	1623419
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1008,21894	1322,77	(1333640)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**1623419**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-0201	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	78,0836928	6319,49	493449,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	78,0836928	1267,1	98939,85
2	31-050501-0101	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	137,468683	3505,83	481941,83
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	137,4686832	944,68	129863,92
3	33-010101-0101	162	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,1206336	2059,14	248,4
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1206336	944,68	113,96
4	31-010101-0103	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	98,3087449	3707,52	364481,64
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	98,3087449	1267,1	124567,01
5	31-010101-0104	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,2037	4061,03	827,23
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2037	1267,1	258,11
6	31-040101-0201	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,756	11,78	8,91
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	32-010102-0301	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	20,7749814	691,4	14363,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	32-010101-0102	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	250,229524	3131,8	783668,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	250,229524	1087,9	272224,7
9	32-010101-0104	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	262,8242	3970,46	1043532,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	262,8242	1267,1	333024,54
10	32-010101-0201	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	10,820816	5590,21	60490,63

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,820816	1267,1	13711,06
11	31-050101-0102	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2835	3678,17	1042,76
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2835	944,68	267,82
12	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,67094	3290,37	2207,64
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67094	1267,1	850,15
13	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	3,41	5897,51	20110,51
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,41	1267,1	4320,81
14	32-010211-0103	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	0,91872	2084,23	1914,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,91872	1087,9	999,48
15	32-010211-0201	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	72,0898624	3456,71	249193,75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	72,0898624	944,68	68101,85
16	32-010202-0101	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,04922	4401,36	4617,99
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2,09844	1087,9	2282,89
17	32-010202-0301	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	16,11236	94,23	1518,27
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
18	32-010212-0101	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	4,12452	2736,74	11287,74
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,12452	1087,9	4487,07
19	33-040101-0102	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	20,7749814	3053,87	63444,09
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,7749814	1087,9	22601,1
20	32-010209-0101	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	18,6424	5690,57	106085,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,6424	1267,1	23621,79
21	31-010201-0103	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	46,254116	4350,93	201248,42
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,254116	1267,1	58608,59
22	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8914675	1893,09	1687,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8914675	944,68	842,15
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**3907373**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**1333640**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0502	100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	108,54	5157,62	559808,07
2	21-010201-0504	100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1367,604	6342,82	8674466
3	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	172,194	4822,27	830365,96
4	21-010201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1214484	4872,37	591,74
5	21-010601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1426,425	6160,95	8788133,1
6	21-020101-0301	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6065	27350,02	43937,81
7	21-020501-0304	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1190,4504	22866,31	27221207,9

1	2		3	4	5	6	7
8	21-050302-0101	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0412796	205870,68	8498,26
9	21-070201-0301	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9987	24465,24	24433,44
10	21-130104-0202	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	3,8636948	98649,63	381152,06
11	21-130201-0104	144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01488	491960	7320,36
12	21-130803-1101	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,39375	6598,38	2598,11
13	21-130804-0601	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008448	579314,06	489,4
14	22-040101-0503	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0059985	351343,77	2107,54
15	22-040601-0602	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0010478	376950,05	394,97
16	22-040701-0101	149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0017422	638911,35	1113,11
17	24-010201-0204	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	11	8926,91	98196,01
18	24-010201-0211	239614	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8927,15	53562,9
19	24-010201-0215	239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8927,62	17855,24
20	24-010201-0216	239619	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12	16075,5	192906
21	21-130703-1405	249132	Вода техническая	м3	609,79033	93	56710,5
22	22-040901-0101	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	19,593	438,5	8591,53
23	С121-060801-0301		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,35	387526,7	135634,35
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**47110074**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020102-1001		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	38,2956	65,31	2501,09
2	С341-020102-1002		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2834,8896	84,76	240285,24
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**242786**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**53469758**
			Накладные расходы -	**Тенге**			**4093493**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**57563251**
			Сметная прибыль -	**Тенге**			**4605060**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**62168311**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 31-16-3

на мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино

(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормати-вная трудо-емкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Подготовка территории строительства			55462				55462	12	11478		0,05
2	Земляные работы			3842322				3842322	1359	1226881		3,63
3	Искусственные сооружения.Ремонт водопропускной трубы на ПК 2+22,67			8899545				8899545	978	905979		8,40
4	Устройство дорожной одежды			93157309				93157309	3384	3396396		87,92
Всего по смете:				**105954638**				**105954638**	**5734**	**5540734**		**100,00**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - мкр.Жапырыкты

Объект номер - 31-16-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 31-16-3

на мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	105954,638
Сметная заработная плата, тыс. тенге	5540,734
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	5,734

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства					
1	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1,0000**		**2016,72**	**2017**
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**2017**
		Накладные расходы	%	--		1326,64	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	267
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**3611**
2	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1,0000**		**1649,28**	**1649**
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**1353**
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**152**
		Итого материалов:				**220,40**	**220**
		Накладные расходы	%	--		944,47	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	208
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**2801**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15695,82**	**15696**
		Накладные расходы	%	--		659,22	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	1308
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**17663**
4	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,0600**		**11250,47**	**675**
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**424**
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**337**
		Итого материалов:				**640,01**	**38**
		Накладные расходы	%	--		5050,16	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	78
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**1056**
5	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**3,0000**		**3232,79**	**9698**
		Накладные расходы	%	--		135,78	407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	808
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**10914**
6	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0040**		**31505,92**	**126**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**3**
		Итого материалов:				**29546,80**	**118**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	11
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**145**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**1,0000**		**5205,05**	**5205**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**3460**
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**2838**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	2443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	612
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**8260**
8	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**7181,54**	**7182**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**4219**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**3583**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	3014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	816
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**11011**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**42248**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42248**
Материалы -			Тенге				**954**
Всего заработная плата -			Тенге				**11478**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15696**
Местные материалы -			Тенге				**9698**
		Накладные расходы -	Тенге				**9106**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4108**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11478**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**55462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11478**

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1787,4500**		**60,97**	**108981**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**37246**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**108981**
		Накладные расходы	%	--		15,39	27514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	10920
		Сметная стоимость:				**82,47**	**147415**
10	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**3770,0000**		**66,87**	**252103**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**85019**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**252103**
		Накладные расходы	%	--		16,70	62945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	25204
		Сметная стоимость:				**90,25**	**340252**
11	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**3770,0000**		**29,50**	**111228**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**32309**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**111228**
		Накладные расходы	%	--		6,52	24568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	10864
		Сметная стоимость:				**38,90**	**146659**
12	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**3770,0000**		**67,70**	**255214**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**87284**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**182836**
		Итого материалов:				**9,30**	**35061**
		Накладные расходы	%	--		17,10	64470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	25575
		Сметная стоимость:				**91,58**	**345259**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**20924,0000**		**39,68**	**830227**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**582077**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**324374**
		Накладные расходы	%	--		18,80	393325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	97884
		Сметная стоимость:				**63,15**	**1321437**
14	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1787,4500**		**146,33**	**261563**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**89793**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**245732**
		Итого материалов:				**0,19**	**348**
		Накладные расходы	%	--		37,08	66282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	26228
		Сметная стоимость:				**198,09**	**354073**
15	**С341-020102-1004 41-020102-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**1080,5676**		**123,88**	**133861**
		Накладные расходы	%	--		5,20	5622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,33	11159
		Сметная стоимость:				**139,41**	**150641**
16	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**2279,8384**		**65,31**	**148896**
		Накладные расходы	%	--		2,74	6254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	12412
		Сметная стоимость:				**73,50**	**167562**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**574,7700**		**18,70**	**10747**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**4753**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**8956**
		Итого материалов:				**0,19**	**112**
		Накладные расходы	%	--		5,88	3379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1130
		Сметная стоимость:				**26,54**	**15256**
18	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1212,6800**		**46,70**	**56634**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**17671**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**56634**
		Накладные расходы	%	--		10,94	13261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	5592
		Сметная стоимость:				**62,25**	**75487**
19	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1212,6800**		**66,87**	**81093**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**27348**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**81093**
		Накладные расходы	%	--		16,70	20247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	8107
		Сметная стоимость:				**90,25**	**109447**
20	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1212,6800**		**29,50**	**35778**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**10393**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**35778**
		Накладные расходы	%	--		6,52	7903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	3494
		Сметная стоимость:				**38,90**	**47175**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1212,6800**		**67,70**	**82094**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**28076**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**58812**
		Итого материалов:				**9,30**	**11278**
		Накладные расходы	%	--		17,10	20738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	8227
		Сметная стоимость:				**91,58**	**111058**
22	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**8085,0000**		**39,68**	**320798**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**224914**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**125338**
		Накладные расходы	%	--		18,80	151980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	37822
		Сметная стоимость:				**63,15**	**510601**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2689218**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2689218**
	Материалы -		Тенге				**46799**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1226881**
	Транспортные расходы -		Тенге				**282757**
		Накладные расходы -	Тенге				**868488**
		Сметная прибыль -	Тенге				**284616**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3842322**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1226881**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3842322**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1226881**
РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения.Ремонт водопропускной трубы на ПК 2+22,67							
		Ремонт входного оголовка трубы					
23	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**15,0000**		**1456,88**	**21853**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1456,88**	**21853**
		Накладные расходы	%	--		958,37	14375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,22	2898
		Сметная стоимость:				**2608,46**	**39127**
24	**Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0000**		**524,66**	**7870**
		Итого оплата труда:				**524,66**	**7870**
		Накладные расходы	%	--		345,13	5177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	1044
		Сметная стоимость:				**939,38**	**14091**
25	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**28,0500**		**262,23**	**7356**
		Накладные расходы	%	--		11,01	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,86	613
		Сметная стоимость:				**295,10**	**8278**
26	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,0000**		**1456,88**	**7284**
		Итого оплата труда:				**1456,88**	**7284**
		Накладные расходы	%	--		958,37	4792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,22	966
		Сметная стоимость:				**2608,46**	**13042**
27	**Е11-300106-0101 11-300106-0101 РСНБ РК 2015**	**Разборка вручную отбойными молотками существующей портальной стенки и откосных крыльев из каменной кладки**	**м3 кладки**	**4,5000**		**24447,32**	**110013**
		Итого оплата труда:				**17945,41**	**80754**
		Итого эксплуатация машин:				**12172,82**	**54778**
		Накладные расходы	%	--		12134,06	54603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2926,51	13169
		Сметная стоимость:				**39507,89**	**177785**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**8,1000**		**77,00**	**624**
		Накладные расходы	%	--		3,23	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	52
		Сметная стоимость:				**86,65**	**702**
29	**С341-020102-1090 41-020102-1090 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км**	**т**	**8,1000**		**1679,75**	**13606**
		Накладные расходы	%	--		70,55	571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,02	1134
		Сметная стоимость:				**1890,32**	**15312**
30	**Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки для наращивания тела трубы из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 30 см**	**м3 подготовки**	**4,0000**		**12090,85**	**48363**
		Итого оплата труда:				**2344,72**	**9379**
		Итого эксплуатация машин:				**2587,99**	**10352**
		Итого материалов:				**7947,63**	**31791**
		Накладные расходы	%	--		1959,07	7836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1123,99	4496
		Сметная стоимость:				**15173,91**	**60696**
31	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,0000**		**3121,21**	**78030**
		Итого оплата труда:				**663,99**	**16600**
		Итого эксплуатация машин:				**109,06**	**2727**
		Итого материалов:				**2384,83**	**59621**
		Накладные расходы	%	--		542,06	13552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,06	7327

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3956,34**	**98908**
32	**Е11-300404-0117 11-300404-0117 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м**	**м3 звеньев**	**7,6000**		**7983,15**	**60672**
		Итого оплата труда:				**3187,80**	**24227**
		Итого эксплуатация машин:				**1738,32**	**13211**
		Итого материалов:				**3507,43**	**26656**
		Накладные расходы	%	--		2308,37	17544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,32	6257
		Сметная стоимость:				**11114,85**	**84473**
33	**С121-040802-0212 Т121-040802-0212**	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**1,0000**		**335298,49**	**335298**
		Накладные расходы	%	--		14082,54	14083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27950,48	27950
		Сметная стоимость:				**377331,51**	**377332**
34	**С121-040802-0134 Т121-040802-0134**	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**1,0000**		**315735,26**	**315735**
		Накладные расходы	%	--		13260,88	13261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26319,69	26320
		Сметная стоимость:				**355315,83**	**355316**
35	**Е11-300405-0102 11-300405-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**7,4400**		**29419,11**	**218878**
		Итого оплата труда:				**4829,15**	**35929**
		Итого эксплуатация машин:				**2441,12**	**18162**
		Итого материалов:				**22786,90**	**169535**
		Накладные расходы	%	--		4224,60	31431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2691,50	20025
		Сметная стоимость:				**36335,21**	**270334**
36	**С121-040803-0203 Т121-040803-0203**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**115085,38**	**230171**
		Накладные расходы	%	--		4833,59	9667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9593,52	19187
		Сметная стоимость:				**129512,48**	**259025**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**С121-040803-0202 Т121-040803-0202**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**70127,92**	**140256**
		Накладные расходы	%	--		2945,37	5891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5845,86	11692
		Сметная стоимость:				**78919,16**	**157838**
38	**Е11-300401-0102 11-300401-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка**	**м3 железобетонных блоков**	**2,4000**		**5592,56**	**13422**
		Итого оплата труда:				**2199,96**	**5280**
		Итого эксплуатация машин:				**2644,28**	**6346**
		Итого материалов:				**1448,93**	**3477**
		Накладные расходы	%	--		1596,55	3832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,13	1380
		Сметная стоимость:				**7764,24**	**18634**
39	**С121-040803-0404 Т121-040803-0404**	**Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**74674,68**	**149349**
		Накладные расходы	%	--		3136,34	6273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6224,88	12450
		Сметная стоимость:				**84035,90**	**168072**
40	**Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремонтным раствором**	**м3 заделки**	**0,0960**		**92841,42**	**8913**
		Итого оплата труда:				**69453,17**	**6668**
		Итого эксплуатация машин:				**945,57**	**91**
		Итого материалов:				**22909,82**	**2199**
		Накладные расходы	%	--		40663,40	3904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10680,39	1025
		Сметная стоимость:				**144185,20**	**13842**
41	**С122-050105-0102 22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)**	**кг**	**180,0000**		**1275,81**	**229646**
		Накладные расходы	%	--		53,58	9645

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,35	19143
		Сметная стоимость:				**1435,75**	**258434**
42	**Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки для устройства портальной стенки из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подготовки**	**0,1600**		**12090,85**	**1935**
		Итого оплата труда:				**2344,72**	**375**
		Итого эксплуатация машин:				**2587,99**	**414**
		Итого материалов:				**7947,63**	**1272**
		Накладные расходы	%	--		1959,07	313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1123,99	180
		Сметная стоимость:				**15173,91**	**2428**
43	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,0000**		**3121,21**	**112364**
		Итого оплата труда:				**663,99**	**23904**
		Итого эксплуатация машин:				**109,06**	**3926**
		Итого материалов:				**2384,83**	**85854**
		Накладные расходы	%	--		542,06	19514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,06	10550
		Сметная стоимость:				**3956,34**	**142428**
44	**Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки для устройства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подготовки**	**0,1500**		**12090,85**	**1814**
		Итого оплата труда:				**2344,72**	**352**
		Итого эксплуатация машин:				**2587,99**	**388**
		Итого материалов:				**7947,63**	**1192**
		Накладные расходы	%	--		1959,07	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1123,99	169
		Сметная стоимость:				**15173,91**	**2276**
45	**Е11-420102-0702 11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,0440**		**28637,72**	**1260**
		Итого оплата труда:				**23292,25**	**1025**
		Итого эксплуатация машин:				**4129,26**	**182**
		Итого материалов:				**1710,09**	**75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14066,16	619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3416,31	150
		Сметная стоимость:				**46120,20**	**2029**
46	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0440**		**147599,93**	**6494**
		Накладные расходы	%	--		6199,20	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12303,93	541
		Сметная стоимость:				**166103,06**	**7309**
47	**Е11-300405-0102 11-300405-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**7,4400**		**29419,11**	**218878**
		Итого оплата труда:				**4829,15**	**35929**
		Итого эксплуатация машин:				**2441,12**	**18162**
		Итого материалов:				**22786,90**	**169535**
		Накладные расходы	%	--		4224,60	31431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2691,50	20025
		Сметная стоимость:				**36335,21**	**270334**
48	**С121-040803-0203 Т121-040803-0203**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**115085,38**	**230171**
		Накладные расходы	%	--		4833,59	9667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9593,52	19187
		Сметная стоимость:				**129512,48**	**259025**
49	**С121-040803-0202 Т121-040803-0202**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**70127,92**	**140256**
		Накладные расходы	%	--		2945,37	5891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5845,86	11692
		Сметная стоимость:				**78919,16**	**157838**
50	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,0000**		**3121,21**	**93636**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**663,99**	**19920**
		Итого эксплуатация машин:				**109,06**	**3272**
		Итого материалов:				**2384,83**	**71545**
		Накладные расходы	%	--		542,06	16262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,06	8792
		Сметная стоимость:				**3956,34**	**118690**
51	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**54,0000**		**835,94**	**45141**
		Итого оплата труда:				**835,94**	**45141**
		Накладные расходы	%	--		549,90	29694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,87	5987
		Сметная стоимость:				**1496,70**	**80822**
52	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**10,0000**		**67,70**	**677**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**232**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**485**
		Итого материалов:				**9,30**	**93**
		Накладные расходы	%	--		17,10	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	68
		Сметная стоимость:				**91,58**	**916**
53	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**54,0000**		**149,21**	**8057**
		Итого оплата труда:				**116,14**	**6272**
		Итого эксплуатация машин:				**61,59**	**3326**
		Накладные расходы	%	--		77,79	4201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,16	981
		Сметная стоимость:				**245,16**	**13239**
54	**Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**35,0000**		**124,13**	**4345**
		Итого оплата труда:				**124,13**	**4345**
		Накладные расходы	%	--		81,66	2858

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,46	576
		Сметная стоимость:				**222,25**	**7779**
55	**Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подготовки**	**2,6000**		**12090,85**	**31436**
		Итого оплата труда:				**2344,72**	**6096**
		Итого эксплуатация машин:				**2587,99**	**6729**
		Итого материалов:				**7947,63**	**20664**
		Накладные расходы	%	--		1959,07	5094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1123,99	2922
		Сметная стоимость:				**15173,91**	**39452**
56	**Е11-420102-0702 11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,1120**		**28637,72**	**3207**
		Итого оплата труда:				**23292,25**	**2609**
		Итого эксплуатация машин:				**4129,26**	**462**
		Итого материалов:				**1710,09**	**192**
		Накладные расходы	%	--		14066,16	1575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3416,31	383
		Сметная стоимость:				**46120,20**	**5165**
57	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1120**		**154591,86**	**17314**
		Накладные расходы	%	--		6492,86	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12886,78	1443
		Сметная стоимость:				**173971,50**	**19485**
58	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Укрепление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 12 см**	**м3 бетона в деле**	**2,8300**		**40432,02**	**114423**
		Итого оплата труда:				**3308,50**	**9363**
		Итого эксплуатация машин:				**2017,90**	**5711**
		Итого материалов:				**35739,00**	**101141**
		Накладные расходы	%	--		3745,94	10601

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3534,24	10002
		Сметная стоимость:				**47712,19**	**135025**
59	**Е11-420101-0201 11-420101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подстилающего слоя**	**13,0000**		**226,43**	**2944**
		Итого оплата труда:				**116,58**	**1516**
		Итого эксплуатация машин:				**136,03**	**1768**
		Итого материалов:				**20,45**	**266**
		Накладные расходы	%	--		73,89	961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,03	312
		Сметная стоимость:				**324,35**	**4217**
60	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**13,0000**		**6160,95**	**80092**
		Накладные расходы	%	--		258,76	3364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	6676
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**90133**
61	**Е11-420102-0702 11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,0800**		**28637,72**	**2291**
		Итого оплата труда:				**23292,25**	**1863**
		Итого эксплуатация машин:				**4129,26**	**330**
		Итого материалов:				**1710,09**	**137**
		Накладные расходы	%	--		14066,16	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3416,31	273
		Сметная стоимость:				**46120,20**	**3690**
62	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0800**		**158234,72**	**12659**
		Накладные расходы	%	--		6645,86	532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,45	1055
		Сметная стоимость:				**178071,02**	**14246**
63	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см**	**м3 бетона в деле**	**2,0800**		**40432,02**	**84099**
		Итого оплата труда:				**3308,50**	**6882**
		Итого эксплуатация машин:				**2017,90**	**4197**
		Итого материалов:				**35739,00**	**74337**
		Накладные расходы	%	--		3745,94	7792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3534,24	7351
		Сметная стоимость:				**47712,19**	**99241**
64	**Е11-150213-0106 11-150213-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем**	**м2**	**12,0000**		**92,75**	**1113**
		Итого оплата труда:				**55,14**	**662**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**--**
		Итого материалов:				**37,59**	**451**
		Накладные расходы	%	--		35,38	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,25	123
		Сметная стоимость:				**138,38**	**1661**
65	**Е11-150402-0603 11-150402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска поверхностей входного оголовка фасадной краской ВД-АК-124, цвет PAL 9003**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,0000**		**296,95**	**3563**
		Итого оплата труда:				**167,34**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**70,39**	**845**
		Итого материалов:				**59,76**	**717**
		Накладные расходы	%	--		108,03	1296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,40	389
		Сметная стоимость:				**437,38**	**5249**
		Ремонт тела трубы					

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,7000**		**1456,88**	**3934**
		Итого оплата труда:				**1456,88**	**3934**
		Накладные расходы	%	--		958,37	2588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,22	522
		Сметная стоимость:				**2608,46**	**7043**
67	**Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,7000**		**524,66**	**1417**
		Итого оплата труда:				**524,66**	**1417**
		Накладные расходы	%	--		345,13	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	188
		Сметная стоимость:				**939,38**	**2536**
68	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5,6700**		**262,23**	**1487**
		Накладные расходы	%	--		11,01	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,86	124
		Сметная стоимость:				**295,10**	**1673**
69	**Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремонтным раствором**	**м3 заделки**	**0,2190**		**92841,42**	**20332**
		Итого оплата труда:				**69453,17**	**15210**
		Итого эксплуатация машин:				**945,57**	**207**
		Итого материалов:				**22909,82**	**5017**
		Накладные расходы	%	--		40663,40	8905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10680,39	2339
		Сметная стоимость:				**144185,20**	**31577**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**С122-050105-0102 22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)**	**кг**	**333,0000**		**1275,81**	**424845**
		Накладные расходы	%	--		53,58	17843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,35	35415
		Сметная стоимость:				**1435,75**	**478103**
		Ремонт выходного оголовка трубы					
71	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**18,0000**		**1456,88**	**26224**
		Итого оплата труда:				**1456,88**	**26224**
		Накладные расходы	%	--		958,37	17251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,22	3478
		Сметная стоимость:				**2608,46**	**46952**
72	**Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,0000**		**524,66**	**9444**
		Итого оплата труда:				**524,66**	**9444**
		Накладные расходы	%	--		345,13	6212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	1253
		Сметная стоимость:				**939,38**	**16909**
73	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**37,8000**		**262,23**	**9912**
		Накладные расходы	%	--		11,01	416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,86	826
		Сметная стоимость:				**295,10**	**11155**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,0000**		**1456,88**	**7284**
		Итого оплата труда:				**1456,88**	**7284**
		Накладные расходы	%	--		958,37	4792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,22	966
		Сметная стоимость:				**2608,46**	**13042**
75	**Е11-300106-0101 11-300106-0101 РСНБ РК 2015**	**Разборка вручную отбойными молотками существующей портальной стенки, откосных крыльев и укрепления русла из монолитного бетона**	**м3 кладки**	**4,0000**		**24447,32**	**97789**
		Итого оплата труда:				**17945,41**	**71782**
		Итого эксплуатация машин:				**12172,82**	**48691**
		Накладные расходы	%	--		12134,06	48536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2926,51	11706
		Сметная стоимость:				**39507,89**	**158032**
76	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**9,6000**		**77,00**	**739**
		Накладные расходы	%	--		3,23	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	62
		Сметная стоимость:				**86,65**	**832**
77	**С341-020102-1090 41-020102-1090 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км**	**т**	**9,6000**		**1679,75**	**16126**
		Накладные расходы	%	--		70,55	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,02	1344
		Сметная стоимость:				**1890,32**	**18147**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**Е11-300404-0117 11-300404-0117 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м**	**м3 звеньев**	**7,6000**		**7983,15**	**60672**
		Итого оплата труда:				**3187,80**	**24227**
		Итого эксплуатация машин:				**1738,32**	**13211**
		Итого материалов:				**3507,43**	**26656**
		Накладные расходы	%	--		2308,37	17544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,32	6257
		Сметная стоимость:				**11114,85**	**84473**
79	**С121-040802-0212 Т121-040802-0212**	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**1,0000**		**335298,49**	**335298**
		Накладные расходы	%	--		14082,54	14083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27950,48	27950
		Сметная стоимость:				**377331,51**	**377332**
80	**С121-040802-0134 Т121-040802-0134**	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**1,0000**		**315735,26**	**315735**
		Накладные расходы	%	--		13260,88	13261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26319,69	26320
		Сметная стоимость:				**355315,83**	**355316**
81	**Е11-300405-0102 11-300405-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**7,4400**		**29419,11**	**218878**
		Итого оплата труда:				**4829,15**	**35929**
		Итого эксплуатация машин:				**2441,12**	**18162**
		Итого материалов:				**22786,90**	**169535**
		Накладные расходы	%	--		4224,60	31431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2691,50	20025
		Сметная стоимость:				**36335,21**	**270334**
82	**С121-040803-0203 Т121-040803-0203**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**115085,38**	**230171**
		Накладные расходы	%	--		4833,59	9667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9593,52	19187
		Сметная стоимость:				**129512,48**	**259025**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**С121-040803-0202 Т121-040803-0202**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**70127,92**	**140256**
		Накладные расходы	%	--		2945,37	5891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5845,86	11692
		Сметная стоимость:				**78919,16**	**157838**
84	**Е11-300401-0102 11-300401-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка**	**м3 железобетонных блоков**	**2,4000**		**5592,56**	**13422**
		Итого оплата труда:				**2199,96**	**5280**
		Итого эксплуатация машин:				**2644,28**	**6346**
		Итого материалов:				**1448,93**	**3477**
		Накладные расходы	%	--		1596,55	3832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,13	1380
		Сметная стоимость:				**7764,24**	**18634**
85	**С121-040803-0404 Т121-040803-0404**	**Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**74674,68**	**149349**
		Накладные расходы	%	--		3136,34	6273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6224,88	12450
		Сметная стоимость:				**84035,90**	**168072**
86	**Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремонтным раствором**	**м3 заделки**	**0,0180**		**92841,42**	**1671**
		Итого оплата труда:				**69453,17**	**1250**
		Итого эксплуатация машин:				**945,57**	**17**
		Итого материалов:				**22909,82**	**412**
		Накладные расходы	%	--		40663,40	732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10680,39	192
		Сметная стоимость:				**144185,20**	**2595**
87	**С122-050105-0102 22-050105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008- MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)**	**кг**	**28,0000**		**1275,81**	**35723**
		Накладные расходы	%	--		53,58	1500

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,35	2978
		Сметная стоимость:				**1435,75**	**40201**
88	**Е11-300503-0106 11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	**м3**	**4,8000**		**87783,44**	**421360**
		Итого оплата труда:				**23023,83**	**110514**
		Итого эксплуатация машин:				**28735,36**	**137930**
		Итого материалов:				**44154,50**	**211942**
		Накладные расходы	%	--		17937,46	86100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8457,67	40597
		Сметная стоимость:				**114178,56**	**548057**
89	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,0000**		**3121,21**	**112364**
		Итого оплата труда:				**663,99**	**23904**
		Итого эксплуатация машин:				**109,06**	**3926**
		Итого материалов:				**2384,83**	**85854**
		Накладные расходы	%	--		542,06	19514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,06	10550
		Сметная стоимость:				**3956,34**	**142428**
90	**Е11-420101-0201 11-420101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки для устройства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1500**		**226,43**	**34**
		Итого оплата труда:				**116,58**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**136,03**	**20**
		Итого материалов:				**20,45**	**3**
		Накладные расходы	%	--		73,89	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,03	4
		Сметная стоимость:				**324,35**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,1500**		**6160,95**	**924**
		Накладные расходы	%	--		258,76	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	77
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**1040**
92	**Е11-420102-0702 11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,0550**		**28637,72**	**1575**
		Итого оплата труда:				**23292,25**	**1281**
		Итого эксплуатация машин:				**4129,26**	**227**
		Итого материалов:				**1710,09**	**94**
		Накладные расходы	%	--		14066,16	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3416,31	188
		Сметная стоимость:				**46120,20**	**2537**
93	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0550**		**154591,86**	**8503**
		Накладные расходы	%	--		6492,86	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12886,78	709
		Сметная стоимость:				**173971,50**	**9568**
94	**Е11-300405-0102 11-300405-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**7,4400**		**29419,11**	**218878**
		Итого оплата труда:				**4829,15**	**35929**
		Итого эксплуатация машин:				**2441,12**	**18162**
		Итого материалов:				**22786,90**	**169535**
		Накладные расходы	%	--		4224,60	31431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2691,50	20025
		Сметная стоимость:				**36335,21**	**270334**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С121-040803-0202 Т121-040803-0202**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**70127,92**	**140256**
		Накладные расходы	%	--		2945,37	5891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5845,86	11692
		Сметная стоимость:				**78919,16**	**157838**
96	**С121-040803-0203 Т121-040803-0203**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**115085,38**	**230171**
		Накладные расходы	%	--		4833,59	9667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9593,52	19187
		Сметная стоимость:				**129512,48**	**259025**
97	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2**	**30,0000**		**3121,21**	**93636**
		Итого оплата труда:				**663,99**	**19920**
		Итого эксплуатация машин:				**109,06**	**3272**
		Итого материалов:				**2384,83**	**71545**
		Накладные расходы	%	--		542,06	16262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,06	8792
		Сметная стоимость:				**3956,34**	**118690**
98	**Е11-300402-0101 11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки для устройства упора из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подготовки**	**0,4000**		**12090,85**	**4836**
		Итого оплата труда:				**2344,72**	**938**
		Итого эксплуатация машин:				**2587,99**	**1035**
		Итого материалов:				**7947,63**	**3179**
		Накладные расходы	%	--		1959,07	784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1123,99	450
		Сметная стоимость:				**15173,91**	**6070**
99	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство упора из монолитного бетона В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012**	**м3 бетона в деле**	**1,0000**		**40432,02**	**40432**
		Итого оплата труда:				**3308,50**	**3309**
		Итого эксплуатация машин:				**2017,90**	**2018**
		Итого материалов:				**35739,00**	**35739**
		Накладные расходы	%	--		3745,94	3746

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3534,24	3534
		Сметная стоимость:				**47712,19**	**47712**
100	**Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,8000**		**3121,21**	**39951**
		Итого оплата труда:				**663,99**	**8499**
		Итого эксплуатация машин:				**109,06**	**1396**
		Итого материалов:				**2384,83**	**30526**
		Накладные расходы	%	--		542,06	6938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,06	3751
		Сметная стоимость:				**3956,34**	**50641**
101	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,0000**		**835,94**	**13375**
		Итого оплата труда:				**835,94**	**13375**
		Накладные расходы	%	--		549,90	8798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,87	1774
		Сметная стоимость:				**1496,70**	**23947**
102	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**8,0000**		**67,70**	**542**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**185**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**388**
		Итого материалов:				**9,30**	**74**
		Накладные расходы	%	--		17,10	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	54
		Сметная стоимость:				**91,58**	**733**
103	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,0000**		**149,21**	**2387**
		Итого оплата труда:				**116,14**	**1858**
		Итого эксплуатация машин:				**61,59**	**985**
		Накладные расходы	%	--		77,79	1245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,16	291
		Сметная стоимость:				**245,16**	**3923**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**30,0000**		**124,13**	**3724**
		Итого оплата труда:				**124,13**	**3724**
		Накладные расходы	%	--		81,66	2450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,46	494
		Сметная стоимость:				**222,25**	**6667**
105	**Е11-420101-0402 11-420101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменой наброски из бутового камня**	**м3**	**18,0000**		**5434,28**	**97817**
		Итого оплата труда:				**2498,35**	**44970**
		Итого эксплуатация машин:				**180,67**	**3252**
		Итого материалов:				**2820,94**	**50777**
		Накладные расходы	%	--		1607,98	28944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,38	10141
		Сметная стоимость:				**7605,64**	**136902**
106	**Е11-420101-0201 11-420101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подстилающего слоя**	**7,8000**		**226,43**	**1766**
		Итого оплата труда:				**116,58**	**909**
		Итого эксплуатация машин:				**136,03**	**1061**
		Итого материалов:				**20,45**	**160**
		Накладные расходы	%	--		73,89	576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,03	187
		Сметная стоимость:				**324,35**	**2530**
107	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,8000**		**6160,95**	**48055**
		Накладные расходы	%	--		258,76	2018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	4006
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**54080**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Е11-420102-0101 11-420102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укрепление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 12 см**	**м3 бетона в конструкции**	**9,4400**		**39788,46**	**375603**
		Итого оплата труда:				**3052,15**	**28812**
		Итого эксплуатация машин:				**487,09**	**4598**
		Итого материалов:				**36496,22**	**344524**
		Накладные расходы	%	--		3356,69	31687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,61	32583
		Сметная стоимость:				**46596,77**	**439873**
109	**Е11-420102-0702 11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,3700**		**28637,72**	**10596**
		Итого оплата труда:				**23292,25**	**8618**
		Итого эксплуатация машин:				**4129,26**	**1528**
		Итого материалов:				**1710,09**	**633**
		Накладные расходы	%	--		14066,16	5204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3416,31	1264
		Сметная стоимость:				**46120,20**	**17064**
110	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3700**		**154591,86**	**57199**
		Накладные расходы	%	--		6492,86	2402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12886,78	4768
		Сметная стоимость:				**173971,50**	**64369**
111	**Е11-420101-0201 11-420101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подготовки под укрепление откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см**	**м3 подстилающего слоя**	**2,5000**		**226,43**	**566**
		Итого оплата труда:				**116,58**	**291**
		Итого эксплуатация машин:				**136,03**	**340**
		Итого материалов:				**20,45**	**51**
		Накладные расходы	%	--		73,89	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,03	60
		Сметная стоимость:				**324,35**	**811**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,5000**		**6160,95**	**15402**
		Накладные расходы	%	--		258,76	647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	1284
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**17333**
113	**Е11-420102-0101 11-420102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см**	**м3 бетона в конструкции**	**2,0200**		**39788,46**	**80373**
		Итого оплата труда:				**3052,15**	**6165**
		Итого эксплуатация машин:				**487,09**	**984**
		Итого материалов:				**36496,22**	**73722**
		Накладные расходы	%	--		3356,69	6781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3451,61	6972
		Сметная стоимость:				**46596,77**	**94125**
114	**Е11-420102-0702 11-420102-0702 РСНБ РК 2015**	**Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка**	**т арматуры**	**0,0780**		**28637,72**	**2234**
		Итого оплата труда:				**23292,25**	**1817**
		Итого эксплуатация машин:				**4129,26**	**322**
		Итого материалов:				**1710,09**	**133**
		Накладные расходы	%	--		14066,16	1097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3416,31	266
		Сметная стоимость:				**46120,20**	**3597**
115	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0780**		**158234,72**	**12342**
		Накладные расходы	%	--		6645,86	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,45	1029
		Сметная стоимость:				**178071,02**	**13890**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**Е11-150213-0106 11-150213-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем**	**м2**	**20,8000**		**92,75**	**1929**
		Итого оплата труда:				**55,14**	**1147**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**--**
		Итого материалов:				**37,59**	**782**
		Накладные расходы	%	--		35,38	736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,25	213
		Сметная стоимость:				**138,38**	**2878**
117	**Е11-150402-0603 11-150402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска поверхностей выходного оголовка фасадной краской ВД-АК-124, цвет PAL 9003**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,8000**		**296,95**	**6177**
		Итого оплата труда:				**167,34**	**3481**
		Итого эксплуатация машин:				**70,39**	**1464**
		Итого материалов:				**59,76**	**1243**
		Накладные расходы	%	--		108,03	2247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,40	674
		Сметная стоимость:				**437,38**	**9097**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7379224**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7379224**
	Материалы -		Тенге				**2106362**
	Всего заработная плата -		Тенге				**905979**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**804725**
	Местные материалы -		Тенге				**3226947**
	Транспортные расходы -		Тенге				**49849**
		Накладные расходы -	Тенге				**861096**
		Сметная прибыль -	Тенге				**659226**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8899545**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**978**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**905979**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8899545**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**978**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**905979**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды					
118	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**13000,0000**		**146,99**	**1910868**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**914913**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**1386564**
		Итого материалов:				**0,98**	**12695**
		Накладные расходы	%	--		50,39	655120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	205279
		Сметная стоимость:				**213,17**	**2771267**
119	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2145,0000**		**6160,95**	**13215238**
		Накладные расходы	%	--		258,76	555040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	1101622
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**14871900**
120	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**10777,0000**		**1467,58**	**15816089**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**868181**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**1705088**
		Итого материалов:				**1278,95**	**13783215**
		Накладные расходы	%	--		112,26	1209777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	1362069
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**18387935**
121	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**5,3885**		**103076,97**	**555430**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**3910**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**7910**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**101609,12**	**547521**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	25785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	46497
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**627712**
122	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**10811,0000**		**2453,80**	**26528001**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**650303**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**852346**
		Итого материалов:				**2338,45**	**25281028**
		Накладные расходы	%	--		140,85	1522778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	2244062
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**30294842**
123	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**10811,0000**		**1757,72**	**19002685**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**6342**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**1195**
		Итого материалов:				**1757,02**	**18995148**
		Накладные расходы	%	--		74,19	802098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	1584383
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**21389166**
		Устройство обочин из местного грунта					
124	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**7354,4000**		**153,32**	**1127592**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**473490**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**907929**
		Итого материалов:				**0,65**	**4788**
		Накладные расходы	%	--		46,89	344865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	117797
		Сметная стоимость:				**216,23**	**1590253**
125	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**7354,4000**		**39,68**	**291809**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**27,82**	**204589**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**114011**
		Накладные расходы	%	--		18,80	138247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	34404
		Сметная стоимость:				**63,15**	**464461**
		Укрепление обочин щебнем					
126	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**2398,0000**		**153,32**	**367666**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**154388**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**296042**
		Итого материалов:				**0,65**	**1561**
		Накладные расходы	%	--		46,89	112448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	38409
		Сметная стоимость:				**216,23**	**518523**
127	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**239,8000**		**4822,27**	**1156380**
		Накладные расходы	%	--		202,54	48568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	96396
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**1301344**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
128	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**55,0000**		**1467,58**	**80717**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**4431**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**8702**
		Итого материалов:				**1278,95**	**70342**
		Накладные расходы	%	--		112,26	6174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	6951
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**93842**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**32,0000**		**4279,29**	**136937**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**105071**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**27114**
		Итого материалов:				**352,77**	**11289**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	71770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	16697
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**225404**
130	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**8926,91**	**53561**
		Накладные расходы	%	--		374,93	2250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	4465
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**60276**
131	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**10,0000**		**8927,62**	**89276**
		Накладные расходы	%	--		374,96	3750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	7442
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**100468**
132	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**16075,50**	**192906**
		Накладные расходы	%	--		675,17	8102

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	16081
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**217089**
133	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,15**	**17854**
		Накладные расходы	%	--		374,94	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,17	1488
		Сметная стоимость:				**10046,26**	**20093**
134	**С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**7104,85**	**14210**
		Накладные расходы	%	--		298,40	597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,26	1185
		Сметная стоимость:				**7995,51**	**15991**
135	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,2800**		**387526,70**	**108507**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	4557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	9045
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**122110**
136	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,2600**		**31505,92**	**39697**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**1746**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**971**
		Итого материалов:				**29546,80**	**37229**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	2549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	3380
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**45627**
		Маркировка проезжей части					
137	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**1,7660**		**14002,96**	**24729**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**8765**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**10913**
		Итого материалов:				**5067,70**	**8950**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	6546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	2502
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**33777**
138	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0540**		**83066,71**	**4486**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**268**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**334**
		Итого материалов:				**74131,45**	**4003**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	387
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**5230**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**80734642**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**80734642**
	Материалы -		Тенге				**58757767**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3396396**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**476315**
	Местные материалы -		Тенге				**14371618**
		Накладные расходы -	Тенге				**5522126**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6900541**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**93157309**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3384**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3396396**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**93157309**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3384**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3396396**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**90845331**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3352540**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7343305**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2188195**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**79816881**
		- перевозка грузов	Тенге				**332606**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3306441**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**94151772**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3954374**
	ИТОГО:		Тенге				**98106147**
	Сметная прибыль		Тенге				**7848492**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**105954638**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 31-16-3

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-16-3

(локальная смета)

на мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино

Наименование объекта - мкр.Жапырыкты

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4070,48507	823,62	3352540
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1663,47958	1315,43	(2188195)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**3352540**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-0201	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	124,652224	6319,49	787738,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	124,652224	1267,1	157946,83
2	31-050501-0101	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	199,941992	3505,83	700962,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	199,941992	944,68	188881,2
3	31-060201-0201	128	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	4,579854	446,13	2043,21
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	33-010101-0101	162	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0459816	2059,14	94,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459816	944,68	43,44
5	31-010101-0103	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	150,921686	3707,52	559545,17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	150,9216862	1267,1	191232,87
6	31-010101-0104	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	12,1268	4061,03	49247,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1268	1267,1	15365,87
7	31-040101-0101	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,618215	37,28	619,53
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	31-040101-0201	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,66906	11,78	78,56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	34-030302-0301	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,209805	10,77	2,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2		3	4	5	6	7
10	32-010102-0301	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	40,9576296	691,4	28318,11
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11	32-010101-0102	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	366,71953	3131,8	1148492,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	366,71953	1087,9	398954,18
12	32-010101-0104	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	402,3591	3970,46	1597550,71
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	402,3591	1267,1	509829,22
13	32-010101-0201	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	15,53716	5590,21	86855,99
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,53716	1267,1	19687,14
14	31-060102-0102	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,655	1994,19	105004,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,655	944,68	49742,13
15	31-050101-0102	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22752	3678,17	836,86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22752	944,68	214,93
16	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,731683	3290,37	5697,88
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,731683	1267,1	2194,22
17	31-050102-0104	776	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0162	4234,37	68,6
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	1267,1	20,53
18	31-050104-0101	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,420898	2992,4	7244,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,420898	1087,9	2633,69
19	31-050104-0102	786	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	26,554	4106,02	109031,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,554	1087,9	28888,1
20	31-050104-0104	788	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	14,352	8262,67	118585,84
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	28,704	1177,5	33798,96
21	31-050103-0102	808	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,56494	3971,14	10185,74
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,56494	1267,1	3250,04
22	31-050402-0301	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,07659	35,69	2,73
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
23	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	3,52	5897,51	20759,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,52	1267,1	4460,19
24	31-010303-0401	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	4053,22	2756,19
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1267,1	861,63
25	32-010211-0103	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	1,5834	2084,23	3300,17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5834	1087,9	1722,58
26	32-010211-0201	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	122,72707	3456,71	424231,89
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	122,72707	944,68	115937,81
27	34-030401-0301	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	88,74	16,8	1490,83
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
28	32-010201-0101	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,62516	477,34	6026,49
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
29	32-010202-0101	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,562665	4401,36	6877,85
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	3,12533	1087,9	3400,05

1	2		3	4	5	6	7
30	32-010202-0301	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	26,16262	94,23	2465,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
31	31-010307-0201	1297	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,137112	244,74	33,56
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
32	32-010212-0101	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	6,17424	2736,74	16897,29
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,17424	1087,9	6716,96
33	34-030102-0401	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,093378	86,39	8,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
34	33-040101-0102	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	40,9576296	3053,87	125079,28
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,9576296	1087,9	44557,81
35	34-030402-0101	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,5664	11,48	121,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
36	32-010209-0101	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	30,2708	5690,57	172258,11
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,2708	1267,1	38356,13
37	31-010201-0103	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	63,70581	4350,93	277179,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	63,70581	1267,1	80721,63
38	31-060101-0101	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,52418	1290,21	1966,51
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52418	944,68	1439,86
39	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,0324022	1893,09	3847,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0324022	944,68	1919,97
40	31-050602-1201	2604	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	2,72568	725,17	1976,58
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
41	34-030302-0101	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,04264	14,34	0,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**6385482**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**2188195**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0502	100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	162,48	5157,62	838010,1
2	21-010201-0503	100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,056	6718,36	7094,59
3	21-010201-0504	100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2047,248	6342,82	12985325,6
4	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	239,8	4822,27	1156380,35
5	21-010201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0944888	4872,37	460,38
6	21-010501-0601	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000984	1444,67	0,14
7	21-010601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2168,45	6160,95	13359712

1	2		3	4	5	6	7
8	21-010601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,4299	6160,95	58097,14
9	21-010701-0201	100437	Камень бутовый	м3	18,54	2738,78	50776,98
10	21-020101-0301	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,28928	27350,02	35261,83
11	21-020103-0205	101791	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,1776	30078,45	456518,68
12	21-020401-2802	102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2688	23918,53	6429,3
13	21-020401-2804	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00908	27550,04	250,15
14	21-020401-2805	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,1623	29395,15	210536,88
15	21-020402-0206	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01968	30934,8	608,8
16	21-020501-0304	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1933,0068	22866,31	44200732,7
17	21-050302-0101	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0701138	205870,68	14434,39
			в т.ч. № п.п. сметы: 4, 58, 63, 99, 122	т	0,0701	205870,68	14434,40
18	21-050307-1007	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1665	107,1	17,83
19	21-050307-1013	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,1635	66,3	209,74
20	21-070201-0202	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,067374	38772,78	2612,28
21	21-070201-0301	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,69158	24465,24	41384,91
22	21-070201-0401	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02584	17490,47	451,95
23	21-070203-0204	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,080967	32618,1	2640,99
24	21-070203-0303	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,058446	26060,52	1523,13
25	21-070203-0304	131599	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,541002	26060,52	14098,79
26	21-070203-0305	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05994	26060,52	1562,07
27	21-070204-0304	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025795	18591,06	479,56
28	21-100501-1404	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	491,4	212,16	104255,42
29	21-130102-0801	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0016317	32714,52	53,38
30	21-130104-0202	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	5,7728616	98649,63	569490,66
31	21-130104-1102	144678	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,7641	117129,02	89498,28
32	21-130201-0104	144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01536	491960	7556,51
33	21-130201-0901	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014775	381819,66	564,14
34	21-130209-0401	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	18,82794	196,58	3701,2
35	21-130401-0335	146099	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,27168	26596,5	7225,74
36	21-130702-0401	146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,134142	221208,27	29673,32

1	2		3	4	5	6	7
37	21-130702-1101	146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	250454,59	7,51
38	21-130702-1102	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1336,06	133,61
39	21-130703-0901	146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,106084	161883,18	17173,22
40	21-130803-1001	147047	Ветошь	кг	0,02328	84,66	1,97
41	21-130803-1101	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,423036	6598,38	9389,73
42	21-130803-1501	147058	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,278952	10102,08	2818
43	21-130804-0601	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001456	579314,06	843,48
44	21-130804-1101	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	90,88	547,48	49754,98
45	21-130810-0101	147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0038356	77745,42	298,2
46	21-130812-1035	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0067924	200244,36	1360,14
			в т.ч. № п.п. сметы: 45, 56, 61, 92, 108, 109, 113, 114	т	0,0068	200244,36	1360,12
47	21-130816-1901	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	14,898	1191,36	17748,88
48	22-040101-0503	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006192	351343,77	2175,52
49	22-040101-9909	149244	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	6,56	187,94	1232,89
50	22-040601-0602	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0010816	376950,05	407,71
51	22-040701-0101	149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0017984	638911,35	1149,02
52	22-040802-0201	149590	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,464	108,38	1350,85
53	23-030101-0304	187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15695,82	15695,82
54	24-010102-0506	239321	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	0,8976	820,09	736,11
55	24-010201-0204	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8926,91	53561,46
56	24-010201-0211	239614	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8927,15	17854,3
57	24-010201-0215	239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	8927,62	89276,2
58	24-010201-0216	239619	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12	16075,5	192906
59	24-010201-0234	239637	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7104,85	14209,7
60	24-040207-2805	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	42,84	257,04
61	21-070101-9901	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,489327	14313,26	7003,86

1	2		3	4	5	6	7
62	21-130703-1405	249132	Вода техническая	м3	1036,74389	93	96417,18
63	22-040201-0701	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	367,46	146,98
64	22-040501-0801	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	300	30
65	22-040501-0803	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	169,8	1112,06	188827,79
66	22-040901-0101	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	27,615	438,5	12109,18
67	21-020101-2813	279454	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	22,8813	33008,71	755282,2
68	21-050301-3001	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18131	158234,72	28689,54
69	21-050301-3201	279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,537	154591,86	83015,83
70	21-050301-3202	279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	147599,93	6494,4
71	С121-040301-0201		Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	3	3232,79	9698,37
72	С121-040802-0134		Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	шт.	2	315735,26	631470,52
73	С121-040802-0212		Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	шт.	2	335298,49	670596,98
74	С121-040803-0202		Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8	70127,92	561023,36
75	С121-040803-0203		Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8	115085,38	920683,04
76	С121-040803-0404		Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92	шт.	4	74674,68	298698,72
77	С121-060801-0301		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,28	387526,7	108507,48
78	С122-050105-0102		Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)	кг	541	1275,81	690213,21
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**79816881**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020102-1001		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2279,8384	65,31	148896,25
2	С341-020102-1004		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	1080,5676	123,88	133860,71
3	С341-020102-1010		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	71,52	262,23	18754,69
4	С341-020102-1090		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	17,7	1679,75	29731,57

1	2	3	4	5	6	7
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	17,7	77	1362,9
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**332606**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**90845331**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**7260815**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**98106147**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**7848492**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**105954638**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 31-16-4

на мкр.Курылысшылар
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормати-вная трудо-емкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	улица Нигметова			21091706				21091706	986	967302		33,49
2	улица Саулет			11858106				11858106	643	625826		18,83
3	улица Нургалиева			17297974				17297974	888	875225		27,47
4	улица Нургалиева (уч. 2)			3429048				3429048	191	186944		5,44
5	улица Нургалиева (уч.1)			9300808				9300808	252	253067		14,77
Всего по смете:				**62977641**				**62977641**	**2961**	**2908365**		**100,00**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - мкр.Курылысшылар

Объект номер - 31-16-4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 31-16-4

на мкр.Курылысшылар

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	62977,641
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2908,365
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,961

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.улица Нигметова					
		Подготовка территории строительства					
1	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1,0000**		**2016,72**	**2017**
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**2017**
		Накладные расходы	%	--		1326,64	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	267
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**3611**
2	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1,0000**		**1649,28**	**1649**
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**1353**
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**152**
		Итого материалов:				**220,40**	**220**
		Накладные расходы	%	--		944,47	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	208
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**2801**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15695,82**	**15696**
		Накладные расходы	%	--		659,22	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	1308
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**17663**
4	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,0600**		**11250,47**	**675**
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**424**
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**337**
		Итого материалов:				**640,01**	**38**
		Накладные расходы	%	--		5050,16	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	78
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**1056**
5	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**3,0000**		**3232,79**	**9698**
		Накладные расходы	%	--		135,78	407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	808
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**10914**
6	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0040**		**31505,92**	**126**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**3**
		Итого материалов:				**29546,80**	**118**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	11
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**145**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
7	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**681,9500**		**60,97**	**41579**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**14210**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**41579**
		Накладные расходы	%	--		15,39	10497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	4166
		Сметная стоимость:				**82,47**	**56242**
8	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**772,0000**		**66,87**	**51624**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**17410**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**51624**
		Накладные расходы	%	--		16,70	12890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	5161
		Сметная стоимость:				**90,25**	**69675**
9	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**772,0000**		**29,50**	**22777**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**6616**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**22777**
		Накладные расходы	%	--		6,52	5031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	2225
		Сметная стоимость:				**38,90**	**30032**
10	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**772,0000**		**67,70**	**52261**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**17873**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**37440**
		Итого материалов:				**9,30**	**7180**
		Накладные расходы	%	--		17,10	13202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	5237
		Сметная стоимость:				**91,58**	**70700**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**4285,0000**		**39,68**	**170021**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**119203**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**66428**
		Накладные расходы	%	--		18,80	80549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	20046
		Сметная стоимость:				**63,15**	**270615**
12	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**681,9500**		**146,33**	**99792**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**34258**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**93752**
		Итого материалов:				**0,19**	**133**
		Накладные расходы	%	--		37,08	25288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	10006
		Сметная стоимость:				**198,09**	**135086**
13	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1282,0660**		**84,76**	**108668**
		Накладные расходы	%	--		3,56	4564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	9059
		Сметная стоимость:				**95,39**	**122291**
14	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**681,9500**		**18,70**	**12752**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**5640**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**10626**
		Итого материалов:				**0,19**	**133**
		Накладные расходы	%	--		5,88	4009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1341
		Сметная стоимость:				**26,54**	**18101**
		Устройство дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**2662,0000**		**146,99**	**391287**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**187346**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**283926**
		Итого материалов:				**0,98**	**2599**
		Накладные расходы	%	--		50,39	134148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	42035
		Сметная стоимость:				**213,17**	**567470**
16	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**439,2300**		**6160,95**	**2706074**
		Накладные расходы	%	--		258,76	113655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	225578
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**3045308**
17	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**2277,0000**		**1467,58**	**3341675**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**183432**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**360257**
		Итого материалов:				**1278,95**	**2912163**
		Накладные расходы	%	--		112,26	255606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	287782
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**3885063**
18	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,1385**		**103076,97**	**117353**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**826**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**1671**
		Итого материалов:				**101609,12**	**115682**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	5448

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	9824
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**132625**
19	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**2394,0000**		**2453,80**	**5874390**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**144004**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**188744**
		Итого материалов:				**2338,45**	**5598259**
		Накладные расходы	%	--		140,85	337206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	496928
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**6708524**
20	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**2394,0000**		**1757,72**	**4207976**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**1404**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**265**
		Итого материалов:				**1757,02**	**4206307**
		Накладные расходы	%	--		74,19	177617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	350847
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**4736441**
		Устройство обочин из местного грунта					
21	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1464,3000**		**153,32**	**224509**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**94274**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**180773**
		Итого материалов:				**0,65**	**953**
		Накладные расходы	%	--		46,89	68664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	23454
		Сметная стоимость:				**216,23**	**316628**
22	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1464,3000**		**39,68**	**58101**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**40735**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**22700**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,80	27526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	6850
		Сметная стоимость:				**63,15**	**92477**
		Укрепление обочин щебнем					
23	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**55,8800**		**153,32**	**8568**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**3598**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**6899**
		Итого материалов:				**0,65**	**36**
		Накладные расходы	%	--		46,89	2620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	895
		Сметная стоимость:				**216,23**	**12083**
24	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,5880**		**4822,27**	**26947**
		Накладные расходы	%	--		202,54	1132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	2246
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**30325**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
25	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**90,0000**		**1467,58**	**132082**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**7250**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**14239**
		Итого материалов:				**1278,95**	**115105**
		Накладные расходы	%	--		112,26	10103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	11375
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**153560**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**25,0000**		**4279,29**	**106982**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**82087**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**21183**
		Итого материалов:				**352,77**	**8819**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	56071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	13044
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**176097**
27	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7,0000**		**8926,91**	**62488**
		Накладные расходы	%	--		374,93	2625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	5209
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**70322**
28	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**8927,62**	**107131**
		Накладные расходы	%	--		374,96	4500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	8930
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**120561**
29	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**16075,50**	**64302**
		Накладные расходы	%	--		675,17	2701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	5360
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**72363**
30	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,15**	**17854**
		Накладные расходы	%	--		374,94	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,17	1488
		Сметная стоимость:				**10046,26**	**20093**
31	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,2240**		**387526,70**	**86806**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	3646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	7236
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**97688**
32	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,0080**		**31505,92**	**31758**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**1396**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**777**
		Итого материалов:				**29546,80**	**29783**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	2704
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**36501**
		Маркировка проезжей части					
33	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,3760**		**14002,96**	**5265**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1866**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**2324**
		Итого материалов:				**5067,70**	**1905**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	533
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**7191**
34	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0150**		**83066,71**	**1246**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**93**
		Итого материалов:				**74131,45**	**1112**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	108
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**1453**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18162131**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18162131**
	Материалы -		Тенге				**13000548**
	Всего заработная плата -		Тенге				**967302**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**354278**
	Местные материалы -		Тенге				**2742719**
	Транспортные расходы -		Тенге				**108668**
		Накладные расходы -	Тенге				**1367226**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1562349**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21091706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**986**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**967302**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21091706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**986**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**967302**
		<u>РАЗДЕЛ 2.улица Саулет</u>					
		Подготовка территории строительства					
35	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**2,0000**		**2016,72**	**4033**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**4033**
		Накладные расходы	%	--		1326,64	2653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	535
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**7222**
36	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**2,0000**		**1649,28**	**3299**
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**2705**
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**305**
		Итого материалов:				**220,40**	**441**
		Накладные расходы	%	--		944,47	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	415
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**5603**
37	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**15695,82**	**31392**
		Накладные расходы	%	--		659,22	1318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	2617
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**35327**
38	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,1200**		**11250,47**	**1350**
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**849**
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**674**
		Итого материалов:				**640,01**	**77**
		Накладные расходы	%	--		5050,16	606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	156
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**2113**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**6,0000**		**3232,79**	**19397**
		Накладные расходы	%	--		135,78	815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	1617
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**21828**
40	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0080**		**31505,92**	**252**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**11**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**6**
		Итого материалов:				**29546,80**	**236**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	21
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**290**
41	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**3,0000**		**5205,05**	**15615**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**10380**
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**8514**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	7329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	1836
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**24780**
42	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**3,0000**		**7181,54**	**21545**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**12656**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**10750**
		Итого материалов:				**576,84**	**1731**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3013,91	9042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	2447
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**33033**
		Земляные работы					
43	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**258,3600**		**60,97**	**15752**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**5384**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**15752**
		Накладные расходы	%	--		15,39	3977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	1578
		Сметная стоимость:				**82,47**	**21307**
44	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**507,0000**		**66,87**	**33904**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**11434**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**33904**
		Накладные расходы	%	--		16,70	8465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	3389
		Сметная стоимость:				**90,25**	**45758**
45	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**507,0000**		**29,50**	**14958**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**4345**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**14958**
		Накладные расходы	%	--		6,52	3304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1461
		Сметная стоимость:				**38,90**	**19723**
46	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**507,0000**		**67,70**	**34322**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**11738**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**24588**
		Итого материалов:				**9,30**	**4715**
		Накладные расходы	%	--		17,10	8670

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	3439
		Сметная стоимость:				**91,58**	**46431**
47	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2814,0000**		**39,68**	**111654**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**78282**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**43624**
		Накладные расходы	%	--		18,80	52897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	13164
		Сметная стоимость:				**63,15**	**177716**
48	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**258,3600**		**146,33**	**37807**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**12979**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**35518**
		Итого материалов:				**0,19**	**50**
		Накладные расходы	%	--		37,08	9580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	3791
		Сметная стоимость:				**198,09**	**51178**
49	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**485,7168**		**84,76**	**41169**
		Накладные расходы	%	--		3,56	1729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	3432
		Сметная стоимость:				**95,39**	**46330**
50	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**258,3600**		**18,70**	**4831**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**2137**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**4026**
		Итого материалов:				**0,19**	**50**
		Накладные расходы	%	--		5,88	1519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26,54**	**6858**
		Устройство дорожной одежды					
51	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1748,0000**		**146,99**	**256938**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**123021**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**186439**
		Итого материалов:				**0,98**	**1707**
		Накладные расходы	%	--		50,39	88088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	27602
		Сметная стоимость:				**213,17**	**372629**
52	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**288,4200**		**6160,95**	**1776941**
		Накладные расходы	%	--		258,76	74632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	148126
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**1999699**
53	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1437,0000**		**1467,58**	**2108910**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**115763**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**227356**
		Итого материалов:				**1278,95**	**1837847**
		Накладные расходы	%	--		112,26	161311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	181618
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**2451838**
54	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,7185**		**103076,97**	**74061**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**521**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**1055**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**101609,12**	**73006**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	3438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	6200
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**83699**
55	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1155,0000**		**2453,80**	**2834136**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**69476**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**91061**
		Итого материалов:				**2338,45**	**2700915**
		Накладные расходы	%	--		140,85	162687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	239746
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**3236569**
56	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1155,0000**		**1757,72**	**2030164**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**678**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**128**
		Итого материалов:				**1757,02**	**2029359**
		Накладные расходы	%	--		74,19	85693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	169269
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**2285125**
		Устройство обочин из местного грунта					
57	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1079,8000**		**153,32**	**165557**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**69519**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**133305**
		Итого материалов:				**0,65**	**703**
		Накладные расходы	%	--		46,89	50634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	17295
		Сметная стоимость:				**216,23**	**233487**
58	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1079,8000**		**39,68**	**42845**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**27,82**	**30039**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**16740**
		Накладные расходы	%	--		18,80	20298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	5051
		Сметная стоимость:				**63,15**	**68194**
		Укрепление обочин щебнем					
59	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**350,9000**		**153,32**	**53801**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**22592**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**43320**
		Итого материалов:				**0,65**	**228**
		Накладные расходы	%	--		46,89	16455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	5620
		Сметная стоимость:				**216,23**	**75876**
60	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**35,0900**		**4822,27**	**169213**
		Накладные расходы	%	--		202,54	7107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	14106
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**190426**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
61	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**32,5000**		**1467,58**	**47696**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**2618**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**5142**
		Итого материалов:				**1278,95**	**41566**
		Накладные расходы	%	--		112,26	3648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	4108
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**55452**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**10,0000**		**4279,29**	**42793**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**32835**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**8473**
		Итого материалов:				**352,77**	**3528**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	22428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	5218
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**70439**
63	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8926,91**	**17854**
		Накладные расходы	%	--		374,93	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	1488
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**20092**
64	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8927,62**	**35710**
		Накладные расходы	%	--		374,96	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2977
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**40187**
65	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**16075,50**	**64302**
		Накладные расходы	%	--		675,17	2701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	5360
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**72363**
66	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0840**		**387526,70**	**32552**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	2714
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**36633**
67	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,3780**		**31505,92**	**11909**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**524**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**291**
		Итого материалов:				**29546,80**	**11169**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1014
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**13688**
		Маркировка проезжей части					
68	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,2490**		**14002,96**	**3487**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1236**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**1539**
		Итого материалов:				**5067,70**	**1262**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	353
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**4762**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0150**		**83066,71**	**1246**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**74**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**93**
		Итого материалов:				**74131,45**	**1112**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	108
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**1453**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10161395**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10161395**
	Материалы -		Тенге				**6709701**
	Всего заработная плата -		Тенге				**625826**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**181810**
	Местные материалы -		Тенге				**1965551**
	Транспортные расходы -		Тенге				**41169**
		Накладные расходы -	Тенге				**818333**
		Сметная прибыль -	Тенге				**878378**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11858106**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**643**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625826**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11858106**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**643**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625826**
		РАЗДЕЛ 3.улица Нургалиева					
		Подготовка территории строительства					
70	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**3,0000**		**5205,05**	**15615**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**10380**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**8514**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	7329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	1836
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**24780**
71	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**3,0000**		**7181,54**	**21545**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**12656**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**10750**
		Итого материалов:				**576,84**	**1731**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	9042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	2447
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**33033**
		Земляные работы					
72	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**703,4900**		**60,97**	**42892**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**14659**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**42892**
		Накладные расходы	%	--		15,39	10829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	4298
		Сметная стоимость:				**82,47**	**58018**
73	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**699,0000**		**66,87**	**46743**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**15763**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**46743**
		Накладные расходы	%	--		16,70	11671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	4673
		Сметная стоимость:				**90,25**	**63086**
74	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**699,0000**		**29,50**	**20623**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**5990**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**20623**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,52	4555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	2014
		Сметная стоимость:				**38,90**	**27192**
75	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**699,0000**		**67,70**	**47319**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**16183**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**33900**
		Итого материалов:				**9,30**	**6501**
		Накладные расходы	%	--		17,10	11953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	4742
		Сметная стоимость:				**91,58**	**64015**
76	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3881,0000**		**39,68**	**153991**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**107964**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**60165**
		Накладные расходы	%	--		18,80	72954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	18156
		Сметная стоимость:				**63,15**	**245101**
77	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**703,4900**		**146,33**	**102944**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**35340**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**96713**
		Итого материалов:				**0,19**	**137**
		Накладные расходы	%	--		37,08	26087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	10322
		Сметная стоимость:				**198,09**	**139353**
78	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1252,4560**		**84,76**	**106158**
		Накладные расходы	%	--		3,56	4459

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	8849
		Сметная стоимость:				**95,39**	**119466**
79	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**70,1052**		**65,31**	**4579**
		Накладные расходы	%	--		2,74	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	382
		Сметная стоимость:				**73,50**	**5153**
80	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**666,2000**		**18,70**	**12457**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**5509**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**10380**
		Итого материалов:				**0,19**	**130**
		Накладные расходы	%	--		5,88	3916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1310
		Сметная стоимость:				**26,54**	**17683**
81	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**37,2900**		**46,70**	**1742**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**543**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**1742**
		Накладные расходы	%	--		10,94	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	172
		Сметная стоимость:				**62,25**	**2321**
82	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**37,2900**		**66,87**	**2494**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**841**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**2494**
		Накладные расходы	%	--		16,70	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	249
		Сметная стоимость:				**90,25**	**3366**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**37,2900**		**29,50**	**1100**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**320**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**1100**
		Накладные расходы	%	--		6,52	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	107
		Сметная стоимость:				**38,90**	**1451**
84	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**37,2900**		**67,70**	**2524**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**863**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**1808**
		Итого материалов:				**9,30**	**347**
		Накладные расходы	%	--		17,10	638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	253
		Сметная стоимость:				**91,58**	**3415**
85	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**249,0000**		**39,68**	**9880**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**6927**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**3860**
		Накладные расходы	%	--		18,80	4681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	1165
		Сметная стоимость:				**63,15**	**15725**
		Устройство дорожной одежды					
86	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**2412,0000**		**146,99**	**354540**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**169752**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**257261**
		Итого материалов:				**0,98**	**2355**
		Накладные расходы	%	--		50,39	121550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	38087
		Сметная стоимость:				**213,17**	**514177**
87	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**397,9800**		**6160,95**	**2451935**
		Накладные расходы	%	--		258,76	102981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	204393
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**2759309**
88	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1987,0000**		**1467,58**	**2916078**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**160070**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**314374**
		Итого материалов:				**1278,95**	**2541268**
		Накладные расходы	%	--		112,26	223051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	251130
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**3390260**
89	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,9935**		**103076,97**	**102407**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**721**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**1458**
		Итого материалов:				**101609,12**	**100949**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	8573
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**115734**
90	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1755,0000**		**2453,80**	**4306414**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**105567**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**138365**
		Итого материалов:				**2338,45**	**4103987**
		Накладные расходы	%	--		140,85	247200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	364289
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**4917903**
91	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1755,0000**		**1757,72**	**3084794**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**1030**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**194**
		Итого материалов:				**1757,02**	**3083571**
		Накладные расходы	%	--		74,19	130208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	257200
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**3472203**
		Устройство обочин из местного грунта					
92	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1616,8000**		**153,32**	**247891**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**104093**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**199600**
		Итого материалов:				**0,65**	**1053**
		Накладные расходы	%	--		46,89	75815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	25897
		Сметная стоимость:				**216,23**	**349603**
93	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1616,8000**		**39,68**	**64152**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**44977**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**25064**
		Накладные расходы	%	--		18,80	30392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	7564
		Сметная стоимость:				**63,15**	**102108**
		Укрепление обочин щебнем					
94	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**513,3700**		**153,32**	**78711**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**33052**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**63377**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,65**	**334**
		Накладные расходы	%	--		46,89	24073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	8223
		Сметная стоимость:				**216,23**	**111007**
95	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**102,6740**		**4822,27**	**495122**
		Накладные расходы	%	--		202,54	20795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	41273
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**557190**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
96	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**6,0000**		**4279,29**	**25676**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**19701**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**5084**
		Итого материалов:				**352,77**	**2117**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	13457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	3131
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**42263**
97	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**8927,62**	**8928**
		Накладные расходы	%	--		374,96	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	744
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**10047**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**16075,50**	**80378**
		Накладные расходы	%	--		675,17	3376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	6700
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**90454**
99	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0560**		**387526,70**	**21701**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	1809
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**24422**
100	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,2520**		**31505,92**	**7939**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**349**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**194**
		Итого материалов:				**29546,80**	**7446**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	676
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**9125**
		Маркировка проезжей части					
101	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,3800**		**14002,96**	**5321**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1886**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**2348**
		Итого материалов:				**5067,70**	**1926**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	538
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**7268**
102	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0180**		**83066,71**	**1495**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**111**
		Итого материалов:				**74131,45**	**1334**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	129
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**1743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**14846087**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14846087**
	Материалы -		Тенге				**9855184**
	Всего заработная плата -		Тенге				**875225**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**111007**
	Местные материалы -		Тенге				**2947057**
	Транспортные расходы -		Тенге				**110737**
		Накладные расходы -	Тенге				**1170556**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1281331**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17297974**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**888**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**875225**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17297974**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**888**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**875225**
		РАЗДЕЛ 4.улица Нургалиева (уч. 2)					
		Земляные работы					
103	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**135,5800**		**60,97**	**8266**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**2825**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**8266**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,39	2087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	828
		Сметная стоимость:				**82,47**	**11182**
104	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**188,0000**		**66,87**	**12572**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**4240**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**12572**
		Накладные расходы	%	--		16,70	3139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	1257
		Сметная стоимость:				**90,25**	**16967**
105	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**188,0000**		**29,50**	**5547**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1611**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**5547**
		Накладные расходы	%	--		6,52	1225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	542
		Сметная стоимость:				**38,90**	**7314**
106	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**188,0000**		**67,70**	**12727**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**4353**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**9118**
		Итого материалов:				**9,30**	**1748**
		Накладные расходы	%	--		17,10	3215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	1275
		Сметная стоимость:				**91,58**	**17217**
107	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1041,0000**		**39,68**	**41305**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**28959**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**16138**
		Накладные расходы	%	--		18,80	19569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	4870

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**63,15**	**65743**
108	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**135,5800**		**146,33**	**19840**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**6811**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**18639**
		Итого материалов:				**0,19**	**26**
		Накладные расходы	%	--		37,08	5028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	1989
		Сметная стоимость:				**198,09**	**26857**
109	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**172,1704**		**84,76**	**14593**
		Накладные расходы	%	--		3,56	613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	1216
		Сметная стоимость:				**95,39**	**16423**
110	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**82,7200**		**65,31**	**5402**
		Накладные расходы	%	--		2,74	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	450
		Сметная стоимость:				**73,50**	**6080**
111	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**91,5800**		**18,70**	**1712**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**757**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**1427**
		Итого материалов:				**0,19**	**18**
		Накладные расходы	%	--		5,88	538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26,54**	**2431**
112	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**44,0000**		**46,70**	**2055**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**641**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**2055**
		Накладные расходы	%	--		10,94	481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	203
		Сметная стоимость:				**62,25**	**2739**
113	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**44,0000**		**66,87**	**2942**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**992**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**2942**
		Накладные расходы	%	--		16,70	735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	294
		Сметная стоимость:				**90,25**	**3971**
114	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**44,0000**		**29,50**	**1298**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**377**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**1298**
		Накладные расходы	%	--		6,52	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	127
		Сметная стоимость:				**38,90**	**1712**
115	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**44,0000**		**67,70**	**2979**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**1019**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**2134**
		Итого материалов:				**9,30**	**409**
		Накладные расходы	%	--		17,10	752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	298
		Сметная стоимость:				**91,58**	**4030**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**293,0000**		**39,68**	**11626**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**8151**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**4542**
		Накладные расходы	%	--		18,80	5508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	1371
		Сметная стоимость:				**63,15**	**18504**
		Устройство дорожной одежды					
117	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**647,0000**		**146,99**	**95102**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**45535**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**69008**
		Итого материалов:				**0,98**	**632**
		Накладные расходы	%	--		50,39	32605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	10217
		Сметная стоимость:				**213,17**	**137924**
118	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**106,7550**		**6160,95**	**657712**
		Накладные расходы	%	--		258,76	27624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	54827
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**740163**
119	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**609,0000**		**1467,58**	**893755**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**49060**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**96353**
		Итого материалов:				**1278,95**	**778879**
		Накладные расходы	%	--		112,26	68364

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	76969
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**1039088**
120	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,3045**		**103076,97**	**31387**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**221**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**447**
		Итого материалов:				**101609,12**	**30940**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	2628
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**35472**
121	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**245,0000**		**2453,80**	**601180**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**14737**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**19316**
		Итого материалов:				**2338,45**	**572921**
		Накладные расходы	%	--		140,85	34509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	50855
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**686545**
122	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**245,0000**		**1757,72**	**430641**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**144**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**27**
		Итого материалов:				**1757,02**	**430470**
		Накладные расходы	%	--		74,19	18177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	35905
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**484723**
		Устройство обочин из местного грунта					
123	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**50,2000**		**153,32**	**7697**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**3232**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**6197**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,65**	**33**
		Накладные расходы	%	--		46,89	2354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	804
		Сметная стоимость:				**216,23**	**10855**
124	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**50,2000**		**39,68**	**1992**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**1396**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**778**
		Накладные расходы	%	--		18,80	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	235
		Сметная стоимость:				**63,15**	**3170**
		Укрепление обочин щебнем					
125	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**28,8500**		**153,32**	**4423**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**1857**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**3562**
		Итого материалов:				**0,65**	**19**
		Накладные расходы	%	--		46,89	1353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	462
		Сметная стоимость:				**216,23**	**6238**
126	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,8850**		**4822,27**	**13912**
		Накладные расходы	%	--		202,54	584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	1160
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**15656**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**3,0000**		**4279,29**	**12838**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**9850**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**2542**
		Итого материалов:				**352,77**	**1058**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	6728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	1565
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**21132**
128	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**8926,91**	**8927**
		Накладные расходы	%	--		374,93	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	744
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**10046**
129	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,62**	**17855**
		Накладные расходы	%	--		374,96	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	1488
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**20094**
130	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0280**		**387526,70**	**10851**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	456

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	905
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**12211**
131	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,1260**		**31505,92**	**3970**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**175**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**97**
		Итого материалов:				**29546,80**	**3723**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	338
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**4563**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2935107**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2935107**
	Материалы -		Тенге				**1820876**
	Всего заработная плата -		Тенге				**186944**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**37633**
	Местные материалы -		Тенге				**671624**
	Транспортные расходы -		Тенге				**19996**
		Накладные расходы -	Тенге				**239938**
		Сметная прибыль -	Тенге				**254004**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3429048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3429048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186944**
		РАЗДЕЛ 5.улица Нургалиева (уч.1)					
		Земляные работы					
132	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**98,5200**		**60,97**	**6007**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**2053**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**6007**
		Накладные расходы	%	--		15,39	1517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	602
		Сметная стоимость:				**82,47**	**8125**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**134,0000**		**66,87**	**8961**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**3022**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**8961**
		Накладные расходы	%	--		16,70	2237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	896
		Сметная стоимость:				**90,25**	**12094**
134	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**134,0000**		**29,50**	**3953**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1148**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**3953**
		Накладные расходы	%	--		6,52	873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	386
		Сметная стоимость:				**38,90**	**5213**
135	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**134,0000**		**67,70**	**9071**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**3102**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**6499**
		Итого материалов:				**9,30**	**1246**
		Накладные расходы	%	--		17,10	2292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	909
		Сметная стоимость:				**91,58**	**12272**
136	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**744,0000**		**39,68**	**29521**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**20697**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**11534**
		Накладные расходы	%	--		18,80	13986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	3480
		Сметная стоимость:				**63,15**	**46987**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**98,5200**		**146,33**	**14417**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**4949**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**13544**
		Итого материалов:				**0,19**	**19**
		Накладные расходы	%	--		37,08	3653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	1446
		Сметная стоимость:				**198,09**	**19516**
138	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**185,2176**		**84,76**	**15699**
		Накладные расходы	%	--		3,56	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	1309
		Сметная стоимость:				**95,39**	**17667**
139	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**98,5200**		**18,70**	**1842**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**815**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**1535**
		Итого материалов:				**0,19**	**19**
		Накладные расходы	%	--		5,88	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	194
		Сметная стоимость:				**26,54**	**2615**
		Устройство дорожной одежды					
140	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**462,0000**		**146,99**	**67909**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**32515**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**49276**
		Итого материалов:				**0,98**	**451**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		50,39	23282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	7295
		Сметная стоимость:				**213,17**	**98487**
141	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**76,2300**		**6160,95**	**469649**
		Накладные расходы	%	--		258,76	19725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	39150
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**528524**
142	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**360,0000**		**1467,58**	**528328**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**29001**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**56958**
		Итого материалов:				**1278,95**	**460421**
		Накладные расходы	%	--		112,26	40412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	45499
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**614239**
143	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,1800**		**103076,97**	**18554**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**131**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**264**
		Итого материалов:				**101609,12**	**18290**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	1553
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**20968**
144	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройствоверхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1590,0000**		**2453,80**	**3901538**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**95642**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**125357**
		Итого материалов:				**2338,45**	**3718142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		140,85	223959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	330040
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**4455536**
145	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1590,0000**		**1757,72**	**2794771**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**933**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**176**
		Итого материалов:				**1757,02**	**2793663**
		Накладные расходы	%	--		74,19	117966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	233019
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**3145757**
		Устройство обочин из местного грунта					
146	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**400,0000**		**153,32**	**61329**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**25753**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**49382**
		Итого материалов:				**0,65**	**260**
		Накладные расходы	%	--		46,89	18757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	6407
		Сметная стоимость:				**216,23**	**86493**
147	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**400,0000**		**39,68**	**15871**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**11127**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**6201**
		Накладные расходы	%	--		18,80	7519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	1871
		Сметная стоимость:				**63,15**	**25262**
		Укрепление обочин щебнем					
148	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**119,0200**		**153,32**	**18248**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**7663**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**14693**
		Итого материалов:				**0,65**	**77**
		Накладные расходы	%	--		46,89	5581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	1906
		Сметная стоимость:				**216,23**	**25736**
149	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**11,9020**		**4822,27**	**57395**
		Накладные расходы	%	--		202,54	2411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	4784
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**64590**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
150	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**15,0000**		**1467,58**	**22014**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**1208**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**2373**
		Итого материалов:				**1278,95**	**19184**
		Накладные расходы	%	--		112,26	1684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	1896
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**25593**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
151	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**4,0000**		**4279,29**	**17117**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**13134**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**3389**
		Итого материалов:				**352,77**	**1411**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	8971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	2087
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**28176**

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**8926,91**	**8927**
		Накладные расходы	%	--		374,93	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	744
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**10046**
153	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8927,62**	**26783**
		Накладные расходы	%	--		374,96	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2233
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**30140**
154	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0280**		**387526,70**	**10851**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	905
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**12211**
155	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,1260**		**31505,92**	**3970**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**175**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**97**
		Итого материалов:				**29546,80**	**3723**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	338
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**4563**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**8112724**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8112724**
	Материалы -		Тенге				**7016907**
	Всего заработная плата -		Тенге				**253067**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**46561**
	Местные материалы -		Тенге				**527044**
	Транспортные расходы -		Тенге				**15699**
		Накладные расходы -	Тенге				**499135**
		Сметная прибыль -	Тенге				**688949**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9300808**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253067**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9300808**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253067**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**54217443**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1624226**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4308448**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1284139**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**47988501**
		- перевозка грузов	Тенге				**296269**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1744775**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**55962218**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2350413**
	ИТОГО:		Тенге				**58312631**
	Сметная прибыль		Тенге				**4665010**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**62977641**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 31-16-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-16-4

(локальная смета)

на мкр.Курылысшылар

Наименование объекта - мкр.Курылысшылар

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1995,37058	814	1624226
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	965,140736	1330,52	(1284139)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**1624226**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-0201	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	68,9148344	6319,49	435506,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,9148344	1267,1	87321,99
2	31-050501-0101	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	120,500572	3505,83	422454,52
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	120,5005716	944,68	113834,48
3	33-010101-0101	162	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,1437288	2059,14	295,96
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1437288	944,68	135,78
4	31-010101-0103	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	103,229747	3707,52	382726,35
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	103,2297471	1267,1	130802,41
5	31-010101-0104	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,8129	4061,03	3301,21
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8129	1267,1	1030,03
6	31-040101-0201	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,91296	11,78	10,75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	32-010102-0301	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	19,5742038	691,4	13533,6
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	32-010101-0102	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	223,356987	3131,8	699509,41
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	223,356987	1087,9	242990,07
9	32-010101-0104	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	254,74272	3970,46	1011445,78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	254,74272	1267,1	322784,5
10	32-010101-0201	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	9,235328	5590,21	51627,42

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,235328	1267,1	11702,08
11	31-050101-0102	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,34236	3678,17	1259,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34236	944,68	323,42
12	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,44377	3290,37	17912,02
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,44377	1267,1	6897,8
13	31-050102-0104	776	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0486	4234,37	205,79
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0486	1267,1	61,58
14	31-050104-0101	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,17694	2992,4	529,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17694	1087,9	192,49
15	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	5,28	5897,51	31138,85
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,28	1267,1	6690,29
16	31-010303-0401	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,08	4053,22	16537,14
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,08	1267,1	5169,77
17	32-010211-0103	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	0,91611	2084,23	1909,38
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,91611	1087,9	996,64
18	32-010211-0201	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	67,1293672	3456,71	232046,75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	67,1293672	944,68	63415,77
19	32-010202-0101	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,96715	4401,36	4256,78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,9343	1087,9	2104,32
20	32-010202-0301	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,27638	94,23	1627,95
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
21	32-010212-0101	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	3,880275	2736,74	10619,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,880275	1087,9	4221,35
22	33-040101-0102	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,5742038	3053,87	59777,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,5742038	1087,9	21294,78
23	32-010209-0101	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	19,9892	5690,57	113749,94
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,9892	1267,1	25328,32
24	31-010201-0103	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	52,72973	4350,93	229423,36
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,72973	1267,1	66813,84
25	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,6790626	1893,09	5071,71
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6790626	944,68	2530,86
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**3746476**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**1284139**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0502	100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	102,1125	5157,62	526657,47
2	21-010201-0504	100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1286,6175	6342,82	8160783,21
3	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	158,139	4822,27	762588,96

1	2		3	4	5	6	7
4	21-010201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1469804	4872,37	716,14
5	21-010601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1308,615	6160,95	8062311,58
6	21-020101-0301	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,94004	27350,02	53060,13
7	21-020401-2804	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02724	27550,04	750,46
8	21-020501-0304	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1276,4532	22866,31	29187774,6
9	21-050302-0101	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0443878	205870,68	9138,15
10	21-070201-0301	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,07085	24465,24	26198,6
11	21-130104-0202	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	3,5821134	98649,63	353374,16
12	21-130201-0104	144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02304	491960	11334,76
13	21-130702-1101	146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00018	250454,59	45,08
14	21-130702-1102	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,6	1336,06	801,64
15	21-130803-1001	147047	Ветошь	кг	0,12	84,66	10,16
16	21-130803-1101	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4755	6598,38	3137,53
17	21-130804-0601	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008424	579314,06	488,01
18	22-040101-0503	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009288	351343,77	3263,28
19	22-040601-0602	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0016224	376950,05	611,56
20	22-040701-0101	149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0026976	638911,35	1723,53
21	23-030101-0304	187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	15695,82	47087,46
22	24-010201-0204	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	11	8926,91	98196,01
23	24-010201-0211	239614	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8927,15	17854,3
24	24-010201-0215	239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	22	8927,62	196407,64
25	24-010201-0216	239619	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	13	16075,5	208981,5
26	24-040207-2805	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	42,84	1542,24
27	21-130703-1405	249132	Вода техническая	м3	565,387144	93	52581
28	22-040201-0701	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	367,46	881,9
29	22-040501-0801	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	300	180
30	22-040901-0101	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	18,6165	438,5	8163,34
31	С121-040301-0201		Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	9	3232,79	29095,11

1	2	3	4	5	6	7
32	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,42	387526,7	162761,21
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**47988501**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	152,8252	65,31	9981,01
2	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3377,6268	84,76	286287,65
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**296269**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**54217443**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**4095188**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**58312631**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**4665010**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**62977641**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 31-16-5

на мкр.РТС

(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Норматив-ная трудо-емкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	улица Азаттык			27934499				27934499	1348	1316415		17,48
2	улица Х.Карим			28291584				28291584	1353	1327076		17,71
3	улица Достык			27422075				27422075	1323	1298607		17,16
4	улица Тауелсиздик			32679956				32679956	1504	1480280		20,45
5	улица Керуен			43464537				43464537	2272	2215761		27,20
Всего по смете:				**159792650**				**159792650**	**7800**	**7638139**		**100,00**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - мкр.РТС

Объект номер - 31-16-5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 31-16-5

на мкр.РТС

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	159792,65
Сметная заработная плата, тыс. тенге	7638,139
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	7,8

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.улица Азаттык					
		Земляные работы					
1	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**445,1000**		**60,97**	**27138**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	6,365	1457,16	9275
		Итого оплата труда:				**20,84**	**9275**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,365	3707,52	23598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,365	1267,10	8065
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**27138**
		НР первого уровня	%	59,1		12,31	5481
		НР второго уровня	%	4,2		3,08	1370
		Накладные расходы	%	--		15,39	6851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	2719
		Сметная стоимость:				**82,47**	**36708**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1116,0000**		**66,87**	**74628**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	17,488	1439,15	25167
		Итого оплата труда:				**22,55**	**25167**
2. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	15,959	3707,52	59168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	15,959	1267,10	20222
2. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,529	691,40	1057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,529	3053,87	4669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,529	1087,90	1663
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**74628**
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	14874
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	3759
		Накладные расходы	%	--		16,70	18633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	7461
		Сметная стоимость:				**90,25**	**100722**
3	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1116,0000**		**29,50**	**32926**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	7,645	1251,09	9564
		Итого оплата труда:				**8,57**	**9564**
3. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	7,645	691,40	5285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	7,645	3053,87	23346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	7,645	1087,90	8317
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**32926**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	5652

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	1620
		Накладные расходы	%	--		6,52	7273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	3216
		Сметная стоимость:				**38,90**	**43414**
4	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1116,0000**		**67,70**	**75549**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	15,657	705,51	11047
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,615	1086,38	14791
		Итого оплата труда:				**23,15**	**25838**
4. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,615	3456,71	47064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,615	944,68	12862
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**54123**
4. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	111,6	93,00	10379
		Итого материалов:				**9,30**	**10379**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	15270
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	3814
		Накладные расходы	%	--		17,10	19085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	7571
		Сметная стоимость:				**91,58**	**102204**
5	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**6196,0000**		**39,68**	**245846**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	198,799	753,49	149793
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	15,49	1457,17	22571
		Итого оплата труда:				**27,82**	**172364**
5. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	8,922	6319,49	56384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	8,922	1267,10	11305
5. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,231	3707,52	8270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	2,231	1267,10	2827

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	4,337	4350,93	18871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	4,337	1267,10	5495
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**96053**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	101867
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	14604
		Накладные расходы	%	--		18,80	116471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	28985
		Сметная стоимость:				**63,15**	**391303**
6	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**445,1000**		**146,33**	**65133**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,011316	5,037	765,48	3856
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	12,699	1457,17	18504
		Итого оплата труда:				**50,24**	**22360**
6. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,174	3707,52	11766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,174	1267,10	4022
6. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	9,525	4350,93	41443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	9,525	1267,10	12069
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**61191**
6. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,017804	4872,37	87
		Итого материалов:				**0,19**	**87**
		НР первого уровня	%	59,1		29,69	13215
		НР второго уровня	%	4,2		7,39	3291
		Накладные расходы	%	--		37,08	16505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	6531
		Сметная стоимость:				**198,09**	**88169**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**570,1100**		**148,00**	**84376**
		НР второго уровня	%	4,2		6,22	3544
		Накладные расходы	%	--		6,22	3544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	7034
		Сметная стоимость:				**166,55**	**94954**
8	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**266,6780**		**65,31**	**17417**
		НР второго уровня	%	4,2		2,74	732
		Накладные расходы	%	--		2,74	732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	1452
		Сметная стоимость:				**73,50**	**19600**
9	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**303,2500**		**18,70**	**5670**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,003818	1,158	765,48	886
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,119	1449,13	1622
		Итого оплата труда:				**8,27**	**2508**
9. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,02426	2059,14	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,02426	944,68	23
9. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,095	3707,52	4059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	1,095	1267,10	1387
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**4725**
9. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01213	4872,37	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,19**	**59**
		НР первого уровня	%	59,1		4,89	1482
		НР второго уровня	%	4,2		0,99	300
		Накладные расходы	%	--		5,88	1783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	596
		Сметная стоимость:				**26,54**	**8049**
10	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**141,8500**		**46,70**	**6625**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,418	1457,17	2067
		Итого оплата труда:				**14,57**	**2067**
10. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,418	4061,03	5761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,418	1267,10	1797
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**6625**
		НР первого уровня	%	59,1		8,61	1222
		НР второго уровня	%	4,2		2,32	330
		Накладные расходы	%	--		10,94	1551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	654
		Сметная стоимость:				**62,25**	**8830**
11	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**141,8500**		**66,87**	**9486**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	2,223	1439,15	3199
		Итого оплата труда:				**22,55**	**3199**
11. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,028	3707,52	7521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,028	1267,10	2570
11. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,194334	691,40	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,194334	3053,87	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,194334	1087,90	211
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**9486**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	1891
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	478
		Накладные расходы	%	--		16,70	2368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	948
		Сметная стоимость:				**90,25**	**12802**
12	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**141,8500**		**29,50**	**4185**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	0,971672	1251,09	1216
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1216**
12. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	0,971672	691,40	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	0,971672	3053,87	2967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	0,971672	1087,90	1057
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**4185**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	718
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	206
		Накладные расходы	%	--		6,52	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	409
		Сметная стоимость:				**38,90**	**5518**
13	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**141,8500**		**67,70**	**9603**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	1,99	705,51	1404
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,731	1086,38	1880
		Итого оплата труда:				**23,15**	**3284**
13. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,731	3456,71	5982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,731	944,68	1635
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**6879**
13. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	14,185	93,00	1319

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,30**	**1319**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	1941
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	485
		Накладные расходы	%	--		17,10	2426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	962
		Сметная стоимость:				**91,58**	**12991**
14	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**946,0000**		**39,68**	**37536**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	30,352	753,49	22870
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,365	1457,16	3446
		Итого оплата труда:				**27,82**	**26316**
14. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	1,362	6319,49	8609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	1,362	1267,10	1726
14. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,34056	3707,52	1263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,34056	1267,10	432
14. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,6622	4350,93	2881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,6622	1267,10	839
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**14665**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	15553
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	2230
		Накладные расходы	%	--		18,80	17783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	4425
		Сметная стоимость:				**63,15**	**59744**
		Устройство дорожной одежды					
15	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**3849,0000**		**146,99**	**565764**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	0,04784	184,136	822,63	151476
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	93,107	1282,48	119409
		Итого оплата труда:				**70,38**	**270885**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	8,93	6319,49	56431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	8,93	1267,10	11315
15. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	22,786	3505,83	79884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	22,786	944,68	21525
15. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	28,021	3131,80	87755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	28,021	1087,90	30484
15. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	25,865	3970,46	102697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	25,865	1267,10	32774
15. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,001	5590,21	11189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,001	1267,10	2535
15. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	5,504	3456,71	19026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	5,504	944,68	5200
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**410529**
15. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0105	40,414	93,00	3759
		Итого материалов:				**0,98**	**3759**
		НР первого уровня	%	60,3		42,44	163343
		НР второго уровня	%	4,2		7,96	30623
		Накладные расходы	%	--		50,39	193966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	60778
		Сметная стоимость:				**213,17**	**820508**
16	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**635,0850**		**6160,95**	**3912727**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		258,76	164335
		Накладные расходы	%	--		258,76	164335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	326165
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**4403226**
17	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**3228,0000**		**1467,58**	**4737342**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	122,503	801,46	98181
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	120,63	1341,81	161863
		Итого оплата труда:				**80,56**	**260043**
17. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,162	6319,49	7344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,162	1267,10	1472
17. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	12,847	3505,83	45041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	12,847	944,68	12136
17. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	7,586	3707,52	28125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	7,586	1267,10	9612
17. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	27,47	3131,80	86031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	27,47	1087,90	29885
17. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	61,332	3970,46	243516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	61,332	1267,10	77714
17. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,393	3456,71	29011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,393	944,68	7929
17. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,84	2736,74	5035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,84	1087,90	2002
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**510719**

1	2	3	4	5	6	7	8
17.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	48,42	5157,62	249732
17.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	610,092	6342,82	3869704
17.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	96,84	93,00	9006
		Итого материалов:				**1278,95**	**4128442**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	156806
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	205554
		Накладные расходы	%	--		112,26	362360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	407976
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**5507679**
18	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6140**		**103076,97**	**166366**
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,93612	1251,09	1171
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1171**
18. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,46806	4401,36	2060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,93612	1087,90	1018
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**2369**
18. 3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	1,662	98649,63	163997
		Итого материалов:				**101609,12**	**163997**
		НР первого уровня	%	60,3		437,55	706
		НР второго уровня	%	4,2		4347,61	7017
		Накладные расходы	%	--		4785,16	7723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	13927
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**188017**
19	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**3023,0000**		**2453,80**	**7417829**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,03864	116,809	944,68	110347
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	50,877	1405,20	71493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**60,15**	**181839**
19. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,49	3131,80	32852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,49	1087,90	11412
19. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	30,532	3970,46	121227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	30,532	1267,10	38687
19. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09069	3290,37	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09069	1267,10	115
19. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,179	3456,71	4075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,179	944,68	1114
19. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,232	94,23	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,464	5690,57	48167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,464	1267,10	10725
19. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,12092	1893,09	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,12092	944,68	114
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**238335**
19.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	308,346	22866,31	7050735
19.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,018743	205870,68	3859
19.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,45345	24465,24	11094
19.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000012	0,035067	98649,63	3459

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2338,45**	**7069147**
		НР первого уровня	%	60,3		36,27	109649
		НР второго уровня	%	4,2		104,58	316154
		Накладные расходы	%	--		140,85	425803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	627491
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**8471123**
20	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**3023,0000**		**1757,72**	**5313580**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,000621	1,877	944,68	1773
		Итого оплата труда:				**0,59**	**1773**
20. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	3,083	94,23	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**334**
20. 3	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0768	232,166	22866,31	5308789
20. 4	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000009	0,027207	98649,63	2684
		Итого материалов:				**1757,02**	**5311473**
		НР первого уровня	%	60,3		0,35	1069
		НР второго уровня	%	4,2		73,84	223215
		Накладные расходы	%	--		74,19	224285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	443029
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**5980894**
		Устройство обочин из местного грунта					
21	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2249,3000**		**153,32**	**344867**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	81,998	801,46	65718
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	64,128	1233,41	79096
		Итого оплата труда:				**64,38**	**144814**
21. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	8,817	6319,49	55721

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	8,817	1267,10	11172
21. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	18,399	3505,83	64505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	18,399	944,68	17381
21. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	32,84	3131,80	102848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	32,84	1087,90	35727
21. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,024	5590,21	11317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,024	1267,10	2565
21. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,047	3456,71	7075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,047	944,68	1934
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**277685**
21. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	15,745	93,00	1464
		Итого материалов:				**0,65**	**1464**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	87323
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	18152
		Накладные расходы	%	--		46,89	105475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	36027
		Сметная стоимость:				**216,23**	**486370**
22	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2249,3000**		**39,68**	**89248**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	72,169	753,49	54378
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	5,623	1457,17	8194
		Итого оплата труда:				**27,82**	**62572**
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	3,239	6319,49	20469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	3,239	1267,10	4104
22. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,809748	3707,52	3002

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,809748	1267,10	1026
22. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	1,575	4350,93	6851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,575	1267,10	1996
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**34870**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	36980
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	5302
		Накладные расходы	%	--		18,80	42282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	10522
		Сметная стоимость:				**63,15**	**142053**
		Укрепление обочин щебнем					
23	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**739,0900**		**153,32**	**113319**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	26,944	801,46	21594
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	21,071	1233,41	25990
		Итого оплата труда:				**64,38**	**47584**
23. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,897	6319,49	18309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,897	1267,10	3671
23. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	6,046	3505,83	21195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	6,046	944,68	5712
23. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	10,791	3131,80	33794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	10,791	1087,90	11740
23. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,665181	5590,21	3719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,665181	1267,10	843
23. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,672572	3456,71	2325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,672572	944,68	635
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**91243**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	5,174	93,00	481
		Итого материалов:				**0,65**	**481**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	28693
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	5965
		Накладные расходы	%	--		46,89	34658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	11838
		Сметная стоимость:				**216,23**	**159815**
24	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**73,9090**		**4822,27**	**356409**
		НР второго уровня	%	4,2		202,54	14969
		Накладные расходы	%	--		202,54	14969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	29710
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**401089**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
25	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**37,5000**		**1467,58**	**55034**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	1,423	801,46	1141
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,401	1341,81	1880
		Итого оплата труда:				**80,56**	**3021**
25. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0135	6319,49	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0135	1267,10	17
25. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,14925	3505,83	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,14925	944,68	141
25. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,088125	3707,52	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,088125	1267,10	112

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,319125	3131,80	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,319125	1087,90	347
25. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,7125	3970,46	2829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,7125	1267,10	903
25. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0975	3456,71	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0975	944,68	92
25. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,021375	2736,74	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,021375	1087,90	23
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**5933**
25.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,5625	5157,62	2901
25.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	7,088	6342,82	44955
25.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	1,125	93,00	105
		Итого материалов:				**1278,95**	**47961**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	1822
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	2388
		Накладные расходы	%	--		112,26	4210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	4740
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**63983**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
26	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**11,0000**		**4279,29**	**47072**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,68	40,48	836,74	33871
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,598	1405,87	2247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**36118**
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1672	3290,37	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1672	1267,10	212
26. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,21	5897,51	7136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,21	1267,10	1533
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2211	1893,09	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2211	944,68	209
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**9320**
26. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00528	491960,00	2598
26. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,002129	351343,77	748
26. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000372	376950,05	140
26. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000618	638911,35	395
		Итого материалов:				**352,77**	**3881**
		НР первого уровня	%	60,3		1979,94	21779
		НР второго уровня	%	4,2		262,89	2892
		Накладные расходы	%	--		2242,82	24671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	5739
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**77483**
27	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8926,91**	**26781**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1125
		Накладные расходы	%	--		374,93	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2232
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**30138**
28	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**16075,50**	**128604**
		НР второго уровня	%	4,2		675,17	5401
		Накладные расходы	%	--		675,17	5401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	10720
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**144726**
29	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0980**		**387526,70**	**37978**
		НР второго уровня	%	4,2		16276,12	1595
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	3166
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**42738**
30	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,4410**		**31505,92**	**13894**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,684652	765,48	524
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,079953	1086,38	87
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**611**
30. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21168	11,78	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,07938	3678,17	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,07938	944,68	75

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000573	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000573	944,68	1
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**340**
30. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27350,02	12303
30. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11025	6598,38	727
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000882	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**13030**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	296
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	596
		Накладные расходы	%	--		2023,37	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1183
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**15969**
		Маркировка проезжей части					
31	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,5330**		**14002,96**	**7464**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	1,949	753,49	1469
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,013	1161,80	1177
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**2645**
31. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,46371	2084,23	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,46371	1087,90	504
31. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,54899	3456,71	1898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,54899	944,68	519
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**3294**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000426	579314,06	247
31. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	5,596	438,50	2454
		Итого материалов:				**5067,70**	**2701**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	1595
		НР второго уровня	%	4,2		713,82	380
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	755
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**10194**
32	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0360**		**83066,71**	**2990**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	0,131652	753,49	99
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0684	1161,80	79
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**179**
32. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,03132	2084,23	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,03132	1087,90	34
32. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,03708	3456,71	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,03708	944,68	35
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**222**
32. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000029	579314,06	17
32. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	6,048	438,50	2652
		Итого материалов:				**74131,45**	**2669**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	108
		НР второго уровня	%	4,2		3614,49	130
		Накладные расходы	%	--		6607,14	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**3487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24033385**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24033385**
	Материалы -		Тенге				**16760847**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1316415**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**193362**
	Местные материалы -		Тенге				**4269136**
	Транспортные расходы -		Тенге				**101793**
		Накладные расходы -	Тенге				**1831891**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**789337**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1042554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2069222**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27934499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1316415**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27934499**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1316415**
		РАЗДЕЛ 2.улица Х.Карим					
		Подготовка территории строительства					
33	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**2,0000**		**2016,72**	**4033**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=772,54)	чел-ч	2,611	5,221	772,54	4033
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**4033**
		НР первого уровня	%	59,1		1191,88	2384
		НР второго уровня	%	4,2		134,76	270
		Накладные расходы	%	--		1326,64	2653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	535
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**7222**
34	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**2,0000**		**1649,28**	**3299**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	1,506	3,013	847,32	2553
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1086,38	152
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**2705**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1893,09	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	944,68	132
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**305**
34. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	27550,04	441
		Итого материалов:				**220,40**	**441**
		НР первого уровня	%	62,1		839,92	1680
		НР второго уровня	%	4,2		104,55	209
		Накладные расходы	%	--		944,47	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	415
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**5603**
35	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**15695,82**	**31392**
		НР второго уровня	%	4,2		659,22	1318
		Накладные расходы	%	--		659,22	1318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	2617
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**35327**
36	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,1200**		**11250,47**	**1350**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	5,673	0,680754	879,78	599
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,676	0,20118	1242,67	250
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**849**
36. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,0324	4234,37	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,0324	1267,10	41
36. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,11796	2992,40	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,11796	1087,90	128

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,05082	1893,09	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,05082	944,68	48
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**674**
36. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00216	27550,04	60
36. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000084	205870,68	17
		Итого материалов:				**640,01**	**77**
		НР первого уровня	%	62,1		4393,13	527
		НР второго уровня	%	4,2		657,03	79
		Накладные расходы	%	--		5050,16	606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	156
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**2113**
37	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**6,0000**		**3232,79**	**19397**
		НР второго уровня	%	4,2		135,78	815
		Накладные расходы	%	--		135,78	815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	1617
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**21828**
38	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0080**		**31505,92**	**252**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,01242	765,48	10
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,00145	1086,39	2
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**11**
38. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,00384	11,78	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,00144	3678,17	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,00144	944,68	1
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00001	1893,09	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00001	944,68	0
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**6**
38. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,00816	27350,02	223
38. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,002	6598,38	13
38. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000016	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**236**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	5
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	11
		Накладные расходы	%	--		2023,37	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	21
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**290**
		Земляные работы					
39	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**628,8600**		**60,97**	**38342**
39. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	8,993	1457,17	13104
		Итого оплата труда:				**20,84**	**13104**
39. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	8,993	3707,52	33341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	8,993	1267,10	11395
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**38342**
		НР первого уровня	%	59,1		12,31	7744
		НР второго уровня	%	4,2		3,08	1936
		Накладные расходы	%	--		15,39	9680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	3842
		Сметная стоимость:				**82,47**	**51863**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1130,0000**		**66,87**	**75564**
40. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	17,707	1439,15	25483
		Итого оплата труда:				**22,55**	**25483**
40. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	16,159	3707,52	59910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	16,159	1267,10	20475
40. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,548	691,40	1070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,548	3053,87	4728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,548	1087,90	1684
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**75564**
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	15061
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	3806
		Накладные расходы	%	--		16,70	18867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	7554
		Сметная стоимость:				**90,25**	**101985**
41	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1130,0000**		**29,50**	**33339**
41. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	7,74	1251,08	9684
		Итого оплата труда:				**8,57**	**9684**
41. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	7,74	691,40	5352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	7,74	3053,87	23638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	7,74	1087,90	8420
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**33339**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	5723

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	1641
		Накладные расходы	%	--		6,52	7364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	3256
		Сметная стоимость:				**38,90**	**43959**
42	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1130,0000**		**67,70**	**76496**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	15,854	705,51	11185
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,786	1086,38	14977
		Итого оплата труда:				**23,15**	**26162**
42. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,786	3456,71	47654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,786	944,68	13023
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**54802**
42. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	113	93,00	10509
		Итого материалов:				**9,30**	**10509**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	15462
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	3862
		Накладные расходы	%	--		17,10	19324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	7666
		Сметная стоимость:				**91,58**	**103486**
43	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**6272,0000**		**39,68**	**248862**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	201,237	753,49	151630
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	15,68	1457,16	22848
		Итого оплата труда:				**27,82**	**174479**
43. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	9,032	6319,49	57076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	9,032	1267,10	11444
43. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,258	3707,52	8371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	2,258	1267,10	2861

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	4,39	4350,93	19102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	4,39	1267,10	5563
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**97232**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	103117
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	14783
		Накладные расходы	%	--		18,80	117900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	29341
		Сметная стоимость:				**63,15**	**396103**
44	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**628,8600**		**146,33**	**92023**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,011316	7,116	765,48	5447
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	17,941	1457,17	26144
		Итого оплата труда:				**50,24**	**31591**
44. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,484	3707,52	16624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	4,484	1267,10	5682
44. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	13,458	4350,93	58553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	13,458	1267,10	17053
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**86453**
44. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,025154	4872,37	123
		Итого материалов:				**0,19**	**123**
		НР первого уровня	%	59,1		29,69	18670
		НР второго уровня	%	4,2		7,39	4649
		Накладные расходы	%	--		37,08	23319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	9227
		Сметная стоимость:				**198,09**	**124570**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1134,0160**		**148,00**	**167834**
		НР второго уровня	%	4,2		6,22	7049
		Накладные расходы	%	--		6,22	7049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	13991
		Сметная стоимость:				**166,55**	**188874**
46	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**48,2408**		**65,31**	**3151**
		НР второго уровня	%	4,2		2,74	132
		Накладные расходы	%	--		2,74	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	263
		Сметная стоимость:				**73,50**	**3546**
47	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**603,2000**		**18,70**	**11279**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,003818	2,303	765,48	1763
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,226	1449,13	3225
		Итого оплата труда:				**8,27**	**4988**
47. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,048256	2059,14	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,048256	944,68	46
47. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,178	3707,52	8073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	2,178	1267,10	2760
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**9399**
47. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,024128	4872,37	118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,19**	**118**
		НР первого уровня	%	59,1		4,89	2948
		НР второго уровня	%	4,2		0,99	598
		Накладные расходы	%	--		5,88	3546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1186
		Сметная стоимость:				**26,54**	**16011**
48	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**25,6600**		**46,70**	**1198**
48. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2566	1457,16	374
		Итого оплата труда:				**14,57**	**374**
48. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,2566	4061,03	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2566	1267,10	325
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**1198**
		НР первого уровня	%	59,1		8,61	221
		НР второго уровня	%	4,2		2,32	60
		Накладные расходы	%	--		10,94	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	118
		Сметная стоимость:				**62,25**	**1597**
49	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**25,6600**		**66,87**	**1716**
49. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	0,402092	1439,15	579
		Итого оплата труда:				**22,55**	**579**
49. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	0,366938	3707,52	1360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,366938	1267,10	465
49. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,035154	691,40	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,035154	3053,87	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,035154	1087,90	38
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**1716**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	342
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	86
		Накладные расходы	%	--		16,70	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	172
		Сметная стоимость:				**90,25**	**2316**
50	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**25,6600**		**29,50**	**757**
50. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	0,175771	1251,09	220
		Итого оплата труда:				**8,57**	**220**
50. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	0,175771	691,40	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	0,175771	3053,87	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	0,175771	1087,90	191
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**757**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	130
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	37
		Накладные расходы	%	--		6,52	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	74
		Сметная стоимость:				**38,90**	**998**
51	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**25,6600**		**67,70**	**1737**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	0,36001	705,51	254
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,313052	1086,38	340
		Итого оплата труда:				**23,15**	**594**
51. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,313052	3456,71	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,313052	944,68	296
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**1244**
51. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	2,566	93,00	239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,30**	**239**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	351
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	88
		Накладные расходы	%	--		17,10	439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	174
		Сметная стоимость:				**91,58**	**2350**
52	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**171,0000**		**39,68**	**6785**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	5,487	753,49	4134
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,4275	1457,16	623
		Итого оплата труда:				**27,82**	**4757**
52. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,24624	6319,49	1556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,24624	1267,10	312
52. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,06156	3707,52	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,06156	1267,10	78
52. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,1197	4350,93	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1197	1267,10	152
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**2651**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	2811
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	403
		Накладные расходы	%	--		18,80	3214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	800
		Сметная стоимость:				**63,15**	**10799**
		Устройство дорожной одежды					
53	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**3897,0000**		**146,99**	**572819**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	0,04784	186,432	822,63	153365
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	94,268	1282,48	120898
		Итого оплата труда:				**70,38**	**274263**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	9,041	6319,49	57135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	9,041	1267,10	11456
53. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	23,07	3505,83	80880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	23,07	944,68	21794
53. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	28,37	3131,80	88850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	28,37	1087,90	30864
53. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	26,188	3970,46	103978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	26,188	1267,10	33183
53. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,026	5590,21	11328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,026	1267,10	2567
53. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	5,573	3456,71	19263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	5,573	944,68	5265
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**415649**
53. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0105	40,919	93,00	3805
		Итого материалов:				**0,98**	**3805**
		НР первого уровня	%	60,3		42,44	165380
		НР второго уровня	%	4,2		7,96	31004
		Накладные расходы	%	--		50,39	196385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	61536
		Сметная стоимость:				**213,17**	**830741**
54	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**643,0050**		**6160,95**	**3961522**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		258,76	166384
		Накладные расходы	%	--		258,76	166384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	330232
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**4458138**
55	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**3314,0000**		**1467,58**	**4863554**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	125,766	801,46	100797
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	123,844	1341,81	166175
		Итого оплата труда:				**80,56**	**266972**
55. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,193	6319,49	7539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,193	1267,10	1512
55. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	13,19	3505,83	46241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	13,19	944,68	12460
55. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	7,788	3707,52	28874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	7,788	1267,10	9868
55. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	28,202	3131,80	88323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	28,202	1087,90	30681
55. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	62,966	3970,46	250004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	62,966	1267,10	79784
55. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,616	3456,71	29784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,616	944,68	8139
55. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,889	2736,74	5170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,889	1087,90	2055
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**524326**

1	2	3	4	5	6	7	8
55.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	49,71	5157,62	256385
55.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	626,346	6342,82	3972800
55.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	99,42	93,00	9246
		Итого материалов:				**1278,95**	**4238431**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	160984
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	211031
		Накладные расходы	%	--		112,26	372014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	418845
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**5654414**
56	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6570**		**103076,97**	**170799**
56. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,96106	1251,08	1202
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1202**
56. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,48053	4401,36	2115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,96106	1087,90	1046
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**2432**
56. 3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	1,707	98649,63	168366
		Итого материалов:				**101609,12**	**168366**
		НР первого уровня	%	60,3		437,55	725
		НР второго уровня	%	4,2		4347,61	7204
		Накладные расходы	%	--		4785,16	7929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	14298
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**193026**
57	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**3023,0000**		**2453,80**	**7417829**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,03864	116,809	944,68	110347
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	50,877	1405,20	71493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**60,15**	**181839**
57. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,49	3131,80	32852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,49	1087,90	11412
57. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	30,532	3970,46	121227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	30,532	1267,10	38687
57. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09069	3290,37	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09069	1267,10	115
57. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,179	3456,71	4075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,179	944,68	1114
57. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,232	94,23	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,464	5690,57	48167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,464	1267,10	10725
57. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,12092	1893,09	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,12092	944,68	114
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**238335**
57.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	308,346	22866,31	7050735
57.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,018743	205870,68	3859
57.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,45345	24465,24	11094
57.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000012	0,035067	98649,63	3459

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2338,45**	**7069147**
		НР первого уровня	%	60,3		36,27	109649
		НР второго уровня	%	4,2		104,58	316154
		Накладные расходы	%	--		140,85	425803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	627491
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**8471123**
58	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**3023,0000**		**1757,72**	**5313580**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,000621	1,877	944,68	1773
		Итого оплата труда:				**0,59**	**1773**
58. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	3,083	94,23	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**334**
58. 3	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0768	232,166	22866,31	5308789
58. 4	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000009	0,027207	98649,63	2684
		Итого материалов:				**1757,02**	**5311473**
		НР первого уровня	%	60,3		0,35	1069
		НР второго уровня	%	4,2		73,84	223215
		Накладные расходы	%	--		74,19	224285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	443029
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**5980894**
		Устройство обочин из местного грунта					
59	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2299,8000**		**153,32**	**352610**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	83,839	801,46	67194
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	65,567	1233,41	80872
		Итого оплата труда:				**64,38**	**148065**
59. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	9,015	6319,49	56972

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	9,015	1267,10	11423
59. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	18,812	3505,83	65953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	18,812	944,68	17771
59. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	33,577	3131,80	105157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	33,577	1087,90	36528
59. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,07	5590,21	11571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,07	1267,10	2623
59. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,093	3456,71	7234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,093	944,68	1977
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**283919**
59. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	16,099	93,00	1497
		Итого материалов:				**0,65**	**1497**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	89283
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	18560
		Накладные расходы	%	--		46,89	107843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	36836
		Сметная стоимость:				**216,23**	**497289**
60	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2299,8000**		**39,68**	**91252**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	73,789	753,49	55599
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	5,75	1457,17	8378
		Итого оплата труда:				**27,82**	**63977**
60. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	3,312	6319,49	20928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	3,312	1267,10	4197
60. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,827928	3707,52	3070

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,827928	1267,10	1049
60. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	1,61	4350,93	7004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,61	1267,10	2040
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**35653**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	37811
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	5421
		Накладные расходы	%	--		18,80	43231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	10759
		Сметная стоимость:				**63,15**	**145242**
		Укрепление обочин щебнем					
61	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**725,9500**		**153,32**	**111304**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	26,465	801,46	21210
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	20,697	1233,41	25528
		Итого оплата труда:				**64,38**	**46738**
61. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,846	6319,49	17984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,846	1267,10	3606
61. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	5,938	3505,83	20819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	5,938	944,68	5610
61. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	10,599	3131,80	33194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	10,599	1087,90	11531
61. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,653355	5590,21	3652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,653355	1267,10	828
61. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,660614	3456,71	2284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,660614	944,68	624
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**89621**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	5,082	93,00	473
		Итого материалов:				**0,65**	**473**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	28183
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	5858
		Накладные расходы	%	--		46,89	34041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	11628
		Сметная стоимость:				**216,23**	**156973**
62	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**72,5950**		**4822,27**	**350073**
		НР второго уровня	%	4,2		202,54	14703
		Накладные расходы	%	--		202,54	14703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	29182
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**393958**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
63	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**37,5000**		**1467,58**	**55034**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	1,423	801,46	1141
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,401	1341,81	1880
		Итого оплата труда:				**80,56**	**3021**
63. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0135	6319,49	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0135	1267,10	17
63. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,14925	3505,83	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,14925	944,68	141
63. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,088125	3707,52	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,088125	1267,10	112

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,319125	3131,80	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,319125	1087,90	347
63. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,7125	3970,46	2829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,7125	1267,10	903
63. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0975	3456,71	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0975	944,68	92
63. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,021375	2736,74	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,021375	1087,90	23
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**5933**
63.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,5625	5157,62	2901
63.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	7,088	6342,82	44955
63.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	1,125	93,00	105
		Итого материалов:				**1278,95**	**47961**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	1822
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	2388
		Накладные расходы	%	--		112,26	4210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	4740
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**63983**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
64	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**11,0000**		**4279,29**	**47072**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,68	40,48	836,74	33871
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,598	1405,87	2247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**36118**
64. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1672	3290,37	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1672	1267,10	212
64. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,21	5897,51	7136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,21	1267,10	1533
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2211	1893,09	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2211	944,68	209
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**9320**
64. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00528	491960,00	2598
64. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,002129	351343,77	748
64. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000372	376950,05	140
64. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000618	638911,35	395
		Итого материалов:				**352,77**	**3881**
		НР первого уровня	%	60,3		1979,94	21779
		НР второго уровня	%	4,2		262,89	2892
		Накладные расходы	%	--		2242,82	24671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	5739
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**77483**
65	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8926,91**	**26781**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1125
		Накладные расходы	%	--		374,93	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2232
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**30138**
66	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**16075,50**	**128604**
		НР второго уровня	%	4,2		675,17	5401
		Накладные расходы	%	--		675,17	5401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	10720
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**144726**
67	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0980**		**387526,70**	**37978**
		НР второго уровня	%	4,2		16276,12	1595
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	3166
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**42738**
68	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,4410**		**31505,92**	**13894**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,684652	765,48	524
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,079953	1086,38	87
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**611**
68. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21168	11,78	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,07938	3678,17	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,07938	944,68	75

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000573	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000573	944,68	1
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**340**
68. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27350,02	12303
68. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11025	6598,38	727
68. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000882	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**13030**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	296
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	596
		Накладные расходы	%	--		2023,37	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1183
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**15969**
		Маркировка проезжей части					
69	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,5450**		**14002,96**	**7632**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	1,993	753,49	1502
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,035	1161,80	1203
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**2705**
69. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,47415	2084,23	988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,47415	1087,90	516
69. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,56135	3456,71	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,56135	944,68	530
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**3368**

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000436	579314,06	253
69. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	5,723	438,50	2509
		Итого материалов:				**5067,70**	**2762**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	1631
		НР второго уровня	%	4,2		713,82	389
		Накладные расходы	%	--		3706,46	2020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	772
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**10424**
70	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0360**		**83066,71**	**2990**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	0,131652	753,49	99
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0684	1161,80	79
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**179**
70. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,03132	2084,23	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,03132	1087,90	34
70. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,03708	3456,71	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,03708	944,68	35
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**222**
70. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000029	579314,06	17
70. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	6,048	438,50	2652
		Итого материалов:				**74131,45**	**2669**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	108
		НР второго уровня	%	4,2		3614,49	130
		Накладные расходы	%	--		6607,14	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**3487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24344132**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24344132**
	Материалы -		Тенге				**16875236**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1327076**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**224754**
	Местные материалы -		Тенге				**4330991**
	Транспортные расходы -		Тенге				**170985**
		Накладные расходы -	Тенге				**1851779**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**795897**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1055882**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2095673**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28291584**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1353**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1327076**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**28291584**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1353**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1327076**
		РАЗДЕЛ 3.улица Достык					
		Подготовка территории строительства					
71	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**6,0000**		**2016,72**	**12100**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=772,54)	чел-ч	2,611	15,663	772,54	12100
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**12100**
		НР первого уровня	%	59,1		1191,88	7151
		НР второго уровня	%	4,2		134,76	809
		Накладные расходы	%	--		1326,64	7960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	1605
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**21665**
72	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**6,0000**		**1649,28**	**9896**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	1,506	9,039	847,32	7659
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1086,38	456
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**8115**

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1893,09	795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	944,68	397
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**914**
72. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	27550,04	1322
		Итого материалов:				**220,40**	**1322**
		НР первого уровня	%	62,1		839,92	5040
		НР второго уровня	%	4,2		104,55	627
		Накладные расходы	%	--		944,47	5667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	1245
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**16808**
73	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6,0000**		**15695,82**	**94175**
		НР второго уровня	%	4,2		659,22	3955
		Накладные расходы	%	--		659,22	3955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	7850
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**105981**
74	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,3600**		**11250,47**	**4050**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	5,673	2,042	879,78	1797
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,677	0,60354	1242,67	750
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**2547**
74. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,0972	4234,37	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,0972	1267,10	123
74. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,35388	2992,40	1059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,35388	1087,90	385

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,15246	1893,09	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,15246	944,68	144
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**2023**
74. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00648	27550,04	179
74. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000252	205870,68	52
		Итого материалов:				**640,01**	**230**
		НР первого уровня	%	62,1		4393,13	1582
		НР второго уровня	%	4,2		657,03	237
		Накладные расходы	%	--		5050,16	1818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	469
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**6338**
75	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**18,0000**		**3232,79**	**58190**
		НР второго уровня	%	4,2		135,78	2444
		Накладные расходы	%	--		135,78	2444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	4851
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**65485**
76	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0240**		**31505,92**	**756**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,03726	765,48	29
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,004351	1086,39	5
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**33**
76. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,01152	11,78	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,00432	3678,17	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,00432	944,68	4
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000031	1893,09	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000031	944,68	0
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**18**
76. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,02448	27350,02	670
76. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,006	6598,38	40
76. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000048	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**709**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	16
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	32
		Накладные расходы	%	--		2023,37	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	64
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**869**
		Земляные работы					
77	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**742,0200**		**60,97**	**45241**
77. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	10,611	1457,17	15462
		Итого оплата труда:				**20,84**	**15462**
77. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	10,611	3707,52	39340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	10,611	1267,10	13445
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**45241**
		НР первого уровня	%	59,1		12,31	9138
		НР второго уровня	%	4,2		3,08	2284
		Накладные расходы	%	--		15,39	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	4533
		Сметная стоимость:				**82,47**	**61196**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1071,0000**		**66,87**	**71619**
78. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	16,783	1439,15	24153
		Итого оплата труда:				**22,55**	**24153**
78. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	15,315	3707,52	56782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	15,315	1267,10	19406
78. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,467	691,40	1014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,467	3053,87	4481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,467	1087,90	1596
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**71619**
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	14274
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	3607
		Накладные расходы	%	--		16,70	17882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	7160
		Сметная стоимость:				**90,25**	**96660**
79	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1071,0000**		**29,50**	**31598**
79. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	7,336	1251,08	9178
		Итого оплата труда:				**8,57**	**9178**
79. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	7,336	691,40	5072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	7,336	3053,87	22404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	7,336	1087,90	7981
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**31598**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	5424

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	1555
		Накладные расходы	%	--		6,52	6979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	3086
		Сметная стоимость:				**38,90**	**41664**
80	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1071,0000**		**67,70**	**72502**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	15,026	705,51	10601
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,066	1086,38	14195
		Итого оплата труда:				**23,15**	**24796**
80. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,066	3456,71	45166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,066	944,68	12343
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**51941**
80. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	107,1	93,00	9960
		Итого материалов:				**9,30**	**9960**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	14654
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	3661
		Накладные расходы	%	--		17,10	18315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	7265
		Сметная стоимость:				**91,58**	**98083**
81	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**5942,0000**		**39,68**	**235768**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	190,649	753,49	143652
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	14,855	1457,17	21646
		Итого оплата труда:				**27,82**	**165298**
81. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	8,556	6319,49	54073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	8,556	1267,10	10841
81. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,139	3707,52	7931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	2,139	1267,10	2710

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	4,159	4350,93	18097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	4,159	1267,10	5270
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**92116**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	97691
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	14005
		Накладные расходы	%	--		18,80	111697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	27797
		Сметная стоимость:				**63,15**	**375262**
82	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**742,0000**		**146,33**	**108579**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,011316	8,396	765,48	6427
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	21,169	1457,16	30847
		Итого оплата труда:				**50,24**	**37274**
82. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	5,29	3707,52	19614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	5,29	1267,10	6703
82. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	15,879	4350,93	69088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	15,879	1267,10	20120
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**102007**
82. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02968	4872,37	145
		Итого материалов:				**0,19**	**145**
		НР первого уровня	%	59,1		29,69	22029
		НР второго уровня	%	4,2		7,39	5486
		Накладные расходы	%	--		37,08	27515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	10888
		Сметная стоимость:				**198,09**	**146982**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1394,9600**		**148,00**	**206454**
		НР второго уровня	%	4,2		6,22	8671
		Накладные расходы	%	--		6,22	8671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	17210
		Сметная стоимость:				**166,55**	**232335**
84	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**742,0000**		**18,70**	**13874**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,003818	2,833	765,48	2169
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,738	1449,13	3968
		Итого оплата труда:				**8,27**	**6136**
84. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,05936	2059,14	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,05936	944,68	56
84. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,679	3707,52	9931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	2,679	1267,10	3395
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**11561**
84. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02968	4872,37	145
		Итого материалов:				**0,19**	**145**
		НР первого уровня	%	59,1		4,89	3627
		НР второго уровня	%	4,2		0,99	735
		Накладные расходы	%	--		5,88	4362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1459
		Сметная стоимость:				**26,54**	**19695**
		Устройство дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**3692,0000**		**146,99**	**542687**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	0,04784	176,625	822,63	145297
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	89,309	1282,48	114538
		Итого оплата труда:				**70,38**	**259835**
85. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	8,565	6319,49	54129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	8,565	1267,10	10853
85. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	21,857	3505,83	76626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	21,857	944,68	20648
85. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	26,878	3131,80	84176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	26,878	1087,90	29241
85. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	24,81	3970,46	98508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	24,81	1267,10	31437
85. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,92	5590,21	10732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,92	1267,10	2433
85. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	5,28	3456,71	18250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	5,28	944,68	4988
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**393784**
85. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0105	38,766	93,00	3605
		Итого материалов:				**0,98**	**3605**
		НР первого уровня	%	60,3		42,44	156681
		НР второго уровня	%	4,2		7,96	29373
		Накладные расходы	%	--		50,39	186054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	58299
		Сметная стоимость:				**213,17**	**787040**
86	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**609,1800**		**6160,95**	**3753128**
		НР второго уровня	%	4,2		258,76	157631
		Накладные расходы	%	--		258,76	157631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	312861
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**4223620**
87	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**3233,0000**		**1467,58**	**4744680**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	122,692	801,46	98333
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	120,817	1341,81	162113
		Итого оплата труда:				**80,56**	**260446**
87. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,164	6319,49	7355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,164	1267,10	1475
87. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	12,867	3505,83	45111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	12,867	944,68	12155
87. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	7,598	3707,52	28168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	7,598	1267,10	9627
87. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	27,513	3131,80	86165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	27,513	1087,90	29931
87. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	61,427	3970,46	243893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	61,427	1267,10	77834

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,406	3456,71	29056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,406	944,68	7941
87. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,843	2736,74	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,843	1087,90	2005
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**511510**
87.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	48,495	5157,62	250119
87.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	611,037	6342,82	3875698
87.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	96,99	93,00	9020
		Итого материалов:				**1278,95**	**4134837**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	157049
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	205873
		Накладные расходы	%	--		112,26	362922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	408608
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**5516210**
88	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6165**		**103076,97**	**166624**
88. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,93757	1251,09	1173
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1173**
88. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,468785	4401,36	2063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,93757	1087,90	1020
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**2373**
88. 3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	1,665	98649,63	164251
		Итого материалов:				**101609,12**	**164251**
		НР первого уровня	%	60,3		437,55	707
		НР второго уровня	%	4,2		4347,61	7028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4785,16	7735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	13949
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**188308**
89	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**2897,0000**		**2453,80**	**7108650**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,03864	111,94	944,68	105748
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	48,757	1405,20	68513
		Итого оплата труда:				**60,15**	**174260**
89. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,053	3131,80	31483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,053	1087,90	10937
89. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	29,26	3970,46	116174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	29,26	1267,10	37075
89. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,08691	3290,37	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,08691	1267,10	110
89. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,13	3456,71	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,13	944,68	1067
89. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,056	94,23	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,112	5690,57	46160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,112	1267,10	10279
89. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,11588	1893,09	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,11588	944,68	109
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**228401**
89.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	295,494	22866,31	6756857

1	2	3	4	5	6	7	8
89.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,017961	205870,68	3698
89.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,43455	24465,24	10631
89.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000012	0,033605	98649,63	3315
		Итого материалов:				**2338,45**	**6774502**
		НР первого уровня	%	60,3		36,27	105079
		НР второго уровня	%	4,2		104,58	302977
		Накладные расходы	%	--		140,85	408056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	601336
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**8118043**
90	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**2897,0000**		**1757,72**	**5092108**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,000621	1,799	944,68	1700
		Итого оплата труда:				**0,59**	**1700**
90. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	2,955	94,23	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**320**
90. 3	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0768	222,49	22866,31	5087516
90. 4	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000009	0,026073	98649,63	2572
		Итого материалов:				**1757,02**	**5090088**
		НР первого уровня	%	60,3		0,35	1025
		НР второго уровня	%	4,2		73,84	213912
		Накладные расходы	%	--		74,19	214936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	424564
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**5731608**
		Устройство обочин из местного грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2240,9000**		**153,32**	**343579**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	81,692	801,46	65473
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	63,888	1233,41	78800
		Итого оплата труда:				**64,38**	**144273**
91. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	8,784	6319,49	55512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	8,784	1267,10	11130
91. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	18,331	3505,83	64264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	18,331	944,68	17317
91. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	32,717	3131,80	102464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	32,717	1087,90	35593
91. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,017	5590,21	11274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,017	1267,10	2556
91. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,039	3456,71	7049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,039	944,68	1926
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**276648**
91. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	15,686	93,00	1459
		Итого материалов:				**0,65**	**1459**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	86997
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	18084
		Накладные расходы	%	--		46,89	105081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	35893
		Сметная стоимость:				**216,23**	**484553**
92	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2240,9000**		**39,68**	**88915**

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	71,899	753,49	54175
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	5,602	1457,16	8163
		Итого оплата труда:				**27,82**	**62339**
92. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	3,227	6319,49	20392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	3,227	1267,10	4089
92. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,806724	3707,52	2991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,806724	1267,10	1022
92. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	1,569	4350,93	6825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,569	1267,10	1988
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**34740**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	36842
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	5282
		Накладные расходы	%	--		18,80	42124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	10483
		Сметная стоимость:				**63,15**	**141522**
		Укрепление обочин щебнем					
93	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**729,5200**		**153,32**	**111852**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	26,595	801,46	21315
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	20,799	1233,41	25653
		Итого оплата труда:				**64,38**	**46968**
93. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	2,86	6319,49	18072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	2,86	1267,10	3624
93. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	5,967	3505,83	20921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	5,967	944,68	5637
93. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	10,651	3131,80	33357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	10,651	1087,90	11587

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,656568	5590,21	3670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,656568	1267,10	832
93. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,663863	3456,71	2295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,663863	944,68	627
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**90062**
93. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	5,107	93,00	475
		Итого материалов:				**0,65**	**475**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	28322
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	5887
		Накладные расходы	%	--		46,89	34209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	11685
		Сметная стоимость:				**216,23**	**157745**
94	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**72,9520**		**4822,27**	**351794**
		НР второго уровня	%	4,2		202,54	14775
		Накладные расходы	%	--		202,54	14775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	29326
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**395895**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
95	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**37,5000**		**1467,58**	**55034**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	1,423	801,46	1141
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,401	1341,81	1880
		Итого оплата труда:				**80,56**	**3021**
95. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0135	6319,49	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0135	1267,10	17

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,14925	3505,83	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,14925	944,68	141
95. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,088125	3707,52	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,088125	1267,10	112
95. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,319125	3131,80	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,319125	1087,90	347
95. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,7125	3970,46	2829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,7125	1267,10	903
95. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0975	3456,71	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0975	944,68	92
95. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,021375	2736,74	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,021375	1087,90	23
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**5933**
95.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,5625	5157,62	2901
95.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	7,088	6342,82	44955
95.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	1,125	93,00	105
		Итого материалов:				**1278,95**	**47961**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	1822
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	2388
		Накладные расходы	%	--		112,26	4210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	4740
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**63983**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**11,0000**		**4279,29**	**47072**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,68	40,48	836,74	33871
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,598	1405,87	2247
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**36118**
96. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1672	3290,37	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1672	1267,10	212
96. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,21	5897,51	7136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,21	1267,10	1533
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2211	1893,09	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2211	944,68	209
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**9320**
96. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00528	491960,00	2598
96. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,002129	351343,77	748
96. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000372	376950,05	140
96. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000618	638911,35	395
		Итого материалов:				**352,77**	**3881**
		НР первого уровня	%	60,3		1979,94	21779
		НР второго уровня	%	4,2		262,89	2892
		Накладные расходы	%	--		2242,82	24671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	5739
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**77483**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8927,62**	**26783**
		НР второго уровня	%	4,2		374,96	1125
		Накладные расходы	%	--		374,96	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2233
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**30140**
98	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**16075,50**	**128604**
		НР второго уровня	%	4,2		675,17	5401
		Накладные расходы	%	--		675,17	5401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	10720
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**144726**
99	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0980**		**387526,70**	**37978**
		НР второго уровня	%	4,2		16276,12	1595
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	3166
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**42738**
100	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,4410**		**31505,92**	**13894**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,684652	765,48	524
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,079953	1086,38	87
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**611**

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21168	11,78	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,07938	3678,17	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,07938	944,68	75
100. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000573	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000573	944,68	1
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**340**
100. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27350,02	12303
100. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11025	6598,38	727
100. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000882	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**13030**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	296
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	596
		Накладные расходы	%	--		2023,37	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1183
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**15969**
		Маркировка проезжей части					
101	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,5220**		**14002,96**	**7310**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	1,909	753,49	1438
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,9918	1161,80	1152
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**2591**
101. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,45414	2084,23	947

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,45414	1087,90	494
101. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,53766	3456,71	1859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,53766	944,68	508
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**3226**
101. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000418	579314,06	242
101. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	5,481	438,50	2403
		Итого материалов:				**5067,70**	**2645**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	1562
		НР второго уровня	%	4,2		713,82	373
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	740
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**9984**
102	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0360**		**83066,71**	**2990**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	0,131652	753,49	99
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0684	1161,80	79
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**179**
102. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,03132	2084,23	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,03132	1087,90	34
102. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,03708	3456,71	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,03708	944,68	35
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**222**
102. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000029	579314,06	17

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	6,048	438,50	2652
		Итого материалов:				**74131,45**	**2669**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	108
		НР второго уровня	%	4,2		3614,49	130
		Накладные расходы	%	--		6607,14	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	258
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**3487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**23588485**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23588485**
	Материалы -		Тенге				**16251913**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1298607**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**287539**
	Местные материалы -		Тенге				**4163112**
	Транспортные расходы -		Тенге				**206454**
		Накладные расходы -	Тенге				**1802325**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**778895**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1023430**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2031265**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27422075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1323**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1298607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**27422075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1323**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1298607**
		РАЗДЕЛ 4.улица Тауелсиздик					
		Подготовка территории строительства					
103	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**5,0000**		**2016,72**	**10084**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=772,54)	чел-ч	2,611	13,053	772,54	10084
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**10084**
		НР первого уровня	%	59,1		1191,88	5959
		НР второго уровня	%	4,2		134,76	674
		Накладные расходы	%	--		1326,64	6633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	1337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**18054**
104	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**5,0000**		**1649,28**	**8246**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	1,506	7,532	847,32	6382
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	1086,38	380
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**6763**
104. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35	1893,09	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	944,68	331
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**762**
104. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,04	27550,04	1102
		Итого материалов:				**220,40**	**1102**
		НР первого уровня	%	62,1		839,92	4200
		НР второго уровня	%	4,2		104,55	523
		Накладные расходы	%	--		944,47	4722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	1038
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**14006**
105	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**15695,82**	**78479**
		НР второго уровня	%	4,2		659,22	3296
		Накладные расходы	%	--		659,22	3296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	6542
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**88317**
106	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,3000**		**11250,47**	**3375**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	5,673	1,702	879,78	1497
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,677	0,50295	1242,67	625
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**2122**

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,081	4234,37	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,081	1267,10	103
106. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,2949	2992,40	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,2949	1087,90	321
106. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,12705	1893,09	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,12705	944,68	120
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**1686**
106. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,0054	27550,04	149
106. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,00021	205870,68	43
		Итого материалов:				**640,01**	**192**
		НР первого уровня	%	62,1		4393,13	1318
		НР второго уровня	%	4,2		657,03	197
		Накладные расходы	%	--		5050,16	1515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	391
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**5281**
107	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**15,0000**		**3232,79**	**48492**
		НР второго уровня	%	4,2		135,78	2037
		Накладные расходы	%	--		135,78	2037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	4042
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**54571**
108	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0200**		**31505,92**	**630**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,03105	765,48	24

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,003626	1086,38	4
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**28**
108. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0096	11,78	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0036	3678,17	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0036	944,68	3
108. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000026	1893,09	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000026	944,68	0
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**15**
108. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	27350,02	558
108. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005	6598,38	33
108. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00004	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**591**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	13
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	27
		Накладные расходы	%	--		2023,37	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	54
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**724**
		Земляные работы					
109	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1061,7000**		**60,97**	**64732**
109. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	15,182	1457,17	22123
		Итого оплата труда:				**20,84**	**22123**
109. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	15,182	3707,52	56289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	15,182	1267,10	19237

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**64732**
		НР первого уровня	%	59,1		12,31	13075
		НР второго уровня	%	4,2		3,08	3268
		Накладные расходы	%	--		15,39	16343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	6486
		Сметная стоимость:				**82,47**	**87561**
110	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1167,0000**		**66,87**	**78038**
110. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	18,287	1439,15	26318
		Итого оплата труда:				**22,55**	**26318**
110. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	16,688	3707,52	61871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	16,688	1267,10	21145
110. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,599	691,40	1105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,599	3053,87	4882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,599	1087,90	1740
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**78038**
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	15554
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	3931
		Накладные расходы	%	--		16,70	19485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	7802
		Сметная стоимость:				**90,25**	**105325**
111	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1167,0000**		**29,50**	**34430**
111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	7,994	1251,08	10001
		Итого оплата труда:				**8,57**	**10001**
111. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	7,994	691,40	5527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	7,994	3053,87	24412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	7,994	1087,90	8697
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**34430**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	5911
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	1694
		Накладные расходы	%	--		6,52	7605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	3363
		Сметная стоимость:				**38,90**	**45398**
112	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1167,0000**		**67,70**	**79001**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	16,373	705,51	11551
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	14,237	1086,38	15467
		Итого оплата труда:				**23,15**	**27019**
112. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	14,237	3456,71	49215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	14,237	944,68	13449
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**56597**
112. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	116,7	93,00	10853
		Итого материалов:				**9,30**	**10853**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	15968
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	3989
		Накладные расходы	%	--		17,10	19957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	7917
		Сметная стоимость:				**91,58**	**106874**
113	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**6477,0000**		**39,68**	**256996**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	207,815	753,49	156586
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	16,192	1457,17	23595
		Итого оплата труда:				**27,82**	**180181**
113. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	9,327	6319,49	58941

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	9,327	1267,10	11818
113. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,332	3707,52	8645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	2,332	1267,10	2955
113. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	4,534	4350,93	19727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	4,534	1267,10	5745
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**100410**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	106487
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	15266
		Накладные расходы	%	--		18,80	121753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	30300
		Сметная стоимость:				**63,15**	**409049**
114	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1061,7000**		**146,33**	**155362**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,011316	12,014	765,48	9197
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	30,29	1457,17	44138
		Итого оплата труда:				**50,24**	**53335**
114. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	7,57	3707,52	28066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	7,57	1267,10	9592
114. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	22,72	4350,93	98855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	22,72	1267,10	28789
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**145958**
114. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,042468	4872,37	207
		Итого материалов:				**0,19**	**207**
		НР первого уровня	%	59,1		29,69	31521
		НР второго уровня	%	4,2		7,39	7849
		Накладные расходы	%	--		37,08	39370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	15579
		Сметная стоимость:				**198,09**	**210310**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1837,3052**		**148,00**	**271921**
		НР второго уровня	%	4,2		6,22	11421
		Накладные расходы	%	--		6,22	11421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	22667
		Сметная стоимость:				**166,55**	**306009**
116	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**158,6908**		**65,31**	**10364**
		НР второго уровня	%	4,2		2,74	435
		Накладные расходы	%	--		2,74	435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	864
		Сметная стоимость:				**73,50**	**11663**
117	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**977,2900**		**18,70**	**18274**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,003818	3,731	765,48	2856
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	3,606	1449,13	5226
		Итого оплата труда:				**8,27**	**8082**
117. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,078183	2059,14	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,078183	944,68	74
117. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	3,528	3707,52	13080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	3,528	1267,10	4470
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**15227**
117. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,039092	4872,37	190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,19**	**190**
		НР первого уровня	%	59,1		4,89	4777
		НР второго уровня	%	4,2		0,99	968
		Накладные расходы	%	--		5,88	5745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1921
		Сметная стоимость:				**26,54**	**25940**
118	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**84,4100**		**46,70**	**3942**
118. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,8441	1457,17	1230
		Итого оплата труда:				**14,57**	**1230**
118. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,8441	4061,03	3428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,8441	1267,10	1070
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**3942**
		НР первого уровня	%	59,1		8,61	727
		НР второго уровня	%	4,2		2,32	196
		Накладные расходы	%	--		10,94	923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	389
		Сметная стоимость:				**62,25**	**5254**
119	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**84,4100**		**66,87**	**5645**
119. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	1,323	1439,15	1904
		Итого оплата труда:				**22,55**	**1904**
119. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,207	3707,52	4475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,207	1267,10	1529
119. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,115642	691,40	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,115642	3053,87	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,115642	1087,90	126
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**5645**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	1125
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	284
		Накладные расходы	%	--		16,70	1409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	564
		Сметная стоимость:				**90,25**	**7618**
120	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**84,4100**		**29,50**	**2490**
120. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	0,578209	1251,09	723
		Итого оплата труда:				**8,57**	**723**
120. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	0,578209	691,40	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	0,578209	3053,87	1766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	0,578209	1087,90	629
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**2490**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	428
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	123
		Накладные расходы	%	--		6,52	550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	243
		Сметная стоимость:				**38,90**	**3284**
121	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**84,4100**		**67,70**	**5714**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	1,184	705,51	836
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,03	1086,38	1119
		Итого оплата труда:				**23,15**	**1954**
121. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,03	3456,71	3560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,03	944,68	973
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**4094**
121. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	8,441	93,00	785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,30**	**785**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	1155
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	289
		Накладные расходы	%	--		17,10	1443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	573
		Сметная стоимость:				**91,58**	**7730**
122	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**563,0000**		**39,68**	**22339**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	18,064	753,49	13611
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,407	1457,16	2051
		Итого оплата труда:				**27,82**	**15662**
122. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,81072	6319,49	5123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,81072	1267,10	1027
122. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,20268	3707,52	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,20268	1267,10	257
122. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,3941	4350,93	1715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,3941	1267,10	499
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**8728**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	9256
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	1327
		Накладные расходы	%	--		18,80	10583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	2634
		Сметная стоимость:				**63,15**	**35556**
		Устройство дорожной одежды					
123	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**4024,0000**		**146,99**	**591487**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	0,04784	192,508	822,63	158363
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	97,341	1282,48	124838
		Итого оплата труда:				**70,38**	**283201**

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	9,336	6319,49	58997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	9,336	1267,10	11830
123. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	23,822	3505,83	83516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	23,822	944,68	22504
123. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	29,295	3131,80	91745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	29,295	1087,90	31870
123. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	27,041	3970,46	107366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	27,041	1267,10	34264
123. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,092	5590,21	11697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,092	1267,10	2651
123. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	5,754	3456,71	19891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	5,754	944,68	5436
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**429195**
123. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0105	42,252	93,00	3929
		Итого материалов:				**0,98**	**3929**
		НР первого уровня	%	60,3		42,44	170770
		НР второго уровня	%	4,2		7,96	32015
		Накладные расходы	%	--		50,39	202785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	63542
		Сметная стоимость:				**213,17**	**857814**
124	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**663,9600**		**6160,95**	**4090624**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		258,76	171806
		Накладные расходы	%	--		258,76	171806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	340994
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**4603425**
125	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**3379,0000**		**1467,58**	**4958946**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	128,233	801,46	102774
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	126,273	1341,81	169434
		Итого оплата труда:				**80,56**	**272208**
125. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,216	6319,49	7687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,216	1267,10	1541
125. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	13,448	3505,83	47148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	13,448	944,68	12704
125. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	7,941	3707,52	29440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	7,941	1267,10	10062
125. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	28,755	3131,80	90056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	28,755	1087,90	31283
125. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	64,201	3970,46	254908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	64,201	1267,10	81349
125. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,785	3456,71	30369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,785	944,68	8299
125. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,926	2736,74	5271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,926	1087,90	2095
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**534610**

1	2	3	4	5	6	7	8
125.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	50,685	5157,62	261414
125.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	638,631	6342,82	4050721
125.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	101,37	93,00	9427
		Итого материалов:				**1278,95**	**4321563**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	164141
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	215170
		Накладные расходы	%	--		112,26	379311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	427061
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**5765318**
126	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6895**		**103076,97**	**174149**
126. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,97991	1251,08	1226
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1226**
126. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,489955	4401,36	2156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,97991	1087,90	1066
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**2480**
126. 3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	1,74	98649,63	171669
		Итого материалов:				**101609,12**	**171669**
		НР первого уровня	%	60,3		437,55	739
		НР второго уровня	%	4,2		4347,61	7345
		Накладные расходы	%	--		4785,16	8085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	14579
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**196812**
127	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**3767,0000**		**2453,80**	**9243454**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,03864	145,557	944,68	137505
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	63,399	1405,20	89088

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**60,15**	**226593**
127. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	13,071	3131,80	40937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	13,071	1087,90	14220
127. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	38,047	3970,46	151063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	38,047	1267,10	48209
127. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,11301	3290,37	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,11301	1267,10	143
127. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,469	3456,71	5078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,469	944,68	1388
127. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,274	94,23	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	10,548	5690,57	60022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	10,548	1267,10	13365
127. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,15068	1893,09	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,15068	944,68	142
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**296993**
127.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	384,234	22866,31	8786014
127.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,023355	205870,68	4808
127.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,56505	24465,24	13824
127.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000012	0,043697	98649,63	4311

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2338,45**	**8808957**
		НР первого уровня	%	60,3		36,27	136635
		НР второго уровня	%	4,2		104,58	393964
		Накладные расходы	%	--		140,85	530599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	781924
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**10555977**
128	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**3767,0000**		**1757,72**	**6621322**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,000621	2,339	944,68	2210
		Итого оплата труда:				**0,59**	**2210**
128. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	3,842	94,23	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**416**
128. 3	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0768	289,306	22866,31	6615352
128. 4	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000009	0,033903	98649,63	3345
		Итого материалов:				**1757,02**	**6618696**
		НР первого уровня	%	60,3		0,35	1333
		НР второго уровня	%	4,2		73,84	278152
		Накладные расходы	%	--		74,19	279484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	552065
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**7452871**
		Устройство обочин из местного грунта					
129	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2451,8000**		**153,32**	**375915**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	89,38	801,46	71635
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	69,901	1233,41	86217
		Итого оплата труда:				**64,38**	**157851**
129. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	9,611	6319,49	60737

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	9,611	1267,10	12178
129. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	20,056	3505,83	70312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	20,056	944,68	18947
129. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	35,796	3131,80	112107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	35,796	1087,90	38942
129. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,207	5590,21	12335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	2,207	1267,10	2796
129. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,231	3456,71	7712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	2,231	944,68	2108
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**302684**
129. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	17,163	93,00	1596
		Итого материалов:				**0,65**	**1596**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	95184
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	19786
		Накладные расходы	%	--		46,89	114971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	39271
		Сметная стоимость:				**216,23**	**530156**
130	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2451,8000**		**39,68**	**97283**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	78,666	753,49	59274
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	6,13	1457,17	8932
		Итого оплата труда:				**27,82**	**68206**
130. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	3,531	6319,49	22312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	3,531	1267,10	4474
130. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,882648	3707,52	3272

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,882648	1267,10	1118
130. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	1,716	4350,93	7467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,716	1267,10	2174
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**38009**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	40310
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	5779
		Накладные расходы	%	--		18,80	46088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	11470
		Сметная стоимость:				**63,15**	**154841**
		Укрепление обочин щебнем					
131	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**798,7100**		**153,32**	**122460**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	29,117	801,46	23336
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	22,771	1233,41	28086
		Итого оплата труда:				**64,38**	**51422**
131. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	3,131	6319,49	19786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	3,131	1267,10	3967
131. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	6,533	3505,83	22905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	6,533	944,68	6172
131. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	11,661	3131,80	36520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	11,661	1087,90	12686
131. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,718839	5590,21	4018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,718839	1267,10	911
131. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,726826	3456,71	2512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,726826	944,68	687
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**98604**

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	5,591	93,00	520
		Итого материалов:				**0,65**	**520**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	31008
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	6446
		Накладные расходы	%	--		46,89	37453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	12793
		Сметная стоимость:				**216,23**	**172706**
132	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**79,8710**		**4822,27**	**385160**
		НР второго уровня	%	4,2		202,54	16177
		Накладные расходы	%	--		202,54	16177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	32107
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**433443**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
133	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**14,0000**		**4279,29**	**59910**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,68	51,52	836,74	43109
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,034	1405,87	2860
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**45969**
133. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,2128	3290,37	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2128	1267,10	270
133. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,54	5897,51	9082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,54	1267,10	1951
133. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2814	1893,09	533

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2814	944,68	266
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**11862**
133. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00672	491960,00	3306
133. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002709	351343,77	952
133. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000473	376950,05	178
133. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000787	638911,35	503
		Итого материалов:				**352,77**	**4939**
		НР первого уровня	%	60,3		1979,94	27719
		НР второго уровня	%	4,2		262,89	3680
		Накладные расходы	%	--		2242,82	31400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	7305
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**98614**
134	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8926,91**	**26781**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	1125
		Накладные расходы	%	--		374,93	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2232
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**30138**
135	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**10,0000**		**16075,50**	**160755**
		НР второго уровня	%	4,2		675,17	6752
		Накладные расходы	%	--		675,17	6752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	13401

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**180907**
136	**С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**7104,85**	**7105**
		НР второго уровня	%	4,2		298,40	298
		Накладные расходы	%	--		298,40	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,26	592
		Сметная стоимость:				**7995,51**	**7996**
137	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,1260**		**387526,70**	**48828**
		НР второго уровня	%	4,2		16276,12	2051
		Накладные расходы	%	--		16276,12	2051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	4070
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**54949**
138	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,5670**		**31505,92**	**17864**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,880268	765,48	674
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,102797	1086,38	112
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**786**
138. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,27216	11,78	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,10206	3678,17	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,10206	944,68	96
138. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000737	1893,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000737	944,68	1
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**437**
138. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,57834	27350,02	15818
138. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,14175	6598,38	935
138. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,001134	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**16753**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	381
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	766
		Накладные расходы	%	--		2023,37	1147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1521
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**20532**
		Маркировка проезжей части					
139	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,5780**		**14002,96**	**8094**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	2,114	753,49	1593
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,098	1161,80	1276
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**2869**
139. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,50286	2084,23	1048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,50286	1087,90	547
139. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,59534	3456,71	2058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,59534	944,68	562
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**3572**
139. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000462	579314,06	268

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	6,069	438,50	2661
		Итого материалов:				**5067,70**	**2929**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	1730
		НР второго уровня	%	4,2		713,82	413
		Накладные расходы	%	--		3706,46	2142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	819
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**11055**
140	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0360**		**83066,71**	**2990**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	0,131652	753,49	99
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0684	1161,80	79
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**179**
140. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,03132	2084,23	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,03132	1087,90	34
140. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,03708	3456,71	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,03708	944,68	35
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**222**
140. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000029	579314,06	17
140. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	6,048	438,50	2652
		Итого материалов:				**74131,45**	**2669**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	108
		НР второго уровня	%	4,2		3614,49	130
		Накладные расходы	%	--		6607,14	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	258
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**3487**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**Е11-270903-0102 11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, фигурная**	**км линии**	**0,0070**		**46232,71**	**324**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	0,025599	753,49	19
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0133	1161,80	15
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**35**
141. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,00609	2084,23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,00609	1087,90	7
141. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,00721	3456,71	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,00721	944,68	7
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**43**
141. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000006	579314,06	3
141. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	84	0,588	438,50	258
		Итого материалов:				**37297,45**	**261**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	21
		НР второго уровня	%	4,2		2067,46	14
		Накладные расходы	%	--		5060,11	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4103,43	29
		Сметная стоимость:				**55396,25**	**388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**28152006**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28152006**
Материалы -			Тенге				**19968401**
Всего заработная плата -			Тенге				**1480280**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**321948**
Местные материалы -			Тенге				**4524276**
Транспортные расходы -			Тенге				**282285**
Накладные расходы -			Тенге				**2107213**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**887551**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1219662**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**2420738**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**32679956**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1480280**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**32679956**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1480280**
		РАЗДЕЛ 5.улица Керуен					
		Подготовка территории строительства					
142	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**3,0000**		**5205,05**	**15615**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	2,657	7,97	891,06	7101
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	2,25	1457,17	3279
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**10380**
142. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,75	2,25	3290,37	7403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	2,25	1267,10	2851
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**8514**
		НР первого уровня	%	61,7		2134,80	6404
		НР второго уровня	%	4,2		308,27	925
		Накладные расходы	%	--		2443,08	7329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	1836
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**24780**
143	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**3,0000**		**7181,54**	**21545**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	3,519	10,557	858,61	9064
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,61	1376,19	3592
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**12656**

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,04	4053,22	8269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,04	1267,10	2585
143. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,57	1893,09	1079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,57	944,68	538
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**10750**
143. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	250454,59	23
143. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,06	401
143. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5
143. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771
143. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,46	441
143.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	300,00	90
		Итого материалов:				**576,84**	**1731**
		НР первого уровня	%	61,7		2602,96	7809
		НР второго уровня	%	4,2		410,95	1233
		Накладные расходы	%	--		3013,91	9042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	2447
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**33033**
		Земляные работы					
144	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1947,7500**		**60,97**	**118755**
144. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	27,853	1457,16	40586
		Итого оплата труда:				**20,84**	**40586**

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	27,853	3707,52	103265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	27,853	1267,10	35293
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**118755**
		НР первого уровня	%	59,1		12,31	23986
		НР второго уровня	%	4,2		3,08	5995
		Накладные расходы	%	--		15,39	29982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	11899
		Сметная стоимость:				**82,47**	**160635**
145	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1892,0000**		**66,87**	**126520**
145. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	29,648	1439,15	42667
		Итого оплата труда:				**22,55**	**42667**
145. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	27,056	3707,52	100309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	27,056	1267,10	34283
145. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,592	691,40	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,592	3053,87	7916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,592	1087,90	2820
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**126520**
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	25216
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	6373
		Накладные расходы	%	--		16,70	31589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	12649
		Сметная стоимость:				**90,25**	**170758**
146	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1892,0000**		**29,50**	**55820**
146. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	12,96	1251,08	16214
		Итого оплата труда:				**8,57**	**16214**

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	12,96	691,40	8961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	12,96	3053,87	39579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	12,96	1087,90	14099
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**55820**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	9583
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	2747
		Накладные расходы	%	--		6,52	12330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	5452
		Сметная стоимость:				**38,90**	**73602**
147	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1892,0000**		**67,70**	**128081**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	26,545	705,51	18728
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	23,082	1086,38	25076
		Итого оплата труда:				**23,15**	**43804**
147. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	23,082	3456,71	79789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	23,082	944,68	21805
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**91758**
147. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	189,2	93,00	17596
		Итого материалов:				**9,30**	**17596**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	25888
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	6467
		Накладные расходы	%	--		17,10	32355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	12835
		Сметная стоимость:				**91,58**	**173270**
148	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**10503,0000**		**39,68**	**416740**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	336,989	753,49	253918
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	26,258	1457,17	38262

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**27,82**	**292179**
148. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	15,124	6319,49	95578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	15,124	1267,10	19164
148. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	3,781	3707,52	14018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	3,781	1267,10	4791
148. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	7,352	4350,93	31988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	7,352	1267,10	9316
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**162823**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	172678
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	24756
		Накладные расходы	%	--		18,80	197433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	49134
		Сметная стоимость:				**63,15**	**663308**
149	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1947,7500**		**146,33**	**285021**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,011316	22,041	765,48	16872
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	55,569	1457,17	80974
		Итого оплата труда:				**50,24**	**97845**
149. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	13,887	3707,52	51488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	13,887	1267,10	17596
149. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	41,682	4350,93	181355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	41,682	1267,10	52815
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**267769**
149. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,07791	4872,37	380
		Итого материалов:				**0,19**	**380**
		НР первого уровня	%	59,1		29,69	57827
		НР второго уровня	%	4,2		7,39	14400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,08	72226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	28580
		Сметная стоимость:				**198,09**	**385827**
150	**С341-020102-1006 41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**2322,2700**		**170,82**	**396690**
		НР второго уровня	%	4,2		7,17	16661
		Накладные расходы	%	--		7,17	16661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,24	33068
		Сметная стоимость:				**192,23**	**446419**
151	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1235,2500**		**18,70**	**23098**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,003818	4,716	765,48	3610
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	4,558	1449,13	6605
		Итого оплата труда:				**8,27**	**10215**
151. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,09882	2059,14	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,09882	944,68	93
151. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4,459	3707,52	16533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	4,459	1267,10	5650
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**19247**
151. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04941	4872,37	241
		Итого материалов:				**0,19**	**241**
		НР первого уровня	%	59,1		4,89	6037
		НР второго уровня	%	4,2		0,99	1224
		Накладные расходы	%	--		5,88	7261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	2429
		Сметная стоимость:				**26,54**	**32787**

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1339,5000**		**65,31**	**87483**
		НР второго уровня	%	4,2		2,74	3674
		Накладные расходы	%	--		2,74	3674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	7293
		Сметная стоимость:				**73,50**	**98450**
153	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**712,5000**		**46,70**	**33275**
153. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	7,125	1457,16	10382
		Итого оплата труда:				**14,57**	**10382**
153. 2	259 С (31-010101-0104)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	7,125	4061,03	28935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	7,125	1267,10	9028
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**33275**
		НР первого уровня	%	59,1		8,61	6136
		НР второго уровня	%	4,2		2,32	1655
		Накладные расходы	%	--		10,94	7791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	3285
		Сметная стоимость:				**62,25**	**44352**
154	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**712,5000**		**66,87**	**47645**
154. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	11,165	1439,15	16068
		Итого оплата труда:				**22,55**	**16068**
154. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	10,189	3707,52	37775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	10,189	1267,10	12910
154. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,976125	691,40	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,976125	3053,87	2981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,976125	1087,90	1062
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**47645**
		НР первого уровня	%	59,1		13,33	9496
		НР второго уровня	%	4,2		3,37	2400
		Накладные расходы	%	--		16,70	11896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	4763
		Сметная стоимость:				**90,25**	**64305**
155	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**712,5000**		**29,50**	**21021**
155. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	4,881	1251,08	6106
		Итого оплата труда:				**8,57**	**6106**
155. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	4,881	691,40	3374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	4,881	3053,87	14905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	4,881	1087,90	5310
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**21021**
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	3609
		НР второго уровня	%	4,2		1,45	1034
		Накладные расходы	%	--		6,52	4643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	2053
		Сметная стоимость:				**38,90**	**27717**
156	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**712,5000**		**67,70**	**48233**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,01403	9,996	705,51	7053
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	8,693	1086,38	9443
		Итого оплата труда:				**23,15**	**16496**
156. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	8,693	3456,71	30047

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	8,693	944,68	8212
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**34555**
156. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	71,25	93,00	6626
		Итого материалов:				**9,30**	**6626**
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	9749
		НР второго уровня	%	4,2		3,42	2435
		Накладные расходы	%	--		17,10	12184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	4833
		Сметная стоимость:				**91,58**	**65251**
157	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**4750,0000**		**39,68**	**188472**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	152,404	753,49	114835
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	11,875	1457,17	17304
		Итого оплата труда:				**27,82**	**132139**
157. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	6,84	6319,49	43225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	6,84	1267,10	8667
157. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,71	3707,52	6340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,71	1267,10	2167
157. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	3,325	4350,93	14467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	3,325	1267,10	4213
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**73637**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	78094
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	11196
		Накладные расходы	%	--		18,80	89290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	22221
		Сметная стоимость:				**63,15**	**299982**
		Устройство дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**6525,0000**		**146,99**	**959109**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	0,04784	312,156	822,63	256789
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	157,84	1282,48	202427
		Итого оплата труда:				**70,38**	**459216**
158. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	15,138	6319,49	95664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	15,138	1267,10	19181
158. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	38,628	3505,83	135423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	38,628	944,68	36491
158. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	47,502	3131,80	148767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	47,502	1087,90	51677
158. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	43,848	3970,46	174097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	43,848	1267,10	55560
158. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	3,393	5590,21	18968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	3,393	1267,10	4299
158. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	9,331	3456,71	32254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	9,331	944,68	8815
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**695948**
158. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0105	68,513	93,00	6372
		Итого материалов:				**0,98**	**6372**
		НР первого уровня	%	60,3		42,44	276907
		НР второго уровня	%	4,2		7,96	51913
		Накладные расходы	%	--		50,39	328820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	103034
		Сметная стоимость:				**213,17**	**1390963**
159	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1076,6250**		**6160,95**	**6633033**
		НР второго уровня	%	4,2		258,76	278587
		Накладные расходы	%	--		258,76	278587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	552930
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**7464550**
160	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**3379,0000**		**1467,58**	**4958946**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	128,233	801,46	102774
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	126,273	1341,81	169434
		Итого оплата труда:				**80,56**	**272208**
160. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,216	6319,49	7687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,216	1267,10	1541
160. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	13,448	3505,83	47148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	13,448	944,68	12704
160. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	7,941	3707,52	29440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	7,941	1267,10	10062
160. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	28,755	3131,80	90056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	28,755	1087,90	31283
160. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	64,201	3970,46	254908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	64,201	1267,10	81349

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,785	3456,71	30369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,785	944,68	8299
160. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,926	2736,74	5271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,926	1087,90	2095
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**534610**
160.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	50,685	5157,62	261414
160.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	638,631	6342,82	4050721
160.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	101,37	93,00	9427
		Итого материалов:				**1278,95**	**4321563**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	164141
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	215170
		Накладные расходы	%	--		112,26	379311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	427061
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**5765318**
161	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6895**		**103076,97**	**174149**
161. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,97991	1251,08	1226
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1226**
161. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,489955	4401,36	2156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,97991	1087,90	1066
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**2480**
161. 3	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	1,74	98649,63	171669
		Итого материалов:				**101609,12**	**171669**
		НР первого уровня	%	60,3		437,55	739
		НР второго уровня	%	4,2		4347,61	7345

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4785,16	8085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	14579
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**196812**
162	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4980,0000**		**2453,80**	**12219910**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,03864	192,427	944,68	181782
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	83,813	1405,20	117775
		Итого оплата труда:				**60,15**	**299557**
162. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	17,281	3131,80	54119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	17,281	1087,90	18800
162. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	50,298	3970,46	199706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	50,298	1267,10	63733
162. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1494	3290,37	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1494	1267,10	189
162. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,942	3456,71	6714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,942	944,68	1835
162. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,972	94,23	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13,944	5690,57	79349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	13,944	1267,10	17668
162. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1992	1893,09	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1992	944,68	188
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**392626**
162.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,102	507,96	22866,31	11615171

1	2	3	4	5	6	7	8
162.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,030876	205870,68	6356
162.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,747	24465,24	18276
162.13	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000012	0,057768	98649,63	5699
		Итого материалов:				**2338,45**	**11645502**
		НР первого уровня	%	60,3		36,27	180633
		НР второго уровня	%	4,2		104,58	520823
		Накладные расходы	%	--		140,85	701456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	1033709
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**13955075**
163	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4980,0000**		**1757,72**	**8753434**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,000621	3,093	944,68	2921
		Итого оплата труда:				**0,59**	**2921**
163. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	5,08	94,23	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**550**
163. 3	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0768	382,464	22866,31	8745540
163. 4	144640 С (21-130104-0202)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000009	0,04482	98649,63	4421
		Итого материалов:				**1757,02**	**8749962**
		НР первого уровня	%	60,3		0,35	1762
		НР второго уровня	%	4,2		73,84	367718
		Накладные расходы	%	--		74,19	369480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	729833
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**9852747**
		Устройство обочин из местного грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**3585,3000**		**153,32**	**549706**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	130,702	801,46	104753
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	102,217	1233,41	126076
		Итого оплата труда:				**64,38**	**230828**
164. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	14,054	6319,49	88816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	14,054	1267,10	17808
164. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	29,328	3505,83	102818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	29,328	944,68	27706
164. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	52,345	3131,80	163935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	52,345	1087,90	56946
164. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	3,227	5590,21	18038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	3,227	1267,10	4089
164. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	3,263	3456,71	11278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	3,263	944,68	3082
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**442619**
164. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	25,097	93,00	2334
		Итого материалов:				**0,65**	**2334**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	139189
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	28934
		Накладные расходы	%	--		46,89	168123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	57426
		Сметная стоимость:				**216,23**	**775255**
165	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3585,3000**		**39,68**	**142258**

1	2	3	4	5	6	7	8
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	0,032085	115,034	753,49	86677
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	8,963	1457,17	13061
		Итого оплата труда:				**27,82**	**99738**
165. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	5,163	6319,49	32626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	5,163	1267,10	6542
165. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,291	3707,52	4785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,291	1267,10	1636
165. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	2,51	4350,93	10920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	2,51	1267,10	3180
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**55581**
		НР первого уровня	%	59,1		16,44	58945
		НР второго уровня	%	4,2		2,36	8451
		Накладные расходы	%	--		18,80	67396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	16772
		Сметная стоимость:				**63,15**	**226426**
		Укрепление обочин щебнем					
166	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**798,7100**		**153,32**	**122460**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,036455	29,117	801,46	23336
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	22,771	1233,41	28086
		Итого оплата труда:				**64,38**	**51422**
166. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	3,131	6319,49	19786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	3,131	1267,10	3967
166. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	6,533	3505,83	22905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	6,533	944,68	6172
166. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	11,661	3131,80	36520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	11,661	1087,90	12686

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,718839	5590,21	4018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,718839	1267,10	911
166. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,726826	3456,71	2512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,726826	944,68	687
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**98604**
166. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	5,591	93,00	520
		Итого материалов:				**0,65**	**520**
		НР первого уровня	%	60,3		38,82	31008
		НР второго уровня	%	4,2		8,07	6446
		Накладные расходы	%	--		46,89	37453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	12793
		Сметная стоимость:				**216,23**	**172706**
167	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**79,8710**		**4822,27**	**385160**
		НР второго уровня	%	4,2		202,54	16177
		Накладные расходы	%	--		202,54	16177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	32107
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**433443**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
168	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**40,0000**		**1467,58**	**58703**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,03795	1,518	801,46	1217
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	1,495	1341,81	2006
		Итого оплата труда:				**80,56**	**3222**
168. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0144	6319,49	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0144	1267,10	18

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,1592	3505,83	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,1592	944,68	150
168. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,094	3707,52	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,094	1267,10	119
168. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,3404	3131,80	1066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,3404	1087,90	370
168. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,76	3970,46	3018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,76	1267,10	963
168. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,104	3456,71	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,104	944,68	98
168. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0228	2736,74	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0228	1087,90	25
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**6329**
168.10	100071 С (21-010201-0502)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,6	5157,62	3095
168.11	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	7,56	6342,82	47952
168.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	1,2	93,00	112
		Итого материалов:				**1278,95**	**51158**
		НР первого уровня	%	60,3		48,58	1943
		НР второго уровня	%	4,2		63,68	2547
		Накладные расходы	%	--		112,26	4490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	5055
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**68249**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**13,0000**		**4279,29**	**55631**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	3,68	47,84	836,74	40030
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,889	1405,87	2656
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**42685**
169. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1976	3290,37	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1976	1267,10	250
169. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,43	5897,51	8433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,43	1267,10	1812
169. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2613	1893,09	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2613	944,68	247
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**11015**
169. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00624	491960,00	3070
169. 7	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002515	351343,77	884
169. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000439	376950,05	166
169. 9	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000731	638911,35	467
		Итого материалов:				**352,77**	**4586**
		НР первого уровня	%	60,3		1979,94	25739
		НР второго уровня	%	4,2		262,89	3418
		Накладные расходы	%	--		2242,82	29157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	6783
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**91570**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**8926,91**	**8927**
		НР второго уровня	%	4,2		374,93	375
		Накладные расходы	%	--		374,93	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	744
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**10046**
171	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**16075,50**	**192906**
		НР второго уровня	%	4,2		675,17	8102
		Накладные расходы	%	--		675,17	8102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	16081
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**217089**
172	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0980**		**387526,70**	**37978**
		НР второго уровня	%	4,2		16276,12	1595
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	3166
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**42738**
173	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройствобетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,4410**		**31505,92**	**13894**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,552	0,684652	765,48	524
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,079953	1086,38	87
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**611**

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,21168	11,78	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,07938	3678,17	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,07938	944,68	75
173. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000573	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000573	944,68	1
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**340**
173. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,44982	27350,02	12303
173. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11025	6598,38	727
173. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000882	93,00	0
		Итого материалов:				**29546,80**	**13030**
		НР первого уровня	%	48,5		671,90	296
		НР второго уровня	%	4,2		1351,47	596
		Накладные расходы	%	--		2023,37	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1183
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**15969**
		Маркировка проезжей части					
174	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,8300**		**14002,96**	**11622**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	3,035	753,49	2287
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,577	1161,80	1832
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**4119**
174. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,7221	2084,23	1505

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,7221	1087,90	786
174. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,8549	3456,71	2955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,8549	944,68	808
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**5129**
174. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000664	579314,06	385
174. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	8,715	438,50	3822
		Итого материалов:				**5067,70**	**4206**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	2484
		НР второго уровня	%	4,2		713,82	592
		Накладные расходы	%	--		3706,46	3076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	1176
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**15875**
175	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0540**		**83066,71**	**4486**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49)	чел-ч	3,657	0,197478	753,49	149
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,1026	1161,80	119
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**268**
175. 3	1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,04698	2084,23	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,04698	1087,90	51
175. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,05562	3456,71	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,05562	944,68	53
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**334**
175. 5	147080 С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000043	579314,06	25

1	2	3	4	5	6	7	8
175. 6	249547 С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	9,072	438,50	3978
		Итого материалов:				**74131,45**	**4003**
		НР первого уровня	%	60,3		2992,65	162
		НР второго уровня	%	4,2		3614,49	195
		Накладные расходы	%	--		6607,14	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	387
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**5230**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**37296323**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37296323**
	Материалы -		Тенге				**25001477**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2215761**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**239811**
	Местные материалы -		Тенге				**7018192**
	Транспортные расходы -		Тенге				**484173**
		Накладные расходы -	Тенге				**2948618**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1326461**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1622157**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3219595**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**43464537**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2215761**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**43464537**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2215761**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**137414332**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4220637**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11517009**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3417502**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**120430996**
		- перевозка грузов	Тенге				**1245690**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4578142**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**141992474**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**5963684**
	ИТОГО:		Тенге				**147956158**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**11836493**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**159792650**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 31-16-5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-16-5

(локальная смета)

на мкр.РТС

Наименование объекта - мкр.РТС

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5223,8543	807,95	4220637
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2576,1033	1326,62	(3417502)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**4220637**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-0201	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	200,855238	6319,49	1269302,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	200,8552376	1267,1	254503,67
2	31-050501-0101	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	332,515404	3505,83	1165742,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	332,5154044	944,68	314120,65
3	33-010101-0101	162	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,3088792	2059,14	636,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3088792	944,68	291,79
4	31-010101-0103	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	281,198883	3707,52	1042550,48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	281,1988832	1267,1	356307,1
5	31-010101-0104	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,6442	4061,03	39165,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,6442	1267,1	12220,17
6	31-040101-0201	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,14384	11,78	13,47
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	32-010102-0301	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	60,3382524	691,4	41717,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	32-010101-0102	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	606,081833	3131,8	1898127,08
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	606,081833	1087,9	659356,43
9	32-010101-0104	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	643,44614	3970,46	2554777,16
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	643,44614	1267,1	815310,6
10	32-010101-0201	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	26,390412	5590,21	147527,95

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,390412	1267,1	33439,29
11	31-050101-0102	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42894	3678,17	1577,71
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42894	944,68	405,21
12	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,6927	3290,37	12150,35
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,6927	1267,1	4679,02
13	31-050102-0104	776	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,2106	4234,37	891,76
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2106	1267,1	266,85
14	31-050104-0101	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,76674	2992,4	2294,39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76674	1087,9	834,14
15	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	6,6	5897,51	38923,57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,6	1267,1	8362,86
16	31-010303-0401	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,04	4053,22	8268,57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,04	1267,1	2584,88
17	32-010211-0103	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	2,79531	2084,23	5826,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,79531	1087,9	3041,02
18	32-010211-0201	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	189,708687	3456,71	655767,91
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	189,7086868	944,68	179214
19	32-010202-0101	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,397285	4401,36	10551,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	4,79457	1087,9	5216,01
20	32-010202-0301	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	42,8098	94,23	4033,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
21	32-010212-0101	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	9,510735	2736,74	26028,41
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,510735	1087,9	10346,73
22	33-040101-0102	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	60,3382524	3053,87	184265,18
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,3382524	1087,9	65641,98
23	32-010209-0101	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	49,532	5690,57	281865,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,532	1267,1	62762
24	31-010201-0103	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	141,516744	4350,93	615729,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	141,516744	1267,1	179315,87
25	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,7270279	1893,09	7055,6
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,7270279	944,68	3520,85
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**10014790**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**3417502**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0502	100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	250,2825	5157,62	1290862,03
2	21-010201-0504	100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3153,5595	6342,82	20002460,3
3	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	379,198	4822,27	1828595,14

1	2		3	4	5	6	7
4	21-010201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,347456	4872,37	1692,93
5	21-010601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3627,855	6160,95	22351033,3
6	21-020101-0301	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,43066	27350,02	66478,6
7	21-020401-2804	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,11804	27550,04	3252,01
8	21-020501-0304	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3162,972	22866,31	72325498,3
9	21-050302-0101	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,110224	205870,68	22691,89
10	21-070201-0301	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,6535	24465,24	64918,51
11	21-130104-0202	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	8,878909	98649,63	875901,09
12	21-130201-0104	144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0288	491960	14168,45
13	21-130702-1101	146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	250454,59	22,54
14	21-130702-1102	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1336,06	400,82
15	21-130803-1001	147047	Ветошь	кг	0,06	84,66	5,08
16	21-130803-1101	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,59575	6598,38	3930,98
17	21-130804-0601	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0025704	579314,06	1489,07
18	22-040101-0503	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01161	351343,77	4079,1
19	22-040601-0602	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002028	376950,05	764,45
20	22-040701-0101	149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,003372	638911,35	2154,41
21	23-030101-0304	187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	13	15695,82	204045,66
22	24-010201-0204	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10	8926,91	89269,1
23	24-010201-0215	239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	8927,62	26782,86
24	24-010201-0216	239619	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	46	16075,5	739473
25	24-010201-0234	239637	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7104,85	7104,85
26	24-040207-2805	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	42,84	771,12
27	21-130703-1405	249132	Вода техническая	м3	1581,80883	93	147108,22
28	22-040201-0701	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	367,46	440,95
29	22-040501-0801	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	300	90
30	22-040901-0101	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	65,436	438,5	28693,69
31	С121-040301-0201		Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	39	3232,79	126078,81

1	2	3	4	5	6	7
32	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,518	387526,7	200738,83
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**120430996**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1813,1096	65,31	118414,19
2	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4936,3912	148	730585,9
3	С341-020102-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	2322,27	170,82	396690,16
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**1245690**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**137414332**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**10541826**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**147956158**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**11836493**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**159792650**

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 31-16-6

на мкр.Самаркино

(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

N п.п.	Наименование разделов	Единица измере-ния	Объем	Сметная стоимость					Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Удельный показатель в % к итогу
				Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	Всего				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	улица Кабдолова			11273911				11273911	611	598585		6,44
2	улица Кабдолова (уч.3)			24631852				24631852	1119	1110754		14,08
3	улица Кабдолова (уч.1)			13210049				13210049	651	634119		7,55
4	улица Кабдолова (уч.2)			14767897				14767897	738	738512		8,44
5	улица Кабдолова (уч.4)			19837702				19837702	1048	1033844		11,34
6	улица Кыдыр ата			44447562				44447562	2129	2081754		25,40
7	улица Атырау			38107011				38107011	1955	1891357		21,77
8	Проезд к детскому саду			8728047				8728047	369	360446		4,99
Всего по смете:				**175004029**				**175004029**	**8622**	**8449371**		**100,00**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - мкр.Самаркино

Объект номер - 31-16-6

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 31-16-6

на мкр.Самаркино

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	175004,029
Сметная заработная плата, тыс. тенге	8449,371
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	8,622

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.улица Кабдолова					
		Подготовка территории строительства					
1	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1,0000**		**2016,72**	**2017**
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**2017**
		Накладные расходы	%	--		1326,64	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	267
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**3611**
2	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1,0000**		**1649,28**	**1649**
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**1353**
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**152**
		Итого материалов:				**220,40**	**220**
		Накладные расходы	%	--		944,47	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	208
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**2801**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15695,82**	**15696**
		Накладные расходы	%	--		659,22	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	1308
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**17663**
4	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,0600**		**11250,47**	**675**
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**424**
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**337**
		Итого материалов:				**640,01**	**38**
		Накладные расходы	%	--		5050,16	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	78
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**1056**
5	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**3,0000**		**3232,79**	**9698**
		Накладные расходы	%	--		135,78	407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	808
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**10914**
6	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0040**		**31505,92**	**126**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**3**
		Итого материалов:				**29546,80**	**118**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	11
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**145**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**1,0000**		**5205,05**	**5205**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**3460**
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**2838**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	2443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	612
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**8260**
8	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**7181,54**	**7182**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**4219**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**3583**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	3014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	816
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**11011**
		Земляные работы					
9	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**478,9000**		**60,97**	**29199**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**9979**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**29199**
		Накладные расходы	%	--		15,39	7372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	2926
		Сметная стоимость:				**82,47**	**39496**
10	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**428,0000**		**66,87**	**28621**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**9652**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**28621**
		Накладные расходы	%	--		16,70	7146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	2861
		Сметная стоимость:				**90,25**	**38628**
11	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**428,0000**		**29,50**	**12627**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**3668**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**12627**
		Накладные расходы	%	--		6,52	2789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1233
		Сметная стоимость:				**38,90**	**16650**
12	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**428,0000**		**67,70**	**28974**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**9909**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**20757**
		Итого материалов:				**9,30**	**3980**
		Накладные расходы	%	--		17,10	7319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	2903
		Сметная стоимость:				**91,58**	**39196**
13	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2375,0000**		**39,68**	**94236**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**66069**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**36818**
		Накладные расходы	%	--		18,80	44645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	11110
		Сметная стоимость:				**63,15**	**149991**
14	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**478,9000**		**146,33**	**70079**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**24058**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**65837**
		Итого материалов:				**0,19**	**93**
		Накладные расходы	%	--		37,08	17759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	7027

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**198,09**	**94865**
15	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**644,7648**		**84,76**	**54650**
		Накладные расходы	%	--		3,56	2295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	4556
		Сметная стоимость:				**95,39**	**61501**
16	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**255,5672**		**65,31**	**16691**
		Накладные расходы	%	--		2,74	701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	1391
		Сметная стоимость:				**73,50**	**18783**
17	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**342,9600**		**18,70**	**6413**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**2836**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**5344**
		Итого материалов:				**0,19**	**67**
		Накладные расходы	%	--		5,88	2016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	674
		Сметная стоимость:				**26,54**	**9103**
18	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**135,9400**		**46,70**	**6349**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**1981**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**6349**
		Накладные расходы	%	--		10,94	1487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	627
		Сметная стоимость:				**62,25**	**8462**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**135,9400**		**66,87**	**9090**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**3066**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**9090**
		Накладные расходы	%	--		16,70	2270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	909
		Сметная стоимость:				**90,25**	**12269**
20	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**135,9400**		**29,50**	**4011**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1165**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**4011**
		Накладные расходы	%	--		6,52	886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	392
		Сметная стоимость:				**38,90**	**5288**
21	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**135,9400**		**67,70**	**9203**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**3147**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**6593**
		Итого материалов:				**9,30**	**1264**
		Накладные расходы	%	--		17,10	2325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	922
		Сметная стоимость:				**91,58**	**12449**
22	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**906,0000**		**39,68**	**35948**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**25204**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**14045**
		Накладные расходы	%	--		18,80	17031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	4238
		Сметная стоимость:				**63,15**	**57218**
		Устройство дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1476,0000**		**146,99**	**216957**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**103878**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**157428**
		Итого материалов:				**0,98**	**1441**
		Накладные расходы	%	--		50,39	74381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	23307
		Сметная стоимость:				**213,17**	**314645**
24	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**243,5400**		**6160,95**	**1500438**
		Накладные расходы	%	--		258,76	63018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	125076
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**1688533**
25	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1188,0000**		**1467,58**	**1743483**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**95704**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**187960**
		Итого материалов:				**1278,95**	**1519389**
		Накладные расходы	%	--		112,26	133359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	150147
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**2026990**
26	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,5940**		**103076,97**	**61228**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**431**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**872**
		Итого материалов:				**101609,12**	**60356**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	2842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	5126
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**69196**
27	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1236,0000**		**2453,80**	**3032893**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**74348**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**97447**
		Итого материалов:				**2338,45**	**2890329**
		Накладные расходы	%	--		140,85	174096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	256559
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**3463549**
28	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1236,0000**		**1757,72**	**2172539**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**725**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**137**
		Итого материалов:				**1757,02**	**2171677**
		Накладные расходы	%	--		74,19	91702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	181139
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**2445381**
		Устройство обочин из местного грунта					
29	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1381,4000**		**153,32**	**211799**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**88937**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**170539**
		Итого материалов:				**0,65**	**899**
		Накладные расходы	%	--		46,89	64777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	22126
		Сметная стоимость:				**216,23**	**298702**
30	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1381,4000**		**39,68**	**54811**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**38429**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**21415**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,80	25967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	6462
		Сметная стоимость:				**63,15**	**87241**
		Укрепление обочин щебнем					
31	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**301,9500**		**153,32**	**46296**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**19440**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**37277**
		Итого материалов:				**0,65**	**197**
		Накладные расходы	%	--		46,89	14159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	4836
		Сметная стоимость:				**216,23**	**65291**
32	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**30,1950**		**4822,27**	**145608**
		Накладные расходы	%	--		202,54	6116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	12138
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**163862**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
33	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**1,0000**		**4279,29**	**4279**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**3283**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**847**
		Итого материалов:				**352,77**	**353**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	2243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	522
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**7044**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**8926,91**	**8927**
		Накладные расходы	%	--		374,93	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	744
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**10046**
35	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0140**		**387526,70**	**5425**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	452
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**6105**
36	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,0630**		**31505,92**	**1985**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**87**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**49**
		Итого материалов:				**29546,80**	**1861**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	169
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**2281**
		Маркировка проезжей части					
37	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,2060**		**14002,96**	**2885**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1022**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**1273**
		Итого материалов:				**5067,70**	**1044**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3706,46	764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	292
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**3940**
38	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0180**		**83066,71**	**1495**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**111**
		Итого материалов:				**74131,45**	**1334**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	129
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**1743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9659387**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9659387**
	Материалы -		Тенге				**6655240**
	Всего заработная плата -		Тенге				**598585**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30048**
	Местные материалы -		Тенге				**1655745**
	Транспортные расходы -		Тенге				**71341**
		Накладные расходы -	Тенге				**779419**
		Сметная прибыль -	Тенге				**835105**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11273911**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**598585**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11273911**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**611**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**598585**
		РАЗДЕЛ 2.улица Кабдолова (уч.3)					
		Подготовка территории строительства					

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**4,0000**		**5205,05**	**20820**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**13840**
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**11352**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	9772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	2447
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**33040**
40	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**4,0000**		**7181,54**	**28726**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**16875**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**14333**
		Итого материалов:				**576,84**	**2307**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	12056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	3263
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**44044**
		Земляные работы					
41	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1193,0000**		**60,97**	**72737**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**24859**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**72737**
		Накладные расходы	%	--		15,39	18364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	7288
		Сметная стоимость:				**82,47**	**98389**
42	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**676,0000**		**66,87**	**45205**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**15245**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**45205**
		Накладные расходы	%	--		16,70	11287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	4519
		Сметная стоимость:				**90,25**	**61011**
43	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**676,0000**		**29,50**	**19944**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**5793**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**19944**
		Накладные расходы	%	--		6,52	4405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1948
		Сметная стоимость:				**38,90**	**26298**
44	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**676,0000**		**67,70**	**45762**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**15651**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**32784**
		Итого материалов:				**9,30**	**6287**
		Накладные расходы	%	--		17,10	11560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	4586
		Сметная стоимость:				**91,58**	**61908**
45	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3752,0000**		**39,68**	**148873**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**104376**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**58165**
		Накладные расходы	%	--		18,80	70529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	17552
		Сметная стоимость:				**63,15**	**236954**
46	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1193,0000**		**146,33**	**174576**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**59930**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**164009**
		Итого материалов:				**0,19**	**233**
		Накладные расходы	%	--		37,08	44239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	17505

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**198,09**	**236319**
47	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1887,5200**		**84,76**	**159986**
		Накладные расходы	%	--		3,56	6719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	13336
		Сметная стоимость:				**95,39**	**180042**
48	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**355,3200**		**65,31**	**23206**
		Накладные расходы	%	--		2,74	975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	1934
		Сметная стоимость:				**73,50**	**26115**
49	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1004,0000**		**18,70**	**18774**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**8303**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**15644**
		Итого материалов:				**0,19**	**196**
		Накладные расходы	%	--		5,88	5902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1974
		Сметная стоимость:				**26,54**	**26649**
50	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**189,0000**		**46,70**	**8827**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**2754**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**8827**
		Накладные расходы	%	--		10,94	2067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	871
		Сметная стоимость:				**62,25**	**11765**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**189,0000**		**66,87**	**12639**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**4262**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**12639**
		Накладные расходы	%	--		16,70	3156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	1264
		Сметная стоимость:				**90,25**	**17058**
52	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**189,0000**		**29,50**	**5576**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1620**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**5576**
		Накладные расходы	%	--		6,52	1232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	545
		Сметная стоимость:				**38,90**	**7352**
53	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**189,0000**		**67,70**	**12795**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**4376**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**9166**
		Итого материалов:				**9,30**	**1758**
		Накладные расходы	%	--		17,10	3232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	1282
		Сметная стоимость:				**91,58**	**17309**
54	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1260,0000**		**39,68**	**49995**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**35051**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**19533**
		Накладные расходы	%	--		18,80	23685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	5894
		Сметная стоимость:				**63,15**	**79574**
		Устройство дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**2331,0000**		**146,99**	**342633**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**164051**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**248622**
		Итого материалов:				**0,98**	**2276**
		Накладные расходы	%	--		50,39	117468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	36808
		Сметная стоимость:				**213,17**	**496910**
56	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**384,6150**		**6160,95**	**2369594**
		Накладные расходы	%	--		258,76	99523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	197529
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**2666646**
57	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**2060,0000**		**1467,58**	**3023211**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**165951**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**325924**
		Итого материалов:				**1278,95**	**2634631**
		Накладные расходы	%	--		112,26	231246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	260357
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**3514814**
58	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,0300**		**103076,97**	**106169**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**747**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**1512**
		Итого материалов:				**101609,12**	**104657**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4929

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	8888
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**119986**
59	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**3092,0000**		**2453,80**	**7587141**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**185990**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**243775**
		Итого материалов:				**2338,45**	**7230500**
		Накладные расходы	%	--		140,85	435522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	641813
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**8664476**
60	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**3092,0000**		**1757,72**	**5434863**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**1814**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**342**
		Итого материалов:				**1757,02**	**5432707**
		Накладные расходы	%	--		74,19	229404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	453141
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**6117408**
		Устройство обочин из местного грунта					
61	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1685,0000**		**153,32**	**258348**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**108483**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**208020**
		Итого материалов:				**0,65**	**1097**
		Накладные расходы	%	--		46,89	79014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	26989
		Сметная стоимость:				**216,23**	**364350**
62	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1685,0000**		**39,68**	**66858**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**46874**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**26122**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,80	31674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	7883
		Сметная стоимость:				**63,15**	**106415**
		Укрепление обочин щебнем					
63	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**520,8500**		**153,32**	**79858**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**33533**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**64301**
		Итого материалов:				**0,65**	**339**
		Накладные расходы	%	--		46,89	24424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	8343
		Сметная стоимость:				**216,23**	**112624**
64	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**52,0850**		**4822,27**	**251168**
		Накладные расходы	%	--		202,54	10549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	20937
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**282654**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
65	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**300,0000**		**1467,58**	**440273**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**24168**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**47465**
		Итого материалов:				**1278,95**	**383684**
		Накладные расходы	%	--		112,26	33677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	37916
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**511866**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**19,0000**		**4279,29**	**81306**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**62386**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**16099**
		Итого материалов:				**352,77**	**6703**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	42614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	9914
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**133834**
67	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,0000**		**8926,91**	**80342**
		Накладные расходы	%	--		374,93	3374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	6697
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**90414**
68	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**8927,62**	**53566**
		Накладные расходы	%	--		374,96	2250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	4465
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**60281**
69	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**16075,50**	**64302**
		Накладные расходы	%	--		675,17	2701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	5360
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**72363**
70	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,2380**		**387526,70**	**92231**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	3874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	7688
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**103793**
71	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,0710**		**31505,92**	**33743**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**1484**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**825**
		Итого материалов:				**29546,80**	**31645**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	2167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	2873
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**38783**
		Маркировка проезжей части					
72	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,4530**		**14002,96**	**6343**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**2248**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**2799**
		Итого материалов:				**5067,70**	**2296**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	642
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**8664**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0180**		**83066,71**	**1495**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**111**
		Итого материалов:				**74131,45**	**1334**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	129
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**1743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**21221884**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21221884**
	Материалы -		Тенге				**15842650**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1110754**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**290441**
	Местные материалы -		Тенге				**2620762**
	Транспортные расходы -		Тенге				**183192**
		Накладные расходы -	Тенге				**1585385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1824582**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24631852**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**24631852**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110754**
		РАЗДЕЛ 3.улица Кабдолова (уч.1)					
		Земляные работы					
74	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**249,7200**		**60,97**	**15225**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**5204**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**15225**
		Накладные расходы	%	--		15,39	3844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	1526
		Сметная стоимость:				**82,47**	**20595**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**511,0000**		**66,87**	**34171**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**11524**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**34171**
		Накладные расходы	%	--		16,70	8532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	3416
		Сметная стоимость:				**90,25**	**46119**
76	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**511,0000**		**29,50**	**15076**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**4379**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**15076**
		Накладные расходы	%	--		6,52	3330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1472
		Сметная стоимость:				**38,90**	**19879**
77	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**511,0000**		**67,70**	**34593**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**11831**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**24782**
		Итого материалов:				**9,30**	**4752**
		Накладные расходы	%	--		17,10	8739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	3466
		Сметная стоимость:				**91,58**	**46798**
78	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2836,0000**		**39,68**	**112527**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**78894**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**43965**
		Накладные расходы	%	--		18,80	53311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	13267
		Сметная стоимость:				**63,15**	**179105**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**249,7200**		**146,33**	**36542**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**12545**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**34331**
		Итого материалов:				**0,19**	**49**
		Накладные расходы	%	--		37,08	9260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	3664
		Сметная стоимость:				**198,09**	**49467**
80	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**207,3640**		**84,76**	**17576**
		Накладные расходы	%	--		3,56	738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	1465
		Сметная стоимость:				**95,39**	**19780**
81	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**262,1096**		**65,31**	**17118**
		Накладные расходы	%	--		2,74	719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	1427
		Сметная стоимость:				**73,50**	**19264**
82	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**110,3000**		**18,70**	**2062**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**912**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**1719**
		Итого материалов:				**0,19**	**21**
		Накладные расходы	%	--		5,88	648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	217
		Сметная стоимость:				**26,54**	**2928**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**139,4200**		**46,70**	**6511**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**2032**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**6511**
		Накладные расходы	%	--		10,94	1525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	643
		Сметная стоимость:				**62,25**	**8679**
84	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**139,4200**		**66,87**	**9323**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**3144**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**9323**
		Накладные расходы	%	--		16,70	2328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	932
		Сметная стоимость:				**90,25**	**12583**
85	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**139,4200**		**29,50**	**4113**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**1195**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**4113**
		Накладные расходы	%	--		6,52	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	402
		Сметная стоимость:				**38,90**	**5424**
86	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**139,4200**		**67,70**	**9438**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**3228**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**6762**
		Итого материалов:				**9,30**	**1297**
		Накладные расходы	%	--		17,10	2384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	946
		Сметная стоимость:				**91,58**	**12768**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**929,0000**		**39,68**	**36861**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**25844**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**14402**
		Накладные расходы	%	--		18,80	17463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	4346
		Сметная стоимость:				**63,15**	**58670**
		Устройство дорожной одежды					
88	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1762,0000**		**146,99**	**258996**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**124006**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**187933**
		Итого материалов:				**0,98**	**1721**
		Накладные расходы	%	--		50,39	88794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	27823
		Сметная стоимость:				**213,17**	**375613**
89	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**290,7300**		**6160,95**	**1791173**
		Накладные расходы	%	--		258,76	75229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	149312
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**2015714**
90	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1497,0000**		**1467,58**	**2196964**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**120596**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**236849**
		Итого материалов:				**1278,95**	**1914584**
		Накладные расходы	%	--		112,26	168046

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	189201
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**2554212**
91	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,7485**		**103076,97**	**77153**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**543**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**1099**
		Итого материалов:				**101609,12**	**76054**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	3582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	6459
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**87194**
92	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1449,0000**		**2453,80**	**3555552**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**87160**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**114240**
		Итого материалов:				**2338,45**	**3388420**
		Накладные расходы	%	--		140,85	204098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	300772
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**4060422**
93	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1449,0000**		**1757,72**	**2546933**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**850**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**160**
		Итого материалов:				**1757,02**	**2545923**
		Накладные расходы	%	--		74,19	107505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	212355
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**2866793**
		Устройство обочин из местного грунта					
94	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**988,6000**		**153,32**	**151574**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**63648**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**122046**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,65**	**644**
		Накладные расходы	%	--		46,89	46358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	15835
		Сметная стоимость:				**216,23**	**213766**
95	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**988,6000**		**39,68**	**39226**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**27502**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**15326**
		Накладные расходы	%	--		18,80	18584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	4625
		Сметная стоимость:				**63,15**	**62434**
		Укрепление обочин щебнем					
96	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**326,3700**		**153,32**	**50040**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**21012**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**40292**
		Итого материалов:				**0,65**	**212**
		Накладные расходы	%	--		46,89	15304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	5228
		Сметная стоимость:				**216,23**	**70571**
97	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**32,6370**		**4822,27**	**157384**
		Накладные расходы	%	--		202,54	6610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	13120
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**177114**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**8,0000**		**4279,29**	**34234**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**26268**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**6778**
		Итого материалов:				**352,77**	**2822**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	17943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	4174
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**56351**
99	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8927,62**	**35710**
		Накладные расходы	%	--		374,96	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2977
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**40187**
100	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**16075,50**	**64302**
		Накладные расходы	%	--		675,17	2701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	5360
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**72363**
101	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0840**		**387526,70**	**32552**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	2714
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**36633**
102	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,3780**		**31505,92**	**11909**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**524**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**291**
		Итого материалов:				**29546,80**	**11169**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1014
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**13688**
		Маркировка проезжей части					
103	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,2580**		**14002,96**	**3613**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1280**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**1594**
		Итого материалов:				**5067,70**	**1307**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	366
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**4935**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11358456**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11358456**
Материалы -			Тенге				**7948975**
Всего заработная плата -			Тенге				**634119**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**132565**
Местные материалы -			Тенге				**1948557**
Транспортные расходы -			Тенге				**34695**
		Накладные расходы -	Тенге				**873071**
		Сметная прибыль -	Тенге				**978522**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13210049**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**651**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634119**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13210049**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**651**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634119**
		РАЗДЕЛ 4.улица Кабдолова (уч.2)					
		Земляные работы					
104	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1138,0000**		**60,97**	**69384**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**23713**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**69384**
		Накладные расходы	%	--		15,39	17517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	6952
		Сметная стоимость:				**82,47**	**93853**
105	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**571,0000**		**66,87**	**38183**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**12877**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**38183**
		Накладные расходы	%	--		16,70	9534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	3817
		Сметная стоимость:				**90,25**	**51534**
106	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**571,0000**		**29,50**	**16846**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**4893**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**16846**
		Накладные расходы	%	--		6,52	3721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1645
		Сметная стоимость:				**38,90**	**22213**
107	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**571,0000**		**67,70**	**38654**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**13220**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**27692**
		Итого материалов:				**9,30**	**5310**
		Накладные расходы	%	--		17,10	9765

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	3874
		Сметная стоимость:				**91,58**	**52292**
108	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3172,0000**		**39,68**	**125859**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**88241**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**49174**
		Накладные расходы	%	--		18,80	59627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	14839
		Сметная стоимость:				**63,15**	**200325**
109	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1138,0000**		**146,33**	**166527**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**57168**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**156448**
		Итого материалов:				**0,19**	**222**
		Накладные расходы	%	--		37,08	42199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	16698
		Сметная стоимость:				**198,09**	**225425**
110	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**2032,2800**		**84,76**	**172256**
		Накладные расходы	%	--		3,56	7235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	14359
		Сметная стоимость:				**95,39**	**193850**
111	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**107,1600**		**65,31**	**6999**
		Накладные расходы	%	--		2,74	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	583

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**73,50**	**7876**
112	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1081,0000**		**18,70**	**20213**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**8940**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**16843**
		Итого материалов:				**0,19**	**211**
		Накладные расходы	%	--		5,88	6354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	2125
		Сметная стоимость:				**26,54**	**28693**
113	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**57,0000**		**46,70**	**2662**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**831**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**2662**
		Накладные расходы	%	--		10,94	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	263
		Сметная стоимость:				**62,25**	**3548**
114	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**57,0000**		**66,87**	**3812**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**1285**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**3812**
		Накладные расходы	%	--		16,70	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	381
		Сметная стоимость:				**90,25**	**5144**
115	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**57,0000**		**29,50**	**1682**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**488**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**1682**
		Накладные расходы	%	--		6,52	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	164
		Сметная стоимость:				**38,90**	**2217**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**57,0000**		**67,70**	**3859**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**1320**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**2764**
		Итого материалов:				**9,30**	**530**
		Накладные расходы	%	--		17,10	975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	387
		Сметная стоимость:				**91,58**	**5220**
117	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**380,0000**		**39,68**	**15078**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**10571**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**5891**
		Накладные расходы	%	--		18,80	7143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	1778
		Сметная стоимость:				**63,15**	**23999**
		Устройство дорожной одежды					
118	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1971,0000**		**146,99**	**289717**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**138715**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**210224**
		Итого материалов:				**0,98**	**1925**
		Накладные расходы	%	--		50,39	99326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	31123
		Сметная стоимость:				**213,17**	**420167**
119	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**325,2150**		**6160,95**	**2003633**
		Накладные расходы	%	--		258,76	84153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	167023
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**2254809**
120	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1695,0000**		**1467,58**	**2487545**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**136547**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**268175**
		Итого материалов:				**1278,95**	**2167816**
		Накладные расходы	%	--		112,26	190273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	214225
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**2892043**
121	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,8475**		**103076,97**	**87358**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**615**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**1244**
		Итого материалов:				**101609,12**	**86114**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	7313
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**98726**
122	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1551,0000**		**2453,80**	**3805839**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**93296**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**122282**
		Итого материалов:				**2338,45**	**3626942**
		Накладные расходы	%	--		140,85	218465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	321944
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**4346249**
123	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1551,0000**		**1757,72**	**2726220**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**910**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**171**
		Итого материалов:				**1757,02**	**2725139**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		74,19	115073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	227303
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**3068596**
		Устройство обочин из местного грунта					
124	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1027,8700**		**153,32**	**157595**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**66176**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**126894**
		Итого материалов:				**0,65**	**669**
		Накладные расходы	%	--		46,89	48199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	16464
		Сметная стоимость:				**216,23**	**222258**
125	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1027,8700**		**39,68**	**40784**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**28594**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**15935**
		Накладные расходы	%	--		18,80	19322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	4808
		Сметная стоимость:				**63,15**	**64914**
		Укрепление обочин щебнем					
126	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**339,5700**		**153,32**	**52064**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**21862**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**41921**
		Итого материалов:				**0,65**	**221**
		Накладные расходы	%	--		46,89	15923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	5439
		Сметная стоимость:				**216,23**	**73426**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**33,9570**		**4822,27**	**163750**
		Накладные расходы	%	--		202,54	6877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	13650
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**184278**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
128	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**8,0000**		**4279,29**	**34234**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**26268**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**6778**
		Итого материалов:				**352,77**	**2822**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	17943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	4174
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**56351**
129	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8926,91**	**35708**
		Накладные расходы	%	--		374,93	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2977
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**40184**
130	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**16075,50**	**64302**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		675,17	2701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	5360
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**72363**
131	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0840**		**387526,70**	**32552**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	1367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	2714
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**36633**
132	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,3780**		**31505,92**	**11909**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**524**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**291**
		Итого материалов:				**29546,80**	**11169**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1014
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**13688**
		Маркировка проезжей части					
133	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,2760**		**14002,96**	**3865**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1370**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**1706**
		Итого материалов:				**5067,70**	**1399**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	391
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**5279**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0180**		**83066,71**	**1495**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**111**
		Итого материалов:				**74131,45**	**1334**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	129
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**1743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**12680585**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12680585**
	Материалы -		Тенге				**8631822**
	Всего заработная плата -		Тенге				**738512**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**132562**
	Местные материалы -		Тенге				**2167383**
	Транспортные расходы -		Тенге				**179255**
		Накладные расходы -	Тенге				**993394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1093918**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14767897**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**738512**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14767897**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**738512**
		РАЗДЕЛ 5.улица Кабдолова (уч.4)					
		Подготовка территории строительства					
135	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**1,0000**		**5205,05**	**5205**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**3460**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**2838**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	2443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	612
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**8260**
136	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**7181,54**	**7182**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**4219**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**3583**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	3014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	816
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**11011**
		Земляные работы					
137	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1278,0000**		**60,97**	**77920**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**26630**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**77920**
		Накладные расходы	%	--		15,39	19672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	7807
		Сметная стоимость:				**82,47**	**105399**
138	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**702,0000**		**66,87**	**46943**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**15831**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**46943**
		Накладные расходы	%	--		16,70	11721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	4693
		Сметная стоимость:				**90,25**	**63357**
139	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**702,0000**		**29,50**	**20711**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**6016**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**20711**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,52	4575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	2023
		Сметная стоимость:				**38,90**	**27309**
140	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**702,0000**		**67,70**	**47523**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**16253**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**34045**
		Итого материалов:				**9,30**	**6529**
		Накладные расходы	%	--		17,10	12005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	4762
		Сметная стоимость:				**91,58**	**64290**
141	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3895,0000**		**39,68**	**154547**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**108354**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**60382**
		Накладные расходы	%	--		18,80	73217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	18221
		Сметная стоимость:				**63,15**	**245985**
142	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1278,0000**		**146,33**	**187014**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**64200**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**175695**
		Итого материалов:				**0,19**	**249**
		Накладные расходы	%	--		37,08	47391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	18752
		Сметная стоимость:				**198,09**	**253157**
143	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1669,4400**		**84,76**	**141502**
		Накладные расходы	%	--		3,56	5943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	11796
		Сметная стоимость:				**95,39**	**159240**
144	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**888,0000**		**18,70**	**16604**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**7344**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**13836**
		Итого материалов:				**0,19**	**173**
		Накладные расходы	%	--		5,88	5220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1746
		Сметная стоимость:				**26,54**	**23570**
145	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**733,2000**		**65,31**	**47885**
		Накладные расходы	%	--		2,74	2011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	3992
		Сметная стоимость:				**73,50**	**53888**
146	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**390,0000**		**46,70**	**18214**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**5683**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**18214**
		Накладные расходы	%	--		10,94	4265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	1798
		Сметная стоимость:				**62,25**	**24277**
147	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**390,0000**		**66,87**	**26080**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**8795**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**26080**
		Накладные расходы	%	--		16,70	6512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	2607
		Сметная стоимость:				**90,25**	**35198**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**390,0000**		**29,50**	**11506**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**3342**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**11506**
		Накладные расходы	%	--		6,52	2542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1124
		Сметная стоимость:				**38,90**	**15172**
149	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**390,0000**		**67,70**	**26401**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**9029**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**18914**
		Итого материалов:				**9,30**	**3627**
		Накладные расходы	%	--		17,10	6669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	2646
		Сметная стоимость:				**91,58**	**35716**
150	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2600,0000**		**39,68**	**103163**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**72328**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**40306**
		Накладные расходы	%	--		18,80	48874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	12163
		Сметная стоимость:				**63,15**	**164201**
		Устройство дорожной одежды					
151	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**2420,0000**		**146,99**	**355715**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**170315**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**258114**
		Итого материалов:				**0,98**	**2363**
		Накладные расходы	%	--		50,39	121953

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	38213
		Сметная стоимость:				**213,17**	**515882**
152	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**399,3000**		**6160,95**	**2460067**
		Накладные расходы	%	--		258,76	103323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	205071
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**2768461**
153	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**2049,0000**		**1467,58**	**3007068**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**165065**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**324183**
		Итого материалов:				**1278,95**	**2620563**
		Накладные расходы	%	--		112,26	230011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	258966
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**3496045**
154	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,0245**		**103076,97**	**105602**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**743**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**1504**
		Итого материалов:				**101609,12**	**104099**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	8840
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**119345**
155	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**2190,0000**		**2453,80**	**5373816**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**131733**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**172661**
		Итого материалов:				**2338,45**	**5121215**
		Накладные расходы	%	--		140,85	308471

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	454583
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**6136870**
156	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**2190,0000**		**1757,72**	**3849402**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**1285**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**242**
		Итого материалов:				**1757,02**	**3847875**
		Накладные расходы	%	--		74,19	162482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	320951
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**4332834**
		Устройство обочин из местного грунта					
157	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1496,8000**		**153,32**	**229492**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**96367**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**184786**
		Итого материалов:				**0,65**	**974**
		Накладные расходы	%	--		46,89	70188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	23974
		Сметная стоимость:				**216,23**	**323655**
158	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1496,8000**		**39,68**	**59390**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**41639**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**23204**
		Накладные расходы	%	--		18,80	28137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	7002
		Сметная стоимость:				**63,15**	**94529**
		Укрепление обочин щебнем					
159	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**517,6600**		**153,32**	**79369**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**33328**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**63907**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,65**	**337**
		Накладные расходы	%	--		46,89	24274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	8291
		Сметная стоимость:				**216,23**	**111934**
160	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**51,7660**		**4822,27**	**249630**
		Накладные расходы	%	--		202,54	10484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	20809
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**280923**
		Устройство щебеночного покрытия в конце съездов					
161	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**37,5000**		**1467,58**	**55034**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**3021**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**5933**
		Итого материалов:				**1278,95**	**47961**
		Накладные расходы	%	--		112,26	4210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	4740
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**63983**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
162	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**11,0000**		**4279,29**	**47072**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**36118**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**9320**
		Итого материалов:				**352,77**	**3881**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	24671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	5739
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**77483**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**8926,91**	**26781**
		Накладные расходы	%	--		374,93	1125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	2232
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**30138**
164	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8927,62**	**35710**
		Накладные расходы	%	--		374,96	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2977
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**40187**
165	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**16075,50**	**64302**
		Накладные расходы	%	--		675,17	2701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	5360
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**72363**
166	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,1260**		**387526,70**	**48828**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	2051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	4070
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**54949**

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,5670**		**31505,92**	**17864**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**786**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**437**
		Итого материалов:				**29546,80**	**16753**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	1147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	1521
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**20532**
		Маркировка проезжей части					
168	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,3950**		**14002,96**	**5531**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**1960**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**2441**
		Итого материалов:				**5067,70**	**2002**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	560
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**7555**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**17009074**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17009074**
	Материалы -		Тенге				**11779176**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1033844**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**175622**
	Местные материалы -		Тенге				**2709697**
	Транспортные расходы -		Тенге				**189387**
		Накладные расходы -	Тенге				**1359168**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1469459**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19837702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1048**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1033844**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**19837702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1048**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1033844**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.улица Кыдыр ата					
		Подготовка территории строительства					
169	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1,0000**		**2016,72**	**2017**
		Итого оплата труда:				**2016,72**	**2017**
		Накладные расходы	%	--		1326,64	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,47	267
		Сметная стоимость:				**3610,82**	**3611**
170	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**1,0000**		**1649,28**	**1649**
		Итого оплата труда:				**1352,53**	**1353**
		Итого эксплуатация машин:				**152,39**	**152**
		Итого материалов:				**220,40**	**220**
		Накладные расходы	%	--		944,47	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,50	208
		Сметная стоимость:				**2801,25**	**2801**
171	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**15695,82**	**15696**
		Накладные расходы	%	--		659,22	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,40	1308
		Сметная стоимость:				**17663,45**	**17663**
172	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,0600**		**11250,47**	**675**
		Итого оплата труда:				**7074,28**	**424**
		Итого эксплуатация машин:				**5619,51**	**337**
		Итого материалов:				**640,01**	**38**
		Накладные расходы	%	--		5050,16	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,05	78
		Сметная стоимость:				**17604,68**	**1056**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1**	**шт.**	**3,0000**		**3232,79**	**9698**
		Накладные расходы	%	--		135,78	407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	808
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**10914**
174	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,0040**		**31505,92**	**126**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**3**
		Итого материалов:				**29546,80**	**118**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	11
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**145**
175	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор**	**опора**	**1,0000**		**5205,05**	**5205**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**3460**
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**2838**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	2443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	612
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**8260**
176	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**7181,54**	**7182**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**4219**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**3583**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3013,91	3014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	816
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**11011**
		Земляные работы					
177	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1033,8800**		**60,97**	**63036**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**21543**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**63036**
		Накладные расходы	%	--		15,39	15914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	6316
		Сметная стоимость:				**82,47**	**85266**
178	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1747,0000**		**66,87**	**116823**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**39397**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**116823**
		Накладные расходы	%	--		16,70	29168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	11679
		Сметная стоимость:				**90,25**	**157671**
179	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1747,0000**		**29,50**	**51542**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**14972**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**51542**
		Накладные расходы	%	--		6,52	11385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	5034
		Сметная стоимость:				**38,90**	**67961**
180	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1747,0000**		**67,70**	**118265**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**40447**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**84725**
		Итого материалов:				**9,30**	**16247**
		Накладные расходы	%	--		17,10	29875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	11851
		Сметная стоимость:				**91,58**	**159991**
181	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**9696,0000**		**39,68**	**384720**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**269730**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**150312**
		Накладные расходы	%	--		18,80	182264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	45359
		Сметная стоимость:				**63,15**	**612342**
182	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1033,8800**		**146,33**	**151291**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**51937**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**142134**
		Итого материалов:				**0,19**	**201**
		Накладные расходы	%	--		37,08	38338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	15170
		Сметная стоимость:				**198,09**	**204800**
183	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1729,2804**		**84,76**	**146574**
		Накладные расходы	%	--		3,56	6156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	12218
		Сметная стоимость:				**95,39**	**164948**
184	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**214,4140**		**65,31**	**14003**
		Накладные расходы	%	--		2,74	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	1167

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**73,50**	**15759**
185	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**919,8300**		**18,70**	**17200**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**7607**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**14332**
		Итого материалов:				**0,19**	**179**
		Накладные расходы	%	--		5,88	5407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	1809
		Сметная стоимость:				**26,54**	**24415**
186	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**114,0500**		**46,70**	**5326**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**1662**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**5326**
		Накладные расходы	%	--		10,94	1247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	526
		Сметная стоимость:				**62,25**	**7099**
187	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**114,0500**		**66,87**	**7627**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**2572**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**7627**
		Накладные расходы	%	--		16,70	1904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	762
		Сметная стоимость:				**90,25**	**10293**
188	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**114,0500**		**29,50**	**3365**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**977**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**3365**
		Накладные расходы	%	--		6,52	743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	329
		Сметная стоимость:				**38,90**	**4437**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**114,0500**		**67,70**	**7721**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**2641**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**5531**
		Итого материалов:				**9,30**	**1061**
		Накладные расходы	%	--		17,10	1950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	774
		Сметная стоимость:				**91,58**	**10445**
190	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**760,0000**		**39,68**	**30155**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**21142**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**11782**
		Накладные расходы	%	--		18,80	14286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	3555
		Сметная стоимость:				**63,15**	**47997**
		Устройство дорожной одежды					
191	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**6024,0000**		**146,99**	**885467**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**423957**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**642512**
		Итого материалов:				**0,98**	**5882**
		Накладные расходы	%	--		50,39	303573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	95123
		Сметная стоимость:				**213,17**	**1284163**
192	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**993,9600**		**6160,95**	**6123738**
		Накладные расходы	%	--		258,76	257197

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	510475
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**6891410**
193	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**5282,0000**		**1467,58**	**7751748**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**425511**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**835694**
		Итого материалов:				**1278,95**	**6755400**
		Накладные расходы	%	--		112,26	592933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	667574
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**9012255**
194	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,6410**		**103076,97**	**272226**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1916**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**3877**
		Итого материалов:				**101609,12**	**268350**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	12638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	22789
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**307653**
195	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4661,0000**		**2453,80**	**11437149**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**280368**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**367476**
		Итого материалов:				**2338,45**	**10899535**
		Накладные расходы	%	--		140,85	656523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	967494
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**13061165**
196	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4661,0000**		**1757,72**	**8192722**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**2734**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**515**
		Итого материалов:				**1757,02**	**8189472**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		74,19	345812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	683083
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**9221617**
		Устройство обочин из местного грунта					
197	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2829,2000**		**153,32**	**433779**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**182149**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**349276**
		Итого материалов:				**0,65**	**1842**
		Накладные расходы	%	--		46,89	132668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	45316
		Сметная стоимость:				**216,23**	**611762**
198	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2829,2000**		**39,68**	**112258**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**78704**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**43860**
		Накладные расходы	%	--		18,80	53183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	13235
		Сметная стоимость:				**63,15**	**178676**
		Укрепление обочин щебнем					
199	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**949,5200**		**153,32**	**145582**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**61132**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**117222**
		Итого материалов:				**0,65**	**618**
		Накладные расходы	%	--		46,89	44525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	15209
		Сметная стоимость:				**216,23**	**205316**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**189,9040**		**4822,27**	**915768**
		Накладные расходы	%	--		202,54	38462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	76338
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**1030569**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
201	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**41,0000**		**4279,29**	**175451**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**134623**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**34740**
		Итого материалов:				**352,77**	**14464**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	91956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	21393
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**288799**
202	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**13,0000**		**8926,91**	**116050**
		Накладные расходы	%	--		374,93	4874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	9674
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**130598**
203	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**11,0000**		**8927,62**	**98204**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		374,96	4125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	8186
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**110515**
204	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,15**	**17854**
		Накладные расходы	%	--		374,94	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,17	1488
		Сметная стоимость:				**10046,26**	**20093**
205	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**16075,50**	**192906**
		Накладные расходы	%	--		675,17	8102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	16081
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**217089**
206	**С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**7104,85**	**21315**
		Накладные расходы	%	--		298,40	895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,26	1777
		Сметная стоимость:				**7995,51**	**23987**
207	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,3500**		**387526,70**	**135634**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16276,12	5697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	11306
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**152637**
208	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,5750**		**31505,92**	**49622**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**2182**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**1214**
		Итого материалов:				**29546,80**	**46536**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	3187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	4225
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**57033**
		Маркировка проезжей части					
209	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,4240**		**14002,96**	**5937**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**2104**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**2620**
		Итого материалов:				**5067,70**	**2149**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	1572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	601
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**8109**
210	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0540**		**83066,71**	**4486**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**268**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**334**
		Итого материалов:				**74131,45**	**4003**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	387
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**5230**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**38247791**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38247791**
	Материалы -		Тенге				**26206893**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2081754**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**597659**
	Местные материалы -		Тенге				**7049205**
	Транспортные расходы -		Тенге				**160577**
		Накладные расходы -	Тенге				**2907359**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3292412**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44447562**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2081754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**44447562**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2081754**
		РАЗДЕЛ 7.улица Атырау					
		Земляные работы					
211	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**597,6500**		**60,97**	**36439**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**12454**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**36439**
		Накладные расходы	%	--		15,39	9200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	3651
		Сметная стоимость:				**82,47**	**49289**
212	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1541,0000**		**66,87**	**103048**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**34752**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**103048**
		Накладные расходы	%	--		16,70	25729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	10302
		Сметная стоимость:				**90,25**	**139079**
213	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1541,0000**		**29,50**	**45465**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,57**	**13206**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**45465**
		Накладные расходы	%	--		6,52	10042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	4441
		Сметная стоимость:				**38,90**	**59947**
214	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1541,0000**		**67,70**	**104319**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**35677**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**74735**
		Итого материалов:				**9,30**	**14331**
		Накладные расходы	%	--		17,10	26352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	10454
		Сметная стоимость:				**91,58**	**141126**
215	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**9696,0000**		**39,68**	**384720**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**269730**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**150312**
		Накладные расходы	%	--		18,80	182264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	45359
		Сметная стоимость:				**63,15**	**612342**
216	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**597,6500**		**146,33**	**87456**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**30023**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**82163**
		Итого материалов:				**0,19**	**116**
		Накладные расходы	%	--		37,08	22162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	8769
		Сметная стоимость:				**198,09**	**118387**

1	2	3	4	5	6	7	8
217	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**217,4220**		**84,76**	**18429**
		Накладные расходы	%	--		3,56	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	1536
		Сметная стоимость:				**95,39**	**20739**
218	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**906,1600**		**65,31**	**59181**
		Накладные расходы	%	--		2,74	2486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	4933
		Сметная стоимость:				**73,50**	**66600**
219	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**115,6500**		**18,70**	**2163**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**956**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**1802**
		Итого материалов:				**0,19**	**23**
		Накладные расходы	%	--		5,88	680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	227
		Сметная стоимость:				**26,54**	**3070**
220	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**482,0000**		**46,70**	**22510**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**7024**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**22510**
		Накладные расходы	%	--		10,94	5271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	2222
		Сметная стоимость:				**62,25**	**30003**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**482,0000**		**66,87**	**32232**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**10870**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**32232**
		Накладные расходы	%	--		16,70	8048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	3222
		Сметная стоимость:				**90,25**	**43502**
222	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**482,0000**		**29,50**	**14221**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**4131**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**14221**
		Накладные расходы	%	--		6,52	3141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1389
		Сметная стоимость:				**38,90**	**18751**
223	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**482,0000**		**67,70**	**32629**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**11159**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**23376**
		Итого материалов:				**9,30**	**4483**
		Накладные расходы	%	--		17,10	8243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	3270
		Сметная стоимость:				**91,58**	**44142**
224	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**3213,0000**		**39,68**	**127486**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**89381**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**49809**
		Накладные расходы	%	--		18,80	60397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	15031
		Сметная стоимость:				**63,15**	**202914**
		Устройство дорожной одежды					

1	2	3	4	5	6	7	8
225	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**5313,0000**		**146,99**	**780957**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**373918**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**566678**
		Итого материалов:				**0,98**	**5188**
		Накладные расходы	%	--		50,39	267743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	83896
		Сметная стоимость:				**213,17**	**1132596**
226	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**876,6450**		**6160,95**	**5400966**
		Накладные расходы	%	--		258,76	226841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	450225
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**6078031**
227	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**4502,0000**		**1467,58**	**6607037**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**362675**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**712286**
		Итого материалов:				**1278,95**	**5757821**
		Накладные расходы	%	--		112,26	505374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	568993
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**7681403**
228	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,0280**		**103076,97**	**209040**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1472**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**2977**
		Итого материалов:				**101609,12**	**206063**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9704

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	17500
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**236244**
229	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4056,0000**		**2453,80**	**9952601**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**243976**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**319778**
		Итого материалов:				**2338,45**	**9484770**
		Накладные расходы	%	--		140,85	571306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	841913
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**11365820**
230	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4056,0000**		**1757,72**	**7129303**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**2379**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**448**
		Итого материалов:				**1757,02**	**7126475**
		Накладные расходы	%	--		74,19	300926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	594418
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**8024647**
		Устройство обочин из местного грунта					
231	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2653,0000**		**153,32**	**406763**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**170805**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**327523**
		Итого материалов:				**0,65**	**1727**
		Накладные расходы	%	--		46,89	124405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	42493
		Сметная стоимость:				**216,23**	**573662**
232	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2653,0000**		**39,68**	**105266**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**73803**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**41128**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,80	49871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	12411
		Сметная стоимость:				**63,15**	**167548**
		Укрепление обочин щебнем					
233	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**870,8700**		**153,32**	**133524**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**56068**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**107512**
		Итого материалов:				**0,65**	**567**
		Накладные расходы	%	--		46,89	40837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	13949
		Сметная стоимость:				**216,23**	**188310**
234	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**87,0870**		**4822,27**	**419957**
		Накладные расходы	%	--		202,54	17638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	35008
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**472603**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
235	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**25,0000**		**4279,29**	**106982**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**82087**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**21183**
		Итого материалов:				**352,77**	**8819**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	56071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	13044
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**176097**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**8926,91**	**71415**
		Накладные расходы	%	--		374,93	2999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	5953
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**80368**
237	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**8927,62**	**44638**
		Накладные расходы	%	--		374,96	1875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	3721
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**50234**
238	**С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8927,15**	**17854**
		Накладные расходы	%	--		374,94	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,17	1488
		Сметная стоимость:				**10046,26**	**20093**
239	**С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**16075,50**	**128604**
		Накладные расходы	%	--		675,17	5401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,05	10720
		Сметная стоимость:				**18090,72**	**144726**

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**7104,85**	**14210**
		Накладные расходы	%	--		298,40	597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,26	1185
		Сметная стоимость:				**7995,51**	**15991**
241	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,2240**		**387526,70**	**86806**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	3646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	7236
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**97688**
242	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,0080**		**31505,92**	**31758**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**1396**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**777**
		Итого материалов:				**29546,80**	**29783**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	2704
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**36501**
		Маркировка проезжей части					
243	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,6700**		**14002,96**	**9382**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**3325**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**4140**
		Итого материалов:				**5067,70**	**3395**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3706,46	2483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	949
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**12815**
244	**Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,0180**		**83066,71**	**1495**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**111**
		Итого материалов:				**74131,45**	**1334**
		Накладные расходы	%	--		6607,14	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7173,91	129
		Сметная стоимость:				**96847,76**	**1743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**32728857**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**32728857**
	Материалы -		Тенге				**22644896**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1891357**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**363527**
	Местные материалы -		Тенге				**5820923**
	Транспортные расходы -		Тенге				**77610**
		Накладные расходы -	Тенге				**2555412**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2822742**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38107011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1955**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1891357**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**38107011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1955**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1891357**
		РАЗДЕЛ 8.Проезд к детскому саду					
		Земляные работы					
245	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58,0300**		**60,97**	**3538**
		Итого оплата труда:				**20,84**	**1209**
		Итого эксплуатация машин:				**60,97**	**3538**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,39	893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,11	355
		Сметная стоимость:				**82,47**	**4786**
246	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**360,0000**		**66,87**	**24074**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**8119**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**24074**
		Накладные расходы	%	--		16,70	6011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	2407
		Сметная стоимость:				**90,25**	**32491**
247	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**360,0000**		**29,50**	**10621**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**3085**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**10621**
		Накладные расходы	%	--		6,52	2346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	1037
		Сметная стоимость:				**38,90**	**14005**
248	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**360,0000**		**67,70**	**24371**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**8335**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**17459**
		Итого материалов:				**9,30**	**3348**
		Накладные расходы	%	--		17,10	6156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	2442
		Сметная стоимость:				**91,58**	**32969**
249	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1996,0000**		**39,68**	**79198**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**55526**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**30943**
		Накладные расходы	%	--		18,80	37520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	9337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**63,15**	**126056**
250	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**58,0300**		**146,33**	**8492**
		Итого оплата труда:				**50,24**	**2915**
		Итого эксплуатация машин:				**137,48**	**7978**
		Итого материалов:				**0,19**	**11**
		Накладные расходы	%	--		37,08	2152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	851
		Сметная стоимость:				**198,09**	**11495**
251	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**15,0964**		**84,76**	**1280**
		Накладные расходы	%	--		3,56	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	107
		Сметная стоимость:				**95,39**	**1440**
252	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**94,0000**		**65,31**	**6139**
		Накладные расходы	%	--		2,74	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	512
		Сметная стоимость:				**73,50**	**6909**
253	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,0300**		**18,70**	**150**
		Итого оплата труда:				**8,27**	**66**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**125**
		Итого материалов:				**0,19**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5,88	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,97	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26,54**	**213**
254	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**50,0000**		**46,70**	**2335**
		Итого оплата труда:				**14,57**	**729**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**2335**
		Накладные расходы	%	--		10,94	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,61	231
		Сметная стоимость:				**62,25**	**3112**
255	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**50,0000**		**66,87**	**3344**
		Итого оплата труда:				**22,55**	**1128**
		Итого эксплуатация машин:				**66,87**	**3344**
		Накладные расходы	%	--		16,70	835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	334
		Сметная стоимость:				**90,25**	**4513**
256	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**50,0000**		**29,50**	**1475**
		Итого оплата труда:				**8,57**	**428**
		Итого эксплуатация машин:				**29,50**	**1475**
		Накладные расходы	%	--		6,52	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	144
		Сметная стоимость:				**38,90**	**1945**
257	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**50,0000**		**67,70**	**3385**
		Итого оплата труда:				**23,15**	**1158**
		Итого эксплуатация машин:				**48,50**	**2425**
		Итого материалов:				**9,30**	**465**
		Накладные расходы	%	--		17,10	855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,78	339
		Сметная стоимость:				**91,58**	**4579**

1	2	3	4	5	6	7	8
258	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**333,0000**		**39,68**	**13213**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**9264**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**5162**
		Накладные расходы	%	--		18,80	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	1558
		Сметная стоимость:				**63,15**	**21030**
		Устройство дорожной одежды					
259	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1240,0000**		**146,99**	**182267**
		Итого оплата труда:				**70,38**	**87269**
		Итого эксплуатация машин:				**106,66**	**132257**
		Итого материалов:				**0,98**	**1211**
		Накладные расходы	%	--		50,39	62488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	19580
		Сметная стоимость:				**213,17**	**264336**
260	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**204,6000**		**6160,95**	**1260530**
		Накладные расходы	%	--		258,76	52942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,58	105078
		Сметная стоимость:				**6933,29**	**1418550**
261	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1053,0000**		**1467,58**	**1545360**
		Итого оплата труда:				**80,56**	**84828**
		Итого эксплуатация машин:				**158,22**	**166601**
		Итого материалов:				**1278,95**	**1346731**
		Накладные расходы	%	--		112,26	118205

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,39	133085
		Сметная стоимость:				**1706,22**	**1796650**
262	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битумапо основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,0280**		**103076,97**	**209040**
		Итого оплата труда:				**725,63**	**1472**
		Итого эксплуатация машин:				**1467,85**	**2977**
		Итого материалов:				**101609,12**	**206063**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	17500
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**236244**
263	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**948,0000**		**2453,80**	**2326200**
		Итого оплата труда:				**60,15**	**57024**
		Итого эксплуатация машин:				**78,84**	**74741**
		Итого материалов:				**2338,45**	**2216855**
		Накладные расходы	%	--		140,85	133530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	196778
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**2656508**
264	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**948,0000**		**1757,72**	**1666316**
		Итого оплата труда:				**0,59**	**556**
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**105**
		Итого материалов:				**1757,02**	**1665655**
		Накладные расходы	%	--		74,19	70335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	138932
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**1875583**
		Устройство обочин из местного грунта					
265	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**123,0000**		**153,32**	**18859**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**7919**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**15185**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,65**	**80**
		Накладные расходы	%	--		46,89	5768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	1970
		Сметная стоимость:				**216,23**	**26596**
266	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**123,0000**		**39,68**	**4880**
		Итого оплата труда:				**27,82**	**3422**
		Итого эксплуатация машин:				**15,50**	**1907**
		Накладные расходы	%	--		18,80	2312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	575
		Сметная стоимость:				**63,15**	**7768**
		Укрепление обочин щебнем					
267	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочинщебнем**	**м2**	**36,9600**		**153,32**	**5667**
		Итого оплата труда:				**64,38**	**2380**
		Итого эксплуатация машин:				**123,45**	**4563**
		Итого материалов:				**0,65**	**24**
		Накладные расходы	%	--		46,89	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	592
		Сметная стоимость:				**216,23**	**7992**
268	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,6960**		**4822,27**	**17823**
		Накладные расходы	%	--		202,54	749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,98	1486
		Сметная стоимость:				**5426,79**	**20057**
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
269	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**7,0000**		**4279,29**	**29955**
		Итого оплата труда:				**3283,48**	**22984**
		Итого эксплуатация машин:				**847,31**	**5931**
		Итого материалов:				**352,77**	**2469**
		Накладные расходы	%	--		2242,82	15700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,77	3652
		Сметная стоимость:				**7043,88**	**49307**
270	**С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8926,91**	**17854**
		Накладные расходы	%	--		374,93	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,15	1488
		Сметная стоимость:				**10045,99**	**20092**
271	**С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**8927,62**	**35710**
		Накладные расходы	%	--		374,96	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		744,21	2977
		Сметная стоимость:				**10046,79**	**40187**
272	**С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**7104,85**	**7105**
		Накладные расходы	%	--		298,40	298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,26	592
		Сметная стоимость:				**7995,51**	**7996**
273	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	**т**	**0,0560**		**387526,70**	**21701**
		Накладные расходы	%	--		16276,12	911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,23	1809
		Сметная стоимость:				**436107,05**	**24422**
274	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройствобетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,2520**		**31505,92**	**7939**
		Итого оплата труда:				**1385,37**	**349**
		Итого эксплуатация машин:				**770,71**	**194**
		Итого материалов:				**29546,80**	**7446**
		Накладные расходы	%	--		2023,37	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2682,34	676
		Сметная стоимость:				**36211,64**	**9125**
		Маркировка проезжей части					
275	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,0570**		**14002,96**	**798**
		Итого оплата труда:				**4962,93**	**283**
		Итого эксплуатация машин:				**6179,75**	**352**
		Итого материалов:				**5067,70**	**289**
		Накладные расходы	%	--		3706,46	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1416,75	81
		Сметная стоимость:				**19126,18**	**1090**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**7539619**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7539619**
Материалы -			Тенге				**5450650**
Всего заработная плата -			Тенге				**360446**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**82371**
	Местные материалы -		Тенге				**1278353**
	Транспортные расходы -		Тенге				**7419**
		Накладные расходы -	Тенге				**541906**
		Сметная прибыль -	Тенге				**646522**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8728047**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360446**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**8728047**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360446**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**150445653**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4689524**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12636933**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3759848**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**132215721**
		- перевозка грузов	Тенге				**903476**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5063721**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**155509374**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**6531394**
	ИТОГО:		Тенге				**162040768**
	Сметная прибыль		Тенге				**12963261**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**175004029**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 31-16-6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31-16-6

(локальная смета)

на мкр.Самаркино

Наименование объекта - мкр.Самаркино

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5798,44708	808,76	4689524
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2823,43325	1331,66	(3759848)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**4689524**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-0201	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	208,652063	6319,49	1318574,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	208,6520632	1267,1	264383,03
2	31-050501-0101	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	342,957482	3505,83	1202350,63
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	342,9574816	944,68	323985,07
3	33-010101-0101	162	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,3575816	2059,14	736,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3575816	944,68	337,8
4	31-010101-0103	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	328,837518	3707,52	1219171,68
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	328,8375183	1267,1	416670,02
5	31-010101-0104	259	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	15,5741	4061,03	63246,89
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5741	1267,1	19733,94
6	31-040101-0201	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,544	11,78	29,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
7	32-010102-0301	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	66,5278302	691,4	45997,34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	32-010101-0102	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	632,280607	3131,8	1980176,41
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	632,280607	1087,9	687858,07
9	32-010101-0104	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	718,80344	3970,46	2853980,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	718,80344	1267,1	910795,84
10	32-010101-0201	625	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	26,162998	5590,21	146256,65

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,162998	1267,1	33151,13
11	31-050101-0102	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,954	3678,17	3508,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,954	944,68	901,22
12	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,64949	3290,37	25169,65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,64949	1267,1	9692,67
13	31-050102-0104	776	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0324	4234,37	137,19
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0324	1267,1	41,05
14	31-050104-0101	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11796	2992,4	352,98
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11796	1087,9	128,33
15	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	13,2	5897,51	77847,13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,2	1267,1	16725,72
16	31-010303-0401	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,76	4053,22	19293,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,76	1267,1	6031,4
17	32-010211-0103	1115	Машины маркировочные	маш.-ч	2,49255	2084,23	5195,05
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,49255	1087,9	2711,65
18	32-010211-0201	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	207,129176	3456,71	715985,49
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	207,1291762	944,68	195670,79
19	32-010202-0101	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	3,173035	4401,36	13965,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	6,34607	1087,9	6903,89
20	32-010202-0301	1240	Гудронаторы ручные	маш.-ч	46,42286	94,23	4374,43
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
21	32-010212-0101	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	11,208195	2736,74	30673,92
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,208195	1087,9	12193,4
22	33-040101-0102	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	66,5278302	3053,87	203167,34
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	66,5278302	1087,9	72375,63
23	32-010209-0101	1955	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	53,7124	5690,57	305654,17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	53,7124	1267,1	68058,98
24	31-010201-0103	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	170,970361	4350,93	743880,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	170,970361	1267,1	216636,54
25	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,70703	1893,09	8910,83
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,70703	944,68	4446,64
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**10988637**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**3759848**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0502	100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	294,9525	5157,62	1521252,91
2	21-010201-0504	100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3716,4015	6342,82	23572465,8
3	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	481,327	4822,27	2321088,75

1	2		3	4	5	6	7
4	21-010201-0604	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,419878	4872,37	2045,8
5	21-010601-0101	100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3718,605	6160,95	22910139,5
6	21-020101-0301	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,406	27350,02	147854,21
7	21-020401-2804	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01816	27550,04	500,31
8	21-020501-0304	102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3429,9204	22866,31	78429623,1
9	21-050302-0101	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1190186	205870,68	24502,44
10	21-070201-0301	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,87745	24465,24	70397,5
11	21-130104-0202	144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	11,6649148	98649,63	1150739,53
12	21-130201-0104	144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0576	491960	28336,9
13	21-130702-1101	146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00021	250454,59	52,6
14	21-130702-1102	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,7	1336,06	935,24
15	21-130803-1001	147047	Ветошь	кг	0,14	84,66	11,85
16	21-130803-1101	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,325	6598,38	8742,85
17	21-130804-0601	147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,002292	579314,06	1327,79
18	22-040101-0503	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02322	351343,77	8158,2
19	22-040601-0602	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,004056	376950,05	1528,91
20	22-040701-0101	149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,006744	638911,35	4308,82
21	23-030101-0304	187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15695,82	31391,64
22	24-010201-0204	239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	40	8926,91	357076,4
23	24-010201-0211	239614	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	8927,15	35708,6
24	24-010201-0215	239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	34	8927,62	303539,08
25	24-010201-0216	239619	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	36	16075,5	578718
26	24-010201-0234	239637	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	7104,85	42629,1
27	24-040207-2805	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	42,84	1799,28
28	21-130703-1405	249132	Вода техническая	м3	1748,23544	93	162585,9
29	22-040201-0701	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	367,46	1028,89
30	22-040501-0801	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,7	300	210
31	22-040901-0101	249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	49,9275	438,5	21893,21

1	2	3	4	5	6	7
32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	6	3232,79	19396,74
33	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	1,176	387526,7	455731,4
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**132215721**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2927,9308	65,31	191223,16
2	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	8403,1676	84,76	712252,49
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**903476**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**150445653**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**11595115**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**162040768**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**12963261**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**175004029**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - Устройство пересечения с сетями ВЛ

Объект номер - 4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1

на Устройство пересечения с сетями ВЛ

Основание: ПИК_ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге	7426,531
Сметная заработная плата, тыс. тенге	502,928
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,521

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ					
1	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2,0000**		**7181,54**	**14363**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**8437**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**7167**
		Итого материалов:				**576,84**	**1154**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	6028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	1631
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**22022**
2	**С121-040405-0301 Т121-040405-0301**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СК 22.1-11**	**шт.**	**2,0000**		**206309,47**	**412619**
		Накладные расходы	%	--		8665,00	17330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17197,96	34396
		Сметная стоимость:				**232172,43**	**464345**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,1300**		**364912,36**	**47439**
		Накладные расходы	%	--		15326,32	1992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30419,09	3954
		Сметная стоимость:				**410657,77**	**53386**
4	**С121-130205-0706 21-130205-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Болт Б-250**	**1000 шт.**	**0,0020**		**188115,94**	**376**
		Накладные расходы	%	--		7900,87	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15681,34	31
		Сметная стоимость:				**211698,15**	**423**
5	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**19,0000**		**7181,54**	**136449**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**80156**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**68082**
		Итого материалов:				**576,84**	**10960**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	57264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	15497
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**209211**
6	**С121-040405-0106 Т121-040405-0106**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**19,0000**		**125415,79**	**2382900**
		Накладные расходы	%	--		5267,46	100082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10454,66	198639
		Сметная стоимость:				**141137,91**	**2681620**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,7600**		**364912,36**	**277333**
		Накладные расходы	%	--		15326,32	11648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30419,09	23119
		Сметная стоимость:				**410657,77**	**312100**
8	**С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**114,0000**		**1536,28**	**175136**
		Накладные расходы	%	--		64,52	7356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,06	14599
		Сметная стоимость:				**1728,87**	**197091**
9	**С124-040109-0404 24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**114,0000**		**47,66**	**5433**
		Накладные расходы	%	--		2,00	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,97	453
		Сметная стоимость:				**53,63**	**6114**
10	**С124-040207-1303 24-040207-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**1,1400**		**1723,80**	**1965**
		Накладные расходы	%	--		72,40	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,70	164
		Сметная стоимость:				**1939,90**	**2211**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**114,0000**		**397,96**	**45367**
		Накладные расходы	%	--		16,71	1905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	3782
		Сметная стоимость:				**447,85**	**51055**
12	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5,0000**		**7181,54**	**35908**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**21094**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**17916**
		Итого материалов:				**576,84**	**2884**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	15070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	4078
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**55055**
13	**С121-040405-0106 Т121-040405-0106**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**5,0000**		**125415,79**	**627079**
		Накладные расходы	%	--		5267,46	26337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10454,66	52273
		Сметная стоимость:				**141137,91**	**705690**
14	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,2000**		**364912,36**	**72982**
		Накладные расходы	%	--		15326,32	3065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30419,09	6084
		Сметная стоимость:				**410657,77**	**82132**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**30,0000**		**1536,28**	**46088**
		Накладные расходы	%	--		64,52	1936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,06	3842
		Сметная стоимость:				**1728,87**	**51866**
16	**С124-040109-0404 24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**30,0000**		**47,66**	**1430**
		Накладные расходы	%	--		2,00	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,97	119
		Сметная стоимость:				**53,63**	**1609**
17	**С124-040207-1303 24-040207-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,3000**		**1723,80**	**517**
		Накладные расходы	%	--		72,40	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,70	43
		Сметная стоимость:				**1939,90**	**582**
18	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**397,96**	**11939**
		Накладные расходы	%	--		16,71	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	995
		Сметная стоимость:				**447,85**	**13435**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С124-040204-1203 24-040204-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**491,86**	**2459**
		Накладные расходы	%	--		20,66	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,00	205
		Сметная стоимость:				**553,52**	**2768**
20	**Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка для опор плит объемом до 0,2 м3**	**шт**	**5,0000**		**1987,33**	**9937**
		Итого оплата труда:				**1351,10**	**6756**
		Итого эксплуатация машин:				**1054,83**	**5274**
		Накладные расходы	%	--		952,11	4761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,16	1176
		Сметная стоимость:				**3174,60**	**15873**
21	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты Пз-и**	**м3**	**0,2500**		**43572,99**	**10893**
		Накладные расходы	%	--		1830,07	458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3632,24	908
		Сметная стоимость:				**49035,30**	**12259**
22	**Е11-330203-0211 11-330203-0211 РСНБ РК 2015**	**Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**20255,49**	**101277**
		Итого оплата труда:				**8575,84**	**42879**
		Итого эксплуатация машин:				**16503,98**	**82520**
		Накладные расходы	%	--		6364,26	31821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129,58	10648
		Сметная стоимость:				**28749,33**	**143747**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1**	**м3**	**0,6000**		**43572,99**	**26144**
		Накладные расходы	%	--		1830,07	1098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3632,24	2179
		Сметная стоимость:				**49035,30**	**29421**
24	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка -ТИП1,ТИП2, промежуточные**	**опора**	**5,0000**		**7181,54**	**35908**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**21094**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**17916**
		Итого материалов:				**576,84**	**2884**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	15070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	4078
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**55055**
25	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**5,0000**		**48825,01**	**244125**
		Накладные расходы	%	--		2050,65	10253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4070,05	20350
		Сметная стоимость:				**54945,71**	**274729**
26	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка -концевые**	**опора**	**1,0000**		**7181,54**	**7182**
		Итого оплата труда:				**4218,73**	**4219**
		Итого эксплуатация машин:				**3583,26**	**3583**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		Накладные расходы	%	--		3013,91	3014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		815,64	816
		Сметная стоимость:				**11011,09**	**11011**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**48825,01**	**48825**
		Накладные расходы	%	--		2050,65	2051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4070,05	4070
		Сметная стоимость:				**54945,71**	**54946**
28	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,0114**		**364912,36**	**4160**
		Накладные расходы	%	--		15326,32	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30419,09	347
		Сметная стоимость:				**410657,77**	**4681**
29	**С124-040101-0507 24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**5,0000**		**262,59**	**1313**
		Накладные расходы	%	--		11,03	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,89	109
		Сметная стоимость:				**295,51**	**1478**
30	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**5,0000**		**39,27**	**196**
		Накладные расходы	%	--		1,65	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	16
		Сметная стоимость:				**44,19**	**221**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**144,90**	**435**
		Накладные расходы	%	--		6,09	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	36
		Сметная стоимость:				**163,06**	**489**
32	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**281,73**	**845**
		Накладные расходы	%	--		11,83	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	70
		Сметная стоимость:				**317,05**	**951**
33	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**410,16**	**410**
		Накладные расходы	%	--		17,23	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	34
		Сметная стоимость:				**461,58**	**462**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4789434**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**229597**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**229597**
Накладные расходы -			Тенге				**9643**
Сметная прибыль -			Тенге				**19139**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**258379**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4559837**
Материалы -			Тенге				**18459**
Всего заработная плата -			Тенге				**184634**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**466229**
	Местные материалы -		Тенге				**3752585**
		Накладные расходы -	Тенге				**310217**
		Сметная прибыль -	Тенге				**389604**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5259658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184634**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5518037**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184634**
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция					
34	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов**	**км линии**	**1,1660**		**128163,58**	**149439**
		Итого оплата труда:				**79585,85**	**92797**
		Итого эксплуатация машин:				**69869,68**	**81468**
		Итого материалов:				**3401,51**	**3966**
		Накладные расходы	%	--		56549,73	65937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14777,06	17230
		Сметная стоимость:				**199490,37**	**232606**
35	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,6996**		**796420,49**	**557176**
		Накладные расходы	%	--		33449,66	23401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66389,61	46446
		Сметная стоимость:				**896259,76**	**627023**
36	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1500**		**29536,11**	**4430**
		Итого оплата труда:				**21517,59**	**3228**
		Итого эксплуатация машин:				**11652,06**	**1748**
		Итого материалов:				**1190,00**	**178**
		Накладные расходы	%	--		15074,47	2261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3568,85	535
		Сметная стоимость:				**48179,43**	**7227**
37	**С123-061201-0919 23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1500**		**679435,37**	**101915**
		Накладные расходы	%	--		28536,29	4280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56637,73	8496
		Сметная стоимость:				**764609,39**	**114691**
38	**С124-040207-2205 24-040207-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1910,47**	**15284**
		Накладные расходы	%	--		80,24	642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,26	1274
		Сметная стоимость:				**2149,97**	**17200**
39	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**100,0000**		**319,88**	**31988**
		Итого оплата труда:				**191,11**	**19111**
		Итого эксплуатация машин:				**165,75**	**16575**
		Итого материалов:				**23,76**	**2376**
		Накладные расходы	%	--		98,67	9867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,48	3348
		Сметная стоимость:				**452,03**	**45203**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С123-060137-0735 23-060137-0735 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1020**		**3007020,16**	**306716**
		Накладные расходы	%	--		126294,85	12882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250665,20	25568
		Сметная стоимость:				**3383980,21**	**345166**
41	**С124-040207-4401 24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,0000**		**46,30**	**463**
		Накладные расходы	%	--		1,94	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,86	39
		Сметная стоимость:				**52,10**	**521**
42	**С124-040207-2609 24-040207-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,1000**		**6376,01**	**638**
		Накладные расходы	%	--		267,79	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,50	53
		Сметная стоимость:				**7175,31**	**718**
43	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0404**		**174784,26**	**7061**
		Накладные расходы	%	--		7340,94	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14570,02	589
		Сметная стоимость:				**196695,21**	**7946**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**50,0000**		**401,89**	**20095**
		Итого оплата труда:				**192,11**	**9605**
		Итого эксплуатация машин:				**336,71**	**16835**
		Накладные расходы	%	--		102,55	5128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,36	2018
		Сметная стоимость:				**544,80**	**27240**
45	**Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**50,0000**		**118,22**	**5911**
		Итого оплата труда:				**58,10**	**2905**
		Итого эксплуатация машин:				**96,49**	**4825**
		Накладные расходы	%	--		30,88	1544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,93	596
		Сметная стоимость:				**161,02**	**8051**
46	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,0000**		**5573,71**	**16721**
		Накладные расходы	%	--		234,10	702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,62	1394
		Сметная стоимость:				**6272,43**	**18817**
47	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**30,0000**		**1456,88**	**43706**
		Итого оплата труда:				**1456,88**	**43706**
		Накладные расходы	%	--		958,37	28751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,22	5797
		Сметная стоимость:				**2608,46**	**78254**
48	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27,0000**		**835,94**	**22570**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**835,94**	**22570**
		Накладные расходы	%	--		549,90	14847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,87	2993
		Сметная стоимость:				**1496,70**	**40411**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1284113**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1023801**
	Материалы -		Тенге				**2376**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31621**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**965807**
		Накладные расходы -	Тенге				**57102**
		Сметная прибыль -	Тенге				**86472**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1167375**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31621**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**260313**
	Материалы -		Тенге				**4145**
	Всего заработная плата -		Тенге				**162301**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23446**
	Местные материалы -		Тенге				**16721**
		Накладные расходы -	Тенге				**113483**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29904**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**403700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162301**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1571075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193923**
		РАЗДЕЛ 3.Заземление опор					
49	**Е11-330105-1001 11-330105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление опор**	**м заземления**	**65,0000**		**326,21**	**21204**
		Итого оплата труда:				**117,80**	**7657**
		Итого эксплуатация машин:				**99,67**	**6479**
		Итого материалов:				**142,61**	**9270**
		Накладные расходы	%	--		89,43	5813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,25	2161
		Сметная стоимость:				**448,90**	**29178**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**21204**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21204**
	Материалы -		Тенге				**9270**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7657**
		Накладные расходы -	Тенге				**5813**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2161**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29178**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7657**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**29178**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7657**
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы					
50	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж проводов с помощью механизмов (в 3 провода)**	**км линии**	**0,6500**		**86337,40**	**56119**
		Итого оплата труда:				**41161,18**	**26755**
		Итого эксплуатация машин:				**69869,68**	**45415**
		Накладные расходы	%	--		30089,27	19558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9314,13	6054
		Сметная стоимость:				**125740,80**	**81732**
51	**Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор, 8м3**	**опора**	**26,0000**		**5205,05**	**135331**
		Итого оплата труда:				**3459,97**	**89959**
		Итого эксплуатация машин:				**2837,94**	**73787**
		Накладные расходы	%	--		2443,08	63520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,85	15908
		Сметная стоимость:				**8259,97**	**214759**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**19,5000**		**403,00**	**7859**
		Накладные расходы	%	--		16,93	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	655
		Сметная стоимость:				**453,52**	**8844**
53	**С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,8900**		**384,00**	**342**
		Накладные расходы	%	--		16,13	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,01	28
		Сметная стоимость:				**432,14**	**385**
54	**С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**20,3900**		**109,88**	**2240**
		Накладные расходы	%	--		4,61	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,16	187
		Сметная стоимость:				**123,65**	**2521**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**201891**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**201891**
Всего заработная плата -			Тенге				**116714**
Транспортные расходы -			Тенге				**10441**
Накладные расходы -			Тенге				**83517**
Сметная прибыль -			Тенге				**22833**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**308240**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**115**
Сметная заработная плата -			Тенге				**116714**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**308240**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116714**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6296642**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**347978**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**449590**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**154950**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5488634**
		- перевозка грузов	Тенге				**10441**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**302607**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6599249**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**277168**
	ИТОГО:		Тенге				**6876417**
	Сметная прибыль		Тенге				**550113**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7426531**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-1

(локальная смета)

на Устройство пересечения с сетями ВЛ

Наименование объекта - Устройство пересечения с сетями ВЛ

Основание: ПИК_ЭС

Составлен в ценах 3-квартала 2017г. Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	399,867765	870,23	347978
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,62718	1273,97	(154950)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**347978**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050601-0101	101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,177	2723,76	482,11
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	944,68	167,21
2	31-050601-0102	102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	23,608	3090,15	72952,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,608	944,68	22302,01
3	31-060201-0101	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,377	407,67	153,69
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
4	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	28,8	3290,37	94762,66
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,8	1267,1	36492,48
5	31-050102-0302	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,38	3473,7	15214,81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,38	1267,1	5549,9
6	31-050402-0308	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,22	2333,22	7512,97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,22	836,74	2694,3
7	31-050401-0103	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,22	10,95	35,26
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	7,05	5897,51	41577,45
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,05	1267,1	8933,05
9	31-010303-0401	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	21,76	4053,22	88198,07

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,76	1267,1	27572,1
10	33-050102-0201	1774	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,4095	2568,26	1051,7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4095	944,68	386,85
11	33-040101-0103	1836	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,404	3154	4428,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,404	1087,9	1527,41
12	33-040102-0104	1853	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,83142	2208,16	28333,83
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,83142	944,68	12121,59
13	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,60726	1893,09	25759,77
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,60726	944,68	12854,51
14	33-010201-0102	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	4,38	2393,83	10484,98
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,38	944,68	4137,7
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**390948**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**154950**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010401-0101	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3	5573,71	16721,13
2	21-050307-0210	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	287,3	11,49
3	21-050402-0201	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008	281414,94	225,13
4	21-130702-1101	146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00096	250454,59	240,44
5	21-130702-1102	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	3,3316	1336,06	4451,22
6	21-130803-1001	147047	Ветошь	кг	0,7013	84,66	59,37
7	21-130809-1301	147184	Лента К226	100 м	0,0096	1671,53	16,05
8	21-130812-1035	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000065	200244,36	13,02
9	21-130816-0202	147568	Бирки маркировочные	100 шт.	0,041	2673,63	109,62
10	22-040601-0201	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000073	54217,08	3,96
11	22-040601-0501	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002565	339590,38	87,11
12	23-060137-0735	193974	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	3007020,16	306716,06
13	23-061004-0105	237298	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,6996	796420,49	557175,77
14	23-061201-0919	237877	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	679435,37	101915,31
15	24-040101-0507	239979	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	5	262,59	1312,95
16	24-040102-0225	240125	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	144	1536,28	221224,32
17	24-040109-0401	241153	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	39,27	196,35
18	24-040109-0404	241156	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	144	47,66	6863,04
19	24-040204-1201	241927	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	410,16	410,16
20	24-040204-1202	241928	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	397,96	57306,24
21	24-040204-1203	241929	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	491,86	2459,3

1	2		3	4	5	6	7
22	24-040204-1301	241931	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	144,9	434,7
23	24-040204-1302	241932	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	281,73	845,19
24	24-040207-1303	242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,44	1723,8	2482,27
25	24-040207-2805	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	192	42,84	8225,28
26	24-040207-3932	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00832	361,08	3
27	24-040207-3979	242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,2794	402,9	1724,17
28	21-050307-9902	244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,004141	518812,98	2148,4
29	22-040201-0701	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	12,8	367,46	4703,49
30	22-040501-0801	249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,2	300	960
31	22-040501-0803	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	1112,06	66,72
32	24-040207-2205	267945	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1910,47	15283,76
33	24-040207-4401	268075	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	10	46,3	463
34	21-040405-0204	271835	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	48825,01	292950,06
35	24-040207-2609	278143	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	6376,01	637,6
36	21-050106-2403	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	196484,43	196,48
37	21-050201-0502	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	174784,26	8809,13
38	21-050301-3001	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0585	158234,72	9256,73
39	С121-040405-0106		Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	24	125415,79	3009978,96
40	С121-040405-0301		Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СК 22.1-11	шт.	2	206309,47	412618,94
41	С121-049999-9917		Плиты Пз-и	м3	0,25	43572,99	10893,25
42	С121-049999-9917		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1	м3	0,6	43572,99	26143,79
43	С121-060405-1406		Металлоконструкции опор	т	1,1014	364912,36	401914,47
44	С121-130205-0706		Болт Б-250	1000 шт.	0,002	188115,94	376,23
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**5488634**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020102-1003		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	20,39	109,88	2240,45
2	С341-310101-0701		Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	19,5	403	7858,5

1	2	3	4	5	6	7
3	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,89	384	341,76
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**10441**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**6296642**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**579775**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**6876417**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**550113**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**7426531**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - Устройство пересечения с сетями связи

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-1

на Устройство пересечения с сетями связи

Основание: ПИК_СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	466,727
Сметная заработная плата, тыс. тенге	144,136
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,147

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**30,6000**		**1266,85**	**38766**
		Итого оплата труда:				**1266,85**	**38766**
		Накладные расходы	%	--		833,36	25501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,02	5141
		Сметная стоимость:				**2268,23**	**69408**
2	**Е11-340202-0103 11-340202-0103 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м**	**переход**	**3,0000**		**31493,37**	**94480**
		Итого оплата труда:				**14836,18**	**44509**
		Итого эксплуатация машин:				**21508,22**	**64525**
		Итого материалов:				**977,63**	**2933**
		Накладные расходы	%	--		10922,95	32769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3393,30	10180
		Сметная стоимость:				**45809,62**	**137429**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-340202-0102 11-340202-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**3,0000**		**28905,26**	**86716**
		Итого оплата труда:				**13210,73**	**39632**
		Итого эксплуатация машин:				**20012,00**	**60036**
		Итого материалов:				**1105,72**	**3317**
		Накладные расходы	%	--		9762,44	29287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,42	9280
		Сметная стоимость:				**41761,12**	**125283**
4	**С123-010501-1510 23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**67,0000**		**801,70**	**53714**
		Накладные расходы	%	--		33,67	2256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,83	4478
		Сметная стоимость:				**902,20**	**60447**
5	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка**	**футляр**	**3,0000**		**8221,95**	**24666**
		Итого оплата труда:				**7076,68**	**21230**
		Итого эксплуатация машин:				**1183,21**	**3550**
		Итого материалов:				**9,30**	**28**
		Накладные расходы	%	--		4924,51	14774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,72	3155
		Сметная стоимость:				**14198,18**	**42595**
6	**С123-020302-8907 23-020302-8907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**496,85**	**2981**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,87	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,42	249
		Сметная стоимость:				**559,14**	**3355**
7	**С124-040207-5101 24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шаровой маркер (прим)**	**шт.**	**6,0000**		**4177,94**	**25068**
		Накладные расходы	%	--		175,47	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,27	2090
		Сметная стоимость:				**4701,69**	**28210**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**326390**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**110239**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**128110**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**33897**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**88041**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**88346**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**414736**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**17419**
ИТОГО:			Тенге				**432155**
Сметная прибыль			Тенге				**34572**
ИТОГО по смете:			Тенге				**466727**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 5-1

(локальная смета)

на Устройство пересечения с сетями связи

Наименование объекта - Устройство пересечения с сетями связи

Основание: ПИК_СО

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	120,654	913,68	110239
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,79	1265,29	(33897)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**110239**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-060201-0201	128	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	7,32	446,13	3265,67
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
2	32-040202-0601	640	Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля	маш.-ч	26,64	4675,7	124560,65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,64	1267,1	33755,54
3	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	1893,09	283,96
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	944,68	141,7
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**128110**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**33897**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-070204-0304	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	18591,06	27,89
2	21-070505-0201	131835	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,021	4880,36	102,49
3	21-100502-1301	135925	Замазка защитная	кг	4,68	339,66	1589,61
4	21-130804-1101	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,28	547,48	1248,25

1	2		3	4	5	6	7
5	23-010501-1510	154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	801,7	53713,9
6	23-020302-8907	168395	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	496,85	2981,1
7	23-021104-2301	187552	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2,1	1232,16	2587,54
8	24-040207-3959	242965	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	60,18	722,16
9	С124-040207-5101		Шаровой маркер (прим)	шт.	6	4177,94	25067,64
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**88041**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**326390**
			Накладные расходы -	**Тенге**			**105765**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**432155**
			Сметная прибыль -	**Тенге**			**34572**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**466727**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - Устройство пересечения с сетями газоснабжения

Объект номер - 6

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на Устройство пересечения с сетями газоснабжения

Основание: ПИК_СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	14500,339
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3196,192
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,732

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Установка защитного стального футляра №1-22					
1	**Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0260**		**1721575,10**	**44761**
		Итого оплата труда:				**1134713,41**	**29503**
		Итого эксплуатация машин:				**778660,63**	**20245**
		Итого материалов:				**71645,42**	**1863**
		Накладные расходы	%	--		806558,78	20971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202250,71	5259
		Сметная стоимость:				**2730384,59**	**70990**
2	**С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,0000**		**29615,40**	**770000**
		Накладные расходы	%	--		1243,85	32340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2468,74	64187
		Сметная стоимость:				**33327,99**	**866528**
3	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,3040**		**757484,18**	**230275**
		Итого оплата труда:				**498069,47**	**151413**
		Итого эксплуатация машин:				**319121,96**	**97013**
		Итого материалов:				**56101,81**	**17055**
		Накладные расходы	%	--		354106,12	107648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88927,22	27034
		Сметная стоимость:				**1200517,52**	**364957**
4	**С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**304,0000**		**5265,35**	**1600666**
		Накладные расходы	%	--		221,14	67228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,92	133432
		Сметная стоимость:				**5925,41**	**1801326**
5	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1970**		**554114,17**	**109160**
		Итого оплата труда:				**421767,06**	**83088**
		Итого эксплуатация машин:				**147065,98**	**28972**
		Итого материалов:				**41054,20**	**8088**
		Накладные расходы	%	--		296190,67	58350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68024,39	13401
		Сметная стоимость:				**918329,23**	**180911**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**197,0000**		**3091,28**	**608982**
		Накладные расходы	%	--		129,83	25577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,69	50765
		Сметная стоимость:				**3478,80**	**685324**
7	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1130**		**357606,12**	**40409**
		Итого оплата труда:				**303143,21**	**34255**
		Итого эксплуатация машин:				**70697,10**	**7989**
		Итого материалов:				**12413,52**	**1403**
		Накладные расходы	%	--		211177,97	23863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45502,73	5142
		Сметная стоимость:				**614286,82**	**69414**
8	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**113,0000**		**2062,65**	**233079**
		Накладные расходы	%	--		86,63	9789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,94	19430
		Сметная стоимость:				**2321,22**	**262298**
9	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0460**		**309775,28**	**14250**
		Итого оплата труда:				**274530,17**	**12628**
		Итого эксплуатация машин:				**44154,20**	**2031**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8408,63**	**387**
		Накладные расходы	%	--		190654,09	8770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40034,35	1842
		Сметная стоимость:				**540463,72**	**24861**
10	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,0000**		**411,15**	**18913**
		Накладные расходы	%	--		17,27	794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,27	1577
		Сметная стоимость:				**462,69**	**21284**
11	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Сталь полосовая сечением 100 мм 2. Монтаж дл.16м,46шт**	**м**	**736,0000**		**369,45**	**271914**
		Итого оплата труда:				**132,13**	**97248**
		Итого эксплуатация машин:				**44,19**	**32526**
		Итого материалов:				**205,29**	**151094**
		Накладные расходы	%	--		74,44	54791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,51	26136
		Сметная стоимость:				**479,40**	**352841**
12	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0460**		**314147,19**	**14451**
		Итого оплата труда:				**255204,25**	**11739**
		Итого эксплуатация машин:				**91344,94**	**4202**
		Итого материалов:				**94,70**	**4**
		Накладные расходы	%	--		178332,26	8203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39398,36	1812
		Сметная стоимость:				**531877,80**	**24466**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**46,0000**		**4883,55**	**224643**
		Накладные расходы	%	--		205,11	9435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,09	18726
		Сметная стоимость:				**5495,75**	**252805**
14	**Е11-220601-0901 11-220601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 640шт**	**км трубопровода**	**1,2800**		**513511,79**	**657295**
		Итого оплата труда:				**117724,94**	**150688**
		Итого эксплуатация машин:				**105,17**	**135**
		Итого материалов:				**395710,02**	**506509**
		Накладные расходы	%	--		97745,19	125114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48900,56	62593
		Сметная стоимость:				**660157,54**	**845002**
15	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ковера (ковер, колпак)**	**шт.**	**46,0000**		**5615,50**	**258313**
		Итого оплата труда:				**3062,55**	**140877**
		Итого эксплуатация машин:				**1445,29**	**66483**
		Итого материалов:				**1641,71**	**75519**
		Накладные расходы	%	--		2217,57	102008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,65	28826
		Сметная стоимость:				**8459,72**	**389147**
16	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,8400**		**43572,99**	**80174**
		Накладные расходы	%	--		1830,07	3367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3632,24	6683
		Сметная стоимость:				**49035,30**	**90225**
17	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка**	**футляр**	**46,0000**		**7124,10**	**327708**
		Итого оплата труда:				**7076,68**	**325527**
		Итого эксплуатация машин:				**94,65**	**4354**
		Накладные расходы	%	--		4878,40	224406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,20	44169
		Сметная стоимость:				**12962,70**	**596284**
18	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**166,4000**		**368,22**	**61272**
		Накладные расходы	%	--		15,47	2573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,69	5108
		Сметная стоимость:				**414,38**	**68953**
19	**С121-130816-3538 21-130816-3538 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уплотнительный состав Вилатерм**	**кг**	**249,6000**		**473,00**	**118061**
		Накладные расходы	%	--		19,87	4959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,43	9842
		Сметная стоимость:				**532,30**	**132861**
20	**Е11-220601-1011 11-220601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0260**		**6133796,08**	**159479**
		Итого оплата труда:				**344689,67**	**8962**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**782081,71**	**20334**
		Итого материалов:				**5239622,37**	**136230**
		Накладные расходы	%	--		480661,92	12497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529156,64	13758
		Сметная стоимость:				**7143614,63**	**185734**
21	**Е11-220601-1006 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,3040**		**2586425,49**	**786273**
		Итого оплата труда:				**195699,59**	**59493**
		Итого эксплуатация машин:				**343434,62**	**104404**
		Итого материалов:				**2179776,80**	**662652**
		Накладные расходы	%	--		235263,55	71520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225735,12	68623
		Сметная стоимость:				**3047424,17**	**926417**
22	**Е11-220601-1005 11-220601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,1970**		**1722122,03**	**339258**
		Итого оплата труда:				**89118,71**	**17556**
		Итого эксплуатация машин:				**111484,46**	**21962**
		Итого материалов:				**1556312,97**	**306594**
		Накладные расходы	%	--		129996,24	25609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148169,46	29189
		Сметная стоимость:				**2000287,74**	**394057**
23	**Е11-220601-1003 11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,1130**		**1244361,55**	**140613**
		Итого оплата труда:				**183140,28**	**20695**
		Итого эксплуатация машин:				**210,35**	**24**
		Итого материалов:				**1061067,60**	**119901**
		Накладные расходы	%	--		170769,96	19297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113210,52	12793

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1528342,04**	**172703**
24	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка опознавательной ленты**	**км**	**0,6400**		**18915,19**	**12106**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**5895**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**8123**
		Накладные расходы	%	--		4901,97	3137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,37	1219
		Сметная стоимость:				**25722,54**	**16462**
25	**С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная**	**м**	**640,0000**		**78,54**	**50266**
		Накладные расходы	%	--		3,30	2111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,55	4190
		Сметная стоимость:				**88,39**	**56567**
26	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка провода**	**км**	**0,6400**		**18915,19**	**12106**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**5895**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**8123**
		Накладные расходы	%	--		4901,97	3137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,37	1219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25722,54**	**16462**
27	**С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,6400**		**11574,41**	**7408**
		Накладные расходы	%	--		486,13	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,84	617
		Сметная стоимость:				**13025,38**	**8336**
28	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КО-6**	**м3**	**0,9200**		**9866,50**	**9077**
		Итого оплата труда:				**6151,55**	**5659**
		Итого эксплуатация машин:				**4886,53**	**4496**
		Итого материалов:				**640,01**	**589**
		Накладные расходы	%	--		4394,95	4043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,92	1050
		Сметная стоимость:				**15402,36**	**14170**
29	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**46,0000**		**3232,79**	**148708**
		Накладные расходы	%	--		135,78	6246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	12396
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**167350**
30	**Е11-270502-0101 11-270502-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки**	**м2**	**7,2000**		**836,92**	**6026**
		Итого оплата труда:				**621,25**	**4473**
		Итого эксплуатация машин:				**176,46**	**1271**
		Итого материалов:				**111,47**	**803**
		Накладные расходы	%	--		425,50	3064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,99	727

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1363,41**	**9817**
31	**С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,6000**		**28314,47**	**101932**
		Накладные расходы	%	--		1189,21	4281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2360,29	8497
		Сметная стоимость:				**31863,97**	**114710**
32	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.**	**м3 грунта**	**652,8000**		**1787,99**	**1167197**
		Итого оплата труда:				**1787,99**	**1167197**
		Накладные расходы	%	--		1176,18	767808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,13	154800
		Сметная стоимость:				**3201,30**	**2089806**
33	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**652,0000**		**726,90**	**473939**
		Итого оплата труда:				**726,90**	**473939**
		Накладные расходы	%	--		478,17	311768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	62857
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**848563**
		Информационно-опознавательный знак (46шт)					
34	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**46,0000**		**3767,13**	**173288**
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**131339**
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**33892**
		Итого материалов:				**352,77**	**16228**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1952,21	89802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	21047
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**284137**
35	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлоконструкции знака**	**т**	**0,8289**		**346328,01**	**287078**
		Накладные расходы	%	--		14545,78	12057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28869,90	23931
		Сметная стоимость:				**389743,69**	**323066**
36	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**16,1000**		**38106,32**	**613512**
		Итого оплата труда:				**4288,51**	**69045**
		Итого эксплуатация машин:				**713,35**	**11485**
		Итого материалов:				**33292,94**	**536016**
		Накладные расходы	%	--		3767,75	60661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3349,93	53934
		Сметная стоимость:				**45223,99**	**728106**
37	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4600**		**7450,25**	**3427**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**553**
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**556**
		Итого материалов:				**5559,56**	**2557**
		Накладные расходы	%	--		949,61	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		671,99	309
		Сметная стоимость:				**9071,85**	**4173**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10176022**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**303533**
Материалы -			Тенге				**151094**
Всего заработная плата -			Тенге				**109037**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7408**
Накладные расходы -			Тенге				**61376**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**29193**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**394102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109037**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6129125**
	Материалы -		Тенге				**2392396**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2898631**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**229598**
	Местные материалы -		Тенге				**330815**
		Накладные расходы -	Тенге				**2069377**
		Сметная прибыль -	Тенге				**655880**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8854382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2898631**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**287078**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**287078**
		Накладные расходы -	Тенге				**12057**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23931**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**323066**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3456285**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3456285**
		Накладные расходы -	Тенге				**145164**
		Сметная прибыль -	Тенге				**288116**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3889564**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13461115**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3007668**
		РАЗДЕЛ 2.Замена надземного на подземный переход (2 перехода)					
		Демонтажные работы					
38	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзар=0,5**	**Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90**	**т конструкций**	**1,1953**		**19807,49**	**23676**
		Итого оплата труда:				**10595,22**	**12665**
		Итого эксплуатация машин:				**4549,29**	**5438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5679,43**	**6789**
		Накладные расходы	%	--		7555,41	9031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2189,03	2617
		Сметная стоимость:				**29551,93**	**35324**
39	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзар=0,5**	**Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=2,1м, НГ-01-90**	**т конструкций**	**0,5350**		**19807,49**	**10597**
		Итого оплата труда:				**10595,22**	**5668**
		Итого эксплуатация машин:				**4549,29**	**2434**
		Итого материалов:				**5679,43**	**3038**
		Накладные расходы	%	--		7555,41	4042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2189,03	1171
		Сметная стоимость:				**29551,93**	**15810**
40	**Е11-240101-0402 11-240101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6**	**Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм**	**км трубопровода**	**0,0180**		**384066,45**	**6913**
		Итого оплата труда:				**286637,36**	**5159**
		Итого эксплуатация машин:				**143601,92**	**2585**
		Накладные расходы	%	--		201608,66	3629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46854,01	843
		Сметная стоимость:				**632529,13**	**11386**
41	**Е11-240101-0404 11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6**	**Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм**	**км трубопровода**	**0,0180**		**407519,63**	**7335**
		Итого оплата труда:				**304021,71**	**5472**
		Итого эксплуатация машин:				**151070,76**	**2719**
		Накладные расходы	%	--		213842,80	3849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49708,99	895
		Сметная стоимость:				**671071,43**	**12079**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0200**		**246958,26**	**4939**
		Итого оплата труда:				**199708,89**	**3994**
		Итого эксплуатация машин:				**64189,99**	**1284**
		Итого материалов:				**5795,66**	**116**
		Накладные расходы	%	--		139600,28	2792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30924,68	618
		Сметная стоимость:				**417483,22**	**8350**
43	**С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**20,0000**		**2540,60**	**50812**
		Накладные расходы	%	--		106,71	2134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,78	4236
		Сметная стоимость:				**2859,09**	**57182**
44	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0200**		**216285,92**	**4326**
		Итого оплата труда:				**181058,95**	**3621**
		Итого эксплуатация машин:				**50415,64**	**1008**
		Итого материалов:				**2581,11**	**52**
		Накладные расходы	%	--		126244,00	2525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27402,39	548
		Сметная стоимость:				**369932,31**	**7399**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С123-010502-0811 23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**20,0000**		**1066,20**	**21324**
		Накладные расходы	%	--		44,78	896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,88	1778
		Сметная стоимость:				**1199,86**	**23997**
46	**Е11-240101-0402 11-240101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Монтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм**	**км трубопровода**	**0,0100**		**652401,95**	**6524**
		Итого оплата труда:				**477728,93**	**4777**
		Итого эксплуатация машин:				**239336,53**	**2393**
		Итого материалов:				**12291,19**	**123**
		Накладные расходы	%	--		336530,67	3365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79114,61	791
		Сметная стоимость:				**1068047,23**	**10680**
47	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**1309,81**	**13098**
		Накладные расходы	%	--		55,01	550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,19	1092
		Сметная стоимость:				**1474,01**	**14740**
48	**Е11-240101-0404 11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**696265,49**	**3481**
		Итого оплата труда:				**506702,86**	**2534**
		Итого эксплуатация машин:				**251784,60**	**1259**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17066,10**	**85**
		Накладные расходы	%	--		357121,45	1786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84270,95	421
		Сметная стоимость:				**1137657,89**	**5688**
49	**С123-010201-0191 23-010201-0191 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**1907,05**	**9535**
		Накладные расходы	%	--		80,10	400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,97	795
		Сметная стоимость:				**2146,12**	**10731**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**162561**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33519**
	Материалы -		Тенге				**376**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25558**
		Накладные расходы -	Тенге				**17946**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4117**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55582**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25558**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**34273**
	Материалы -		Тенге				**9827**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18333**
		Накладные расходы -	Тенге				**13073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3788**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**51134**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18333**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**94769**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**94769**
		Накладные расходы -	Тенге				**3980**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7900**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**106650**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**213365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43891**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Установка защитного кожуха д219мм					
50	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0320**		**757484,18**	**24239**
		Итого оплата труда:				**498069,47**	**15938**
		Итого эксплуатация машин:				**319121,96**	**10212**
		Итого материалов:				**56101,81**	**1795**
		Накладные расходы	%	--		354106,12	11331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88927,22	2846
		Сметная стоимость:				**1200517,52**	**38417**
51	**С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,0000**		**5265,35**	**168491**
		Накладные расходы	%	--		221,14	7077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,92	14045
		Сметная стоимость:				**5925,41**	**189613**
52	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**309775,28**	**620**
		Итого оплата труда:				**274530,17**	**549**
		Итого эксплуатация машин:				**44154,20**	**88**
		Итого материалов:				**8408,63**	**17**
		Накладные расходы	%	--		190654,09	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40034,35	80
		Сметная стоимость:				**540463,72**	**1081**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**411,15**	**822**
		Накладные расходы	%	--		17,27	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,27	69
		Сметная стоимость:				**462,69**	**925**
54	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**314147,19**	**1257**
		Итого оплата труда:				**255204,25**	**1021**
		Итого эксплуатация машин:				**91344,94**	**365**
		Итого материалов:				**94,70**	**--**
		Накладные расходы	%	--		178332,26	713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39398,36	158
		Сметная стоимость:				**531877,80**	**2128**
55	**С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0000**		**4883,55**	**19534**
		Накладные расходы	%	--		205,11	820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,09	1628
		Сметная стоимость:				**5495,75**	**21983**
56	**Е11-220601-0901 11-220601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 28шт**	**км трубопровода**	**0,0560**		**513511,79**	**28757**
		Итого оплата труда:				**117724,94**	**6593**
		Итого эксплуатация машин:				**105,17**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**395710,02**	**22160**
		Накладные расходы	%	--		97745,19	5474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48900,56	2738
		Сметная стоимость:				**660157,54**	**36969**
57	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ковера (ковер, колпак)**	**шт.**	**2,0000**		**5615,50**	**11231**
		Итого оплата труда:				**3062,55**	**6125**
		Итого эксплуатация машин:				**1445,29**	**2891**
		Итого материалов:				**1641,71**	**3283**
		Накладные расходы	%	--		2217,57	4435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,65	1253
		Сметная стоимость:				**8459,72**	**16919**
58	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,0800**		**43572,99**	**3486**
		Накладные расходы	%	--		1830,07	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3632,24	291
		Сметная стоимость:				**49035,30**	**3923**
59	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка**	**футляр**	**2,0000**		**7124,10**	**14248**
		Итого оплата труда:				**7076,68**	**14153**
		Итого эксплуатация машин:				**94,65**	**189**
		Накладные расходы	%	--		4878,40	9757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,20	1920
		Сметная стоимость:				**12962,70**	**25925**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**7,4000**		**368,22**	**2725**
		Накладные расходы	%	--		15,47	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,69	227
		Сметная стоимость:				**414,38**	**3066**
61	**С121-130816-3538 21-130816-3538 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уплотнительный состав Вилатерм**	**кг**	**11,1000**		**473,00**	**5250**
		Накладные расходы	%	--		19,87	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,43	438
		Сметная стоимость:				**532,30**	**5908**
62	**Е11-220601-1006 11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0320**		**2586425,49**	**82766**
		Итого оплата труда:				**195699,59**	**6262**
		Итого эксплуатация машин:				**343434,62**	**10990**
		Итого материалов:				**2179776,80**	**69753**
		Накладные расходы	%	--		235263,55	7528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225735,12	7224
		Сметная стоимость:				**3047424,17**	**97518**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка опознавательной ленты**	**км**	**0,0280**		**18915,19**	**530**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**258**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**355**
		Накладные расходы	%	--		4901,97	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,37	53
		Сметная стоимость:				**25722,54**	**720**
64	**С121-130809-0101 21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента сигнальная**	**м**	**28,0000**		**78,54**	**2199**
		Накладные расходы	%	--		3,30	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,55	183
		Сметная стоимость:				**88,39**	**2475**
65	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка провода**	**км**	**0,0280**		**18915,19**	**530**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**258**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**355**
		Накладные расходы	%	--		4901,97	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,37	53
		Сметная стоимость:				**25722,54**	**720**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0280**		**11574,41**	**324**
		Накладные расходы	%	--		486,13	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,84	27
		Сметная стоимость:				**13025,38**	**365**
67	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КО-6**	**м3**	**0,2000**		**9866,50**	**1973**
		Итого оплата труда:				**6151,55**	**1230**
		Итого эксплуатация машин:				**4886,53**	**977**
		Итого материалов:				**640,01**	**128**
		Накладные расходы	%	--		4394,95	879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,92	228
		Сметная стоимость:				**15402,36**	**3080**
68	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**10,0000**		**3232,79**	**32328**
		Накладные расходы	%	--		135,78	1358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,49	2695
		Сметная стоимость:				**3638,05**	**36381**
69	**Е11-270502-0101 11-270502-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки**	**м2**	**5,4000**		**836,92**	**4519**
		Итого оплата труда:				**621,25**	**3355**
		Итого эксплуатация машин:				**176,46**	**953**
		Итого материалов:				**111,47**	**602**
		Накладные расходы	%	--		425,50	2298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,99	545
		Сметная стоимость:				**1363,41**	**7362**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,7000**		**28314,47**	**76449**
		Накладные расходы	%	--		1189,21	3211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2360,29	6373
		Сметная стоимость:				**31863,97**	**86033**
71	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.**	**м3 грунта**	**28,5600**		**1787,99**	**51065**
		Итого оплата труда:				**1787,99**	**51065**
		Накладные расходы	%	--		1176,18	33592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,13	6773
		Сметная стоимость:				**3201,30**	**91429**
72	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28,0000**		**726,90**	**20353**
		Итого оплата труда:				**726,90**	**20353**
		Накладные расходы	%	--		478,17	13389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	2699
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**36441**
		Информационно-опознавательный знак (4шт)					
73	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3767,13**	**15069**
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**11421**
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**2947**
		Итого материалов:				**352,77**	**1411**
		Накладные расходы	%	--		1952,21	7809

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,55	1830
		Сметная стоимость:				**6176,89**	**24708**
74	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлоконструкции знака**	**т**	**0,0721**		**346328,01**	**24963**
		Накладные расходы	%	--		14545,78	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28869,90	2081
		Сметная стоимость:				**389743,69**	**28093**
75	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**38106,32**	**53349**
		Итого оплата труда:				**4288,51**	**6004**
		Итого эксплуатация машин:				**713,35**	**999**
		Итого материалов:				**33292,94**	**46610**
		Накладные расходы	%	--		3767,75	5275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3349,93	4690
		Сметная стоимость:				**45223,99**	**63314**
76	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0400**		**7450,25**	**298**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**48**
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**48**
		Итого материалов:				**5559,56**	**222**
		Накладные расходы	%	--		949,61	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		671,99	27
		Сметная стоимость:				**9071,85**	**363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**647375**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1383**
Всего заработная плата -			Тенге				**516**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**324**
Накладные расходы -			Тенге				**288**
Сметная прибыль -			Тенге				**134**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1805**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**432180**
	Материалы -		Тенге				**145982**
	Всего заработная плата -		Тенге				**144118**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10174**
	Местные материалы -		Тенге				**112263**
		Накладные расходы -	Тенге				**108041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43218**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**583439**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144118**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**24963**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24963**
		Накладные расходы -	Тенге				**1048**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2081**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**28093**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**188848**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**188848**
		Накладные расходы -	Тенге				**7932**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15742**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**212522**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**825859**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144633**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10985957**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3014640**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**529117**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**181552**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7442200**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1899110**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12885067**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**541173**
	ИТОГО:		Тенге				**13426240**
	Сметная прибыль		Тенге				**1074099**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**14500339**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 6-1

(локальная смета)

на Устройство пересечения с сетями газоснабжения

Наименование объекта - Устройство пересечения с сетями газоснабжения

Основание: ПИК_СО

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3568,30163	844,84	3014640
2	01-010102-0100	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	163,282831	1111,89	(181552)
			ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**3014640**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-0101	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,33425	3505,83	1171,82
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33425	944,68	315,76
2	31-060202-0201	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,603	2394,7	6233,4
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,603	836,74	2178,03
3	31-060201-0501	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	33,2428	3251,25	108080,65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,2428	1087,9	36164,84
4	31-060201-0201	128	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	22,7855	446,13	10165,3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
5	32-040202-0201	242	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,76352	6118,08	10789,36
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,76352	1267,1	2234,56
6	31-010101-0402	270	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,27028	3942,13	5007,61
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,27028	1267,1	1609,57
7	31-060103-0101	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,3898845	296,12	1596,05
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
8	31-040101-0101	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,103	37,28	190,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
9	32-040203-0101	642	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,859712	2774,37	5159,53

1	2		3	4	5	6	7
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,859712	944,68	1756,83
10	31-060102-0102	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,46996	1994,19	2931,38
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,46996	944,68	1388,64
11	31-050101-0102	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,08175	3678,17	11335,2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,08175	944,68	2911,27
12	31-050202-0303	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0968968	4613,71	447,05
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0968968	1087,9	105,41
13	31-050102-0102	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	13,8400452	3290,37	45538,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,8400452	1267,1	17536,72
14	31-050102-0302	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,048	3473,7	14061,54
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,048	1267,1	5129,22
15	31-050102-0104	776	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,3024	4234,37	1280,47
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3024	1267,1	383,17
16	31-050104-0101	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,13636	2992,4	3400,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,13636	1087,9	1236,25
17	31-050104-0302	790	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,1506495	4097,71	4715,03
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1506495	1087,9	1251,79
18	32-040102-0101	846	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,9206	4058,54	113316,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,9206	1267,1	35378,19
19	32-040102-0102	847	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	2,8808	5299,28	15266,17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,8808	1267,1	3650,26
20	31-010303-0301	1069	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	5,5	5897,51	32436,31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,5	1267,1	6969,05
21	32-040106-0102	1087	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	0,23114	4718,94	1090,74
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,46228	1087,9	502,91
22	32-040106-0201	1090	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	10,93344	4480,76	48990,12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	21,86688	1087,9	23788,98
23	32-040106-0202	1091	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	1,51762	6079,44	9226,28
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	3,03524	1087,9	3302,04
24	34-030202-0101	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	29,51067	23,35	689,07
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
25	31-050402-0304	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,0416406	98,79	102,9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
26	32-040105-0202	1684	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	0,915	4004,92	3664,5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,915	1267,1	1159,4
27	34-030102-0201	1794	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,1505	57,12	8,6
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
28	34-030402-0101	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,80612	11,48	32,21
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

1	2		3	4	5	6	7
29	32-040203-1401	1868	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,859712	542,22	1008,37
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
30	32-040108-0801	1961	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,06214	10312,12	640,8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
31	32-040105-0501	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	18,59	128,75	2393,46
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
32	31-060103-0501	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	52,9184	165,8	8773,87
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
33	31-060103-0701	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	4,7893025	166,57	797,75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
34	31-060101-0101	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,741974	1290,21	19020,24
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,741974	944,68	13926,45
35	33-010201-0101	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	15,6724339	1893,09	29669,33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,6724339	944,68	14805,43
36	33-010201-0102	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	4,048	2393,83	9690,22
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,048	944,68	3824,06
37	31-060202-0501	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,1931104	17,05	54,44
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
38	31-050502-0102	3007	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,04	3519,46	140,78
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1087,9	43,52
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**529117**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**181552**
			МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-0603	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,575	4822,27	2772,81
2	21-010401-0101	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,212	5573,71	6755,34
3	21-020101-0501	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,048	28135,29	1350,49
4	21-020101-2701	100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,85	31410,9	560684,57
5	21-020401-2804	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02016	27550,04	555,41
6	21-040301-0201	115620	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	56	3232,79	181036,24
7	21-050302-0101	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000784	205870,68	161,4
8	21-050307-0210	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,68	287,3	1057,26
9	21-050307-0507	127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	26,5	503,54	13343,81
10	21-050307-1013	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,3609545	66,3	885,83

1	2		3	4	5	6	7
11	21-050310-1108	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0161783	2742,3	44,37
12	21-060801-0102	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0043257	327520	1416,77
			в т.ч. № п.п. сметы: 38, 39	т	0,0043	327520,00	1416,79
13	21-070201-0101	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008911	33053,57	29,45
14	21-070201-0301	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14234	24465,24	3482,38
15	21-070203-0305	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1225	26060,52	3192,41
16	21-100401-1001	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0352	215,22	7,58
17	21-100402-0101	135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	810,18	266,84	216188,43
18	21-100501-1201	135856	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	173,8	368,22	63996,64
19	21-100502-1812	135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,019121	1120908,6	21432,89
20	21-130102-0801	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01435	32714,52	469,45
21	21-130102-0901	144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000024	426644,64	10,24
22	21-130201-0104	144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,024	491960	11807,04
23	21-130201-0901	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034606	381819,66	1321,33
24	21-130209-0401	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,2586515	196,58	1033,75
25	21-130701-0401	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4070425	296,29	713,18
26	21-130701-1002	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	168,510439	91,11	15352,99
27	21-130803-1101	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,55424	6598,38	10255,47
28	21-130804-0301	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000865	1774323,66	153,51
29	21-130809-1001	147176	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2089,58	736,44	1538850,3
30	21-130812-1035	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06963	200244,36	13943,01
31	21-130812-1036	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,016096	222237,6	3577,14
32	21-130812-1045	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0268197	208172,82	5583,12
33	22-040101-0502	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002682	302271,47	81,07
34	22-040101-0503	149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009675	351343,77	3399,25
35	22-040101-9904	149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,104707	365505,13	38270,95
36	22-040601-0602	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0022091	376950,05	832,72
37	22-040701-0101	149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,00281	638911,35	1795,34
38	23-010201-0120	150543	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	411,15	19735,2
39	23-010201-0160	150583	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1309,81	13098,1
40	23-010201-0186	150609	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	113	2062,65	233079,45

1	2		3	4	5	6	7
41	23-010201-0191	150614	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1907,05	9535,25
42	23-010201-0218	150637	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	197	3091,28	608982,16
43	23-010201-0231	150650	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	336	5265,35	1769157,6
44	23-010201-0262	150681	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	29615,4	770000,4
45	23-010501-1516	154344	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	4883,55	244177,5
46	23-010502-0811	154623	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	1066,2	21324
47	23-010502-0813	154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	2540,6	50812
48	21-049999-9917	247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,92	43572,99	83660,14
49	21-070101-9901	248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,5033	14313,26	7203,86
50	21-130703-1404	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,52	316,72	164,69
51	21-130703-1405	249132	Вода техническая	м3	0,5342	93	49,68
52	21-130803-9902	249178	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,21	212,02	256,54
53	22-040501-0803	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	27,232	1112,06	30283,62
54	23-051204-0101	261626	Ковер	шт.	48	385,77	18516,96
55	23-051206-0901	261745	Трубка контрольная	комплект	48	773	37104
56	27-010101-0104	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,3925	675,59	7696,66
57	21-050106-2402	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,59616	196484,72	117136,33
58	21-050204-0703	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0016784	269341,86	452,06
59	С121-020101-2401		Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,3	28314,47	178381,16
60	С121-060801-0101		Металлоконструкции знака	т	0,901	346328,01	312041,54
61	С121-130809-0101		Лента сигнальная	м	668	78,54	52464,72
62	С121-130816-3538		Уплотнительный состав Вилатерм	кг	260,7	473	123311,1
63	С123-060901-0102		Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,668	11574,41	7731,71
			ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**7442200**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**10985957**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**2440283**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**13426240**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**1074099**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**14500339**

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Наименование объекта - Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

Объект номер - 31-16-9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 31-16-9

на Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

Основание: АД

Сметная стоимость, тыс. тенге 100882,683

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобильный транспорт.Доставка асфальта, битума, бортовые камни, дорожные знаки-271 км от г.Атырау271-30=241км					
1	**С341-020103-1902 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(асфальт). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 200 км**	**т**	**18543,8270**		**3035,67**	**56292939**
		Накладные расходы	%	--		127,50	2364303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,05	4692579
		Сметная стоимость:				**3416,22**	**63349822**
2	**С341-020103-1991 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=41 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**18543,8270**		**548,58**	**10172773**
		Накладные расходы	%	--		23,04	427256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,73	848002
		Сметная стоимость:				**617,35**	**11448031**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С341-050302-1020 41-050302-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т(битум). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км**	**т**	**51,0980**		**641,48**	**32778**
		Накладные расходы	%	--		26,94	1377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,47	2732
		Сметная стоимость:				**721,90**	**36887**
4	**С341-050302-1991 41-050302-1991 РСНБ РК 2015 К=221 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км**	**т·км**	**51,0980**		**3796,78**	**194008**
		Накладные расходы	%	--		159,46	8148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,50	16172
		Сметная стоимость:				**4272,74**	**218329**
5	**С341-020103-1902 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(бортовые камни). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**1187,6940**		**3035,67**	**3605447**
		Накладные расходы	%	--		127,50	151429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,05	300550
		Сметная стоимость:				**3416,22**	**4057426**
6	**С341-020103-1991 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=41 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**1187,6940**		**548,58**	**651545**
		Накладные расходы	%	--		23,04	27365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,73	54313
		Сметная стоимость:				**617,35**	**733223**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С341-020103-1902 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(дорожные знаки, стойки). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**7,1760**		**3035,67**	**21784**
		Накладные расходы	%	--		127,50	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,05	1816
		Сметная стоимость:				**3416,22**	**24515**
8	**С341-020103-1991 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=41 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**7,1760**		**548,58**	**3937**
		Накладные расходы	%	--		23,04	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,73	328
		Сметная стоимость:				**617,35**	**4430**
		Автомобильный транспорт.Доставка щебня,ПГС- 54 км от жд станции, 54-30=24км					
9	**С341-020103-1024 41-020103-1024 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км**	**т**	**23639,7030**		**431,62**	**10203369**
		Накладные расходы	%	--		18,13	428541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,98	850553
		Сметная стоимость:				**485,73**	**11482463**
10	**С341-020103-1024 41-020103-1024 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ПГС). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24км**	**т**	**19615,0080**		**431,62**	**8466230**
		Накладные расходы	%	--		18,13	355582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,98	705745
		Сметная стоимость:				**485,73**	**9527556**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**89644809**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**89644809**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**89644809**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3765082**
	ИТОГО:		Тенге				**93409891**
	Сметная прибыль		Тенге				**7472791**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**100882683**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Объект номер - 31-16-9

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 31-16-9

(локальная смета)

на Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

Наименование объекта - Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

Основание: АД

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	С341-020103-1024		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	23639,703	431,62	10203368,6
2	С341-020103-1024		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ПГС). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24км	т	19615,008	431,62	8466229,75
3	С341-020103-1902		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(асфальт). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 200 км	т	18543,827	3035,67	56292939,3
4	С341-020103-1902		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(дорожные знаки, стойки). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	7,176	3035,67	21783,97
5	С341-020103-1902		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(бортовые камни). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1187,694	3035,67	3605447,04
6	С341-020103-1991 К=41		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	19738,697	548,58	10828254,4
7	С341-050302-1020		Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т(битум). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км	т	51,098	641,48	32778,35
8	С341-050302-1991 К=221		Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	51,098	3796,78	194007,86
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	**Тенге**			**89644809**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**89644809**
			Накладные расходы -	**Тенге**			**3765082**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**93409891**
			Сметная прибыль -	**Тенге**			**7472791**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**100882683**

Форма № ММ

Наименование стройки Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Наименование объекта

Объект номер -

Сводка по массе материалов и оборудования

на С Т Р О Й К У

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Единица измерения	Количество единиц по проекту	Стоимость, тенге		Масса, т	
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	6	7
		Строительные материалы и конструкции						
1	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12259,3799	6160,95	75529426,59	1,6	19615,008
2	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11770,0695	6342,82	74655432,23	1,4	16478,097
3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	15770,3128	22866,31	360608861,3	1	15770,313
4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	6002,285	93	558212,51	1	6002,285
5	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2290,185	4822,27	11043890,42	1,4	3206,259
6	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	2773,5142	22799,38	63234404,18	1	2773,514
7	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1752,141	6718,36	11771514,01	1,4	2452,997
8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	895,5846	29614,37	26522173,71	2,4	2149,403
9	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1073,1075	5157,62	5534680,7	1,4	1502,35
10	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	494,87232	49700,23	24595268,12	2,4	1187,694
11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,24682	27350,02	635800,99	2,4	55,792
12	21-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	22,8813	33008,71	755282,2	2,4	54,915
13	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	51,0977218	98649,63	5040771,35	1	51,098
14	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,85	31410,9	560684,56	2,4	42,84
15	21-020103-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,1776	30078,45	456518,68	2,4	36,426
16	21-010701-0201	Камень бутовый	м3	18,54	2738,78	50776,98	1,8	33,372
17	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,128504	27550,04	279040,69	2,2	22,283
18	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,005528	14402,94	403361,94	0,61	17,083
19	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,1623	29395,15	210536,88	2,2	15,757

1	2	3	4	5	6	7	6	7
20	21-020101-2401 # в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,3	28314,47	178381,16	2,4	15,12
21	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	16,11137	24465,24	394168,53	0,61	9,828
22	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	336	5265,35	1769157,6	0,02639	8,867
23	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	48825,01	292950,06	1,175	7,05
24	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,212	5573,71	23476,47	1,5	6,318
25	21-060801-0301 # в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	4,97	387526,7	1926007,7	1	4,97
26	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,92	43572,99	83660,14	2,5	4,8
27	21-040301-0201 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	89	3232,79	287718,31	0,05	4,45
28	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	197	3091,28	608982,16	0,01529	3,012
29	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	56	3232,79	181036,24	0,05	2,8
30	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	24	15695,82	376699,68	0,115	2,76
31	23-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	29615,4	770000,4	0,10299	2,678
32	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1664756	4872,37	5683,5	1,4	1,633
33	21-049999-9917 # в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1	м3	0,6	43572,99	26143,79	2,5	1,5
34	24-010201-0216	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	191	16075,5	3070420,5	0,0068	1,299
35	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2089,58	736,44	1538850,3	0,00062	1,296
36	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	113	2062,65	233079,45	0,01026	1,159
37	21-060405-1406 # в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции опор	т	1,1014	364912,36	401914,47	1	1,101

1	2	3	4	5	6	7	6	7
38	21-060801-0101 # в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции знака	т	0,901	346328,01	312041,54	1	0,901
39	21-130809-0101 # в ценах III квартала 2017 года	Лента сигнальная	м	668	78,54	52464,72	0,00116	0,775
40	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,7641	117129,02	89498,28	1	0,764
41	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,6996	796420,49	557175,77	1,056	0,739
42	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,992627	14313,26	14207,73	0,71	0,705
43	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,66875733	205870,68	137677,53	1	0,669
44	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	810,18	266,84	216188,43	0,0008	0,648
45	21-049999-9917 # в ценах III квартала 2017 года	Плиты Пз-и	м3	0,25	43572,99	10893,25	2,5	0,625
46	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,59616	196484,72	117136,33	1	0,596
47	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2688	23918,53	6429,3	2,2	0,591
48	22-050105-0102 # в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)	кг	541	1275,81	690213,21	0,001	0,541
49	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,537	154591,86	83015,83	1	0,537
50	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,52	316,72	164,69	1	0,52
51	24-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	144	1536,28	221224,32	0,0035	0,504
52	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	491,4	212,16	104255,42	0,001	0,491
53	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	119	8927,62	1062386,78	0,0033	0,393
54	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	378,063	438,5	165780,63	0,001	0,378
55	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	146	8926,91	1303328,86	0,0024	0,35
56	23-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	4883,55	244177,5	0,00679	0,34
57	23-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	3007020,16	306716,06	3,309	0,338
58	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,541002	26060,52	14098,79	0,61	0,33
59	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,2784	491960	136961,66	1	0,278

1	2	3	4	5	6	7	6	7
60	21-130401-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,27168	26596,5	7225,74	1	0,272
61	21-130816-3538 # в ценах III квартала 2017 года	Уплотнительный состав Вилатерм	кг	260,7	473	123311,1	0,001	0,261
62	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23981	158234,72	37946,27	1	0,24
63	22-040701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,18468	762060,03	140737,25	1,26	0,233
64	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	197,092	1112,06	219178,13	0,001	0,197
65	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,3925	675,59	7696,66	0,017	0,194
66	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	188,824992	196,58	37119,22	0,001	0,189
67	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	168,510439	91,11	15352,99	0,00111	0,187
68	21-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	173,8	368,22	63996,64	0,001	0,174
69	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,134142	221208,27	29673,32	1	0,134
70	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1298	51147,9	6639	1,03	0,134
71	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,12558509	376950,05	47339,31	1	0,126
72	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	144	47,66	6863,04	0,0008	0,115
73	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,048	28135,29	1350,49	2,4	0,115
74	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11223	351343,77	39431,31	1	0,112
75	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18244	26060,52	4754,48	0,61	0,111
76	23-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	679435,37	101915,31	0,72	0,108
77	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,106084	161883,18	17173,22	1	0,106
78	24-010201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	39	8927,15	348158,85	0,0027	0,105
79	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,104707	365505,13	38270,95	1	0,105
80	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	411,15	19735,2	0,00215	0,103
81	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	93,16	547,48	51003,24	0,00102	0,095
82	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07648738	200244,36	15316,17	1	0,076
83	23-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	801,7	53713,9	0,00106	0,071
84	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,069012	545204,59	37625,66	1	0,069
85	23-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	2540,6	50812	0,0032	0,064
86	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1309,81	13098,1	0,00626	0,063
87	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	174784,26	8809,13	1	0,05
88	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,080967	32618,1	2640,99	0,61	0,049

1	2	3	4	5	6	7	6	7
89	23-010201-0191	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1907,05	9535,25	0,00954	0,048
90	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01968	30934,8	608,8	2,4	0,047
91	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	147599,93	6494,4	1	0,044
92	24-010201-0234	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	27	7104,85	191830,95	0,0016	0,043
93	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,067374	38772,78	2612,28	0,61	0,041
94	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,032596	638911,35	20825,95	1,26	0,041
95	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,058446	26060,52	1523,13	0,61	0,036
96	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	42,84	12594,96	0,00012	0,035
97	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,359026	6598,38	55156,03	0,004	0,033
98	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	397,96	57306,24	0,00021	0,03
99	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4070425	296,29	713,18	0,0124	0,03
100	23-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	1066,2	21324	0,00146	0,029
101	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02681966	208172,82	5583,12	1	0,027
102	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	26,5	503,54	13343,81	0,001	0,026
103	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,019121	1120908,6	21432,89	1,16	0,022
104	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	19,6	367,46	7202,22	0,001	0,02
105	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0167144	579314,06	9682,89	1,13	0,019
106	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	14,898	1191,36	17748,88	0,00126	0,019
107	21-080102-1502	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	36	754,65	27167,4	0,0005	0,018
108	24-010102-0506	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	0,8976	820,09	736,11	0,02	0,018
109	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027295	18591,06	507,44	0,61	0,017
110	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	16,5244545	66,3	1095,57	0,001	0,017
111	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,016096	222237,6	3577,14	1	0,016
112	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0159817	32714,52	522,83	1	0,016
113	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02584	17490,47	451,95	0,6	0,016
114	21-070505-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,021	4880,36	102,49	0,71	0,015
115	24-010201-0331 # в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	7	12835,28	89846,96	0,0021	0,015

1	2	3	4	5	6	7	6	7
116	23-051206-0901	Трубка контрольная	комплект	48	773	37104	0,0003	0,014
117	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,464	108,38	1350,85	0,001	0,012
118	23-051204-0101	Ковер	шт.	48	385,77	18516,96	0,00025	0,012
119	23-060901-0102 # в ценах III квартала 2017 года	Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,668	11574,41	7731,71	0,0155	0,01
120	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	6,56	187,94	1232,89	0,001	0,007
121	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	4,68	339,66	1589,61	0,0013	0,006
122	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	5,0316	1336,06	6722,52	0,001	0,005
123	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049381	381819,66	1885,46	1	0,005
124	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,9	300	1470	0,001	0,005
125	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	10	46,3	463	0,00044	0,004
126	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00432575	327520	1416,77	1	0,004
127	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,004141	518812,98	2148,4	1	0,004
128	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,72	287,3	1068,76	0,001	0,004
129	24-040109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	39,27	196,35	0,00055	0,003
130	24-040101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	5	262,59	1312,95	0,00049	0,002
131	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,2794	402,9	1724,17	0,00046	0,002
132	21-130803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,278952	10102,08	2818	0,00612	0,002
133	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00167839	269341,86	452,06	1	0,002
134	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00147	250454,59	368,17	1	0,001
135	24-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	491,86	2459,3	0,00028	0,001
136	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,21	212,02	256,54	0,001	0,001
137	24-010201-0233	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4874,51	4874,51	0,0012	0,001
138	23-021104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2,1	1232,16	2587,54	0,00056	0,001
139	21-130803-1001	Ветошь	кг	1,04458	84,66	88,43	0,001	0,001
140	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,44	1723,8	2482,27	0,0007	0,001
141	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	196484,43	196,48	1	0,001
142	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	281,73	845,19	0,00027	0,001
143	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008	281414,94	225,13	1	0,001
144	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00383559	77745,42	298,2	0,2	0,001
145	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008911	33053,57	29,45	0,61	0,001
146	23-020302-8907	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	496,85	2981,1	0,000085	0,001

1	2	3	4	5	6	7	6	7
147	21-130205-0706 # в ценах III квартала 2017 года	Болт Б-250	1000 шт.	0,002	188115,94	376,23	0,152	0
148	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002682	302271,47	81,07	1	0
149	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00025652	339590,38	87,11	1	0
150	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	144,9	434,7	0,00008	0
151	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1665	107,1	17,83	0,001	0
152	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	410,16	410,16	0,00015	0
153	24-040207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	60,18	722,16	0,00001	0
154	24-040207-2609	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	6376,01	637,6	0,0011	0
155	24-040207-5101 # в ценах III квартала 2017 года	Шаровой маркер (прим)	шт.	6	4177,94	25067,64	0,000018	0
156	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00008652	1774323,66	153,51	1,01	0
157	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00007296	54217,08	3,96	1	0
158	24-040207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1910,47	15283,76	0,000008	0
159	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000984	1444,67	0,14	0,303	0
160	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0352	215,22	7,58	0,0007	0
161	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000024	426644,64	10,24	1	0
162	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0096	1671,53	16,05	0,00204	0
163	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01617831	2742,3	44,37	0,000825	0
164	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,041	2673,63	109,62	0,00017	0
165	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00832	361,08	3	0,0006	0
166	21-040803-0404	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92	шт.	4	74674,68	298698,72		
167	21-040803-0203	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8	115085,38	920683,04		
168	21-040803-0202	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8	70127,92	561023,36		
169	21-040802-0212	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	шт.	2	335298,49	670596,98		
170	21-040802-0134	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	шт.	2	315735,26	631470,52		
171	21-040405-0301	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СК 22.1-11	шт.	2	206309,47	412618,94		
172	21-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	24	125415,79	3009978,96		
173	21-130816-3426	Мусор строительный	т	3385,503	0	-		
		Итого строительные материалы и конструкции	**тенге**			**689242854**		**71564,852**

1	2	3	4	5	6	7	6	7
		Итого:	**тенге**			**689242854**		**71564,852**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38100'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16 АД.ВМ 002.007'31-16-1'мкр.Абая'РП'2'31-16-1'мкр.Абая'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
6 РУлица Абая*
7 П2Подготовка территории строительства*
8 Е12-180101-1207'31263''Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм'м2 покрытия*
9 С341-020102-1010'3126,3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
10 Е11-270302-0201'5834+6660''Камни бортовые на бетонном основании. Разборка'м*
11 Е11-270302-0104'271,85''Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
12 Е12-160101-0801'5''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
13 Е11-231201-0101(РС251501)'5''Установка люков'шт*
14 С123-030101-0304(=19)'5''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
15 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.32''Монтаж кольца опорного КЦО-1'м3*
16 С121-040301-0201'32''Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1'шт.*
17 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,35''Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5'м3*
18 Е11-460401-0102'1,06''Срубка горловины'м3*
19 Е11-270902-0101(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3.0,6)(А5.0,6)#К=0,6(РС144689)(РС147537)(РС149220)(РС149375)(РС149397)'70''Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж'шт.*
20 Е11-460401-0102'3,47''Фундаменты бетонные. Разборка'м3*
21 С341-310104-0601'1,26''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
22 С341-020102-1015'1,26''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
23 С341-310104-0501'553''Мусор строительный. Погрузка'т*
24 С341-020102-1009'553''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км'т*
25 П2Искусственные сооружения*
26 П2Ремонт моста на ПК16+85 через р.Шора*
27 Е11-270403-1204(РС147058)'36''Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне'м2 поверхности*
28 С121-080102-1502'36''Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м'м2*
29 П2Ремонт существующей трубы барьерного ограждения*
30 Е11-130601-0207'90''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
31 Е11-130301-0401'90''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2*
32 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'90''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124'м2*
33 П2Ремонт опор*
34 Е11-130601-0207'226''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
35 Е11-130301-0401'226''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2*
36 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'226''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124'м2*
37 П2Ремонт пролетных строений*
38 Е11-130601-0207'150''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
39 Е11-130301-0401'150''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2*
40 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'150''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124'м2*
41 П2Ремонт металлического перильного ограждения*
42 Е11-130601-0207'20''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
43 Е11-130301-0401'20''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2*
44 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'20''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124'м2*
45 П2Земляные работы*
46 Е11-010102-0314'420,4=Ф11''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
47 С341-020102-1015'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
48 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
49 Е11-010201-0101'210=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
50 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
51 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
52 Е11-010203-0112'1167''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
53 П2Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром*

54 Е11-080101-0202'329,3''Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство'м3 основания*
55 Е11-270201-1002(РС247618)'6585,84''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
56 С121-040508-9901'6585,84.0,048''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
57 П2Устройство дорожной одежды.Тип А (Слой по существующему покрытию)*
58 Е11-270602-0901'6,25''Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,2 л/м2'т*
59 Е11-270301-0401(РС245634РС102750)'2373''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см'т смеси*
60 Е11-270602-0901'6,25''Розлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2'т*
61 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'31263''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
62 П2Устройство дорожной одежды.Тип Б (новая дорожная одежда)*
63 С341-310104-0501'406''Мусор строительный. Погрузка'т*
64 С341-020102-1001'406''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
65 Е11-270402-0101'1230=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из материала от разборки существующего покрытия толщиной слоя 15см'м2*
66 Е11-270403-0201'1051=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
67 Е11-270602-0901'0,53''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
68 Е11-270602-0307(РС245634РС102750)'1051=Ф3''Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см'м2*
69 Е11-270602-0407(РС245634РС102750)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(РС3.4) К=4'Ф3''Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более'м2*
70 Е11-270602-0901'Ф3.0,2.0,001''Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2'т*
71 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б'м2*
72 П2Пешеходная часть*
73 П2Устройство бортового камня*
74 Е11-080101-0202'360''Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство'м3 основания*
75 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'9000''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08'м бортового камня*
76 С121-040508-9901'9000.0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
77 П2Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием*
78 Е11-270403-0201(РС100073РС100072)'8874=Ф2''Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
79 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'Ф2''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см'м2 покрытия*
80 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
81 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
82 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'215''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
83 С124-010201-0204'30+30''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
84 С124-010201-0215'27+12+8''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
85 С124-010201-0211'21+1''Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
86 С124-010201-0216'60''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
87 С124-010201-0234'18''Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
88 С124-010201-0233'1''Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20

02'шт.*
89 С124-010201-0331'7''Знаки дорожные односторонние прямо угольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-20 02'шт.*
90 С121-060801-0301(=19)'0,014.143''Отдельные конструктив ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г нутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
91 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.143''Устройств о бетонной подготовки-В7,5'м3*
92 П2Маркировка проезжей части*
93 Е11-270903-0102'0,142''Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,2 м, сплошная'км линии*
94 Е11-270903-0105'5'2,605''Проезжая часть. Разметка крас кой. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км ли нии*
95 Е11-270903-0106'0,330''Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км лини и*
96 Е11-270903-0103'0,372''Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
97 РУлица Абая (уч. 1)*
98 П2Подготовка территории строительства*
99 Е12-180101-1207'2934''Покрытия асфальтобетонные деформ ированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя д о 50 мм'м2 покрытия*
100 С341-020102-1010'293''Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
101 Е11-270302-0201'642+246''Камни бортовые на бетонном ос новании. Разборка'м*
102 Е11-270302-0104'390,85''Покрытия и основания асфальтоб етонные. Разборка'м3 конструкции*
103 С341-310104-0501'332''Мусор строительный. Погрузка'т*
104 С341-020102-1009'332''Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 9 км'т*
105 П2Земляные работы*
106 Е11-010102-0314'32,4=Ф11''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
107 С341-020102-1015'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
108 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва ле'м3 грунта*
109 Е11-010201-0101'16,2=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
110 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До бавлять за каждый последующий проход по одному сле ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
111 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н асыпей'м3*
112 Е11-010203-0112'90''Планировка откосов, полотна насыпе й из грунтов 2 группы механизированным способом'м2 *
113 П2Установка бортового камня в местах примыкания с трот уаром*
114 Е11-080101-0202'32,1''Основание под бортовой камень ще беночное. Устройство'м3 основания*
115 Е11-270201-1002(РС247618)'642''Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
116 С121-040508-9901'642.0,048''Камни бортовые из бетона к ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
117 П2Устройство дорожной одежды*
118 Е11-270602-0901'0,59''Розлив жидкого битума перед устр ойством выравнивающего слоя из расчета 0,2 л/м2'т *
119 Е11-270301-0401(РС245634РС102750)'223''Слой выравниваю щий из асфальтобетонной смеси. Устройство с примен ением укладчиков асфальтобетона'т смеси*
120 Е11-270602-0901'0,59''Розлив жидкого битума перед уст ройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2'т*
121 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2934''Покрытия толщи ной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны х мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало в 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*
122 П2Устройство обочин из местного грунта*
123 Е11-270801-0111(РС100414)'54,15:0,1=Ф5''Устройство обо чин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
124 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру нтов 2 группы механизированным способом'м2*
125 П2Укрепление обочин щебнем*
126 Е11-270801-0111(РС100414)'178,42=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
127 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004'м3*
128 П2Пешеходная часть*
129 П2Устройство бортового камня*
130 Е11-080101-0202'10''Основание под бортовой камень щебе ночное. Устройство'м3 основания*
131 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'246''Камни бортов ые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других вида х покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.2 0.08'м бортового камня*
132 С121-040508-9901'246.0,016''Камни бортовые из бетона к ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
133 П2Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием*
134 Е11-270403-0201(РС100073РС100072)'391=Ф2''Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 с м. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
135 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'Ф2''Покрытия толщино

й 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхм
елкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3
т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см'м2 покрытия*
136 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К
=2'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения
толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покры
тия*
137 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
138 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'24''Установка доро
жных знаков на металлических стойках'шт*
139 С124-010201-0204'5+3''Знаки дорожные односторонние тре
угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1
.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900
мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125
-2002'шт.*
140 С124-010201-0215'1''Знаки дорожные односторонние квадр
атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-
5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4
а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
141 С124-010201-0211'3''Знаки дорожные односторонние кругл
ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24
, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.
8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С
Т РК 1125-2002'шт.*
142 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квад
ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2
-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.
4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
143 С121-060801-0301(=19)'0,014.16''Отдельные конструктивн
ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн
утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т
-стойки металлические'т*
144 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.16''Устройство
бетонной подготовки-В7,5'м3*
145 П2Маркировка проезжей части*
146 Е11-270903-0105'5'0,368''Проезжая часть. Разметка крас
кой. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км ли
нии*
147 Е11-270903-0103'0,042''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
148 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38110'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16 АД.ВМ 002.007'31-16-2'мкр.Бузайсылан'РП'2'31-16-2'мкр.Бузайсылан'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
6 РУлица Жанару*
7 Е11-010105-0502'1156,35''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Е11-010201-0101'2062=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
9 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
10 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
11 Е11-010203-0112'11446''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом 'м2*
12 Х1135,98=Ф11*
13 Х20,37=Ф12*
14 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
15 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
16 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
17 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
18 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
19 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
20 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
21 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
22 Е11-010203-0112'136''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
23 П2Устройство дорожной одежды*
24 Е11-270402-0101'7112=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
25 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
26 Е11-270403-0201'5981=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
27 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
28 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'5518=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
29 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
30 П2Устройство обочин из местного грунта*
31 Е11-270801-0111(РС100414)'426,58:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
32 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
33 П2Укрепление обочин щебнем*
34 Е11-270801-0111(РС100414)'1389,74=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
35 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
36 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
37 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'23''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
38 С124-010201-0204'8+1''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
39 С124-010201-0215'2''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
40 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
41 С121-060801-0301(=19)'0,014.17''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гн

утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т -стойки металлические'т*
42 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.17''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
43 П2Маркировка проезжей части*
44 Е11-270903-0105'1,002''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
45 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
46 РУлица Женис*
47 Е11-010105-0502'316,71''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
48 Е11-010201-0101'349=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
49 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
50 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
51 Е11-010203-0112'1935''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
52 Х316,71=Ф11*
53 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
54 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
55 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
56 П2Устройство дорожной одежды*
57 Е11-270402-0101'1202=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
58 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
59 Е11-270403-0201'1005=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
60 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
61 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'882=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
62 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
63 П2Устройство обочин из местного грунта*
64 Е11-270801-0111(РС100414)'73,91:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
65 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
66 П2Укрепление обочин щебнем*
67 Е11-270801-0111(РС100414)'243,98=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
68 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
69 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
70 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'8''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
71 С124-010201-0204'2''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
72 С124-010201-0211'6''Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
73 С121-060801-0301(=19)'0,014.8''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
74 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.8''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
75 РУлица Амангелди*
76 Е11-010105-0502'55,23''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
77 Е11-010201-0101'96=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
78 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
79 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
80 Е11-010203-0112'532''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
81 Х55,23=Ф11*
82 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
83 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
84 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*

85 П2Устройство дорожной одежды*
86 Е11-270402-0101'331=Ф2''Устройство дополнительного сло
я основания из песчано-гравийной смеси толщиной сл
оя 15см'м2*
87 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийныеп
риродные ГОСТ 23735-2014'м3*
88 Е11-270403-0201'250=Ф4''Основания из щебня фракции 40-
70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приу
катке каменных материалов с пределом прочности нас
жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг
с/см2)'м2*
89 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по
основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
90 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'258=Ф3''Устройство в
ерхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф
альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот
ностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-
толщ.7см'м2*
91 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К
=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения
толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покры
тия*
92 П2Устройство обочин из местного грунта*
93 Е11-270801-0111(РС100414)'30,14:0,1=Ф5''Устройство обо
чин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и
поливом водой'м2*
94 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру
нтов 2 группы механизированным способом'м2*
95 П2Укрепление обочин щебнем*
96 Е11-270801-0111(РС100414)'88,22=Ф6''Укрепление обочин
щебнем 'м2*
97 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
98 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38120'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 002.007'31-16-3'мкр.Жапырыкты'РП'2'31-16-3'мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
6 РПодготовка территории строительства*
7 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
8 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*
9 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
10 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорного КЦО-1'м3*
11 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1'шт.*
12 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5'м3*
13 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*
14 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные одностоечные. Установка'опора*
15 РЗемляные работы*
16 Е11-010105-0502'1787,45''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Е11-010201-0101'3770=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
18 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
19 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
20 Е11-010203-0112'20924''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
21 Х574,77=Ф11*
22 Х1212,68=Ф12*
23 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
24 С341-020102-1004'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км'т*
25 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
26 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
27 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
28 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
29 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
30 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
31 Е11-010203-0112'8085''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
32 РИскусственные сооружения.Ремонт водопропускной трубы на ПК 2+22,67*
33 П2Ремонт входного оголовка трубы*
34 Е11-010205-0302'15''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
35 Е11-010205-1302'15''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
36 С341-020102-1010'28,05''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
37 Е11-010205-0302'5''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
38 Е11-300106-0101'4,5''Разборка вручную отбойными молотками существующей портальной стенки и откосных крыльев из каменной кладки'м3 кладки*
39 С341-310104-0501'8,1''Мусор строительный. Погрузка'т*
40 С341-020102-1090'8,1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км'т*
41 Е11-300402-0101'4''Устройство подготовки для наращивания тела трубы из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 30 см'м3 подготовки*
42 Е11-300504-0103'25''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
43 Е11-300404-0117(РС125425)'7,6''Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м'м3 звеньев*
44 СТ121-040802-0212(=11)'1'335298,49'Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81'шт.*
45 СТ121-040802-0134(=11)'1'315735,26'Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81'шт.*
46 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка'м3 сборных конструкций*
47 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3

220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
48 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22 00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
49 Е11-300401-0102(РС125425)'1,2.2''Блоки лекальные под з венья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка'м3 желе зобетонных блоков*
50 СТ121-040803-0404(=11)'2'74674,68'Блоки лекальные желе зобетонные под конические водопропускные трубы Бло к ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92'шт.*
51 Е11-460303-0103(РС100533)'3,2.0,03''Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремо нтным раствором 'м3 заделки*
52 С122-050105-0102'180''Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Master Emaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)'кг*
53 Е11-300402-0101'0,16''Устройство подготовки для устрой ства портальной стенки из природной ГПС по ГОСТ 23 735-79, толщиной 10 см'м3 подготовки*
54 Е11-300504-0103'36''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой п оверхности*
55 Е11-300402-0101'0,15''Устройство подготовки для устрой ства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 2373 5-79, толщиной 10 см'м3 подготовки*
56 Е11-420102-0702(РС274377)'0,044''Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры *
57 С121-050301-3202'0,044''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
58 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и ог оловков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Устан овка'м3 сборных конструкций*
59 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные жел езобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3 220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
60 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22 00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
61 Е11-300504-0103'30''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой п оверхности*
62 Е11-010205-0502'54''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
63 Е11-010201-0601'10''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой'м3 уплотненного грунта*
64 Е11-010201-0501'54''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
65 Е11-010107-1802'35''Планировка вручную. Группа грунтов 2'м2 спланированной поверхности*
66 Е11-300402-0101'2,6''Устройство подготовки под укрепле ние русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи ной 10 см'м3 подготовки*
67 Е11-420102-0702(РС274377)'0,112''Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры *
68 С121-050301-3201'0,112''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
69 Е11-300102-0201(РС101764РС279454)'2,83''Укрепление рус ла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633 -2012, толщиной 12 см'м3 бетона в деле*
70 Е11-420101-0201'13''Устройство подготовки под укреплен ие откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи ной 10 см'м3 подстилающего слоя*
71 С121-010601-0101'13''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
72 Е11-420102-0702(РС274377)'0,08''Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры*
73 С121-050301-3001'0,08''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
74 Е11-300102-0201(РС101764РС279454)'2,08''Укрепление отк осов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по Г ОСТ 26633-2012, толщиной 8 см'м3 бетона в деле*
75 Е11-150213-0106'12''Нанесение грунтовки перед декорати вно-защитным слоем'м2*
76 Е11-150402-0603(РС149611РС149590)'12''Окраска поверхно стей входного оголовка фасадной краской ВД-АК-124, цвет PAL 9003'м2 окрашиваемой поверхности*
77 П2Ремонт тела трубы*
78 Е11-010205-0302'2,7''Грунты 2 группы. Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами'м3 грунта*
79 Е11-010205-1302'2,7''Грунт неуплотненный. Погрузка вру чную из штабелей и отвалов в транспортные средства . Группа грунтов 2'м3 грунта*
80 С341-020102-1010'5,67''Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
81 Е11-460303-0103(РС100533)'7,3.0,03''Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремо нтным раствором 'м3 заделки*
82 С122-050105-0102'333''Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Master Emaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)'кг*
83 П2Ремонт выходного оголовка трубы*
84 Е11-010205-0302'18''Грунты 2 группы. Разработка вручну ю в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откос ами'м3 грунта*
85 Е11-010205-1302'18''Грунт неуплотненный. Погрузка вруч ную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м3 грунта*
86 С341-020102-1010'37,8''Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кл асс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*
87 Е11-010205-0302'5''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса ми'м3 грунта*
88 Е11-300106-0101'4''Разборка вручную отбойными молоткам и существующей портальной стенки, откосных крыльев

и укрепления русла из монолитного бетона 'м3 клад ки*
89 С341-310104-0501'9,6''Мусор строительный. Погрузка'т*
90 С341-020102-1090'9,6''Перевозка строительных грузов са мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла сс груза 1. Расстояние перевозки 90 км'т*
91 Е11-300404-0117(РС125425)'7,6''Звенья одноочковых и дв ухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота нас ыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м'м3 звеньев*
92 СТ121-040802-0212(=11)'1'335298,49'Звенья оголовков же лезобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81'шт.*
93 СТ121-040802-0134(=11)'1'315735,26'Звенья железобетонн ые водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Бл ок № 94) ГОСТ 24547-81'шт.*
94 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и ог оловков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Устан овка'м3 сборных конструкций*
95 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные жел езобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3 220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
96 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22 00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
97 Е11-300401-0102(РС125425)'1,2.2''Блоки лекальные под з венья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка'м3 желе зобетонных блоков*
98 СТ121-040803-0404(=11)'2'74674,68'Блоки лекальные желе зобетонные под конические водопропускные трубы Бло к ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92'шт.*
99 Е11-460303-0103(РС100533)'0,6.0,03''Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремо нтным раствором 'м3 заделки*
100 С122-050105-0102'28''Смеси сухие на цементной основе д ля гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterE maco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)'кг*
101 Е11-300503-0106(РС101772РС279454)'4,8''Стенки подпорны е монолитные железобетонные. Устройство'м3*
102 Е11-300504-0103'36''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой п оверхности*
103 Е11-420101-0201'0,15''Устройство подготовки для устрой ства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 2373 5-79, толщиной 10 см'м3 подстилающего слоя*
104 С121-010601-0101'0,15''Смеси песчано-гравийные природн ые ГОСТ 23735-2014'м3*
105 Е11-420102-0702(РС274377)'0,055''Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры *
106 С121-050301-3201'0,055''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамет ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
107 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и ог оловков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Устан овка'м3 сборных конструкций*
108 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22 00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
109 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные жел езобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3 220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*
110 Е11-300504-0103'30''Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство'м2*
111 Е11-300402-0101'0,4''Устройство подготовки для устройс тва упора из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи ной 10 см'м3 подготовки*
112 Е11-300102-0201(РС101764РС279454)'1''Устройство упора из монолитного бетона В20, W6, F200, по ГОСТ 26633 -2012'м3 бетона в деле*
113 Е11-300504-0103'12,8''Гидроизоляция обмазочная битумно й мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
114 Е11-010205-0502'16''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
115 Е11-010201-0601'8''Грунт насыпей уплотняемый. Полив во дой'м3 уплотненного грунта*
116 Е11-010201-0501'16''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
117 Е11-010107-1802'30''Планировка вручную. Группа грунтов 2'м2 спланированной поверхности*
118 Е11-420101-0402'18''Устройство каменой наброски из бут ового камня'м3*
119 Е11-420101-0201'7,8''Устройство подготовки под укрепле ние русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи ной 10 см'м3 подстилающего слоя*
120 С121-010601-0101'7,8''Смеси песчано-гравийные природны е ГОСТ 23735-2014'м3*
121 Е11-420102-0101(РС101764РС279454)(РС274377)'9,44''Укре пление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 12 см'м3 бетона в констр укции*
122 Е11-420102-0702(РС274377)'0,37''Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры*
123 С121-050301-3201'0,37''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметр ом от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
124 Е11-420101-0201'2,5''Устройство подготовки под укрепле ние откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщ иной 10 см'м3 подстилающего слоя*
125 С121-010601-0101'2,5''Смеси песчано-гравийные природны е ГОСТ 23735-2014'м3*
126 Е11-420102-0101(РС101764РС279454)(РС274377)'2,02''Укре пление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см'м3 бетона в конструкции*
127 Е11-420102-0702(РС274377)'0,078''Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры *
128 С121-050301-3001'0,078''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
129 Е11-150213-0106'20,8''Нанесение грунтовки перед декора

тивно-защитным слоем'м2*
130 Е11-150402-0603(РС149611РС149590)'20,8''Окраска поверхностей выходного оголовка фасадной краской ВД-АК-124, цвет PAL 9003'м2 окрашиваемой поверхности*
131 РУстройство дорожной одежды*
132 Е11-270402-0101'13000=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
133 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
134 Е11-270403-0201'10777=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
135 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
136 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'10811=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
137 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
138 П2Устройство обочин из местного грунта*
139 Е11-270801-0111(РС100414)'735,44:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
140 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
141 П2Укрепление обочин щебнем*
142 Е11-270801-0111(РС100414)'2398=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
143 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
144 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
145 Е11-270403-0201'55''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
146 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
147 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'32''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
148 С124-010201-0204'2+4''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
149 С124-010201-0215'6+4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
150 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
151 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
152 С124-010201-0234'2''Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
153 С121-060801-0301(=19)'0,014.20''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
154 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.20''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
155 П2Маркировка проезжей части*
156 Е11-270903-0105'1,766''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
157 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
158 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38130'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16 АД.ВМ 002.007'31-16-4'мкр.Курылысшылар'РП'2'31-16-4'мкр.Курылысшылар'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
6 Рулица Нигметова*
7 П2Подготовка территории строительства*
8 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
9 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*
10 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
11 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорного КЦО-1'м3*
12 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1'шт.*
13 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5'м3*
14 П2Земляные работы*
15 Е11-010105-0502'681,95''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16 Е11-010201-0101'772=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
17 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
18 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
19 Е11-010203-0112'4285''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
20 Х681,95=Ф11*
21 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
22 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
23 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
24 П2Устройство дорожной одежды*
25 Е11-270402-0101'2662=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
26 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
27 Е11-270403-0201'2277=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
28 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
29 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2394=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
30 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
31 П2Устройство обочин из местного грунта*
32 Е11-270801-0111(РС100414)'146,43:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
33 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
34 П2Укрепление обочин щебнем*
35 Е11-270801-0111(РС100414)'55,88=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
36 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
37 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
38 Е11-270403-0201'90''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
39 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
40 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'25''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
41 С124-010201-0204'2+5''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
42 С124-010201-0215'6+6''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
43 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
44 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С

Т РК 1125-2002'шт.*
45 С121-060801-0301(=19)'0,014.16''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т -стойки металлические'т*
46 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.16''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
47 П2Маркировка проезжей части*
48 Е11-270903-0105'0,376''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
49 Е11-270903-0103'0,015''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
50 Рулица Саулет*
51 П2Подготовка территории строительства*
52 Е12-160101-0801'2''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
53 Е11-231201-0101(РС251501)'2''Установка люков'шт*
54 С123-030101-0304(=19)'2''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
55 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.6''Монтаж кольца опорного КЦО-1'м3*
56 С121-040301-0201'6''Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1'шт.*
57 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,008''Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5'м3*
58 Е11-330303-0301(П-1133090)'3''Демонтаж опор'опора*
59 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные одностоечные. Установка'опора*
60 П2Земляные работы*
61 Е11-010105-0502'258,36''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
62 Е11-010201-0101'507=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
63 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
64 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
65 Е11-010203-0112'2814''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
66 Х258,36=Ф11*
67 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
68 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
69 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
70 П2Устройство дорожной одежды*
71 Е11-270402-0101'1748=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
72 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
73 Е11-270403-0201'1437=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
74 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
75 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1155=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б -толщ.7см'м2*
76 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
77 П2Устройство обочин из местного грунта*
78 Е11-270801-0111(РС100414)'107,98:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
79 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
80 П2Укрепление обочин щебнем*
81 Е11-270801-0111(РС100414)'350,9=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
82 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
83 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
84 Е11-270403-0201'32,5''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
85 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
86 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'10''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
87 С124-010201-0204'2''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
88 С124-010201-0215'2+2''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
89 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*

90 С121-060801-0301(=19)'0,014.6''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические'т*
91 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.6''Устройство
бетонной подготовки-В7,5'м3*
92 П2Маркировка проезжей части*
93 Е11-270903-0105'0,249''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
94 Е11-270903-0103'0,015''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
95 Рулица Нургалиева*
96 П2Подготовка территории строительства*
97 Е11-330303-0301(П-1133090)'3''Демонтаж опор'опора*
98 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные одностоечные.
Установка'опора*
99 П2Земляные работы*
100 Е11-010105-0502'703,49''Устройство корыта глубиной до
50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
101 Е11-010201-0101'699=Ф12''Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр
оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п
роходов'м3*
102 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
103 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
104 Е11-010203-0112'3881''Планировка откосов, полотна насы
пей из грунтов 2 группы механизированным способом'
м2*
105 Х666,2=Ф11*
106 Х37,29=Ф12*
107 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из
штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко
вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
108 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
109 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
110 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва
ле'м3 грунта*
111 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу
льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще
нии грунта до 10 м'м3 грунта*
112 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход
по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо
дов'м3*
113 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
114 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
115 Е11-010203-0112'249''Планировка откосов, полотна насып
ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м
2*
116 П2Устройство дорожной одежды*
117 Е11-270402-0101'2412=Ф2''Устройство дополнительного сл
оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с
лоя 15см'м2*
118 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные
природные ГОСТ 23735-2014'м3*
119 Е11-270403-0201'1987=Ф4''Основания из щебня фракции 40
-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности н
а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2*
120 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по
основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
121 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1755=Ф3''Устройство
верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло
тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б
-толщ.7см'м2*
122 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе
й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени
я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр
ытия*
123 П2Устройство обочин из местного грунта*
124 Е11-270801-0111(РС100414)'161,68:0,1=Ф5''Устройство об
очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением
и поливом водой 'м2*
125 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру
нтов 2 группы механизированным способом'м2*
126 П2Укрепление обочин щебнем*
127 Е11-270801-0111(РС100414)'513,37=Ф6''Укрепление обочин
щебнем 'м2*
128 С121-010201-0603'Ф6.0,2''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
129 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
130 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'6''Установка дорож
ных знаков на металлических стойках'шт*
131 С124-010201-0215'1''Знаки дорожные односторонние квадр
атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-
5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4
а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
132 С124-010201-0216'5''Знаки дорожные односторонние квадр
атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-
5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4
а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
133 С121-060801-0301(=19)'0,014.4''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну

тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
134 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.4''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
135 П2Маркировка проезжей части*
136 Е11-270903-0105'0,380''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
137 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
138 Рулица Нургалиева (уч. 2)*
139 П2Земляные работы*
140 Е11-010105-0502'135,58''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
141 Е11-010201-0101'188=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
142 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
143 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
144 Е11-010203-0112'1041''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
145 Х91,58=Ф11*
146 Х44=Ф12*
147 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
148 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
149 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
150 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
151 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
152 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
153 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
154 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
155 Е11-010203-0112'293''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
156 П2Устройство дорожной одежды*
157 Е11-270402-0101'647=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
158 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
159 Е11-270403-0201'609=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
160 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
161 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'245=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
162 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
163 П2Устройство обочин из местного грунта*
164 Е11-270801-0111(РС100414)'5,02:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
165 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
166 П2Укрепление обочин щебнем*
167 Е11-270801-0111(РС100414)'28,85=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
168 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
169 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
170 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'3''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
171 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
172 С124-010201-0215'2''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
173 С121-060801-0301(=19)'0,014.2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
174 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.2''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
175 Рулица Нургалиева (уч.1)*
176 П2Земляные работы*
177 Е11-010105-0502'98,52''Устройство корыта глубиной до 5

0см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
178 Е11-010201-0101'134=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
179 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
180 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
181 Е11-010203-0112'744''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
182 Х98,52=Ф11*
183 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
184 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
185 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
186 П2Устройство дорожной одежды*
187 Е11-270402-0101'462=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
188 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
189 Е11-270403-0201'360=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
190 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
191 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1590=Ф3''Устройствоверхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
192 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
193 П2Устройство обочин из местного грунта*
194 Е11-270801-0111(РС100414)'40:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
195 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
196 П2Укрепление обочин щебнем*
197 Е11-270801-0111(РС100414)'119,02=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
198 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
199 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
200 Е11-270403-0201'15''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
201 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
202 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'4''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
203 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
204 С124-010201-0215'3''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
205 С121-060801-0301(=19)'0,014.2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
206 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.2''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
207 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38140'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16 АД.ВМ 002.007'31-16-5'мкр.РТС'РП'2'31-16-5'мкр.РТС'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
6 Рулица Азаттык*
7 П2Земляные работы*
8 Е11-010105-0502'445,1''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
9 Е11-010201-0101'1116=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
10 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
11 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
12 Е11-010203-0112'6196''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
13 Х303,25=Ф11*
14 Х141,85=Ф12*
15 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
16 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
17 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
18 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
19 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
20 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
21 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
22 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
23 Е11-010203-0112'946''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
24 П2Устройство дорожной одежды*
25 Е11-270402-0101'3849=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
26 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
27 Е11-270403-0201'3228=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
28 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
29 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3023=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
30 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
31 П2Устройство обочин из местного грунта*
32 Е11-270801-0111(РС100414)'224,93:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
33 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
34 П2Укрепление обочин щебнем*
35 Е11-270801-0111(РС100414)'739,09=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
36 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
37 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
38 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
39 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
40 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
41 С124-010201-0204'2+1''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
42 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
43 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гну

тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
44 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
45 П2Маркировка проезжей части*
46 Е11-270903-0105'0,533''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
47 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
48 Рулица Х.Карим*
49 П2Подготовка территории строительства*
50 Е12-160101-0801'2''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
51 Е11-231201-0101(РС251501)'2''Установка люков'шт*
52 С123-030101-0304(=19)'2''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
53 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.6''Монтаж кольца опорного КЦО-1'м3*
54 С121-040301-0201'6''Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1'шт.*
55 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,008''Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5'м3*
56 П2Земляные работы*
57 Е11-010105-0502'628,86''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
58 Е11-010201-0101'1130=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
59 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
60 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
61 Е11-010203-0112'6272''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
62 Х603,2=Ф11*
63 Х25,66=Ф12*
64 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
65 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
66 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
67 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
68 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
69 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
70 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
71 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
72 Е11-010203-0112'171''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
73 П2Устройство дорожной одежды*
74 Е11-270402-0101'3897=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
75 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
76 Е11-270403-0201'3314=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
77 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
78 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3023=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
79 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
80 П2Устройство обочин из местного грунта*
81 Е11-270801-0111(РС100414)'229,98:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
82 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
83 П2Укрепление обочин щебнем*
84 Е11-270801-0111(РС100414)'725,95=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
85 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
86 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
87 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
88 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
89 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
90 С124-010201-0204'2+1''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900

мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125
-2002'шт.*
91 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадр
атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-
5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4
а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
92 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические'т*
93 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройство
бетонной подготовки-В7,5'м3*
94 П2Маркировка проезжей части*
95 Е11-270903-0105'0,545''Проезжая часть. Разметка красно
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
96 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка красно
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
97 Рулица Достык*
98 П2Подготовка территории строительства*
99 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
100 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Установка люков'шт*
101 С123-030101-0304(=19)'6''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО
СТ 3634-99'комплект*
102 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.18''Монтаж кольца опорн
ого КЦО-1'м3*
103 С121-040301-0201'18''Кольца опорные железобетонные для
колодцев марка КЦО-1'шт.*
104 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,024''Устройство бе
тонной подготовки Бетон В7,5'м3*
105 П2Земляные работы*
106 Е11-010105-0502'742,02''Устройство корыта глубиной до
50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
107 Е11-010201-0101'1071=Ф12''Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п
роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6
проходов'м3*
108 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
109 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
110 Е11-010203-0112'5942''Планировка откосов, полотна насы
пей из грунтов 2 группы механизированным способом'
м2*
111 Х742=Ф11*
112 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штаб
еля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
113 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
114 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва
ле'м3 грунта*
115 П2Устройство дорожной одежды*
116 Е11-270402-0101'3692=Ф2''Устройство дополнительного сл
оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с
лоя 15см'м2*
117 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные
природные ГОСТ 23735-2014'м3*
118 Е11-270403-0201'3233=Ф4''Основания из щебня фракции 40
-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности н
а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2*
119 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по
основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
120 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2897=Ф3''Устройство
верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло
тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б
-толщ.7см'м2*
121 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе
й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени
я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр
ытия*
122 П2Устройство обочин из местного грунта*
123 Е11-270801-0111(РС100414)'224,09:0,1=Ф5''Устройство об
очин из местного грунта толщ.10см, с уплотнением и
поливом водой 'м2*
124 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру
нтов 2 группы механизированным способом'м2*
125 П2Укрепление обочин щебнем*
126 Е11-270801-0111(РС100414)'729,52=Ф6''Укрепление обочин
щебнем 'м2*
127 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
128 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
129 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70
мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук
атке каменных материалов с пределом прочности на с
жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг
с/см2)'м2*
130 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
131 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка доро
жных знаков на металлических стойках'шт*
132 С124-010201-0215'2+1''Знаки дорожные односторонние ква
дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18
-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.
2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8
.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
133 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадр
атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-
5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4
а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
134 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивны

е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические'т*
135 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройство
бетонной подготовки-В7,5'м3*
136 П2Маркировка проезжей части*
137 Е11-270903-0105'0,522''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
138 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
139 Рулица Тауелсиздик*
140 П2Подготовка территории строительства*
141 Е12-160101-0801'5''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
142 Е11-231201-0101(РС251501)'5''Установка люков'шт*
143 С123-030101-0304(=19)'5''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО
СТ 3634-99'комплект*
144 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.15''Монтаж кольца опорн
ого КЦО-1'м3*
145 С121-040301-0201'15''Кольца опорные железобетонные для
колодцев марка КЦО-1'шт.*
146 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,02''Устройство бет
онной подготовки Бетон В7,5'м3*
147 П2Земляные работы*
148 Е11-010105-0502'1061,7''Устройство корыта глубиной до
50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
149 Е11-010201-0101'1167=Ф12''Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п
роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6
проходов'м3*
150 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
151 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
152 Е11-010203-0112'6477''Планировка откосов, полотна насы
пей из грунтов 2 группы механизированным способом'
м2*
153 Х977,29=Ф11*
154 Х84,41=Ф12*
155 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из
штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко
вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
156 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
157 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
158 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва
ле'м3 грунта*
159 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу
льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще
нии грунта до 10 м'м3 грунта*
160 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход
по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо
дов'м3*
161 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
162 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
163 Е11-010203-0112'563''Планировка откосов, полотна насып
ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м
2*
164 П2Устройство дорожной одежды*
165 Е11-270402-0101'4024=Ф2''Устройство дополнительного сл
оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с
лоя 15см'м2*
166 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные
природные ГОСТ 23735-2014'м3*
167 Е11-270403-0201'3379=Ф4''Основания из щебня фракции 40
-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности н
а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2*
168 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по
основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
169 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3767=Ф3''Устройство
верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло
тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б
-толщ.7см'м2*
170 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе
й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени
я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр
ытия*
171 П2Устройство обочин из местного грунта*
172 Е11-270801-0111(РС100414)'245,18:0,1=Ф5''Устройство об
очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением
и поливом водой 'м2*
173 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру
нтов 2 группы механизированным способом'м2*
174 П2Укрепление обочин щебнем*
175 Е11-270801-0111(РС100414)'798,71=Ф6''Укрепление обочин
щебнем 'м2*
176 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
177 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
178 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'14''Установка доро
жных знаков на металлических стойках'шт*
179 С124-010201-0204'3''Знаки дорожные односторонние треуг
ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1
9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм
, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2
002'шт.*
180 С124-010201-0216'10''Знаки дорожные односторонние квад
ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2

-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.
4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
181 С124-010201-0234'1''Знаки дорожные односторонние прямо
угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.
14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм,
со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20
02'шт.*
182 С121-060801-0301(=19)'0,014.9''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические'т*
183 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.9''Устройство
бетонной подготовки-В7,5'м3*
184 П2Маркировка проезжей части*
185 Е11-270903-0105'0,578''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
186 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
187 Е11-270903-0102'0,007''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,2 м, фигурная'км линии*
188 Рулица Керуен*
189 П2Подготовка территории строительства*
190 Е11-330303-0301(П-1133090)'3''Демонтаж опор'опора*
191 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные одностоечные.
Установка'опора*
192 П2Земляные работы*
193 Е11-010105-0502'1947,75''Устройство корыта глубиной до
50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
194 Е11-010201-0101'1892=Ф12''Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п
роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6
проходов'м3*
195 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
196 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
197 Е11-010203-0112'10503''Планировка откосов, полотна нас
ыпей из грунтов 2 группы механизированным способом
'м2*
198 Х1235,25=Ф11*
199 Х712,5=Ф12*
200 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из
штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко
вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
201 С341-020102-1006'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км'т*
202 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва
ле'м3 грунта*
203 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
204 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу
льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще
нии грунта до 10 м'м3 грунта*
205 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход
по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо
дов'м3*
206 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
207 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
208 Е11-010203-0112'4750''Планировка откосов, полотна насы
пей из грунтов 2 группы механизированным способом'
м2*
209 П2Устройство дорожной одежды*
210 Е11-270402-0101'6525=Ф2''Устройство дополнительного сл
оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с
лоя 15см'м2*
211 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные
природные ГОСТ 23735-2014'м3*
212 Е11-270403-0201'3379=Ф4''Основания из щебня фракции 40
-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности н
а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2*
213 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по
основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
214 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'4980=Ф3''Устройство
верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло
тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б
-толщ.7см'м2*
215 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе
й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени
я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр
ытия*
216 П2Устройство обочин из местного грунта*
217 Е11-270801-0111(РС100414)'358,53:0,1=Ф5''Устройство об
очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением
и поливом водой 'м2*
218 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру
нтов 2 группы механизированным способом'м2*
219 П2Укрепление обочин щебнем*
220 Е11-270801-0111(РС100414)'798,71=Ф6''Укрепление обочин
щебнем 'м2*
221 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
222 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
223 Е11-270403-0201'40''Основания из щебня фракции 40-70 м
м однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укат
ке каменных материалов с пределом прочности на сжа
тие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/
см2)'м2*
224 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*

225 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'13''Установка доро
жных знаков на металлических стойках'шт*
226 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треуг
ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1
9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм
, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2
002'шт.*
227 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квад
ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2
-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.
4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
228 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические'т*
229 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройствоб
етонной подготовки-В7,5'м3*
230 П2Маркировка проезжей части*
231 Е11-270903-0105'0,830''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
232 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
233 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38150'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 002.007'31-16-6'мкр.Самаркино'РП'2'31-16-6'мкр.Самаркино'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
6 Рулица Кабдолова*
7 П2Подготовка территории строительства*
8 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
9 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*
10 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
11 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорного КЦО-1'м3*
12 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1'шт.*
13 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5'м3*
14 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*
15 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные одностоечные. Установка'опора*
16 П2Земляные работы*
17 Е11-010105-0502'478,9''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
18 Е11-010201-0101'428=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
19 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
20 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
21 Е11-010203-0112'2375''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
22 Х342,96=Ф11*
23 Х135,94=Ф12*
24 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
25 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
26 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
27 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
28 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
29 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
30 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
31 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
32 Е11-010203-0112'906''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
33 П2Устройство дорожной одежды*
34 Е11-270402-0101'1476=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
35 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
36 Е11-270403-0201'1188=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
37 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
38 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1236=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
39 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
40 П2Устройство обочин из местного грунта*
41 Е11-270801-0111(РС100414)'138,14:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
42 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
43 П2Укрепление обочин щебнем*
44 Е11-270801-0111(РС100414)'301,95=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
45 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
46 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
47 Е11-270902-0101(РС242591)'1''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
48 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2

002'шт.*
49 С121-060801-0301(=19)'0,014.1''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические'т*
50 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.1''Устройство
бетонной подготовки-В7,5'м3*
51 П2Маркировка проезжей части*
52 Е11-270903-0105'0,206''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
53 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
54 Рулица Кабдолова (уч.3)*
55 П2Подготовка территории строительства*
56 Е11-330303-0301(П-1133090)'3+1''Демонтаж опор'опора*
57 Е11-330202-0101'3+1''Опоры железобетонные одностоечны
е. Установка'опора*
58 П2Земляные работы*
59 Е11-010105-0502'1193''Устройство корыта глубиной до 50
см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
60 Е11-010201-0101'676=Ф12''Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр
оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п
роходов'м3*
61 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
62 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
63 Е11-010203-0112'3752''Планировка откосов, полотна насы
пей из грунтов 2 группы механизированным способом'
м2*
64 Х1004=Ф11*
65 Х189=Ф12*
66 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из
штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко
вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
67 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
68 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
69 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва
ле'м3 грунта*
70 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу
льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще
нии грунта до 10 м'м3 грунта*
71 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход
по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо
дов'м3*
72 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
73 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
74 Е11-010203-0112'1260''Планировка откосов, полотна насы
пей из грунтов 2 группы механизированным способом'
м2*
75 П2Устройство дорожной одежды*
76 Е11-270402-0101'2331=Ф2''Устройство дополнительного сл
оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с
лоя 15см'м2*
77 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные
природные ГОСТ 23735-2014'м3*
78 Е11-270403-0201'2060=Ф4''Основания из щебня фракции 40
-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности н
а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2*
79 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по
основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
80 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3092=Ф3''Устройство
верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло
тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б
-толщ.7см'м2*
81 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе
й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени
я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр
ытия*
82 П2Устройство обочин из местного грунта*
83 Е11-270801-0111(РС100414)'168,50:0,1=Ф5''Устройство об
очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением
и поливом водой 'м2*
84 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру
нтов 2 группы механизированным способом'м2*
85 П2Укрепление обочин щебнем*
86 Е11-270801-0111(РС100414)'520,85=Ф6''Укрепление обочин
щебнем 'м2*
87 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
88 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
89 Е11-270403-0201'300''Основания из щебня фракции 40-70
мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ука
тке каменных материалов с пределом прочности на сж
атие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс
/см2)'м2*
90 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
91 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'19''Установка доро
жных знаков на металлических стойках'шт*
92 С124-010201-0204'2+7''Знаки дорожные односторонние тре
угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1
.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900
мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125
-2002'шт.*
93 С124-010201-0215'6''Знаки дорожные односторонние квадр
атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5

.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
94 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
95 С121-060801-0301(=19)'0,014.17''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т -стойки металлические'т*
96 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.17''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
97 П2Маркировка проезжей части*
98 Е11-270903-0105'0,453''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
99 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
100 Рулица Кабдолова (уч.1)*
101 П2Земляные работы*
102 Е11-010105-0502'249,72''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
103 Е11-010201-0101'511=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
104 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
105 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
106 Е11-010203-0112'2836''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
107 Х110,3=Ф11*
108 Х139,42=Ф12*
109 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
110 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
111 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
112 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
113 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
114 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
115 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
116 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
117 Е11-010203-0112'929''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
118 П2Устройство дорожной одежды*
119 Е11-270402-0101'1762=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
120 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
121 Е11-270403-0201'1497=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
122 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
123 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1449=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б -толщ.7см'м2*
124 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
125 П2Устройство обочин из местного грунта*
126 Е11-270801-0111(РС100414)'98,86:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
127 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
128 П2Укрепление обочин щебнем*
129 Е11-270801-0111(РС100414)'326,37=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
130 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
131 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
132 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'8''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
133 С124-010201-0215'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
134 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5

.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
135 С121-060801-0301(=19)'0,014.6''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
136 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.6''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
137 П2Маркировка проезжей части*
138 Е11-270903-0105'0,258''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
139 Рулица Кабдолова (уч.2)*
140 П2Земляные работы*
141 Е11-010105-0502'1138''Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
142 Е11-010201-0101'571=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
143 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
144 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
145 Е11-010203-0112'3172''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
146 Х1081=Ф11*
147 Х57=Ф12*
148 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
149 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
150 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
151 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
152 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
153 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
154 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
155 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
156 Е11-010203-0112'380''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
157 П2Устройство дорожной одежды*
158 Е11-270402-0101'1971=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
159 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
160 Е11-270403-0201'1695=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
161 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
162 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1551=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
163 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
164 П2Устройство обочин из местного грунта*
165 Е11-270801-0111(РС100414)'102,787:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
166 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
167 П2Укрепление обочин щебнем*
168 Е11-270801-0111(РС100414)'339,57=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
169 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
170 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
171 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'8''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
172 С124-010201-0204'4''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
173 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
174 С121-060801-0301(=19)'0,014.6''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
175 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.6''Устройство

бетонной подготовки-В7,5'м3*
176 П2Маркировка проезжей части*
177 Е11-270903-0105'0,276''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
178 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
179 Рулица Кабдолова (уч.4)*
180 П2Подготовка территории строительства*
181 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*
182 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные одностоечные. Установка'опора*
183 П2Земляные работы*
184 Е11-010105-0502'1278''Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
185 Е11-010201-0101'702=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
186 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
187 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
188 Е11-010203-0112'3895''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
189 Х888=Ф11*
190 Х390=Ф12*
191 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
192 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
193 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
194 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
195 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
196 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
197 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
198 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
199 Е11-010203-0112'2600''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
200 П2Устройство дорожной одежды*
201 Е11-270402-0101'2420=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
202 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
203 Е11-270403-0201'2049=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
204 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
205 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2190=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
206 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
207 П2Устройство обочин из местного грунта*
208 Е11-270801-0111(РС100414)'149,68:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
209 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
210 П2Укрепление обочин щебнем*
211 Е11-270801-0111(РС100414)'517,66=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
212 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
213 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов *
214 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
215 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
216 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
217 С124-010201-0204'3''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
218 С124-010201-0215'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
219 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5

.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
220 С121-060801-0301(=19)'0,014.9''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
221 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.9''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
222 П2Маркировка проезжей части*
223 Е11-270903-0105'0,395''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
224 Рулица Кыдыр ата*
225 П2Подготовка территории строительства*
226 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
227 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*
228 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
229 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорного КЦО-1'м3*
230 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1'шт.*
231 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5'м3*
232 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*
233 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные одностоечные. Установка'опора*
234 П2Земляные работы*
235 Е11-010105-0502'1033,88''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
236 Е11-010201-0101'1747=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
237 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
238 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
239 Е11-010203-0112'9696''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
240 Х919,83=Ф11*
241 Х114,05=Ф12*
242 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
243 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
244 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
245 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
246 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
247 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
248 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
249 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
250 Е11-010203-0112'760''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
251 П2Устройство дорожной одежды*
252 Е11-270402-0101'6024=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
253 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
254 Е11-270403-0201'5282=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
255 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
256 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'4661=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
257 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
258 П2Устройство обочин из местного грунта*
259 Е11-270801-0111(РС100414)'282,92:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
260 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
261 П2Укрепление обочин щебнем*
262 Е11-270801-0111(РС100414)'949,52=Ф6''Укрепление обочин щебнем 'м2*
263 С121-010201-0603'Ф6.0,2''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
264 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
265 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'41''Установка дорожных знаков на металлических стойках'шт*
266 С124-010201-0204'10+3''Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-

1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
267 С124-010201-0215'4+2+5''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
268 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
269 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
270 С124-010201-0234'3''Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002'шт.*
271 С121-060801-0301(=19)'0,014.25''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические'т*
272 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.25''Устройство бетонной подготовки-В7,5'м3*
273 П2Маркировка проезжей части*
274 Е11-270903-0105'0,424''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км линии*
275 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
276 Рулица Атырау*
277 П2Земляные работы*
278 Е11-010105-0502'597,65''Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
279 Е11-010201-0101'1541=Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
280 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
281 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
282 Е11-010203-0112'9696''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
283 Х115,65=Ф11*
284 Х482=Ф12*
285 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
286 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
287 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
288 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
289 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
290 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов'м3*
291 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
292 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта насыпей'м3*
293 Е11-010203-0112'3213''Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
294 П2Устройство дорожной одежды*
295 Е11-270402-0101'5313=Ф2''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см'м2*
296 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
297 Е11-270403-0201'4502=Ф4''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2*
298 Е11-270602-0901'4056.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
299 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'4056=Ф3''Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см'м2*
300 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покрытия*
301 П2Устройство обочин из местного грунта*
302 Е11-270801-0111(РС100414)'265,3:0,1=Ф5''Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой 'м2*
303 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом'м2*
304 П2Укрепление обочин щебнем*
305 Е11-270801-0111(РС100414)'870,87=Ф6''Укрепление обочин

щебнем 'м2*
306 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
307 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
308 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'25''Установка доро
жных знаков на металлических стойках'шт*
309 С124-010201-0204'6+2''Знаки дорожные односторонние тре
угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1
.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900
мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125
-2002'шт.*
310 С124-010201-0215'2+3''Знаки дорожные односторонние ква
дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18
-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.
2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8
.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
311 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние кругл
ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24
, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.
8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С
Т РК 1125-2002'шт.*
312 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадр
атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-
5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4
а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
313 С124-010201-0234'2''Знаки дорожные односторонние прямо
угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.
14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм,
со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20
02'шт.*
314 С121-060801-0301(=19)'0,014.16''Отдельные конструктивн
ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн
утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т
-стойки металлические'т*
315 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.16''Устройство
бетонной подготовки-В7,5'м3*
316 П2Маркировка проезжей части*
317 Е11-270903-0105'0,670''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
318 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*
319 РПроезд к детскому саду*
320 П2Земляные работы*
321 Е11-010105-0502'58,03''Устройство корыта глубиной до 5
0см. Группа грунтов 2'м3 грунта*
322 Е11-010201-0101'360=Ф12''Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр
оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п
роходов'м3*
323 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
324 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
325 Е11-010203-0112'1996''Планировка откосов, полотна насы
пей из грунтов 2 группы механизированным способом'
м2*
326 Х8,03=Ф11*
327 Х50=Ф12*
328 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из
штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко
вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
329 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*
330 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т
. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*
331 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва
ле'м3 грунта*
332 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу
льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще
нии грунта до 10 м'м3 грунта*
333 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход
по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо
дов'м3*
334 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До
бавлять за каждый последующий проход по одному сле
ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс
ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*
335 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н
асыпей'м3*
336 Е11-010203-0112'333''Планировка откосов, полотна насып
ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м
2*
337 П2Устройство дорожной одежды*
338 Е11-270402-0101'1240=Ф2''Устройство дополнительного сл
оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с
лоя 15см'м2*
339 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные
природные ГОСТ 23735-2014'м3*
340 Е11-270403-0201'1053=Ф4''Основания из щебня фракции 40
-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при
укатке каменных материалов с пределом прочности н
а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000
кгс/см2)'м2*
341 Е11-270602-0901'4056.0,5.0,001''Розлив жидкого битумап
о основанию из расчета 0,5 л/м2'т*
342 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'948=Ф3''Устройство в
ерхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф
альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот
ностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-
толщ.7см'м2*
343 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К
=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения
толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покры

тия*
344 П2Устройство обочин из местного грунта*
345 Е11-270801-0111(РС100414)'12,3:0,1=Ф5''Устройство обоч
ин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и
поливом водой 'м2*
346 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру
нтов 2 группы механизированным способом'м2*
347 П2Укрепление обочин щебнем*
348 Е11-270801-0111(РС100414)'36,96=Ф6''Укрепление обочинщ
ебнем 'м2*
349 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро
д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С
Т РК 1284-2004'м3*
350 П2УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
351 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'7''Установка дорож
ных знаков на металлических стойках'шт*
352 С124-010201-0204'2''Знаки дорожные односторонние треуг
ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1
9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм
, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2
002'шт.*
353 С124-010201-0215'2+2''Знаки дорожные односторонние ква
дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18
-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.
2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8
.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2
СТ РК 1125-2002'шт.*
354 С124-010201-0234'1''Знаки дорожные односторонние прямо
угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.
14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм,
со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20
02'шт.*
355 С121-060801-0301(=19)'0,014.4''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические'т*
356 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.4''Устройствоб
етонной подготовки-В7,5'м3*
357 П2Маркировка проезжей части*
358 Е11-270903-0105'0,057''Проезжая часть. Разметка краско
й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини
и*
359 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38160'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 002.007'31-16-9'Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой'РП'9'31-16-9'Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой'АД''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
5 П2Автомобильный транспорт.Доставка асфальта, битума, бортовые камни, дорожные знаки- 271 км от г.Атырау271-30=241км*
6 С341-020103-1902'15770,313+2773,514=Ф1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(асфальт). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 200 км'т*
7 С341-020103-1991(А1.41) К=41'Ф1''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км'т·км*
8 С341-050302-1020'51,098=Ф2''Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т(битум). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км'т*
9 С341-050302-1991(А1.221) К=221'Ф2''Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км'т·км*
10 С341-020103-1902'1187,694=Ф3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(бортовые камни). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км'т*
11 С341-020103-1991(А1.41) К=41'Ф3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км'т·км*
12 С341-020103-1902'4,97+1,299+0,393+0,35+0,105+0,043+0,015+0,001=Ф4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(дорожные знаки, стойки). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км'т*
13 С341-020103-1991(А1.41) К=41'Ф4''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км'т·км*
14 П2Автомобильный транспорт.Доставка щебня,ПГС- 54 км от жд станции, 54-30=24км*
15 С341-020103-1024'16478,097+3206,259+2452,997+1502,35''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км'т*
16 С341-020103-1024'19615,008''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ПГС). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24км'т*
17 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38170'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 002.007'6'Устройство пересечения с сетями газоснабжения'РП'6'6-1'Устройство пересечения с сетями газоснабжения'ПИК_СО''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
5 РУстановка защитного стального футляра №1-22*
6 Е11-220301-0111(РС249131)(РС250410)'0,026''Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
7 С123-010201-0262'26''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
8 Е11-220301-0106(РС249131)(РС250410)'0,304''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
9 С123-010201-0231'304''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
10 Е11-220301-0105(РС249131)(РС250410)'0,197''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
11 С123-010201-0218'197''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
12 Е11-220301-0103(РС249131)(РС250410)'0,113''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
13 С123-010201-0186'113''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
14 Е11-220301-0101(РС249131)(РС250410)'0,046''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
15 С123-010201-0120'46''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
16 Ц13-080208-0203'16.46''Сталь полосовая сечением 100 мм 2. Монтаж дл.16м,46шт'м*
17 Е11-220501-0105(РС249131)(РС250404)'0,046''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
18 С123-010501-1516'46''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
19 Е11-220601-0901'1,280''Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 640шт'км трубопровода*
20 Е11-240207-0201(РС115825)'46''Устройство ковера (ковер, колпак)'шт.*
21 С121-049999-9917'46.0,04''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
22 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС131643)(РС147076)(РС147337)(РС128)'46''Концы футляра. Заделка'футляр*
23 С121-100501-1201'166,4''Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83'кг*
24 С121-130816-3538'249,6''Уплотнительный состав Вилатерм'кг*
25 Е11-220601-1011'0,026''Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
26 Е11-220601-1006'0,304''Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
27 Е11-220601-1005'0,197''Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
28 Е11-220601-1003'0,113''Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
29 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,640''Прокладка опознавательной ленты'км*
30 С121-130809-0101'640''Лента сигнальная'м*
31 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,640''Прокладка провода'км*
32 С123-060901-0102'0,640''Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
33 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.46''Монтаж кольца опорного КО-6'м3*
34 С121-040301-0201'46''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
35 Е11-270502-0101(РС100435)'7,2''Устройство отмостки'м2*
36 С121-020101-2401'7,2.0,5''Бетон тяжелый класса В7,5, F 50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
37 Е11-010205-0102(П-1101186)'652,8''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.'м3 грунта*
38 Е11-010205-0502'652''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
39 П2Информационно-опозновательный знак (46шт)*
40 Н43=46*
41 Е11-270902-0101(РС147537)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
42 С121-060801-0101'(15,51+2,51).0,001''Металлоконструкции знака'т*
43 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,35''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
44 Е11-080101-0202'0,01''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
45 РЗамена надземного на подземный переход (2 перехода)*
46 Н43=1*

47 П2Демонтажные работы*
48 Е11-090305-0305(П-1109005)(РС248298)'0,05197.23''Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90'т конструкций*
49 Е11-090305-0305(П-1109005)(РС248298)'0,03147.17''Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=2,1м, НГ-01-90'т конструкций*
50 Е11-240101-0402(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3.0,6)(А5.0,6)#К=0,6(РС249132)(РС250402)'0,018''Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм'км трубопровода*
51 Е11-240101-0404(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3.0,6)(А5.0,6)#К=0,6(РС249132)(РС250402)'0,018''Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм'км трубопровода*
52 Е11-220501-0103(РС250404)'0,020''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
53 С123-010502-0813'20''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
54 Е11-220501-0102(РС250404)'0,020''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка'км трубопровода*
55 С123-010502-0811'20''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
56 Е11-240101-0402(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,010''Монтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм'км трубопровода*
57 С123-010201-0160'10''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
58 Е11-240101-0404(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,005''Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм. Прокладка'км трубопровода*
59 С123-010201-0191'5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
60 РУстановка защитного кожуха д219мм*
61 Е11-220301-0106(РС249131)(РС250410)'2.0,016''Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра'км трубопровода*
62 С123-010201-0231'16.2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
63 Е11-220301-0101(РС249131)(РС250410)'0,002''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
64 С123-010201-0120'2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
65 Е11-220501-0105(РС249131)(РС250404)'0,004''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
66 С123-010501-1516'4''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
67 Е11-220601-0901'2.28.0,001''Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл. 2м 28шт'км трубопровода*
68 Е11-240207-0201(РС115825)'2''Устройство ковера (ковер, колпак)'шт.*
69 С121-049999-9917'2.0,04''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
70 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС131643)(РС147076)(РС147337)(РС128)'2''Концы футляра. Заделка'футляр*
71 С121-100501-1201'7,4''Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83'кг*
72 С121-130816-3538'11,1''Уплотнительный состав Вилатерм'кг*
73 Е11-220601-1006'0,032''Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
74 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,028''Прокладка опознавательной ленты'км*
75 С121-130809-0101'28''Лента сигнальная'м*
76 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,028''Прокладка провода'км*
77 С123-060901-0102'0,028''Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
78 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.10''Монтаж кольца опорного КО-6'м3*
79 С121-040301-0201'10''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
80 Е11-270502-0101(РС100435)'5,4''Устройство отмостки'м2*
81 С121-020101-2401'5,4.0,5''Бетон тяжелый класса В7,5, F 50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3*
82 Е11-010205-0102(П-1101186)'28,56''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.'м3 грунта*
83 Е11-010205-0502'28''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
84 П2Информационно-опозновательный знак (4шт)*
85 Н43=4*
86 Е11-270902-0101(РС147537)'1''Знаки дорожные на металлических стойках. Установка'шт.*
87 С121-060801-0101'(15,51+2,51).0,001''Металлоконструкции знака'т*
88 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,35''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
89 Е11-080101-0202'0,01''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
90 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э38180'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
 2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К
       урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00
       2.007'5'Устройство пересечения с сетями связи'РП'5
       '5-1'Устройство пересечения с сетями связи'ПИК_СО'
       'в ценах 3-квартала 2017г.*
 3 Н82=4,2*
 4 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*
 5 Е11-010205-0302'30,6''Грунты 2 группы. Разработка вруч
       ную в траншеях глубиной до 2 м'м3 грунта*
 6 Е11-340202-0103(РС157331)'3''Переходы. Устройство мето
       дом горизонтального бурения последующими трубами д
       о 10 м'переход*
 7 Е11-340202-0102(РС157331)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3''П
       ереходы. Устройство методом горизонтального бурени
       я первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5
        м'переход*
 8 С123-010501-1510'67''Труба полиэтиленовая для водоснаб
       жения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2
       001'м*
 9 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС147076)(РС147337)'
       3''Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка'футляр*
10 С123-020302-8907'6''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 1
       00 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт
       .*
11 С124-040207-5101'6''Шаровой маркер (прим)'шт.*
12 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э38190'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами'31-16 АД.ВМ 002.007'4'Устройство пересечения с сетями ВЛ'РП'4'4-1'Устройство пересечения с сетями ВЛ'ПИК_ЭС''в ценах 3-квартала 2017г.*
3 Н82=4,2*
4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*
5 (РС276161)(РС276160)(РС276162)(РС276166)(РС249432)*
6 РВЛ-10кВ*
7 Е11-330202-0101'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
8 СТ121-040405-0301(=11)'2'206309,47'Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СК 22.1-11'шт.*
9 С121-060405-1406(=19)'0,13''Металлоконструкции опор'т*
10 С121-130205-0706'2''Болт Б-250'1000 шт.*
11 Е11-330202-0101'19''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
12 СТ121-040405-0106(=11)'19'125415,79'Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013'шт.*
13 С121-060405-1406(=19)'0,76''Металлоконструкции опор'т*
14 С124-040102-0225'114''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
15 С124-040109-0404'114''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
16 С124-040207-1303'114''Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
17 С124-040204-1202'114''Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
18 Е11-330202-0101'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
19 СТ121-040405-0106(=11)'5'125415,79'Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013'шт.*
20 С121-060405-1406(=19)'0,2''Металлоконструкции опор'т*
21 С124-040102-0225'30''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
22 С124-040109-0404'30''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
23 С124-040207-1303'30''Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
24 С124-040204-1202'30''Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
25 С124-040204-1203'5''Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
26 Е11-330203-0201'5''Установка для опор плит объемом до 0,2 м3'шт*
27 С121-049999-9917'0,05.5''Плиты Пз-и'м3*
28 Е11-330203-0211'5''Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
29 С121-049999-9917'0,12.5''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1'м3*
30 Е11-330202-0101'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка -ТИП1,ТИП2, промежуточные'опора*
31 С121-040405-0204'5''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013'шт.*
32 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка -концевые'опора*
33 С121-040405-0204'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013'шт.*
34 С121-060405-1406(=19)'(2.2,7+2,6+2.1,3+1,6.0,5).0,001''Металлоконструкции опор'т*
35 С124-040101-0507'5''Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97'шт.*
36 С124-040109-0401'5''Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТРК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
37 С124-040204-1301'3''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
38 С124-040204-1302'3''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
39 С124-040204-1201'1''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
40 РКабельно-проводниковая продукция*
41 Е11-330204-0206'1,166''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов'км линии*
42 С123-061004-0105'1,166.0,6''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т*
43 Е11-330204-0101'0,150''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
44 С123-061201-0919'0,150''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
45 С124-040207-2205'8''Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
46 Ц13-080201-0203'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
47 С123-060137-0735'0,1.1,02''Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
48 С124-040207-4401'10''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98'м*
49 С124-040207-2609'10''Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*
50 С121-050201-0502'4.10,1.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол

щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
51 Ц13-080201-0301'50''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
52 Ц13-080201-0302'50''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
53 С121-010401-0101'3''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
54 Е11-010205-0302'30''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
55 Е11-010205-0502'27''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
56 РЗаземление опор*
57 Е11-330105-1001(РС127418РС127417)'65''Заземление опор'м заземления*
58 РДемонтажные работы*
59 Е11-330204-0206(Р1.0,3)(Р3.0,3)(РС146693)(РС147047)(РС149365)(РС149372)(РС242985)(РС244660)#к=0,3'0,65''Демонтаж проводов с помощью механизмов (в 3 провода)'км линии*
60 Е11-330303-0301(П-1133090)'26''Демонтаж опор, 8м3'опора*
61 С341-310101-0701'19,5''Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка'т*
62 С341-310103-0501'0,89''Конструкции металлические. Погрузка'т*
63 С341-020102-1003'20,39''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'т*
64 К'*

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: **31-16_АД.ВМ 002.007**

Наименование стройки: **Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**4,212**	**0,023476**	**0,023476**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,212	0,023476	0,023476	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**29164,58948**	**178,591405**	**178,591405**	**100,00**	**Казахстан**
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1073,1075	5,534681	5,534681	100,00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1752,141	11,771514	11,771514	100,00	Казахстан
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11770,0695	74,655432	74,655432	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2290,185	11,043890	11,043890	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,16648	0,005684	0,005684	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0001			100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12259,3799	75,529427	75,529427	100,00	Казахстан
100437	Камень бутовый	м3	18,54	0,050777	0,050777	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**974,78832**	**28,931811**	**28,931811**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,24682	0,635801	0,635801	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,048	0,001350	0,001350	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	895,5846	26,522174	26,522174	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,85	0,560685	0,560685	100,00	Казахстан
101791	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,1776	0,456519	0,456519	100,00	Казахстан
279454	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	22,8813	0,755282	0,755282	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**17,57928**	**0,496616**	**0,496616**	**100,00**	**Казахстан**

102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2688	0,006429	0,006429	100,00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,1285	0,279041	0,279041	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,1623	0,210537	0,210537	100,00	Казахстан
102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01968	0,000609	0,000609	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м3**	**6,3**	**0,178381**	**0,178381**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-020101-2401 # в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,3	0,178381	0,178381	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**201**	**7,266775**	**7,266775**	**100,00**	**Казахстан**
115620	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	56	0,181036	0,181036	100,00	Казахстан
271835	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	0,292950	0,292950	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0201 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	89	0,287718	0,287718	100,00	Казахстан
RTC121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	24	3,009979	3,009979	100,00	Казахстан
RTC121-040405-0301	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СК 22.1-11	шт.	2	0,412619	0,412619	100,00	Казахстан
RTC121-040802-0134	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	шт.	2	0,631471	0,631471	100,00	Казахстан
RTC121-040802-0212	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	шт.	2	0,670597	0,670597	100,00	Казахстан
RTC121-040803-0202	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8	0,561023	0,561023	100,00	Казахстан
RTC121-040803-0203	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	8	0,920683	0,920683	100,00	Казахстан

RTC121-040803-0404	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92	шт.	4	0,298699	0,298699	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**497,64232**	**24,715965**	**24,715965**	**100,00**	**Казахстан**
247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	494,87232	24,595268	24,595268	100,00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,92	0,083660	0,083660	100,00	Казахстан
RTC121-049999-9917 # в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1	м3	0,6	0,026144	0,026144	100,00	Казахстан
RTC121-049999-9917 # в ценах III квартала 2017 года	Плиты Пз-и	м3	0,25	0,010893	0,010893	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**18543,827**	**423,843265**	**423,843265**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	15770,3128	360,608861	360,608861	100,00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	2773,5142	63,234404	63,234404	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,62942**	**0,324409**	**0,324409**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00027	0,000082	0,000082	100,00	Казахстан
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11223	0,039431	0,039431	100,00	Казахстан
149230	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,06901	0,037625	0,037625	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,10471	0,038272	0,038272	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00007	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00026	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,12559	0,047341	0,047341	100,00	Казахстан
149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0326	0,020829	0,020829	100,00	Казахстан
149398	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,18468	0,140737	0,140737	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**618,679**	**0,396215**	**0,396215**	**100,00**	**Казахстан**
149244	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	6,56	0,001233	0,001233	100,00	Казахстан
149590	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,464	0,001351	0,001351	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	19,6	0,007202	0,007202	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,9	0,001470	0,001470	100,00	Казахстан

249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	197,092	0,219178	0,219178	100,00	Казахстан
249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	378,063	0,165781	0,165781	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,28768**	**0,007757**	**0,007757**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01598	0,000523	0,000523	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00002	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
146099	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,27168	0,007226	0,007226	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**157**	**0,370027**	**0,370027**	**100,00**	**Казахстан**
154338	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	0,053714	0,053714	100,00	Казахстан
154344	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	0,244178	0,244178	100,00	Казахстан
154623	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	0,021324	0,021324	100,00	Казахстан
154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	0,050812	0,050812	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**6**	**0,002981**	**0,002981**	**100,00**	**Казахстан**
168395	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,002981	0,002981	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**2935,7952**	**1,782214**	**1,782214**	**100,00**	**Казахстан**
133382	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	36	0,027167	0,027167	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0352	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	810,18	0,216188	0,216188	100,00	Казахстан
147176	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2089,58	1,538850	1,538850	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**669,88**	**0,169842**	**0,169842**	**100,00**	**Казахстан**
135856	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	173,8	0,063997	0,063997	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	491,4	0,104255	0,104255	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	4,68	0,001590	0,001590	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**51,88094**	**5,151701**	**5,151701**	**100,00**	**Казахстан**
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,01912	0,021432	0,021432	100,00	Казахстан
144640	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	51,09772	5,040771	5,040771	100,00	Казахстан
144678	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,7641	0,089498	0,089498	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 шт.**	**2,1**	**0,002588**	**0,002588**	**100,00**	**Казахстан**
187552	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2,1	0,002588	0,002588	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**46,11479**	**0,838459**	**0,838459**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00089	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан

131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06737	0,002612	0,002612	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	16,11137	0,394169	0,394169	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02584	0,000452	0,000452	100,00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,00553	0,403362	0,403362	100,00	Казахстан
131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08097	0,002641	0,002641	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05845	0,001523	0,001523	100,00	Казахстан
131599	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,541	0,014099	0,014099	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18244	0,004754	0,004754	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0273	0,000508	0,000508	100,00	Казахстан
131835	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,021	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,99263	0,014208	0,014208	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**11,3925**	**0,007697**	**0,007697**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,3925	0,007697	0,007697	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**2,14375**	**0,394102**	**0,394102**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,66876	0,137678	0,137678	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0008	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00414	0,002148	0,002148	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,59616	0,117136	0,117136	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	0,008809	0,008809	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00168	0,000452	0,000452	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23981	0,037946	0,037946	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,537	0,083016	0,083016	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	0,006494	0,006494	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**46,91095**	**0,015526**	**0,015526**	**100,00**	**Казахстан**

127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,72	0,001069	0,001069	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	26,5	0,013344	0,013344	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1665	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	16,52445	0,001096	0,001096	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,01618**	**0,000044**	**0,000044**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01618	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**0,8976**	**0,000736**	**0,000736**	**100,00**	**Казахстан**
239321	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	0,8976	0,000736	0,000736	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**6,97673**	**2,641382**	**2,641382**	**100,00**	**Казахстан**
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00433	0,001418	0,001418	100,00	Казахстан
RTC121-060405-1406 # в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции опор	т	1,1014	0,401914	0,401914	100,00	Казахстан
RTC121-060801-0101 # в ценах III квартала 2017 года	Металлоконструкции знака	т	0,901	0,312042	0,312042	100,00	Казахстан
RTC121-060801-0301 # в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	4,97	1,926008	1,926008	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**735**	**3,423588**	**3,423588**	**100,00**	**Казахстан**
150543	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	0,019735	0,019735	100,00	Казахстан
150583	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	0,013098	0,013098	100,00	Казахстан

150609	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	113	0,233079	0,233079	100,00	Казахстан
150614	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	0,009535	0,009535	100,00	Казахстан
150637	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	197	0,608982	0,608982	100,00	Казахстан
150650	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	336	1,769158	1,769158	100,00	Казахстан
150681	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	0,770000	0,770000	100,00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,252**	**0,408631**	**0,408631**	**100,00**	**Казахстан**
193974	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	0,306716	0,306716	100,00	Казахстан
237877	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	0,101915	0,101915	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**т**	**0,6996**	**0,557176**	**0,557176**	**100,00**	**Казахстан**
237298	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,6996	0,557176	0,557176	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**778,2794**	**0,346445**	**0,346445**	**100,00**	**Казахстан**
239979	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	5	0,001313	0,001313	100,00	Казахстан
240125	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	144	0,221224	0,221224	100,00	Казахстан
241153	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
241156	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	144	0,006863	0,006863	100,00	Казахстан
241927	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	0,000410	0,000410	100,00	Казахстан
241928	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	0,057306	0,057306	100,00	Казахстан
241929	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	0,002459	0,002459	100,00	Казахстан
241931	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	0,000435	0,000435	100,00	Казахстан
241932	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	0,000845	0,000845	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	0,012595	0,012595	100,00	Казахстан
242965	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	0,000722	0,000722	100,00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,2794	0,001724	0,001724	100,00	Казахстан
267945	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	0,015284	0,015284	100,00	Казахстан
RTC124-040207-5101 # в ценах III квартала 2017 года	Шаровой маркер (прим)	шт.	6	0,025068	0,025068	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**1,54**	**0,003120**	**0,003120**	**100,00**	**Казахстан**
242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,44	0,002482	0,002482	100,00	Казахстан
278143	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	0,000638	0,000638	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,00832**	**0,000003**	**0,000003**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00832	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**10**	**0,000463**	**0,000463**	**100,00**	**Казахстан**
268075	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	10	0,000463	0,000463	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**24**	**0,376700**	**0,376700**	**100,00**	**Казахстан**
187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	24	0,376700	0,376700	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**48**	**0,018517**	**0,018517**	**100,00**	**Казахстан**
261626	Ковер	шт.	48	0,018517	0,018517	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**48**	**0,037104**	**0,037104**	**100,00**	**Казахстан**
261745	Трубка контрольная	комплект	48	0,037104	0,037104	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**3386,29404**	**0,227018**	**0,227018**	**100,00**	**Казахстан**
144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,2784	0,136962	0,136962	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00494	0,001886	0,001886	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,13414	0,029673	0,029673	100,00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00147	0,000368	0,000368	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1298	0,006639	0,006639	100,00	Казахстан
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,10608	0,017173	0,017173	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00009	0,000160	0,000160	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,01671	0,009680	0,009680	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07649	0,015317	0,015317	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0161	0,003578	0,003578	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02682	0,005583	0,005583	100,00	Казахстан
147789	Мусор строительный	т	3385,503			100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**1273,16961**	**0,941560**	**0,941560**	**100,00**	**Казахстан**
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	188,82499	0,037119	0,037119	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	168,51044	0,015353	0,015353	100,00	Казахстан
146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	5,0316	0,006723	0,006723	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	1,04458	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	93,16	0,051003	0,051003	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	14,898	0,017749	0,017749	100,00	Казахстан

RTC121-130816-3538 # в ценах III квартала 2017 года	Уплотнительный состав Вилатерм	кг	260,7	0,123311	0,123311	100,00	Казахстан
RTC122-050105-0102 # в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)	кг	541	0,690213	0,690213	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**6005,21204**	**0,559090**	**0,559090**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,40704	0,000713	0,000713	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,52	0,000165	0,000165	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	6002,285	0,558213	0,558213	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**8,63798**	**0,057974**	**0,057974**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,35903	0,055156	0,055156	100,00	Казахстан
147058	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,27895	0,002818	0,002818	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,0096**	**0,000016**	**0,000016**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,0096	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**0,00384**	**0,000299**	**0,000299**	**100,00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00384	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,041**	**0,000110**	**0,000110**	**100,00**	**Казахстан**
147568	Бирки маркировочные	100 шт.	0,041	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**530**	**6,070847**	**6,070847**	**100,00**	**Казахстан**
239607	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	146	1,303329	1,303329	100,00	Казахстан
239614	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	39	0,348159	0,348159	100,00	Казахстан
239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	119	1,062387	1,062387	100,00	Казахстан
239619	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	191	3,070421	3,070421	100,00	Казахстан
239636	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	0,004875	0,004875	100,00	Казахстан
239637	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	27	0,191831	0,191831	100,00	Казахстан

RTC124-010201-0331 # в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	7	0,089847	0,089847	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**1,21**	**0,000257**	**0,000257**	**100,00**	**Казахстан**
249178	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,21	0,000257	0,000257	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**0,002**	**0,000376**	**0,000376**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-130205-0706 # в ценах III квартала 2017 года	Болт Б-250	1000 шт.	0,002	0,000376	0,000376	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**668**	**0,052465**	**0,052465**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-130809-0101 # в ценах III квартала 2017 года	Лента сигнальная	м	668	0,052465	0,052465	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**0,668**	**0,007732**	**0,007732**	**100,00**	**Казахстан**
RTC123-060901-0102 # в ценах III квартала 2017 года	Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,668	0,007732	0,007732	100,00	Казахстан
	Итого:			**689,242864**	**689,242864**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**