ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін

«Мемсараптама» РМК
Шығыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

. . . . . .Тикибаев Е.А.

«Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Жас-Алаш 6а көшесіндегі 5 қабатты тұрғын үй құрылысын аяқтау (Сыртқы инженерлік желілер)»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 3 наурыздағы № 06-0121/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Дюсенбаев Айдын Аманович

ЖОБАЛАУШЫ:
«Промэнергопроект» ЖШС
Семей қаласы

Өскемен қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Восточно-Казахстанской области

..... Е.А.Тикибаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№06-0121/15 от 03 апреля 2015 года

по рабочему проекту
«Завершение строительства 5-ти этажного жилого дома по ул. Жас-Алаш, 6а в г. Семей ВКО» (Наружные инженерные сети)

ЗАКАЗЧИК:
Дюсенбаев Айдын Аманович

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Промэнергопроект»
город Семей

Усть-Каменогорск

Примечание:

Общее снижение сметной стоимости строительства составило – 4,212 млн.тенге, за счет уточнения объемов работ, затрат и стоимости оборудования.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Завершение строительства 5-ти этажного жилого дома по ул. Жас-Алаш 6 а в г. Семей ВКО» (Наружные инженерные сети) соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

– общее водопотребление	– 57,49 куб.м/сут
– водоотведение /канализация/	– 49,02 куб.м/сут
– общий расход тепла на отопление	– 0,21 МВт
– электроснабжение /расчетная мощность/	– 144,0 кВт
– общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года всего,	– 30,811 млн.тенге
в том числе:	
– СМР	– 20,125 млн.тенге
– оборудование	– 10,238 млн.тенге
– прочие затраты	– 0,448 млн.тенге
– общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014-2015 годы всего,	– 99,211 млн.тенге
в том числе:	
– СМР	– 51,459 млн.тенге
– оборудование	– 26,178 млн.тенге
– прочие затраты	– 21,574 млн.тенге
– продолжительность строительства	– 3,0 месяца

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При предоставлении на утверждение проектной документации и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Промэнергопроект» в соответствии с условиями договора от 17.02.2015 года, №0048.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында Жас-Алаш 6а көшесіндегі 5 қабатты тұрғын үй құрылысын аяқтау (Сыртқы инженерлік желілер)»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

– жалпы су тұтыну	- 57,49 текше м./тәулік
– су бұру (кәріз жүйесі)	- 49,02 текше м./тәулік
– жылытуға кететін жылудың жалпы шығыны	- 0,21 МВт
– электрмен жабдықтау (есептік қуаттылығы)	- 144,0 кВт
– 2001 жылғы базалық бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 30,811 млн.теңге
соның ішінде:	
– құрылыс-монтаж жұмыстары	– 20,125 млн.теңге

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

– жабдықтар – 10,238 млн.теңге
– өзге де шығындар – 0,448 млн.теңге
– 2014-2015 жылдары ағымдағы бағалардағы
құрылыстың жалпы сметалық құны, – 99,211 млн.теңге
соның ішінде:
– құрылыс-монтаж жұмыстары – 51,459 млн.теңге
– жабдықтар – 26,178 млн.теңге
– өзге де шығындар – 21,574 млн.теңге
– құрылыс ұзақтығы – 3,0 ай

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылдын 2 ақпандағы №17 - 56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілер құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітіуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардын дұрыстығына 2015 жылғы 17 ақпандағы № 0048 шарттың талаптарына сәйкес «Промэнергопроект» ЖШС кепілдік етеді.

Директордың орынбасары Т. Слямханов

Сараптамалық топ жетекшісі С. Текеев

Сарапшылар: Ф. Турдиев

Е. Артемчик

Жетекші маман Ж.Ракишева

Бекітемін
Солтүстік өңірі бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы
Директор
В.А. Киселев

«Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы «Резерв» РМК «Орбита» филиалының екінші аумағында 0,4 кВ-ӘЖ периметрлік жарықтандыруын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
25.02.2016 ж. № 12-0054/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Мемлекеттік материалдық
резервтер комитетінің «Резерв» ШЖҚ РМК
Астана қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Промэнергопроект» ЖШС
Семей қаласы

Петропавл қаласы

Утверждаю
Директор
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону
Киселев В.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0054/16 от 25.02.2016 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт периметрового освещения ВЛ-0,4 кВ на второй территории филиала «Орбита» РГП «Резерв» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Промэнергопроект»
г. Семей

г. Петропавловск

5. Сметная документация приведена в соответствие откорректированному рабочему проекту.
6. Откорректированы затраты на услуги экспертизы.
7. Откорректированы затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания.
8. Откорректированы накладные второго уровня.
9. Откорректированы не корректно принятые стоимости на материалы и сами материалы.

Мониторинг цен

10. Представлены обновленные прайс-листы.
11. Представлен новый перечень, утвержденный заказчиком 16 февраля 2016 года.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей		Изменения: + увеличение - снижение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	13517,0	13517,0	-
2	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах 2016-2017 годов, всего в т. ч.: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	61,024 49,625 2,096 9,303	48,280 38,770 2,138 7,372	- 12,744 - 10,855 - 0,042 - 1,931
	Из них: 2016 год (ПИР и экспертиза) 2017 год (СМР)	млн. тенге		0,541 47,739	
3	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	2,0	2,0	-

Примечание: снижение сметной стоимости капитального ремонта возникло из-за корректировки накладных второго уровня, затрат на временные здания и сооружения и зимние удорожания, приведения смет в соответствие откорректированному проекту.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт периметрового освещения ВЛ-0,4 кВ на второй территории филиала «Орбита» РГП «Резерв» в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

протяженность КЛ-0,4 кВ – 13517,0 м;

общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах 2016-2017 годов, всего – 48,280 млн. тенге,

в том числе:

СМР	– 38,770 млн. тенге,
оборудование	– 2,138 млн. тенге,
прочие затраты	– 7,372 млн. тенге;
нормативная продолжительность выполнения работ	– 2,0 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована филиалом РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан в соответствии с условиями договора от 26 января 2016 года №12-0018.

3. Проектно-сметная документация должна быть представлена на утверждение не позднее трех месяцев после получения положительного заключения государственной экспертизы.

4. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проектно-сметная документация подлежит проверке на соответствие ее с настоящим заключением экспертизы.

5. Заказчику при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы «Резерв» РМК «Орбита» филиалының екінші аумағында 0,4 кВ-ӘЖ периметрлік жарықтандыруын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

0,4 кВ -ӘЖ ұзындығы	– 13517,0 м;
2016-2017 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағамен күрделі жөндеудің жалпы сметалық құны,	
барлығы	– 48,280 млн.теңге,
соның ішінде:	
ҚМЖ	– 38,770 млн. теңге,
жабдықтар	– 2,138 млн. теңге,
басқа шығындар	– 7,372 млн. теңге;
жұмыстарды орындаудың нормативтік ұзақтығы	– 2,0 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2016 жылғы 26 қаңтардағы №12-0018 шарттың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» ШЖҚ РМК кепілдік етеді.

3. Жобалау-сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған сәттен үш айдан кешіктірмей бекітілуге ұсынылуы тиіс.

4. Жұмыстарды бекітіп, өндіріске тапсыру барысында жобалау-сметалық құжаттамасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

5. Тапсырыс беруші күрделі жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Рахимов Д.С.

Заместитель директора

Радченко Л.В.

Начальник производственного отдела

Шершнев А.Д.

Эксперт

Гурин Н.Ю.

Эксперт

Чищенко О.В.

Эксперт

Лиходумов В.М.

Эксперт

Жакупова А.С.

Ведущий специалист

Бекітемін
«Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы
Директор
Е.А. Тикибаев

«Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Шар қаласы, "Бүркіт" филиалының бейне бақылау жүйесін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

24.03.2016 ж. № 06-0052/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің
«Резерв» ШЖҚ РМК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Промэнергопроект» ЖШС
Семей қаласы

Өскемен қаласы

Утверждаю
Директор
филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области
Тикибаев Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0052/16 от 24.03.2016 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт системы видеонаблюдения филиала "Беркут", город Шар, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область»

ЗАКАЗЧИК:
РГП на ПХВ «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Промэнергопроект»
город Семей

город Усть-Каменогорск

10.	Продолжительность строительства	мес.	5,5	5,5	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло за счет уточнения объемов работ и затрат, уточнения стоимости оборудования и составило – 12,112 млн.тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт системы видеонаблюдения филиала «Беркут», город Шар, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Камера видеонаблюдения IP купольная поворотная	– 19 шт
Камера видеонаблюдения IP, уличная	– 52 шт
Рабочее место видеонаблюдения (компьютер, 4 жк монитора, видеокарты, ИБП)	– 2 к-т
Шкаф телекоммуникационный, серверный системы видеонаблюдения (Ш1)	– 1 к-т
Шкаф телекоммуникационный системы видеонаблюдения (Ш2-Ш34)	– 33 к-т
Опора СТ-6	– 26 шт
Длина траншей (КЛ-0,22 кВ и ВОЛС)	– 3100 м
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015-2017 годов,	– 95,826 млн.тенге,
в том числе: СМР	– 57,392 млн.тенге,
оборудование	– 24,251 млн.тенге,
прочие затраты	– 14,183 млн.тенге.
Продолжительность строительства	– 5,5 месяцев

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан в соответствии с условиями договора от 26.01.2016 года № 0016.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Өзгерістер мен толықтырулар бойынша ескерілген **«Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Шар қаласы, «Бүркіт» филиалының бейне бақылау**

жүйесін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес және белгіленген тәртіппен мына келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

IP бейне бақылау камерасы күмбезді бұралмалы	– 19 дана
IP бейне бақылау дала камерасы	– 52 дана
бейне бақылайтын жұмыс орыны (компьютер, 4 СК монитор, бейнекарта, ҮҚК)	– 2 к-т
Телекоммуникациялық шкаф, серверлік бейне бақылау жүйесі (Ш1)	– 1 к-т
Телекоммуникациялық шкаф, серверлік бейне бақылау жүйесі (Ш2-Ш34)	– 33 к-т
Тірек СТ-6	– 26 дана
Траншея ұзындығы (кЖ-0,22 кВ-ТОБЖ)	– 3100 м
2015-2017 жылдардың ағымдағы және болжамдық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 95,826 млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	– 57,392 млн. теңге
жабдық	– 24,251 млн. теңге
басқада шығын	– 14,183 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	– 5,5 ай

2. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2 ақпан, 2010 жылғы №17-56/005-1689, 05-12 Хаттамалық шешімінің 5 бөлімін орындау үшін құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша көп мөлшерде қолдансын.

3. Жобалық құжаттама бекітуге ұсынылған кезде және жұмыс өндірісіне рұқсат берілгенде жұмыс жобасы осы сараптама қорытындысымен сәйкестігі тексерілуі тиіс.

4. Өндіріс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы белгіленген тәртіп бойынша 3 ай ішінде бекітілуге жатады.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 0016 шарттың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің «Резерв» ШЖҚ РМК кепілдік етеді.

Ракишева Ж.Т.

Ведущий специалист

Суюндыков С.Б.

Заместитель начальника производственного отдела

Салимов Б.Я.

Заместитель директора

Артемчик Е.Б.

Эксперт

Абылханов М.К.

Эксперт

Бекітемін
РГП "Госэкспертиза"
Бас директор
Т.Д. Қарағойшин

«Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласының «Токамак КТМ Қазақстандық материалтану стенд кешені» объектісін пайдаланымға беруге кеткен шығындардың жиынтық сметасы»
объектісі бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарының
сметалық құжаттамасы бойынша
25.07.2016 ж. № 01-0313/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасының
Энергетика министрлігі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Промэнергопроект» ЖШС,
Семей қаласы

Астана қаласы

Утверждаю
Генеральный директор
РГП "Госэкспертиза"
Карагойшин Т.Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0313/16 от 25.07.2016 г.

по сметной документации на пусконаладочные работы по объекту
«Сводная смета затрат на ввод объекта «Стендовый комплекс Казахстанского материаловедческого токамака КТМ» в эксплуатацию» г. Курчатов Восточно-Казахстанская область»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Министерство энергетики Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Промэнергопроект», г. Семей

г. Астана

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений сметная документация на пусконаладочные работы по объекту «Сводная смета затрат на ввод объекта «Стендовый комплекс Казахстанского материаловедческого токамака КТМ» в эксплуатацию» г. Курчатов Восточно-Казахстанская область» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными стоимостными показателями:

общая сметная стоимость пусконаладочных работ в базовых ценах 2001 г.	- 93,621 млн. тенге;
общая сметная стоимость пусконаладочных работ в текущих и прогнозных ценах 2016-2017 гг.	- 387,365 млн. тенге;
продолжительность выполнения пусконаладочных работ	- 10 месяцев.

2. Настоящее заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Министерство энергетики Республики Казахстан» в соответствии с договором от 27 июня 2016 года № 01-0280.

3. Заказчик при приемке документации по сметной документации на пусконаладочные работы по объекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласының «Токамак КТМ Қазақстандық материалтану стенд кешені» объектісін пайдаланымға беруге кеткен шығындардың жиынтық сметасы» объектісі бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарының сметалық құжаттамасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі құндық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 ж. базалық бағадағы іске қосу-жөндеу жұмыстарының жалпы сметалық құны, барлығы	- 93,621 млн. теңге,
2016-2017 жж. ағымдағы және болжамды бағалардағы іске қосу-жөндеу жұмыстарының жалпы сметалық құны, барлығы	- 387,365 млн. теңге,
іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау ұзақтығы	- 10 ай.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2016 жылғы 27 маусымдағы № 01-0280 шарттың талаптарына сәйкес «Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі» ММ кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан объекті бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарының сметалық құжаттамасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

Сипатова Т.Я.

Начальник отдела

Туралиев Е.К.

Первый заместитель генерального директора

Ажнов С.В.

Руководитель экспертной группы

Омельченко Т.

Главный специалист

Бекітемін
«Мемсараптама» РМК-нің Қарағанды облысының филиалы
Директорының м.а.
С.Л. Губер

««Астана қаласы әкімдігінің «Құрылыс-техникалық колледжі» МКҚК ғимаратын күрделі жөндеу» ЖЖ»
жұмыс жобасы бойынша

06.03.2017 ж. № 10-0034/17

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Астана қаласы әкімдігінің «Курылыс-техникалық колледжі»
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Промэнергопроект» ЖШС

Қарағанды қаласы

Утверждаю
И.о. директора
Филиал по Карагандинской области РГП «Госэкспертиза»
Губер С.Л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-0034/17 от 06.03.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«РП "Капитальный ремонт зданий ГККП "Строительно-технический колледж" акимата города Астаны"**»**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное казенное предприятие «Строительно-технический колледж» акимата города Астаны»
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Промэнергопроект»

г.Караганды

14. В соответствии с п.7.1.3 СНиП РК 4.02-42-2006* предусмотрен автоматический тепловой узел управления в здании мастерской №2.

Водопровод и канализация

15. Раздел согласован со смежными разделами.

16. Расчеты по водопотреблению и канализации, параметров насосных установок представлены.

17. Листы общих данных откорректированы по замечаниям и приведены в соответствие.

18. В проекте предусмотрен поливочный кран для промывки системы отопления.

19. Вводы водопровода и выпуски канализации привязаны к осям здания.

Тепловые сети

20. Выполнен план теплосети.

21. Выполнены поперечные разрезы тепловых сетей, узлов трубопроводов согласно ГОСТ 21.605- 82.

Сметная часть

11. Расценки и составляющие по отдельным расценкам приведены в соответствие с СН РК 8.02-05-2002 (Сборниками сметных норм и расценок на строительные и ремонтно-строительные работы), СН РК 8.02-06-2002 на монтаж оборудования и Сборником сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, СН РК 8.02-04С-2004, с учётом изменений и дополнений.

12. Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом после замечаний экспертов по соответствующим разделам проекта.

В результате рассмотрения проектно-сметной документации определились основные технико-экономические показатели, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Показатели		Примечание (+ увеличение - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
4	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2016, 2017 г. в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	395,237 326,985 7,334 60,918	410,865 329,312 11,484 70,069	+15,628 +2,327 +4,150 +9,151
5	Из них: сметная стоимость 2016 г (ПИР) сметная стоимость 2017 г	млн. тенге		14,131 396,734	
6	Продолжительность строительства	мес	7	7	-

8. ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт зданий ГККП «Строительно-технический колледж» акимата города Астаны»

соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с основными техническими показателями, приведенными в таблице 1.

8.2 При предоставлении на утверждение и выдаче на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественного товаропроизводителя.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГККП «Строительно-технический колледж» акимата города Астаны» в соответствии с условиями договора №700840000014/160166/00 (130) от 28 декабря 2016 г.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Енгілізген өзгерістер мен толықтырулады ескере отырып «Астана қаласы әкімдігінің «Құрылыс-техникалық колледжі» МКҚК ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптырына сәйкес келеді және 1-кестеде келтірілген негізгі техникалық көрсеткіштермен белгілінген тәртіпте бекітілуге ұсынылады.

8.2 Жұмыс жобасы бекітуге ұсынылған кезде және жұмыстар өндірісіне шығарылғанда оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

8.3 Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы сараптама қорытындысы 2016 ж. 28 желтоқсандағы №700840000014/160166/00(130) шарт ережелеріне сәйкес дұрыстығына «Астана қаласы әкімдігінің «Құрылыс-техникалық колледжі» МКҚК кепілдік беретін, жобалауға арналған, тапсырысшымен бекітілген бастапқы материалдар (мәліметтер) есебімен берілді.

Сенгирбаева Г.Т.

Эксперт

Рыльцева О.А.

Эксперт

Байтлесова Г.Т.

Ведущий специалист

Беляева В.В.

Начальник производственного отдела

Кузьмина Е.Б.

Эксперт

Есказина К.К.

Эксперт

Бекітемін
«ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» ЖШС
Директор
Н.Ф. Макаров

«Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы сыртқы жарықтандыру желісін реконструкциялау»

жұмыс жобасы бойынша

31.05.2017 ж. № ЭксБ-0063/17

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ,
Семей қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ» ЖШС, Семей қаласы
Астана қаласы

Утверждаю
Директор
ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО»
Макаров Н.Ф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЭксБ-0063/17 от 31.05.2017 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция сетей наружного освещения в городе Семей Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей Восточно-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ»,
г. Семей

г. Астана

2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г.	млн. тенге	913,686	898,666	-15,020
	в том числе:				
	СМР	млн. тенге	775,946	763,359	-12,587
	оборудование		0,522	0,522	-
	прочие затраты		137,218	134,785	-2,433
3	Продолжительность строительства	мес.	6,0	6,0	-

Примечание:

Уменьшение – применен коэффициент 0,8 к норме затрат на временные здания и сооружения, корректировки индекса перехода от текущей стоимости оборудования, материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе и принятых по прайс-листам согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК, приложение №1, п.18.

Общее уменьшение сметной стоимости составило 15,020 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция сетей наружного освещения в городе Семей Восточно-Казахстанской области»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность сетей освещения	42.825	км
общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г., всего	898,666	млн. тенге
в том числе:		
СМР	763,359	млн. тенге
оборудование	0,522	млн. тенге
прочие затраты	134,785	млн. тенге
Продолжительность строительства	6,0	месяца

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче рабочего проекта на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей Восточно-Казахстанской области» в соответствии с условиями договора о государственных закупках работ от 14.04.2017 года № 101.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы сыртқы жарықтандыру желісін реконструкциялау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында әрекет ететін мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес келеді, және белгіленген тәртіппен келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

Жарықтандыру желісінің ұзындығы	42.825	шақырым
2017 жылдың ағымдағы бағадағы		
құрылыстың жалпы сметалық құны	898,666	млн.теңге
соның ішінде: ҚМЖ	763,359	млн.теңге
жабдық	0,522	млн.теңге
басқада шығын	134,785	млн.теңге
Құрылыс ұзақтығы	6,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп колдансын.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 22.05.2017 жылғы №101 шарттың талаптарына сәйкес «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі» ММ кепілдік етеді.

Жетекші сарапшы	Б. Кушпет
Сарапшы	И. Ким
Сарапшы	Р. Прохоров

Прохоров Р.М.

Эксперт

«Бурабай" МҰТП-ның Бармашин орманшылығын салу»
жұмыс жобасы бойынша

24.08.2017 ж. № НИЦСТ-0042/17

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы» ММ,
Астана қ.

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Промэнергопроект» ЖШС,
Өскемен қ.

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ НИЦСТ-0042/17 от 24.08.2017 г.

по рабочему проекту

«Строительство Бармашинского лесничества ГНПП "Бурабай"»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление Делами Президента Республики Казахстан»,
г. Астана.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Промэнергопроект»,
г. Усть-Каменогорск

г. Астана

2	из них в ценах: 2017г (ПИР, экспертиза) всего В том числе в 2018 г, всего СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	15,616 251,452 189,912 13,375 48,165	15,616 265,774 197,838 17,794 50,142	- +14,322 +7,926 +4,419 +1,977
3	Нормативная продолжительность строительства	месяц	4	4	-

В результате внесённых по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по её разработке.

Увеличение сметной стоимости на 14,322 млн. тенге вызвано вызвано с включением в смету затрат приведенных в соответствие с объемами рабочего проекта и корректировкой смет в текущие цены 3 квартала 2017г.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочая документация объекта «Строительство Бармашинского лесничества ГНПП "Бурабай"» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

общая сметная стоимость рабочей документации
в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 годов,
всего, -265,774 млн. тенге;
в том числе: СМР -197,838 млн. тенге;
оборудование - 17,794 млн. тенге;
прочие затраты - 50,142 млн. тенге;
нормативная продолжительность -4 месяца.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учётом исходных материалов (данных), утверждённых заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан в соответствии с условиями договора от 28 июля 2017 года № НИЦСТ-0040/1.

8.3 Заказчик при приёмке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить её на соответствии настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику необходимо максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Бурабай" МҰТП-ның Бармашин орманшылығын салу» сметалық құжаттамасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және белгіленген тәртіпте келесі негізгі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2017-2018 жылғы ағымдағы және болжамды бағалардағы жер көлемін
босатудың жалпы сметалық құны, барлығы, -265,774.млн. теңге;
соның ішінде: ҚЖЖ -197,838 млн. теңге;
жабдық -17,794 млн. теңге;
басқа да шығындар -50,142 млн. теңге;
жер көлемін босатудың нормативтік ұзақтығы - 4 ай.

8.2 Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2017

жылғы 28 шілдесіндегі №НИЦСТ-0040/1 шартының талаптарына сәйкес "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы" ММ кепілдік береді.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

8.4 Тапсырысшы жер көлемін босату кезінде отандық тауар-өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Директор	С. Макашева
Жетекші сарапшы	М. Байгузиев
Сарапшы	М. Куимова
Сарапшы	К. Ибышев
Сарапшы	А. Темралинова
Сарапшы	К. Аралбаева
Жетекші маман	С.Чернецкий

Макашева С.А.

Директор

Аралбаева К.Н.

Эксперт

Ибышев К.М.

Эксперт

Чернецкий С.В.

Главный специалист

Куимова М.М.

Эксперт

Темралинова А.Б.

Эксперт

Байгузиев М.С.

Эксперт

Ким И.Г.

Эксперт

Кушпет Б.С.

Эксперт

«Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңшасында төмен радиоактивті қалдықтарды көмудің жер үсті пункті мен қосымша ғимаратарды салу»
жұмыс жобасы бойынша

16.10.2017 ж. № 12-0472/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Altyntau Kokshetau» АҚ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ» ЖШС
Семей қаласы

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0472/17 от 16.10.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Строительство приповерхностного пункта захоронения низкорадиоактивных отходов и вспомогательных сооружений на промышленной площадке Конысбайского сельского округа, Зерендинского района, Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК:
АО «Altyntau Kokshetau»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
г. Семей

город Кокшетау

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство приповерхностного пункта захоронения низкорадиоактивных отходов и вспомогательных сооружений на промышленной площадке Конысбайского сельского округа, Зерендинского района, Акмолинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 4 июля 2017 года №01-1320 и дополнительным соглашением от 6 сентября 2017 года №1.

2. ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Altyntau Kokshetau».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (государственная лицензия №17004189 выдана 09.03.2017г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», I категория).
ГИП – Камалитденов Х.К. (приказ №1К от 05.01.2016г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное генеральным директором АО «Altyntau Kokshetau» 14.12.2015г.;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное генеральным директором АО «Altyntau Kokshetau» 07.09.2017г.;
постановление акимата Зерендинского района от 24.01.2017г. №А-1/29 «О строительстве приповерхностного пункта захоронения низкорадиоактивных отходов и вспомогательных сооружений на территории промышленной площадки, здание 1, Конысбайского сельского округа»;
акт выбора земельного участка под проектирование и строительство вспомогательных сооружений: пункт временного хранения, пункт дезактивации транспорта, спецпрачечная и полигон для захоронения РАО, утвержденный директором ТОО «Altyntau Kokshetau» 08.06.2016г.;
акт на право временного возмездного землепользования на земельный участок (кадастровый номер №01-160-054-215) от 03.08.2010г. №554 (в книге записей), изготовленный и выданный ДГП РГП ГосНПЦзем «Акмолинский институт по землеустройству» (площадь земельного участка 768,1900га);
архитектурно-планировочное задание от 27.09.2016г. №KZ38VUA00010162, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района»;
справка о государственной регистрации юридического лица (БИН 101040011256), выданная Управлением юстиции Зерендинского района Департамента юстиции Акмолинской области 14.07.2016г.;
технико-экономическое обоснование «Разработка системы по обеспечению радиационной безопасности», согласованное исполнительным директором по горно-обогатительному производству ТОО «Казцинк» и генеральным директором АО «Altyntau Kokshetau», утвержденное советником исполнительного директора по финансам по инвестиционным проектам ТОО «Казцинк» 11.08.2017г.;

Таблица 12

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	2	3	4	5
1.	Общий объем захоронения низкорадиактивных отходов	$м^3$	10800	10800
2.	Ежегодный объем захоронения низкорадиактивных отходов	$м^3$	540	540
3.	Общая площадь участка	га	9,8192	9,8192
4.	Общая площадь зданий, в том числе: здание контрольно-пропускного пункта пункт дезактивации транспорта спецпрачечная	$м^2$	933,94 17,55 196,45 719,94	933,94 17,55 196,45 719,94
5.	Общая численность работающих		24	24
6.	Общая сметная стоимость в ценах 2016года, текущих ценах 4 квартала 2017 года и прогнозных ценах 2018 года всего в т. ч.: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	902,872 647,256 96,918 158,698	1 023,419 739,541 116,753 167,125
	из них: 2016г 2017г 2018г	млн. тенге		28,983 1,855 992,581
7.	Директивная продолжительность строительства	мес.	7	7

Примечание: Увеличение сметной стоимости вызвано приведением в соответствие объемов работ согласно рабочих чертежей и применением цен 4 квартала.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство приповерхностного пункта захоронения низкорадиоактивных отходов и вспомогательных сооружений на промышленной площадке Конысбайского сельского округа, Зерендинского района, Акмолинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Общий объем захоронения низкорадиактивных отходов - 10800$м^3$

Ежегодный объем захоронения низкорадиактивных отходов	- 540м^3
Общая площадь участка	- 9,8192га
Общая площадь зданий:	- 933,94м^2
в том числе:	
здание контрольно-пропускного пункта	- 17,55м^2
пункт дезактивации транспорта	- 196,45м^2
спецпрачечная	- 719,94м^2
Общая численность работающих	- 24 чел.

Общая сметная стоимость строительства в ценах 2016года, текущих ценах 4 квартала 2017 года и прогнозных ценах 2018 года	- 1 023,419 млн. тенге
в том числе:	
СМР	- 739,541 млн. тенге
оборудование	- 116,753 млн. тенге
прочие затраты	- 167,125 млн. тенге
Директивная продолжительность строительства	- 7 месяцев

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «Altyntau Kokshetau» в соответствии с условиями договора от 4 июля 2017 года №01-1320.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылдық округінің өнеркәсіптік алаңшасында төмен радиоактивті қалдықтарды көмудің жер үсті пункті мен қосымша ғимаратарды салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Төмен радиактивті қалдықтарды көмудің жалпы көлемі	- 10800м^3
Төмен радиактивті қалдықтарды көмудің жыл сайынғы көлемі	- 540м^3
Жер телімінің алаңы	- 9,8192га
Ғимараттардың жалпы алаңы,	- 933,94м^2
оның ішінде:	
бақылау-өткізу пунктінің ғимараты	- 17,55м^2
көлікті қатерсіздендіру пункті	- 196,45м^2
арнайы кір жуатын орын	- 719,94м^2

Қызметкерлердің жалпы саны,	- 24 адам
2016 жылғы бағалардағы, 2017 жылғы 4 тоқсандағы ағымдағы бағалардағы, және 2018 жылғы болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	- 1 023,419 млн. теңге
оның ішінде:	
ҚМЖ	- 739,541 млн. теңге
жабдық	- 116,753 млн. теңге
өзге шығындар	- 167,125 млн. теңге
Құрылыстың директивтік ұзақтығы	- 7 ай

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2017 жылғы 4 шілдегі №01-1320 шарттың талаптарына сәйкес «Altyntau Kokshetau» АҚ кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырыс беруші құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Омарбеков Т.К.

Директор

Панюшкина Л.А.

Начальник производственного отдела

Максутова А.Н.

Ведущий специалист

Евстафьева Е.П.

Эксперт

Ахметова И.Б.

Ведущий специалист

Конопля С.Н.

Эксперт

Вознюк Л.В.

И.о. начальника производственного отдела

Пирожникова Л.М.

Эксперт

Леонтьева Н.П.

Эксперт

Некрошевич А.А.

Эксперт

Галай Е.А.

Главный специалист

Бушуева Л.Н.

Эксперт

Журавский В.В.

Эксперт