Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2098796

Конкурстың № 2434916-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-16 15:41:56 дейін 2018-03-28 15:41:56
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	031240003118	КҚ жобасына ескерту	14. В локальном сметном расчете заложен бетон марки В 7,5 для консоли по 1,5 м3 и стоек - по 0,5 м3. Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по объему и марки примененного бетона для установки металлоконструкций? А также, какого размера должны быть выкованы котлованы под установку,	2018-03-26 12:05:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать. Применить марку бетона: В15., М-200 Размеры котлованов для установки фундаментов: - Консоль транспортная: ширина 1,14м длинна

			бетонирование консолей, стоек транспортных, пешеходных?			1,14м глубина 1,4м - стойка транспортная, пешеходная: ширина 1,0м длинна 1,0м глубина 0,7м
2	031240003118	КҚ жобасына ескерту	7. В технической спецификации в разделе «Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной арматуры. Однако в локальном сметном расчете в нижеследующих шести лотах (объектах): Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Ташкент тас жолы – Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Тамерлановское-Ынтымак. Применен бронированный кабель типа «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6». Однако монтажные	2018-03-26 11:50:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При выполнении работ по монтажу прокладке кабеля, необходимую марку кабеля применить в соответствии с техническими характеристикам, (техническими условиям) и соответствующего требуемого условиями количества, необходимого для установки определенного светофорного объекта. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.

			работы по прокладке данного типа кабеля по технологии должны выполняться скрытым способом в земле! Вопрос: по какой причине идет расхождение требований по использованию материалов (оборудования) прописанных в Технической спецификации и применённым материалам в Смете?			
3	031240003118	КҚ жобасына ескерту	15. В технической спецификации в разделе «Поставщик должен иметь доступ к следующим техническим и информационным ресурсам» во всех 10 лотах прописано требование: 1)САГ (автономный сварочный авто – генератор). 2)Грузовой транспорт для транспортировки САГ, оборудованном проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте. 3)Автомобиль с вышкой	2018-03-26 12:21:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	При строительстве светофорных объектов, необходимо использовать механизмы, придерживаясь Технической спецификации.

			не менее 16 м оборудованный проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте. 4)Манипулятор с грузоподъемностью не менее 3,5 т., оборудованный проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте. 5) Установка горизонтального направленного бурения для продавливания грунта (прокол) - 1-й ед. 6) Для интеграций существующих светофорных объектов, программным обеспечением для всех типов контроллеров (SCAE, MAESTRO, PE, УК2) установленных в городе Шымкент. Однако в локальном сметном расчете применены механизмы: Автопогрузчики, 5 т; Бульдозеры,Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.); Выпрямители				

			сварочные током 315-500 А; Комплексная монтажная машина; Краны башенные, 8 т; Краны козловые, 32 т; Краны на автомобильном ходу, 10 т; Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технол. Оборуд., 10 т; Краны на гусеничном ходу, 25 т; Краны переносные, 1 т; Лебедки эл. (16 т); Домкраты гидравлические, 63 т; Лебедки эл. до 5,79 кН (0,59 т); Горелки; Пилы эл. цепные; Вышки телескопические, 25 м; Установки длиной для продавливания до 20 м (УПК2,5); Установки пост. тока для руч. дуговой сварки; Экскаваторы одноков. Диз. на гус. ходу, 0,5 м3; Элект. печи для сушки сварочных материалов с регул-ем температуры в пределах 80-500 °С; Вопрос: для чего в локальном сметном расчете использованы данные с неприменяемыми механизмами, идущие в разрез с определенными				

			техническими и информационными ресурсами, прописанными в Технической спецификации? На основании заданных вопросов, просим привести конкурсную документацию в соответствие!			
4	031240003118	КҚ жобасына ескерту	9. В локальном сметном расчете в пяти лотах (объектах): Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Ташкент тас жолы – Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Прописаны работы по прокладке трубы ПХВ! Однако в локальном сметном расчете отсутствует материал! Вопрос: почему в локальном сметном расчете отсутствует необходимый, применяемый материал?	2018-03-26 11:56:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.
5	031240003118	КҚ жобасына ескерту	11. В локальном	2018-03-26 11:59:12	Представить	При установке светофорных объектов,

			сметном расчете в 10 лотах (объектах): в работах по установке светофоров и табло заложено по 10-20 м на каждую единицу оборудования «Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75». Однако в локальном сметном расчете не предусмотрены материалы для изготовления кронштейнов для крепления, установки светофорного оборудования! Вопрос: для чего в локальном сметном расчете применены данные материалы?		разъяснение положений конкурсной документации	необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать.
6	031240003118	ҚҚ жобасына ескерту	13. В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): заложены работы по выполнению (прокола) методом горизонтально-направленного бурения. При этом количество выполнения работ по каждому объекту в среднем превышает 100 метров!? Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный	2018-03-26 12:04:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Исходя из особенностей каждого перекрестка, при строительстве светофорных объектов Потенциальный поставщик может столкнуться с неучтенными и отсутствующими, на топосъемках, коммуникациями, в связи с чем расчеты были произведены исходя из ширины дорожного полотна, зеленых зон и тротуаров, с запасами на неучтенные коммуникации. Данные работы будут приниматься по факту выполненных работ.

			расчет по объему выполнения работ прокола, если суммарное количество по 6 лотам (объектам) равно 606,38 погонных метров???			
7	031240003118	КҚ жобасына ескерту	1. В технической спецификации по шести лотам (объектам): Тайманулы - Камысты; Кожанова – Аманкулова; Елшибек батыра -Торекулова; Жибек Жолы - Есалиева; А2 - ул. Жандарбекова; Жибек Жолы - Тауке хана (ж/м Тассай); отсутствует раздел «Требование к дорожным контроллерам»! Данный раздел прописан в технической спецификации только в нижеследующих четырех лотах (объектах): Тамерлановское шоссе - с.Ынтымак 2; Байдибек би - Коктас; Ташкентская трасса – улица Дамбовая (Богет); Тамерлановское шоссе – детский сад Мамина. Вопрос: по какой причине отсутствуют «Требование к дорожным	2018-03-26 11:36:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации на нижеследующих четырех лотах (объектах): Тамерлановское шоссе - с.Ынтымак 2; Байдибек би - Коктас; Ташкентская трасса – улица Дамбовая (Богет); Тамерлановское шоссе – детский сад Мамина, прописаны требования к дорожным контроллерам, так как на этих объектах устанавливается дополнительное оборудование: для интеграции с существующими микропроцессорными контроллерами и программным обеспечением автоматической системой управления дорожным движением (далее АСУДД) установленным в г. Шымкент

			контроллерам» в остальных шести лотах?			
8	031240003118	КҚ жобасына ескерту	2. В технической спецификации в разделе «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Бестраншейная прокладка трубопровода через проезжую часть методом горизонтального направленного бурения. Однако в Приложении 1., к технической спецификации в схемах по организации дорожного движения в Примечание: прописываются требования по исполнению монтажа коммуникаций индивидуально по каждому лоту (объекту)! Соответственно по четырем лотам: Кожанова – Аманкулова; Елшибек Торекулова; Тайманулы и Камысты; А2 и ул. Жандарбекова; прокладка коммуникаций выполняется воздухом, а по остальным шести	2018-03-26 11:39:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, при выборе метода работ монтажа коммуникаций, следует придерживаться метода, указанного в Приложении 1., (оговоренных в Примечании., Схемы организации дорожного движения) Технической спецификации. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.

			лотам (объектам) прокладка коммуникаций выполняется методом горизонтально направленного бурения! Вопрос: по какой причине идет расхождения требование к строительным работам в Технической спецификации и Приложении 1.?			
9	140840021841	КҚ жобасына ескерту	В пункте "Поставщик должен иметь доступ к следующим техническим и информационным ресурсам:" предъявляются требования к технике с установленными проблесковыми маячками: Требование о необходимости проблескового маячка оранжевого или желтого цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте, продиктовано необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ на проезжей части, и так же в связи с	2018-03-26 20:07:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения

			необходимостью производства работ в местах, ограниченных для остановки транспорта и в вечернее или темное время суток, соответствии с правилами дорожного движения РК. В связи с тем, что строительные работы могут проводиться в исключительно в дневное время, а так же строительство светофорных объектов не является стратегическим, правомерно ли требование Заказчика к проблесковым маячкам? Тем более, что перед началом работ, места выполнения работ будут ограждаться сигнальной лентой и дорожными конусами.			
10	031240003118	КҚ жобасына ескерту	3. В технической спецификации в разделе «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Устройство негерметичных металлических колодцев. Однако в	2018-03-26 11:42:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в технической спецификации.

			локальном сметном расчете применены материалы: колодец ККТМ-1 без учета применение сопутствующих комплектующих для монтажа. Вопрос: по какой причине идет расхождения материалов в Технической спецификации и Смете?			
11	031240003118	КҚ жобасына ескерту	6. В технической спецификации в разделе «Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной арматуры. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы для выполнения данных видов работ! Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные требования?	2018-03-26 11:48:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При строительстве светофорных объектов, необходимо выполнить данное требование согласно Технического задания. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт примененных материалов и работ. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.
12	031240003118	КҚ жобасына ескерту	5. В технической спецификации в разделе «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта»	2018-03-26 11:46:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, согласно требований, оговоренных в Технической спецификации пункта «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» Расходы по

			во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Восстановление дорожного покрытия. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы необходимые для выполнения данных видов работ! Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные требования?			восстановлению дорожного покрытия компенсировать за счёт не примененных материалов и работ, Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.
13	031240003118	КҚ жобасына ескерту	12. В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): прописываются работы по выполнению (прокола) методом гори зонтально-направленного бурения одной позицией; «Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м». Также для данного вида работ в сметном расчёте используются «Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80». Вопрос: для чего в	2018-03-26 12:02:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать.

			локальном сметном расчете применены данные материалы? Не учтены остальные сопутствующие виды работ? В то время, когда при выполнении прокола методом горизонтально-направленного бурения должна использоваться по технологии полиэтиленовая труба соответствующего диаметра, длинны!			
14	031240003118	КҚ жобасына ескерту	8. В локальном сметном расчете в шести лотах (объектах) применен: бронированный кабель типа «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6», в остальных четырех лотах (объектах) применен: «Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0" Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по применению материалов (Кабели силовые бронированные, Провод самонесущий изолированный) по типу и количеству? Имеются ли технические условия	2018-03-26 11:55:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с тем, что для строительства светофорных объектов не производится разработка ПДС, ТУ на данные работы будут предоставлены после заключения договора с Потенциальным поставщиком. Марки кабелей применены исходя из сметных расчетов по строительству аналогичных светофорных объектов 2010-2017 годов и принятых «Отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент».

			(выданные электропередающий организацией) на проектирование, электроснабжение светофорных объектов? Если имеются технические условия, то по какой причине небыли предоставлены в конкурсной документации?			
15	031240003118	КҚ жобасына ескерту	10. В локальном сметном расчете в лоте: А-2 – Жандарбеков көшелерінің қиылысы; отсутствует Земляные работы по прокладке трубы ПХВ и сам материал! Однако имеются работы по рытью котлованов, (ям) для установки колодцев ККТМ-1. Вопрос: почему в локальном сметном расчете не прописываются работы в соответствии с примененными материалами в смете и наоборот?	2018-03-26 11:57:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать.
16	031240003118	КҚ жобасына ескерту	4. В технической спецификации в разделе «Требования к модулю сопряжения системы АСУДД с дорожным контроллером» прописано: Модуль должен обеспечивать	2018-03-26 11:44:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами» - включает в себя все необходимое оборудование и ПО для подключения к существующей системы АСУДД.

			интеграцию дорожного контроллера в систему АСУДД ЦОУ ДВД ЮКО и содержать следующее оборудование и лицензии: - промышленный 4G роутер с интерфейсом; - антенна промышленного 4G роутера должна обеспечивать уверенный прием сигнала сотового оператора; - электронная лицензия на добавление перекрестка в существующую систему АСУДД ЦОУ ДВД ЮКО, для отображения на карте города системы АСУДД и предоставления комплекса функций АСУДД, перечисленных в п.2 настоящей технической спецификации. Однако в локальном сметном расчете применены материалы: «Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами». Данная позиция не содержит в себе стоимость прочих необходимых				

			комплектующих, а также дорогостоящее программное обеспечение необходимое для нормальной работы оборудования указанного в Технической спецификации! Вопрос: по какой причине идет расхождения материалов (оборудования) прописанных в Технической спецификации и примененных в Смете?			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист юрист Байбеков Акылбек Булатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2098796

№ конкурса 2434916-1
Название конкурса Установка светофорных объектов на перекрестках улиц города Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-16 15:41:56 по 2018-03-28 15:41:56
Наименование организатора ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	031240003118	Замечание к КД	14. В локальном сметном расчете заложен бетон марки В 7,5 для консоли по 1,5 м3 и стоек - по 0,5 м3. Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по объему и марки примененного бетона для установки металлоконструкций? А также, какого размера должны быть выкованы котлованы под установку, бетонирование консолей, стоек транспортных, пешеходных?	2018-03-26 12:05:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать. Применить марку бетона: В15., М-200 Размеры котлованов для установки фундаментов: - Консоль транспортная: ширина 1,14м длинна 1,14м глубина 1,4м - стойка транспортная, пешеходная: ширина 1,0м длинна 1,0м глубина 0,7м

2	031240003118	Замечание к КД	7. В технической спецификации в разделе «Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной арматуры. Однако в локальном сметном расчете в нижеследующих шести лотах (объектах): Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Ташкент тас жолы – Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Тамерлановское-Ынтымак. Применен бронированный кабель типа «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6». Однако монтажные работы по прокладке данного типа кабеля по технологии должны выполняться скрытым	2018-03-26 11:50:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При выполнении работ по монтажу прокладке кабеля, необходимую марку кабеля применить в соответствии с техническими характеристикам, (техническими условиям) и соответствующего требуемого условиями количества, необходимого для установки определенного светофорного объекта. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.

			способом в земле! Вопрос: по какой причине идет расхождение требований по использованию материалов (оборудования) прописанных в Технической спецификации и применённым материалам в Смете?			
3	031240003118	Замечание к КД	15. В технической спецификации в разделе «Поставщик должен иметь доступ к следующим техническим и информационным ресурсам» во всех 10 лотах прописано требование: 1)САГ (автономный сварочный авто – генератор). 2)Грузовой транспорт для транспортировки САГ, оборудованном проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте. 3)Автомобиль с вышкой не менее 16 м оборудованный проблесковым маячком оранжевого или желтого	2018-03-26 12:21:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	При строительстве светофорных объектов, необходимо использовать механизмы, придерживаясь Технической спецификации.

			цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте. 4)Манипулятор с грузоподъемностью не менее 3,5 т., оборудованный проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте. 5) Установка горизонтального направленного бурения для продавливания грунта (прокол) - 1-й ед. 6) Для интеграций существующих светофорных объектов, программным обеспечением для всех типов контроллеров (SCAE, MAESTRO, PE, УК2) установленных в городе Шымкент. Однако в локальном сметном расчете применены механизмы: Автопогрузчики, 5 т; Бульдозеры,Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.); Выпрямители сварочные током 315-500 А; Комплексная монтажная машина; Краны башенные, 8 т;			

			Краны козловые, 32 т; Краны на автомобильном ходу, 10 т; Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технол. Оборуд., 10 т; Краны на гусеничном ходу, 25 т; Краны переносные, 1 т; Лебедки эл. (16 т); Домкраты гидравлические, 63 т; Лебедки эл. до 5,79 кН (0,59 т); Горелки; Пилы эл. цепные; Вышки телескопические, 25 м; Установки длиной для продавливания до 20 м (УПК2,5); Установки пост. тока для руч. дуговой сварки; Экскаваторы одноков. Диз. на гус. ходу, 0,5 м3; Элект. печи для сушки сварочных материалов с регул-ем температуры в пределах 80-500 °С; Вопрос: для чего в локальном сметном расчете использованы данные с неприменяемыми механизмами, идущие в разрез с определенными техническими и информационными ресурсами, прописанными в				

			Технической спецификации? На основании заданных вопросов, просим привести конкурсную документацию в соответствие!			
4	031240003118	Замечание к КД	9. В локальном сметном расчете в пяти лотах (объектах): Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Ташкент тас жолы – Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Прописаны работы по прокладке трубы ПХВ! Однако в локальном сметном расчете отсутствует материал! Вопрос: почему в локальном сметном расчете отсутствует необходимый, применяемый материал?	2018-03-26 11:56:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.
5	031240003118	Замечание к КД	11. В локальном сметном расчете в 10 лотах (объектах): в работах по установке светофоров и табло	2018-03-26 11:59:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не

			заложено по 10-20 м на каждую единицу оборудования «Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75». Однако в локальном сметном расчете не предусмотрены материалы для изготовления кронштейнов для крепления, установки светофорного оборудования! Вопрос: для чего в локальном сметном расчете применены данные материалы?			применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать.
6	031240003118	Замечание к КД	13. В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): заложены работы по выполнению (прокола) методом горизонтально-направленного бурения. При этом количество выполнения работ по каждому объекту в среднем превышает 100 метров!? Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по объему выполнения работ прокола, если суммарное количество	2018-03-26 12:04:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Исходя из особенностей каждого перекрестка, при строительстве светофорных объектов Потенциальный поставщик может столкнуться с неучтенными и отсутствующими, на топосъемках, коммуникациями, в связи с чем расчеты были произведены исходя из ширины дорожного полотна, зеленых зон и тротуаров, с запасами на неучтенные коммуникации. Данные работы будут приниматься по факту выполненных работ.

			по 6 лотам (объектам) равно 606,38 погонных метров???			
7	031240003118	Замечание к КД	1. В технической спецификации по шести лотам (объектам): Таймануллы - Камысты; Кожанова – Аманкулова; Елшибек батыра -Торекулова; Жибек Жолы - Есалиева; А2 - ул. Жандарбекова; Жибек Жолы - Тауке хана (ж/м Тассай); отсутствует раздел «Требование к дорожным контроллерам»! Данный раздел прописан в технической спецификации только в нижеследующих четырех лотах (объектах): Тамерлановское шоссе - с.Ынтымак 2; Байдибек би - Коктас; Ташкентская трасса – улица Дамбовая (Богет); Тамерлановское шоссе – детский сад Мамина. Вопрос: по какой причине отсутствуют «Требование к дорожным контроллерам» в остальных шести лотах?	2018-03-26 11:36:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации на нижеследующих четырех лотах (объектах): Тамерлановское шоссе - с.Ынтымак 2; Байдибек би - Коктас; Ташкентская трасса – улица Дамбовая (Богет); Тамерлановское шоссе – детский сад Мамина, прописаны требования к дорожным контроллерам, так как на этих объектах устанавливается дополнительное оборудование: для интеграции с существующими микропроцессорными контроллерами и программным обеспечением автоматической системой управления дорожным движением (далее АСУДД) установленным в г. Шымкент
8	031240003118	Замечание к КД	2. В технической спецификации в разделе	2018-03-26 11:39:26	Представить разъяснение положений	При установке светофорных объектов, при выборе метода работ монтажа коммуникаций,

			«Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Бестраншейная прокладка трубопровода через проезжую часть методом горизонтального направленного бурения. Однако в Приложении 1., к технической спецификации в схемах по организации дорожного движения в Примечание: прописываются требования по исполнению монтажа коммуникаций индивидуально по каждому лоту (объекту)! Соответственно по четырем лотам: Кожанова – Аманкулова; Елшибек Торекулова; Тайманулы и Камысты; А2 и ул. Жандарбекова; прокладка коммуникаций выполняется воздухом, а по остальным шести лотам (объектам) прокладка коммуникаций выполняется методом		конкурсной документации	следует придерживаться метода, указанного в Приложении 1., (оговоренных в Примечании., Схемы организации дорожного движения) Технической спецификации. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.

			горизонтально направленного бурения! Вопрос: по какой причине идет расхождения требование к строительным работам в Технической спецификации и Приложении 1.?			
9	140840021841	Замечание к КД	В пункте "Поставщик должен иметь доступ к следующим техническим и информационным ресурсам:" предъявляются требования к технике с установленными проблесковыми маячками: Требование о необходимости проблескового маячка оранжевого или желтого цвета, с соответствующим разрешением в техническом паспорте, продиктовано необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ на проезжей части, и так же в связи с необходимостью производства работ в местах, ограниченных для остановки	2018-03-26 20:07:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения

			транспорта и в вечернее или темное время суток, соответствии с правилами дорожного движения РК. В связи с тем, что строительные работы могут проводиться в исключительно в дневное время, а так же строительство светофорных объектов не является стратегическим, правомерно ли требование Заказчика к проблесковым маячкам? Тем более, что перед началом работ, места выполнения работ будут ограждаться сигнальной лентой и дорожными конусами.			
10	031240003118	Замечание к КД	3. В технической спецификации в разделе «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Устройство негерметичных металлических колодцев. Однако в локальном сметном расчете применены материалы: колодец ККТМ-1 без учета	2018-03-26 11:42:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в технической спецификации.

			применение сопутствующих комплектующих для монтажа. Вопрос: по какой причине идет расхождения материалов в Технической спецификации и Смете?			
11	031240003118	Замечание к КД	6. В технической спецификации в разделе «Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной арматуры. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы для выполнения данных видов работ! Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные требования?	2018-03-26 11:48:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При строительстве светофорных объектов, необходимо выполнить данное требование согласно Технического задания. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт примененных материалов и работ. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.
12	031240003118	Замечание к КД	5. В технической спецификации в разделе «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Восстановление	2018-03-26 11:46:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, согласно требований, оговоренных в Технической спецификации пункта «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» Расходы по восстановлению дорожного покрытия компенсировать за счёт не примененных материалов и работ, Количество использованного материала и объем

			дорожного покрытия. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы необходимые для выполнения данных видов работ! Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные требования?			выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ.
13	031240003118	Замечание к КД	12. В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): прописываются работы по выполнению (прокола) методом гори зонтально-направленного бурения одной позицией; «Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м». Также для данного вида работ в сметном расчёте используются «Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80». Вопрос: для чего в локальном сметном расчете применены данные материалы? Не учтены остальные	2018-03-26 12:02:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать.

			сопутствующие виды работ? В то время, когда при выполнении прокола методом горизонтально-направленного бурения должна использоваться по технологии полиэтиленовая труба соответствующего диаметра, длинны!			
14	031240003118	Замечание к КД	8. В локальном сметном расчете в шести лотах (объектах) применен: бронированный кабель типа «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6», в остальных четырех лотах (объектах) применен: «Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0" Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по применению материалов (Кабели силовые бронированные, Провод самонесущий изолированный) по типу и количеству? Имеются ли технические условия (выданные электропередающий организацией) на проектирование,	2018-03-26 11:55:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с тем, что для строительства светофорных объектов не производится разработка ПДС, ТУ на данные работы будут предоставлены после заключения договора с Потенциальным поставщиком. Марки кабелей применены исходя из сметных расчетов по строительству аналогичных светофорных объектов 2010-2017 годов и принятых «Отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент».

			электроснабжение светофорных объектов? Если имеются технические условия, то по какой причине небыли предоставлены в конкурсной документации?			
15	031240003118	Замечание к КД	10. В локальном сметном расчете в лоте: А-2 – Жандарбеков көшелерінің қиылысы; отсутствует Земляные работы по прокладке трубы ПХВ и сам материал! Однако имеются работы по рытью котлованов, (ям) для установки колодцев ККТМ-1. Вопрос: почему в локальном сметном расчете не прописываются работы в соответствии с примененными материалами в смете и наоборот?	2018-03-26 11:57:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При установке светофорных объектов, необходимо использовать нужное количество материала, требуемое для выполнения данного вида работ. Расходы на выполнения данных работ компенсировать за счёт не применяемых материалов и работ, указанных в сметах. Количество использованного материала и объем выполненных работ, Потенциальный поставщик указывает в Акте выполненных работ, исполнительной технической документации по факту завершении работ. При этом суммы лотов и конкурса не должны превышать.
16	031240003118	Замечание к КД	4. В технической спецификации в разделе «Требования к модулю сопряжения системы АСУДД с дорожным контроллером» прописано: Модуль должен обеспечивать интеграцию дорожного контроллера в систему АСУДД ЦОУ ДВД ЮКО и содержать	2018-03-26 11:44:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами» - включает в себя все необходимое оборудование и ПО для подключения к существующей системы АСУДД.

			следующее оборудование и лицензии: - промышленный 4G роутер с интерфейсом; - антенна промышленного 4G роутера должна обеспечивать уверенный прием сигнала сотового оператора; - электронная лицензия на добавление перекрестка в существующую систему АСУДД ЦОУ ДВД ЮКО, для отображения на карте города системы АСУДД и предоставления комплекса функций АСУДД, перечисленных в п.2 настоящей технической спецификации. Однако в локальном сметном расчете применены материалы: «Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами». Данная позиция не содержит в себе стоимость прочих необходимых комплектующих, а также дорогостоящее программное обеспечение				

			необходимое для нормальной работы оборудования указанного в Технической спецификации! Вопрос: по какой причине идет расхождения материалов (оборудования) прописанных в Технической спецификации и примененных в Смете?			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист юрист Байбеков Акылбек Булатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»