Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2137876

Конкурстың № 2483795-1
Конкурстың атауы ШҚО Семей қаласында «Теплокоммунэнерго» МКК РК-3 қайта жаңғыртуға (3,4-кезек) ЖСҚ әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-04 16:27:13 дейін 2018-04-11 16:27:13
Ұйымдастырушының атауы "ШҚО Семей қаласының қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	070340003959	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации не указаны объемы планируемой реконструкции на 3,4 очередь . Просим указать объемы предусмотренные в первом и втором очередях реконструкции, а также объемы неучтенные на первых очередях, которые, согласно техспецификации необходимо учесть в 3,4	2018-04-05 17:16:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объемы планируемой реконструкции 3,4 очереди: - 3 очередь: - Наружные сети водоснабжения, канализации и электроснабжения к котельной РК-3 - Общестроительные работы (СМР), а также в соответствии оборудование и электроснабжение по химлаборатории - Общестроительные работы (СМР) по замене вспомогательных блоков котельной, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Замена электрооборудования, силовых щитов в соответствии с заменой основного оборудования, замена распределительных, питающих сетей. - Замена электрооборудования в существующих

			-очередях. Из техспецификации неясно, в чем заключается реконструкция - это замена оборудования, модернизация или увеличение мощности предприятия, если увеличения мощности, то указать существующее оборудование (мощность) и перспективную.			магнитных станций N1; N2 - Монтаж КИПиА котлов ст.4,5 - Замена питательного насоса, общекотельных трубопроводов, деаэраторных колонок, баков конденсатных, пароподогревателя - Шлакозолоудаление (ШЗУ) - Общестроительные работы (СМР) по (ШЗУ) - 4 очередь - Автоматическое пожаротушение топливоподачи. - Общестроительные работы (СМР) по замене покрытия галерей топливоподачи, дробилки, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Гараж-боксы - Инструментальная мастерская - Весовая - КПП - Замена светильников и осветительных щитков и выполнение электроосвещения. - Замена отопления и вентиляции котельной, гаража, мастерской, топливоподачи - Благоустройство территории Объемы предусмотренные в 1,2 очередях реконструкции: 1 очередь - ЦТП - Монтаж баков-аккумуляторов - Наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения к ЦТП (внутриплощадочные сети) - Тепловые сети к ЦТП (внутриплощадочные сети) - Замена вспомогательного оборудования котлов КЕ-25-14С ст. №4,5 (решетки топок) - Помещение подпиточных насосов - Монтаж КТПБ 2х1250 кВА 2 очередь - Подготовительные работы - Монтаж 3 котлов ст. 1,2,3 со вспомогательным оборудованием. - Силовое электрооборудование в соответствии с монтажом новых котлов ст. №1,2,3 - Монтаж КИПиА котлов ст. 1,2,3 и насосной - Замена силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции с 2х1000 на 2х1600 кВт - Хим.водоподготовка (ХВО) - Общестроительные работы (СМР) по котельному залу - Внутренние сети

						водопровода и канализации котельной РК-3. Установка насосного оборудования котельной - Замена оборудования топливоподачи Неучтенные объемы работ в 1 и 2 очередях будут определены в процессе проектирования. Реконструкция подразумевает увеличение мощности : Общая тепловая нагрузка после реконструкции: •• установленная - 75 Гкал/ч; •• располагаемая - 60 Гкал/ч. •• присоединенная - 18,89 Гкал/ч. •• перспективная нагрузка жилого района «Карагайлы»-38,4Гкал/ч.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя отдела Мусин Тугольбай Нуртазинович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2137876

№ конкурса 2483795-1
Название конкурса Разработка ПСД на объект «Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО (3,4 - очередь)»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-04 16:27:13 по 2018-04-11 16:27:13
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов города Семей ВКО"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	070340003959	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации не указаны объемы планируемой реконструкции на 3,4 очередь . Просим указать объемы предусмотренные в первом и втором очередях реконструкции, а также объемы неучтенные на первых очередях, которые, согласно техспецификации необходимо учесть в 3,4 -очередях. Из техспецификации неясно, в чем заключается	2018-04-05 17:16:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объемы планируемой реконструкции 3,4 очереди: - 3 очередь: - Наружные сети водоснабжения, канализации и электроснабжения к котельной РК-3 - Общестроительные работы (СМР), а также в соответствии оборудование и электроснабжение по химлаборатории - Общестроительные работы (СМР) по замене вспомогательных блоков котельной, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Замена электрооборудования, силовых щитов в соответствии с заменой основного оборудования, замена распределительных, питающих сетей. - Замена электрооборудования в существующих магнитных станций N1; N2 - Монтаж КИПиА котлов ст.4,5 - Замена питательного насоса, общекотельных трубопроводов, деаэраторных колонок, баков конденсатных,

			реконструкция - это замена оборудования, модернизация или увеличение мощности предприятия, если увеличения мощности, то указать существующее оборудование (мощность) и перспективную.			пароподогревателя - Шлакозолоудаление (ШЗУ) - Общестроительные работы (СМР) по (ШЗУ) - 4 очередь - Автоматическое пожаротушение топливоподачи. - Общестроительные работы (СМР) по замене покрытия галерей топливоподачи, дробилки, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Гараж-боксы - Инструментальная мастерская - Весовая - КПП - Замена светильников и осветительных щитков и выполнение электроосвещения. - Замена отопления и вентиляции котельной, гаража, мастерской, топливоподачи - Благоустройство территории Объемы предусмотренные в 1,2 очередях реконструкции: 1 очередь - ЦТП - Монтаж баков-аккумуляторов - Наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения к ЦТП (внутриплощадочные сети) - Тепловые сети к ЦТП (внутриплощадочные сети) - Замена вспомогательного оборудования котлов КЕ-25-14С ст. №4,5 (решетки топок) - Помещение подпиточных насосов - Монтаж КТПБ 2х1250 кВА 2 очередь - Подготовительные работы - Монтаж 3 котлов ст. 1,2,3 со вспомогательным оборудованием. - Силовое электрооборудование в соответствии с монтажом новых котлов ст. №1,2,3 - Монтаж КИПиА котлов ст. 1,2,3 и насосной - Замена силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции с 2х1000 на 2х1600 кВт - Хим.водоподготовка (ХВО) - Общестроительные работы (СМР) по котельному залу - Внутренние сети водопровода и канализации котельной РК-3. Установка насосного оборудования котельной - Замена оборудования топливоподачи Неучтенные объемы работ в 1

						и 2 очередях будут определены в процессе проектирования. Реконструкция подразумевает увеличение мощности : Общая тепловая нагрузка после реконструкции: •• установленная - 75 Гкал/ч; •• располагаемая - 60 Гкал/ч. •• присоединенная - 18,89 Гкал/ч. •• перспективная нагрузка жилого района «Карагайлы»-38,4Гкал/ч.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя отдела Мусин Тугольбай Нуртазинович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»