РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ДАРИ–НҰР–ҚҰРЫЛЫС»

Текущий ремонт в зданий КГУ «Государственный архив Байзакского района» управления Культуры, архивов и документации Жамбылской области

Сметная документация

Директор Егембердиев К.У.

г. Тараз – 2018 г.

Форма 11

Заказчик КГУ "Государственный архив Байзакского района" управления Культуры, архивов и документации Жамбылской области

(наименование организации)

"Утверждаю"
Сводный сметный расчет в сумме 6395,85 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 685,27 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Текущий ремонт в зданий КГУ "Государственный архив Байзакского района" управления Культуры, архивов и документации Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2017 г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: Строительно-монтажных работ	оборудования: мебели и инвентаря	прочих работ	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	5598,61	-	111,97	5710,58
		Итого:	5598,61	-	111,97	5710,58
	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			685,27	685,27
		Всего по сводному сметному расчету	5598,61	-	797,24	6395,85

Директор Егембердиев К.У.

Заказчик

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6395,85 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 685,27 тыс.тенге

ФОРМА 1

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт в зданий КГУ "Государственный архив Байзакского района" управления Культуры, архивов и документации Жамбылской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2017 г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 2		-Ремонтно-строительные работы	1912,26	-	-	1912,26
		Всего по главе	1912,26	-	-	1912,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1912,26	-	-	1912,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1912,26	-	-	1912,26
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1912,26	-	-	1912,26
2.		-В том числе возвратные суммы	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1912,26	-	-	1912,26
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	5598,61	-	-	5598,61
3.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=2,9277419 (2269:775)	5598,61	-	-	5598,61

1	2	3	4	5	6	7
4.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2017 год	-	-	-	-
5.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	-	-	-	-
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	111,97	111,97
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	5598,61	-	111,97	5710,58
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	685,27	685,27
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	5598,61	-	797,24	6395,85
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5598,61	-	797,24	6395,85

Директор Егембердиев К.У.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт в зданий КГУ "Государственный архив Байзакского района" управления Культуры, архивов и документации Жамбылской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КГУ "Государственный архив Байзакского района" управления Культуры, архивов и документации Жамбылской области

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ: Деф. акт

Сметная стоимость 1912,263 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1385 чел.-ч
Сметная заработная плата 246,481 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
1	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	130	11,07	0,04	1439	5	1590	0,08	10
				11,03	0,02	1434	3	110,7	-	-
		1м2								
2	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	130	51,33	4,89	6673	636	6803	0,34	44
				46,44	0,83	6037	108	110,7	0,01	1
		1м2								
3	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	70	975,74	-	68301	-	40876	3,1	217
				474,75	-	33233	-	123	-	-
		м3								
4	Е0111-14-1 Изм. и доп. вып.12	-Устройство полов бетонных методом вакуумирования толщиной 100 мм	130	596,35	27,98	77526	3637	8980	0,3	39
				54,45	1,71	7079	222	123	0,01	1
		м2								
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	130	207,04	9,95	26915	1293	8945	0,36	46
				52,2	3,74	6786	486	123	0,02	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	90	1829,35	4,9	164642	441	6681	0,38	34
				58,5	1,85	5265	166	123	0,01	1
		м2								
7	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	150	283,77	0,16	42565	24	2998	0,09	13
				16,18	0,07	2427	11	123	-	-
		м								
8	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	50	1866,52	11,72	93326	586	10828	1,06	53
				171,68	4,39	8584	219	123	0,02	1
		м2								
9	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	53,5	270,64	0,32	14479	17	2747	0,24	13
				41,63	0,11	2227	6	123	-	-
		м								
		Потолок								
10	Е0115-35-1	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	130	328,58	2,21	42715	287	43725	1,76	229
				319,5	0,83	41535	108	105	-	1
		м2								
11	Сцена фирмы	-Гипсокартонные листы	130	530	-	68900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	130	434,27	3,94	56454	512	14141	0,55	72
				102,11	1,49	13274	194	105	0,01	1
		м2								
13	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	130	446,34	2,33	58024	303	11208	0,49	64
				81,23	0,88	10560	114	105	-	1
		м2								
		Стены								
14	Е0155-7-9	-Перегородка из ПХВ каркасном основании	10	4139,83	2,65	41398	27	2622	1,58	16
				242,39	0,43	2424	4	108	-	-
		м2								
15	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	225	358,76	3,43	80721	772	17728	0,46	102
				73,73	1,31	16589	295	105	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	290	665,56	2,1	193011	609	20042	0,39	113
				65,03	0,79	18859	229	105	-	1
		м2								
		Окны и двери								
17	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	15	622,06	19,17	9331	288	4269	1,38	21
				230,97	6,18	3465	93	120	0,03	-
		м2								
18	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	15	6022	-	90330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0109-53-2	-Монтаж решеток окон	0,35	95637,41	1162,95	33473	407	2352	46,6	16
		т		7357,5	108	2575	38	90	0,53	-
20	Е0155-7-9	-Установка металлических дверь	3,6	1307,26	2,65	4706	10	944	1,58	6
		м2		242,39	0,43	873	2	108	-	-
21	СЦена фирмы	-Дверь железный утепленный, двух порчотый	1	23766	-	23766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0118-1-1	-Установка котла	1	5592,36	347,53	5592	348	5624	22,76	23
		1котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
23	СЦена фирмы	-Котел газовы, площадь обогрева 350 м2	1	145581	-	145581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Кровля								
24	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,22	31910,55	316,57	7020	70	952	22,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3487,5	119,25	767	26	120	0,58	-
25	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м3	6	246,37	4,72	1478	28	519	0,4	2
				70,88	1,78	425	11	119	0,01	-
26	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 м2	0,48	7634	-	3664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0110-12-1	-Подшивка потолка сайдингом м3	5	1006,24	5,48	5031	27	517	0,53	3
				84,15	2,07	421	10	120	0,01	-
28	Е0110-38-1	Пандус -Монтаж ограждения /перила/ м2	10	299,83	5,15	2998	52	3479	1,69	17
				288	1,94	2880	19	120	0,01	-
29	СЦена фирмы	-Трубы хромированные, 52х2 мм м	10	2863,77	-	28638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СЦена фирмы	-Трубы хромированные, 32х1,5 мм м	16	2528,9	-	40462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С12021-96	-Детали ограждения кг	0,0075	177400	-	1331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0162-16-2	-Контрастная окраска масляными составами первой и последней ступеней м2	1,2	108,12	0,05	130	-	77	0,41	-
				67,46	0,02	81	-	94,5	-	-
33	У1-47-2	-Устройство знака доступности учреждения указат.	1	6494,99	1168,94	6495	1169	2209	9,1	9
				1496,55	344,04	1497	344	120	1,7	2
34	С	-Кнопка вызова шт	1	3697,26	-	3697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-412-4	Прочие -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	250	23,65	0,5	5913	125	3919	0,1	25
				16,4	0,1	4100	25	95	-	-
36	С151601-120	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил	0,25	64100	-	16025	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
37	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	15	70,75	1	1061	15	836	0,36	5
				58,5	0,2	878	3	95	-	-
		шт								
38	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	15	237	-	3555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,015	16300	-	245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
40	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	15	48,95	0,2	734	3	650	0,29	4
				45,5	0,1	683	2	95	-	-
		шт								
41	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	15	156	-	2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0117-5-4	-Установка раковин	1	7039,78	12,33	7040	12	190	0,81	1
		комплект		144	4,5	144	5	128	0,02	-
43	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	1	6050	-	6050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
44	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	663,35	7,9	13267	158	6008	1,29	26
				231,75	2,95	4635	59	128	0,01	-
		м								
45	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	15	877,39	0,64	13161	10	2044	0,58	9
				106,2	0,25	1593	4	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
46	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	м 1	3521,83 2285,06	123,78 46,35	3522 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 -
47	С ЕНКО	-Насос WILO Star E25/1-5	1насос 1	42440,12 -	- -	42440 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	шт Тенге Тенге			1566167 207877	11994 2981			1251 15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22165	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	811	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6500	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1099374	-	-		-
		Материалы -	Тенге			577746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189391	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93994	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			230121	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31932	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1391379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221323	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2613	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1331	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2966	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48632	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6050	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15692	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			353484	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			374694	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1912263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	246481	-		-

Составил Абдраимов Ж.П.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1251,02572	166,17	-	-	207877
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	14,8742	200,41	-	- (	2981)
	ВСЕГО			Тенге				-	207877
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	860С	С2009-36	-Комплексы вакуумные типа СО-177	маш-ч	12,35	294,5	-	18	3637
4	979С	С2004-9	-Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	3,178	76,92	-	222,3	244
5	1513С	С2005-32	-Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	0,6125	89,87	-	-	55
6	1569С	С2004-36	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,453	516,7	-	204,8	234
7	2346С	С2005-36	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш-ч	0,049	148	-	92,77	7
8	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		-	-	-	7816
	ВСЕГО			Тенге				2344,69	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					2659,77	11994
9	6323М	МС143001-7	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,26	4951	-	-	65650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	9253М	МС143008-7 5	-Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	89,6	387	-	-	34675
11	11000М	МС143008-9 2	-Песок природный	м3	5,508	775	-	-	4269
12	12007М	МС143002-5 4	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	3652,8	29	-	-	105931
13	12104М	МС143002-7	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,7356	5635	-	-	4145
14	12105М	МС143002-8	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,652	5826	-	-	15451
15	30107С	С11011-36	-Битум нефтяной кровельный, марка БНК-45/180	т	0,0015	22900	-	-	34
16	30289С	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00165	154700	-	-	255
17	30296С	С11011-94	-Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,952	83	-	-	79
18	30322С	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001155	149300	-	-	172
19	30479С	С11011-116 2	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт	97,5	36	-	-	3510
20	30498С	С11011-116 3	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,3255	530	-	-	173
21	30732С	С11011-528	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	51	621	-	-	31671
22	31282С	С11011-279	-Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	кг	264,6	328	-	-	86789
23	31295С	С11011-292	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,1488	139	-	-	21
24	31658С	С11011-452	-Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,0648	159	-	-	10
25	31659С	С11011-103 2	-Шпаклевка клеевая	кг	219,4	62	-	-	13603
26	32003С	С11011-348	-Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка М, толщина 2,1	м2	96,3	560	-	-	53928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мм						
27	32142С	С11011-405	-Мастика битумная кровельная горячая	кг	12,06	49	-	-	591
28	32162С	С11011-414	-Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52,725	214	-	-	11283
29	32501С	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок	т	0,000682	80500	-	-	55
30	35312С	С11011-105 2	-Электроды, d 4 мм, Э46	т	0,00049	81400	-	-	40
31	36028С	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,2046	16000	-	-	3274
32	36060С	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	0,0264	12200	-	-	322
33	36061С	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,033728	9700	-	-	327
34	36078С	С11021-53	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	м3	0,095744	6050	-	-	579
35	36263С	С11021-113	-Фанера клееная марки ФК и ФБА, толщина 5-7 мм, сорта В/ВВ	м3	0,18224	43700	-	-	7964
36	38617С	С11011-457	-Пакля пропитанная	кг	1,20768	195	-	-	235
37	38640С	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,48	7634	-	-	3664
38	44038	С12061-1	-Блоки оконные	м2	15	-	-	-	-
39	44321С	С11011-471	-Паста антисептическая	т	0,0006622	225200	-	-	149
40	44346С	С11011-511	-Плинтусы для полов из пластиката	м	151,5	95	-	-	14393
41	44354С	С11011-538	-Плитки керамические плинтусные	м	54,035	87	-	-	4701
42	44359	С11011-561	-Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	130	-	-	-	-
43	44377	С11031-13	-Плиты теплоизоляционные	м2	6,18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	50781	С12021-1	-Стальные конструкции	т	0,357	-	-	-	-
45	51817С	С12061-183	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15	6022	-	-	90330
46	52579С	С131101-56	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт	1	2660	-	-	2660
47	52719С	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	комплект	1	6050	-	-	6050
48	52965С	С130809-8	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	189	-	-	189
49	52966С	С130809-9	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	202	-	-	606
50	63593	С131203-4	-Котлы чугунные	компл	1	-	-	-	-
51	63703	С131001-1	-Насосы с электродвигателем	компл	1	-	-	-	-
52	63732С	С130810-59	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	шт	1,6	38	-	-	61
53	63740С	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	0,8	106	-	-	85
54	63749С	С130810-67	-Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт	6,4	219	-	-	1402
55	63808С	С130801-98	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	м	14,97	480	-	-	7186
56	63867С	С130804-36	-Муфта, d 25 мм	10шт	0,56	122	-	-	68
57	63873С	С130804-43	-Переход, Dy 25х20 мм	10шт	0,08	80	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	63892С	С130804-53	-Тройник прямой, d 25 мм	10шт	0,46	178	-	-	82
59	63903С	С130804-63	-Угольник прямой, d 25 мм	10шт	0,16	241	-	-	39
60	80807С	С12069-57	-Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 мм	м3	0,093	32700	-	-	3041
61	90818С	С151601-120	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2	1000м	0,25	64100	-	-	16025
62	94541С	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	1,858	777	-	-	1444
63	98480С	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,015	16300	-	-	245
64	98524С	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	15	237	-	-	3555
65	98528С	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	15	156	-	-	2340
66	99999	С143101-5	-Мусор строительный	т	1,95	-	-	-	-
67		С12021-96	-Детали ограждения	кг	0,0075	177400	-	-	1331
68	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге		-	-	-	8831
	ВСЕГО			Тенге				-	613517
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
69		СЦена фирмы	-Гипсокартонные листы	м2	130	530	-	-	68900
70		СЦена фирмы	-Трубы хромированные, 32х1,5 мм	м	16	2528,9	-	-	40462
71		СЦена фирмы	-Трубы хромированные, 52х2 мм	м	10	2863,77	-	-	28638
72		СЦена фирмы	-Котел газовы, площадь обогрева 350 м2	шт	1	145581	-	-	145581
73		СЦена фирмы	-Дверь железный утепленный, двух порчотый	шт	1	23766	-	-	23766
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74		С	-Кнопка вызова	шт	1	3697,26	-	-	3697
						-	-	-	
75		С ЕНКО	-Насос WILO Star E25/1-5	шт	1	42440,12	-	-	42440
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	353484

Составил Абдраимов Ж.П.