"УТВЕРЖДАЮ"
и.о. Генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____М. Егенов
"____"_____2018г.

Сводная смета
на проектно-изыскательские работы

РП "Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО".

(наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ)

ТОО "Береке"

(наименование проектной организации)

РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

(наименование организации заказчика)

№№	Перечень выполняемых работ	Ссылка на № сметы	Стоимость работ, тыс.тенге		
			Изыскательские	Проектные	Всего
1	2	3	4	5	5
1	Топографические работы	смета №1	194,28		194,50
2	Инженерно-геологические работы	смета №2	337,18		337,18
3	Проектные работы	смета №3		7931,17	7931,17
	ИТОГО:				8462,85
	НДС	12%			1015,54
	ВСЕГО				9478,39

Всего по смете: девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч тенге

"СОГЛАСОВАНО"

и.о. Директора ЮКФ
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____Т.Балпиков
"____"_____2018г.

Директор
ТОО "Береке"
_____Р.Х.Абдужаппаров
"____"_____2018г.

С М Е Т А №1

Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО.

(наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ)

ТОО "Береке"

(наименование проектной организации)

РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

(наименование организации заказчика)

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, парагр.и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости	Стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5
	Топографические работы			
1	Топографическая съемка на незастроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м: III категории сложности - полевые работы	СЦ И РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Инженерно-геодезические изыскания Табл. 1601-0102-01, п.61	25650*6,1	157,0
2	Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м: III категории сложности - камеральные работы	табл.1601-0102-01, п.62	6128*6,1	37,5
	ИТОГО:			**194,50**

Директор ТОО «Береке» **Р.Х. Абдужаппаров**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОКО КЕНТАУ КАПАСЫ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЮКО ГОРОД КЕНТАУ * «БЕРЕКЕ» ТОВАР-ВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТ-ТЫО * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ *

С М Е Т А №2

Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО.

(наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ)

ТОО "Береке"

(наименование проектной организации)

РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

(наименование организации заказчика)

№№ п/п	Характеристика пред-приятия, здания, со-оружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, парагр.и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости	Стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5
	Инженерно-геологические работы			
1	Составление заключения по материалам изысканий прошлых лет	СЦ И РК 8.03-04-2017 Раздел 2. Инженерно-геологические изыскания Табл. 1602-0606-	112189*1	112,19
	ВСЕГО:			112,189
2	**ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ** Шнековое бурение скважин в грунтах IV категории	гл. 4, табл. 1602-0204-01 п.10	2034*6	12,204
3	Отбор монолитов из дудок (связные)	глава 2, табл.1602-0502-01, п.4	6224*6	37,344
	ВСЕГО:			49,548
4	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** Внутренний транспорт	табл. 3 п.1	49,548*8,75%	4,335
5	Организация и ликвидация работ	Общие указания п.13	53,883*6%	3,233
	ВСЕГО:			7,568
6	**ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ** Полный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта	табл.1602-0701-02 п.26	44783*2	89,57
	ВСЕГО:			89,57
7	**КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ.** Обработка материалов(выработок)	табл.1602-0802-01 п.3	2176*4	8,704
8	Лабораторные исследования	табл.1602-0802-05 п.1	20% от лаб. испытан.	17,91
9	Составление отчета	табл.1602-0803-01 п.1	18% от всех работ	51,69
	ВСЕГО:			78,31
	ИТОГО:			337,18

Директор ТОО «Береке» **Р.Х. Абдужаппаров**

«БЕРЕКЕ» ТОВАР-ВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТ-ТЬЮ

С М Е Т А №3

РП "Реконструкция дренажной системы Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе ЮКО".

(наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ)

ТОО "Береке"

(наименование проектной организации)

РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

(наименование организации заказчика)

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, парагр.и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости Спр=(а+в*х)*П(ki)*k1(2)	Стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4	5
1	Скважина вертикального дренажа глубиной 36м. Колич=11шт	СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 8. Табл. 1708-0301-30 п.1 К2=1.6 П(Ki): Общ.полож. К=1.2;	((85+6*36)+(85+6*36)*0.35*10)*1.6*1.2	2600,64
2	Напорный водовод протяженностью до 1000м	СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 8. Табл. 1708-0101-03 п.1 К2=1.23 П(Ki): Общ.полож. К=1.2;	(794+425*1)*1,23*1,2	1799,24
3	Внешнее электроснабжение ВЛ до 20кВ L=до 5км	СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 10. Табл. 1710-0110-01 п.2 К2=1.14 П(Ki): Общ.полож. К=1.2; , прим.п2 К=1,4	(50+38*5)*1,14*1,4*1,2	459,65
4	КТП напряж.до 160кВ.А, 5шт	СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 10. Табл. 1710-0110-03 п.1 К2=1.11 П(Ki): Общ.полож. К=1.2; , прим.п.1 К=0,8	71*1,11*0,8*1,2*5	378,29
5	Эксплуатационная дорога на гребне платины L=1,3км	СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 5. Табл. 1705-0506-06 п.1 К2=1.16 П(Ki): Общ.полож. К=1.2; прим.п.5 К=0,9, К пониж.=0,8	(617+1260*1,3)*1,16*0,9*1,2*0,8	2260,05
6	Устройство фиксированного русла L=0.2км (гидропост на р.Бугунь Q=90м3/с на спрямленном участке)	СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 8. Табл. 1708-0301-34 п.2 К2=1.18 П(Ki): Общ.полож. К=1.2	153*1,18*1,2	216,65
7	Устройство фиксированного русла L=0.2км (на канале АМК Q=45м3/с)	СЦП РК 8.03-01-2017. Раздел 8. Табл. 1708-0301-34 п.2 К2=1.18 П(Ki): Общ.полож. К=1.2	153*1,18*1,2	216,65
	ИТОГО:			**7931,17**

Директор ТОО «Береке» **Р.Х. Абдужаппаров**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚО КЕНТАУ КАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЮКО ГОРОД КЕНТАУ «БЕРЕКЕ» ТОВАР-ВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТ-ТЫО ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ