КЕЛІСІЛДІ:
«Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-нің басшысы
_____ А.М. Даулетжанов
«___» _____2018 ж.

БЕКІТЕМІН:
«Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы
_____ А.С. Уксукбаев
«___» _____2018 ж.

«БҚО Теректі ауданы Приреченское ауылдық округі Карасоба өзеніндегі су қомасын қайта құру»
нысаны бойынша ЖСҚ жасақтауға
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

№ р/с	Негізгі мәліметтер мен талаптар тізімі	Негізгі мәліметтер мен талаптар
1	Жоба атауы	«БҚО Теректі ауданы Приреченское ауылдық округі Карасоба өзеніндегі су қомасын қайта құру»
2	Жобалауға арналған негіз	Батыс Қазақстан облысы маслихатының 2017 жылғы 6 желтоқсандағы № 15-2 Шешімі. Батыс Қазақстан облысы әкімінің 2018 жылғы 26 наурыздағы № 67 Қаулысы
3	Құрылыс түрі	Қайта құру
4	Жобалау сатылары	Бір кезеңді – ЖЖ (Жұмыс жобасы)
5	Құжаттаманың құрылымы	«Құрылыстың жобалық құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі мен құрамы» 1.02-03-2011 ҚР ҚН талаптарына сәйкес.
6	Ерекше жағдайлары	Жасақталатын жобалық құжаттама Тапсырысшымен келісілуі тиіс, жобаның паспортын құру, жобаланған каналдарды өкілетті органдармен келісу. Коммуникациялардың қиылысуы және орналасқан учаскесін өзгерту барысында, жобаланатын объектілерді орналастыруды анықтау және оларды келісу белгіленген тәртіппен рәсімделінеді. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін жұмыс жобасында (ЖЖ) жұмыс сызбалары жеткілікті болуы тиіс. Жобалық-сметалық құжаттама гидротехникалық имараттарды, бөгеттерді, дамбаларды жобалауға арналған лицензиялары бар мекемесімен орындалуы тиіс.
7	Негізгі бастапқы деректер және жасақтау үшін талаптар	Зерттеу, гидрологиялық, инженерлік-геологиялық және топографиялық жұмыстарды орындау (Балтық биіктік жүйесі бойынша). Құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайларына сәйкес, құрылыс конструкцияларының қорғанысын қоса, қажетті шараларды қарастыру. Жобада Карасоба өзеніндегі су қоймасын қайта құру: - Су тастағыш имаратты қалпына келтіру; - Имарат үстіндегі бөгетті қалпына келтіру
8	Ғимараттың түрі мен мақсаты	«Гидротехникалық имараттардың негіздемелері» ҚР ЕЖ 3.04-103-2014* «Гидротехникалық имараттардың бетон және темірбетон конструкцияларын жобалау» ҚР ЕЖ 3.04-102-2014, «Гидротехникалық имараттар» ҚР ЕЖ 3.04-101-2013 сәйкес.

9	Кәсіпорындар жұмыстарының тәртібі мен технологияларына талаптар	Қажет болған жағдайда ҚР ҚНжЕ талаптарына сәйкес қарастыру
10	Іс-шаралар, табиғатты қорғау шараларын дайындау жағдайлары және талаптары	РНҚ, ҚНжЕ, ҚР экологиялық кодексі талаптарына сәйкес, ҚОҚ бойынша бөлімін жасақтау. Экологиялық сараптама және СЭҚ-ның оң қорытындыларын алу.
11	Жобалау үшін қажетті инженерлік ізденістерді орындау бойынша талаптар	Ізденістер жұмысын өткізу, қор материалдарын зерттеу және жинау
12	Еңбек гигиенасы және қауіпсіздік талаптары	ҚНжЕ, санитарлық нормаларға сәйкес
13	Экологиялық параметрлер өнімдері мен бәсекелестік қабілетінің сапасына талаптар	ҚР ҚНжЕ А2.2-1-2001 талаптарына сәйкес
14.	Жоба жасақтау кезіндегі, құрылыс материалдар бойынша талаптар	Жобалау барысында барынша отандық өндірістік құрылыс материалдарын қолдану. Қазақстандық қамту бойынша болжамды есептеме құру.
15	Тапсырысшыға берілетін даналар саны	4 (төрт) дана және 2 (екі) дана электронді түрде, KENML, AutoCAD (.dwg), PDF форматта. 4 дана эскизді жобаны ұсыну.
16	Орындау мерзімі және жұмыстарды тапсыру тәртібі	Келісім шарт қазынашылық органдарында тіркелген кезден бастап 7 ай, жобалау-сметалық құжаттама жасақтау бойынша жұмыстар мерзіміне мемлекеттік кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өту мерзімі кірмейді.
17	Келісу және мемлекеттік сараптама	Мемлекеттік кешенді ведомстводан тыс сараптамаға тапсырғанға дейін тапсырысшымен ЖСҚ келісу. Сараптама тексеру кезінде ескерту болған жағдайда соңына дейін оң қорытынды алғанша жобалау-сметалық құжаттамасын түзету және тіркеу. Жасақталған жобалау – сметалық құжаттама кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алуы тиіс. Мемлекеттік ведомстводан тыс сараптама Тапсырысшының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жалпы сомасы 9 894 000 теңге (ҚҚС есебімен)
2018 жылға бөлінген сома 5 947 000 (ҚҚС есебімен)

2015 жылғы 26 ақпанда ҚР Ұлттық экономика министрімен бекітілген «Күрделі технологиялық және (немесе) техникалық нысандарға имараттар және ғимараттарды жатқызудың жалпы әдісін анықтау Ережелері»-не және «Гидротехникалық құрылыстар. Жобалаудың негізгі ережелері» ҚР ҚНжЕ 3.04-01-2008 II.2 *«Мемлеметтік-экономикалық жауапкершілігіне және пайдалану шарттарына байланысты негізгі гидротехникалық имараттардың классы»* Кестесіне сәйкес, нысан I I (қалыпты) жауапкершілік деңгейге жатады.

ЖСҚ бөлімінің бас маманы **М.Джумагалиева**

Сарапшы:

«Қазсушар» РМК БҚФ – ның бас гидротехнигі **Ш.Б. Ермагамбетов**

КЕЛІСІЛДІ
"ҚАЗСУШАР" РМК
Батыс Қазақстан филиалы
"_____" _____ 20____ ж.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области»
_____ А.М. Даулетжанов
«___» 05 _____2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
_____ А.С. Уксукбаев
«___» _____2018 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на разработку ПСД по объекту:

«Реконструкция водохранилища р. Караоба Приреченского с/о Теректинского района ЗКО»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование проекта	«Реконструкция водохранилища р. Караоба Приреченского с/о Теректинского района ЗКО»
2	Основание для проектирования	Решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 6 декабря 2017 года №15-2 Постановление Акима Западно-Казахстанской области № 67 от 26.03.2018 г.
3	Вид строительства	Реконструкция
4	Стадийность проектирования	Одностадийное – РП (Рабочий проект)
5	Структура документации	Согласно требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для строительства»
6	Особые условия	Разрабатываемая проектная документация должна быть согласована с Заказчиком, составить паспорт проекта, запроектированные каналы необходимо согласовать с уполномоченными органами. При пересечении или переносе их коммуникаций, выбор места размещения проектируемых объектов и их согласования оформляются в установленном порядке. Рабочие чертежи рабочего проекта (РП) должны быть выполнены в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ. Проектно-сметная документация должна выполняться организацией имеющие лицензии на проектирование гидротехнических сооружений, плотин, дамб и т.д.
7	Основные исходные данные и требования для разработки	Выполнить обследовательские, гидрологические, инженерно- геологические и топографические работы (по Балтийской системе высот) Предусмотреть необходимые мероприятия, включая защиту строительных конструкций в соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки строительства В проекте выполнить реконструкцию водохранилища на р. Караоба: - восстановление водосбросного сооружения;

		- восстановление плотины над сооружением;
8	Назначение и вид здания	Согласно СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения», СП РК 3.04-102-2014 «Проектирование бетонных и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» СП РК3.04-103-2014 «Основания гидротехнических сооружений».
9	Требования к технологии и режиму работы предприятия	При необходимости предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП РК
10	Требования и условия к разработке природоохраняемых мер и мероприятий	Разработать раздел по ООС, согласно требований экологического кодекса РК, СНиП, РНД. Получить положительные заключения СЭС и экологической экспертизы.
11	Требования по выполнении инженерных изысканий необходимых для проектирования	Сбор и изучение фондовых материалов, проведение изыскательских работ.
12	Требования безопасности и гигиене труда	Согласно СНиП, санитарным нормам
13	Требования к качеству конкурентно способного и экологических параметров продукции	В соответствии с требованиями СНиП РК А2.2-1-2001
14	Требования по строительным материалам при разработке проекта	При проектировании максимально использовать строительные материалы отечественного производства. Составить предварительный расчет казахстанского содержания.
15	Количество экземпляров, выдаваемых заказчику	4 (четыре) экземпляра и 2 экземпляра в электронном виде, в формате PDF, KENML, AutoCAD (.dwg).
16	Срок выполнения и порядок сдачи работ	7 месяцев с момента регистрации договора в органах казначейства, в срок выполнения работ по разработке ПСД, не входит прохождение государственной комплексной вневедомственной экспертизы.
17	Согласования и государственная экспертиза	Согласовать ПСД с заказчиком до сдачи в государственную комплексную вневедомственную экспертизу. В случае замечаний в период проверки экспертизы до конца получения положительного заключения, сопровождать и корректировать проектно-сметную документацию. Разработанная проектно-сметная документация должна получить положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Комплексная вневедомственная экспертиза будет осуществлена за счет средств Заказчика.

Общая сумма 9 894 000 тенге (с учетом НДС)
Сумма выделенная на 2018 год 5 947 000 (с учетом НДС)

В соответствии с таблицей П2.2 *«Класс основных гидротехнических сооружений в зависимости от их социально-экономической ответственности и условий эксплуатаций»* СНиП РК 3.04-01-2008 «Гидротехнические сооружения, основные положения проектирования» и согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и

сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» утвержденного Приказом министра Национальной экономики № 165 от 28.02.2015 г., объект относятся к II (унормальному) уровню ответственности.

Главный специалист
отдела проектно-сметной документации **М.Джумагалиева**

ЖОБАЛЫҚ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАЛАР БӨЛІМІ

Эксперт:

Главный гидротехник
ЗКФ РГП«Казводхоз» **Ш.Б. Ермагамбетов**

КЕЛІСІЛДІ
"ҚАЗСУШАР" РМК
Батыс Қазақстан филиалы
"_____" _____20____ ж.