Орган, выдавший лицензию:

утверждаю

Управление государственного
архитектурно-строительного
контроля Алматинской область
Дата выдачи лицензий "13" мая 2010 г.
Номер лицензий МКЛ №01273
Город Талдыкорган

Аким Нарынколского сельского округа
_____Ж,Муки
_____2018год

Локальная смета

На ликвидацию стихийных свалок в село Нарынкол

№	Обоснование шифр и номер нормативы	Наименование работы и затрат	Един. измерения	Количество	Цена единиц	Сумма
1	Е27-82-1	Окучивание и перемищение мусора бульдозером мощностью не менее 131квт на растояние до100метров	м3	87900	19-95	1753605
2	Е1-17-14	Погрузка мусора на автомашины	Тн	58650	39-76	2331924
3	П8-5-1	Вызов мусора автосамосвалами грузоподъемностью от 20 до 25тн на расстояние до 10км	Тн	58650	67-00	3929550
4	Е27-82-1	Разравнивание грунта бульдозером мощностью не менне 131квт с перемещение грунта на растояние до 50 метров	м2	48600	19-95	969570
5	П7-3-1	Завоз грунты автосамосвалами грузоподемностью от 20 до 25 тон на растояние завода 10км	Тн	18000	67-00	1206000

6	Е27-82-1	Очистка территорий от различного мусора (пластик,салафан и т,б)	М2	58600	19-95	1169070
7	Е6-17-4	Разборка бетонной ограждений высотой 2,5м	М/м3	555139	8230-05	1143977
8	Е6-1-1	Разборка бетонных башмаков под ж/б ограждений	М3	39.2	8230-05	322617
9	П8-5-1	Вывоз и складирование ж/б ограждение и ж/б башмаков на расстояние до 5км	Тн	694	67-00	46498
Всего:						12872811
	Плановые накопление 1,08					13902635
	Не нормеруемые и непредвиденные затраты 1,06					14736793
	Текущих ценах К 2,928(с индексом инфляций)					43149330
	Налоги на добавленного стоимость 12% (НДС)					5177919
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					862986
	Авторские затраты до 5%					2157466
	Проектно-изскательные работы 3%					1294479
	Услуги инженера (заказчик тех надзора)15%					6472399
	Затраты с временными сдание сооружение 3,4 %					1467077
	Затраты с зимним удорожение 1,35%					582515
	Всего к оплату					61164171

Смета составил: Директор проектно-изыскательной деятельности ТОО "Жанторе" А. Дуванаев

Утверждаю
Аким Нарынкольского сельского округа
----------Ж Муки
---------- 2018год

Деффектный акт на ликвидацию стихийных свалок с Нарынкол

№	Найменование работ	Ед. измер.	Количество
1	Окучивание и перемещение мусора бульдозером мощностью не менее 131квт на расстояние до 100метров	м.куб	87900
2	Погрузка мусора погрузчиком на автомашины	тонна	58650
3	Вызов мусора автосамосвалави грузоподьемностью от 20до 25 тонн на расстояние до 10 км	тонна	58650
4	Разравнивание грунта бульдозером мощностью не менее 131квт с перемещением грунта на расстояние до 50 метров	м.кв	48600
5	Завоз грунта автосамосвалами грузоподьемностью от 20 до 25 тонн.Расстояние завоза 10 км.	тонна	18000
6	Очистка территрои от различного мусора (пластик, салафан и т.п.)	м.кв	58600
7	Разборка железебетонной ограждении высотой 2,4м	метр	555
8	Разборка бетонных башмаков под железное бетон ограждение	$м^3$	138139.2
9	Вывоз и складирование железное бетон ограждение и железное бетон башмаков на расстояние до 10 км	тн	694

Необходимые техники для выполнение работы

1.Бульдозер с мощностью не менее 131квт-3шт

2.Погрузчик -2шт,емкостью ковша-1,9$м^3$

3.Автосамосвалы с грузоподьеиностью от 20 до 25 тонн-8шт

4.Автокран грузоподьемностью до 10 тонн -1шт