Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2369931

Конкурстың № 2702767-1
Конкурстың атауы «ШҚО Семей қаласында «Теплокоммунэнерго» МКК РК-3 қайта жаңғыртуға (3,4-кезек) ЖСҚ әзірлеу»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-07-02 18:19:01 дейін 2018-07-10 18:19:01
Ұйымдастырушының атауы "ШҚО Семей қаласының қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080640021018	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить задание на проектирование, в котором должно быть указано: 1. Вид основного и резервного топлива с указанием состава и теплотворной способности 2. Тепловая мощность котельной или количество тепловой энергии, передаваемой в тепловые сети города с указанием точки подключения.	2018-07-10 12:30:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Основное топливо – уголь (разрез Каражыра, г.Семей) 2. Точка подключения – УТ-1 Теплоноситель - пар с параметрами после редукционной установки - температура 1520С, давление 0,5 МПа. Схема теплоснабжения -закрытая. Температурный график отпуска тепла в первом контуре - 150/700С, во втором контуре (к потребителю) - 110/700С. Регулирование отпуска тепла - качественное. Общая тепловая нагрузка: •• установленная - 75 Гкал/ч; •• располагаемая - 60 Гкал/ч. •• присоединенная - 18,89 Гкал/ч. •• перспективная нагрузка жилого района «Карагайлы»-38,4Гкал/ч. •• годовая выработка тепла - 171177,437 Гкал

2	921240001168	КҚ жобасына ескерту	1. В наименовании проекта указано разработка проекта на 3 и 4 очередь, при этом не представлено ТЭО с разделением объема работ. Кроме того один проект не разрабатывается на две очереди. 2. В технической спецификации отсутствует описание объема работ, отсутствует расчет стоимости ПИР! 3. В требованиях к потенциальным поставщикам указано требование о наличии лицензии на проведение картографических работ, однако в технической части нет требования о составлении КАРТ!. 4. В требованиях к потенциальным поставщикам указано требование о наличии лицензии на энергетическую экспертизу, однако не понятен объем выполняемых работ в следствии чего данное требование не уместно! 5. В тех части указано требование о	2018-07-03 09:43:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Заключение ТЭО на РП имеется, при необходимости данный документ будет предоставлен. Данный конкурс предполагает разработку ПСД и получение двух отдельных ГЭ, на 3- и 4-очереди 2. Объем работ: 3 очередь - Наружные сети водоснабжения, канализации и электроснабжения к котельной РК-3 - Общестроительные работы (СМР), а также в соответствии оборудование и электроснабжение по химлаборатории - Общестроительные работы (СМР) по замене вспомогательных блоков котельной, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Замена электрооборудования, силовых щитов в соответствии с заменой основного оборудования, замена распределительных, питающих сетей. - Замена электрооборудования в существующих магнитных станций N1; N2 - Монтаж КИПиА котлов ст.4,5 - Замена питательного насоса, общекотельных трубопроводов, деаэраторных колонок, баков конденсатных, пароподогревателя - Шлакозолоудаление (ШЗУ) - Общестроительные работы (СМР) по (ШЗУ) 4 очередь - Автоматическое пожаротушение топливоподачи. - Общестроительные работы (СМР) по замене покрытия галерей топливоподачи, дробилки, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Гараж-боксы - Инструментальная мастерская - Весовая - КПП - Замена светильников и осветительных щитков и выполнение электроосвещения. - Замена отопления и вентиляции котельной, гаража, мастерской, топливоподачи - Благоустройство территории 3. При необходимости данных работ, и отсутствии данной лицензии у Поставщика, возможно

			предоставлении линейного графика производства работ, однако из технической спецификации не понятен объем выполняемых работ. 6. В технической части представлены технические условия выданные Теплокоммун энерго и ВК РЭК с просроченным сроком действия, не отражающие замысел по проекту 7. Наименование в тех части всех исходных данных различно!			привлечение субподрядной организации с необходимой лицензией 4. Согласно положению для опасных объектов требуется проведение и получение экспертного заключения на энергетическую экспертизу и промышленную безопасность 5. Линейный график производства работ составлять согласно изложенных очередей. 6. Срок действия ТУ будут продлены в рабочем порядке без изменений 7. Наименование Рабочего проекта корректировалось согласно замечаний РГП госэкспертиза, исходные данные корректировке не подлежали.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Жакаев Болат Магауиянович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2369931

№ конкурса 2702767-1
Название конкурса Разработка ПСД на объект «Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г. Семей ВКО (3,4 - очередь)»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-07-02 18:19:01 по 2018-07-10 18:19:01
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов города Семей ВКО"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080640021018	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить задание на проектирование, в котором должно быть указано: 1. Вид основного и резервного топлива с указанием состава и теплотворной способности 2. Тепловая мощность котельной или количество тепловой энергии, передаваемой в тепловые сети города с указанием точки подключения.	2018-07-10 12:30:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Основное топливо – уголь (разрез Каражыра, г.Семей) 2. Точка подключения – УТ-1 Теплоноситель - пар с параметрами после редукционной установки - температура 1520С, давление 0,5 МПа. Схема теплоснабжения -закрытая. Температурный график отпуска тепла в первом контуре - 150/700С, во втором контуре (к потребителю) - 110/700С. Регулирование отпуска тепла - качественное. Общая тепловая нагрузка: •• установленная - 75 Гкал/ч; •• располагаемая - 60 Гкал/ч. •• присоединенная - 18,89 Гкал/ч. •• перспективная нагрузка жилого района «Карагайлы»-38,4Гкал/ч. •• годовая выработка тепла - 171177,437 Гкал
2	921240001168	Замечание к КД	1. В наименовании проекта указано разработка проекта на 3 и 4 очередь, при этом не	2018-07-03 09:43:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Заключение ТЭО на РП имеется, при необходимости данный документ будет предоставлен. Данный конкурс предполагает разработку ПСД и получение двух отдельных

			представлено ТЭО с разделением объема работ. Кроме того один проект не разрабатывается на две очереди. 2. В технической спецификации отсутствует описание объема работ, отсутствует расчет стоимости ПИР! 3. В требованиях к потенциальным поставщикам указано требование о наличии лицензии на проведение картографических работ, однако в технической части нет требования о составлении КАРТ!. 4. В требованиях к потенциальным поставщикам указано требование о наличии лицензии на энергетическую экспертизу, однако не понятен объем выполняемых работ в следствии чего данное требование не уместно! 5. В тех части указано требование о предоставлении линейного графика производства работ, однако из технической			ГЭ, на 3- и 4-очереди 2. Объем работ: 3 очередь - Наружные сети водоснабжения, канализации и электроснабжения к котельной РК-3 - Общестроительные работы (СМР), а также в соответствии оборудование и электроснабжение по химлаборатории - Общестроительные работы (СМР) по замене вспомогательных блоков котельной, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Замена электрооборудования, силовых щитов в соответствии с заменой основного оборудования, замена распределительных, питающих сетей. - Замена электрооборудования в существующих магнитных станций N1; N2 - Монтаж КИПиА котлов ст.4,5 - Замена питательного насоса, общекотельных трубопроводов, деаэраторных колонок, баков конденсатных, пароподогревателя - Шлакозолоудаление (ШЗУ) - Общестроительные работы (СМР) по (ШЗУ) 4 очередь - Автоматическое пожаротушение топливоподачи. - Общестроительные работы (СМР) по замене покрытия галерей топливоподачи, дробилки, а также в соответствии оборудование и электроснабжение - Гараж-боксы - Инструментальная мастерская - Весовая - КПП - Замена светильников и осветительных щитков и выполнение электроосвещения. - Замена отопления и вентиляции котельной, гаража, мастерской, топливоподачи - Благоустройство территории 3. При необходимости данных работ, и отсутствии данной лицензии у Поставщика, возможно привлечение субподрядной организации с необходимой лицензией 4. Согласно положению для опасных объектов требуется проведение и получение экспертного

			спецификации не понятен объем выполняемых работ. 6. В технической части представлены технические условия выданные Теплокоммун энерго и ВК РЭК с просроченным сроком действия, не отражающие замысел по проекту 7. Наименование в тех части всех исходных данных различно!			заключения на энергетическую экспертизу и промышленную безопасность 5. Линейный график производства работ составлять согласно изложенных очередей. 6. Срок действия ТУ будут продлены в рабочем порядке без изменений 7. Наименование Рабочего проекта корректировалось согласно замечаний РГП госэкспертиза, исходные данные корректировке не подлежали.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Жакаев Болат Магауиянович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»