**Утверждаю»**
**Руководитель ГУ «Городского**
**отдела ЖКХ, пассажирского**
**транспорта и автомобильных дорог»**
**_____ У.Камалов**
**«____»_____ 2018 г.**

**Техническая спецификация**

Наименование электронного конкурса: **Разметка автомобильных дорог в городе Атырау.**

1. **Заказчик** – ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
2. **Вид работ:**

Разметка автомобильных дорог.

3. **Объем работ:**

Общая площадь разметки не менее – 66 700 м2

-разметка краской-54 700 м2

-разметка термопластиком-12 000 м2.

Данные дорожно-разметочные работы относятся к горизонтальной группе разметок и наносятся на постоянную основу.

Места нанесения дорожных разметок и его типы (тип разметки определяет ее функциональное назначение) согласовывается с УАП ДВД Атырауской области согласно поступающим предписаниям в течении периода работ.

**4. Квалификационные требования к поставщику работ**

Потенциальный поставщик должен обладать:

Автомобиль для грузоперевозок не менее 1 ед., автомобиль для перевозки специалистов не менее 1 ед, автомобиль или машинка специально оборудованные для нанесения дорожной разметки не менее 1 ед. аппарат для разметки горячим термопластиком не менее 1 ед, воздушный компрессор не менее 1 ед, моечный аппарат не менее 1 ед.

**5.Требования к применяемым материалам**

Краска для дорожной разметки и термопластик.

**6. Требования к документации**

Подрядчик должен предоставить:

- полные сведения о наличии и видах используемой техники, оборудования и механизмов;
- полные сведения о видах используемых материалов;
- сведения о наличии и квалификации работников.

7. Технические требование и требование по применяемым материалом должны соответствовать стандарту Республики Казахстан 2066-2010 и 1124-2003 (в указанных стандартах показаны планы, чертежи и схемы).

**8. Условия производства работ**

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техники безопасности в строительстве».

**9. Порядок приемки работ**

Приемка работ осуществляется по мере завершения работ в соответствии с установленным графиком. Порядок сдачи работ и сроки выполнения оговариваются в Договоре.

**10. Гарантийный срок:**

- Краской 3 месяца. Термопластиком -6 месяцев.

**11. Срок выполнения работ – до 30 ноября 2018 года после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.**

**Заведующий сектора ТЭ и С _____ К.Ибрагимов**

**Заведующий ПТС**
**городского отдела строительства** **Д.Жумашев**

**«БЕКІТЕМІН»**
**«Қалалық тұрғын үй-коммуналдық**
**шаруашылығы, жолаушылар көлігі және**
**автокөлік жолдары бөлімі»**
**_____У.Камалов**
**«____» _____ 2018 ж.**

**Техникалық ерекшелік**

Электрондық конкурстың атауы: **Атырау қаласында автомобиль жолдарына сызу-таңба салу.**

**1. Тапсырыс беруші** – «Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

**2. Жұмыс түрі**:

Автомобиль жолдарын таңбалау.

**3. Жұмыс көлемі:**

Белгіленетін аудан – 66 700 м2 кем емес.

-краскамен белгіленетін аудан -54 700 м2.

-термопластикпен белгіленетін аудан- 12 000 м2.

Бұл таңбалау жұмыстары көлденең таңбалау тобына жатады және тұрақты негізінде жағылады.

Жолдарды таңбалау орындары және түрлері (түрі оның функционалдық мақсатына байланысты анықталады,) Атырау обл. әкімшілік полиция басқармасының нұсқамасына сәйкес жұмыс барысында жасақталады.

**4. Жұмыстарды орындауға қойылатын біліктілік талаптар**

Әлеуетті өнім берушіде болуы тиіс:

Автокөлік жүк тасымалдау үшін кемінде 1 бірлік, автомобиль мамандарды тасымалдау үшін кемінде 1 бірлік, автомобиль немесе машина жол таңбаларын жағуға арнайы жабдықталған кемінде 1 бірлік, аппараты белгілеу үшін ыстық термопластиком кемінде 1 бірлік, воздушный компрессор кемінде 1 бірлік, жуу аппаратына кемінде 1 бірлік.

**5. Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар**

Жол таңбаларын салуға арналған краска және термопластик.

**6. Құжаттама қойылатын талаптар**

Мердігер қамтамасыз етеді:

- пайдаланылатын машиналардың және жабдықтар мен механизмдердің бар болуы және түрлері туралы толық ақпарат;
- қолданылатын материалдар туралы толық ақапарат;
- қызметкерлердің дағдылары туралы толық ақпарат.

**7.** Техникалық талаптар және қолданылатын материалдарға талаптар Қазақстан Республикасының 2066-2010 және 1124-2003 стандартына сәйкес болуы тиіс (аталған стандарттарда жоспарлары, сызбалары мен схемалары көрсетілген).

**8. Жұмыстардың шарттары**

Жұмыстар ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2001 талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс «Құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік».

**9. Жұмыстарды қабылдау тәртібі**

Белгіленген кестеге сәйкес жұмыстардың аяқталуы бойынша жұмыстарды қабылдау. Жұмыстар мен мерзімдерін жеткізу тәртібі Келісім Шартта көзделген.

**10. Қызмет кепілдік мерзімі:**

- Краскамен 3 ай. Термопластикпен - 6 ай .

**11. Жұмыстарды орындау уақыты – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында келісім-шартты Тапсырыс беруші тіркегеннен кейін,2018 жылдың 30 қарашасына дейін.**

**КЭ және Б секторының меңгерушісі** **Қ.Ибрагимов**

**«Қалалық құрылыс бөлімі»**
**мемлекеттік мекемесінің ӨТС меңгерушісі** **Д.Жумашев**