1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4254				
	Транспортные расходы -		Тенге			24995				
		Накладные расходы -	Тенге			53308				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47567		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5741		
		Сметная прибыль -	Тенге			13219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				82518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			178455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				82518			
		РАЗДЕЛ 2.ФАСАД								
		Ремонт отдельных мест								
24	Е12-110102-0101	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	191,224	1700,63	0,26	325202	50	170044	1,74	333
		м2		1352,36	--	258604	--	59,1	--	--
		Окраска фасада								
25	Е12-120104-0504	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	764,896	178,08	--	136213	--	88304	0,26	197
		м2		178,08	--	136213	--	59,1	--	--
26	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	956,12	188,18	5,59	179924	5343	24039	0,04	37
		м2		29,91	0,09	28600	82	59,1	--	--
27	Е12-120102-0707	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	956,12	544,69	0,40	520794	379	110633	0,21	198
		м2		156,79	0,17	149906	164	59,1	--	--
28	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	956,12	188,18	5,59	179924	5343	24039	0,04	37
		м2		29,91	0,09	28600	82	59,1	--	--
29	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	956,12	743,96	2,03	711314	1937	66369	0,09	86
		м2 окрашиваемой поверхности		74,15	0,94	70899	899	54,8	--	1
30	Е11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	956,12	334,14	1,26	319475	1204	179305	0,43	415
		м2 вертикальной проекции		332,88	0,60	318271	572	50,8	--	1
		Откосы								
31	Е12-110102-1101	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементным с земли и лесов**	40,88	3366,93	0,50	137640	20	71797	3,23	132
		м2		2670,51	--	109170	--	59,1	--	--
32	Е12-120102-0701	**Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	40,88	188,18	5,59	7693	228	1028	0,04	2
		м2		29,91	0,09	1223	3	59,1	--	--