1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	40,88	743,96	2,03	30413	83	2838	0,09	4
		м2 окрашиваемой поверхности		74,15	0,94	3031	38	54,8	--	--
		Цоколь								
34	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	143,2	2015,80	2,38	288663	340	60064	0,82	117
		м2		565,42	1,11	80969	159	59,1	--	--
35	Е12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	286,4	1700,63	0,26	487062	75	254679	1,74	498
		м2		1352,36	--	387317	--	59,1	--	--
36	Е12-110102-0102 К=4	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм (ДО 60мм)	286,4	1753,38	0,53	502167	152	203432	1,36	390
		м2		1057,02	--	302730	--	59,1	--	--
37	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка поверхности фасадными керамическими плитками	47	6147,31	20,98	288924	986	67509	2,55	120
		м2 поверхности облицовки		2130,12	10,11	100115	475	54,8	0,01	1
		Боковые крыльца								
42	Е11-460401-0102 прм.	Разборка пандуса, входного крыльца	14,5	11865,18	5358,34	172045	77696	74381	8,27	120
		м3		6506,84	2428,57	94349	35214	50,8	2,84	41
43	Е11-060801-0105 прим.	Ступени бетонные, бетон В15	0,135	32462,65	1911,81	4382	258	859	13,00	2
		м3		9971,00	363,74	1346	49	48,5	0,42	--
44	Е12-070101-1002 Изм. и доп. вып. 7	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2	5	638,08	12,72	3190	64	1741	0,69	3
		место		525,27	5,81	2626	29	59,1	0,01	--
45	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	23,2	544,43	19,27	12631	447	4273	0,36	8
		м2 стяжки		251,23	9,62	5828	223	60,9	0,01	--
46	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	23,2	806,38	63,99	18708	1484	8954	0,73	17
		м2 покрытия		535,98	29,73	12435	690	60,9	0,04	1
47	С121-040509-0108 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	23,664	1546,21	--	36590	--	1317	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4362953	96091			2715
			Тенге			2092235	38680			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4362953				
	Материалы -		Тенге			2138037				
	Всего заработная плата -		Тенге				2130915			
	Местные материалы -		Тенге			36590				
		Накладные расходы -	Тенге			1415605				