Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование объекта: Оформление декоративной подсветки жилых зданий, сооружений к праздникам

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2018год.

Оформление города к праздникам

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Топиарная фигура "Танцующая дама" Н=3,2м									
1	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,535	245885,98	6226,17	131549	3331	22359	91,8	49,113
		т конструкций								
2	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	68254,21	371,96	36516	199	60,9	9,5	5,0825
				32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
3	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	18,07	32048	–	32048	–	59,8	–	–
				104,32	–	1885	–	794	0,109	1,96963
		м2 окрашиваемой поверхности								
4	11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=3,220;	58,1854	80,13	–	1448	–	54,8	0,0004	0,00723
				56,35	–	3279	–	1934	0,0737	4,28826
		м шва								
5	11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литье	18,07	53,54	–	3115	–	62,1	–	–
				18372,72	–	331995	–	18037	2	36,14
		м2								
6	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	18,07	1669,18	–	30162	–	59,8	–	–
				1311,01	1,55	23690	28	12708	1,65	29,8155
		м2 отделываемой поверхности								

			1282,68	0,66	23178	12	54,8	0,001	0,01807
7 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	18,07	92,7	3,43	1675	62	931	0,128	2,31296
	м2 затирки								
			83,56	1	1510	18	60,9	0,0014	0,0253
8 11-110101-1507	Шлифовка	18,07	536,36	49,58	9692	896	5496	0,69	12,4683
	м2 покрытия								
			483,9	15,55	8744	281	60,9	0,0209	0,37766
9 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	18,07	389,82	–	7044	–	175	0,0217	0,39212
	м2								
			17,82	–	322	–	54,2	0,0002	0,00361
10 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	18,07	1011,23	–	18273	–	124	0,018	0,32526
	м2								
			12,62	–	228	–	54,2	0,0003	0,00542
11 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	18,07	119178,56		2153557				
	м2								
12 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	18,07	1811,18	8,52	32728	154	3073	0,422	7,62554
	м2 покрытия								
			275,54	3,71	4979	67	60,9	0,0085	0,1536
13 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока								
			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
14 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
	км								
15 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
16 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила								
			253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
17 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт.								
			162,5	–	325	–	40,6	–	–

Раздел 2 Топиарная фигура "Танцующая дама" Н=3,2м

18 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,535	245885,98	6226,17	131549	3331	22359	91,8	49,113
	т конструкций								

			68254,21	371,96	36516	199	60,9	9,5	5,0825
19 11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
	фигура								
			32048	–	32048	–	59,8	–	–
20 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	18,07	104,32	–	1885	–	794	0,109	1,96963
	м2 окрашиваемой поверхности								
			80,13	–	1448	–	54,8	0,0004	0,00723
21 11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=3,220;	58,1854	56,35	–	3279	–	1934	0,0737	4,28826
	м шва								
			53,54	–	3115	–	62,1	–	–
22 11-993000-5000Хронометр									
	Изготовление форм из формопласта и литье	18,07	18372,72	–	331995	–	18037	2	36,14
	м2								
			1669,18	–	30162	–	59,8	–	–
23 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	18,07	1311,01	1,55	23690	28	12708	1,65	29,8155
	м2 отделываемой поверхности								
			1282,68	0,66	23178	12	54,8	0,001	0,01807
24 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	18,07	92,7	3,43	1675	62	931	0,128	2,31296
	м2 затирки								
			83,56	1	1510	18	60,9	0,0014	0,0253
25 11-110101-1507	Шлифовка	18,07	536,36	49,58	9692	896	5496	0,69	12,4683
	м2 покрытия								
			483,9	15,55	8744	281	60,9	0,0209	0,37766
26 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	18,07	389,82	–	7044	–	175	0,0217	0,39212
	м2								
			17,82	–	322	–	54,2	0,0002	0,00361
27 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	18,07	1011,23	–	18273	–	124	0,018	0,32526
	м2								
			12,62	–	228	–	54,2	0,0003	0,00542
28 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	18,07	119178,56		2153557				
	м2								
29 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	18,07	1811,18	8,52	32728	154	3073	0,422	7,62554
	м2 покрытия								
			275,54	3,71	4979	67	60,9	0,0085	0,1536
30 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока								
			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328

31 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
	км								
33 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
33 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила								
			253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
34 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт.								
			162,5	–	325	–	40,6	–	–

Раздел 3 Топиарная фигура "Воин" Н=3,3м

35 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,5992	245887,85	6224,97	147336	3730	25043	91,8	55,00656
	т конструкций								
			68254,34	372,16	40898	223	60,9	9,5	5,6924
36 11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
	фигура								
			32048	–	32048	–	59,8	–	–
37 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	20,31	104,33	–	2119	–	892	0,109	2,21379
	м2 окрашиваемой поверхности								
			80,16	–	1628	–	54,8	0,0004	0,00812
38 11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=3,220;	65,3982	56,36	–	3686	–	2174	0,0737	4,81985
	м шва								
			53,53	–	3501	–	62,1	–	–
39 11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литье	20,31	18372,67	–	373149	–	20273	2	40,62
	м2								
			1669,18	–	33901	–	59,8	–	–
40 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	20,31	1310,98	1,53	26626	31	14284	1,65	33,5115
	м2 отделываемой поверхности								
			1282,67	0,69	26051	14	54,8	0,001	0,02031
41 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	20,31	92,71	3,45	1883	70	1046	0,128	2,59968
	м2 затирки								
			83,6	0,98	1698	20	60,9	0,0014	0,02843
42 11-110101-1507	Шлифовка	20,31	536,34	49,58	10893	1007	6178	0,69	14,0139
	м2 покрытия								

				483,9	15,56	9828	316	60,9	0,0209	0,42448
43	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	20,31	389,81	–	7917	–	196	0,0217	0,44073
		м2								
				17,82	–	362	–	54,2	0,0002	0,00406
44	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	20,31	1011,18	–	20537	–	139	0,018	0,36558
		м2								
				12,6	–	256	–	54,2	0,0003	0,00609
45	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	20,31	119178,56		2420517				
		м2								
46	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	20,31	1811,28	8,52	36787	173	3455	0,422	8,57082
		м2 покрытия								
				275,58	3,74	5597	76	60,9	0,0085	0,17264
47	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
				234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
48	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
		км								
49	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.								
50	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила								
				253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
51	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.								
				162,5	–	325	–	40,6	–	–

Раздел 4 Топиарная фигура "Йог" Н=2,5м

52	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,654	245886,85	6224,77	160810	4071	27333	91,8	60,0372
		т конструкций								
				68253,82	371,56	44638	243	60,9	9,5	6,213
53	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
				32048	–	32048	–	59,8	–	–
54	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	22,23	104,32	–	2319	–	976	0,109	2,42307
		м2 окрашиваемой поверхности								

			80,12	–	1781	–	54,8	0,0004	0,00889
55 11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=3,220;	71,5806	56,36	–	4034	–	2380	0,0737	5,27549
	м шва								
			53,53	–	3832	–	62,1	–	–
56 11-993000-5000Хронометр:	Изготовление форм из формопласта и литье	22,23	18372,69	–	408425	–	22189	2	44,46
	м2								
			1669,14	–	37105	–	59,8	–	–
57 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	22,23	1310,98	1,53	29143	34	15634	1,65	36,6795
	м2 отделываемой поверхности								
			1282,68	0,67	28514	15	54,8	0,001	0,02223
58 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	22,23	92,71	3,46	2061	77	1145	0,128	2,84544
	м2 затирки								
			83,58	0,99	1858	22	60,9	0,0014	0,03112
59 11-110101-1507	Шлифовка	22,23	536,35	49,57	11923	1102	6761	0,69	15,3387
	м2 покрытия								
			483,9	15,52	10757	345	60,9	0,0209	0,46461
60 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	22,23	389,88	–	8667	–	215	0,0217	0,48239
	м2								
			17,86	–	397	–	54,2	0,0002	0,00445
61 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	22,23	1011,2	–	22479	–	152	0,018	0,40014
	м2								
			12,64	–	281	–	54,2	0,0003	0,00667
62 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	22,23	119178,56		2649339				
	м2								
63 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	22,23	1811,29	8,5	40265	189	3781	0,422	9,38106
	м2 покрытия								
			275,57	3,73	6126	83	60,9	0,0085	0,18896
64 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока								
			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
65 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
	км								
66 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
67 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99

	жила								
			253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
68 13-200101-0118	Монтаж лагм/стробоскопов ктрр1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт.								
			162,5	–	325	–	40,6	–	–

Раздел 5 Фотозона "Астана 20лет"

69 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,9485	245886,14	6224,57	233223	5904	39641	91,8	87,0723
	т конструкций								
			68254,09	372,17	64739	353	60,9	9,5	9,01075
70 11-991000-1000Хронометра	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
	фигура								
			32048	–	32048	–	59,8	–	–
71 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	32,45	104,31	–	3385	–	1425	0,109	3,53705
	м2 окрашиваемой поверхности								
			80,12	–	2600	–	54,8	0,0004	0,01298
72 11-070516-0114	прим. Маделирование фигурыК=3,220;	104,489	56,36	–	5889	–	3473	0,0737	7,70084
	м шва								
			53,53	–	5593	–	62,1	–	–
73 11-993000-5000Хронометра	Изготовление форм из формопласта и литье	32,45	18372,7	–	596194	–	32390	2	64,9
	м2								
			1669,15	–	54164	–	59,8	–	–
74 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	32,45	1311	1,54	42542	50	22821	1,65	53,5425
	м2 отделываемой поверхности								
			1282,68	0,68	41623	22	54,8	0,001	0,03245
75 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	32,45	92,7	3,45	3008	112	1671	0,128	4,1536
	м2 затирки								
			83,57	0,99	2712	32	60,9	0,0014	0,04543
76 11-110101-1507	Шлифовка	32,45	536,33	49,55	17404	1608	9869	0,69	22,3905
	м2 покрытия								
			483,88	15,53	15702	504	60,9	0,0209	0,67821
77 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	32,45	389,83	–	12650	–	314	0,0217	0,70417
	м2								
			17,84	–	579	–	54,2	0,0002	0,00649
78 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	32,45	1011,22	–	32814	–	222	0,018	0,5841
	м2								
			12,63	–	410	–	54,2	0,0003	0,00974
79 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	32,45	119178,56		3867344				

		м2							
80 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	32,45	1811,25	8,51	58775	276	5519	0,422	13,6939
	м2 покрытия		275,56	3,73	8942	121	60,9	0,0085	0,27583
81 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
82 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
	км								
83 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт.								
84 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
85 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт.		162,5	–	325	–	40,6	–	–

Раздел 6 Группа "Битлз" из 4 фигур Н=1,75

86 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	2,0224	301		609				
	т								
87 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	2,0224	301		609				
	т								
88 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	2,0224	245887,56	6225,77	497283	12591	84523	91,8	185,65632
	т конструкций		68254,05	371,84	138037	752	60,9	9,5	19,2128
89 11-992000-2300Хронометр	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрилК=2,000;	12	555	–	6660	–	–	0,665	7,98
	м2		555	–	6660	–	–	–	–
90 29-100000-1000(пл)	ПВХ	24	2087		50088				
	м2								
91 29-100000-1000(пл)	Акрил	24	18462		443088				
	м2								

92	11-110101-1507	Шлифовка	6	536,33	49,5	3218	297	1825	0,69	4,14
		м2 покрытия								
				483,83	15,5	2903	93	60,9	0,0209	0,1254
93	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	24	389,83	–	9356	–	232	0,0217	0,5208
		м2								
				17,83	–	428	–	54,2	0,0002	0,0048
94	11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	6	3016,67	9,17	18100	55	773	0,28515	1,7109
		м2 отделываемой поверхности								
				231,33	3,83	1388	23	54,8	0,0052	0,0312
95	11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	6	4225	52,83	25350	317	166	0,0675	0,405
		м2 окрашиваемой поверхности								
				49,67	0,83	298	5	54,8	0,0011	0,0066
96	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	6	1011,17	–	6067	–	41	0,018	0,108
		м2								
				12,67	–	76	–	54,2	0,0003	0,0018
97	11-992000-2300Хронометр	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса	6	500,5	–	3003	–	–	0,83	4,98
		м2								
				487,33	–	2924	–	–	–	–
98	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	6	1311	1,5	7866	9	4220	1,65	9,9
		м2 отделываемой поверхности								
				1282,67	0,67	7696	4	54,8	0,001	0,006
99	29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	24	119178,56		2860285				
		м2								
100	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5;	6	4419,83	330,5	26519	1983	10788	5,5	33
		м2								
				4089,33	111,5	24536	669	42,8	0,3	1,8
101	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике	24	15925,36		382209				
		м2								
102	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ktpp1=0,5;	4	8434,5	1280,5	33738	5122	17753	9,85	39,4
		конструкция								
				7154	267,75	28616	1071	59,8	1,1	4,4
103	11-991000-6000Хранометр	Изготовление цветной печати на банере (сетке)	6	1227,67	–	7366	–	–	0,373	2,238
		м2								
				362,5	–	2175	–	–	–	–
104	11-991000-7000Хронометр	Монтаж цветной печати	6	173,67	–	1042	–	–	0,1365	0,819
		м2								

			99	–	594	–	–	–	–
105 41-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	104	1536,27	18,13	159772	1885	98144	2,065	214,76
	шт. сборных конструкций		1518,14	1,49	157887	155	62,1	0,8359	86,9336
106 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	2,0224	301		609				
	т								
107 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	2,0224	301		609				
	т								
108 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	12	1782,1	1782,08	21385	21385	–	–	–
	маш.-ч		–	743,5	–	8922	–	–	–

Раздел 7 Крылья ангела

109 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,33	245887,88	6224,24	81143	2054	13792	91,8	30,294
	т конструкций		68254,55	372,73	22524	123	60,9	9,5	3,135
110 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	7	389,86	–	2729	–	68	0,0217	0,1519
	м2		17,86	–	125	–	54,2	0,0002	0,0014
111 11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	7	3016,71	9,29	21117	65	902	0,28515	1,99605
	м2 отделываемой поверхности		231,29	3,86	1619	27	54,8	0,0052	0,0364
112 11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	7	4225	52,86	29575	370	193	0,0675	0,4725
	м2 окрашиваемой поверхности		49,57	0,86	347	6	54,8	0,0011	0,0077
113 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	7	1011,14	–	7078	–	48	0,018	0,126
	м2		12,57	–	88	–	54,2	0,0003	0,0021
114 29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	7	119178,56		834250				
	м2								
115 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,33	301		99				
	т								
116 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,33	301		99				
	т								
117 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	4	1782,1	1782	7128	7128	–	–	–

	маш.-ч								
			–	743,5	–	2974	–	–	–
Раздел 8 Топиарная фигура "Всадник" Н=4м									
118 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,8933	245886,04	6225,23	219650	5561	37334	91,8	82,00494
	т конструкций								
			68253,67	371,66	60971	332	60,9	9,5	8,48635
119 11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
	фигура								
			32048	–	32048	–	59,8	–	–
120 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	30,53	104,36	–	3186	–	1341	0,109	3,32777
	м2 окрашиваемой поверхности								
			80,15	–	2447	–	54,8	0,0004	0,01221
121 11-070516-0114	прим. Моделирование фигурыК=3,220;	98,3066	56,36	–	5541	–	3268	0,0737	7,2452
	м шва								
			53,53	–	5262	–	62,1	–	–
122 11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литье	30,53	18372,65	–	560917	–	30473	2	61,06
	м2								
			1669,15	–	50959	–	59,8	–	–
123 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	30,53	1311,01	1,54	40025	47	21471	1,65	50,3745
	м2 отделываемой поверхности								
			1282,67	0,66	39160	20	54,8	0,001	0,03053
124 11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	30,53	92,7	3,44	2830	105	1572	0,128	3,90784
	м2 затирки								
			83,59	0,98	2552	30	60,9	0,0014	0,04274
125 11-110101-1507	Шлифовка	30,53	536,32	49,56	16374	1513	9285	0,69	21,0657
	м2 покрытия								
			483,88	15,53	14773	474	60,9	0,0209	0,63808
126 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	30,53	389,85	–	11902	–	295	0,0217	0,6625
	м2								
			17,85	–	545	–	54,2	0,0002	0,00611
127 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	30,53	1011,2	–	30872	–	209	0,018	0,54954
	м2								
			12,61	–	385	–	54,2	0,0003	0,00916
128 29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	30,53	119178,56		3638521				
	м2								
129 11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	30,53	1811,27	8,52	55298	260	5192	0,422	12,88366
	м2 покрытия								

			275,57	3,7	8413	113	60,9	0,0085	0,25951
130 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
	м блока								
			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
131 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,012	144028,91		1728				
	км								
132 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
	шт								
133 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
	жила								
			253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
134 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт								
			162,5	–	325	–	40,6	–	–

Раздел 9 Декоративный фонарь -лавка "Труба баритон"

135 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,21945	245887,45	6229,21	53960	1367	9172	91,8	20,14551
	т конструкций								
			68252,45	373,66	14978	82	60,9	9,5	2,08478
136 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	8,758	389,82	–	3414	–	85	0,0217	0,19005
	м2								
			17,81	–	156	–	54,2	0,0002	0,00175
137 11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	8,758	3016,78	9,25	26421	81	1129	0,28515	2,49734
	м2 отделываемой поверхности								
			231,33	3,88	2026	34	54,8	0,0052	0,04554
138 11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	8,758	4225,05	52,87	37003	463	242	0,0675	0,59117
	м2 окрашиваемой поверхности								
			49,67	0,8	435	7	54,8	0,0011	0,00963
139 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	8,758	1011,19	–	8856	–	60	0,018	0,15764
	м2								
			12,67	–	111	–	54,2	0,0003	0,00263
140 29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	8,758	119178,56		1043766				
	м2								
141 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	11	353,64	119,45	3890	1314	1180	0,315	3,465

	м блока								
			234,18	16,55	2576	182	42,8	0,0444	0,4884
142 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,00871	144028,91		1254				
	км								
143 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	9	534,25		4808				
	кг								
144 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	9	760,6		6845				
	кг								
145 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1068,46		6411				
	шт.								
146 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	53	260	7,13	13780	378	5743	0,33	17,49
	жила								
			252,87	0,3	13402	16	42,8	0,0008	0,0424
147 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,02618	301		8				
	т								
148 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,02618	301		8				
	т								
149 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,02618	1782,1	1795,26	47	47	–	–	–
	маш.-ч								
			–	725,74	–	19	–	–	–

Раздел 10 Декоративный фонарь -лавка "Скрипка"

150 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,21945	245887,45	6229,21	53960	1367	9172	91,8	20,14551
	т конструкций								
			68252,45	373,66	14978	82	60,9	9,5	2,08478
151 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	8,758	389,82	–	3414	–	85	0,0217	0,19005
	м2								
			17,81	–	156	–	54,2	0,0002	0,00175
152 11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	8,758	3016,78	9,25	26421	81	1129	0,28515	2,49734
	м2 отделываемой поверхности								
			231,33	3,88	2026	34	54,8	0,0052	0,04554
153 11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	8,758	4225,05	52,87	37003	463	242	0,0675	0,59117
	м2 окрашиваемой поверхности								

			49,67	0,8	435	7	54,8	0,0011	0,00963
154 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	8,758	1011,19	–	8856	–	60	0,018	0,15764
	м2								
			12,67	–	111	–	54,2	0,0003	0,00263
155 29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	8,758	119178,56		1043766				
	м2								
156 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	11	353,64	119,45	3890	1314	1180	0,315	3,465
	м блока								
			234,18	16,55	2576	182	42,8	0,0444	0,4884
157 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,00871	144028,91		1254				
	км								
158 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	9	534,25		4808				
	кг								
159 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	9	760,6		6845				
	кг								
160 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1068,46		6411				
	шт.								
161 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	53	260	7,13	13780	378	5743	0,33	17,49
	жила								
			252,87	0,3	13402	16	42,8	0,0008	0,0424
162 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,02618	301		8				
	т								
163 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,02618	301		8				
	т								
164 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,02618	1782,1	1795,26	47	47	–	–	–
	маш.-ч								
			–	725,74	–	19	–	–	–

Раздел 11 Декоративный фонарь -лавка "Домбра"

165 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,21945	245887,45	6229,21	53960	1367	9172	91,8	20,14551
	т конструкций								
			68252,45	373,66	14978	82	60,9	9,5	2,08478
166 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	8,758	389,82	–	3414	–	85	0,0217	0,19005

		м2							
167	11-150212-0204		17,81	–	156	–	54,2	0,0002	0,00175
	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	8,758	3016,78	9,25	26421	81	1129	0,28515	2,49734
	м2 отделываемой поверхности								
168	11-150402-0802		231,33	3,88	2026	34	54,8	0,0052	0,04554
	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	8,758	4225,05	52,87	37003	463	242	0,0675	0,59117
	м2 окрашиваемой поверхности								
169	11-130301-0801		49,67	0,8	435	7	54,8	0,0011	0,00963
	Поверхности фигур. Окраска	8,758	1011,19	–	8856	–	60	0,018	0,15764
	м2								
170	29-290000-1000прайс		12,67	–	111	–	54,2	0,0003	0,00263
	прим.Услуги скульптурных работ	8,758	119178,56		1043766				
	м2								
171	13-080201-1216								
	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	11	353,64	119,45	3890	1314	1180	0,315	3,465
	м блока								
172	23-061401-0103		234,18	16,55	2576	182	42,8	0,0444	0,4884
	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,00871	144028,91		1254				
	км								
173	21-130816-1211								
	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	9	534,25		4808				
	кг								
174	21-050307-1021								
	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	9	760,6		6845				
	кг								
175	24-040207-5508								
	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1068,46		6411				
	шт.								
176	13-080304-0407								
	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	53	260	7,13	13780	378	5743	0,33	17,49
	жила								
177	41-310101-0601		252,87	0,3	13402	16	42,8	0,0008	0,0424
	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,02618	301		8				
	т								
178	41-310101-0602								
	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,02618	301		8				
	т								
179	31-050310-0101								
	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,02618	1782,1	1795,26	47	47	–	–	–

	маш.-ч								
			–	725,74	–	19	–	–	–

Раздел 12 Декоративный фонарь -лавка "Клавишные"

180 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,21945	245887,45	6229,21	53960	1367	9172	91,8	20,14551
	т конструкций								
			68252,45	373,66	14978	82	60,9	9,5	2,08478
181 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	8,758	389,82	–	3414	–	85	0,0217	0,19005
	м2								
			17,81	–	156	–	54,2	0,0002	0,00175
182 11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	8,758	3016,78	9,25	26421	81	1129	0,28515	2,49734
	м2 отделываемой поверхности								
			231,33	3,88	2026	34	54,8	0,0052	0,04554
183 11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	8,758	4225,05	52,87	37003	463	242	0,0675	0,59117
	м2 окрашиваемой поверхности								
			49,67	0,8	435	7	54,8	0,0011	0,00963
184 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	8,758	1011,19	–	8856	–	60	0,018	0,15764
	м2								
			12,67	–	111	–	54,2	0,0003	0,00263
185 29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	8,758	119178,56		1043766				
	м2								
186 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	11	353,64	119,45	3890	1314	1180	0,315	3,465
	м блока								
			234,18	16,55	2576	182	42,8	0,0444	0,4884
187 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,00871	144028,91		1254				
	км								
188 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	9	534,25		4808				
	кг								
189 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	9	760,6		6845				
	кг								
190 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	6	1068,46		6411				
	шт.								
191 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	53	260	7,13	13780	378	5743	0,33	17,49

	жила								
			252,87	0,3	13402	16	42,8	0,0008	0,0424
192 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,02618	301		8				
	т								
193 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,02618	301		8				
	т								
194 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,02618	1782,1	1795,26	47	47	–	–	–
	маш.-ч								
			–	725,74	–	19	–	–	–

Раздел 13 Трон Семи королевств Н=1,6м

195 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,8545	245886,48	6225,86	210110	5320	35712	91,8	78,4431
	т конструкций								
			68253,95	372,15	58323	318	60,9	9,5	8,11775
196 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	37,526	389,86	–	14630	–	363	0,0217	0,81431
	м2								
			17,85	–	670	–	54,2	0,0002	0,00751
197 11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	37,526	3016,82	9,25	113209	347	4837	0,28515	10,70054
	м2 отделываемой поверхности								
			231,33	3,86	8681	145	54,8	0,0052	0,19514
198 11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	37,526	4225,07	52,87	158550	1984	1037	0,0675	2,53301
	м2 окрашиваемой поверхности								
			49,62	0,83	1862	31	54,8	0,0011	0,04128
199 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	37,526	1011,19	–	37946	–	257	0,018	0,67547
	м2								
			12,63	–	474	–	54,2	0,0003	0,01126
200 29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	37,526	119178,56		4472295				
	м2								
201 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,8545	301		257				
	т								
202 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,8545	301		257				
	т								
203 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	5	1782,1	1782,2	8911	8911	–	–	–
	маш.-ч								
			–	743,6	–	3718	–	–	–

Раздел 14 Маф Н=5м, на Арбате

204 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,0038	245789,47	6052,63	934	23	158	91,8	0,34884
	т конструкций								
			68157,89	263,16	259	1	60,9	9,5	0,0361
205 11-992000-2300Хронометр:	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил	95	1109,99	–	105449	–	–	1,33	126,35
	м2								
			1109,99	–	105449	–	–	–	–
206 29-100000-1000(пл)	ПВХ	50	2087		104350				
	м2								
207 29-100000-1000(пл)	Акрил	45	18462		830790				
	м2								
208 11-110101-1507	Шлифовка	12	536,33	49,58	6436	595	3650	0,69	8,28
	м2 покрытия								
			483,92	15,5	5807	186	60,9	0,0209	0,2508
209 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	12	389,83	–	4678	–	116	0,0217	0,2604
	м2								
			17,83	–	214	–	54,2	0,0002	0,0024
210 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	12	1011,17	–	12134	–	82	0,018	0,216
	м2								
			12,58	–	151	–	54,2	0,0003	0,0036
211 11-992000-2300Хронометр:	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса, акрила	95	987,95	–	93855	–	–	1,66	157,7
	м2								
			974,82	–	92608	–	–	–	–
212 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	95	1310,99	1,53	124544	145	66811	1,65	156,75
	м2 отделываемой поверхности								
			1282,67	0,67	121854	64	54,8	0,001	0,095
213 13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5;	95	4419,74	330,43	419875	31391	170806	5,5	522,5
	м2								
			4089,31	111,53	388484	10595	42,8	0,3	28,5
214 29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике	95	15925,36		1512909				
	м2								
215 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	16	353,56	119,38	5657	1910	1717	0,315	5,04
	м блока								
			234,19	16,5	3747	264	42,8	0,0444	0,7104
216 11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ktpp1=0,5;	1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
	конструкция								

			7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
217 11-991000-6000Хранометр.	Изготовление цветной печати на банере (сетке)	23	1227,78	–	28239	–	–	0,373	8,579
	м2								
			362,57	–	8339	–	–	–	–
218 11-991000-7000Хронометр.	Монтаж цветной печати	23	173,52	–	3991	–	–	0,1365	3,1395
	м2								
			98,91	–	2275	–	–	–	–
219 13-110801-0102	прим. Установка Светодиодов Pd-12 контроллер, блок питания 5v ктрр2=0,5;	314	55,96	–	17571	–	4692	0,045	14,13
	конец								
			33,96	–	10663	–	44	–	–
220 29-000000-0046(пл)	сетка	65	862,48		56061				
	м								
221 24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	1582	31,7		50149				
	шт.								
222 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,13	144028,91		18724				
	км								
223 23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	0,12	90263,57		10832				
	км								
224 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072	139779,76		10064				
	км								
225 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	14	534,25		7480				
	кг								
226 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	10	760,6		7606				
	кг								
227 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	96	1068,46		102572				
	шт.								
228 21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	52	108,14		5623				
	м								
229 11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	46	1536,28	18,13	70669	834	43410	2,065	94,99
	шт. сборных конструкций								
			1518,15	1,48	69835	68	62,1	0,8359	38,4514

230	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;	870	91,42	2,04	79539	1772	31909	0,0805	70,035
		болт								
				59,85	0,37	52072	323	60,9	0,0005	0,435
231	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	225	260	7,12	58499	1603	24380	0,33	74,25
		жила								
				252,87	0,3	56896	67	42,8	0,0008	0,18
232	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;	335	41,8	4,63	14004	1550	5554	0,05	16,75
		м кабеля								
				37,18	1,56	12454	523	42,8	0,0317	10,6195
233	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,335	144028,91		48250				
		км								
234	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	1,8	301		542				
		т								
235	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	1,8	301		542				
		т								
236	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	10	1782,1	1782,1	17821	17821	–	–	–
		маш.-ч								
				–	743,5	–	7435	–	–	–

Раздел 15 Демонтаж и монтаж МАФа с ул. Косшыгулова и 409 улицы на пр. Сарыарка

237	13-080103-3602	Демонтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5; ктрр3=0,6; ктрм3=0,6; кэкс3=0,7; кмат3=0;	46	2684,89	231,3	123505	10640	49843	3,3	151,8
		м2								
				2453,59	78,07	112865	3591	42,8	0,21	9,66
238	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;	46	4419,74	330,43	203308	15200	82706	5,5	253
		м2								
				4089,3	111,52	188108	5130	42,8	0,3	13,8
239	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	2	1782,1	1782	3564	3564	–	–	–
		маш.-ч								
				–	743,5	–	1487	–	–	–

Раздел 16 РВР МАФ-листья ювелирка

240 13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	9	106	35,78	954	322	290	0,0945	0,8505
	м блока		70,22	5	632	45	42,8	0,01332	0,11988
241 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	9	353,67	119,44	3183	1075	966	0,315	2,835
	м блока		234,22	16,56	2108	149	42,8	0,0444	0,3996
242 29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	135	1465,2		197802				
	м								
243 29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	118	6182,23		729503				
	м								
244 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02212	139779,76		3092				
	км								
245 11-070102-0108	Демонтаж праздничного мотива (элементов) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; ктрр3=0,5;	35	460,91	5,46	16132	191	9909	0,6195	21,6825
	шт. сборных конструкций		455,46	0,46	15941	16	62,1	0,25077	8,77695
246 11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	35	1536,26	18,11	53769	634	33029	2,065	72,275
	шт. сборных конструкций		1518,14	1,49	53135	52	62,1	0,8359	29,2565
247 13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	80	58,94	22,14	4715	1771	1516	0,0495	3,96
	м кабеля		36,8	7,48	2944	598	42,8	0,0468	3,744
248 13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	80	196,48	73,8	15718	5904	5053	0,165	13,2
	м кабеля		122,68	24,91	9814	1993	42,8	0,156	12,48

249 29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	80	8183,04		654643				
	м								
250 11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	669	18,57	0,61	12421	409	7361	0,02415	16,15635
	болт								
			17,96	0,11	12012	75	60,9	0,00015	0,10035
251 11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;	669	91,42	2,04	61163	1363	24537	0,0805	53,8545
	болт								
			59,85	0,37	40041	249	60,9	0,0005	0,3345
252 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	69	260	7,13	17940	492	7477	0,33	22,77
	жила								
			252,87	0,3	17448	21	42,8	0,0008	0,0552
253 13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	103	12,54	1,39	1292	143	512	0,015	1,545
	м кабеля								
			11,16	0,47	1149	48	42,8	0,00951	0,97953
254 13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;	103	41,8	4,62	4305	476	1708	0,05	5,15
	м кабеля								
			37,17	1,56	3829	161	42,8	0,0317	3,2651
255 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,103	144028,91		14835				
	км								
256 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,54	301		163				
	т								
257 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,54	301		163				
	т								
258 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	2	1782,1	1782	3564	3564	–	–	–
	маш.-ч								
			–	743,5	–	1487	–	–	–

Раздел 17 РВР МАФ-листья ювелирка

259 13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	7	106,14	35,86	743	251	226	0,0945	0,6615
	м блока		70,29	5	492	35	42,8	0,01332	0,09324
260 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	7	353,57	119,43	2475	836	751	0,315	2,205
	м блока		234,14	16,57	1639	116	42,8	0,0444	0,3108
261 29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	113	1465,2		165568				
	м								
262 29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	99	6182,23		612041				
	м								
263 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01836	139779,76		2566				
	км								
264 11-070102-0108	Демонтаж праздничного мотива (элементов) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; ктрр3=0,5;	29	460,9	5,45	13366	158	8210	0,6195	17,9655
	шт. сборных конструкций		455,45	0,45	13208	13	62,1	0,25077	7,27233
265 11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	29	1536,28	18,14	44552	526	27367	2,065	59,885
	шт. сборных конструкций		1518,14	1,48	44026	43	62,1	0,8359	24,2411
266 13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	67	58,94	22,13	3949	1483	1270	0,0495	3,3165
	м кабеля		36,81	7,48	2466	501	42,8	0,0468	3,1356
267 13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	67	196,48	73,79	13164	4944	4232	0,165	11,055
	м кабеля		122,69	24,91	8220	1669	42,8	0,156	10,452

268 29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет *м*	67	8183,04		548264				
269 11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0; *болт*	550	18,57	0,61	10212	336	6052	0,02415	13,2825
			17,96	0,11	9876	61	60,9	0,00015	0,0825
270 11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5; *болт*	550	91,43	2,04	50284	1121	20172	0,0805	44,275
			59,85	0,37	32919	204	60,9	0,0005	0,275
271 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5; *жила*	57	260	7,12	14820	406	6176	0,33	18,81
			252,88	0,3	14414	17	42,8	0,0008	0,0456
272 13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0; *м кабеля*	85	12,54	1,39	1066	118	423	0,015	1,275
			11,15	0,47	948	40	42,8	0,00951	0,80835
273 13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5; *м кабеля*	85	41,8	4,62	3553	393	1409	0,05	4,25
			37,18	1,56	3160	133	42,8	0,0317	2,6945
274 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2 *км*	0,85	144028,91		122425				
275 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка *т*	0,45	301		135				
276 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка *т*	0,45	301		135				
277 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т *маш.-ч*	2	1782,1	1782	3564	3564	–	–	–
			–	743,5	–	1487	–	–	–

Раздел 18 РВР МАФ-Диана

278 13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	9	106	35,78	954	322	290	0,0945	0,8505
	м блока		70,22	5	632	45	42,8	0,01332	0,11988
279 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	9	353,67	119,44	3183	1075	966	0,315	2,835
	м блока		234,22	16,56	2108	149	42,8	0,0444	0,3996
280 29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	113	1465,2		165568				
	м								
281 29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	99	6182,23		612041				
	м								
282 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01836	139779,76		2566				
	км								
283 11-070102-0108	Демонтаж праздничного мотива (элементов) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; ктрр3=0,5;	29	460,9	5,45	13366	158	8210	0,6195	17,9655
	шт. сборных конструкций		455,45	0,45	13208	13	62,1	0,25077	7,27233
284 11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	29	1536,28	18,14	44552	526	27367	2,065	59,885
	шт. сборных конструкций		1518,14	1,48	44026	43	62,1	0,8359	24,2411
285 13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	67	58,94	22,13	3949	1483	1270	0,0495	3,3165
	м кабеля		36,81	7,48	2466	501	42,8	0,0468	3,1356
286 13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	67	196,48	73,79	13164	4944	4232	0,165	11,055
	м кабеля		122,69	24,91	8220	1669	42,8	0,156	10,452

287 29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	67	8183,04		548264				
	м								
288 11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	550	18,57	0,61	10212	336	6052	0,02415	13,2825
	болт								
			17,96	0,11	9876	61	60,9	0,00015	0,0825
289 11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;	550	91,43	2,04	50284	1121	20172	0,0805	44,275
	болт								
			59,85	0,37	32919	204	60,9	0,0005	0,275
290 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	57	260	7,12	14820	406	6176	0,33	18,81
	жила								
			252,88	0,3	14414	17	42,8	0,0008	0,0456
291 13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	85	12,54	1,39	1066	118	423	0,015	1,275
	м кабеля								
			11,15	0,47	948	40	42,8	0,00951	0,80835
292 13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;	85	41,8	4,62	3553	393	1409	0,05	4,25
	м кабеля								
			37,18	1,56	3160	133	42,8	0,0317	2,6945
293 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,85	144028,91		122425				
	км								
294 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,45	301		135				
	т								
295 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,45	301		135				
	т								
296 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	2	1782,1	1782	3564	3564	–	–	–
	маш.-ч								
			–	743,5	–	1487	–	–	–

Раздел 19 Графити-рисунки на фасаде

297 11-130601-0207	Поверхности. Очистка щетками ктрр3=0,5;	35	111,94	–	3918	–	2124	0,17	5,95

	м2								
			111,94	–	3918	–	54,2	–	–
298 11-130601-0205	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым леском ktpp3=0,5;	35	897,54	787,51	31414	27563	7468	0,13	4,55
	м2								
			85,6	308,09	2996	10783	54,2	0,4144	14,504
299 11-130601-0209	Поверхности. Обеспыливание ktpp3=0,5;	35	37,74	14,69	1321	514	437	0,035	1,225
	м2								
			23,06	–	807	–	54,2	–	–
300 11-130601-0305	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом ktpp3=0,5;	35	137	0,69	4795	24	289	0,02225	0,77875
	м2								
			15,03	0,23	526	8	54,2	0,0003	0,0105
301 11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм ktpp3=0,5;	35	640,4	13,89	22414	486	2367	0,1495	5,2325
	м2								
			117,89	6,89	4126	241	54,2	0,0096	0,336
302 11-130301-1904	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой. Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя к нормам 11-130301-1903 ktpp3=0,5;	35	178,34	4,46	6242	156	474	0,02885	1,00975
	м2								
			22,74	2,23	796	78	54,2	0,0031	0,1085
303 11-150213-0106	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с люлек. ktpp3=0,5;	35	60,69	0,03	2124	1	362	0,02865	1,00275
	м2								
			18,86	–	660	–	54,8	–	–
304 11-150212-0204	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм ktpp3=0,5;	35	3016,83	9,26	105589	324	4511	0,28515	9,98025
	м2 отделываемой поверхности								
			231,31	3,86	8096	135	54,8	0,0052	0,182
305 11-150212-0306	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм ktpp3=0,5;	35	856,89	3,91	29991	137	4229	0,28565	9,99775
	м2								
			218,89	1,6	7661	56	54,8	0,00215	0,07525
306 11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка первый слой ktpp3=0,5;	35	353,09	1,37	12358	48	378	0,0252	0,882
	м2								

			19,6	0,31	686	11	54,2	0,0004	0,014
307 11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , последующий слой ktpp3=0,5;	35	373	1,37	13055	48	404	0,027	0,945
	м2								
			21	0,31	735	11	54,2	0,0004	0,014
308 11-130701-0702	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГЮЖ-94 в уайт-спирите ktpp3=0,5;	35	456,31	68,06	15971	2382	761	0,01575	0,55125
	м2								
			10,37	29,74	363	1041	54,2	0,04	1,4
309 11-130701-0601	Покрытие полиизобутиленовое. Испытание на непроницаемость наливом воды ktpp3=0,5;	35	254,11	–	8894	–	4248	0,34	11,9
	м3								
			223,91	–	7837	–	54,2	–	–
310 11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 ktpp3=0,5;	35	313,89	0,97	10986	34	280	0,0207	0,7245
	м2								
			14,51	0,23	508	8	54,2	0,0003	0,0105
311 11-150402-0802	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, краска акриловая ktpp3=0,5;	35	4225,06	52,86	147877	1850	968	0,0675	2,3625
	м2 окрашиваемой поверхности								
			49,63	0,83	1737	29	54,8	0,0011	0,0385
312 11-150406-0108	Поверхности. Отделка декоративная масляная, категория сложности 3 ktpp3=0,5;	35	1805,09	4,14	63178	145	29184	1,955	68,425
	м2 отделываемой поверхности								
			1519,77	1,83	53192	64	54,8	0,0025	0,0875
313 12-190101-0601	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка ktpp3=0,5;	35	2371,69	40,83	83009	1429	9882	0,6405	22,4175
	м2 вертикальной проекции								
			459,86	17,86	16095	625	59,1	0,024	0,84
314 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка ktpp3=0,5;	35	275,74	1,2	9651	42	2582	0,217	7,595
	м2 вертикальной проекции								
			144,71	0,51	5065	18	50,8	0,0007	0,0245
315 29-290000-1000прайс	Услуги росписи на фасадах зданий в технике граффити	35	119178,56		4171250				
	м2								

Всего прямые затраты	50877022	4600
		462
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 458 699	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 452	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 787	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 116 711	
- перевозка грузов, тенге	5 162	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 791 298	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	52 668 320	
Итого, тенге	52 668 320	
Всего	52 668 320	– 87544 кф. за июнь (всего)
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	52 668 320	
НДС (12 %)	6 320 198	
Всего по акту с учетом НДС	58 988 518	

Заказчик:

Заместитель Акима района "Сарыарка" — Т. Рахманберді

Руководитель ОСН и ГЗ — А. Жанайдарұлы

Главный специалист ОКХ — Е. Жакупов

Главный специалист ОКХ — В. Федорович

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Карсак-2015" — Н. Баймаканов