Номер закупки:	Открытый конкурс № 2718176-1
Наименование закупки:	Орнатылатын кондиционер (сплит-система) / Кондиционеры (сплит-система) с установкой
Номер лота:	№ 20086219-ОК1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система) / Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	қабырғалық / настенный
Дополнительное описание лота:	Кондиционеры " / Кондиционеры
Количество:	19
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Солодовникова, 21
Срок поставки:	согласно договора
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	кондиционеры напольные almacom ACP-48A - 3 шт. кондиционеры напольные almacom ACP-36A - 1 шт. кондиционеры настенные OTEX OWM-09RP - 7 шт. кондиционеры настенные OTEX OWM-18RP - 6 шт. кондиционеры настенные OTEX OWM-24RP - 1 шт. кондиционер Samsung AR-09 JSFNRWK(Better) - 1 шт
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель	Almacom, OTEX , Samsung
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке

19 (он тоғыз) салқындатқышты жеткізіп салумен, монтажбен және ілеспелі қаптамамен. Кеңселік ғимараттар мына мекен-жайда орналасқан: 3 шағын ауданы 45/1. Ғимараттың биіктігі - 12 метр, кірпіштен жасалған қабырға қалындығы 65 см., жылытқыш – базальттық және жоғары сапалы сылақ негіздегі минералдық-мақталық тақта, керамогранттік тақталардан жасалған бөлшектенбейтін алюминий тірегі бар қасбеттің қаптауышы өлшемі 600*600 мм. Қазақстандық стандарт ҚР СТ 1780-2009 СТБ. Жеткізу және орнату уақыты - 20 күнтізбелік күн. Жертөле: Ауданы м2-43; Салқындатқыштар саны - 1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 65-70 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 24000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 25800. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 2250. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 2140. Ауа шығыны, м3/с: 1230. Шудың деңгейі (турбо/жоғары/орташа/төмен), дБ(А): 45/44/41/37. Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 1082x330x233.Сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 800x690x300. Салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 16/54. Қаптамадағы ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 1130x395x300. Қаптамадағы сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 940x750x420.Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 19/59. Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ), мм: Ф6,35/Ф15,88. 104-кабинет:Ауданы м2- 11,76; Салқындатқыштар саны- 1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 25 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 9000; Жылыту қуаты, БТЕ/с: 9980. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 850. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 800. Ауа шығыны, м3/с: 550. Шудың деңгейі (турбо/жоғары/орташа/төмен), дБ(А): 39/38/34/29. Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 750x285x200. Сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 660/500x240. Салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 8/25. Қаптамадағы ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 800x345x265. Қаптамадағы сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 780x570x345. Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 10,5/28,5. Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ), мм: Ф6,35/Ф9,52. 105-кабинет: Ауданы м2-197,79; Салқындатқыштар саны - 1 дана; Қабырға салқындатқышы, Сплит-жүйесі; R410A; ҚБП-НЫҢ; авторестарт; басқару панелін бұғаттау; жез орнату 5м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 48000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 52800. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 4730. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 4367. Ауа шығыны, м3/с: 1800. Шудың деңгейі (ішкі/сыртқы), дБ(А): 52/62. Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 560x1910x360. Сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 1255x945x340. Салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 55/105. Қаптамадағы ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 680x2020x500. Қаптамадағы сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 1290x1080x430. Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 64/119. Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ), мм: Ф9,52/Ф15,88. 203-кабинет: Ауданы м2-12,6; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 25 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 9000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 9980. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 850. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 800. Ауа шығыны, м3/с: 550. 201-кабинет: Ауданы м2-13,17; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 25 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 9000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 9980. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 850. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 800. Ауа шығыны, м3/с: 550. 213-кабинет: Ауданы м2-36,35; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 25 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; ; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 9000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 9980. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 850. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 800. Ауа шығыны, м3/с: 550. 212-кабинет: Ауданы м2-14,11; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 25 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 9000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 9980. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 850. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 800. Ауа шығыны, м3/с: 550. 211-кабинет: Ауданы м2-12,88; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 25 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 9000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 9980. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 850. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 800. Ауа шығыны, м3/с: 550. 210-кабинет: Ауданы м2-28,73; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 50-55 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 18000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 19800, Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 1665, Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 1580, Ауа шығыны, м3/с: 930,Шудың деңгейі (турбо/жоғары/орташа/төмен), дБ(А): 45/44/41/37,Ішкі блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 795x525x290,Салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 12/36, Қаптамадағы ішкі блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 950x380x290, Қаптамадағы сыртқы блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 907x600x382, Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 14,5/40, Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ), мм: Ф6,35/Ф12,7. 209-кабинет : Ауданы м2-42,39; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 50-55 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 18000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 19800, Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 1665, Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 1580, Ауа шығыны, м3/с: 930, Шудың деңгейі (турбо/жоғары/орташа/төмен), дБ(А): 45/44/41/37, Ішкі блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 900x310x225, Сыртқы блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 795x525x290, Салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 12/36, Қаптамадағы ішкі блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 950x380x290, Қаптамадағы сыртқы блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 907x600x382, Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы) кг: 14,5/40, Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ), мм: Ф6,35/Ф12,7. Мәжіліс зал: Ауданы м2-114,69; Салқындатқыштар саны -2 дана; Едендік салқындатқышы, Сплит-жүйесі; R410A; ҚБП; авторестарт; басқару панелін бұғаттау; жез орнату 5м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 48000. Жылыту қуаты, БТЕ/с: 52800. Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 4730. Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 4367. Ауа шығыны, м3/с: 1800. Шудың деңгейі (ішкі/сыртқы), дБ(А): 52/62. Ішкі блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 560x1910x360. Сыртқы блоктың өлшемі (ШхВхГ), мм: 1255x945x340. Салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 55/105. Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы) 64/119мм. Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ), Ф9,52/Ф15,88мм. 301-кабинет: Ауданы м2-29,2; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қызмет көрсету ауданы, м² 27, Компрессордың түрі - Инверторлық, Хладагент -R410A ,Максимальды ауа ағыны, м³/мин9, Суыту кезіндегі көрсеткіштер: Суықтықты өндіру, БТЕ/с 8536; Қуаты, Вт 2500, Тұтынылатын қуат, Вт780, Жылыту кезіндегі көрсеткіштер, Жылуды өндіру, БТЕ/с 10926, Қуаты, Вт3200 , Тұтынылатын қуат, Вт 940, Қосу Индикатор Басқару Бар, ҚБ Пульті Бар, Шу: Ішкі блоктың минимальды шу деңгейі, дБ 20; Ішкі блоктың максимальды шу деңгейі, дБ 37; Қосымша: Жұмыс тәртібі –Жылыту. Ішкі блоктың габариті: Биіктігі, см 24.9, Ені, см75, Терендігі, см 24.6 ,Салмағы, кг 8.2, Сыртқы блоктың габариті, Биіктігі 54.8см-ден кем емес, Ені 72 см-ден кем емес, Терендігі –26.5см-ден кем емес, Салмағы: 30 кг-нан көп емес, Брутто салмағы –41.5 кг-нан кем емес, 38% ға тез салқындатады. Цифрлік инвертордың энергиялық тиімді технологиясы SEER 10.1 коэффициентімен. Оңтайландырылған қос деңгейлі салқындату. Жүйе 99% бактериялар мен вирустарды жоятын S-Plasma иондық технологияның көмегімен ауаны тазартады. 9 мобильдік қосымшасының көмегімен және Wi-Fi Control 10 функциясының көмегімен сіз салқындатқышты қашықтықта қоса және сөндіре аласыз, жұмыс тәртібін және температураны таңдай аласыз, қосу және сөндіру уақытын орната аласыз, сондай-ақ басқа функциялармен басқара аласыз. 308-кабинет: Ауданы м2-41,38; Салқындатқыштар саны-1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 50-55 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 18000, Жылыту қуаты, БТЕ/с: 19800,Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 1665, Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 1580,Ауа шығыны, м3/с: 930,Шудың деңгейі (турбо/жоғары/орташа/төмен), дБ(А): 45/44/41/37,Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 900x310x225. 307-кабинет:Ауданы м2-42,98; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 50-55 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 18000, Жылыту қуаты, БТЕ/с: 19800, Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 1665, Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 1580, Ауа шығыны, м3/с: 930, Шудың деңгейі (турбо/жоғары/орташа/төмен), дБ(А): 45/44/41/37, Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 900x310x225. 306-кабинет: Ауданы м2-42,98; Салқындатқыштар саны -1 дана; Қабырға салқындатқышы, салқындату ауданы 50-55 ш.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; өзтазарту; антизең; жылу алмастырғышта алтын шаңдату; көмескі жарығы бар пульт; ҚБП-ның астына қойғыш; R410A; жез орнату 3 м; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 18000, Жылыту қуаты, БТЕ/с: 19800, Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 1665, Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 850, Тұтынылатын қуат (жылыту),Вт: 800, Ауа шығыны, м3/с: 550, Шудың деңгейі (турбо/жоғары/орташа/төмен), дБ(А): 39/38/34/29, Ішкі блоктың өлшемдері, мм: 750x285x200, Сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 660/500x240,Салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 8/25,Қаптамадағы ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 800x345x265,Қаптамадағы сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 780x570x345,Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 10,5/28,5, Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ),мм: Ф6,35/Ф9,52. 302-мәжіліс залы: Ауданы м2-82,9; Салқындатқыштар саны-1 дана; Едендік салқындатқышы, салқындату ауданы 90-100 ш.м., Сплит-жүйесі; R410A; ҚБП; авторестарт; басқару панелін бұғаттау; 5м жез орнату; Салқындату қуаты, БТЕ/с: 36000, Жылыту қуаты, БТЕ/с: 39600, Тұтынылатын қуат (салқындату), Вт: 3387, Тұтынылатын қуат (жылыту), Вт: 3382, Ауа шығыны, м3/с: 1160, Шу деңгейі (ішкі/сыртқы), дБ(А): 52/60, Ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 500x1780x300, Сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 800x690x300,Вес (ішкі/сыртқы), кг: 38/48,Қаптамадағы ішкі блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 680x1900x440, Қаптамадағы сыртқы блоктың өлшемдері (ШхВхГ), мм: 930x740x410, Қаптамадағы салмағы (ішкі/сыртқы), кг: 45,8/54,4, Құбыр желісінің диаметрі (сұйықтық/газ),мм: Ф9,52/Ф15,88 Салқындатқыштарды орнату үшін кемінде 28 метрлік бом бар автогидравликалық лифт қажет. Салқындатқыштарды ғимараттың батыс бөлігінде орналасқан кеңселерге орнату үшін ғимараттың төбесінде сыртқы бөліктерді орнату қарастырылған. Салқындатқыштарды ғимараттың орталық бөлігінде орналасқан кеңселерге орнату үшін тағы қосымша материалдар қажет болады: -бірінші қабат үшін- блокты орнатуды кеңейту (жез түтіктері, қуат кабелі, дренаждық түтік, құбырлардың жылуын өткізбеу) - 10 м-ден кем емес, Сыртқы блок үшін кронштейндер 600*500 - 1дана-тан кем емес, қуат кабелінің 3-өзекті төсемі TTR 3*2,5 мм. бар гофрленген ПВХ құбырда - 100 м.-ден кем емес, жерге қосумен бірге резеткілерді орнату - 2дана-тан кем емес, 10 автоматпен электроқалқанды орнату - 1дана, фреонмен толықтай толтыру - 2 л.-кем емес; -екінші қабат үшін- блокты орнатуды кеңейту (жез түтіктері, қуат кабелі, дренаждық түтік, құбырлардың жылуын өткізбеу) –48 м-ден кем емес, дренаждық сорғыш - 4 дана, ішкі және сыртқы блоктарды орнату - 9 дана, 28 метрлік бом бар автогидравликалық лифтіні қолданумен бірге., сыртқы блок үшін кронштейндер 600*500 –7 дана-тан кем емес, қуат кабелінің 5-өзекті төсемі TTR 5*2,5мм бар гофрленген ПВХ құбырда- 78 м.-ден кем емес, қуат кабелінің 3-өзекті TTR 3*2,5 мм. төсемі бар гофрленген ПВХ құбырда - 125 м.-ден кем еемс, 1Р 3Р +5 автоматқа 3 автоматпен электроқалқанды орнату- 1 дана, жерге қосумен бірге резеткілерді орнату - 5 даналан кем емес, фреонмен толықтай толтыру - 8л.-ден кем емес. -үшінші қабат үшін- блокты орнатуды кеңейту (жез түтіктері, қуат кабелі, дренаждық түтік, құбырлардың жылуын өткізбеу) - 57м.-ден кем емес, Дренаждық сорғыш - 5 дана, ішкі және сыртқы блоктарды орнату - 7 дана, 28 метрлік бом бар автогидравликалық лифтіні қолданумен бірге., сыртқы блок үшін кронштейндер 600*500- 7 даналан кем емес, қуат кабелінің 5-өзекті TTR 5*2,5мм төсемі бар гофрленген ПВХ құбырда - 56 м.-ден кем емес, қуат кабелінің 3-өзекті TTR 3*2,5 мм. төсемі бар гофрленген ПВХ құбырда - 184м.-ден кем емес, 1Р 3Р +8 автоматқа 2 автоматпен электроқалқанды орнату - 1дана, фреонмен толықтай толтыру - 10л.-ден кем емес

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке

19 (девятнадцать) кондиционеров с доставкой, монтажом и сопутствующей наладкой. Офисное здание расположено по адресу: 3 мкр. 45/1. Высота здания - 12 метров, толщина стен 65 см. из кирпича, утеплитель - минераловатная плита на базальтовой основе и высококачественной штукатурки, облицовка фасада из керамогранитных плит размером 600*600 мм. с неразборным алюминиевым каркасом. Казахстанский стандарт СТ РК СТБ 1780-2009. Срок поставки и монтажа 20 календарных дней. Подвал: Площадь м2-43; количество кондиционеров - 1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 65-70 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 24000. Мощность обогрева, БТЕ/ч: 25800. Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 2250.Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 2140. Расход воздуха, м3/ч: 1230.Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 45/44/41/37.Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 1082x330x233.Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 800x690x300. Вес (внутренний/внешний), кг: 16/54. Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 1130x395x300.Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 940x750x420.Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: 19/59. Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ф6,35/Ф15,88. Кабинет 104: Площадь м2- 11,76; количество кондиционеров- 1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 25 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 9000; Мощность обогрева, БТЕ/ч: 9980. Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 850. Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 800. Расход воздуха, м3/ч: 550. Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 39/38/34/29. Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 750x285x200. Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 660/500x240. Вес (внутренний/внешний), кг: 8/25.Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 800x345x265.Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 780x570x345.Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: 10,5/28,5. Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ф6,35/Ф9,52. Кабинет 105: Площадь м2-197,79; количество кондиционеров- 1 шт.; Кондиционер напольный, Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 48000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 52800.Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 4730.Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 4367.Расход воздуха, м3/ч: 1800.Уровень шума (внутренний/внешний), дБ(А): 52/62.Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 560x1910x360.Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 1255x945x340.Вес (внутренний/внешний), кг: 55/105.Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 680x2020x500.Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 1290x1080x430.Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: 64/119.Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ф9,52/Ф15,88. Кабинет 203: Площадь м2-12,6; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 25 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 9000. Мощность обогрева, БТЕ/ч: 9980.Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 850. Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 800. Расход воздуха, м3/ч: 550. Кабинет 201: Площадь м2-13,17; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 25 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; анти плесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 9000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 9980.Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 850.Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 800.Расход воздуха, м3/ч: 550. кабинет 213: Площадь м2-36,35; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 25 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; анти плесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 9000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 9980.Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 850.Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 800.Расход воздуха, м3/ч: 550. Кабинет 212: Площадь м2-14,11; Количество кондиционеров-1 шт.;Кондиционер настенный, площадь охлаждения 25 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень;золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 9000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 9980.Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 850.Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 800.Расход воздуха, м3/ч: 550. Кабинет 211: Площадь м2-12,88; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 25 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; анти плесень, золотое напыление на теплообменниках;; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 9000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 9980.Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 850.Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 800.Расход воздуха, м3/ч: 550. Кабинет 210: Площадь м2-28,73; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 50-55 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 18000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 19800,Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1665,Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 1580,Расход воздуха, м3/ч: 930,Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 45/44/41/37,Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 900x310x225,Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 795x525x290,Вес (внутренний/внешний), кг: 12/36,Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 950x380x290,Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 907x600x382,Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: 14,5/40,Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ф6,35/Ф12,7. Кабинет 209 : Площадь м2-42,39; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 50-55 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 18000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 19800,Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1665,Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 1580,Расход воздуха, м3/ч: 930,Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 45/44/41/37,Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 900x310x225,Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 795x525x290,Вес (внутренний/внешний), кг: 12/36,Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 950x380x290,Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 907x600x382,Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: 14,5/40,Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ф6,35/Ф12,7. Конференц зал: Площадь м2-114,69; Количество кондиционеров-2 шт.; Кондиционер напольный, Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 48000.Мощность обогрева, БТЕ/ч: 52800.Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 4730.Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 4367.Расход воздуха, м3/ч: 1800.Уровень шума (внутренний/внешний), дБ(А): 52/62.Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 560x1910x360.Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 1255x945x340.Вес (внутренний/внешний), не менее: 55/105 кг. Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 680x2020x500.Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), не менее: 1290x1080x430мм. Вес в упаковке (внутренний/внешний) 64/119мм. Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), Ф9,52/Ф15,88мм. Кабинет 301: Площадь м2-29,2; Количество кондиционеров-1 шт.; Обслуживаемая площадь, $м^2$ 27,Тип компрессора - Инверторный, Хладагент -R410A ,Максимальный воздушный поток, $м^3$/мин9,Показатели при охлаждении: Холодопроизводительность, БТЕ/ч 8536; Мощность, Вт 2500, Потребляемая мощность, Вт780,Показатели при обогреве, Теплопроизводительность, БТЕ/ч 10926,Мощность, Вт3200 ,Потребляемая мощность, Вт 940,Управление Индикатор включения Есть, Пульт ДУ Есть, Шум: Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ 20;Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ 37;Дополнительно: Режимы работы –Обогрев. Габариты внутреннего блока: Высота, см 24.9,Ширина, см75, Глубина, см 24.6 ,Вес, кг 8.2, Габариты наружного блока, Высота не менее: 54.8см, Ширина не менее 72 см, Глубина – не менее 26.5см, Вес: не более кг 30, Вес брутто – не менее кг 41.5, Охлаждает быстрее на 38%. Энергоэффективная технология цифрового инвертора с коэффициентом SEER 10.1. Оптимизированное двухуровневое охлаждение. Система очищает воздух при помощи ионной технологии S-Plasma, которая устраняет до 99% бактерий и вирусов. С помощью мобильного приложения 9 и функции Wi-Fi Control 10 вы можете дистанционно включать и выключать кондиционер, выбирать режимы работы и температуру, устанавливать время включения и выключения, а также управлять другими функциями. Кабинет 308: Площадь м2-41,38; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 50-55 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; анти плесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 18000,Мощность обогрева, БТЕ/ч: 19800,Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1665,Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 1580,Расход воздуха, м3/ч: 930,Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 45/44/41/37,Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 900x310x225. Кабинет 307:Площадь м2-42,98; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 50-55 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 18000,Мощность обогрева, БТЕ/ч: 19800,Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1665,Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 1580,Расход воздуха, м3/ч: 930,Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 45/44/41/37,Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 900x310x225. Кабинет 306: Площадь м2-42,98; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 50-55 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; анти плесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 18000,Мощность обогрева, БТЕ/ч: 19800,Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1665,Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 1580,Расход воздуха, м3/ч: 930,Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 45/44/41/37,Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 900x310x225. Кабинет 305: Площадь м2-41,13; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 50-55 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; анти плесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 18000,Мощность обогрева, БТЕ/ч: 19800,Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1665,Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 1580,Расход воздуха, м3/ч: 930,Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 45/44/41/37,Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 900x310x225. Кабинет 303: Площадь м2-11,25; Количество кондиционеров-1 шт; Кондиционер настенный, площадь охлаждения 25 кв.м., Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; анти плесень; золотое напыление на теплообменниках; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция 3 м; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 9000,Мощность обогрева, БТЕ/ч: 9980,Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 850,Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 800,Расход воздуха, м3/ч: 550,Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): 39/38/34/29,Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 750x285x200,Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 660/500x240,Вес (внутренний/внешний), кг: 8/25,Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 800x345x265,Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 780x570x345,Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: 10,5/28,5,Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ф6,35/Ф9,52. Мажилис зал 302: Площадь м2-82,9; Количество кондиционеров-1 шт.; Кондиционер напольный, площадь охлаждения 90-100 кв.м., Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; Мощность охлаждения, БТЕ/ч: 36000, Мощность обогрева, БТЕ/ч: 39600, Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 3387, Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 3382, Расход воздуха, м3/ч: 1160,Уровень шума (внутренний/внешний), дБ(А): 52/60, Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: 500x1780x300, Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: 800x690x300,Вес (внутренний/внешний), кг: 38/48,Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 680x1900x440, Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: 930x740x410, Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: 45,8/54,4, Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: Ф9,52/Ф15,88 Для установки кондиционеров потребуется автогидроподъемник с вылетом стрелы не менее 28 метров. Для установки кондиционеров в кабинетах находящиеся в западной части здания, установка наружных блоков предусматривается на крыши здания. Для установки кондиционеров в кабинетах находящиеся в центральной части здания, так же понадобятся дополнительные материалы: -для первого этажа - удлинение межблочной инсталляции (медные трубки, кабель питания, дренажная трубка, теплоизоляция труб) - не менее 10 м, Кронштейны для наружного блока 600*500 - не менее 1шт., прокладка кабеля питания 3-жильного TTR 3*2,5 мм. в гофрированной ПВХ трубе - не менее 100 м., установка розеток с заземлением - не менее 2шт., установка электрощита с 10 автоматами - 1шт., Дозаправка фреоном - не менее 2 л.; -для второго этажа- удлинение межблочной инсталляции (медные трубки, кабель питания, дренажная трубка, теплоизоляция труб) – не менее 48 м, дренажный насос - 4 шт., установка внутренних и наружных блоков - 9 шт. с применением автогидроподъемника вылетом стрелы не менее 28 м., кронштейны для наружных блоков 600*500 – не менее 7 шт., прокладка кабеля питания 5-жильного TTR 5*2,5мм в гофрированной ПВХ трубе - не менее 78 м., прокладка кабеля питания 3-жильного TTR 3*2,5мм в гофрированной ПВХ трубе - не менее 125 м., установка электрощита с 3 автоматами на 3Р +5 автоматов 1Р - 1 шт., установка розеток с заземлением - не менее 5 шт., дозаправка фреоном - не менее 8л. -для третьего этажа- удлинение межблочной инсталляции (медные трубки, кабель питания, дренажная трубка, теплоизоляция труб) - не менее 57м., Дренажный насос - 5 шт., установка внутренних и наружных блоков - 7 шт., с применением автогидроподъемника вылетом стрелы не менее 28 м., кронштейны для наружных блоков 600*500- не менее 7 шт., прокладка кабеля питания 5-жильного TTR 5*2,5мм в гофрированной ПВХ трубе - не менее 56 м., прокладка кабеля питания 3-жильного TTR 3*2,5мм в гофрированной ПВХ трубе - не менее 184м., установка электрощита с 2 автоматами на 3Р + 8 автоматов 1Р - 1шт., дозаправка фреоном - не менее 10 л.

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	кондиционеры напольные almacom ACP-48A - 3 шт. кондиционеры напольные almacom ACP-36A - 1 шт. кондиционеры настенные OTEX OWM-09RP - 7 шт. кондиционеры настенные OTEX OWM-18RP - 6 шт. кондиционеры настенные OTEX OWM-24RP - 1 шт. кондиционер Samsung AR-09 JSFNRWK(Better) - 1 шт поставка, монтаж кондиционеров согласно технической спецификации, кол-во 19 шт по адресу 3 мкр. 45/1. в течение 20 календарных после подписания договора.