1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,44	1024	
88	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,0080**		**24222,52**	**24416**	**60,9 1866**
		Итого оплата труда:				**3039,82**	**3064**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,48**	**8**	
		Итого материалов:				**16750,34**	**16884**	
		Итого прямые затраты:				**19797,64**	**19956**	
		Накладные расходы	%	--		2630,61	2652	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1794,26	1809	
89	**Е11-110101-1901**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,6000**		**461,38**	**5813**	**60,9 1730**
		Итого оплата труда:				**225,45**	**2841**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**34**	
		Итого материалов:				**47,97**	**604**	
		Итого прямые затраты:				**275,06**	**3466**	
		Накладные расходы	%	--		152,14	1917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,18	431	
90	**Е11-110101-1902 К=8**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины кнорме 11-110101-1901**	**м2 покрытия**	**12,6000**		**396,31**	**4994**	**60,9 1689**
		Итого оплата труда:				**220,14**	**2774**	
		Итого прямые затраты:				**220,14**	**2774**	
		Накладные расходы	%	--		146,82	1850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,36	370	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1931201**	**472779**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1931201**	
Материалы -			Тенге				**1064354**	
Всего заработная плата -			Тенге				**861312**	
Накладные расходы -			Тенге				**559323**	
Сметная прибыль -			Тенге				**199242**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2689766**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1113**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**861312**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2689766**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1113**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**861312**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**9321263**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2037692**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**319607**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				95719	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6963964	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1223736	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				10544999	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				379620	
		ИТОГО:	Тенге				10924619	
		Сметная прибыль	Тенге				873970	
		ИТОГО по акту:	Тенге				11798589	
		Оборудование					0	
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0	
		Сметная прибыль на борудование	Тенге				0	
		итого по оборудованию	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	Тенге				122 705	
		Итого с временными	Тенге				11 921 294	
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге				262 268	
		Итого с зимними	Тенге				12 183 563	
		Итого в текущих ценах 2017г к=1	Тенге				12 183 563	
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383	Тенге				12 913 825	
		Итого с договорным К=0,75393025899	Тенге				9 185 557	
		НДС 12%	Тенге				1 102 267	
		Итого с НДС	Тенге				10 287 823	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области

и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.