1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С123-051501-0105 в ценах III квартала 2017 года	**Манометр, показывающий с радиальным штуцером без фланца МП3-У-У2**	**комплект**		**2,0000**	**4585,74**	**9171**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**4098,51**	**8197**	
		Накладные расходы	%	--		147,55	295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,68	679	
15	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**		**6,0000**	**-5198,03**	**-31188**	**60,4 -8868**
		Итого оплата труда:				**-2447,05**	**-14682**	
		Итого эксплуатация машин:				**-270,44**	**-1623**	
		Итого материалов:				**-496,43**	**-2979**	
		Итого прямые затраты:				**-3167,73**	**-19006**	
		Накладные расходы	%	--		-1645,26	-9872	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-385,04	-2310	
16	С123-040102-1402 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**		**6,0000**	**-55343,40**	**-332060**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-49463,21**	**-296779**	
		Накладные расходы	%	--		-1780,68	-10684	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4099,51	-24597	
23	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**		**1,0000**	**-5198,03**	**-5198**	**60,4 -1478**
		Итого оплата труда:				**-2447,05**	**-2447**	
		Итого эксплуатация машин:				**-270,44**	**-270**	
		Итого материалов:				**-496,43**	**-496**	
		Итого прямые затраты:				**-3167,73**	**-3168**	
		Накладные расходы	%	--		-1645,26	-1645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-385,04	-385	
24	С123-040104-0428 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки с электроприводом, для воды, корпус из серого чугуна типа Belgicast BV-05-47 PN 10, DN 100**	**шт.**		**1,0000**	**-217729,94**	**-217730**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-194596,33**	**-194596**	
		Накладные расходы	%	--		-7005,47	-7005	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16128,14	-16128	
		=== АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ						
25	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**		**5,0000**	**-5198,03**	**-25990**	**60,4 -7390**
		Итого оплата труда:				**-2447,05**	**-12235**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**-270,44**	**-1352**	
		Итого материалов:				**-496,43**	**-2482**	
		Итого прямые затраты:				**-3167,73**	**-15839**	
		Накладные расходы	%	--		-1645,26	-8226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-385,04	-1925	
26	**С123-040102-1404 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**-65270,22**	**-326351**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-58335,32**	**-291677**	
		Накладные расходы	%	--		-2100,07	-10500	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4834,83	-24174	
		=== ВНУТРЕННИЙ ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН						
31	**Е11-160701-0102**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**7,0000**		**734,19**	**5139**	**60,4** **1242**
		Итого оплата труда:				**293,69**	**2056**	
		Итого материалов:				**185,10**	**1296**	
		Итого прямые затраты:				**478,80**	**3352**	
		Накладные расходы	%	--		201,01	1407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,38	381	
32	**С123-040501-0229 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**1479,52**	**10357**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1322,32**	**9256**	
		Накладные расходы	%	--		47,60	333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,59	767	
33	**С123-030103-0604 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**21,0000**		**1782,64**	**37436**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1593,24**	**33458**	
		Накладные расходы	%	--		57,36	1204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,05	2773	
		=== МАТЕРИАЛЫ-Исключить						
36	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**22,0000**		**-3797,94**	**-83555**	**60,4** **-9827**
		Итого оплата труда:				**-739,55**	**-16270**	
		Итого эксплуатация машин:				**-54,92**	**-1208**	
		Итого материалов:				**-2172,45**	**-47794**	
		Итого прямые затраты:				**-2947,72**	**-64850**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		-568,89	-12516	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-281,33	-6189	
37	С123-010201-0185 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	22,0000		-2111,37	-46450	
		Итого прямые затраты:	м			-1887,04	-41515	
		Накладные расходы	%	--		-67,93	-1495	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-156,40	-3441	
38	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопрово	225,0000		-3778,06	-850064	60,4 -72577
		Итого оплата труда:				-534,05	-120160	
		Итого эксплуатация машин:				-38,46	-8654	
		Итого материалов:				-2497,05	-561836	
		Итого прямые затраты:				-3054,08	-687169	
		Накладные расходы	%	--		-444,12	-99928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-279,86	-62968	
39	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово	62,0000		-2872,67	-178106	60,4 -16314
		Итого оплата труда:				-435,64	-27010	
		Итого эксплуатация машин:				-28,98	-1797	
		Итого материалов:				-1851,45	-114790	
		Итого прямые затраты:				-2304,33	-142868	
		Накладные расходы	%	--		-355,56	-22044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-212,79	-13193	
40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопрово	43,0000		-2126,50	-91439	60,4 -8738
		Итого оплата труда:				-336,45	-14467	
		Итого эксплуатация машин:				-16,52	-710	
		Итого материалов:				-1350,91	-58089	
		Итого прямые затраты:				-1697,35	-72986	
		Накладные расходы	%	--		-271,63	-11680	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-157,52	-6773	
41	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопрово	45,0000		-1799,15	-80962	60,4 -9145
		Итого оплата труда:				-336,45	-15140	
		Итого эксплуатация машин:				-16,52	-743	
		Итого материалов:				-1058,35	-47626	
		Итого прямые затраты:				-1404,78	-63215	
		Накладные расходы	%	--		-261,10	-11750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-133,27	-5997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**Е11-220601-0107**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной**	**км**	**0,0080**		**-2185275,51**	**-17482**	**62,1**
	Изм. и доп. вып.	**антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**трубопрово**					**-934**
		Итого оплата труда:				**-187925,66**	**-1503**	
		Итого эксплуатация машин:				**-110707,25**	**-886**	
		Итого материалов:				**-1557373,09**	**-12459**	
		Итого прямые затраты:				**-1836390,11**	**-14691**	
		Накладные расходы	%	--		-187013,15	-1496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-161872,26	-1295	
		=== МАТЕРИАЛЫ-Включить						
1	**Е11-160501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого**	**м**	**285,0000**		**2753,62**	**784782**	**60,4**
	Изм. и доп. вып.	**давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**трубопрово**					**234278**
		Итого оплата труда:				**1360,97**	**387877**	
		Итого эксплуатация машин:				**393,98**	**112285**	
		Итого материалов:				**14,13**	**4028**	
		Итого прямые затраты:				**1639,02**	**467122**	
		Накладные расходы	%	--		910,62	259528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,97	58132	
2	**Е11-160501-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого**	**м**	**122,0000**		**2789,99**	**340379**	**60,4**
	Изм. и доп. вып.	**давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**трубопрово**					**108399**
		Итого оплата труда:				**1471,05**	**179468**	
		Итого эксплуатация машин:				**175,65**	**21429**	
		Итого материалов:				**16,88**	**2059**	
		Итого прямые затраты:				**1605,04**	**195815**	
		Накладные расходы	%	--		978,28	119351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,67	25213	
3	**Е11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого**	**м**	**105,0000**		**2101,81**	**220690**	**60,4**
	Изм. и доп. вып.	**давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**трубопрово**					**70169**
		Итого оплата труда:				**1106,42**	**116174**	
		Итого эксплуатация машин:				**142,07**	**14917**	
		Итого материалов:				**8,76**	**920**	
		Итого прямые затраты:				**1210,21**	**127073**	
		Накладные расходы	%	--		735,90	77270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,69	16347	
4	**Е11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого**	**м**	**75,0000**		**2671,22**	**200341**	**60,4**
	Изм. и доп. вып.	**давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**трубопрово**					**62576**
		Итого оплата труда:				**1381,37**	**103603**	
		Итого эксплуатация машин:				**242,35**	**18176**	
		Итого материалов:				**9,18**	**688**	
		Итого прямые затраты:				**1553,06**	**116479**	
		Накладные расходы	%	--		920,29	69022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,87	14840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С123-010501-1309 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**287,8500**	**438,90**	**126338**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**392,27**	**112915**	
		Накладные расходы	%	--		14,12	4065	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,51	9358	
6	С123-010601-0305 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**		**122,0000**	**581,30**	**70919**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**519,54**	**63384**	
		Накладные расходы	%	--		18,70	2282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,06	5253	
7	С123-010601-0304 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**		**105,0000**	**346,75**	**36409**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**309,91**	**32541**	
		Накладные расходы	%	--		11,16	1171	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,69	2697	
8	С123-010601-0303 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**		**75,0000**	**244,75**	**18357**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**218,75**	**16406**	
		Накладные расходы	%	--		7,88	591	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	1360	
		=== ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
48	Е11-100111-0301	**Шкаф пожарный с комплектующими. Установка**	**изделие**		**7,0000**	**1493,93**	**10457**	**59,8** / **2488**
		Итого оплата труда:				**594,48**	**4161**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,89**	**601**	
		Итого материалов:				**341,92**	**2393**	
		Итого прямые затраты:				**979,70**	**6858**	
		Накладные расходы	%	--		403,57	2825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,66	775	
49	С123-080307-0110 в ценах III квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	**шт.**		**7,0000**	**26285,29**	**183997**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23492,50**	**164448**	
		Накладные расходы	%	--		845,73	5920	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1947,06	13629	
50	**С123-030103-0801 в ценах III квартала 2017 года**	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**7,0000**		**431,40**	**3020**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**385,56**	**2699**	
		Накладные расходы	%	--		13,88	97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,96	224	
51	**С123-030103-0201 в ценах III квартала 2017 года**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)**	**шт.**	**14,0000**		**509,83**	**7138**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**455,66**	**6379**	
		Накладные расходы	%	--		16,40	230	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,77	529	
52	**С123-030103-0701 в ценах III квартала 2017 года**	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм**	**шт.**	**7,0000**		**5141,23**	**35989**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4594,98**	**32165**	
		Накладные расходы	%	--		165,42	1158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,83	2666	
53	**С123-030103-0403 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм**	**м**	**140,0000**		**713,78**	**99929**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**637,94**	**89312**	
		Накладные расходы	%	--		22,97	3215	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,87	7402	
54	**С123-040702-0601 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11бр с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**6731,15**	**47118**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6015,97**	**42112**	
		Накладные расходы	%	--		216,57	1516	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,60	3490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	С123-080307-0104 в ценах III квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ**	**шт.**	**7,0000**		**17747,67**	**124234**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15862,00**	**111034**	
		Накладные расходы	%	--		571,03	3997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1314,64	9202	
		=== КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ						
58	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	**313,0000**		**-649,55**	**-203309**	**55,3 -41453**
		Итого оплата труда:				**-239,49**	**-74960**	
		Итого эксплуатация машин:				**-56,01**	**-17531**	
		Итого материалов:				**-179,20**	**-56090**	
		Итого прямые затраты:				**-448,10**	**-140254**	
		Накладные расходы	%	--		-153,34	-47994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-48,11	-15060	
59	С121-110403-0222 в ценах III квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**344,3000**		**-681,13**	**-234513**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-608,76**	**-209596**	
		Накладные расходы	%	--		-21,92	-7545	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-50,45	-17371	
		=== ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН НАРУЖНЫЙ						
62	Е11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**4,0000**		**734,19**	**2937**	**60,4 710**
		Итого оплата труда:				**293,69**	**1175**	
		Итого материалов:				**185,10**	**740**	
		Итого прямые затраты:				**478,80**	**1915**	
		Накладные расходы	%	--		201,01	804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,38	218	
63	С123-040702-0601 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили пожарные из ковкого чугуна с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**6731,15**	**26925**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6015,97**	**24064**	
		Накладные расходы	%	--		216,57	866	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,60	1994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	С123-030103-0601 в ценах III квартала 2017 года	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	70,0000		1072,78	75095	
		Итого прямые затраты:	м			958,80	67116	
		Накладные расходы	%	--		34,52	2416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,47	5563	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-396378	307935
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				275482	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				275482	
		Накладные расходы -	Тенге				9917	
		Сметная прибыль -	Тенге				22832	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				308231	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-357684	
	Материалы -		Тенге				-66155	
	Всего заработная плата -		Тенге				-72302	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-209596	
		Накладные расходы -	Тенге				-54211	
		Сметная прибыль -	Тенге				-32952	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-444846	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-72302	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-314176	
	Материалы -		Тенге				-821490	
	Всего заработная плата -		Тенге				575882	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-169983	
		Накладные расходы -	Тенге				349044	
		Сметная прибыль -	Тенге				2789	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				37658	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				651	
		Сметная заработная плата -	Тенге				575882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-98957	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				570	
		Сметная заработная плата -	Тенге				503580	
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4						
		=== САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ						
65	Е11-170201-0102	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	9,0000		23972,74	215755	60,4 13256
		Итого оплата труда:				2438,49	21946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**22,99**	**207**	
		Итого материалов:				**17501,96**	**157518**	
		Итого прямые затраты:				**19952,80**	**179575**	
		Накладные расходы	%	--		2244,17	20198	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1775,76	15982	
66	**Е11-170201-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**шт.**	**43,0000**		**1147,83**	**49357**	**60,4** **15786**
		Итого оплата труда:				**607,81**	**26136**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,70**	**976**	
		Итого материалов:				**38,88**	**1672**	
		Итого прямые затраты:				**658,75**	**28326**	
		Накладные расходы	%	--		404,05	17374	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,02	3656	
67	**51-040106-0145 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 3 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**93132,21**	**93132**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**83237,00**	**83237**	
		Накладные расходы	%	--		2996,53	2997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6898,68	6899	
68	**51-040106-0116 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**		**92547,04**	**277641**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**82714,00**	**248142**	
		Накладные расходы	%	--		2977,70	8933	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6855,34	20566	
69	**51-040106-0112 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**5,0000**		**80852,51**	**404263**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**72262,00**	**361310**	
		Накладные расходы	%	--		2601,43	13007	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5989,07	29945	
70	**51-040106-0109 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 60 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**4,0000**		**39307,37**	**157229**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**35131,00**	**140524**	
		Накладные расходы	%	--		1264,72	5059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2911,66	11647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	**51-040106-0106 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**14,0000**		**31443,88**	**440214**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**28103,00**	**393442**	
		Накладные расходы	%	--		1011,71	14164	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2329,18	32608	
		=== МАТЕРИАЛЫ-Исключить						
80	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**122,0000**		**-2612,18**	**-318686**	**60,4 -24792**
		Итого оплата труда:				**-336,45**	**-41046**	
		Итого эксплуатация машин:				**-16,52**	**-2015**	
		Итого материалов:				**-1784,99**	**-217769**	
		Итого прямые затраты:				**-2131,42**	**-260033**	
		Накладные расходы	%	--		-287,26	-35046	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-193,49	-23606	
81	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**105,0000**		**-2324,01**	**-244021**	**60,4 -21337**
		Итого оплата труда:				**-336,45**	**-35327**	
		Итого эксплуатация машин:				**-16,52**	**-1734**	
		Итого материалов:				**-1527,44**	**-160381**	
		Итого прямые затраты:				**-1873,87**	**-196757**	
		Накладные расходы	%	--		-277,99	-29189	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-172,15	-18076	
82	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**75,0000**		**-2126,50**	**-159487**	**60,4 -15241**
		Итого оплата труда:				**-336,45**	**-25233**	
		Итого эксплуатация машин:				**-16,52**	**-1239**	
		Итого материалов:				**-1350,91**	**-101318**	
		Итого прямые затраты:				**-1697,35**	**-127301**	
		Накладные расходы	%	--		-271,63	-20373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-157,52	-11814	
83	**Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**325,0000**		**-1949,90**	**-633718**	**60,4 -185118**
		Итого оплата труда:				**-943,04**	**-306487**	
		Итого эксплуатация машин:				**-19,34**	**-6285**	
		Итого материалов:				**-212,50**	**-69063**	
		Итого прямые затраты:				**-1173,13**	**-381268**	
		Накладные расходы	%	--		-632,33	-205508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-144,44	-46942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Прайс ТОО Galaksi Marketing	Труба полипропиленовые с наружной перфорированной фольгой d 20	м	323,7000		-245,05	-79323	
		Итого прямые затраты:				-219,02	-70895	
		Накладные расходы	%	--		-7,88	-2552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,15	-5876	
85	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово	395,0000		-111,05	-43864	60,4 -14140
		Итого оплата труда:				-59,27	-23410	
		Итого эксплуатация машин:				-2,50	-988	
		Итого материалов:				-1,69	-666	
		Итого прямые затраты:				-63,45	-25064	
		Накладные расходы	%	--		-39,37	-15551	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,23	-3249	
		=== МАТЕРИАЛЫ-Включить						
9	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово	232,0000		2101,81	487620	60,4 155041
		Итого оплата труда:				1106,42	256690	
		Итого эксплуатация машин:				142,07	32960	
		Итого материалов:				8,76	2032	
		Итого прямые затраты:				1210,21	280770	
		Накладные расходы	%	--		735,90	170730	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,69	36120	
10	С123-010601-0304 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	232,0000		346,75	80446	
		Итого прямые затраты:	м			309,91	71899	
		Накладные расходы	%	--		11,16	2588	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,69	5959	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				725908	-76545
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				1226655	
	Накладные расходы -		Тенге				44160	
	Сметная прибыль -		Тенге				101665	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1372480	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-70895	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-70895	
		Накладные расходы -	Тенге				-2552	
		Сметная прибыль -	Тенге				-5876	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-79323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-429852	
	Материалы -		Тенге				-387976	
	Всего заработная плата -		Тенге				-126731	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				71899	
		Накладные расходы -	Тенге				-94776	
		Сметная прибыль -	Тенге				-41970	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-566598	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-192	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-126731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				726558	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-192	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-126731	
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
92	**Е11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**749,02**	**1498**	**60,4 486**
		Итого оплата труда:				**402,73**	**805**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**45**	
		Итого материалов:				**11,70**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**426,19**	**852**	
		Накладные расходы	%	--		267,35	535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,48	111	
93	**С123-030301-0109 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32**	**шт.**	**2,0000**		**27959,66**	**55919**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24988,97**	**49978**	
		Накладные расходы	%	--		899,60	1799	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,09	4142	
94	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2905,64**	**2906**	**60,4 833**
		Итого оплата труда:				**1378,69**	**1379**	
		Итого эксплуатация машин:				**123,23**	**123**	
		Итого материалов:				**283,56**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1764,19**	**1764**	
		Накладные расходы	%	--		926,22	926	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,23	215	
96	**С123-041001-6601 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**7395,75**	**7396**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6609,96**	**6610**	
		Накладные расходы	%	--		237,96	238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,83	548	
97	**Е11-181001-0103**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**18650,25**	**18650**	**60,4** / **570**
		Итого оплата труда:				**943,08**	**943**	
		Итого эксплуатация машин:				**208,55**	**209**	
		Итого материалов:				**15004,44**	**15004**	
		Итого прямые затраты:				**16099,06**	**16099**	
		Накладные расходы	%	--		1169,69	1170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1381,50	1382	
98	**С123-041013-0105 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**17041,63**	**17042**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15230,97**	**15231**	
		Накладные расходы	%	--		548,31	548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1262,34	1262	
99	**Е11-181001-0104**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1890,97**	**1891**	**60,4** / **569**
		Итого оплата труда:				**942,73**	**943**	
		Итого эксплуатация машин:				**215,05**	**215**	
		Итого материалов:				**19,54**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**1120,65**	**1121**	
		Накладные расходы	%	--		630,25	630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,07	140	
100	**С123-041013-0106 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**21104,62**	**21105**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18862,27**	**18862**	
		Накладные расходы	%	--		679,04	679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1563,30	1563	
101	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып.**	**Манометры. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**423,41**	**847**	**60,4** / **276**
		Итого оплата труда:				**228,63**	**457**	
		Итого материалов:				**11,70**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**240,33**	**481**	
		Накладные расходы	%	--		151,71	303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,36	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	С123-051501-0105 в ценах III квартала 2017 года	**Манометр показывающий МПУ предел измерения до 1 МПа**	**комплект**		**2,0000**	**4585,74**	**9171**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**4098,51**	**8197**	
		Накладные расходы	%	--		147,55	295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,68	679	
103	С123-040901-0501 в ценах III квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**2,0000**	**1376,20**	**2752**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1229,98**	**2460**	
		Накладные расходы	%	--		44,28	89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,94	204	
104	С123-040905-1806 в ценах III квартала 2017 года	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**		**1,0000**	**1337,86**	**1338**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1195,71**	**1196**	
		Накладные расходы	%	--		43,05	43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,10	99	
105	С123-040501-0229 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**1,0000**	**1479,52**	**1480**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1322,32**	**1322**	
		Накладные расходы	%	--		47,60	48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,59	110	
		=== КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ						
108	Е11-170201-0103	**Смесители настенные. Установка**	**шт.**		**16,0000**	**1261,17**	**20179**	**60,4 / 6623**
		Итого оплата труда:				**685,28**	**10964**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**2**	
		Итого материалов:				**27,83**	**445**	
		Итого прямые затраты:				**713,26**	**11412**	
		Накладные расходы	%	--		454,49	7272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,42	1495	
109	С123-051312-0103 в ценах III квартала 2017 года	**Настенный термостатический смеситель ТЕ 082.00/150**	**шт.**		**16,0000**	**15884,62**	**254154**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14196,89**	**227150**	
		Накладные расходы	%	--		511,09	8177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1176,64	18826	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**362736**	**9357**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**362736**	
	Материалы -		Тенге				**15800**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**15492**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**331006**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**77**	
		Накладные расходы -	Тенге				**22752**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**30839**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**416327**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**416327**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**	
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1						
		=== САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
110	**Е11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**22,0000**		**4617,41**	**101583**	**60,4** **29508**
		Итого оплата труда:				**2220,62**	**48854**	
		Итого эксплуатация машин:				**144,18**	**3172**	
		Итого материалов:				**492,42**	**10833**	
		Итого прямые затраты:				**2785,56**	**61282**	
		Накладные расходы	%	--		1489,82	32776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,03	7525	
111	**С123-030102-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**21,0000**		**18215,18**	**382519**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16279,83**	**341876**	
		Накладные расходы	%	--		586,07	12308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1349,27	28335	
112	**С123-030102-0420 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**14185,46**	**14185**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**12678,27**	**12678**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		456,42	456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,78	1051	
113	**С123-030102-0502 в ценах III квартала 2017 года**	**Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83**	**шт.**	**1,0000**		**1223,38**	**1223**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1093,40**	**1093**	
		Накладные расходы	%	--		39,36	39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,62	91	
114	**Е11-170101-0108**	**Биде. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**5313,38**	**15940**	**60,4 4964**
		Итого оплата труда:				**2739,54**	**8219**	
		Итого эксплуатация машин:				**97,18**	**292**	
		Итого материалов:				**304,80**	**914**	
		Итого прямые затраты:				**3094,16**	**9282**	
		Накладные расходы	%	--		1825,64	5477	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,58	1181	
115	**С123-030102-0701 в ценах III квартала 2017 года**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3,0000**		**11740,09**	**35220**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10492,72**	**31478**	
		Накладные расходы	%	--		377,74	1133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,64	2609	
116	**Е11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**46,0000**		**3769,81**	**173411**	**60,4 54030**
		Итого оплата труда:				**1944,66**	**89454**	
		Итого эксплуатация машин:				**72,54**	**3337**	
		Итого материалов:				**213,16**	**9806**	
		Итого прямые затраты:				**2194,70**	**100956**	
		Накладные расходы	%	--		1295,87	59610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,25	12845	
117	**С123-030102-0937 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**46,0000**		**10221,26**	**470178**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9135,26**	**420222**	
		Накладные расходы	%	--		328,87	15128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		757,13	34828	
118	**Е11-170101-0102**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**4023,21**	**24139**	**60,4 7405**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2043,27**	**12260**	
		Итого эксплуатация машин:				**284,21**	**1705**	
		Итого материалов:				**168,41**	**1010**	
		Итого прямые затраты:				**2361,61**	**14170**	
		Накладные расходы	%	--		1363,58	8181	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,02	1788	
119	**С123-030102-0121 в ценах III квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**6,0000**		**22171,70**	**133030**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19815,98**	**118896**	
		Накладные расходы	%	--		713,38	4280	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1642,35	9854	
120	**Е11-170101-0109**	**Кабины душевые. Установка**	**комплект**	**9,0000**		**3197,39**	**28776**	**60,4 / 8717**
		Итого оплата труда:				**1603,55**	**14432**	
		Итого эксплуатация машин:				**182,45**	**1642**	
		Итого материалов:				**189,27**	**1703**	
		Итого прямые затраты:				**1889,12**	**17002**	
		Накладные расходы	%	--		1071,42	9643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,84	2132	
121	**С123-030102-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Душевая кабина угловая**	**шт.**	**9,0000**		**58768,67**	**528918**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**52524,55**	**472721**	
		Накладные расходы	%	--		1890,88	17018	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4353,23	39179	
122	**Е11-170101-0110**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2218,48**	**4437**	**60,4 / 1277**
		Итого оплата труда:				**1056,83**	**2114**	
		Итого эксплуатация машин:				**179,52**	**359**	
		Итого материалов:				**195,74**	**391**	
		Итого прямые затраты:				**1344,44**	**2689**	
		Накладные расходы	%	--		709,71	1419	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,33	329	
123	**С123-030102-0205 в ценах III квартала 2017 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**7904,42**	**15809**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7064,58**	**14129**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		254,32	509	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,51	1171	
124	E11-170501-0104	**Раковины с локтевым смесителем. Установка**	**комплект**	**16,0000**	✓	**1841,41**	**29463**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**7871**
		Итого эксплуатация машин:				**814,46**	**13031**	
		Итого материалов:				**44,02**	**704**	
		Итого прямые затраты:				**316,84**	**5069**	
		Накладные расходы	%	--		**1153,83**	**18461**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,18	8819	
125	E11-170201-0103	**Смесители. Установка**	**шт.**	**64,0000**	✓	136,40	2182	
		Итого оплата труда:				**1261,17**	**80715**	**60,4**
		Итого эксплуатация машин:						**26490**
		Итого материалов:				**685,28**	**43858**	
		Итого прямые затраты:				**0,15**	**9**	
		Накладные расходы	%	--		**27,83**	**1781**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**713,26**	**45649**	
126	С123-030102-1220 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**	✓	454,49	29087	
		Итого прямые затраты:				93,42	5979	
		Накладные расходы	%	--		**5554,88**	**16665**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**4964,68**	**14894**	
127	С123-030102-1204 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**30,0000**	✓	178,73	536	
		Итого прямые затраты:				411,47	1234	
		Накладные расходы	%	--		**2773,84**	**83215**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**2479,12**	**74374**	
128	С123-030102-1222 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**16,0000**	✓	89,25	2677	
		Итого прямые затраты:				205,47	6164	
		Накладные расходы	%	--		**2395,76**	**38332**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**2141,21**	**34259**	
						77,08	1233	
						177,46	2839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	С123-030102-1227 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**		**6,0000**	**6823,79**	**40943**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6098,77**	**36593**	
		Накладные расходы	%	--		219,56	1317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,47	3033	
130	С123-030102-1230 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**		**9,0000**	**6314,02**	**56826**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5643,16**	**50788**	
		Накладные расходы	%	--		203,15	1828	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,71	4209	
131	Е11-100111-0301	**Жироуловитель. Установка**	**шт**		**8,0000**	**1493,93**	**11951**	**59,8** / **2844**
		Итого оплата труда:				**594,48**	**4756**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,89**	**687**	
		Итого материалов:				**341,92**	**2735**	
		Итого прямые затраты:				**979,70**	**7838**	
		Накладные расходы	%	--		403,57	3229	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,66	885	
132	прайс ТОО АХ Technology	**Жироуловитель MG-30**	**шт**		**8,0000**	**29123,49**	**232988**	
		Итого прямые затраты:				**26029,14**	**208233**	
		Накладные расходы	%	--		937,05	7496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2157,30	17258	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2109565**	**143106**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**216071**	
	Материалы -		Тенге				**2735**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4756**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**208233**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10725**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18144**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**244939**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4756**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1893494**	
	Материалы -		Тенге				**31509**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**232221**	