	31-050602-0401							
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0072	0.064008	1434.32	92	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	49	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0338	0.300482	–	**92** –	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.031115	27.67	1	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0231	0.205359	15705.09	3225	
		Итого по материалам					**3226**	
109	**12-110101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2		**11.06**	**3817.99**	**42227**	**47.28**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3.852	42.60312	807,44	34399	**16311**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	0.1283		99	
		Итого по заработной плате					**34498**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0116	0.128296	1434.32	184	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	99	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.081	0.89586	–	**184** –	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.03871	27.67	1	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.044	0.48664	15705.09	7643	
		Итого по материалам					**7644**	
112	**12-110101-0111**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**16.59**	**1705.49**	**28294**	**47.28**

	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)						9742
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.3063	21.67152	933,06	20221	
		Итого по заработной плате	чел-ч	0.0301	0.49936		384	
	31-030101-0602						**20605**	
		Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0.0255	0.423045	882.29	373	
	31-050602-0401					767.94	325	
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0046	0.076314	1434.32	109	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	59	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0112	0.185808	27.67	**482** 5	
	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5.1	84.609	87.85	7433	
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.054	0.89586	170.91	153	
		Итого по материалам					**7591**	
113	**12-120101-1606**	**Стены и откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2		**533.33**	**496.23**	**264655**	**47.28**
								58369
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)						
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.296	157.86568	777,66	122766	
		Итого по заработной плате	чел-ч	0.0016	0.85333		687	
	31-050602-0401						**123453**	
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.53333	1434.32	765	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.319998	767.94 1812.38	410 580	

	Итого по эксплуатации машин				867.01	277	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0024	1.279992	27.67	**1345** 35	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.72	383.9976	83.38	32018	
21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0.051	27.19983	120.36	3274	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.016	8.53328	162.18	1384	
21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0.71	378.6643	204.58	77467	
21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0.0402	21.439866	1139.15	24423	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000044	0.02346652	1441.42	34	
21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.000255	0.13599915	14040.3	1909	
	Итого по материалам					**140544**	
114 12-120101-1705	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2		**177.88**	**514.14**	**91455**	**47.28**
							23817
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.3625	64.4815	777,66	50145	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	0.28461		230	
	Итого по заработной плате					**50375**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.17788	1434.32	255	
					767.94	137	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.106728	1812.38	193	

		Итого по эксплуатации машин				867.01	93
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0024	0.426912		**448**
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.68	120.9584	27.67 83.38	12 10086
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0.032	5.69216	120.36	685
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.016	2.84608	162.18	462
	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0.67	119.1796	204.58	24382
	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0.0243	4.322484	1139.15	4924
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000044	0.00782672	1441.42	11
	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.00012	0.0213456	14040.3	300
		Итого по материалам					**40862**
115	**11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2		**31.8**	**5978.46**	**190115**
							43.84
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1.4145	44.9811	846,94	38096
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0801	2.54718		2172
		Итого по заработной плате					**40268**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.08025	2.55195	12.38	32
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0114	0.36252	1434.32	520
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0687	2.18466	767.94 1812.38	278 3959

	Итого по эксплуатации машин				867.01	1894	
22-030301-0206	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте (21-130806-0801->22-030301-0206)	м2	1	31.8	4638.63	**4511** 147508	
	Итого по материалам					**147508**	
117 **11-100403-0102**	**Потолки натяжные. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка		**98.73**	**1767.62**	**174517**	**47.84**
							66380
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.39145	167.3115	827,51	138452	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0051	0.2985		303	
	Итого по заработной плате					**138755**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.01185	0.6935805	15	10	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.004035	0.23616855	– 18.64	– 4	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.00375	0.2194875	– 183.26	– 40	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00255	0.1492515	– 1812.38	– 271	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00255	0.1492515	867.01 3189.12	129 476	
	Итого по эксплуатации машин				1162.92	174	
21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1.3188	77.189364	7.02	**801** 542	
21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0.6565	38.424945	7.71	296	
21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.16	9.3648	28.84	270	

	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	0.65	38.0445	36.05	1372
	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт.	0.1495	8.750235	43.89	384
	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0.65	38.0445	45.92	1747
	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.6677	39.080481	47.83	1869
	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.78	104.1834	51.06	5320
	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0.6798	39.788694	75.84	3018
	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2.8634	167.594802	114.25	19148
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0001	0.005853	320.63	2
	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000шт.	0.0232	1.357896	954.68	1296
		Итого по материалам					**35264**
118	**29-020103-0105(пл)**	**Натяжные потолки. Оригинальное полотно Ecofole D (Германия)**	м2		**98.73**	**3900**	**385047**
119	**12-130103-0401**	**Облицовка из декорпанелей. Разборка**	м2 облицовки		**55.33**	**60.47**	**3346**
							47.28
							1532
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.0731	4.04462	777,66	3145
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.11066		96
		Итого по заработной плате					**3241**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.11066	1812.38	201

		Итого по эксплуатации машин				867.01	96	
121	29-020103-0104(пл)	**Декоративные панели**	м2		**24.03**	**28000**	**201** **672840**	–
122	12-150103-0601							
		Решетки радиаторные. Смена	жалюзийная решетка		**10**	**364.8**	**3648**	**47.28**
								1677
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.4619	4.619	767,94	3547	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.001		1	
		Итого по заработной плате					**3548**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.001	1434.32	1	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	1	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0007	0.007	–	**1** –	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0002	0.002	320.63	1	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0005	0.005	19892.77	99	
		Итого по материалам					**100**	
123	23-050306-2265	**Декоративные радиаторные решетки, размерами 1000 мм х 800 мм**	шт.		**10**	**19759.52**	**197595**	–
124	12-130103-0503	**Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2**	м2		**5.52**	**888.41**	**4904**	**47.28**
								521
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.2492	1.37558	788,02	1084	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0038	0.02098		18	
		Итого по заработной плате					**1102**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.009936	1434.32	14	
						767.94	8	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.01104	1812.38	20	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	10	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0024	0.013248	27.67	**34** 0	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.03	0.1656	196.56	33	
	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 (22-030201-9901->22-030201-0105)	м2	1.05	5.796	422.28	2448	
	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0.048	0.26496	1776.65	471	
	21-130803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10м2	0.012	0.06624	3682.2	244	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0006	0.003312	15705.09	52	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0049	0.027048	19892.77	538	
		Итого по материалам					**3786**	
125	**12-150103-0601**	**Решетки жалюзийные. Смена**	жалюзийная решетка		**1**	**365**	**365**	**47.28**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.4619	0.4619	767,94	355	**168**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.0001		–	
		Итого по заработной плате					**355**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.0001	1434.32	0	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	–	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0007	0.0007	–	– –	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0002	0.0002	320.63	0	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0005	0.0005	19892.77	10	

		Итого по материалам					**10**	
	3.3 полы							
130	**12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**127.1**	**26.49**	**3367**	**47.28**
								1592
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0377	4.7926	702,54	3367	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**3367**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0011	0.101123	–	–	
		Итого по материалам					–	
131	**12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**27.06**	**81.86**	**2215**	**47.28**
								1036
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.1139	3.08213	702,54	2165	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.03518		27	
		Итого по заработной плате					**2192**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0013	0.035178	1434.32	50	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	27	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0047	0.127182	–	**50**	
		Итого по материалам					–	
132	**12-070101-0202**	**Полы из ламината. Разборка покрытия**	м2		**146.74**	**294.5**	**43215**	**47.28**
								20365
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.4055	61.0769	702,54	42909	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0067	0.21306		164	
		Итого по заработной плате					**43073**	

	31-050602-0401						
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0067	0.21306	1434.32	306
		Итого по эксплуатации машин				767.94	164
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.029	0.9222	–	**306**
		Итого по материалам					–
133	**11-110101-3409**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию**	м2 покрытия		**177.8**	**5163.39**	**1103228**
							48.72
							124937
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0.7314	244.97818	879,96	256028
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00795	0.49974		411
		Итого по заработной плате					**256439**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0036	0.226296	1434.32	325
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00435	0.273441	767.94 1812.38	174 496
		Итого по эксплуатации машин				867.01	237
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.3143	84.66	**821** 27
	21-100502-1815	Клей паркетный марки Бона Бонд	кг	0.8	50.288	1074.06	54012
	22-040101-9901	Грунтовка под паркетный клей типа Бона СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.13	8.1718	1162.96	9503
	22-060201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013 (22-060201-0101->22-060201-0103)	м2	1.04	177.8	3361.42	597660.5
		Итого по материалам					**661202**
134	**11-110101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов		**127.1**	**242.71**	**30848**
							48.72
							14954

	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.09191	36.1465	846,94	30614
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00105	0.09653		80
		Итого по заработной плате					**30694**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.01995	1.8340035	12.38	23
						–	–
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.03015	2.7716895	18.64	52
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00045	0.0413685	1434.32	59
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.055158	767.94 1812.38	32 100
		Итого по эксплуатации машин				867.01	48
	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт.	0.263	24.17759	43.89	**234** 1061
	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1.01	92.8493	149.29	13861
		Итого по материалам					**14922**
135	**12-070101-1005**	**Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2**	место		**8**	**1586.13**	**12689**
							47.28
							5397
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1.8444	14.7552	767,94	11331
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0123	0.0984		85
		Итого по заработной плате					**11416**
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0123	0.0984	16.8	2
						–	–
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0123	0.0984	1920.48	189

	Итого по эксплуатации машин				867.01	85
21-020402-0902	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3	0.001	0.008	–	**191** –
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0119	0.0952	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0007	0.0056	27.67	0
21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0071	0.0568	20551.66	1167
	Итого по материалам					**1167**
	Итого прямые затраты по разделу 3					**4 516 603**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1070196
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19107
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9313
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 427 300
	Накладные расходы I уровня, тенге					518 198
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 034 800
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					162 598
	Итого, тенге					5 197 398
	Сметная прибыль (8 %), тенге					415 792
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 613 190**

Раздел 4 Одинадцатый этаж

4.1 внутренняя отделка

136	12-110101-0209	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**164.08**	**1911.59**	**313654**	**47.28**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1.951	320.12008	797,73	255369	**121138**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0067	1.09934		844	

		Итого по заработной плате				**256213**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0067	1.099336	1434.32	1577
		Итого по эксплуатации машин				767.94	844
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0338	5.545904	–	**1577** –
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.57428	27.67	16
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.022	3.60976	15705.09	56692
		Итого по материалам					**56708**
138	**12-120101-0204**	**Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %**	м2		**125.72**	**540.2**	**67914**
							47.28
							24951
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.538	67.63736	777,66	52599
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.21372		173
		Итого по заработной плате					**52772**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.12572	1434.32	180
						767.94	97
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.088004	1812.38	159
		Итого по эксплуатации машин				867.01	76
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.255	32.0586	83.38	**339** 2673
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0016	0.201152	84.66	17
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.008	1.00576	162.18	163
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.076	9.55472	355.06	3392

	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0.189	23.76108	367.42	8730
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.00050288	1441.42	1
		Итого по материалам					**14976**
139	**12-120101-0101**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	м2		**1104.5**	**115.58**	**127663**
							47.28
							55466
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.143	157.9435	735,57	116179
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	1.43585		1135
		Итого по заработной плате					**117314**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	1.1045	1434.32	1584
						767.94	848
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.33135	1812.38	601
		Итого по эксплуатации машин				867.01	287
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00124	1.36958	27.67	**2185** 38
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0001	0.11045	84.66	9
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.005	5.5225	120.36	665
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0008	0.8836	162.18	143
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.004418	1441.42	6
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00019	0.209855	26165.6	5491

	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0.000005	0.0055225	533697.73	2947	
		Итого по материалам					**9299**	
	4.2 полы							
141	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**66.3**	**1491.45**	**98883**	**48.72**
								38359
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.4628	96.98364	788,02	76425	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0441	2.92383		2308	
		Итого по заработной плате					**78733**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0345	2.28735	1434.32	3281	
						767.94	1757	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0042	0.27846	1812.38	505	
						867.01	241	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0054	0.35802	3432.54	1229	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	310	
	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1.02	67.626	–	**5015**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	2.55255	27.67	71	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	2.02878	1348.14	2735	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.013	0.8619	16982.73	14637	
		Итого по материалам					**17443**	
142	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**343.54**	**774.25**	**265985**	**48.72**
								61281

01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.49128	168.77433	715,49	120756	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01905	6.54444		5026	
	Итого по заработной плате					**125782**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.13605	46.738617	12.87	602	
31-050602-0401					–	–	
	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.01905	6.544437	1434.32	9387	
	Итого по эксплуатации машин				767.94	5026	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	12.0239	27.67	**9989** 333	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	7.008216	19249.79	134907	
	Итого по материалам					**135240**	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**874 099**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					621 328	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 105	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9486	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					233 666	
	Накладные расходы I уровня, тенге					301 195	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 175 294	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					31 468	
	Итого, тенге					1 206 762	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					96 541	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 303 302**	
	Раздел 5 Лестницы						
147	**12-110101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	**25.97**	**1147.71**	**29806**	**47.28** **10335**

	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0.8976	23.31067	919,46	21433	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0214	0.55576		427	
		Итого по заработной плате					**21860**	
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0.0168	0.436296	882.29	385	
						767.94	335	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0046	0.119462	1434.32	171	
		Итого по эксплуатации машин				767.94	92	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0074	0.192178	27.67	**556** 5	
	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3.36	87.2592	87.85	7666	
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.033	0.85701	170.91	146	
		Итого по материалам					**7817**	
148	**12-110101-0111**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2		**13.7**	**1705.4**	**23364**	**47.28**
								8044
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1.3063	17.89631	933,06	16698	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0301	0.41237		316	
		Итого по заработной плате					**17014**	
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0.0255	0.34935	882.29	308	
						767.94	268	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0046	0.06302	1434.32	90	

	Итого по эксплуатации машин				767.94	48	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0112	0.15344	27.67	**398** 4	
22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5.1	69.87	87.85	6138	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0.054	0.7398	170.91	126	
	Итого по материалам					**6268**	
149 **11-150405-0103**	**Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		**517.22**	**567.2**	**293365**	**43.84**
							99031
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.5382	278.3678	807,44	224765	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00255	1.31891		1128	
	Итого по заработной плате					**225893**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0003	0.155166	1434.32	223	
					767.94	119	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00225	1.163745	1812.38	2109	
	Итого по эксплуатации машин				867.01	1009	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.51	263.7822	83.38	**2332** 21994	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	1.603382	84.66	136	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	4.344648	162.18	705	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.3258486	133292.56	43433	
	Итого по материалам					**66268**	

150	11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		**25.97**	**690.22**	**17925**	**43.84**
								6242
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.6762	17.56091	807,44	14179	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.07012		60	
		Итого по заработной плате					**14239**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0003	0.007791	1434.32	11	
						767.94	6	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0024	0.062328	1812.38	113	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	54	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.55	14.2835	83.38	**124** 1191	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.080507	84.66	7	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.218148	162.18	35	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00069	0.0179193	133292.56	2389	
		Итого по материалам					**3622**	
151	11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		**53.04**	**557.11**	**29549**	**43.84**
								12317
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.64584	34.25535	817,8	28014	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0018	0.09547		82	
		Итого по заработной плате					**28096**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.00015	0.007956	1434.32	11	
						767.94	6	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00165	0.087516	1812.38	159	
		Итого по эксплуатации машин				867.01	76	
	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0.1837	9.743448	–	–	
	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0.51	27.0504	–	–	
	22-040603-0106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0.113	5.99352	–	–	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.164424	84.66	14	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.445536	162.18	72	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000024	0.00127296	1441.42	2	
	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000075	0.003978	320899.84	1277	
		Итого по материалам					**1365**	
153	**12-120101-0905**	**Поручни деревянные. Окраска масляными лаками улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2		**5.76**	**1356.42**	**7813**	**47.28**
								2252
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1.062	6.11712	777,66	4757	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	0.00922		7	
		Итого по заработной плате					**4764**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.001	0.00576	1434.32	8	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.003456	767.94 1812.38	4 6	

	Итого по эксплуатации машин				867.01	3
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.378	2.17728	83.38	**14** 182
21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0018	0.010368	84.66	1
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.011	0.06336	162.18	10
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000024	0.00013824	1441.42	0
22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 (22-040201-0902->22-040501-1301)	кг	0.221	1.27296	2227.68	2836
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 (22-040603-0108->22-040601-0602)	т	0.000006	0.00003456	365524.7	13
	Итого по материалам					**3042**

Итого прямые затраты по разделу 5	**401 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	309 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	88 382
Накладные расходы I уровня, тенге	138 221
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	540 043
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	14 466
Итого, тенге	554 509
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 361
Итого по разделу на подряд, тенге	**598 869**

Итого прямые затраты по смете Раздела 2,3,4,5	**16 418 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 111 700**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**135 300**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**66 881**

- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 171 474
Накладные расходы I уровня, тенге	1 967 181
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 385 655
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	591 065
Итого, тенге	18 976 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 518 138
Итого по смете на подряд, тенге	20 494 857
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)	409897
Всего по смете на подряд, тенге	20 904 754
Всего по смете на подряд со скидкой, тенге	12 544 943
итого с НДС	14 05 0336.16

Заказчик:

Аким г. Жезказган _____ **Бегимов К.Б.**

Руководитель аппарата акима г. Жезказган _____ **Рахимжанова Б.С.**

Механик аппарата акима г. Жезказган _____ **Абенов Р.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Казкурылыс" _____ **Архаров А.И.**