Расчёт продолжительности строительства
по объекту «Благоустройство к многоэтажным жилым домам №9,№19 в 3-ем квартале мкр.»Юбилейный» в г.Костанай».

В связи с отсутствием прямых норм в СП РК 1.03-101-2013 часть 1, СП РК 1.03-101-2013 часть 2, расчет нормативной продолжительности строительства выполнен согласно трудозатрат:

4466/163,36=27,34=27 месяцев

где 4466 – нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел/час;
163,36 – месячная нормативная трудоемкость одного рабочего, чел/час.
27/13=2,1 месяца
Продолжительность строительства принимаем 2 месяца.

Директор ТОО «АСИ» Кудерин М.К.

Составил Аркенова Ф.Б