Приложение 2
к электронной конкурсной
документации

Техническая спецификация

1. Общие сведения о предмете электронного конкурса.
Предметом государственных закупок является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **«Благоустройство к многоэтажным жилым домам № 9, № 19 в 3-ем квартале мкр. «Юбилейный» в г. Костанай».**

2. Характеристика участка строительства

Объект находится расположен по адресу: г.Костанай, микрорайон «Юбилейный»

3. Требования к применяемым материалам.
При строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей. Транспортировка материалов от поставщика (предприятия-изготовителя) до при объектного склада учтена проектно-сметной документацией.

4. Проектные решения

Технические показатели проекта

№ п/п	Наименование показателей	Показатели
1	**Площадь покрытий,**	**2359,0 м²**
	всего в том числе:	
	площадь проездов	**931,0м²**
	площадь тротуаров	**500,0м²**
	площадь площадок	**520,0 м²**
	прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	**408,0 м²**
2	**Площадь озеленения**	**977,0 м²**

5. Условия производства работ и требования к генподрядной организации.
Строительство объекта осуществлять в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами, правилами и стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиям СН РК 1.03.00-2011* «Строительное производство». Перед началом строительства предусмотреть разработку организационно-технологической документации (ППР и др.). Иметь необходимый состав и количество машин, оборудования и механизмов согласно проекту организации строительства. Иметь лицензии на занятие строительно-монтажными работами II (второй)

категории ответственности), другие Государственные лицензии, требуемые для выполнения работ согласно законодательству Республики Казахстан. Также подрядчик должен предоставить график производства работ и график движения рабочей силы в соответствии со сроками указанного в приложении №1. По окончанию строительства до приемки объекта в эксплуатацию предоставить исполнительно-техническую документацию в полном комплекте, в том числе исполнительную съемку нанесенную на планшет города. Ежемесячно к 25 числу предоставлять заказчику отчет о Казахстанском содержание использованных при строительстве материалов и оборудования по форме согласованный с заказчиком или с ГУ «Отдел строительства акимат г. Костанай».

Подрядчик несет ответственность за обеспечение требований безопасности, движения на строительном участке на весь период строительства, обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. Мероприятие для маломобильных групп населения выполнить в объёме проекта.

- предоставить в течении 6 рабочих дней со дня подписания договора график производства работ, согласовать с заказчиком и техническим надзором и следовать строго ему.

-подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и содержание работ и другие предъявляемые к работе требования, и сметой определяющей цену работ.

6. Качество работ.

Строго соблюдать положения и основные требования по контролю качества выполнения земляных работ, устройству оснований и возведению земляных сооружений, содержащиеся в СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Также с учетом требований СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве", а также специальных требований по производству земляных работ, учитывающих специфику возведения конкретных зданий и сооружений различного назначения.

Выполнение земляных работ и возведение земляных сооружений должно осуществляться с систематическим и своевременным испытанием грунтов в требуемом объеме на соответствующих технологических этапах, согласно требованиям СНиП и стандартов.

7. Сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ указаны в приложении 1 к электронной конкурсной документации.

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Промежуточные сроки выполнения работ определяются графиком производства работ утвержденного заказчиком.

8. Объемы работ.

Объемы работ выполнить в строгом соответствии проектно-сметной документаций. При начале производства работ получить разрешение на эмиссию в окружающую среду на период строительства объекта.

9.Права заказчика.

Если поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу медленно, что окончание к ее сроку становится явно невозможным, заказчик в праве, отказаться от договора и потребовать возмещение убытков.

Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми, либо в установленный заказчиком разумный срок, обнаруженные недостатки не были устранены, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещение убытков.
Поставщик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора, если это предусмотрено договором или характер информации таков, что без нее невозможно использование результатов работы для целей, указанных в договоре.

10.Ответственность поставщика.
Все строительные риски по договору подряда, несет генеральный подрядчик, независимо от наличия у него субподрядчиков.

И.о. руководителя
ГУ «Отдел строительства
акимата г. Костаная» **Т.Данильчук**

Исп. Куанова А.