1	2	3	4	5	6	7	8
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,082875	1792,30	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,082875	851,28	71
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**208**
120. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0045	19341,71	87
120. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	197175,18	118
120. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,003	30,00	0
		Итого материалов:				**68,48**	**205**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	790
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	86
		Накладные расходы	%	--		292,00	876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	198
		Сметная стоимость:				**892,69**	**2678**
121	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**3,0000**		**6058,40**	**18175**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	654
		Накладные расходы	%	--		218,10	654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	1506
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**20336**
122	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**3,6000**		**4210,68**	**15158**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	546
		Накладные расходы	%	--		151,58	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	1256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**16960**
123	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**7,8000**		**1450,81**	**11316**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	407
		Накладные расходы	%	--		52,23	407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	938
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**12662**
124	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**12,0000**		**1024,19**	**12290**
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	442
		Накладные расходы	%	--		36,87	442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	1019
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**13751**
125	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12,0000**		**920,10**	**11041**
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	397
		Накладные расходы	%	--		33,12	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	915
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**12354**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**4,0000**		**4403,54**	**17614**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	634
		Накладные расходы	%	--		158,53	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	1460
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**19708**
127	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4,0000**		**1631,15**	**6525**
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	235
		Накладные расходы	%	--		58,72	235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	541
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**7300**
128	**С123-020103-3507 23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3574,22**	**14297**
		НР второго уровня	%	3,6		128,67	515
		Накладные расходы	%	--		128,67	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,23	1185
		Сметная стоимость:				**3999,12**	**15996**
129	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**4,0000**		**31,71**	**127**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	5
		Накладные расходы	%	--		1,14	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	11
		Сметная стоимость:				**35,48**	**142**
130	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4,0000**		**2688,83**	**10755**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	387
		Накладные расходы	%	--		96,80	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	891
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**12034**
131	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3662,13**	**14649**
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	527
		Накладные расходы	%	--		131,84	527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	1214
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**16390**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2-2ШТ					
132	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**14,8000**		**534,56**	**7912**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	7,063	831,57	5874
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,47915	837,01	401
		Итого оплата труда:				**423,96**	**6275**
132. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,0703	1412,75	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,0703	754,01	53

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	1,073	179,25	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,40885	1792,30	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,40885	851,28	348
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**1024**
132. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0222	19341,71	429
132. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00296	197175,18	584
132. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0148	30,00	0
		Итого материалов:				**68,48**	**1013**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	3897
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	425
		Накладные расходы	%	--		292,00	4322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	979
		Сметная стоимость:				**892,69**	**13212**
133	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**29,6000**		**6058,40**	**179329**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	6456
		Накладные расходы	%	--		218,10	6456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	14863
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**200647**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**14,4000**		**4210,68**	**60634**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	2183
		Накладные расходы	%	--		151,58	2183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	5025
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**67842**
135	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**28,4000**		**1450,81**	**41203**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	1483
		Накладные расходы	%	--		52,23	1483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	3415
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**46101**
136	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**32,0000**		**1024,19**	**32774**
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	1180
		Накладные расходы	%	--		36,87	1180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	2716
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**36670**
137	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12,0000**		**920,10**	**11041**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	397
		Накладные расходы	%	--		33,12	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	915
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**12354**
138	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**16,0000**		**4403,54**	**70457**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	2536
		Накладные расходы	%	--		158,53	2536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	5839
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**78833**
139	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**8,0000**		**1631,15**	**13049**
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	470
		Накладные расходы	%	--		58,72	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	1082
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**14600**
140	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16,0000**		**31,71**	**507**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	18
		Накладные расходы	%	--		1,14	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	42
		Сметная стоимость:				**35,48**	**568**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**16,0000**		**2688,83**	**43021**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	1549
		Накладные расходы	%	--		96,80	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	3566
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**48136**
142	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**16,0000**		**3662,13**	**58594**
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	2109
		Накладные расходы	%	--		131,84	2109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	4856
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**65560**
143	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**16,0000**		**4403,54**	**70457**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	2536
		Накладные расходы	%	--		158,53	2536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	5839
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**78833**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3-1ШТ					
144	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**1,8000**		**534,56**	**962**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	0,85905	831,57	714
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,058275	837,01	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**423,96**	**763**
144. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,00855	1412,75	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,00855	754,01	6
144. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,1305	179,25	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,049725	1792,30	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,049725	851,28	42
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**125**
144. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0027	19341,71	52
144. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00036	197175,18	71
144. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0018	30,00	0
		Итого материалов:				**68,48**	**123**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	474
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	52
		Накладные расходы	%	--		292,00	526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	119
		Сметная стоимость:				**892,69**	**1607**
145	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**1,8000**		**6058,40**	**10905**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	393
		Накладные расходы	%	--		218,10	393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	904
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**12202**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**2,7000**		**4210,68**	**11369**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	409
		Накладные расходы	%	--		151,58	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	942
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**12720**
147	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,6000**		**1450,81**	**8125**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	292
		Накладные расходы	%	--		52,23	292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	673
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**9090**
148	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**9,0000**		**1024,19**	**9218**
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	332
		Накладные расходы	%	--		36,87	332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	764
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**10314**
149	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6,0000**		**920,10**	**5521**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	199
		Накладные расходы	%	--		33,12	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	458
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**6177**
150	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4403,54**	**13211**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	476
		Накладные расходы	%	--		158,53	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	1095
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**14781**
151	**С123-020103-3507 23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**2,0000**		**3574,22**	**7148**
		НР второго уровня	%	3,6		128,67	257
		Накладные расходы	%	--		128,67	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,23	592
		Сметная стоимость:				**3999,12**	**7998**
152	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**3,0000**		**31,71**	**95**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	3
		Накладные расходы	%	--		1,14	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	8
		Сметная стоимость:				**35,48**	**106**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**3,0000**		**2688,83**	**8066**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	290
		Накладные расходы	%	--		96,80	290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	669
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**9025**
154	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**3,0000**		**3662,13**	**10986**
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	396
		Накладные расходы	%	--		131,84	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	911
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**12292**
		КОЗЫРЕК ВХОДНОЙ ГРУППЫ					
155	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6353**		**25669,05**	**16309**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	16,215	10,302	773,71	7971
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,998	1,269	1117,04	1418
		Итого оплата труда:				**14777,00**	**9388**
155. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,725	0,460622	331,97	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1625	0,103243	3149,56	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1625	0,103243	1141,82	118

1	2	3	4	5	6	7	8
155. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,488	0,945068	5493,73	5192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,488	0,945068	1141,82	1079
155. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,069887	5471,95	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,069887	1319,19	92
155. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,150893	1792,30	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,150893	851,28	128
155. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8375	0,532097	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9966,27**	**6332**
155. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01906	66,30	1
155.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011881	2742,28	33
155.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000064	327493,64	21
155.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000654	34752,55	23
155.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001906	381819,66	728
155.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006353	196,55	1
155.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,31767	181,11	58
155.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,095301	91,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8
155.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000064	1774323,66	113
155.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001652	200244,36	331
155.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000197	401465,54	79
155.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000381	413033,85	157
155.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001233	367670,21	453
		Итого материалов:				**3157,07**	**2006**
		НР первого уровня	%	60,9		8999,19	5718
		НР второго уровня	%	3,6		1248,06	793
		Накладные расходы	%	--		10247,25	6510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2873,30	1826
		Сметная стоимость:				**38789,61**	**24645**
156	**С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,5462**		**214214,85**	**117000**
		НР второго уровня	%	3,6		7711,73	4212
		Накладные расходы	%	--		7711,73	4212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17754,13	9697
		Сметная стоимость:				**239680,71**	**130909**
157	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0892**		**201313,06**	**17949**
		НР второго уровня	%	3,6		7247,27	646
		Накладные расходы	%	--		7247,27	646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16684,83	1488
		Сметная стоимость:				**225245,16**	**20083**
158	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные (стойки СТ-1, СТ-2). Монтаж**	**т конструкций**	**0,3762**		**36078,29**	**13573**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	19,895	7,485	831,57	6224
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,675	0,630169	976,49	615
		Итого оплата труда:				**18179,71**	**6840**
158. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,563	2,093	331,97	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1	0,037622	4575,84	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,037622	980,33	37
158. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,056433	3149,56	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,056433	1141,82	64
158. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,188	0,446761	3990,14	1783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,188	0,446761	980,33	438
158. 7	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,075	0,404436	100,91	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3125	0,117569	186,95	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,089352	1792,30	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,089352	851,28	76
158.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8	1,053	17,05	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8155,20**	**3068**
158.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011287	66,30	1
158.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007035	2742,28	19
158.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001881	327493,64	616
158.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000388	34752,55	13
158.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001505	381819,66	575
158.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003762	196,55	1
158.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,733629	181,11	133
158.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,22197	91,05	20
158.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000038	1774323,66	67
158.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,011663	208172,82	2428
158.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000117	401465,54	47
158.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000226	413033,85	93
158.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00073	367670,21	268
		Итого материалов:				**11379,01**	**4281**
		НР первого уровня	%	60,9		11071,44	4165

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1697,39	639
		Накладные расходы	%	--		12768,84	4804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3907,77	1470
		Сметная стоимость:				**52754,90**	**19847**
159	**С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3495**		**214214,85**	**74868**
		НР второго уровня	%	3,6		7711,73	2695
		Накладные расходы	%	--		7711,73	2695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17754,13	6205
		Сметная стоимость:				**239680,71**	**83768**
160	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0267**		**201996,10**	**5397**
		НР второго уровня	%	3,6		7271,86	194
		Накладные расходы	%	--		7271,86	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16741,44	447
		Сметная стоимость:				**226009,40**	**6039**
161	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**22,6100**		**91,46**	**2068**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=967,62)	чел-ч	0,033925	0,767044	967,62	742
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,005653	851,29	5
		Итого оплата труда:				**33,04**	**747**
161. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002826	3397,21	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002826	851,28	2
161. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002826	36,33	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002826	1792,30	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002826	851,28	2
161. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,31654	47,13	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**30**
161. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000364	273897,54	100
161. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001605	745270,30	1196
		Итого материалов:				**57,32**	**1296**
		НР первого уровня	%	54,2		17,91	405
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	89
		Накладные расходы	%	--		21,84	494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,06	205
		Сметная стоимость:				**122,37**	**2767**
162	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**22,6100**		**126,66**	**2864**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,04899	1,108	802,96	889
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,011305	851,28	10
		Итого оплата труда:				**39,76**	**899**
162. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,005653	3397,21	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,005653	851,28	5
162. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,005653	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,005653	1792,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,005653	851,28	5
162. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,367413	47,13	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**47**
162. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000633	356131,77	225
162. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00407	418239,33	1702
		Итого материалов:				**85,25**	**1928**
		НР первого уровня	%	54,2		21,55	487
		НР второго уровня	%	3,6		5,34	121
		Накладные расходы	%	--		26,89	608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	278
		Сметная стоимость:				**165,84**	**3750**
163	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**16,1000**		**657,86**	**10592**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,1959	3,154	702,51	2216
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,08211	790,25	65
		Итого оплата труда:				**141,65**	**2281**
163. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,05152	1412,75	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,05152	754,01	39
163. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,03059	1792,30	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,03059	851,28	26
		Итого эксплуатация машин:				**7,93**	**128**
163. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,966	196,55	190
163. 6	248324 С (21-070201-0207)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01312	0,211232	38149,15	8058
		Итого материалов:				**512,31**	**8248**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		83,72	1348
		НР второго уровня	%	3,6		26,70	430
		Накладные расходы	%	--		110,41	1778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,46	990
		Сметная стоимость:				**829,73**	**13359**
164	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**16,1000**		**213,21**	**3433**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,03335	0,536935	773,71	415
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,015899	935,87	15
		Итого оплата труда:				**26,73**	**430**
164. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,004629	3149,56	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,004629	1141,82	5
164. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01127	1792,30	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01127	851,28	10
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**35**
164. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000644	67003,80	43
164. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000966	70969,86	69
164. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003703	774952,44	2870
164. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,012719	30,00	0
164. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00644	120,36	1
		Итого материалов:				**185,25**	**2983**
		НР первого уровня	%	59,8		15,98	257
		НР второго уровня	%	3,6		8,25	133
		Накладные расходы	%	--		24,23	390

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,00	306
		Сметная стоимость:				**256,44**	**4129**
165	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**16,1000**		**588,93**	**9482**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,651245	10,485	792,79	8312
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,090563	1070,80	97
		Итого оплата труда:				**522,32**	**8409**
165. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,068425	3149,56	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,068425	1141,82	78
165. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,591675	16,20	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	1,308	18,64	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,022138	1792,30	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,022138	851,28	19
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**289**
165. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,11431	4831,14	552
165. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	48,783	1,46	71
165. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,322	797,36	257
		Итого материалов:				**54,67**	**880**
		НР первого уровня	%	56,4		294,59	4743
		НР второго уровня	%	3,6		31,81	512
		Накладные расходы	%	--		326,40	5255

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,23	1179
		Сметная стоимость:				**988,56**	**15916**
166	**С121-100104-0913 21-100104-0913 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,5150**		**2960,60**	**54816**
		НР второго уровня	%	3,6		106,58	1973
		Накладные расходы	%	--		106,58	1973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,37	4543
		Сметная стоимость:				**3312,56**	**61332**
167	**Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**4,1000**		**473,39**	**1941**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,462875	1,898	802,96	1524
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001875	0,007688	1064,34	8
		Итого оплата труда:				**373,67**	**1532**
167. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,005638	3149,56	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,005638	1141,82	6
167. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07875	0,322875	26,41	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	0,27675	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00205	1792,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00205	851,28	2
167. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,076875	182,36	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,15875	0,650875	14,75	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,33**	**59**
167. 9	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	0,287	351,21	101
167.10	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	8,282	10,90	90
167.11	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,01394	9651,29	135
167.12	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,041	797,36	33
		Итого материалов:				**87,39**	**358**
		НР первого уровня	%	56,4		210,75	864
		НР второго уровня	%	3,6		24,63	101
		Накладные расходы	%	--		235,38	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,70	232
		Сметная стоимость:				**765,46**	**3138**
168	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**6,2000**		**2757,21**	**17095**
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	615
		Накладные расходы	%	--		99,26	615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,52	1417
		Сметная стоимость:				**3084,99**	**19127**
169	**Е11-100107-0612 11-100107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Фронтон. Обивка кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием по дереву с одной стороны**	**м2 проемов**	**2,8000**		**618,11**	**1731**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,8418	2,357	722,22	1702

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,0063	964,27	6
		Итого оплата труда:				**610,13**	**1708**
169. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,00245	3149,56	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00245	1141,82	3
169. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,00385	1792,30	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,00385	851,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**5,22**	**15**
169. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,012	0,0336	410,75	14
		Итого материалов:				**4,93**	**14**
		НР первого уровня	%	59,8		364,86	1022
		НР второго уровня	%	3,6		35,39	99
		Накладные расходы	%	--		400,25	1121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,47	228
		Сметная стоимость:				**1099,83**	**3080**
170	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка металлосайдингом**	**м2 потолков**	**14,4000**		**215,76**	**3107**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,28635	4,123	722,22	2978
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,0198	851,28	17
		Итого оплата труда:				**207,98**	**2995**
170. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,0198	1792,30	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,0198	851,28	17
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**35**
170. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	0,4752	196,55	93
		Итого материалов:				**6,49**	**93**
		НР первого уровня	%	59,8		124,37	1791
		НР второго уровня	%	3,6		12,24	176
		Накладные расходы	%	--		136,62	1967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,19	406
		Сметная стоимость:				**380,56**	**5480**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**Стоимость по прайс листу ТОО "Строительные системы Казахстан"**	**Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм**	**м2**	**17,2000**		**2615,40**	**44985**
		НР второго уровня	%	3,6		94,15	1619
		Накладные расходы	%	--		94,15	1619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,76	3728
		Сметная стоимость:				**2926,32**	**50333**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3523820**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3375082**
	Материалы -		Тенге				**440276**
	Всего заработная плата -		Тенге				**670009**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1927002**
	Местные материалы -		Тенге				**113583**
		Накладные расходы -	Тенге				**496026**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**361509**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134517**
		Сметная прибыль -	Тенге				**309689**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4180796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**670009**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**148738**
	Материалы -		Тенге				**8818**
	Всего заработная плата -		Тенге				**124099**
		Накладные расходы -	Тенге				**83652**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**75576**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8076**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18591**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**250981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124099**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4431777**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**794108**
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
172	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из профнастила. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**894,0000**		**72,45**	**64770**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1049	93,781	689,79	64689
		Итого оплата труда:				**72,36**	**64689**
172. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	2,235	36,33	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**81**
172. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	4,649	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		42,76	38231
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	3708
		Накладные расходы	%	--		46,91	41939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	8537
		Сметная стоимость:				**128,91**	**115246**
173	**Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**894,0000**		**122,43**	**109454**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,1516	135,53	702,51	95211
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	4,112	851,28	3501
		Итого оплата труда:				**110,42**	**98712**
173. 3	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	4,112	3463,37	14243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	4,112	851,28	3500
		Итого эксплуатация машин:				**15,93**	**14243**
173. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,014	12,516	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		65,26	58339
		НР второго уровня	%	3,6		6,76	6041
		Накладные расходы	%	--		72,01	64380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,56	13907
		Сметная стоимость:				**210,00**	**187740**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	**м2**	**1580,0000**		**1234,71**	**1950841**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	1,112	1756,96	754,01	1324765
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	331,8	842,94	279688
		Итого оплата труда:				**1015,48**	**1604454**
174. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	303,36	1897,76	575704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	303,36	851,28	258244
174. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	606,72	16,80	10193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	28,44	1412,75	40179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	28,44	754,01	21444
		Итого эксплуатация машин:				**396,25**	**626076**
174. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,066	104,28	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		600,15	948232
		НР второго уровня	%	3,6		66,05	104367
		Накладные расходы	%	--		666,20	1052599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,07	240275
		Сметная стоимость:				**2052,98**	**3243715**
175	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж**	**м3 утеплителя**	**284,4000**		**2439,80**	**693879**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	2,168	616,579	689,79	425310
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	77,357	851,28	65852
		Итого оплата труда:				**1727,01**	**491162**
175. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	50,054	3397,21	170045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	50,054	851,28	42610

1	2	3	4	5	6	7	8
175. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,096	27,302	3608,60	98523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,096	27,302	851,28	23242
		Итого эксплуатация машин:				**944,33**	**268569**
		НР первого уровня	%	56,4		974,04	277016
		НР второго уровня	%	3,6		122,90	34952
		Накладные расходы	%	--		1096,93	311968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,94	80468
		Сметная стоимость:				**3819,67**	**1086314**
176	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Пароизоляция оклеечная. Демонтаж в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1580,0000**		**117,03**	**184915**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,124	195,92	831,57	162921
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	3,539	923,92	3270
		Итого оплата труда:				**105,18**	**166191**
176. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00088	1,39	3608,60	5017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	1,39	851,28	1183
176. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00056	0,8848	3149,56	2787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,8848	1141,82	1010
176. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01448	22,878	521,18	11924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,264	1792,30	2265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,264	851,28	1076
		Итого эксплуатация машин:				**13,92**	**21993**
		НР первого уровня	%	56,4		59,32	93732
		НР второго уровня	%	3,6		6,35	10031
		Накладные расходы	%	--		65,67	103763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,62	23094
		Сметная стоимость:				**197,32**	**311772**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**54,6700**		**1478,36**	**80822**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	2,143	117,169	689,79	80822
		Итого оплата труда:				**1478,36**	**80822**
177. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	1	54,67	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		873,71	47766
		НР второго уровня	%	3,6		84,67	4629
		Накладные расходы	%	--		958,38	52395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,94	10657
		Сметная стоимость:				**2631,68**	**143874**
		КРОВЛЯ					
178	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**894,0000**		**1223,69**	**1093978**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,1959	175,135	702,51	123034
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	4,559	790,25	3603
		Итого оплата труда:				**141,65**	**126637**
178. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	2,861	1412,75	4042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	2,861	754,01	2157
178. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,699	1792,30	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,699	851,28	1446
		Итого эксплуатация машин:				**7,93**	**7086**
178. 5	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	28,608	33323,39	953316
178. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	53,64	196,55	10543
		Итого материалов:				**1078,14**	**963858**
		НР первого уровня	%	59,1		83,72	74842
		НР второго уровня	%	3,6		47,07	42078

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		130,78	116920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,36	96872
		Сметная стоимость:				**1462,83**	**1307770**
179	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**894,0000**		**213,21**	**190612**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,03335	29,815	773,71	23068
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,882825	935,87	826
		Итого оплата труда:				**26,73**	**23894**
179. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,257025	3149,56	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,257025	1141,82	293
179. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,6258	1792,30	1122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,6258	851,28	533
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**1931**
179. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,03576	67003,80	2396
179. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,05364	70969,86	3807
179. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,20562	774952,44	159346
179. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,70626	30,00	21
179. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,3576	120,36	43
		Итого материалов:				**185,25**	**165613**
		НР первого уровня	%	59,8		15,98	14289
		НР второго уровня	%	3,6		8,25	7376
		Накладные расходы	%	--		24,23	21665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,00	16982
		Сметная стоимость:				**256,44**	**229259**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (существующие конструкции). Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**116,7000**		**6113,43**	**713438**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,897	104,68	763,54	79927
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	2,48	936,73	2323
		Итого оплата труда:				**704,80**	**82250**
180. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,729375	3149,56	2297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,729375	1141,82	833
180. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	1,751	1792,30	3137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	1,751	851,28	1491
		Итого эксплуатация машин:				**46,57**	**5435**
180. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,1167	67003,80	7819
180. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,19839	70969,86	14080
180. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,78189	774952,44	605928
180. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	2,684	30,00	81
180. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	1,4	120,36	169
		Итого материалов:				**5381,97**	**628076**
		НР первого уровня	%	59,8		421,47	49186
		НР второго уровня	%	3,6		235,26	27454
		Накладные расходы	%	--		656,73	76640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,61	63206
		Сметная стоимость:				**7311,77**	**853284**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (существующий). Устройство**	**м2 кровли**	**894,0000**		**588,93**	**526506**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,651245	582,213	792,79	461573
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	5,029	1070,80	5385
		Итого оплата труда:				**522,32**	**466957**
181. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	3,8	3149,56	11967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	3,8	1141,82	4339
181. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	32,855	16,20	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	72,638	18,64	1354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,229	1792,30	2203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,229	851,28	1046
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**16056**
181. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	6,347	4831,14	30665
181. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2708,82	1,46	3955
181. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	17,88	797,36	14257
		Итого материалов:				**54,67**	**48877**
		НР первого уровня	%	56,4		294,59	263364
		НР второго уровня	%	3,6		31,81	28435
		Накладные расходы	%	--		326,40	291799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,23	65464
		Сметная стоимость:				**988,56**	**883769**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЧЕРДАК					
182	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная (в т.ч. по периметру). Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1740,0000**		**297,45**	**517563**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,07981	138,869	773,71	107445
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	4,567	920,46	4204
		Итого оплата труда:				**64,17**	**111649**
182. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,74	3608,60	6279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,74	851,28	1481
182. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	1,087	3149,56	3425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	1,087	1141,82	1241
182. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	8,918	521,18	4648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,74	1792,30	3119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,74	851,28	1481
		Итого эксплуатация машин:				**10,04**	**17470**
182. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1914	153,00	292842
182. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	870	114,72	99806
		Итого материалов:				**225,66**	**392648**
		НР первого уровня	%	56,4		36,19	62970
		НР второго уровня	%	3,6		12,01	20899
		Накладные расходы	%	--		48,20	83869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,65	48115
		Сметная стоимость:				**373,30**	**649547**

1	2	3	4	5	6	7	8
183	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (Izover-OL-P)**	**м2 утепляемого покрытия**	**1580,0000**		**432,03**	**682601**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,46345	732,251	841,74	616365
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010375	16,392	921,29	15102
		Итого оплата труда:				**399,66**	**631467**
183. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	6,912	3608,60	24944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	6,912	851,28	5884
183. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	3,95	3149,56	12441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	3,95	1141,82	4510
183. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	36,34	521,18	18940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	5,53	1792,30	9911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	5,53	851,28	4708
		Итого эксплуатация машин:				**41,92**	**66236**
		НР первого уровня	%	56,4		225,41	356147
		НР второго уровня	%	3,6		23,67	37395
		Накладные расходы	%	--		249,08	393542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,49	86091
		Сметная стоимость:				**735,59**	**1162235**
184	**Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1580,0000**		**342,70**	**541466**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,3588	566,904	841,74	477186
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010375	16,392	921,29	15102
		Итого оплата труда:				**311,57**	**492288**
184. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	6,912	3608,60	24944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	6,912	851,28	5884

1	2	3	4	5	6	7	8
184. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	3,95	3149,56	12441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	3,95	1141,82	4510
184. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020625	32,587	521,18	16984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	5,53	1792,30	9911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	5,53	851,28	4708
		Итого эксплуатация машин:				**40,68**	**64281**
		НР первого уровня	%	56,4		175,73	277650
		НР второго уровня	%	3,6		18,66	29488
		Накладные расходы	%	--		194,39	307139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,97	67888
		Сметная стоимость:				**580,06**	**916493**
185	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (Izover-OL-P)**	**м3**	**292,9320**		**22490,94**	**6588316**
		НР второго уровня	%	3,6		809,67	237179
		Накладные расходы	%	--		809,67	237179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1864,05	546040
		Сметная стоимость:				**25164,66**	**7371535**
186	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 30 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**1580,0000**		**541,36**	**855356**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,27945	441,531	689,79	304564
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	38,315	851,28	32617
		Итого оплата труда:				**213,41**	**337180**
186. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	24,885	3397,21	84540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	24,885	851,28	21184

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	46,61	150,21	7001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	13,43	3608,60	48463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	13,43	851,28	11433
		Итого эксплуатация машин:				**88,61**	**140004**
186. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	48,348	1714,26	82881
186. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	24,174	13048,94	315445
186. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	69,52	153,00	10637
186. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	60,83	30,00	1825
		Итого материалов:				**259,99**	**410788**
		НР первого уровня	%	56,4		120,36	190170
		НР второго уровня	%	3,6		23,82	37639
		Накладные расходы	%	--		144,18	227809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,84	86653
		Сметная стоимость:				**740,39**	**1169817**
187	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1580,0000**		**229,86**	**363184**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,015525	24,529	689,79	16920
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	8,887	851,28	7566
		Итого оплата труда:				**15,50**	**24486**
187. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00375	5,925	3397,21	20128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	5,925	851,28	5044

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	2,962	3608,60	10690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	2,962	851,28	2521
		Итого эксплуатация машин:				**19,51**	**30819**
187. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	24,174	13048,94	315445
		Итого материалов:				**199,65**	**315445**
		НР первого уровня	%	56,4		8,74	13810
		НР второго уровня	%	3,6		8,59	13572
		Накладные расходы	%	--		17,33	27382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,78	31245
		Сметная стоимость:				**266,97**	**421811**
188	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**3,4055**		**11601,34**	**39508**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	13,34	45,429	783,25	35583
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	1,618	973,61	1575
		Итого оплата труда:				**10911,02**	**37157**
188. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,6811	3149,56	2145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,6811	1141,82	778
188. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,936513	1792,30	1679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,936513	851,28	797
		Итого эксплуатация машин:				**1122,79**	**3824**
188. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,95354	107,10	102
		Итого материалов:				**29,99**	**102**
		НР первого уровня	%	48,5		5291,85	18021
		НР второго уровня	%	3,6		608,15	2071
		Накладные расходы	%	--		5900,00	20092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1400,11	4768
		Сметная стоимость:				**18901,44**	**64369**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,4055**		**246959,74**	**841021**
		НР второго уровня	%	3,6		8890,55	30277
		Накладные расходы	%	--		8890,55	30277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20468,02	69704
		Сметная стоимость:				**276318,31**	**941002**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ КО-1					
190	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**261,0000**		**1350,60**	**352507**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	0,06785	17,709	783,25	13870
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	1,403	925,60	1299
		Итого оплата труда:				**58,12**	**15169**
190. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,58725	3608,60	2119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,58725	851,28	500
190. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,358875	3149,56	1130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,358875	1141,82	410
190. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	6,166	179,25	1105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,45675	1792,30	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,45675	851,28	389
		Итого эксплуатация машин:				**19,82**	**5173**
190. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001305	197175,18	257

1	2	3	4	5	6	7	8
190. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	1,357	1087,32	1476
190. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000185	0,048285	214670,21	10365
190.10	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00586	1,529	210116,63	321365
		Итого материалов:				**1277,64**	**333463**
		НР первого уровня	%	56,4		32,78	8555
		НР второго уровня	%	3,6		49,80	12998
		Накладные расходы	%	--		82,58	21554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,65	29925
		Сметная стоимость:				**1547,84**	**403986**
191	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**78,3000**		**91,46**	**7162**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=967,62)	чел-ч	0,033925	2,656	967,62	2570
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,019575	851,28	17
		Итого оплата труда:				**33,04**	**2587**
191. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,009787	3397,21	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009787	851,28	8
191. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,009787	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,009787	1792,30	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009787	851,28	8
191. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,096	47,13	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**103**

1	2	3	4	5	6	7	8
191. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,001261	273897,54	345
191. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,005559	745270,30	4143
		Итого материалов:				**57,32**	**4488**
		НР первого уровня	%	54,2		17,91	1402
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	308
		Накладные расходы	%	--		21,84	1710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,06	710
		Сметная стоимость:				**122,37**	**9582**
192	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**78,3000**		**126,66**	**9918**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,04899	3,836	802,96	3080
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,03915	851,28	33
		Итого оплата труда:				**39,76**	**3113**
192. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,019575	3397,21	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,019575	851,28	17
192. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,019575	36,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,019575	1792,30	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,019575	851,28	17
192. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	1,272	47,13	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**162**
192. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002192	356131,77	781

1	2	3	4	5	6	7	8
192. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,014094	418239,33	5895
		Итого материалов:				**85,25**	**6675**
		НР первого уровня	%	54,2		21,55	1687
		НР второго уровня	%	3,6		5,34	418
		Накладные расходы	%	--		26,89	2105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	962
		Сметная стоимость:				**165,84**	**12985**
		СТРЕМЯНКА СТ-1					
193	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из профнастила. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1,5000**		**72,45**	**109**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1049	0,15735	689,79	109
		Итого оплата труда:				**72,36**	**109**
193. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,00375	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**--**
193. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	0,0078	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		42,76	64
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	6
		Накладные расходы	%	--		46,91	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	14
		Сметная стоимость:				**128,91**	**193**
194	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (существующий). Устройство**	**м2 кровли**	**1,2000**		**588,93**	**707**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,651245	0,781494	792,79	620
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,00675	1070,80	7
		Итого оплата труда:				**522,32**	**627**

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,0051	3149,56	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,0051	1141,82	6
194. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,0441	16,20	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	0,0975	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,00165	1792,30	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,00165	851,28	1
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**22**
194. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,00852	4831,14	41
194. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3,636	1,46	5
194. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,024	797,36	19
		Итого материалов:				**54,67**	**66**
		НР первого уровня	%	56,4		294,59	354
		НР второго уровня	%	3,6		31,81	38
		Накладные расходы	%	--		326,40	392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,23	88
		Сметная стоимость:				**988,56**	**1186**
195	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**28,0000**		**513,80**	**14386**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	0,3621	10,139	812,49	8238
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1137	3,184	851,28	2710
		Итого оплата труда:				**390,99**	**10948**

1	2	3	4	5	6	7	8
195. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1137	3,184	1897,76	6042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1137	3,184	851,28	2710
195. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2274	6,367	16,80	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**219,60**	**6149**
		НР первого уровня	%	50,8		198,62	5561
		НР второго уровня	%	3,6		25,65	718
		Накладные расходы	%	--		224,27	6280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,05	1653
		Сметная стоимость:				**797,12**	**22319**
196	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0367**		**406315,91**	**14904**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	289	10,601	783,25	8303
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,022742	968,43	22
		Итого оплата труда:				**226959,68**	**8325**
196. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00917	3149,56	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00917	1141,82	10
196. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,013572	1792,30	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,013572	851,28	12
		Итого эксплуатация машин:				**1450,54**	**53**
196. 5	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,03668	178506,12	6548
		Итого материалов:				**178506,12**	**6548**
		НР первого уровня	%	48,5		110075,44	4038
		НР второго уровня	%	3,6		18590,09	682
		Накладные расходы	%	--		128665,53	4719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42798,52	1570
		Сметная стоимость:				**577779,96**	**21193**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	**С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0600**		**14472,10**	**868**
		НР второго уровня	%	3,6		521,00	31
		Накладные расходы	%	--		521,00	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1199,45	72
		Сметная стоимость:				**16192,54**	**972**
198	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4786**		**50761,05**	**24295**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	28,9	13,832	831,57	11502
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,511	983,61	2470
		Итого оплата труда:				**29192,41**	**13972**
198. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,111	331,97	1365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,411613	20,01	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,057434	3149,56	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,057434	1141,82	66
198. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,331	2884,83	6724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,331	980,33	2285
198. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,031589	5471,95	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,031589	1319,19	42

1	2	3	4	5	6	7	8
198. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,1388	24,61	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,186662	186,95	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,090938	1792,30	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,090938	851,28	77
198.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,804082	17,05	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18106,28**	**8666**
198.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014359	66,30	1
198.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00895	2742,28	25
198.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000479	327493,64	157
198.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000493	34752,55	17
198.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01525	0,007299	381819,66	2787
198.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004786	196,55	1
198.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,655709	181,11	119
198.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,196234	91,05	18

1	2	3	4	5	6	7	8
198.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000048	1774323,66	85
198.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001914	208172,82	399
198.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000148	401465,54	60
198.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000287	413033,85	119
198.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000929	367670,21	341
		Итого материалов:				**8622,40**	**4127**
		НР первого уровня	%	60,9		17778,18	8509
		НР второго уровня	%	3,6		2467,41	1181
		Накладные расходы	%	--		20245,59	9690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5680,53	2719
		Сметная стоимость:				**76687,17**	**36704**
199	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4786**		**299952,62**	**143563**
		НР второго уровня	%	3,6		10798,29	5168
		Накладные расходы	%	--		10798,29	5168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24860,07	11899
		Сметная стоимость:				**335610,99**	**160630**
200	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,8200**		**86,92**	**767**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=967,62)	чел-ч	0,0295	0,26019	967,62	252
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001764	851,30	2
		Итого оплата труда:				**28,72**	**253**

1	2	3	4	5	6	7	8
200. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000882	3397,21	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000882	851,28	1
200. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000882	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000882	1792,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000882	851,28	1
200. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,098784	47,13	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**9**
200. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000142	273897,54	39
200. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000626	745270,30	467
		Итого материалов:				**57,32**	**506**
		НР первого уровня	%	54,2		15,56	137
		НР второго уровня	%	3,6		3,69	33
		Накладные расходы	%	--		19,25	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,49	75
		Сметная стоимость:				**114,67**	**1011**
201	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**8,8200**		**121,12**	**1068**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,0426	0,375732	802,96	302
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003528	851,28	3
		Итого оплата труда:				**34,55**	**305**
201. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001764	3397,21	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001764	851,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8
201. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001764	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001764	1792,30	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001764	851,28	2
201. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,11466	47,13	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**15**
201. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000247	356131,77	88
201. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001588	418239,33	664
		Итого материалов:				**85,25**	**752**
		НР первого уровня	%	54,2		18,72	165
		НР второго уровня	%	3,6		5,03	44
		Накладные расходы	%	--		23,76	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,59	102
		Сметная стоимость:				**156,47**	**1380**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**16608485**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16584190**
Материалы -			Тенге				**3277905**
Всего заработная плата -			Тенге				**4881433**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7573769**
Накладные расходы -			Тенге				**3503766**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2805729**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**698037**
Сметная прибыль -			Тенге				**1607037**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21694993**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6324**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4881433**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**24295**
Материалы -			Тенге				**4127**
Всего заработная плата -			Тенге				**13972**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**9690**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8509**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1181**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2719**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**36704**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13972**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**21731697**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4895405**
		РАЗДЕЛ 10.ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АР-24,25)					
202	**Е12-010101-0105 12-010101-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	**м3 грунта**	**2,3000**		**3997,96**	**9195**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	5,191	11,939	689,79	8236
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0023	851,26	2
		Итого оплата труда:				**3581,55**	**8238**
202. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0023	1792,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0023	851,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**4**
202. 4	131655 С (21-070204-0405)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0247	0,05681	14380,09	817
202. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,045	0,1035	196,55	20
202. 6	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,00828	14286,68	118
		Итого материалов:				**415,47**	**956**
		НР первого уровня	%	59,1		2116,70	4868
		НР второго уровня	%	3,6		220,13	506
		Накладные расходы	%	--		2336,82	5375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,78	1166
		Сметная стоимость:				**6841,56**	**15736**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,9800**		**1714,26**	**1680**
		НР второго уровня	%	3,6		61,71	60
		Накладные расходы	%	--		61,71	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,08	139
		Сметная стоимость:				**1918,05**	**1880**
204	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**2,4000**		**220,52**	**529**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	0,187956	741,29	139
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0264	851,28	22
		Итого оплата труда:				**67,42**	**162**
204. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,0099	3397,21	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,0099	851,28	8
204. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0027	2529,35	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,0027	851,28	2
204. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,0138	1897,76	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,0138	851,28	12
204. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,0279	11,48	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**67**
204. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,1224	2637,22	323
204. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,00528	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**134,56**	**323**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	99
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	23
		Накладные расходы	%	--		50,47	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	52
		Сметная стоимость:				**292,68**	**702**
205	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3600**		**7930,69**	**2855**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	3,726	1,341	722,22	969
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	0,2475	851,28	211
		Итого оплата труда:				**3276,25**	**1179**
205. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,0405	3397,21	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,0405	851,28	34
205. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,207	1897,76	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,207	851,28	176
205. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	0,4185	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1486,74**	**535**
205. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1044	2924,31	305
205. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0324	2924,31	95
205. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,36	2637,22	949
205. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,054	30,00	2
		Итого материалов:				**3752,96**	**1351**
		НР первого уровня	%	60,9		1995,23	718
		НР второго уровня	%	3,6		357,33	129

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2352,57	847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,66	296
		Сметная стоимость:				**11105,92**	**3998**
206	**Е11-061301-0301 11-061301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях (дно канала). Устройство В-7,5 сульфатостойкий**	**м3**	**0,7000**		**50411,95**	**35288**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=928,84)	чел-ч	28,06	19,642	928,84	18244
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,106	1,474	977,30	1441
		Итого оплата труда:				**28121,81**	**19685**
206. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,002363	3397,21	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,002363	851,28	2
206. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,708	1,196	12,47	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,026375	0,018462	3149,56	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026375	0,018462	1141,82	21
206. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,997	1,398	2884,83	4034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,997	1,398	980,33	1371
206. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,057875	0,040512	62,65	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,079125	0,055388	1792,30	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079125	0,055388	851,28	47
		Итого эксплуатация машин:				**6023,72**	**4217**
206. 9	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7105	14694,12	10440
206.10	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	0,0448	26037,67	1166

1	2	3	4	5	6	7	8
206.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	0,0189	26037,67	492
206.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00159	0,001113	32680,92	36
206.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	1,792	196,55	352
206.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,034	0,0238	14286,68	340
206.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00478	0,003346	30,00	0
		Итого материалов:				**18324,98**	**12827**
		НР первого уровня	%	48,5		13639,08	9547
		НР второго уровня	%	3,6		2305,84	1614
		Накладные расходы	%	--		15944,91	11161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5308,55	3716
		Сметная стоимость:				**71665,42**	**50166**
207	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,2000**		**762,61**	**2440**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,2438	0,78016	841,74	657
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,008	851,27	7
		Итого оплата труда:				**207,34**	**664**
207. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,078	521,18	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,008	1792,30	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,008	851,28	7
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**55**

1	2	3	4	5	6	7	8
207. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,68	212,16	1629
207. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000512	117199,85	60
207. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000768	51147,90	39
		Итого материалов:				**540,21**	**1729**
		НР первого уровня	%	50,8		105,33	337
		НР второго уровня	%	3,6		31,25	100
		Накладные расходы	%	--		136,58	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,94	230
		Сметная стоимость:				**971,12**	**3108**
208	**Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1205,78**	**6029**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	0,44735	2,237	812,49	1817
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27325	1,366	851,28	1163
		Итого оплата труда:				**596,08**	**2980**
208. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,09625	0,48125	3608,60	1737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09625	0,48125	851,28	410
208. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,177	0,885	1792,30	1586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	0,885	851,28	753
		Итого эксплуатация машин:				**664,56**	**3323**
208. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,064	13886,80	889
		Итого материалов:				**177,75**	**889**
		НР первого уровня	%	62,1		370,17	1851
		НР второго уровня	%	3,6		56,73	284
		Накладные расходы	%	--		426,90	2134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,61	653
		Сметная стоимость:				**1763,30**	**8816**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытия каналов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПТ)**	**м3**	**0,1900**		**63358,88**	**12038**
		НР второго уровня	%	3,6		2280,92	433
		Накладные расходы	%	--		2280,92	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5251,18	998
		Сметная стоимость:				**70890,98**	**13469**
210	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**3,0000**		**825,68**	**2477**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	1,197	3,591	689,79	2477
		Итого оплата труда:				**825,68**	**2477**
210. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0015	0,0045	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		487,98	1464
		НР второго уровня	%	3,6		47,29	142
		Накладные расходы	%	--		535,27	1606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,88	327
		Сметная стоимость:				**1469,82**	**4409**
211	**Е12-190101-0101 12-190101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**8,0000**		**348,34**	**2787**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,505	4,04	689,79	2787
		Итого оплата труда:				**348,34**	**2787**
211. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0006	0,0048	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		205,87	1647
		НР второго уровня	%	3,6		19,95	160
		Накладные расходы	%	--		225,82	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,93	367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**620,10**	**4961**
212	**Е11-460302-0404 11-460302-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.8 и п.3.9 Кзтр=1,925, Кэм=1,925**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925**	**отверстие**	**8,0000**		**501,95**	**4016**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,340147	2,721	841,74	2291
212. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11165	0,8932	851,28	760
		Итого оплата труда:				**381,36**	**3051**
212. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,11165	0,8932	1897,76	1695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11165	0,8932	851,28	760
212. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2233	1,786	16,80	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**215,64**	**1725**
		НР первого уровня	%	50,8		193,73	1550
		НР второго уровня	%	3,6		25,04	200
		Накладные расходы	%	--		218,78	1750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,66	461
		Сметная стоимость:				**778,39**	**6227**
213	**Е12-190101-0106 12-190101-0106 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 3 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**1,0000**		**1398,34**	**1398**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	2,027	2,027	689,79	1398
		Итого оплата труда:				**1398,34**	**1398**
213. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,003	0,003	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		826,42	826
		НР второго уровня	%	3,6		80,09	80
		Накладные расходы	%	--		906,51	907

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,39	184
		Сметная стоимость:				**2489,24**	**2489**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**80733**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**80733**
	Материалы -		Тенге				**18075**
	Всего заработная плата -		Тенге				**42621**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13718**
		Накладные расходы -	Тенге				**26639**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22908**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3731**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8590**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**115962**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**115962**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42621**
		РАЗДЕЛ 11.ОТМОСТКА S=318,7 м2 (АР-3)					
214	**Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 10 см)**	**м2 покрытия**	**318,7000**		**718,06**	**228846**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=747,65)	чел-ч	0,243	77,444	747,65	57901
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	9,306	908,73	8457
		Итого оплата труда:				**208,21**	**66358**
214. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	3,665	3397,21	12451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,665	851,28	3120
214. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	4,143	3021,07	12517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,143	980,33	4062
214. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	1,498	3360,66	5034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,498	851,28	1275
		Итого эксплуатация машин:				**94,14**	**30001**

1	2	3	4	5	6	7	8
214. 6	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	55,454	2538,19	140752
214. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,02	6,374	30,00	191
		Итого материалов:				**442,25**	**140944**
		НР первого уровня	%	60,3		125,55	40014
		НР второго уровня	%	3,6		30,37	9679
		Накладные расходы	%	--		155,92	49693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,92	22283
		Сметная стоимость:				**943,90**	**300822**
215	**Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**637,4000**		**-45,51**	**-29006**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=747,65)	чел-ч	0,0054	3,442	-747,65	-2573
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,6374	-851,28	-543
		Итого оплата труда:				**-4,89**	**-3116**
215. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,6374	-3397,21	-2165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,6374	-851,28	-543
		Итого эксплуатация машин:				**-3,40**	**-2165**
215. 4	100073 С (21-010201-0504)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	9,561	-2538,19	-24268
		Итого материалов:				**-38,07**	**-24268**
		НР первого уровня	%	60,3		-2,95	-1879
		НР второго уровня	%	3,6		-1,74	-1112
		Накладные расходы	%	--		-4,69	-2991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4,02	-2560
		Сметная стоимость:				**-54,22**	**-34557**
216	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1912**		**102526,47**	**19605**
216. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,110908	980,33	109
		Итого оплата труда:				**568,59**	**109**

1	2	3	4	5	6	7	8
216. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,055454	4175,18	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,110908	980,33	109
		Итого эксплуатация машин:				**1210,80**	**232**
216. 3	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,03	0,196957	98364,73	19374
		Итого материалов:				**101315,67**	**19374**
		НР первого уровня	%	60,3		342,86	66
		НР второго уровня	%	3,6		3703,30	708
		Накладные расходы	%	--		4046,16	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8525,81	1630
		Сметная стоимость:				**115098,44**	**22009**
217	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (тип Б). Устройство**	**м2 покрытия**	**318,7000**		**1313,65**	**418661**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=822,03)	чел-ч	0,144	45,893	822,03	37725
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,22309	934,29	208
		Итого оплата труда:				**119,03**	**37934**
217. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,09561	3397,21	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,09561	851,28	81
217. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,06374	3149,56	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,06374	1141,82	73
217. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,06374	1792,30	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,06374	851,28	54
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**640**
217. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,593	1714,26	2732

1	2	3	4	5	6	7	8
217. 7	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	22,755	15765,87	358755
217. 8	144656 С (21-130104-0503)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0006	0,19122	98364,73	18809
		Итого материалов:				**1193,27**	**380296**
		НР первого уровня	%	60,3		71,77	22874
		НР второго уровня	%	3,6		49,88	15895
		Накладные расходы	%	--		121,65	38769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,82	36594
		Сметная стоимость:				**1550,13**	**494025**
218	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 Ко=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (тип Б). Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**637,4000**		**209,84**	**133751**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=822,03)	чел-ч	0,0232	14,788	822,03	12156
		Итого оплата труда:				**19,07**	**12156**
218. 2	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	7,713	15765,87	121595
		Итого материалов:				**190,77**	**121595**
		НР первого уровня	%	60,3		11,50	7330
		НР второго уровня	%	3,6		7,97	5079
		Накладные расходы	%	--		19,47	12409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,34	11693
		Сметная стоимость:				**247,65**	**157853**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**771857**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**771857**
Материалы -			Тенге				**637941**
Всего заработная плата -			Тенге				**113440**
Накладные расходы -			Тенге				**98654**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**68404**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**30250**
Сметная прибыль -			Тенге				**69641**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**940151**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**144**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113440**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**940151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113440**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**58186945**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**58013911**
	Материалы -		Тенге				**13948317**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13590956**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**29109754**
	Местные материалы -		Тенге				**113583**
		Накладные расходы -	Тенге				**9966321**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7604074**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2362247**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5438419**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**73418651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17317**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13590956**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**173034**
	Материалы -		Тенге				**12945**
	Всего заработная плата -		Тенге				**138071**
		Накладные расходы -	Тенге				**93341**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**84085**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9256**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21310**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**287685**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138071**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**73706336**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17478**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13729027**
ОТДЕЛ 2.ИНТЕРНАТ							
РАЗДЕЛ 12.ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР - 27)							
219	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1304,4700**		**578,57**	**754723**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,50025	652,561	763,54	498257

1	2	3	4	5	6	7	8
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	1,141	851,28	972
		Итого оплата труда:				**382,71**	**499228**
219. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	1,141	1792,30	2046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	1,141	851,28	971
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**2046**
219. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,456564	243975,92	111391
219. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,117402	29921,70	3513
219. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	44,352	3145,68	139517
		Итого материалов:				**195,04**	**254421**
		НР первого уровня	%	50,8		194,41	253608
		НР второго уровня	%	3,6		27,83	36300
		Накладные расходы	%	--		222,24	289908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,06	83570
		Сметная стоимость:				**864,87**	**1128201**
220	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя ISOVER-Фасад-50 мм, ISOVER-OL-E-100 мм**	**м2**	**1258,6000**		**364,13**	**458290**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,271055	341,15	763,54	260482
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,849555	1141,82	970
		Итого оплата труда:				**207,73**	**261452**
220. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,849555	3149,56	2676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,849555	1141,82	970
220. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	55,221	14,75	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**3490**

1	2	3	4	5	6	7	8
220. 5	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	10572,24	18,38	194318
		Итого материалов:				**154,39**	**194318**
		НР первого уровня	%	54,8		113,84	143275
		НР второго уровня	%	3,6		17,21	21656
		Накладные расходы	%	--		131,04	164932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,61	49858
		Сметная стоимость:				**534,78**	**673079**
221	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)**	**м3**	**120,8087**		**18742,11**	**2264210**
		НР второго уровня	%	3,6		674,72	81512
		Накладные расходы	%	--		674,72	81512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,35	187658
		Сметная стоимость:				**20970,17**	**2533379**
222	**С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (Isover-фасад)**	**м3**	**4,4993**		**34132,30**	**153570**
		НР второго уровня	%	3,6		1228,76	5529
		Накладные расходы	%	--		1228,76	5529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2828,89	12728
		Сметная стоимость:				**38189,95**	**171826**
223	**С121-100404-0103 21-100404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**1384,4600**		**81,14**	**112335**
		НР второго уровня	%	3,6		2,92	4044
		Накладные расходы	%	--		2,92	4044

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	9310
		Сметная стоимость:				**90,79**	**125689**
224	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1265,6000**		**2301,92**	**2913304**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	1,382	1748,857	792,79	1386476
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002025	2,563	1141,82	2926
		Итого оплата труда:				**1097,82**	**1389402**
224. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	46,353	18,42	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	95,711	11,78	1127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	2,563	3149,56	8072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	2,563	1141,82	2926
224. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	47,935	182,36	8741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	102,83	14,75	1517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**20311**
224. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	3164	254,90	806504
224. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	334,118	593,64	198346
224.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	3214,624	87,79	282212

1	2	3	4	5	6	7	8
224.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	3164	69,36	219455
		Итого материалов:				**1190,36**	**1506517**
		НР первого уровня	%	54,8		601,61	761393
		НР второго уровня	%	3,6		104,53	132289
		Накладные расходы	%	--		706,13	893682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,64	304559
		Сметная стоимость:				**3248,69**	**4111544**
225	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1265,6000**		**643,42**	**814308**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,40066	507,075	773,71	392329
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	0,85428	1141,82	975
		Итого оплата труда:				**310,77**	**393305**
225. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,85428	3149,56	2691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,85428	1141,82	975
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**2691**
225. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	3290,56	57,12	187957
225. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	1771,84	130,56	231331
		Итого материалов:				**331,30**	**419288**
		НР первого уровня	%	54,8		170,30	215531
		НР второго уровня	%	3,6		29,29	37074
		Накладные расходы	%	--		199,59	252605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,44	85353
		Сметная стоимость:				**910,45**	**1152266**
226	**Стоимость по прайс листу ТОО "Строительные системы Казахстан"**	**Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм**	**м2**	**1265,6000**		**2615,40**	**3310047**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		94,15	119162
		Накладные расходы	%	--		94,15	119162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,76	274337
		Сметная стоимость:				**2926,32**	**3703546**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**10780786**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10780786**
	Материалы -		Тенге				**2374543**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2543387**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5840162**
		Накладные расходы -	Тенге				**1811372**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1373807**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**437565**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1007373**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13599531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3255**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2543387**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**13599531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3255**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2543387**
		РАЗДЕЛ 13.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
227	**Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**100,8333**		**1194,45**	**120440**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	1,412	142,377	754,01	107353
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	6,776	851,28	5768
		Итого оплата труда:				**1121,87**	**113122**
227. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	6,776	1897,76	12859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	6,776	851,28	5768
227. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	13,552	16,80	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**129,79**	**13087**

1	2	3	4	5	6	7	8
227. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,194	19,562	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		663,02	66855
		НР второго уровня	%	3,6		66,87	6743
		Накладные расходы	%	--		729,89	73598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,95	15523
		Сметная стоимость:				**2078,29**	**209561**
228	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**213,13**	**2558**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,1184	1,421	773,71	1099
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	0,4128	851,28	351
		Итого оплата труда:				**120,89**	**1451**
228. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03296	0,39552	3608,60	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03296	0,39552	851,28	337
228. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,01728	1792,30	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,01728	851,28	15
		Итого эксплуатация машин:				**121,52**	**1458**
		НР первого уровня	%	62,1		75,07	901
		НР второго уровня	%	3,6		10,38	125
		Накладные расходы	%	--		85,45	1025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,89	287
		Сметная стоимость:				**322,46**	**3870**
229	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**15,2460**		**761,27**	**11606**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	0,9115	13,897	715,22	9939
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,18	754,01	890
		Итого оплата труда:				**710,28**	**10829**
229. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,18	1412,75	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	1,18	754,01	890
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**1667**
		НР первого уровня	%	50,8		360,82	5501
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	616
		Накладные расходы	%	--		401,22	6117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,00	1418
		Сметная стоимость:				**1255,49**	**19141**
230	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**1,8000**		**1292,25**	**2326**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	1,654	2,977	715,22	2129
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,13932	754,01	105
		Итого оплата труда:				**1241,26**	**2234**
230. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,13932	1412,75	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,13932	754,01	105
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**197**
		НР первого уровня	%	50,8		630,56	1135
		НР второго уровня	%	3,6		69,22	125
		Накладные расходы	%	--		699,78	1260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,36	287
		Сметная стоимость:				**2151,39**	**3873**
231	**Е11-460302-0103 11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**1,1000**		**13309,23**	**14640**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	10,6	11,66	792,79	9244
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	2,794	851,28	2378
		Итого оплата труда:				**10565,83**	**11622**
231. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	2,794	1897,76	5302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	2,794	851,28	2378
231. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	5,588	16,80	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4905,65**	**5396**
		НР первого уровня	%	50,8		5367,44	5904

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		672,36	740
		Накладные расходы	%	--		6039,80	6644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547,92	1703
		Сметная стоимость:				**20896,95**	**22987**
232	**Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые (подоконные части). Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**0,6000**		**17564,47**	**10539**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=678,99)	чел-ч	21,241	12,745	678,99	8653
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	0,921	881,56	812
		Итого оплата труда:				**15775,63**	**9465**
232. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	0,825	1885,03	1555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	0,825	851,28	702
232. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,096	3149,56	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,096	1141,82	110
232. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	1,65	16,80	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3142,05**	**1885**
232. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	2,061	1,237	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		9323,40	5594
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	581
		Накладные расходы	%	--		10291,36	6175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,47	1337
		Сметная стоимость:				**30084,30**	**18051**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ					
233	**Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**85,0000**		**1194,45**	**101528**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	1,412	120,02	754,01	90496
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	5,712	851,28	4863
		Итого оплата труда:				**1121,87**	**95359**

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	5,712	1897,76	10840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	5,712	851,28	4863
233. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	11,424	16,80	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**129,79**	**11032**
233. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,194	16,49	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		663,02	56357
		НР второго уровня	%	3,6		66,87	5684
		Накладные расходы	%	--		729,89	62041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,95	13086
		Сметная стоимость:				**2078,29**	**176655**
234	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**213,13**	**2558**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,1184	1,421	773,71	1099
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0344	0,4128	851,28	351
		Итого оплата труда:				**120,89**	**1451**
234. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,03296	0,39552	3608,60	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03296	0,39552	851,28	337
234. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00144	0,01728	1792,30	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,01728	851,28	15
		Итого эксплуатация машин:				**121,52**	**1458**
		НР первого уровня	%	62,1		75,07	901
		НР второго уровня	%	3,6		10,38	125
		Накладные расходы	%	--		85,45	1025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,89	287
		Сметная стоимость:				**322,46**	**3870**

1	2	3	4	5	6	7	8
235	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**22,1550**		**761,27**	**16866**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	0,9115	20,194	715,22	14443
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,715	754,01	1293
		Итого оплата труда:				**710,28**	**15736**
235. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,715	1412,75	2423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	1,715	754,01	1293
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**2423**
		НР первого уровня	%	50,8		360,82	7994
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	895
		Накладные расходы	%	--		401,22	8889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,00	2060
		Сметная стоимость:				**1255,49**	**27815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**283061**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**283061**
Всего заработная плата -			Тенге				**261269**
Накладные расходы -			Тенге				**166773**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**151142**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**15631**
Сметная прибыль -			Тенге				**35987**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**485821**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**347**
Сметная заработная плата -			Тенге				**261269**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**485821**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**347**
Сметная заработная плата -			Тенге				**261269**
РАЗДЕЛ 14.ПЕРЕГОРОДКИ							
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (АР-32)					
236	**Е12-010101-0105 12-010101-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	**м3 грунта**	**3,9000**		**3997,96**	**15592**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	5,191	20,245	689,79	13965
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0039	851,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3581,55**	**13968**
236. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0039	1792,30	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0039	851,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**7**
236. 4	131655 С (21-070204-0405)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0247	0,09633	14380,09	1385
236. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,045	0,1755	196,55	34
236. 6	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,01404	14286,68	201
		Итого материалов:				**415,47**	**1620**
		НР первого уровня	%	59,1		2116,70	8255
		НР второго уровня	%	3,6		220,13	858
		Накладные расходы	%	--		2336,82	9114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,78	1976
		Сметная стоимость:				**6841,56**	**26682**
237	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**7,6000**		**220,52**	**1676**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	0,595194	741,29	441
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0836	851,28	71
		Итого оплата труда:				**67,42**	**512**
237. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,03135	3397,21	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,03135	851,28	27
237. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,00855	2529,35	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,00855	851,28	7
237. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,0437	1897,76	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,0437	851,28	37

1	2	3	4	5	6	7	8
237. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,08835	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**212**
237. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,3876	2637,22	1022
237. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,01672	30,00	1
		Итого материалов:				**134,56**	**1023**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	312
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	72
		Накладные расходы	%	--		50,47	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	165
		Сметная стоимость:				**292,68**	**2224**
238	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,1000**		**5518,81**	**6071**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,9775	1,075	722,22	777
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,7425	870,40	646
		Итого оплата труда:				**1293,49**	**1423**
238. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,6325	1897,76	1200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,6325	851,28	538
238. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	1,265	11,48	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,11	3409,68	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,11	980,33	108
		Итого эксплуатация машин:				**1445,38**	**1590**
238. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,265	2924,31	3699

1	2	3	4	5	6	7	8
238. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,165	30,00	5
		Итого материалов:				**3367,46**	**3704**
		НР первого уровня	%	50,8		657,09	723
		НР второго уровня	%	3,6		222,33	245
		Накладные расходы	%	--		879,42	967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,86	563
		Сметная стоимость:				**6910,09**	**7601**
239	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл. В7,5). Устройство**	**м3**	**2,3000**		**20847,72**	**47950**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	4,14	9,522	783,25	7458
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,383	0,8809	863,13	760
		Итого оплата труда:				**3573,23**	**8218**
239. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,007763	3397,21	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,007763	851,28	7
239. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,26775	0,615825	40,86	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,340625	0,783438	3608,60	2827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,340625	0,783438	851,28	667
239. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,015625	0,035937	3149,56	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015625	0,035937	1141,82	41
239. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010125	0,023287	62,65	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,547	3,558	179,25	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
239. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023375	0,053762	1792,30	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023375	0,053762	851,28	46
		Итого эксплуатация машин:				**1620,63**	**3727**
239.10	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,334	14472,10	33785
239.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,6969	66,30	46
239.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00322	26037,67	84
239.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,01081	26037,67	281
239.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000575	32680,92	19
239.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,299	196,55	59
239.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,20286	6598,38	1339
239.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00299	200244,36	599
239.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,006509	30,00	0
239.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,9016	612,84	553
		Итого материалов:				**15984,43**	**36764**
		НР первого уровня	%	48,5		1733,02	3986
		НР второго уровня	%	3,6		812,91	1870
		Накладные расходы	%	--		2545,93	5856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,49	4304
		Сметная стоимость:				**25265,13**	**58110**

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034**		**197506,74**	**662**
		НР второго уровня	%	3,6		7110,24	24
		Накладные расходы	%	--		7110,24	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16369,36	55
		Сметная стоимость:				**220986,34**	**740**
241	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0284**		**197506,74**	**5606**
		НР второго уровня	%	3,6		7110,24	202
		Накладные расходы	%	--		7110,24	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16369,36	465
		Сметная стоимость:				**220986,34**	**6272**
242	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**4,2000**		**1899,37**	**7977**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,23115	0,97083	754,01	732
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,03675	851,28	31
		Итого оплата труда:				**181,74**	**763**
242. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,179025	521,18	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,03675	1792,30	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,03675	851,28	31
		Итого эксплуатация машин:				**37,90**	**159**

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,105	11664,04	1225
242. 6	135529 С (21-100401-0401)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	9,24	215,22	1989
242. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	17,64	212,16	3743
242. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000672	117199,85	79
242. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001008	51147,90	52
		Итого материалов:				**1687,18**	**7086**
		НР первого уровня	%	50,8		92,32	388
		НР второго уровня	%	3,6		71,70	301
		Накладные расходы	%	--		164,02	689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,07	693
		Сметная стоимость:				**2228,47**	**9360**
243	**Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**42,5000**		**3980,23**	**169160**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,01)	чел-ч	1,644	69,891	754,01	52699
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05275	2,242	851,28	1908
		Итого оплата труда:				**1284,87**	**54607**
243. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	2,183	3608,60	7879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051375	2,183	851,28	1858
243. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,058438	1792,30	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,058438	851,28	50
		Итого эксплуатация машин:				**187,86**	**7984**

1	2	3	4	5	6	7	8
243. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,9775	14812,62	14479
243. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	2,142	43732,03	93674
243. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000978	205870,68	201
243. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0068	17468,00	119
243. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,1275	30,00	4
		Итого материалов:				**2552,40**	**108477**
		НР первого уровня	%	50,8		652,72	27740
		НР второго уровня	%	3,6		166,79	7088
		Накладные расходы	%	--		819,50	34829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,98	16319
		Сметная стоимость:				**5183,71**	**220308**
244	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0956**		**246959,74**	**23597**
		НР второго уровня	%	3,6		8890,55	849
		Накладные расходы	%	--		8890,55	849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20468,02	1956
		Сметная стоимость:				**276318,31**	**26402**
245	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**356,28**	**1425**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,1702	0,6808	773,71	527
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05375	0,215	851,28	183
		Итого оплата труда:				**177,44**	**710**

1	2	3	4	5	6	7	8
245. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,206	3608,60	743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,206	851,28	175
245. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,009	1792,30	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,009	851,28	8
		Итого эксплуатация машин:				**189,88**	**760**
245. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	13886,80	139
		Итого материалов:				**34,72**	**139**
		НР первого уровня	%	62,1		110,19	441
		НР второго уровня	%	3,6		16,79	67
		Накладные расходы	%	--		126,98	508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,66	155
		Сметная стоимость:				**521,92**	**2088**
246	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0680**		**70815,56**	**4815**
		НР второго уровня	%	3,6		2549,36	173
		Накладные расходы	%	--		2549,36	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5869,19	399
		Сметная стоимость:				**79234,11**	**5388**
247	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1978**		**208829,19**	**41311**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	66,7	13,195	802,96	10595
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,089019	972,34	87
		Итого оплата труда:				**53994,98**	**10681**
247. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,037091	3149,56	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,037091	1141,82	42

1	2	3	4	5	6	7	8
247. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,051928	1792,30	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,051928	851,28	44
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**210**
247. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,19782	154210,74	30506
		Итого материалов:				**154210,74**	**30506**
		НР первого уровня	%	48,5		26187,57	5180
		НР второго уровня	%	3,6		8460,60	1674
		Накладные расходы	%	--		34648,17	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19478,19	3853
		Сметная стоимость:				**262955,55**	**52018**
248	**Е11-460201-0601 11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**2,5000**		**31637,55**	**79094**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	14,63	36,575	722,22	26415
		Итого оплата труда:				**10566,08**	**26415**
248. 2	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,8	73,85	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,63**	**59**
248. 3	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6	14812,62	8888
248. 4	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1	43732,03	43732
		Итого материалов:				**21047,84**	**52620**
		НР первого уровня	%	50,8		5367,57	13419
		НР второго уровня	%	3,6		1332,18	3330
		Накладные расходы	%	--		6699,75	16749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3066,98	7667
		Сметная стоимость:				**41404,29**	**103511**
249	**Е12-110103-0202 12-110103-0202 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка перемычек. Перетирка с земли и лесов**	**м2**	**9,0000**		**277,40**	**2497**

1	2	3	4	5	6	7	8
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,3573	3,216	763,54	2455
		Итого оплата труда:				**272,81**	**2455**
249. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,009	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**--**
249. 3	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0027	15157,54	41
249. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0009	30,00	0
		Итого материалов:				**4,55**	**41**
		НР первого уровня	%	59,1		161,23	1451
		НР второго уровня	%	3,6		15,79	142
		Накладные расходы	%	--		177,02	1593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	327
		Сметная стоимость:				**490,78**	**4417**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ (АР-33)					
250	**Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**44,1667**		**3980,23**	**175793**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	1,645	72,632	754,01	54765
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05275	2,33	851,28	1983
		Итого оплата труда:				**1284,87**	**56749**
250. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	2,269	3608,60	8188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051375	2,269	851,28	1932
250. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,060729	1792,30	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,060729	851,28	52
		Итого эксплуатация машин:				**187,86**	**8297**
250. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,016	14812,62	15047

1	2	3	4	5	6	7	8
250. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	2,226	43732,03	97347
250. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001016	205870,68	209
250. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,007067	17468,00	123
250. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,1325	30,00	4
		Итого материалов:				**2552,40**	**112731**
		НР первого уровня	%	50,8		652,72	28828
		НР второго уровня	%	3,6		166,79	7366
		Накладные расходы	%	--		819,50	36195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,98	16959
		Сметная стоимость:				**5183,71**	**228947**
251	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0992**		**246959,74**	**24492**
		НР второго уровня	%	3,6		8890,55	882
		Накладные расходы	%	--		8890,55	882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20468,02	2030
		Сметная стоимость:				**276318,31**	**27404**
252	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**356,28**	**1781**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,1702	0,851	773,71	658
252. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05375	0,26875	851,28	229
		Итого оплата труда:				**177,44**	**887**
252. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,2575	3608,60	929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,2575	851,28	219

1	2	3	4	5	6	7	8
252. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,01125	1792,30	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,01125	851,28	10
		Итого эксплуатация машин:				**189,88**	**949**
252. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0125	13886,80	174
		Итого материалов:				**34,72**	**174**
		НР первого уровня	%	62,1		110,19	551
		НР второго уровня	%	3,6		16,79	84
		Накладные расходы	%	--		126,98	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,66	193
		Сметная стоимость:				**521,92**	**2610**
253	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0900**		**70815,56**	**6373**
		НР второго уровня	%	3,6		2549,36	229
		Накладные расходы	%	--		2549,36	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5869,19	528
		Сметная стоимость:				**79234,11**	**7131**
254	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1978**		**208829,19**	**41311**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	66,7	13,195	802,96	10595
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,089019	972,34	87
		Итого оплата труда:				**53994,98**	**10681**
254. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,037091	3149,56	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,037091	1141,82	42
254. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,051928	1792,30	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,051928	851,28	44
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**210**

1	2	3	4	5	6	7	8
254. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,19782	154210,74	30506
		Итого материалов:				**154210,74**	**30506**
		НР первого уровня	%	48,5		26187,57	5180
		НР второго уровня	%	3,6		8460,60	1674
		Накладные расходы	%	--		34648,17	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19478,19	3853
		Сметная стоимость:				**262955,55**	**52018**
255	**Е11-460201-0601 11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**2,2000**		**31637,55**	**69603**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	14,63	32,186	722,22	23245
		Итого оплата труда:				**10566,08**	**23245**
255. 2	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,704	73,85	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,63**	**52**
255. 3	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,528	14812,62	7821
255. 4	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,88	43732,03	38484
		Итого материалов:				**21047,84**	**46305**
		НР первого уровня	%	50,8		5367,57	11809
		НР второго уровня	%	3,6		1332,18	2931
		Накладные расходы	%	--		6699,75	14739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3066,98	6747
		Сметная стоимость:				**41404,29**	**91089**
256	**Е12-110103-0202 12-110103-0202 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка перемычек. Перетирка с земли и лесов**	**м2**	**10,0000**		**277,40**	**2774**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,3573	3,573	763,54	2728
		Итого оплата труда:				**272,81**	**2728**
256. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,01	36,33	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**--**
256. 3	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,003	15157,54	45
256. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,001	30,00	0
		Итого материалов:				**4,55**	**46**
		НР первого уровня	%	59,1		161,23	1612
		НР второго уровня	%	3,6		15,79	158
		Накладные расходы	%	--		177,02	1770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,35	364
		Сметная стоимость:				**490,78**	**4908**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**729559**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**729559**
Материалы -			Тенге				**431742**
Всего заработная плата -			Тенге				**214044**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**65546**
		Накладные расходы -	Тенге				**140096**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**109876**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30220**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69572**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**939228**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**939228**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214044**
		РАЗДЕЛ 15.ПРОБИВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ (АР 34-36)					
		РАСКРЕПЛЕНИЕ ПРОБИВАЕМЫХ ПРОЕМОВ					
257	**Е12-030101-2101 12-030101-2101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен**	**м стоек**	**30,0000**		**645,69**	**19371**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	0,774	23,22	715,22	16607
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,042	851,28	36
		Итого оплата труда:				**554,77**	**16643**

1	2	3	4	5	6	7	8
257. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,042	1792,30	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,042	851,28	36
		Итого эксплуатация машин:				**2,51**	**75**
257. 4	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00015	0,0045	205870,68	926
257. 5	131653 С (21-070204-0403)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,045	14380,09	647
257. 6	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0026	0,078	14286,68	1114
		Итого материалов:				**89,60**	**2688**
		НР первого уровня	%	59,1		327,87	9836
		НР второго уровня	%	3,6		35,05	1051
		Накладные расходы	%	--		362,92	10888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,69	2421
		Сметная стоимость:				**1089,29**	**32679**
		ПРОЕМ ПП-1-1ШТ					
258	**Е11-460302-0103 11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,9240**		**13309,23**	**12298**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	10,6	9,794	792,79	7765
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	2,347	851,28	1998
		Итого оплата труда:				**10565,83**	**9763**
258. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	2,347	1897,76	4454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	2,347	851,28	1998
258. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	4,694	16,80	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4905,65**	**4533**
		НР первого уровня	%	50,8		5367,44	4960
		НР второго уровня	%	3,6		672,36	621
		Накладные расходы	%	--		6039,80	5581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547,92	1430

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20896,95**	**19309**
259	**Е11-460101-0402 11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100**	**т**	**0,2801**		**430425,96**	**120574**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	179,48	50,277	863,99	43439
259. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	1,807	1081,91	1955
		Итого оплата труда:				**162047,25**	**45394**
259. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	0,462208	11,78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	1,434	3149,56	4517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	1,434	1141,82	1637
259. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	10,381	179,25	1861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	0,372568	1792,30	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,372568	851,28	317
259. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9	0,532239	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25204,34**	**7060**
259. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,008404	13886,80	117
259. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	0,512631	181,11	93
259.10	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,042019	91,05	4
259.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,009804	197175,18	1933

1	2	3	4	5	6	7	8
259.12	150377 С (23-010101-0203)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,62	1,294	398,21	515
259.13	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27	0,075634	210945,41	15955
259.14	279807 С (21-050201-0602)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,71	0,198889	251478,00	50016
259.15	279848 С (21-050301-3101)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	0,011205	128637,30	1441
		Итого материалов:				**250152,69**	**70074**
		НР первого уровня	%	50,8		82320,00	23060
		НР второго уровня	%	3,6		18458,85	5171
		Накладные расходы	%	--		100778,86	28231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42496,38	11904
		Сметная стоимость:				**573701,20**	**160709**
260	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1628**		**201313,06**	**32774**
		НР второго уровня	%	3,6		7247,27	1180
		Накладные расходы	%	--		7247,27	1180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16684,83	2716
		Сметная стоимость:				**225245,16**	**36670**
261	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0432**		**201996,10**	**8722**
		НР второго уровня	%	3,6		7271,86	314
		Накладные расходы	%	--		7271,86	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16741,44	723
		Сметная стоимость:				**226009,40**	**9759**

1	2	3	4	5	6	7	8
262	**С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0714**		**367670,21**	**26252**
		НР второго уровня	%	3,6		13236,13	945
		Накладные расходы	%	--		13236,13	945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30472,51	2176
		Сметная стоимость:				**411378,84**	**29372**
263	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0027**		**381819,66**	**1048**
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	38
		Накладные расходы	%	--		13745,51	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	87
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**1173**
264	**Е11-460101-0802 11-460101-0802 РСНБ РК 2015**	**Балки и прогоны. Обетонирование (бетон кл. В7,5 на мелком заполнителе)**	**м3**	**0,1210**		**38042,03**	**4603**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	21,05	2,547	734,93	1872
264. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,03509	971,50	34
		Итого оплата труда:				**15752,01**	**1906**
264. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,21	0,02541	12,47	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01452	3149,56	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,01452	1141,82	17
264. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,92	0,23232	24,61	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,02057	1792,30	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02057	851,28	18
		Итого эксплуатация машин:				**732,51**	**89**
264. 7	101811 М (21-020104-0103)	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,12342	13972,50	1724
264. 8	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	0,00968	14494,88	140
264. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3	0,363	66,30	24
264.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,00847	33323,39	282
264.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0024	0,00029	32680,92	9
264.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,8	0,3388	196,55	67
264.13	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1	0,0121	14286,68	173
264.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,007	0,000847	30,00	0
264.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3	0,363	612,84	222
		Итого материалов:				**21839,25**	**2643**
		НР первого уровня	%	50,8		8002,02	968
		НР второго уровня	%	3,6		1657,59	201
		Накладные расходы	%	--		9659,61	1169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3816,13	462
		Сметная стоимость:				**51517,77**	**6234**

1	2	3	4	5	6	7	8
265	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,6125**		**2486,38**	**13955**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	1,323	7,423	812,49	6031
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,101025	763,47	77
		Итого оплата труда:				**1088,26**	**6108**
265. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,009822	3397,21	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,009822	851,28	8
265. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,091203	1412,75	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,091203	754,01	69
		Итого эксплуатация машин:				**28,90**	**162**
265. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,173987	15157,54	2637
265. 6	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	6,061	775,04	4698
265. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00073	19341,71	14
265. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,140313	312,83	44
265. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,6735	547,45	369
265.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,000561	30,00	0
		Итого материалов:				**1382,96**	**7762**
		НР первого уровня	%	54,8		596,37	3347
		НР второго уровня	%	3,6		110,98	623
		Накладные расходы	%	--		707,35	3970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,50	1434

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3449,22**	**19359**
266	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,4800**		**91,46**	**776**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=967,62)	чел-ч	0,033925	0,287684	967,62	278
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00212	851,27	2
		Итого оплата труда:				**33,04**	**280**
266. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00106	3397,21	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00106	851,28	1
266. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00106	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
266. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00106	1792,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00106	851,28	1
266. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,11872	47,13	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**11**
266. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000137	273897,54	37
266. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000602	745270,30	449
		Итого материалов:				**57,32**	**486**
		НР первого уровня	%	54,2		17,91	152
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	33
		Накладные расходы	%	--		21,84	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,06	77
		Сметная стоимость:				**122,37**	**1038**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**8,4800**		**126,66**	**1074**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,04899	0,415435	802,96	334
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00424	851,27	4
		Итого оплата труда:				**39,76**	**337**
267. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00212	3397,21	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00212	851,28	2
267. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,00212	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00212	1792,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00212	851,28	2
267. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,1378	47,13	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**18**
267. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000237	356131,77	85
267. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001526	418239,33	638
		Итого материалов:				**85,25**	**723**
		НР первого уровня	%	54,2		21,55	183
		НР второго уровня	%	3,6		5,34	45
		Накладные расходы	%	--		26,89	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	104
		Сметная стоимость:				**165,84**	**1406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**241445**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**241445**
Материалы -			Тенге				**82651**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**80431**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**68796**
		Местные материалы -	Тенге				**1724**
		Накладные расходы -	Тенге				**52728**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**42506**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23534**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**317707**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80431**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**317707**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80431**
		РАЗДЕЛ 16.ОКНА (АР - 39)					
268	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**116,2800**		**1292,25**	**150263**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	1,654	192,315	715,22	137548
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	9	754,01	6786
		Итого оплата труда:				**1241,26**	**144334**
268. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	9	1412,75	12715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	9	754,01	6786
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**12715**
		НР первого уровня	%	50,8		630,56	73322
		НР второго уровня	%	3,6		69,22	8049
		Накладные расходы	%	--		699,78	81371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,36	18531
		Сметная стоимость:				**2151,39**	**250164**
269	**Е11-460401-1102 11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**2,2600**		**1193,19**	**2697**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	1,515	3,425	715,22	2449
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,174924	754,01	132
		Итого оплата труда:				**1142,20**	**2581**

1	2	3	4	5	6	7	8
269. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,174924	1412,75	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,174924	754,01	132
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**247**
		НР первого уровня	%	50,8		580,24	1311
		НР второго уровня	%	3,6		63,84	144
		Накладные расходы	%	--		644,08	1456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,98	332
		Сметная стоимость:				**1984,26**	**4484**
270	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 (ОК-1, ОК-3). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**18,1800**		**3184,24**	**57890**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,498	27,242	773,71	21077
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	1,498	806,70	1208
		Итого оплата труда:				**1225,82**	**22285**
270. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,686295	1412,75	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,686295	754,01	517
270. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	5,202	18,64	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,811282	1792,30	1454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,811282	851,28	691
270. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	8,015	14,75	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**145,15**	**2639**
270. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	20,725	982,75	20368

1	2	3	4	5	6	7	8
270. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	129,805	24,49	3179
270. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,908	108,14	1396
270.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	49,268	80,69	3975
270.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	145,44	9,87	1435
270.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	77,992	48,98	3820
		Итого материалов:				**1879,73**	**34173**
		НР первого уровня	%	59,8		733,04	13327
		НР второго уровня	%	3,6		141,02	2564
		Накладные расходы	%	--		874,06	15890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,66	5902
		Сметная стоимость:				**4382,97**	**79682**
271	**С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**18,1800**		**22441,64**	**407989**
		НР второго уровня	%	3,6		807,90	14688
		Накладные расходы	%	--		807,90	14688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1859,96	33814
		Сметная стоимость:				**25109,50**	**456491**
272	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 (ОК-2). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**79,2000**		**2687,12**	**212820**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,279	101,29	773,71	78369
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	6,623	805,92	5338
		Итого оплата труда:				**1056,90**	**83707**

1	2	3	4	5	6	7	8
272. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	3,089	1412,75	4364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	3,089	754,01	2329
272. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	19,424	18,64	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	3,534	1792,30	6335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	3,534	851,28	3008
272. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	29,928	14,75	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**145,22**	**11502**
272. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	72,864	982,75	71607
272. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	484,704	24,49	11870
272. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	56,232	108,14	6081
272.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	169,488	80,69	13676
272.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	633,6	9,87	6254
272.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	274,824	48,98	13461
		Итого материалов:				**1552,39**	**122949**
		НР первого уровня	%	59,8		632,03	50057
		НР второго уровня	%	3,6		119,49	9464
		Накладные расходы	%	--		751,52	59520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,09	21787
		Сметная стоимость:				**3713,73**	**294127**

1	2	3	4	5	6	7	8
273	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-4). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**18,9000**		**2026,29**	**38297**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,938975	17,747	773,71	13731
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	1,581	805,92	1274
		Итого оплата труда:				**793,89**	**15005**
273. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,7371	1412,75	1041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,7371	754,01	556
273. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	2,946	18,64	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,843413	1792,30	1512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,843413	851,28	718
273. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	4,541	14,75	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**141,53**	**2675**
273. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	13,041	982,75	12816
273. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	73,521	24,49	1801
273. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	10,584	108,14	1145
273.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	29,484	80,69	2379
273.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	151,2	9,87	1492

1	2	3	4	5	6	7	8
273.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	46,116	48,98	2259
		Итого материалов:				**1158,27**	**21891**
		НР первого уровня	%	59,8		474,75	8973
		НР второго уровня	%	3,6		90,04	1702
		Накладные расходы	%	--		564,78	10674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,29	3918
		Сметная стоимость:				**2798,36**	**52889**
274	**С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**98,1000**		**21221,72**	**2081851**
		НР второго уровня	%	3,6		763,98	74947
		Накладные расходы	%	--		763,98	74947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1758,86	172544
		Сметная стоимость:				**23744,56**	**2329341**
275	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**91,8000**		**1124,18**	**103200**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,24587	22,571	754,01	17019
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,424575	832,88	354
		Итого оплата труда:				**189,24**	**17372**
275. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,080325	1412,75	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,080325	754,01	61
275. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,34425	1792,30	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,34425	851,28	293
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**730**
275. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	83,263	982,75	81826

1	2	3	4	5	6	7	8
275. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	367,2	9,87	3624
		Итого материалов:				**930,83**	**85451**
		НР первого уровня	%	59,8		113,17	10389
		НР второго уровня	%	3,6		44,54	4089
		Накладные расходы	%	--		157,71	14478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,55	9414
		Сметная стоимость:				**1384,44**	**127092**
276	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**91,8000**		**2220,24**	**203818**
		НР второго уровня	%	3,6		79,93	7337
		Накладные расходы	%	--		79,93	7337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,01	16892
		Сметная стоимость:				**2484,18**	**228048**
277	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**126,0000**		**59,24**	**7464**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	269
		Накладные расходы	%	--		2,13	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,91	619
		Сметная стоимость:				**66,28**	**8352**
278	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 (Ф-1). Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**2,2600**		**2845,67**	**6431**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,59	3,592	773,71	2779
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,186167	806,70	150
		Итого оплата труда:				**1296,29**	**2930**

1	2	3	4	5	6	7	8
278. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,085315	1412,75	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,085315	754,01	64
278. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,277133	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,100852	1792,30	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,100852	851,28	86
278. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,42714	14,75	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**313**
278. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,079	982,75	2043
278. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	6,916	24,49	169
278. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,605	108,14	174
278.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	4,836	80,69	390
278.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	18,08	9,87	178
278.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	7,842	48,98	384
		Итого материалов:				**1477,45**	**3339**
		НР первого уровня	%	59,8		775,18	1752
		НР второго уровня	%	3,6		130,35	295
		Накладные расходы	%	--		905,53	2046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,10	678
		Сметная стоимость:				**4051,29**	**9156**

1	2	3	4	5	6	7	8
279	**С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,2600**		**13770,62**	**31122**
		НР второго уровня	%	3,6		495,74	1120
		Накладные расходы	%	--		495,74	1120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1141,31	2579
		Сметная стоимость:				**15407,67**	**34821**
280	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	**м откоса**	**264,0000**		**2160,83**	**570459**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,364665	96,272	802,96	77302
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,4158	996,55	414
		Итого оплата труда:				**294,38**	**77717**
280. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,462	11,78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,2079	3149,56	655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,2079	1141,82	237
280. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	2,409	18,64	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,2079	1792,30	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,2079	851,28	177
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**1078**
280. 7	131288 С (21-060902-0401)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1,03	271,92	135,13	36745

1	2	3	4	5	6	7	8
280. 8	135876 С (21-100502-0102)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	24,816	537,65	13342
280. 9	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	1,927	1102,57	2125
280.10	147807 С (21-130816-3505)	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00058	0,15312	2682201,18	410699
280.11	149907 С (22-050108-0101)	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	437,237	66,66	29146
280.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,1584	142,71	23
		Итого материалов:				**1863,94**	**492079**
		НР первого уровня	%	59,8		176,04	46475
		НР второго уровня	%	3,6		84,13	22210
		Накладные расходы	%	--		260,17	68684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	51131
		Сметная стоимость:				**2614,68**	**690275**
281	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**145,8000**		**323,50**	**47167**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,39675	57,846	802,96	46448
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,40095	851,28	341
		Итого оплата труда:				**320,92**	**46789**
281. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,40095	1792,30	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,40095	851,28	341
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**719**
		НР первого уровня	%	62,1		199,29	29056
		НР второго уровня	%	3,6		18,82	2744
		Накладные расходы	%	--		218,11	31800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	6317
		Сметная стоимость:				**584,94**	**85284**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)**	**м3**	**7,5087**		**18742,11**	**140729**
		НР второго уровня	%	3,6		674,72	5066
		Накладные расходы	%	--		674,72	5066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,35	11664
		Сметная стоимость:				**20970,17**	**157459**
283	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**211,4000**		**1296,74**	**274130**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,451375	95,421	773,71	73828
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,15855	1141,82	181
		Итого оплата труда:				**350,09**	**74009**
283. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	17,837	11,78	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,15855	3149,56	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,15855	1141,82	181
283. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	1,004	18,64	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	1,982	182,36	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,15**	**1090**
283. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	221,97	254,90	56580
283. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	9,09	351,21	3193

1	2	3	4	5	6	7	8
283. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	579,236	1,00	579
283.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	289,618	1,03	298
283.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	221,97	624,24	138563
		Итого материалов:				**942,35**	**199213**
		НР первого уровня	%	54,8		191,85	40557
		НР второго уровня	%	3,6		53,59	11329
		Накладные расходы	%	--		245,44	51886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,37	26081
		Сметная стоимость:				**1665,55**	**352097**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**4336325**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4336325**
Материалы -			Тенге				**959095**
Всего заработная плата -			Тенге				**486729**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2872973**
		Накладные расходы -	Тенге				**441233**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**275217**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**166016**
		Сметная прибыль -	Тенге				**382205**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5159763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**638**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486729**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**5159763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**638**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486729**
РАЗДЕЛ 17.ДВЕРИ (АР-40)							
284	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**112,3500**		**761,27**	**85529**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	0,9115	102,407	715,22	73244
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	8,696	754,01	6557
		Итого оплата труда:				**710,28**	**79800**

1	2	3	4	5	6	7	8
284. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	8,696	1412,75	12285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	8,696	754,01	6557
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**12285**
		НР первого уровня	%	50,8		360,82	40539
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	4538
		Накладные расходы	%	--		401,22	45077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,00	10448
		Сметная стоимость:				**1255,49**	**141054**
285	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**99,1600**		**1292,57**	**128171**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,122	111,217	773,71	86050
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	3,136	866,56	2717
		Итого оплата труда:				**895,19**	**88767**
285. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	19,535	11,78	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,2479	3149,56	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2479	1141,82	283
285. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,2479	1412,75	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2479	754,01	187
285. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	5,912	18,64	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	2,64	1792,30	4732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	2,64	851,28	2247

1	2	3	4	5	6	7	8
285. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	5,057	37,25	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**64,46**	**6392**
285. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,09916	21966,85	2178
285.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	23,798	982,75	23388
285.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	300,455	33,36	10023
285.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,714944	196,55	141
		Итого материалов:				**360,32**	**35730**
		НР первого уровня	%	59,8		535,33	53083
		НР второго уровня	%	3,6		65,80	6525
		Накладные расходы	%	--		601,13	59608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,50	15022
		Сметная стоимость:				**2045,20**	**202802**
286	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**19,4600**		**8370,95**	**162899**
		НР второго уровня	%	3,6		301,35	5864
		Накладные расходы	%	--		301,35	5864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		693,78	13501
		Сметная стоимость:				**9366,09**	**182264**
287	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**68,3400**		**7895,14**	**539554**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		284,23	19424
		Накладные расходы	%	--		284,23	19424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,35	44718
		Сметная стоимость:				**8833,71**	**603696**
288	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**11,3600**		**6971,95**	**79201**
		НР второго уровня	%	3,6		250,99	2851
		Накладные расходы	%	--		250,99	2851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,84	6564
		Сметная стоимость:				**7800,78**	**88617**
289	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**12,1800**		**1720,50**	**20956**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	1,714	20,87	877,34	18310
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,56028	968,13	542
		Итого оплата труда:				**1547,86**	**18853**
289. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0185	0,22533	3149,56	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0185	0,22533	1141,82	257
289. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,33495	1792,30	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,33495	851,28	285
		Итого эксплуатация машин:				**107,56**	**1310**
289. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00609	205870,68	1254
289. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,41412	196,55	81
		Итого материалов:				**109,62**	**1335**
		НР первого уровня	%	59,8		925,62	11274
		НР второго уровня	%	3,6		95,26	1160
		Накладные расходы	%	--		1020,88	12434

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,31	2671
		Сметная стоимость:				**2960,68**	**36061**
290	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**12,1800**		**35034,12**	**426716**
		НР второго уровня	%	3,6		1261,23	15362
		Накладные расходы	%	--		1261,23	15362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2903,63	35366
		Сметная стоимость:				**39198,98**	**477444**
291	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**52,0000**		**3869,01**	**201189**
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	7243
		Накладные расходы	%	--		139,28	7243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,66	16675
		Сметная стоимость:				**4328,96**	**225106**
292	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**112,0000**		**428,37**	**47977**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	1727
		Накладные расходы	%	--		15,42	1727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,50	3976
		Сметная стоимость:				**479,29**	**53681**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	**Е11-100501-0204 11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,1100**		**1336,88**	**4158**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,90827	2,825	763,54	2157
293. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0945	0,293895	799,94	235
		Итого оплата труда:				**769,10**	**2392**
293. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,367375	1,143	11,78	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,049875	0,155111	1412,75	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049875	0,155111	754,01	117
293. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124	0,38564	18,64	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,138784	1792,30	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,138784	851,28	118
		Итого эксплуатация машин:				**157,08**	**489**
293. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	1,269	982,75	1247
293. 8	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	24,88	9,87	246
293. 9	249102 С (21-130211-9903)	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	9,672	2,05	20
		Итого материалов:				**486,30**	**1512**
		НР первого уровня	%	59,8		459,92	1430
		НР второго уровня	%	3,6		64,68	201
		Накладные расходы	%	--		524,60	1632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	463
		Сметная стоимость:				**2010,40**	**6252**

1	2	3	4	5	6	7	8
294	**С121-090202-1601 21-090202-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,1100**		**25352,85**	**78847**
		НР второго уровня	%	3,6		912,70	2839
		Накладные расходы	%	--		912,70	2839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,24	6535
		Сметная стоимость:				**28366,80**	**88221**
295	**С121-090404-0106 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**6,0000**		**7287,25**	**43724**
		НР второго уровня	%	3,6		262,34	1574
		Накладные расходы	%	--		262,34	1574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,97	3624
		Сметная стоимость:				**8153,56**	**48921**
296	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**77,5000**		**2395,68**	**185666**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=822,03)	чел-ч	2,059	159,534	822,03	131142
296. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	1,996	754,01	1505
		Итого оплата труда:				**1711,56**	**132646**
296. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	1,996	1412,75	2819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	1,996	754,01	1505
		Итого эксплуатация машин:				**36,38**	**2819**
296. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0775	15382,96	1192

1	2	3	4	5	6	7	8
296. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,333	15157,54	50513
		Итого материалов:				**667,16**	**51705**
		НР первого уровня	%	54,8		937,94	72690
		НР второго уровня	%	3,6		120,01	9301
		Накладные расходы	%	--		1057,95	81991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,29	21413
		Сметная стоимость:				**3729,92**	**289069**
297	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**77,5000**		**1759,29**	**136345**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,52348	40,57	841,74	34149
297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	3,226	756,64	2441
		Итого оплата труда:				**472,13**	**36590**
297. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,087188	3397,21	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,087188	851,28	74
297. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	2,868	808,82	2319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,868	754,01	2163
297. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,27125	1412,75	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,27125	754,01	205
		Итого эксплуатация машин:				**38,69**	**2999**
297. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6	465	79,64	37033
297. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	1331,45	46,67	62139
297. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,868	30,00	26
		Итого материалов:				**1279,97**	**99197**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		258,73	20051
		НР второго уровня	%	3,6		72,65	5630
		Накладные расходы	%	--		331,38	25682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,25	12962
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**174989**
298	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,5000**		**302,78**	**23466**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,26565	20,588	792,79	16322
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,106563	842,44	90
		Итого оплата труда:				**211,76**	**16412**
298. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,009687	1412,75	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009687	754,01	7
298. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,096875	1792,30	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,096875	851,28	82
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**187**
298. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,24025	84,66	20
298. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,651	162,18	106
298. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,048825	133281,51	6507
298. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,875	83,37	323
		Итого материалов:				**89,76**	**6956**
		НР первого уровня	%	54,8		116,05	8994
		НР второго уровня	%	3,6		15,08	1169
		Накладные расходы	%	--		131,12	10162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	2690
		Сметная стоимость:				**468,62**	**36318**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**2164396**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2164396**
		Материалы -	Тенге				**196436**
		Всего заработная плата -	Тенге				**375460**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1580106**
		Накладные расходы -	Тенге				**293469**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**208061**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**85408**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196629**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2654495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375460**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2654495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**476**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375460**
		РАЗДЕЛ 18.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР 41)					
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
299	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**105,0000**		**553,86**	**58155**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=696,15)	чел-ч	0,743	78,015	696,15	54310
299. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	2,089	834,17	1743
		Итого оплата труда:				**533,84**	**56053**
299. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,722	1897,76	3268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,722	851,28	1466
299. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	3,444	16,80	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,3675	1412,75	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,3675	754,01	277
		Итого эксплуатация машин:				**36,62**	**3845**

1	2	3	4	5	6	7	8
299. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	4,631	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		315,50	33127
		НР второго уровня	%	3,6		31,30	3286
		Накладные расходы	%	--		346,80	36414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,05	7565
		Сметная стоимость:				**972,71**	**102134**
300	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**611,0000**		**220,89**	**134967**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,2807	171,508	763,54	130953
300. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,611	754,01	461
		Итого оплата труда:				**215,08**	**131414**
300. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,611	1412,75	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,611	754,01	461
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**863**
300. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,20774	15157,54	3149
300. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0611	30,00	2
		Итого материалов:				**5,16**	**3151**
		НР первого уровня	%	59,1		127,11	77665
		НР второго уровня	%	3,6		12,53	7655
		Накладные расходы	%	--		139,64	85320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,84	17623
		Сметная стоимость:				**389,38**	**237910**
301	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**611,0000**		**1286,90**	**786293**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	0,5175	316,192	863,99	273187
301. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	16,65	756,24	12591

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**467,72**	**285778**
301. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,381875	3397,21	1297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,381875	851,28	325
301. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	14,893	808,82	12046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024375	14,893	754,01	11229
301. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	1,375	1412,75	1942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	1,375	754,01	1037
		Итого эксплуатация машин:				**25,02**	**15285**
301. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,6	2199,6	79,64	175176
301. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	6910,41	46,67	322509
301. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	4,521	30,00	136
		Итого материалов:				**814,76**	**497821**
		НР первого уровня	%	54,8		256,31	156607
		НР второго уровня	%	3,6		55,56	33944
		Накладные расходы	%	--		311,87	190551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,90	78148
		Сметная стоимость:				**1726,66**	**1054992**
302	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**552,0000**		**320,42**	**176871**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,299	165,048	792,79	130848
302. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,759	842,44	639
		Итого оплата труда:				**238,20**	**131488**
302. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,069	1412,75	97

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,069	754,01	52
302. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,69	1792,30	1237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,69	851,28	587
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**1334**
302. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,711	84,66	145
302. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,637	162,18	752
302. 7	149590 С (22-040802-0201)	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	380,88	108,33	41261
302. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	30,36	83,37	2531
		Итого материалов:				**80,96**	**44689**
		НР первого уровня	%	54,8		130,54	72055
		НР второго уровня	%	3,6		16,23	8961
		Накладные расходы	%	--		146,77	81017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,38	20631
		Сметная стоимость:				**504,56**	**278519**
303	**Е11-150403-0311 11-150403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,0000**		**510,95**	**30146**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,391	23,069	802,96	18523
303. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,04425	835,07	37
		Итого оплата труда:				**314,58**	**18560**
303. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,007375	1412,75	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,007375	754,01	6
303. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,036875	1792,30	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,036875	851,28	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**77**
303. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001416	1440,55	2
303. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,1829	84,66	15
303. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,4956	162,18	80
303. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000089	0,005251	320889,09	1685
303. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,102	6,018	371,49	2236
303.10	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,011	0,649	381,69	248
303.11	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	12,39	567,70	7034
303.12	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,95	83,37	246
		Итого материалов:				**195,69**	**11546**
		НР первого уровня	%	54,8		172,39	10171
		НР второго уровня	%	3,6		24,60	1451
		Накладные расходы	%	--		196,99	11623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,64	3341
		Сметная стоимость:				**764,58**	**45110**
304	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**1253,0000**		**220,89**	**276781**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,2807	351,717	763,54	268550
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,253	754,01	945
		Итого оплата труда:				**215,08**	**269495**
304. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1,253	1412,75	1770

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,253	754,01	945
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**1770**
304. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,42602	15157,54	6457
304. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,1253	30,00	4
		Итого материалов:				**5,16**	**6461**
		НР первого уровня	%	59,1		127,11	159271
		НР второго уровня	%	3,6		12,53	15698
		Накладные расходы	%	--		139,64	174969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,84	36140
		Сметная стоимость:				**389,38**	**487891**
305	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1253,0000**		**1313,78**	**1646165**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	0,4255	533,152	812,49	433180
305. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	29,289	756,09	22145
		Итого оплата труда:				**363,39**	**455325**
305. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,6265	3397,21	2128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,6265	851,28	533
305. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	26,156	808,82	21156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	26,156	754,01	19722
305. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	2,506	1412,75	3540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,506	754,01	1890
		Итого эксплуатация машин:				**21,41**	**26825**
305. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,2	7768,6	79,64	618691

1	2	3	4	5	6	7	8
305. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	12154,1	46,67	567232
305. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	7,894	30,00	237
		Итого материалов:				**946,66**	**1186160**
		НР первого уровня	%	54,8		199,14	249518
		НР второго уровня	%	3,6		54,46	68245
		Накладные расходы	%	--		253,60	317763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,39	157114
		Сметная стоимость:				**1692,77**	**2121042**
306	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1253,0000**		**287,06**	**359690**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,26565	332,859	792,79	263888
306. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,723	842,44	1451
		Итого оплата труда:				**211,76**	**265339**
306. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,156625	1412,75	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,156625	754,01	118
306. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,566	1792,30	2807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,566	851,28	1333
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**3028**
306. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	3,884	84,66	329
306. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,525	162,18	1707
306. 7	149590 С (22-040802-0201)	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	789,39	108,33	85515

1	2	3	4	5	6	7	8
306. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	62,65	83,37	5223
		Итого материалов:				**74,04**	**92774**
		НР первого уровня	%	54,8		116,05	145406
		НР второго уровня	%	3,6		14,51	18183
		Накладные расходы	%	--		130,56	163589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,41	41862
		Сметная стоимость:				**451,03**	**565141**
307	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**175,0000**		**921,61**	**161281**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,7475	130,813	802,96	105037
307. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	11,637	754,01	8775
		Итого оплата труда:				**650,35**	**113812**
307. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	10,281	920,55	9464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	10,281	754,01	7752
307. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	1,356	1412,75	1916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	1,356	754,01	1022
		Итого эксплуатация машин:				**65,03**	**11380**
307. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	2,643	15462,52	40860
307. 6	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	4,848	775,04	3757
307. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0105	19885,05	209
307. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,1225	312,83	38
		Итого материалов:				**256,36**	**44864**
		НР первого уровня	%	54,8		356,39	62369

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		46,01	8051
		Накладные расходы	%	--		402,40	70420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,92	18536
		Сметная стоимость:				**1429,93**	**250238**
308	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**175,0000**		**4249,11**	**743594**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	1,748	305,9	812,49	248541
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	3,609	758,73	2739
		Итого оплата труда:				**1435,88**	**251279**
308. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,175	3397,21	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,175	851,28	149
308. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	2,844	808,82	2300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	2,844	754,01	2144
308. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,590625	1412,75	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,590625	754,01	445
		Итого эксплуатация машин:				**21,31**	**3729**
308. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,875	84,66	74
308. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	175	2517,80	440615
308. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	87,5	236,28	20675
308. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	1,627	30,00	49
308.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	656,25	45,58	29912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2807,57**	**491324**
		НР первого уровня	%	54,8		786,86	137701
		НР второго уровня	%	3,6		181,29	31727
		Накладные расходы	%	--		968,16	169428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,38	73042
		Сметная стоимость:				**5634,65**	**986063**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ					
309	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**48,0000**		**553,86**	**26585**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=696,15)	чел-ч	0,743	35,664	696,15	24827
309. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,9552	834,17	797
		Итого оплата труда:				**533,84**	**25624**
309. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,7872	1897,76	1494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,7872	851,28	670
309. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,574	16,80	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
309. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,168	1412,75	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,168	754,01	127
		Итого эксплуатация машин:				**36,62**	**1758**
309. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	2,117	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		315,50	15144
		НР второго уровня	%	3,6		31,30	1502
		Накладные расходы	%	--		346,80	16646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,05	3459
		Сметная стоимость:				**972,71**	**46690**
310	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**632,0000**		**220,89**	**139606**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,2807	177,402	763,54	135454

1	2	3	4	5	6	7	8
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,632	754,01	477
		Итого оплата труда:				**215,08**	**135930**
310. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,632	1412,75	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,632	754,01	477
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**893**
310. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,21488	15157,54	3257
310. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0632	30,00	2
		Итого материалов:				**5,16**	**3259**
		НР первого уровня	%	59,1		127,11	80335
		НР второго уровня	%	3,6		12,53	7918
		Накладные расходы	%	--		139,64	88253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,84	18229
		Сметная стоимость:				**389,38**	**246087**
311	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**632,0000**		**1286,90**	**813318**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	0,5175	327,06	863,99	282577
311. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	17,222	756,24	13024
		Итого оплата труда:				**467,72**	**295601**
311. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,395	3397,21	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,395	851,28	336
311. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	15,405	808,82	12460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024375	15,405	754,01	11616
311. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	1,422	1412,75	2009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	1,422	754,01	1072
		Итого эксплуатация машин:				**25,02**	**15811**

1	2	3	4	5	6	7	8
311. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,6	2275,2	79,64	181197
311. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	7147,92	46,67	333593
311. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	4,677	30,00	140
		Итого материалов:				**814,76**	**514931**
		НР первого уровня	%	54,8		256,31	161989
		НР второго уровня	%	3,6		55,56	35111
		Накладные расходы	%	--		311,87	197100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,90	80833
		Сметная стоимость:				**1726,66**	**1091252**
312	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**617,0000**		**320,42**	**197699**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,299	184,483	792,79	146256
312. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,848375	842,44	715
		Итого оплата труда:				**238,20**	**146971**
312. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,077125	1412,75	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,077125	754,01	58
312. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,77125	1792,30	1382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,77125	851,28	657
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**1491**
312. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,913	84,66	162
312. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,183	162,18	841

1	2	3	4	5	6	7	8
312. 7	149590 С (22-040802-0201)	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	425,73	108,33	46119
312. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	33,935	83,37	2829
		Итого материалов:				**80,96**	**49951**
		НР первого уровня	%	54,8		130,54	80540
		НР второго уровня	%	3,6		16,23	10017
		Накладные расходы	%	--		146,77	90557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,38	23060
		Сметная стоимость:				**504,56**	**311316**
313	**Е11-150403-0311 11-150403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,0000**		**510,95**	**7664**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,391	5,865	802,96	4709
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,01125	835,07	9
		Итого оплата труда:				**314,58**	**4719**
313. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,001875	1412,75	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001875	754,01	1
313. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,009375	1792,30	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,009375	851,28	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**19**
313. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00036	1440,55	1
313. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,0465	84,66	4
313. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,126	162,18	20

1	2	3	4	5	6	7	8
313. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000089	0,001335	320889,09	428
313. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,102	1,53	371,49	568
313.10	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,011	0,165	381,69	63
313.11	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	3,15	567,70	1788
313.12	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,75	83,37	63
		Итого материалов:				**195,69**	**2935**
		НР первого уровня	%	54,8		172,39	2586
		НР второго уровня	%	3,6		24,60	369
		Накладные расходы	%	--		196,99	2955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,64	850
		Сметная стоимость:				**764,58**	**11469**
314	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**1350,0000**		**220,89**	**298208**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,2807	378,945	763,54	289340
314. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,35	754,01	1018
		Итого оплата труда:				**215,08**	**290358**
314. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1,35	1412,75	1907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,35	754,01	1018
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**1907**
314. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,459	15157,54	6957
314. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,135	30,00	4
		Итого материалов:				**5,16**	**6961**
		НР первого уровня	%	59,1		127,11	171601

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		12,53	16913
		Накладные расходы	%	--		139,64	188514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,84	38938
		Сметная стоимость:				**389,38**	**525661**
315	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1350,0000**		**1313,78**	**1773601**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	0,4255	574,425	812,49	466715
315. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	31,556	756,09	23859
		Итого оплата труда:				**363,39**	**490574**
315. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,675	3397,21	2293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,675	851,28	575
315. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	28,181	808,82	22794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	28,181	754,01	21249
315. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	2,7	1412,75	3814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,7	754,01	2036
		Итого эксплуатация машин:				**21,41**	**28901**
315. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,2	8370	79,64	666587
315. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	13095	46,67	611144
315. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	8,505	30,00	255
		Итого материалов:				**946,66**	**1277986**
		НР первого уровня	%	54,8		199,14	268835
		НР второго уровня	%	3,6		54,46	73528
		Накладные расходы	%	--		253,60	342362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,39	169277
		Сметная стоимость:				**1692,77**	**2285241**

1	2	3	4	5	6	7	8
316	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1350,0000**		**287,06**	**387535**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,26565	358,627	792,79	284316
316. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,856	842,44	1564
		Итого оплата труда:				**211,76**	**285880**
316. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,16875	1412,75	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,16875	754,01	127
316. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,688	1792,30	3025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,688	851,28	1437
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**3263**
316. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	4,185	84,66	354
316. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,34	162,18	1839
316. 7	149590 С (22-040802-0201)	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	850,5	108,33	92135
316. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	67,5	83,37	5627
		Итого материалов:				**74,04**	**99956**
		НР первого уровня	%	54,8		116,05	156662
		НР второго уровня	%	3,6		14,51	19591
		Накладные расходы	%	--		130,56	176253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,41	45103
		Сметная стоимость:				**451,03**	**608891**

1	2	3	4	5	6	7	8
317	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**80,0000**		**921,61**	**73729**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,7475	59,8	802,96	48017
317. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	5,32	754,01	4011
		Итого оплата труда:				**650,35**	**52028**
317. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	4,7	920,55	4327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	4,7	754,01	3544
317. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	0,62	1412,75	876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,62	754,01	467
		Итого эксплуатация машин:				**65,03**	**5202**
317. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,208	15462,52	18679
317. 6	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	2,216	775,04	1717
317. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0048	19885,05	95
317. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,056	312,83	18
		Итого материалов:				**256,36**	**20509**
		НР первого уровня	%	54,8		356,39	28512
		НР второго уровня	%	3,6		46,01	3681
		Накладные расходы	%	--		402,40	32192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,92	8474
		Сметная стоимость:				**1429,93**	**114395**

1	2	3	4	5	6	7	8
318	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**80,0000**		**4249,11**	**339929**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	1,748	139,84	812,49	113619
318. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	1,65	758,73	1252
		Итого оплата труда:				**1435,88**	**114870**
318. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,08	3397,21	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08	851,28	68
318. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	1,3	808,82	1051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	1,3	754,01	980
318. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,27	1412,75	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,27	754,01	204
		Итого эксплуатация машин:				**21,31**	**1705**
318. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,4	84,66	34
318. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	80	2517,80	201424
318. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	40	236,28	9451
318. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,744	30,00	22
318.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	300	45,58	13674
		Итого материалов:				**2807,57**	**224605**
		НР первого уровня	%	54,8		786,86	62949
		НР второго уровня	%	3,6		181,29	14504
		Накладные расходы	%	--		968,16	77453

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,38	33391
		Сметная стоимость:				**5634,65**	**450772**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**8431817**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8431817**
	Материалы -		Тенге				**4579882**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3821099**
		Накладные расходы -	Тенге				**2513379**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2133044**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**380335**
		Сметная прибыль -	Тенге				**875616**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11820811**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4779**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3821099**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**11820811**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4779**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3821099**
		РАЗДЕЛ 19.ПОЛЫ (АР 42-43)					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
319	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1132,0000**		**243,92**	**276116**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,336	380,352	689,79	262363
319. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	9,735	754,01	7340
		Итого оплата труда:				**238,25**	**269703**
319. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	9,735	1412,75	13753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	9,735	754,01	7340
		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**13753**
319. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,008	9,056	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		140,81	159395
		НР второго уровня	%	3,6		13,85	15678
		Накладные расходы	%	--		154,66	175073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,89	36095

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**430,46**	**487285**
320	**Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**1132,0000**		**52,91**	**59891**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,0767	86,824	689,79	59891
		Итого оплата труда:				**52,91**	**59891**
320. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,007	7,924	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		31,27	35395
		НР второго уровня	%	3,6		3,03	3430
		Накладные расходы	%	--		34,30	38826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,98	7897
		Сметная стоимость:				**94,18**	**106614**
321	**Е12-070101-0101 12-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**1132,0000**		**98,36**	**111348**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1426	161,423	689,79	111348
		Итого оплата труда:				**98,36**	**111348**
321. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0362	40,978	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		58,13	65807
		НР второго уровня	%	3,6		5,63	6378
		Накладные расходы	%	--		63,77	72184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	14683
		Сметная стоимость:				**175,10**	**198215**
322	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**108,4000**		**547,17**	**59313**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,6987	75,739	754,01	57108
322. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,561	754,01	1177
		Итого оплата труда:				**537,68**	**58285**

1	2	3	4	5	6	7	8
322. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,561	1412,75	2205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,561	754,01	1177
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**2205**
322. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	5,637	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		317,77	34446
		НР второго уровня	%	3,6		31,14	3375
		Накладные расходы	%	--		348,91	37822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,69	7771
		Сметная стоимость:				**967,77**	**104906**
323	**Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**72,0000**		**98,50**	**7092**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1428	10,282	689,79	7092
		Итого оплата труда:				**98,50**	**7092**
323. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0062	0,4464	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		58,21	4191
		НР второго уровня	%	3,6		5,64	406
		Накладные расходы	%	--		63,86	4598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,99	935
		Сметная стоимость:				**175,35**	**12625**
324	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1085,6000**		**26,01**	**28231**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,0377	40,927	689,79	28231
		Итого оплата труда:				**26,01**	**28231**
324. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	1,194	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		15,37	16685
		НР второго уровня	%	3,6		1,49	1617

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,86	18302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,43	3723
		Сметная стоимость:				**46,29**	**50255**
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
325	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**123,7300**		**220,52**	**27285**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	9,69	741,29	7183
325. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,361	851,28	1159
		Итого оплата труда:				**67,42**	**8342**
325. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,510386	3397,21	1734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,510386	851,28	434
325. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,139196	2529,35	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,139196	851,28	118
325. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,711448	1897,76	1350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,711448	851,28	606
325. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	1,438	11,48	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**3453**
325. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	6,31	2637,22	16641
325. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,272206	30,00	8
		Итого материалов:				**134,56**	**16650**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	5080
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	1165
		Накладные расходы	%	--		50,47	6245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	2682
		Сметная стоимость:				**292,68**	**36213**

1	2	3	4	5	6	7	8
326	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,4384**		**19823,47**	**147455**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	4,209	31,308	722,22	22611
		Итого оплата труда:				**3039,82**	**22611**
326. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	4,463	12,47	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,48**	**56**
326. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,306	1714,26	3953
326. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,587	14472,10	109802
326. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,007438	14380,09	107
326. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	14,877	729,16	10848
326. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,603	30,00	78
		Итого материалов:				**16776,16**	**124788**
		НР первого уровня	%	60,9		1851,25	13770
		НР второго уровня	%	3,6		780,29	5804
		Накладные расходы	%	--		2631,54	19574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,40	13362
		Сметная стоимость:				**24251,41**	**180392**
327	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 55 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**55,3200**		**819,19**	**45317**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	0,5175	28,628	708,87	20294
327. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,878205	754,01	662
		Итого оплата труда:				**378,81**	**20956**

1	2	3	4	5	6	7	8
327. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	6,521	12,47	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,878205	1412,75	1241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,878205	754,01	662
		Итого эксплуатация машин:				**23,90**	**1322**
327. 5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,129	20950,97	23644
327. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,936	30,00	58
		Итого материалов:				**428,45**	**23702**
		НР первого уровня	%	60,9		230,70	12762
		НР второго уровня	%	3,6		37,80	2091
		Накладные расходы	%	--		268,49	14853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,01	4814
		Сметная стоимость:				**1174,69**	**64984**
328	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**55,3200**		**801,55**	**44342**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	0,03542	1,959	708,87	1389
328. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018375	1,017	754,01	766
		Итого оплата труда:				**38,96**	**2155**
328. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,203	11,23	12,47	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
328. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018375	1,017	1412,75	1436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	1,017	754,01	767
		Итого эксплуатация машин:				**28,49**	**1576**
328. 5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0357	1,975	20950,97	41377

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**747,95**	**41377**
		НР первого уровня	%	60,9		23,73	1313
		НР второго уровня	%	3,6		29,71	1644
		Накладные расходы	%	--		53,44	2956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,40	3784
		Сметная стоимость:				**923,39**	**51082**
329	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**37,6600**		**812,55**	**30601**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	0,5175	19,489	708,87	13815
329. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,597853	754,01	451
		Итого оплата труда:				**378,81**	**14266**
329. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	4,439	12,47	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,597853	1412,75	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,597853	754,01	451
		Итого эксплуатация машин:				**23,90**	**900**
329. 5	101839 С (21-020201-0102)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,768264	20625,59	15846
329. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,318	30,00	40
		Итого материалов:				**421,81**	**15885**
		НР первого уровня	%	60,9		230,70	8688
		НР второго уровня	%	3,6		37,56	1414
		Накладные расходы	%	--		268,25	10102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,46	3256
		Сметная стоимость:				**1167,27**	**43959**
330	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**458,1800**		**1112,95**	**509932**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,4784	219,193	996,23	218367
330. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	5,613	812,57	4561

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**486,55**	**222928**
330. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	34,364	12,86	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
330. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	46,104	521,18	24029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
330. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	2,234	1412,75	3156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	2,234	754,01	1684
330. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	3,379	1792,30	6056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	3,379	851,28	2876
		Итого эксплуатация машин:				**73,51**	**33682**
330. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	513,162	229,48	117760
330. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,585	58564,32	92842
330. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,064145	31967,82	2051
330.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,291	84,66	194
330.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,058	20254,14	21437
330.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,435271	54217,08	23599
		Итого материалов:				**562,84**	**257883**
		НР первого уровня	%	60,9		296,31	135763
		НР второго уровня	%	3,6		50,73	23245
		Накладные расходы	%	--		347,04	159008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,80	53515
		Сметная стоимость:				**1576,79**	**722456**

1	2	3	4	5	6	7	8
331	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**458,1800**		**723,46**	**331473**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,28865	132,254	996,23	131755
331. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	3,207	811,33	2602
		Итого оплата труда:				**293,24**	**134357**
331. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	25,773	12,86	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
331. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	21,076	521,18	10985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
331. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	1,317	1412,75	1861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	1,317	754,01	993
331. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	1,89	1792,30	3387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	1,89	851,28	1609
		Итого эксплуатация машин:				**36,15**	**16564**
331. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	513,162	229,48	117760
331. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,691852	58564,32	40518
331. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,027491	31967,82	879
331.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,485671	20254,14	9837
331.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,261163	54217,08	14159
		Итого материалов:				**399,74**	**183153**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		178,58	81824
		НР второго уровня	%	3,6		32,47	14879
		Накладные расходы	%	--		211,06	96702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,76	34254
		Сметная стоимость:				**1009,27**	**462429**
332	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит полистерольных. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**458,1800**		**260,36**	**119290**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,2967	135,942	792,79	107773
332. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	6,644	836,19	5555
		Итого оплата труда:				**247,35**	**113329**
332. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	1,031	1412,75	1456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	1,031	754,01	777
332. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01225	5,613	1792,30	10060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	5,613	851,28	4778
		Итого эксплуатация машин:				**25,13**	**11516**
		НР первого уровня	%	60,9		150,63	69017
		НР второго уровня	%	3,6		14,80	6779
		Накладные расходы	%	--		165,43	75796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,06	15607
		Сметная стоимость:				**459,85**	**210693**
333	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**23,5963**		**20649,88**	**487260**
		НР второго уровня	%	3,6		743,40	17541
		Накладные расходы	%	--		743,40	17541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1711,46	40384
		Сметная стоимость:				**23104,74**	**545186**

1	2	3	4	5	6	7	8
334	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**482,0600**		**654,13**	**315328**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,4094	197,355	702,51	138644
334. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	7,653	754,01	5770
		Итого оплата труда:				**299,58**	**144414**
334. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	54,654	12,47	682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
334. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	7,653	1412,75	10811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	7,653	754,01	5770
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**11493**
334. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,834	16746,44	164685
334. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	16,872	30,00	506
		Итого материалов:				**342,68**	**165191**
		НР первого уровня	%	60,9		182,44	87948
		НР второго уровня	%	3,6		30,12	14518
		Накладные расходы	%	--		212,56	102466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,33	33424
		Сметная стоимость:				**936,02**	**451218**
335	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,7500**		**1154,10**	**52800**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,4784	21,887	996,23	21804
335. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,560438	812,57	455
		Итого оплата труда:				**486,55**	**22260**
335. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	3,431	12,86	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
335. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	4,604	521,18	2399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,223031	1412,75	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,223031	754,01	168
335. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,337406	1792,30	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,337406	851,28	287
		Итого эксплуатация машин:				**73,51**	**3363**
335. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,158295	58564,32	9270
335. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,006405	31967,82	205
335. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,22875	84,66	19
335.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,105683	20254,14	2141
335.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,043463	54217,08	2356
335.12	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,12	51,24	266,22	13641
		Итого материалов:				**603,99**	**27633**
		НР первого уровня	%	60,9		296,31	13556
		НР второго уровня	%	3,6		52,21	2389
		Накладные расходы	%	--		348,52	15945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,21	5500
		Сметная стоимость:				**1622,84**	**74245**

1	2	3	4	5	6	7	8
336	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,7500**		**764,60**	**34981**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,28865	13,206	996,23	13156
336. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,32025	811,33	260
		Итого оплата труда:				**293,24**	**13416**
336. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	2,573	12,86	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
336. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	2,104	521,18	1097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
336. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,131531	1412,75	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,131531	754,01	99
336. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,188719	1792,30	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,188719	851,28	161
		Итого эксплуатация машин:				**36,15**	**1654**
336. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,069082	58564,32	4046
336. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,002745	31967,82	88
336. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,048495	20254,14	982
336.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,026077	54217,08	1414
336.11	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,12	51,24	266,22	13641
		Итого материалов:				**440,89**	**20171**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		178,58	8170
		НР второго уровня	%	3,6		33,95	1553
		Накладные расходы	%	--		212,54	9724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,17	3576
		Сметная стоимость:				**1055,31**	**48281**
337	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (CAESAR). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**60,1000**		**3506,02**	**210712**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	1,029	61,823	783,25	48423
337. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	2,915	843,24	2458
		Итого оплата труда:				**846,61**	**50881**
337. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	1,863	11,78	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
337. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,045075	3149,56	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,045075	1141,82	51
337. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,375625	1412,75	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,375625	754,01	283
337. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	2,149	53,68	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
337. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	2,494	2292,32	5717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	2,494	851,28	2123
337. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,6611	151,88	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**6628**

1	2	3	4	5	6	7	8
337. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,202	84,66	102
337.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00601	83192,37	500
337.11	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	61,302	1874,11	114887
337.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,115392	30,00	3
337.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	459,765	70,47	32400
337.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	45,075	172,36	7769
		Итого материалов:				**2590,03**	**155661**
		НР первого уровня	%	60,9		515,58	30987
		НР второго уровня	%	3,6		144,78	8701
		Накладные расходы	%	--		660,36	39688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,31	20032
		Сметная стоимость:				**4499,69**	**270431**
338	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**423,9500**		**2596,04**	**1100593**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	0,4393	186,241	734,93	136874
338. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	4,504	811,23	3654
		Итого оплата труда:				**331,47**	**140528**
338. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	1,855	1412,75	2620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	1,855	754,01	1399
338. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	2,65	1792,30	4749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	2,65	851,28	2256

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**7369**
338. 5	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	211,975	547,74	116107
338. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,12	84,66	179
338. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	432,429	1942,66	840063
		Итого материалов:				**2255,81**	**956349**
		НР первого уровня	%	60,9		201,87	85582
		НР второго уровня	%	3,6		100,72	42702
		Накладные расходы	%	--		302,59	128284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,89	98310
		Сметная стоимость:				**3130,53**	**1327187**
339	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**95,7700**		**3892,74**	**372808**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,301	124,629	773,71	96427
339. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	3,52	775,18	2728
		Итого оплата труда:				**1035,35**	**99155**
339. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,430965	3397,21	1464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,430965	851,28	367
339. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	1,844	11,78	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
339. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	2,753	1412,75	3890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	2,753	754,01	2076
339. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,335195	1792,30	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,335195	851,28	285

1	2	3	4	5	6	7	8
339. 7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	1,053	151,88	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**64,07**	**6136**
339. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,47885	84,66	41
339. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,009577	83192,37	797
339.10	150232 С (22-060301-0649)	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	97,685	2455,40	239857
339.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,09577	30,00	3
339.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	430,965	45,58	19643
339.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	57,462	172,36	9904
		Итого материалов:				**2821,81**	**270244**
		НР первого уровня	%	60,9		630,53	60386
		НР второго уровня	%	3,6		162,84	15595
		Накладные расходы	%	--		793,36	75981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,89	35903
		Сметная стоимость:				**5060,99**	**484691**
340	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (толщ. 20 мм). Устройство**	**м2 покрытия**	**30,7500**		**941,67**	**28956**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,41515	12,766	702,51	8968
340. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	1,092	822,85	898
		Итого оплата труда:				**320,86**	**9866**
340. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,46125	3397,21	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,46125	851,28	393

1	2	3	4	5	6	7	8
340. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0495	1,522	12,47	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,010125	0,311344	1897,76	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,311344	851,28	265
340. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010375	0,319031	1412,75	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010375	0,319031	754,01	241
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**2628**
340. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,94095	1714,26	1613
340. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,94095	16701,53	15715
340. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,076	30,00	32
		Итого материалов:				**564,57**	**17361**
		НР первого уровня	%	60,9		195,40	6009
		НР второго уровня	%	3,6		40,93	1259
		Накладные расходы	%	--		236,34	7267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	2898
		Сметная стоимость:				**1272,25**	**39122**
341	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**30,7500**		**-194,12**	**-5969**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,02392	0,73554	-702,51	-517
341. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00475	0,146062	-754,01	-110
		Итого оплата труда:				**-20,39**	**-627**
341. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02025	0,622687	-12,47	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
341. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,146062	-1412,75	-206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,146062	-754,01	-110
		Итого эксплуатация машин:				**-6,96**	**-214**
341. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,31365	-16701,53	-5238
		Итого материалов:				**-170,36**	**-5238**
		НР первого уровня	%	60,9		-12,41	-382
		НР второго уровня	%	3,6		-7,44	-229
		Накладные расходы	%	--		-19,85	-610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-17,12	-526
		Сметная стоимость:				**-231,09**	**-7106**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ					
342	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 35 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**519,4300**		**819,19**	**425510**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	0,5175	268,805	708,87	190548
342. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	8,246	754,01	6218
		Итого оплата труда:				**378,81**	**196765**
342. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	61,228	12,47	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
342. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	8,246	1412,75	11649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	8,246	754,01	6218
		Итого эксплуатация машин:				**23,90**	**12413**
342. 5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	10,596	20950,97	222004
342. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	18,18	30,00	545
		Итого материалов:				**428,45**	**222550**
		НР первого уровня	%	60,9		230,70	119830
		НР второго уровня	%	3,6		37,80	19632
		Накладные расходы	%	--		268,49	139462

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,01	45198
		Сметная стоимость:				**1174,69**	**610171**
343	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=3**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**519,4300**		**343,52**	**178435**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	0,01518	7,885	708,87	5589
343. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007875	4,091	754,01	3084
		Итого оплата труда:				**16,70**	**8674**
343. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,087	45,19	12,47	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
343. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007875	4,091	1412,75	5779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007875	4,091	754,01	3085
		Итого эксплуатация машин:				**12,21**	**6342**
343. 5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0153	7,947	20950,97	166503
		Итого материалов:				**320,55**	**166503**
		НР первого уровня	%	60,9		10,17	5282
		НР второго уровня	%	3,6		12,73	6614
		Накладные расходы	%	--		22,90	11896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,31	15226
		Сметная стоимость:				**395,74**	**205558**
344	**Е12-070101-1105 12-070101-1105 РСНБ РК 2015 К=2**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит (толщ. 40 мм). Площадь до 20 м2**	**м2**	**519,4300**		**2209,90**	**1147890**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	0,9212	478,499	734,93	351663
344. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	1,87	797,24	1491
		Итого оплата труда:				**679,89**	**353154**
344. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,039	1412,75	1468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,039	754,01	783

1	2	3	4	5	6	7	8
344. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,831088	1792,30	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,831088	851,28	707
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**2957**
344. 5	132746 С (21-070508-0104)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0204	10,596	74862,36	793269
		Итого материалов:				**1527,19**	**793269**
		НР первого уровня	%	59,1		401,81	208714
		НР второго уровня	%	3,6		94,02	48838
		Накладные расходы	%	--		495,84	257552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,46	112435
		Сметная стоимость:				**2922,20**	**1517877**
345	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**107,7600**		**654,13**	**70489**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,4094	44,117	702,51	30993
345. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	1,711	754,01	1290
		Итого оплата труда:				**299,58**	**32282**
345. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	12,217	12,47	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
345. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,711	1412,75	2417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,711	754,01	1290
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**2569**
345. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,198	16746,44	36814
345. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	3,772	30,00	113
		Итого материалов:				**342,68**	**36927**
		НР первого уровня	%	60,9		182,44	19660
		НР второго уровня	%	3,6		30,12	3245
		Накладные расходы	%	--		212,56	22905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,33	7472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**936,02**	**100866**
346	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,9100**		**1154,10**	**27595**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,4784	11,439	996,23	11395
346. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,292898	812,57	238
		Итого оплата труда:				**486,55**	**11633**
346. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	1,793	12,86	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
346. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	2,406	521,18	1254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
346. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,116561	1412,75	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,116561	754,01	88
346. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,176336	1792,30	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,176336	851,28	150
		Итого эксплуатация машин:				**73,51**	**1758**
346. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,082729	58564,32	4845
346. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003347	31967,82	107
346. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,11955	84,66	10
346.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,055232	20254,14	1119
346.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,022715	54217,08	1232

1	2	3	4	5	6	7	8
346.12	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,12	26,779	266,22	7129
		Итого материалов:				**603,99**	**14441**
		НР первого уровня	%	60,9		296,31	7085
		НР второго уровня	%	3,6		52,21	1248
		Накладные расходы	%	--		348,52	8333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,21	2874
		Сметная стоимость:				**1622,84**	**38802**
347	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,9100**		**764,60**	**18282**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,28865	6,902	996,23	6876
347. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,16737	811,33	136
		Итого оплата труда:				**293,24**	**7011**
347. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	1,345	12,86	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	1,1	521,18	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,068741	1412,75	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,068741	754,01	52
347. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,098629	1792,30	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,098629	851,28	84
		Итого эксплуатация машин:				**36,15**	**864**
347. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,036104	58564,32	2114
347. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001435	31967,82	46

1	2	3	4	5	6	7	8
347. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,025345	20254,14	513
347.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,013629	54217,08	739
347.11	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,12	26,779	266,22	7129
		Итого материалов:				**440,89**	**10542**
		НР первого уровня	%	60,9		178,58	4270
		НР второго уровня	%	3,6		33,95	812
		Накладные расходы	%	--		212,54	5082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,17	1869
		Сметная стоимость:				**1055,31**	**25233**
348	**Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ РК 2015 К=3**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых (толщ. 25 мм). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**59,9400**		**537,99**	**32247**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,16859	10,105	689,79	6971
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	1,379	834,36	1150
		Итого оплата труда:				**135,48**	**8121**
348. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004	0,23976	1412,75	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,23976	754,01	181
348. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	1,139	1792,30	2041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	1,139	851,28	970
		Итого эксплуатация машин:				**39,70**	**2380**
348. 5	132659 С (21-070507-0102)	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,00206	0,123476	185433,76	22897
		Итого материалов:				**381,99**	**22897**
		НР первого уровня	%	60,9		82,51	4946
		НР второго уровня	%	3,6		22,34	1339
		Накладные расходы	%	--		104,85	6285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,43	3083
		Сметная стоимость:				**694,26**	**41614**

1	2	3	4	5	6	7	8
349	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**59,9400**		**628,41**	**37667**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,3703	22,196	754,01	16736
349. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,32967	811,49	268
		Итого оплата труда:				**283,67**	**17003**
349. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,004	0,23976	16,20	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,134865	1412,75	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,134865	754,01	102
349. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00325	0,194805	1792,30	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,194805	851,28	166
		Итого эксплуатация машин:				**9,07**	**544**
349. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	12,587	215,22	2709
349. 7	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,491508	35967,39	17678
		Итого материалов:				**340,13**	**20387**
		НР первого уровня	%	60,9		172,76	10355
		НР второго уровня	%	3,6		28,84	1729
		Накладные расходы	%	--		201,60	12084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,40	3980
		Сметная стоимость:				**896,41**	**53731**
350	**Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,9400**		**3658,67**	**219301**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,69115	41,428	754,01	31237
350. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	1,394	811,54	1131
		Итого оплата труда:				**540,00**	**32368**

1	2	3	4	5	6	7	8
350. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	2,023	55,31	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	0,674325	16,20	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,56943	1412,75	804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,56943	754,01	429
350. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	0,824175	1792,30	1477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	0,824175	851,28	702
		Итого эксплуатация машин:				**40,11**	**2404**
350. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	15,704	196,55	3087
350. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	2,224	82100,53	182573
		Итого материалов:				**3097,43**	**185660**
		НР первого уровня	%	60,9		328,86	19712
		НР второго уровня	%	3,6		143,55	8604
		Накладные расходы	%	--		472,41	28316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,49	19809
		Сметная стоимость:				**4461,57**	**267427**
351	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**519,4300**		**2596,04**	**1348463**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	0,4393	228,186	734,93	167700
351. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	5,519	811,23	4477
		Итого оплата труда:				**331,47**	**172178**
351. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	2,273	1412,75	3210

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	2,273	754,01	1714
351. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	3,246	1792,30	5819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	3,246	851,28	2763
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**9029**
351. 5	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	259,715	547,74	142256
351. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,597	84,66	220
351. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	529,819	1942,66	1029257
		Итого материалов:				**2255,81**	**1171734**
		НР первого уровня	%	60,9		201,87	104856
		НР второго уровня	%	3,6		100,72	52319
		Накладные расходы	%	--		302,59	157176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,89	120451
		Сметная стоимость:				**3130,53**	**1626090**
352	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (CAESAR). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**29,0400**		**3506,02**	**101815**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	1,029	29,873	783,25	23398
352. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	1,408	843,24	1188
		Итого оплата труда:				**846,61**	**24585**
352. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	0,90024	11,78	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,02178	3149,56	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,02178	1141,82	25
352. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,1815	1412,75	256

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,1815	754,01	137
352. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	1,038	53,68	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,205	2292,32	2763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	1,205	851,28	1026
352. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,31944	151,88	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**3202**
352. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,5808	84,66	49
352.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,002904	83192,37	242
352.11	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	29,621	1874,11	55513
352.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,055757	30,00	2
352.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	222,156	70,47	15655
352.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	21,78	172,36	3754
		Итого материалов:				**2590,03**	**75214**
		НР первого уровня	%	60,9		515,58	14973
		НР второго уровня	%	3,6		144,78	4204
		Накладные расходы	%	--		660,36	19177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,31	9679
		Сметная стоимость:				**4499,69**	**130671**

1	2	3	4	5	6	7	8
353	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,9100**		**3892,74**	**93075**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,301	31,115	773,71	24074
353. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	0,878692	775,18	681
		Итого оплата труда:				**1035,35**	**24755**
353. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,107595	3397,21	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,107595	851,28	92
353. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	0,460267	11,78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,687412	1412,75	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,687412	754,01	518
353. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,083685	1792,30	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,083685	851,28	71
353. 7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,26301	151,88	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**64,07**	**1532**
353. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,11955	84,66	10
353. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,002391	83192,37	199
353.10	150232 С (22-060301-0649)	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,388	2455,40	59883

1	2	3	4	5	6	7	8
353.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,02391	30,00	1
353.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	107,595	45,58	4904
353.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	14,346	172,36	2473
		Итого материалов:				**2821,81**	**67469**
		НР первого уровня	%	60,9		630,53	15076
		НР второго уровня	%	3,6		162,84	3893
		Накладные расходы	%	--		793,36	18969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,89	8964
		Сметная стоимость:				**5060,99**	**121008**
		ПЛИНТУСА, ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА					
354	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,9400**		**665,87**	**39912**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,53705	32,191	802,96	25848
354. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,097403	836,32	81
		Итого оплата труда:				**432,59**	**25929**
354. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,014985	1412,75	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,014985	754,01	11
354. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,082417	1792,30	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,082417	851,28	70
		Итого эксплуатация машин:				**2,82**	**169**
354. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001439	1440,55	2
354. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,185814	84,66	16

1	2	3	4	5	6	7	8
354. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,503496	162,18	82
354. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,104	6,234	371,49	2316
354. 9	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,71928	381,69	275
354.10	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	14,985	567,70	8507
354.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	32,368	83,37	2698
		Итого материалов:				**231,82**	**13895**
		НР первого уровня	%	54,8		237,06	14209
		НР второго уровня	%	3,6		32,51	1948
		Накладные расходы	%	--		269,56	16158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,83	4486
		Сметная стоимость:				**1010,26**	**60555**
355	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**44,0000**		**312,87**	**13766**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,01)	чел-ч	0,087975	3,871	754,01	2919
355. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,044	851,28	37
		Итого оплата труда:				**67,19**	**2956**
355. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,044	1792,30	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,044	851,28	37
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**79**
355. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,132	196,55	26
355. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	44,44	241,74	10743
		Итого материалов:				**244,75**	**10769**
		НР первого уровня	%	60,9		40,92	1800

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		12,74	560
		Накладные расходы	%	--		53,65	2361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	1290
		Сметная стоимость:				**395,85**	**17417**
356	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**178,0000**		**476,59**	**84834**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,2714	48,309	841,74	40664
356. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,1335	851,28	114
		Итого оплата труда:				**229,09**	**40777**
356. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,1335	1792,30	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,1335	851,28	114
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**239**
356. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,2848	13886,80	3955
356. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	179,78	222,36	39976
		Итого материалов:				**246,80**	**43931**
		НР первого уровня	%	60,9		139,51	24833
		НР второго уровня	%	3,6		22,18	3948
		Накладные расходы	%	--		161,69	28781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,06	9089
		Сметная стоимость:				**689,35**	**122705**
357	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**м плинтусов**	**898,0000**		**240,78**	**216219**
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	0,103385	92,84	863,99	80213
357. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,33675	851,28	287
		Итого оплата труда:				**89,64**	**80499**
357. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,33675	1792,30	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,33675	851,28	287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**604**
357. 4	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	906,98	149,29	135403
		Итого материалов:				**150,78**	**135403**
		НР первого уровня	%	60,9		54,59	49024
		НР второго уровня	%	3,6		10,63	9549
		Накладные расходы	%	--		65,23	58573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	21983
		Сметная стоимость:				**330,48**	**296775**
358	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Сапожок из керамогранита h=200 мм на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**21,2000**		**3598,47**	**76288**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	1,748	37,058	812,49	30109
358. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	0,43725	758,73	332
		Итого оплата труда:				**1435,88**	**30441**
358. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0212	3397,21	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0212	851,28	18
358. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,3445	808,82	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,3445	754,01	260
358. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,07155	1412,75	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,07155	754,01	54
		Итого эксплуатация машин:				**21,31**	**452**
358. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,106	84,66	9
358. 7	150298 С (22-060301-9901)	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	21,2	1862,11	39477
358. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,19716	30,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
358. 9	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	79,5	45,58	3624
358.10	249719 С (22-050107-0301)	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	10,6	246,39	2612
		Итого материалов:				**2156,93**	**45727**
		НР первого уровня	%	54,8		786,86	16681
		НР второго уровня	%	3,6		157,87	3347
		Накладные расходы	%	--		944,74	20028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,46	7705
		Сметная стоимость:				**4906,67**	**104021**
359	**Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса бетонные. Устройство**	**м плинтусов**	**22,0000**		**129,43**	**2847**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,1196	2,631	851,28	2240
359. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,011	851,28	9
		Итого оплата труда:				**102,24**	**2249**
359. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,011	1792,30	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,011	851,28	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**20**
359. 4	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0016	0,0352	16701,53	588
		Итого материалов:				**26,72**	**588**
		НР первого уровня	%	60,9		62,26	1370
		НР второго уровня	%	3,6		6,90	152
		Накладные расходы	%	--		69,16	1522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	350
		Сметная стоимость:				**214,48**	**4719**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**8529789**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8529789**
Материалы -			Тенге				**5308715**
Всего заработная плата -			Тенге				**2624771**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**487260**
Накладные расходы -			Тенге				**1942987**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1579068**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**363919**
		Сметная прибыль -	Тенге				**837822**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**11310599**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3428**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2624771**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**11310599**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3428**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2624771**
		РАЗДЕЛ 20.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (АР-43)					
360	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**3,2000**		**220,52**	**706**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	0,250608	741,29	186
360. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0352	851,28	30
		Итого оплата труда:				**67,42**	**216**
360. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,0132	3397,21	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,0132	851,28	11
360. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0036	2529,35	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,0036	851,28	3
360. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,0184	1897,76	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,0184	851,28	16
360. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,0372	11,48	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**89**
360. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,1632	2637,22	430
360. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,00704	30,00	0
		Итого материалов:				**134,56**	**431**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	131
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	30
		Накладные расходы	%	--		50,47	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	69
		Сметная стоимость:				**292,68**	**937**
361	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 12,5 сульфатостойкий)**	**м3**	**0,9600**		**28156,26**	**27030**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	9,488	9,108	792,79	7221
361. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,903875	0,86772	854,66	742
		Итого оплата труда:				**8294,10**	**7962**
361. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,00324	3397,21	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,00324	851,28	3
361. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,613625	0,58908	40,86	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
361. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,874625	0,83964	3608,60	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,874625	0,83964	851,28	715
361. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,01008	3149,56	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,01008	1141,82	12
361. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,603	2,499	179,25	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
361. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015375	0,01476	1792,30	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015375	0,01476	851,28	13
		Итого эксплуатация машин:				**3719,95**	**3571**
361. 9	100819 С (21-020101-2601)	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	15245,53	14855

1	2	3	4	5	6	7	8
361.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	2,4	66,30	159
361.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,007776	26037,67	202
361.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000384	32680,92	13
361.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,3552	196,55	70
361.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0024	200244,36	481
361.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,001152	30,00	0
361.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,74784	612,84	458
		Итого материалов:				**16914,71**	**16238**
		НР первого уровня	%	48,5		4022,64	3862
		НР второго уровня	%	3,6		1158,44	1112
		Накладные расходы	%	--		5181,08	4974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2666,99	2560
		Сметная стоимость:				**36004,32**	**34564**
362	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0253**		**209764,85**	**5307**
		НР второго уровня	%	3,6		7551,53	191
		Накладные расходы	%	--		7551,53	191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17385,31	440
		Сметная стоимость:				**234701,70**	**5938**

1	2	3	4	5	6	7	8
363	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены крыльца. Кладка.**	**м3 кладки**	**0,2400**		**27559,73**	**6614**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	6,843	1,642	734,93	1207
363. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,108	851,28	92
		Итого оплата труда:				**5411,83**	**1299**
363. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	0,108	3608,60	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,108	851,28	92
		Итого эксплуатация машин:				**1623,87**	**390**
363. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0576	12247,51	705
363. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,096	43732,03	4198
363. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000552	205870,68	114
363. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,01104	30,00	0
		Итого материалов:				**20907,10**	**5018**
		НР первого уровня	%	50,8		2749,21	660
		НР второго уровня	%	3,6		1091,12	262
		Накладные расходы	%	--		3840,33	922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,00	603
		Сметная стоимость:				**33912,06**	**8139**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**39657**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39657**
Материалы -			Тенге				**21686**
Всего заработная плата -			Тенге				**9477**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5307**
Накладные расходы -			Тенге				**6248**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**4653**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1595**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**3672**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**49578**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9477**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**49578**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9477**
		РАЗДЕЛ 21.ВХОДНАЯ ГРУППА (АР-44-51)					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
364	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**18,0000**		**120,40**	**2167**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1741	3,134	689,79	2162
		Итого оплата труда:				**120,09**	**2162**
364. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,1512	36,33	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**5**
364. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0102	0,1836	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		70,97	1278
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	124
		Накладные расходы	%	--		77,86	1402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,86	285
		Сметная стоимость:				**214,12**	**3854**
365	**Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**18,0000**		**1234,71**	**22225**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	1,112	20,016	754,01	15092
365. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	3,78	842,94	3186
		Итого оплата труда:				**1015,48**	**18279**
365. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	3,456	1897,76	6559

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	3,456	851,28	2942
365. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	6,912	16,80	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
365. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,324	1412,75	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,324	754,01	244
		Итого эксплуатация машин:				**396,25**	**7133**
365. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,066	1,188	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		600,15	10803
		НР второго уровня	%	3,6		66,05	1189
		Накладные расходы	%	--		666,20	11992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,07	2737
		Сметная стоимость:				**2052,98**	**36954**
366	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Пароизоляция прокладная. Демонтаж**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,0000**		**57,43**	**1034**
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,063848	1,149	773,71	889
366. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0378	920,46	35
		Итого оплата труда:				**51,33**	**924**
366. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0144	3608,60	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0144	851,28	12
366. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,009	3149,56	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,009	1141,82	10
366. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,0738	521,18	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
366. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0144	1792,30	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0144	851,28	12
		Итого эксплуатация машин:				**8,03**	**145**
		НР первого уровня	%	56,4		28,95	521
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	56
		Накладные расходы	%	--		32,06	577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	129
		Сметная стоимость:				**96,65**	**1740**
367	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**7474,94**	**29900**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	4,444	17,774	802,96	14272
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	4,287	851,28	3649
		Итого оплата труда:				**4480,35**	**17921**
367. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	4,28	3608,60	15445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	4,28	851,28	3643
367. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,952	179,25	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0068	1792,30	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0068	851,28	6
		Итого эксплуатация машин:				**3906,91**	**15628**
		НР первого уровня	%	62,1		2782,30	11129
		НР второго уровня	%	3,6		369,26	1477
		Накладные расходы	%	--		3151,56	12606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		850,12	3400
		Сметная стоимость:				**11476,62**	**45906**
368	**Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,8000**		**17564,47**	**31616**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=678,99)	чел-ч	21,241	38,234	678,99	25960

1	2	3	4	5	6	7	8
368. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	2,763	881,56	2436
		Итого оплата труда:				**15775,63**	**28396**
368. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2,475	1885,03	4665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	2,475	851,28	2107
368. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,288	3149,56	907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,288	1141,82	329
368. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	4,95	16,80	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3142,05**	**5656**
368. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	2,061	3,71	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		9323,40	16782
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	1742
		Накладные расходы	%	--		10291,36	18524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,47	4011
		Сметная стоимость:				**30084,30**	**54152**
369	**Е12-030101-0204 12-030101-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**12,0000**		**18182,31**	**218188**
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=678,99)	чел-ч	24,711	296,532	678,99	201342
369. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,629	7,548	925,19	6983
		Итого оплата труда:				**17360,46**	**208326**
369. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,469	5,628	1885,03	10609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	5,628	851,28	4791
369. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1,92	3149,56	6047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,92	1141,82	2192

1	2	3	4	5	6	7	8
369. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,939	11,268	16,80	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1403,78**	**16845**
369. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	1,585	19,02	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		10260,03	123120
		НР второго уровня	%	3,6		1023,92	12287
		Накладные расходы	%	--		11283,96	135407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,30	28288
		Сметная стоимость:				**31823,56**	**381883**
370	**Е11-460401-0201 11-460401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**12,6000**		**16001,71**	**201622**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	9,67	121,842	754,01	91870
370. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	56,826	851,28	48375
		Итого оплата труда:				**11130,55**	**140245**
370. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,51	56,826	1897,76	107842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,51	56,826	851,28	48375
370. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,02	113,652	16,80	1909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8710,43**	**109751**
		НР первого уровня	%	50,8		5654,32	71244
		НР второго уровня	%	3,6		779,62	9823
		Накладные расходы	%	--		6433,94	81068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1794,85	22615
		Сметная стоимость:				**24230,50**	**305304**
		ФУНДАМЕНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ					
371	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25,4000**		**1312,82**	**33346**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	1,771	44,983	741,29	33346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1312,82**	**33346**
		НР первого уровня	%	59,1		775,88	19707
		НР второго уровня	%	3,6		75,19	1910
		Накладные расходы	%	--		851,07	21617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,11	4397
		Сметная стоимость:				**2337,01**	**59360**
372	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,3900**		**753,29**	**10840**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=673,9)	чел-ч	1,118	16,085	673,90	10840
		Итого оплата труда:				**753,29**	**10840**
		НР первого уровня	%	59,1		445,19	6406
		НР второго уровня	%	3,6		43,15	621
		Накладные расходы	%	--		488,34	7027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,33	1429
		Сметная стоимость:				**1340,95**	**19296**
373	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,0100**		**5518,81**	**11093**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,9775	1,965	722,22	1419
373. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	1,357	870,40	1181
		Итого оплата труда:				**1293,49**	**2600**
373. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	1,156	1897,76	2193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	1,156	851,28	984
373. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	2,312	11,48	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
373. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,201	3409,68	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,201	980,33	197
		Итого эксплуатация машин:				**1445,38**	**2905**
373. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,312	2924,31	6760

1	2	3	4	5	6	7	8
373. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,3015	30,00	9
		Итого материалов:				**3367,46**	**6769**
		НР первого уровня	%	50,8		657,09	1321
		НР второго уровня	%	3,6		222,33	447
		Накладные расходы	%	--		879,42	1768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,86	1029
		Сметная стоимость:				**6910,09**	**13889**
374	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1872,67**	**22472**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,7682	9,218	773,71	7132
374. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,350125	4,201	975,79	4100
		Итого оплата труда:				**936,01**	**11232**
374. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,049	0,588	3149,56	1852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049	0,588	1141,82	671
374. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2275	2,73	2884,83	7876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2275	2,73	980,33	2676
374. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,073625	0,8835	1792,30	1583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,073625	0,8835	851,28	752
		Итого эксплуатация машин:				**942,59**	**11311**
374. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	15012,23	1279
374. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,198	13886,80	2750
		Итого материалов:				**335,72**	**4029**
		НР первого уровня	%	62,1		581,26	6975
		НР второго уровня	%	3,6		88,34	1060
		Накладные расходы	%	--		669,61	8035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,38	2441
		Сметная стоимость:				**2745,66**	**32948**

1	2	3	4	5	6	7	8
375	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**3994,93**	**47939**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	1,357	16,284	792,79	12910
375. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86375	10,365	973,35	10089
		Итого оплата труда:				**1916,54**	**22999**
375. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,188	2,256	3149,56	7105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	2,256	1141,82	2576
375. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39375	4,725	2884,83	13631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39375	4,725	980,33	4632
375. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,282	3,384	1792,30	6065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,282	3,384	851,28	2881
		Итого эксплуатация машин:				**2233,45**	**26801**
375. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	15012,23	1279
375. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,5004	13886,80	6949
		Итого материалов:				**685,67**	**8228**
		НР первого уровня	%	62,1		1190,17	14282
		НР второго уровня	%	3,6		186,66	2240
		Накладные расходы	%	--		1376,84	16522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,74	5157
		Сметная стоимость:				**5801,51**	**69618**
376	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,4800**		**20839,23**	**51681**
		НР второго уровня	%	3,6		750,21	1861
		Накладные расходы	%	--		750,21	1861

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,16	4283
		Сметная стоимость:				**23316,60**	**57825**
377	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,5160**		**19534,78**	**127289**
		НР второго уровня	%	3,6		703,25	4582
		Накладные расходы	%	--		703,25	4582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,04	10550
		Сметная стоимость:				**21857,07**	**142421**
378	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**59,6000**		**762,61**	**45452**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,2438	14,53	841,74	12231
378. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,149	851,28	127
		Итого оплата труда:				**207,34**	**12358**
378. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	1,453	521,18	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
378. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,149	1792,30	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,149	851,28	127
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**1024**
378. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	143,04	212,16	30347
378. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009536	117199,85	1118
378. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014304	51147,90	732
		Итого материалов:				**540,21**	**32197**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		105,33	6278
		НР второго уровня	%	3,6		31,25	1862
		Накладные расходы	%	--		136,58	8140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,94	4287
		Сметная стоимость:				**971,12**	**57879**
379	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**44,6700**		**220,52**	**9851**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	3,498	741,29	2593
379. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,49137	851,28	418
		Итого оплата труда:				**67,42**	**3012**
379. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,184264	3397,21	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,184264	851,28	157
379. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,050254	2529,35	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,050254	851,28	43
379. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,256852	1897,76	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,256852	851,28	219
379. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,519289	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**1246**
379. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,278	2637,22	6008
379. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,098274	30,00	3
		Итого материалов:				**134,56**	**6011**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	1834
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	421
		Накладные расходы	%	--		50,47	2255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	968
		Сметная стоимость:				**292,68**	**13074**

1	2	3	4	5	6	7	8
380	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,7000**		**5518,81**	**36976**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,9775	6,549	722,22	4730
380. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	4,522	870,40	3936
		Итого оплата труда:				**1293,49**	**8666**
380. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	3,853	1897,76	7311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	3,853	851,28	3280
380. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	7,705	11,48	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
380. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,67	3409,68	2284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,67	980,33	657
		Итого эксплуатация машин:				**1445,38**	**9684**
380. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,705	2924,31	22532
380. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,005	30,00	30
		Итого материалов:				**3367,46**	**22562**
		НР первого уровня	%	50,8		657,09	4403
		НР второго уровня	%	3,6		222,33	1490
		Накладные расходы	%	--		879,42	5892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,86	3429
		Сметная стоимость:				**6910,09**	**46298**
381	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)**	**м3**	**6,2000**		**29905,00**	**185411**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	9,488	58,822	792,79	46634
381. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,903875	5,604	854,66	4790
		Итого оплата труда:				**8294,10**	**51423**

1	2	3	4	5	6	7	8
381. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,020925	3397,21	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,020925	851,28	18
381. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,613625	3,804	40,86	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
381. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,874625	5,423	3608,60	19568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,874625	5,423	851,28	4616
381. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0651	3149,56	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0651	1141,82	74
381. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,603	16,139	179,25	2893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
381. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015375	0,095325	1792,30	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015375	0,095325	851,28	81
		Итого эксплуатация машин:				**3719,95**	**23064**
381. 9	100841 М (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,293	16968,43	106782
381.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	15,5	66,30	1028
381.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,05022	26037,67	1308
381.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00248	32680,92	81
381.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,294	196,55	451

1	2	3	4	5	6	7	8
381.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0155	200244,36	3104
381.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,00744	30,00	0
381.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	4,83	612,84	2960
		Итого материалов:				**18663,46**	**115713**
		НР первого уровня	%	48,5		4022,64	24940
		НР второго уровня	%	3,6		1221,39	7573
		Накладные расходы	%	--		5244,03	32513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2811,92	17434
		Сметная стоимость:				**37960,95**	**235358**
382	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2481**		**209764,85**	**52043**
		НР второго уровня	%	3,6		7551,53	1874
		Накладные расходы	%	--		7551,53	1874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17385,31	4313
		Сметная стоимость:				**234701,70**	**58229**
383	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**30,1000**		**1899,37**	**57171**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,23115	6,958	754,01	5246
383. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,263375	851,28	224
		Итого оплата труда:				**181,74**	**5470**
383. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	1,283	521,18	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
383. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,263375	1792,30	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,263375	851,28	224
		Итого эксплуатация машин:				**37,90**	**1141**
383. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,7525	11664,04	8777
383. 6	135529 С (21-100401-0401)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	66,22	215,22	14252
383. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	126,42	212,16	26821
383. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004816	117199,85	564
383. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007224	51147,90	369
		Итого материалов:				**1687,18**	**50784**
		НР первого уровня	%	50,8		92,32	2779
		НР второго уровня	%	3,6		71,70	2158
		Накладные расходы	%	--		164,02	4937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,07	4969
		Сметная стоимость:				**2228,47**	**67077**
384	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены крыльца. Кладка.**	**м3 кладки**	**8,4000**		**27559,73**	**231502**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	6,843	57,477	734,93	42242
384. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	3,78	851,28	3218
		Итого оплата труда:				**5411,83**	**45459**
384. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	3,78	3608,60	13641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	3,78	851,28	3218
		Итого эксплуатация машин:				**1623,87**	**13641**

1	2	3	4	5	6	7	8
384. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,016	12247,51	24691
384. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	3,36	43732,03	146940
384. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,01932	205870,68	3977
384. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,3864	30,00	12
		Итого материалов:				**20907,10**	**175620**
		НР первого уровня	%	50,8		2749,21	23093
		НР второго уровня	%	3,6		1091,12	9165
		Накладные расходы	%	--		3840,33	32259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,00	21101
		Сметная стоимость:				**33912,06**	**284861**
385	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0747**		**299493,32**	**22372**
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	64,86	4,845	783,25	3795
385. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,050423	851,28	43
		Итого оплата труда:				**51376,21**	**3838**
385. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2875	0,021476	3608,60	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,021476	851,28	18
385. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,028946	1792,30	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,028946	851,28	25
		Итого эксплуатация машин:				**1731,99**	**129**
385. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0747	246959,74	18448
		Итого материалов:				**246959,74**	**18448**
		НР первого уровня	%	50,8		26099,11	1950
		НР второго уровня	%	3,6		11721,33	876
		Накладные расходы	%	--		37820,44	2825

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26985,10	2016
		Сметная стоимость:				**364298,87**	**27213**
386	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие грунтовые 60%. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,1000**		**3355,77**	**67451**
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	3,439	69,114	722,22	49915
386. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,375	7,537	851,28	6417
		Итого оплата труда:				**2802,58**	**56332**
386. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	2,01	3397,21	6828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,01	851,28	1711
386. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,275	5,527	1897,76	10490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	5,527	851,28	4705
386. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,55	11,055	11,48	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**867,92**	**17445**
386. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,015	30,00	90
		Итого материалов:				**4,50**	**90**
		НР первого уровня	%	60,9		1706,77	34306
		НР второго уровня	%	3,6		182,25	3663
		Накладные расходы	%	--		1889,02	37969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,58	8434
		Сметная стоимость:				**5664,38**	**113854**
387	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные 40%. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**13,4000**		**7930,69**	**106271**
387. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	3,726	49,928	722,22	36059
387. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	9,213	851,28	7842
		Итого оплата труда:				**3276,25**	**43902**
387. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	1,508	3397,21	5121

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	1,508	851,28	1284
387. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	7,705	1897,76	14622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	7,705	851,28	6559
387. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	15,578	11,48	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1486,74**	**19922**
387. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,886	2924,31	11364
387. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,206	2924,31	3527
387. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	13,4	2637,22	35339
387. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,01	30,00	60
		Итого материалов:				**3752,96**	**50290**
		НР первого уровня	%	60,9		1995,23	26736
		НР второго уровня	%	3,6		357,33	4788
		Накладные расходы	%	--		2352,57	31524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,66	11024
		Сметная стоимость:				**11105,92**	**148819**
388	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**107,3000**		**3757,21**	**403149**
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	1,029	110,377	783,25	86453
388. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	5,204	843,24	4388
		Итого оплата труда:				**846,61**	**90841**
388. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	3,326	11,78	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
388. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,080475	3149,56	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,080475	1141,82	92
388. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,670625	1412,75	947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,670625	754,01	506
388. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	3,836	53,68	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
388. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	4,453	2292,32	10208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	4,453	851,28	3791
388. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	1,18	151,88	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**11833**
388. 9	102637 М (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,609	16746,44	26953
388.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,146	84,66	182
388.11	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,01073	83192,37	893
388.12	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	109,446	1874,11	205114
388.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,206016	30,00	6
388.14	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	820,845	70,47	57845
388.15	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	80,475	172,36	13871

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2841,22**	**304863**
		НР первого уровня	%	60,9		515,58	55322
		НР второго уровня	%	3,6		153,82	16505
		Накладные расходы	%	--		669,40	71827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,13	37998
		Сметная стоимость:				**4780,75**	**512974**
389	**Е11-110101-3609 11-110101-3609 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**56,8000**		**154,32**	**8765**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,176985	10,053	773,71	7778
389. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,6035	811,23	490
		Итого оплата труда:				**145,55**	**8267**
389. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,2485	1412,75	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,2485	754,01	187
389. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,355	1792,30	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,355	851,28	302
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**987**
		НР первого уровня	%	60,9		88,64	5035
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	497
		Накладные расходы	%	--		97,39	5532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,14	1144
		Сметная стоимость:				**271,84**	**15441**
390	**С122-060207-0401 22-060207-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**57,9360**		**6836,77**	**396095**
		НР второго уровня	%	3,6		246,12	14259
		Накладные расходы	%	--		246,12	14259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,63	32828
		Сметная стоимость:				**7649,53**	**443183**

1	2	3	4	5	6	7	8
391	**Е12-020101-0601 12-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**	**м2 щитов**	**5,0000**		**3213,40**	**16067**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	1,647	8,236	708,87	5838
391. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,006	851,28	5
		Итого оплата труда:				**1168,67**	**5843**
391. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,006	1792,30	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,006	851,28	5
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**11**
391. 4	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0315	0,1575	31501,81	4962
391. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,52	12,6	215,22	2712
391. 6	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,1	15,5	114,72	1778
391. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,78	3,9	196,55	767
		Итого материалов:				**2043,60**	**10218**
		НР первого уровня	%	59,1		690,69	3453
		НР второго уровня	%	3,6		140,55	703
		Накладные расходы	%	--		831,23	4156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,57	1618
		Сметная стоимость:				**4368,21**	**21841**
392	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка**	**т**	**0,0133**		**338105,75**	**4497**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	227,7	3,028	802,96	2432
392. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,005985	972,33	6
		Итого оплата труда:				**183271,54**	**2438**
392. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,002494	3149,56	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,002494	1141,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8
392. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,003491	1792,30	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,003491	851,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**14**
392. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0133	154210,74	2051
		Итого материалов:				**154210,74**	**2051**
		НР первого уровня	%	48,5		88886,70	1182
		НР второго уровня	%	3,6		15371,73	204
		Накладные расходы	%	--		104258,43	1387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35389,13	471
		Сметная стоимость:				**477753,31**	**6354**
393	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-2). Установка**	**т**	**0,0075**		**338105,75**	**2536**
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	227,7	1,708	802,96	1371
393. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,003375	972,33	3
		Итого оплата труда:				**183271,54**	**1375**
393. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,001406	3149,56	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,001406	1141,82	2
393. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,001969	1792,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,001969	851,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**8**
393. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0075	154210,74	1157
		Итого материалов:				**154210,74**	**1157**
		НР первого уровня	%	48,5		88886,70	667
		НР второго уровня	%	3,6		15371,73	115
		Накладные расходы	%	--		104258,43	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35389,13	265
		Сметная стоимость:				**477753,31**	**3583**

1	2	3	4	5	6	7	8
394	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каркас входной группы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0862**		**69813,95**	**6018**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	64,975	5,601	773,71	4333
394. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	0,388762	987,17	384
		Итого оплата труда:				**54723,94**	**4717**
394. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,125	0,010775	331,97	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
394. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01293	3149,56	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01293	1141,82	15
394. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,013	0,345878	3998,45	1383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,013	0,345878	980,33	339
394. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,009482	5471,95	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,009482	1319,19	13
394. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,020473	1792,30	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,020473	851,28	17
394. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,825	0,157315	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17616,41**	**1519**
394. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002586	66,30	0
394.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001612	2742,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8
394.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000017	327493,64	6
394.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000089	34752,55	3
394.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000038	381819,66	14
394.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000862	196,55	0
394.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,10344	181,11	19
394.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,031032	91,05	3
394.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	15
394.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000038	200244,36	8
394.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000027	401465,54	11
394.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000052	413033,85	21
394.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000167	367670,21	61
		Итого материалов:				**1925,73**	**166**
		НР первого уровня	%	60,9		33326,88	2873
		НР второго уровня	%	3,6		3713,07	320
		Накладные расходы	%	--		37039,95	3193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8548,31	737
		Сметная стоимость:				**115402,22**	**9948**

1	2	3	4	5	6	7	8
395	**С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0862**		**214214,85**	**18465**
		НР второго уровня	%	3,6		7711,73	665
		Накладные расходы	%	--		7711,73	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17754,13	1530
		Сметная стоимость:				**239680,71**	**20660**
396	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**3,1000**		**91,46**	**284**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=967,62)	чел-ч	0,033925	0,105167	967,62	102
396. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000775	851,23	1
		Итого оплата труда:				**33,04**	**102**
396. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000387	3397,21	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000387	851,28	0
396. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000387	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
396. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000387	1792,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000387	851,28	0
396. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,0434	47,13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**4**
396. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,00005	273897,54	14
396. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,00022	745270,30	164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**57,32**	**178**
		НР первого уровня	%	54,2		17,91	56
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	12
		Накладные расходы	%	--		21,84	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,06	28
		Сметная стоимость:				**122,37**	**379**
397	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**3,1000**		**126,66**	**393**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,04899	0,151869	802,96	122
397. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00155	851,29	1
		Итого оплата труда:				**39,76**	**123**
397. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000775	3397,21	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000775	851,28	1
397. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,000775	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
397. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000775	1792,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000775	851,28	1
397. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,050375	47,13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**6**
397. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000087	356131,77	31
397. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000558	418239,33	233
		Итого материалов:				**85,25**	**264**
		НР первого уровня	%	54,2		21,55	67
		НР второго уровня	%	3,6		5,34	17
		Накладные расходы	%	--		26,89	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	38
		Сметная стоимость:				**165,84**	**514**
		ВИТРАЖ ВГ-1					
398	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**15,3400**		**5427,29**	**83255**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	5,727	87,852	877,34	77076
398. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,244375	3,749	779,90	2924
		Итого оплата труда:				**5215,11**	**80000**
398. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,07075	1,085	11,78	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
398. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,025	0,3835	2884,83	1106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,3835	980,33	376
398. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2125	3,26	1412,75	4605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	3,26	754,01	2458
398. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,105463	1792,30	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	0,105463	851,28	90
		Итого эксплуатация машин:				**385,49**	**5913**
398. 7	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0057	0,087438	228,09	20
398. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000153	381819,66	59
398. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000153	1215531,96	186
		Итого материалов:				**17,27**	**265**
		НР первого уровня	%	60,9		3176,00	48720
		НР второго уровня	%	3,6		309,72	4751
		Накладные расходы	%	--		3485,72	53471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		713,04	10938

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9626,05**	**147664**
399	**С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,3400**		**13770,62**	**211241**
		НР второго уровня	%	3,6		495,74	7605
		Накладные расходы	%	--		495,74	7605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1141,31	17508
		Сметная стоимость:				**15407,67**	**236354**
400	**С121-130510-0905 21-130510-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**2,7600**		**-7240,66**	**-19984**
		НР второго уровня	%	3,6		-260,66	-719
		Накладные расходы	%	--		-260,66	-719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-600,11	-1656
		Сметная стоимость:				**-8101,43**	**-22360**
401	**С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0055**		**2682201,18**	**14806**
		НР второго уровня	%	3,6		96559,24	533
		Накладные расходы	%	--		96559,24	533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222300,83	1227
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**16566**
402	**Е11-100501-0204 11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,3600**		**1336,88**	**4492**

1	2	3	4	5	6	7	8
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,90827	3,052	763,54	2330
402. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0945	0,31752	799,94	254
		Итого оплата труда:				**769,10**	**2584**
402. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,367375	1,234	11,78	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
402. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,049875	0,16758	1412,75	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049875	0,16758	754,01	126
402. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124	0,41664	18,64	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
402. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,14994	1792,30	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,14994	851,28	128
		Итого эксплуатация машин:				**157,08**	**528**
402. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	1,371	982,75	1347
402. 8	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	26,88	9,87	265
402. 9	249102 С (21-130211-9903)	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	10,45	2,05	21
		Итого материалов:				**486,30**	**1634**
		НР первого уровня	%	59,8		459,92	1545
		НР второго уровня	%	3,6		64,68	217
		Накладные расходы	%	--		524,60	1763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	500
		Сметная стоимость:				**2010,40**	**6755**

1	2	3	4	5	6	7	8
403	**С121-090202-1601 21-090202-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,3600**		**25352,85**	**85186**
		НР второго уровня	%	3,6		912,70	3067
		Накладные расходы	%	--		912,70	3067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,24	7060
		Сметная стоимость:				**28366,80**	**95312**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1-2ШТ					
404	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**5,2000**		**534,56**	**2780**
404. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	2,482	831,57	2064
404. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,16835	837,01	141
		Итого оплата труда:				**423,96**	**2205**
404. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,0247	1412,75	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,0247	754,01	19
404. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,377	179,25	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
404. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,14365	1792,30	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,14365	851,28	122
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**360**
404. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0078	19341,71	151
404. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00104	197175,18	205
404. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0052	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**68,48**	**356**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	1369
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	149
		Накладные расходы	%	--		292,00	1518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	344
		Сметная стоимость:				**892,69**	**4642**
405	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,2000**		**6058,40**	**31504**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	1134
		Накладные расходы	%	--		218,10	1134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	2611
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**35249**
406	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,4000**		**4210,68**	**22738**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	819
		Накладные расходы	%	--		151,58	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	1884
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**25441**
407	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**15,6000**		**1450,81**	**22633**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	815
		Накладные расходы	%	--		52,23	815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	1876
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**25323**

1	2	3	4	5	6	7	8
408	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**18,0000**		**1024,19**	**18435**
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	664
		Накладные расходы	%	--		36,87	664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	1528
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**20627**
409	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12,0000**		**920,10**	**11041**
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	397
		Накладные расходы	%	--		33,12	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	915
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**12354**
410	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**6,0000**		**4403,54**	**26421**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	951
		Накладные расходы	%	--		158,53	951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	2190
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**29562**
411	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4,0000**		**1631,15**	**6525**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	235
		Накладные расходы	%	--		58,72	235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	541
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**7300**
412	**С123-020103-3507 23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3574,22**	**14297**
		НР второго уровня	%	3,6		128,67	515
		Накладные расходы	%	--		128,67	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,23	1185
		Сметная стоимость:				**3999,12**	**15996**
413	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**6,0000**		**31,71**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	7
		Накладные расходы	%	--		1,14	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	16
		Сметная стоимость:				**35,48**	**213**
414	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**6,0000**		**2688,83**	**16133**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	581
		Накладные расходы	%	--		96,80	581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	1337
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**18051**

1	2	3	4	5	6	7	8
415	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6,0000**		**3662,13**	**21973**
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	791
		Накладные расходы	%	--		131,84	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	1821
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**24585**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2-1ШТ					
416	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**21,7500**		**534,56**	**11627**
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	10,38	831,57	8632
416. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,704156	837,01	589
		Итого оплата труда:				**423,96**	**9221**
416. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,103313	1412,75	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,103313	754,01	78
416. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	1,577	179,25	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
416. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,600844	1792,30	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,600844	851,28	511
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**1506**
416. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,032625	19341,71	631
416. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00435	197175,18	858
416. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,02175	30,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**68,48**	**1489**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	5726
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	625
		Накладные расходы	%	--		292,00	6351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	1438
		Сметная стоимость:				**892,69**	**19416**
417	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**43,5000**		**6058,40**	**263540**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	9487
		Накладные расходы	%	--		218,10	9487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	21842
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**294870**
418	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**20,7000**		**4210,68**	**87161**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	3138
		Накладные расходы	%	--		151,58	3138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	7224
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**97523**
419	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**42,5000**		**1450,81**	**61659**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	2220
		Накладные расходы	%	--		52,23	2220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	5110
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**68989**

1	2	3	4	5	6	7	8
420	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**23,0000**		**1024,19**	**23556**
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	848
		Накладные расходы	%	--		36,87	848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	1952
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**26357**
421	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12,0000**		**920,10**	**11041**
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	397
		Накладные расходы	%	--		33,12	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	915
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**12354**
422	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**23,0000**		**4403,54**	**101281**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	3646
		Накладные расходы	%	--		158,53	3646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	8394
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**113322**
423	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**8,0000**		**1631,15**	**13049**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	470
		Накладные расходы	%	--		58,72	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	1082
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**14600**
424	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**23,0000**		**31,71**	**729**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	26
		Накладные расходы	%	--		1,14	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	60
		Сметная стоимость:				**35,48**	**816**
425	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**23,0000**		**2688,83**	**61843**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	2226
		Накладные расходы	%	--		96,80	2226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	5126
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**69195**
426	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**23,0000**		**3662,13**	**84229**
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	3032
		Накладные расходы	%	--		131,84	3032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	6981
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**94242**

1	2	3	4	5	6	7	8
427	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**23,0000**		**4403,54**	**101281**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	3646
		Накладные расходы	%	--		158,53	3646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	8394
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**113322**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3-1ШТ					
428	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**1,8000**		**534,56**	**962**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	0,85905	831,57	714
428. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,058275	837,01	49
		Итого оплата труда:				**423,96**	**763**
428. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,00855	1412,75	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,00855	754,01	6
428. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,1305	179,25	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
428. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,049725	1792,30	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,049725	851,28	42
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**125**
428. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0027	19341,71	52
428. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00036	197175,18	71
428. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0018	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**68,48**	**123**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	474
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	52
		Накладные расходы	%	--		292,00	526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	119
		Сметная стоимость:				**892,69**	**1607**
429	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**1,8000**		**6058,40**	**10905**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	393
		Накладные расходы	%	--		218,10	393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	904
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**12202**
430	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**2,7000**		**4210,68**	**11369**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	409
		Накладные расходы	%	--		151,58	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	942
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**12720**
431	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,6000**		**1450,81**	**8125**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	292
		Накладные расходы	%	--		52,23	292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	673
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**9090**

1	2	3	4	5	6	7	8
432	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**9,0000**		**1024,19**	**9218**
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	332
		Накладные расходы	%	--		36,87	332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	764
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**10314**
433	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6,0000**		**920,10**	**5521**
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	199
		Накладные расходы	%	--		33,12	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	458
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**6177**
434	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4403,54**	**13211**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	476
		Накладные расходы	%	--		158,53	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	1095
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**14781**
435	**С123-020103-3507 23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**2,0000**		**3574,22**	**7148**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		128,67	257
		Накладные расходы	%	--		128,67	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,23	592
		Сметная стоимость:				**3999,12**	**7998**
436	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**3,0000**		**31,71**	**95**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	3
		Накладные расходы	%	--		1,14	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	8
		Сметная стоимость:				**35,48**	**106**
437	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**3,0000**		**2688,83**	**8066**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	290
		Накладные расходы	%	--		96,80	290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	669
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**9025**
438	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**3,0000**		**3662,13**	**10986**
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	396
		Накладные расходы	%	--		131,84	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	911
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**12292**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-4-1ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
439	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**2,4500**		**534,56**	**1310**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	1,169	831,57	972
439. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,079319	837,01	66
		Итого оплата труда:				**423,96**	**1039**
439. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,011638	1412,75	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,011638	754,01	9
439. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,177625	179,25	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
439. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,067681	1792,30	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,067681	851,28	58
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**170**
439. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,003675	19341,71	71
439. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00049	197175,18	97
439. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,00245	30,00	0
		Итого материалов:				**68,48**	**168**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	645
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	70
		Накладные расходы	%	--		292,00	715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	162
		Сметная стоимость:				**892,69**	**2187**

1	2	3	4	5	6	7	8
440	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**4,9000**		**6058,40**	**29686**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	1069
		Накладные расходы	%	--		218,10	1069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	2460
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**33215**
441	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**2,7000**		**4210,68**	**11369**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	409
		Накладные расходы	%	--		151,58	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	942
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**12720**
442	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**4,9000**		**1450,81**	**7109**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	256
		Накладные расходы	%	--		52,23	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	589
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**7954**
443	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**6,0000**		**1024,19**	**6145**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	221
		Накладные расходы	%	--		36,87	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	509
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**6876**
444	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4,0000**		**920,10**	**3680**
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	132
		Накладные расходы	%	--		33,12	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	305
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**4118**
445	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4403,54**	**13211**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	476
		Накладные расходы	%	--		158,53	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	1095
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**14781**
446	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4,0000**		**1631,15**	**6525**
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	235
		Накладные расходы	%	--		58,72	235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	541
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**7300**

1	2	3	4	5	6	7	8
447	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**6,0000**		**31,71**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	7
		Накладные расходы	%	--		1,14	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	16
		Сметная стоимость:				**35,48**	**213**
448	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**6,0000**		**2688,83**	**16133**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	581
		Накладные расходы	%	--		96,80	581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	1337
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**18051**
449	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6,0000**		**3662,13**	**21973**
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	791
		Накладные расходы	%	--		131,84	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	1821
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**24585**
450	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4403,54**	**13211**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	476
		Накладные расходы	%	--		158,53	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	1095
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**14781**
		КОЗЫРЕК ВХОДНОЙ ГРУППЫ					
451	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6353**		**25669,05**	**16309**
451. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	16,215	10,302	773,71	7971
451. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,998	1,269	1117,04	1418
		Итого оплата труда:				**14777,00**	**9388**
451. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,725	0,460622	331,97	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
451. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1625	0,103243	3149,56	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1625	0,103243	1141,82	118
451. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,488	0,945068	5493,73	5192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,488	0,945068	1141,82	1079
451. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,069887	5471,95	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,069887	1319,19	92
451. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,150893	1792,30	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,150893	851,28	128
451. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8375	0,532097	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9966,27**	**6332**

1	2	3	4	5	6	7	8
451. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01906	66,30	1
451.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011881	2742,28	33
451.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000064	327493,64	21
451.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000654	34752,55	23
451.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001906	381819,66	728
451.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006353	196,55	1
451.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,31767	181,11	58
451.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,095301	91,05	9
451.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000064	1774323,66	113
451.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001652	200244,36	331
451.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000197	401465,54	79
451.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000381	413033,85	157
451.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001233	367670,21	453
		Итого материалов:				**3157,07**	**2006**
		НР первого уровня	%	60,9		8999,19	5718
		НР второго уровня	%	3,6		1248,06	793

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10247,25	6510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2873,30	1826
		Сметная стоимость:				**38789,61**	**24645**
452	**С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,5462**		**214214,85**	**117000**
		НР второго уровня	%	3,6		7711,73	4212
		Накладные расходы	%	--		7711,73	4212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17754,13	9697
		Сметная стоимость:				**239680,71**	**130909**
453	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0892**		**201313,06**	**17949**
		НР второго уровня	%	3,6		7247,27	646
		Накладные расходы	%	--		7247,27	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16684,83	1488
		Сметная стоимость:				**225245,16**	**20083**
454	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные (стойки СТ-1, СТ-2). Монтаж**	**т конструкций**	**0,3198**		**36078,29**	**11539**
454. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	19,895	6,363	831,57	5291
454. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,675	0,535699	976,49	523
		Итого оплата труда:				**18179,71**	**5814**
454. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,563	1,779	331,97	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
454. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1	0,031982	4575,84	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,031982	980,33	31

1	2	3	4	5	6	7	8
454. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,047973	3149,56	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,047973	1141,82	55
454. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,188	0,379786	3990,14	1515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,188	0,379786	980,33	372
454. 7	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,075	0,343807	100,91	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
454. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3125	0,099944	186,95	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
454. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,075957	1792,30	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,075957	851,28	65
454.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8	0,895496	17,05	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8155,20**	**2608**
454.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009595	66,30	1
454.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005981	2742,28	16
454.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001599	327493,64	524
454.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000329	34752,55	11
454.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001279	381819,66	488

1	2	3	4	5	6	7	8
454.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003198	196,55	1
454.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,623649	181,11	113
454.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,188694	91,05	17
454.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	1774323,66	57
454.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,009914	208172,82	2064
454.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000099	401465,54	40
454.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000192	413033,85	79
454.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00062	367670,21	228
		Итого материалов:				**11379,01**	**3639**
		НР первого уровня	%	60,9		11071,44	3541
		НР второго уровня	%	3,6		1697,39	543
		Накладные расходы	%	--		12768,84	4084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3907,77	1250
		Сметная стоимость:				**52754,90**	**16872**
455	**С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2931**		**214214,85**	**62786**
		НР второго уровня	%	3,6		7711,73	2260
		Накладные расходы	%	--		7711,73	2260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17754,13	5204
		Сметная стоимость:				**239680,71**	**70250**

1	2	3	4	5	6	7	8
456	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0267**		**201996,10**	**5397**
		НР второго уровня	%	3,6		7271,86	194
		Накладные расходы	%	--		7271,86	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16741,44	447
		Сметная стоимость:				**226009,40**	**6039**
457	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**20,6100**		**91,46**	**1885**
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=967,62)	чел-ч	0,033925	0,699194	967,62	677
457. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,005152	851,28	4
		Итого оплата труда:				**33,04**	**681**
457. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002576	3397,21	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002576	851,28	2
457. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002576	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
457. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002576	1792,30	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002576	851,28	2
457. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,28854	47,13	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**27**
457. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000332	273897,54	91
457. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001463	745270,30	1091

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**57,32**	**1181**
		НР первого уровня	%	54,2		17,91	369
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	81
		Накладные расходы	%	--		21,84	450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,06	187
		Сметная стоимость:				**122,37**	**2522**
458	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**20,6100**		**126,66**	**2611**
458. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,04899	1,01	802,96	811
458. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,010305	851,28	9
		Итого оплата труда:				**39,76**	**820**
458. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,005152	3397,21	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,005152	851,28	4
458. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,005152	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
458. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,005152	1792,30	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,005152	851,28	4
458. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,334913	47,13	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**43**
458. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000577	356131,77	206
458. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00371	418239,33	1552
		Итого материалов:				**85,25**	**1757**
		НР первого уровня	%	54,2		21,55	444
		НР второго уровня	%	3,6		5,34	110
		Накладные расходы	%	--		26,89	554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	253
		Сметная стоимость:				**165,84**	**3418**
459	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**16,1000**		**657,86**	**10592**
459. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,1959	3,154	702,51	2216
459. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,08211	790,25	65
		Итого оплата труда:				**141,65**	**2281**
459. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,05152	1412,75	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,05152	754,01	39
459. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,03059	1792,30	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,03059	851,28	26
		Итого эксплуатация машин:				**7,93**	**128**
459. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,966	196,55	190
459. 6	248324 С (21-070201-0207)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01312	0,211232	38149,15	8058
		Итого материалов:				**512,31**	**8248**
		НР первого уровня	%	59,1		83,72	1348
		НР второго уровня	%	3,6		26,70	430
		Накладные расходы	%	--		110,41	1778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,46	990
		Сметная стоимость:				**829,73**	**13359**
460	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**16,1000**		**213,21**	**3433**
460. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,03335	0,536935	773,71	415
460. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,015899	935,87	15
		Итого оплата труда:				**26,73**	**430**
460. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,004629	3149,56	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,004629	1141,82	5
460. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01127	1792,30	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01127	851,28	10
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**35**
460. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000644	67003,80	43
460. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000966	70969,86	69
460. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003703	774952,44	2870
460. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,012719	30,00	0
460. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00644	120,36	1
		Итого материалов:				**185,25**	**2983**
		НР первого уровня	%	59,8		15,98	257
		НР второго уровня	%	3,6		8,25	133
		Накладные расходы	%	--		24,23	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,00	306
		Сметная стоимость:				**256,44**	**4129**
461	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**16,1000**		**588,93**	**9482**
461. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,651245	10,485	792,79	8312
461. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,090563	1070,80	97
		Итого оплата труда:				**522,32**	**8409**
461. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,068425	3149,56	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,068425	1141,82	78

1	2	3	4	5	6	7	8
461. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,591675	16,20	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
461. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	1,308	18,64	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
461. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,022138	1792,30	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,022138	851,28	19
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**289**
461. 7	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,11431	4831,14	552
461. 8	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	48,783	1,46	71
461. 9	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,322	797,36	257
		Итого материалов:				**54,67**	**880**
		НР первого уровня	%	56,4		294,59	4743
		НР второго уровня	%	3,6		31,81	512
		Накладные расходы	%	--		326,40	5255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,23	1179
		Сметная стоимость:				**988,56**	**15916**
462	**С121-100104-0913 21-100104-0913 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,5150**		**2960,60**	**54816**
		НР второго уровня	%	3,6		106,58	1973
		Накладные расходы	%	--		106,58	1973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,37	4543
		Сметная стоимость:				**3312,56**	**61332**

1	2	3	4	5	6	7	8
463	**Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**4,1000**		**473,39**	**1941**
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,462875	1,898	802,96	1524
463. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001875	0,007688	1064,34	8
		Итого оплата труда:				**373,67**	**1532**
463. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,005638	3149,56	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,005638	1141,82	6
463. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07875	0,322875	26,41	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	0,27675	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00205	1792,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00205	851,28	2
463. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,076875	182,36	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,15875	0,650875	14,75	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,33**	**59**
463. 9	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	0,287	351,21	101
463.10	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	8,282	10,90	90
463.11	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,01394	9651,29	135

1	2	3	4	5	6	7	8
463.12	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,041	797,36	33
		Итого материалов:				**87,39**	**358**
		НР первого уровня	%	56,4		210,75	864
		НР второго уровня	%	3,6		24,63	101
		Накладные расходы	%	--		235,38	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,70	232
		Сметная стоимость:				**765,46**	**3138**
464	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**6,2000**		**2757,21**	**17095**
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	615
		Накладные расходы	%	--		99,26	615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,52	1417
		Сметная стоимость:				**3084,99**	**19127**
465	**Е11-100107-0612 11-100107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Фронтон. Обивка кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием по дереву с одной стороны**	**м2 проемов**	**2,8000**		**618,11**	**1731**
465. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,8418	2,357	722,22	1702
465. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,0063	964,27	6
		Итого оплата труда:				**610,13**	**1708**
465. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,00245	3149,56	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00245	1141,82	3
465. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,00385	1792,30	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,00385	851,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**5,22**	**15**
465. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,012	0,0336	410,75	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4,93**	**14**
		НР первого уровня	%	59,8		364,86	1022
		НР второго уровня	%	3,6		35,39	99
		Накладные расходы	%	--		400,25	1121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,47	228
		Сметная стоимость:				**1099,83**	**3080**
466	**Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка металлосайдингом**	**м2 потолков**	**14,4000**		**215,76**	**3107**
466. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,28635	4,123	722,22	2978
466. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,0198	851,28	17
		Итого оплата труда:				**207,98**	**2995**
466. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,0198	1792,30	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,0198	851,28	17
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**35**
466. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	0,4752	196,55	93
		Итого материалов:				**6,49**	**93**
		НР первого уровня	%	59,8		124,37	1791
		НР второго уровня	%	3,6		12,24	176
		Накладные расходы	%	--		136,62	1967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,19	406
		Сметная стоимость:				**380,56**	**5480**
467	**Стоимость по прайс листу ТОО "Строительные системы Казахстан"**	**Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм**	**м2**	**17,2000**		**2615,40**	**44985**
		НР второго уровня	%	3,6		94,15	1619
		Накладные расходы	%	--		94,15	1619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,76	3728
		Сметная стоимость:				**2926,32**	**50333**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**4475643**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4358523**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**695021**
		Всего заработная плата -	Тенге				**871386**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2471986**
		Местные материалы -	Тенге				**133736**
		Накладные расходы -	Тенге				**671040**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**496267**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**174773**
		Сметная прибыль -	Тенге				**402365**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5431928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**871386**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**117120**
		Материалы -	Тенге				**6076**
		Всего заработная плата -	Тенге				**99920**
		Накладные расходы -	Тенге				**67258**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**60851**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6407**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14750**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**199128**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99920**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**5631056**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**971306**
		РАЗДЕЛ 22.КРЫЛЬЦО №1 ПО ОСИ 1 и Иа - 2ШТ (АР-52-57)					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
468	**Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,6000**		**17564,47**	**28103**
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=678,99)	чел-ч	21,241	33,986	678,99	23076
468. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	2,456	881,56	2165
		Итого оплата труда:				**15775,63**	**25241**
468. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2,2	1885,03	4147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	2,2	851,28	1873

1	2	3	4	5	6	7	8
468. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,256	3149,56	806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,256	1141,82	292
468. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	4,4	16,80	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3142,05**	**5027**
468. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	2,061	3,298	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		9323,40	14917
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	1549
		Накладные расходы	%	--		10291,36	16466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,47	3566
		Сметная стоимость:				**30084,30**	**48135**
469	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Ограждения металлические. Демонтаж**	**м ограждения**	**8,6000**		**320,38**	**2755**
469. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,332	2,855	831,57	2374
469. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02072	0,178192	837,01	149
		Итого оплата труда:				**293,42**	**2523**
469. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00304	0,026144	1412,75	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00304	0,026144	754,01	20
469. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,39904	179,25	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
469. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01768	0,152048	1792,30	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01768	0,152048	851,28	129
		Итого эксплуатация машин:				**44,30**	**381**
		НР первого уровня	%	62,1		182,22	1567
		НР второго уровня	%	3,6		18,09	156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		200,31	1723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,66	358
		Сметная стоимость:				**562,35**	**4836**
		ФУНДАМЕНТ					
470	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,7600**		**1312,82**	**7562**
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	1,771	10,201	741,29	7562
		Итого оплата труда:				**1312,82**	**7562**
		НР первого уровня	%	59,1		775,88	4469
		НР второго уровня	%	3,6		75,19	433
		Накладные расходы	%	--		851,07	4902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,11	997
		Сметная стоимость:				**2337,01**	**13461**
471	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8000**		**753,29**	**603**
471. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=673,9)	чел-ч	1,118	0,89424	673,90	603
		Итого оплата труда:				**753,29**	**603**
		НР первого уровня	%	59,1		445,19	356
		НР второго уровня	%	3,6		43,15	35
		Накладные расходы	%	--		488,34	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,33	79
		Сметная стоимость:				**1340,95**	**1073**
472	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1872,67**	**14981**
472. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,7682	6,146	773,71	4755
472. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,350125	2,801	975,79	2733
		Итого оплата труда:				**936,01**	**7488**
472. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,049	0,392	3149,56	1235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049	0,392	1141,82	448
472. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2275	1,82	2884,83	5250

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2275	1,82	980,33	1784
472. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,073625	0,589	1792,30	1056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,073625	0,589	851,28	501
		Итого эксплуатация машин:				**942,59**	**7541**
472. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	15012,23	853
472. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,132	13886,80	1833
		Итого материалов:				**335,72**	**2686**
		НР первого уровня	%	62,1		581,26	4650
		НР второго уровня	%	3,6		88,34	707
		Накладные расходы	%	--		669,61	5357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,38	1627
		Сметная стоимость:				**2745,66**	**21965**
473	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3994,93**	**7990**
473. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	1,357	2,714	792,79	2152
473. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86375	1,728	973,35	1681
		Итого оплата труда:				**1916,54**	**3833**
473. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,188	0,376	3149,56	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,376	1141,82	429
473. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39375	0,7875	2884,83	2272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39375	0,7875	980,33	772
473. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,282	0,564	1792,30	1011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,282	0,564	851,28	480
		Итого эксплуатация машин:				**2233,45**	**4467**
473. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0142	15012,23	213

1	2	3	4	5	6	7	8
473. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,0834	13886,80	1158
		Итого материалов:				**685,67**	**1371**
		НР первого уровня	%	62,1		1190,17	2380
		НР второго уровня	%	3,6		186,66	373
		Накладные расходы	%	--		1376,84	2754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,74	859
		Сметная стоимость:				**5801,51**	**11603**
474	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1840**		**20839,23**	**66352**
		НР второго уровня	%	3,6		750,21	2389
		Накладные расходы	%	--		750,21	2389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,16	5499
		Сметная стоимость:				**23316,60**	**74240**
475	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6300**		**19534,78**	**31842**
		НР второго уровня	%	3,6		703,25	1146
		Накладные расходы	%	--		703,25	1146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,04	2639
		Сметная стоимость:				**21857,07**	**35627**
476	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**17,2000**		**762,61**	**13117**
476. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,2438	4,193	841,74	3530
476. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,043	851,28	37
		Итого оплата труда:				**207,34**	**3566**

1	2	3	4	5	6	7	8
476. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,41925	521,18	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
476. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,043	1792,30	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,043	851,28	37
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**296**
476. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	41,28	212,16	8758
476. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002752	117199,85	323
476. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004128	51147,90	211
		Итого материалов:				**540,21**	**9292**
		НР первого уровня	%	50,8		105,33	1812
		НР второго уровня	%	3,6		31,25	537
		Накладные расходы	%	--		136,58	2349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,94	1237
		Сметная стоимость:				**971,12**	**16703**
477	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**17,2800**		**220,52**	**3811**
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	1,353	741,29	1003
477. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,19008	851,28	162
		Итого оплата труда:				**67,42**	**1165**
477. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,07128	3397,21	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,07128	851,28	61
477. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,01944	2529,35	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,01944	851,28	17

1	2	3	4	5	6	7	8
477. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,09936	1897,76	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,09936	851,28	85
477. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,20088	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**482**
477. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,88128	2637,22	2324
477. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,038016	30,00	1
		Итого материалов:				**134,56**	**2325**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	709
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	163
		Накладные расходы	%	--		50,47	872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	375
		Сметная стоимость:				**292,68**	**5057**
478	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,7000**		**5518,81**	**14901**
478. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,9775	2,639	722,22	1906
478. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	1,823	870,40	1586
		Итого оплата труда:				**1293,49**	**3492**
478. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	1,552	1897,76	2946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	1,552	851,28	1321
478. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	3,105	11,48	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
478. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,27	3409,68	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,27	980,33	265
		Итого эксплуатация машин:				**1445,38**	**3903**

1	2	3	4	5	6	7	8
478. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,105	2924,31	9080
478. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,405	30,00	12
		Итого материалов:				**3367,46**	**9092**
		НР первого уровня	%	50,8		657,09	1774
		НР второго уровня	%	3,6		222,33	600
		Накладные расходы	%	--		879,42	2374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,86	1382
		Сметная стоимость:				**6910,09**	**18657**
479	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)**	**м3**	**1,8000**		**29905,00**	**53829**
479. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	9,488	17,078	792,79	13539
479. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,903875	1,627	854,66	1391
		Итого оплата труда:				**8294,10**	**14929**
479. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,006075	3397,21	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,006075	851,28	5
479. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,613625	1,105	40,86	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
479. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,874625	1,574	3608,60	5681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,874625	1,574	851,28	1340
479. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0189	3149,56	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0189	1141,82	22
479. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,603	4,686	179,25	840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
479. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015375	0,027675	1792,30	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015375	0,027675	851,28	24
		Итого эксплуатация машин:				**3719,95**	**6696**
479. 9	100841 М (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	16968,43	31001
479.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	4,5	66,30	298
479.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,01458	26037,67	380
479.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00072	32680,92	24
479.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,666	196,55	131
479.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0045	200244,36	901
479.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,00216	30,00	0
479.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,402	612,84	859
		Итого материалов:				**18663,46**	**33594**
		НР первого уровня	%	48,5		4022,64	7241
		НР второго уровня	%	3,6		1221,39	2199
		Накладные расходы	%	--		5244,03	9439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2811,92	5061
		Сметная стоимость:				**37960,95**	**68330**

1	2	3	4	5	6	7	8
480	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1058**		**209764,85**	**22193**
		НР второго уровня	%	3,6		7551,53	799
		Накладные расходы	%	--		7551,53	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17385,31	1839
		Сметная стоимость:				**234701,70**	**24831**
481	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**10,2000**		**1899,37**	**19374**
481. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,01)	чел-ч	0,23115	2,358	754,01	1778
481. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,08925	851,28	76
		Итого оплата труда:				**181,74**	**1854**
481. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,434775	521,18	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
481. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,08925	1792,30	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,08925	851,28	76
		Итого эксплуатация машин:				**37,90**	**387**
481. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,255	11664,04	2974
481. 6	135529 С (21-100401-0401)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	22,44	215,22	4830
481. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	42,84	212,16	9089
481. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001632	117199,85	191

1	2	3	4	5	6	7	8
481. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002448	51147,90	125
		Итого материалов:				**1687,18**	**17209**
		НР первого уровня	%	50,8		92,32	942
		НР второго уровня	%	3,6		71,70	731
		Накладные расходы	%	--		164,02	1673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,07	1684
		Сметная стоимость:				**2228,47**	**22730**
482	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены крыльца. Кладка.**	**м3 кладки**	**5,0000**		**27559,73**	**137799**
482. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	6,843	34,212	734,93	25144
482. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,25	851,28	1915
		Итого оплата труда:				**5411,83**	**27059**
482. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	2,25	3608,60	8119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	2,25	851,28	1915
		Итого эксплуатация машин:				**1623,87**	**8119**
482. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,2	12247,51	14697
482. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	2	43732,03	87464
482. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,0115	205870,68	2368
482. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,23	30,00	7
		Итого материалов:				**20907,10**	**104535**
		НР первого уровня	%	50,8		2749,21	13746
		НР второго уровня	%	3,6		1091,12	5456
		Накладные расходы	%	--		3840,33	19202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,00	12560
		Сметная стоимость:				**33912,06**	**169560**

1	2	3	4	5	6	7	8
483	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0682**		**299493,32**	**20428**
483. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	64,86	4,424	783,25	3465
483. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,04604	851,28	39
		Итого оплата труда:				**51376,21**	**3504**
483. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2875	0,01961	3608,60	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,01961	851,28	17
483. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,026431	1792,30	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,026431	851,28	23
		Итого эксплуатация машин:				**1731,99**	**118**
483. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,068208	246959,74	16845
		Итого материалов:				**246959,74**	**16845**
		НР первого уровня	%	50,8		26099,11	1780
		НР второго уровня	%	3,6		11721,33	799
		Накладные расходы	%	--		37820,44	2580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26985,10	1841
		Сметная стоимость:				**364298,87**	**24848**
484	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие грунтовые 60%. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,5600**		**3355,77**	**25370**
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	3,438	25,995	722,22	18774
484. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,375	2,835	851,28	2413
		Итого оплата труда:				**2802,58**	**21188**
484. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,756	3397,21	2568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,756	851,28	644
484. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,275	2,079	1897,76	3945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	2,079	851,28	1770

1	2	3	4	5	6	7	8
484. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,55	4,158	11,48	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**867,92**	**6561**
484. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,134	30,00	34
		Итого материалов:				**4,50**	**34**
		НР первого уровня	%	60,9		1706,77	12903
		НР второго уровня	%	3,6		182,25	1378
		Накладные расходы	%	--		1889,02	14281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,58	3172
		Сметная стоимость:				**5664,38**	**42823**
485	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные 40%. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,0400**		**7930,69**	**39971**
485. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	3,726	18,779	722,22	13563
485. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	3,465	851,28	2950
		Итого оплата труда:				**3276,25**	**16512**
485. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,567	3397,21	1926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,567	851,28	483
485. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	2,898	1897,76	5500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	2,898	851,28	2467
485. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	5,859	11,48	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1486,74**	**7493**
485. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,462	2924,31	4274
485. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,4536	2924,31	1326

1	2	3	4	5	6	7	8
485. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	5,04	2637,22	13292
485. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,756	30,00	23
		Итого материалов:				**3752,96**	**18915**
		НР первого уровня	%	60,9		1995,23	10056
		НР второго уровня	%	3,6		357,33	1801
		Накладные расходы	%	--		2352,57	11857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,66	4146
		Сметная стоимость:				**11105,92**	**55974**
486	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**35,2000**		**3757,21**	**132254**
486. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	1,029	36,209	783,25	28361
486. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	1,707	843,24	1440
		Итого оплата труда:				**846,61**	**29801**
486. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	1,091	11,78	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,0264	3149,56	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0264	1141,82	30
486. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,22	1412,75	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,22	754,01	166
486. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	1,258	53,68	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,461	2292,32	3349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	1,461	851,28	1244

1	2	3	4	5	6	7	8
486. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,3872	151,88	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**3882**
486. 9	102637 М (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,528	16746,44	8842
486.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,704	84,66	60
486.11	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00352	83192,37	293
486.12	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	35,904	1874,11	67288
486.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,067584	30,00	2
486.14	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	269,28	70,47	18976
486.15	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	26,4	172,36	4550
		Итого материалов:				**2841,22**	**100011**
		НР первого уровня	%	60,9		515,58	18149
		НР второго уровня	%	3,6		153,82	5414
		Накладные расходы	%	--		669,40	23563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,13	12465
		Сметная стоимость:				**4780,75**	**168282**
487	**Е11-110101-3609 11-110101-3609 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**17,2800**		**154,32**	**2667**
487. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,176985	3,058	773,71	2366
487. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,1836	811,23	149
		Итого оплата труда:				**145,55**	**2515**

1	2	3	4	5	6	7	8
487. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,0756	1412,75	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,0756	754,01	57
487. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,108	1792,30	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,108	851,28	92
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**300**
		НР первого уровня	%	60,9		88,64	1532
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	151
		Накладные расходы	%	--		97,39	1683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,14	348
		Сметная стоимость:				**271,84**	**4697**
488	**С122-060207-0401 22-060207-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**17,6256**		**6836,77**	**120502**
		НР второго уровня	%	3,6		246,12	4338
		Накладные расходы	%	--		246,12	4338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,63	9987
		Сметная стоимость:				**7649,53**	**134827**
489	**Е12-020101-0601 12-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**	**м2 щитов**	**2,5000**		**3213,40**	**8034**
489. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	1,647	4,118	708,87	2919
489. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,003	851,27	3
		Итого оплата труда:				**1168,67**	**2922**
489. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,003	1792,30	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,003	851,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**5**
489. 4	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0315	0,07875	31501,81	2481

1	2	3	4	5	6	7	8
489. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,52	6,3	215,22	1356
489. 6	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,1	7,75	114,72	889
489. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,78	1,95	196,55	383
		Итого материалов:				**2043,60**	**5109**
		НР первого уровня	%	59,1		690,69	1727
		НР второго уровня	%	3,6		140,55	351
		Накладные расходы	%	--		831,23	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,57	809
		Сметная стоимость:				**4368,21**	**10921**
490	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка**	**т**	**0,0088**		**338105,75**	**2975**
490. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	227,7	2,004	802,96	1609
490. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,00396	972,35	4
		Итого оплата труда:				**183271,54**	**1613**
490. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,00165	3149,56	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,00165	1141,82	2
490. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,00231	1792,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,00231	851,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**9**
490. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0088	154210,74	1357
		Итого материалов:				**154210,74**	**1357**
		НР первого уровня	%	48,5		88886,70	782
		НР второго уровня	%	3,6		15371,73	135
		Накладные расходы	%	--		104258,43	917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35389,13	311
		Сметная стоимость:				**477753,31**	**4204**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-5					

1	2	3	4	5	6	7	8
491	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**5,2000**		**534,56**	**2780**
491. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	2,482	831,57	2064
491. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,16835	837,01	141
		Итого оплата труда:				**423,96**	**2205**
491. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,0247	1412,75	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,0247	754,01	19
491. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,377	179,25	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
491. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,14365	1792,30	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,14365	851,28	122
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**360**
491. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0078	19341,71	151
491. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00104	197175,18	205
491. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0052	30,00	0
		Итого материалов:				**68,48**	**356**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	1369
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	149
		Накладные расходы	%	--		292,00	1518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	344
		Сметная стоимость:				**892,69**	**4642**

1	2	3	4	5	6	7	8
492	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,2000**		**6058,40**	**31504**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	1134
		Накладные расходы	%	--		218,10	1134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	2611
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**35249**
493	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,4000**		**4210,68**	**22738**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	819
		Накладные расходы	%	--		151,58	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	1884
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**25441**
494	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**15,6000**		**1450,81**	**22633**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	815
		Накладные расходы	%	--		52,23	815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	1876
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**25323**
495	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**18,0000**		**1024,19**	**18435**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	664
		Накладные расходы	%	--		36,87	664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	1528
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**20627**
496	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12,0000**		**920,10**	**11041**
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	397
		Накладные расходы	%	--		33,12	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	915
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**12354**
497	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**6,0000**		**4403,54**	**26421**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	951
		Накладные расходы	%	--		158,53	951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	2190
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**29562**
498	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4,0000**		**1631,15**	**6525**
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	235
		Накладные расходы	%	--		58,72	235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	541
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**7300**

1	2	3	4	5	6	7	8
499	**С123-020103-3507 23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3574,22**	**14297**
		НР второго уровня	%	3,6		128,67	515
		Накладные расходы	%	--		128,67	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,23	1185
		Сметная стоимость:				**3999,12**	**15996**
500	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**6,0000**		**31,71**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	7
		Накладные расходы	%	--		1,14	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	16
		Сметная стоимость:				**35,48**	**213**
501	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**6,0000**		**2688,83**	**16133**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	581
		Накладные расходы	%	--		96,80	581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	1337
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**18051**
502	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6,0000**		**3662,13**	**21973**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	791
		Накладные расходы	%	--		131,84	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	1821
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**24585**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-6					
503	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**7,8000**		**534,56**	**4170**
503. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	3,723	831,57	3096
503. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,252525	837,01	211
		Итого оплата труда:				**423,96**	**3307**
503. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,03705	1412,75	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,03705	754,01	28
503. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,5655	179,25	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
503. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,215475	1792,30	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,215475	851,28	183
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**540**
503. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0117	19341,71	226
503. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00156	197175,18	308
503. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0078	30,00	0
		Итого материалов:				**68,48**	**534**
		НР первого уровня	%	62,1		263,28	2054
		НР второго уровня	%	3,6		28,72	224
		Накладные расходы	%	--		292,00	2278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,13	516
		Сметная стоимость:				**892,69**	**6963**

1	2	3	4	5	6	7	8
504	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**7,8000**		**6058,40**	**47256**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	1701
		Накладные расходы	%	--		218,10	1701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	3917
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**52873**
505	**С123-010302-0318 23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**12,6000**		**4210,68**	**53055**
		НР второго уровня	%	3,6		151,58	1910
		Накладные расходы	%	--		151,58	1910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,98	4397
		Сметная стоимость:				**4711,25**	**59362**
506	**С123-010302-0306 23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**23,4000**		**1450,81**	**33949**
		НР второго уровня	%	3,6		52,23	1222
		Накладные расходы	%	--		52,23	1222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,24	2814
		Сметная стоимость:				**1623,28**	**37985**
507	**С123-020101-3001 23-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**42,0000**		**1024,19**	**43016**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		36,87	1549
		Накладные расходы	%	--		36,87	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,88	3565
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**48130**
508	**С123-020103-3501 23-020103-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**24,0000**		**920,10**	**22082**
		НР второго уровня	%	3,6		33,12	795
		Накладные расходы	%	--		33,12	795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,26	1830
		Сметная стоимость:				**1029,48**	**24708**
509	**С123-020101-3204 23-020101-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**14,0000**		**4403,54**	**61650**
		НР второго уровня	%	3,6		158,53	2219
		Накладные расходы	%	--		158,53	2219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,97	5110
		Сметная стоимость:				**4927,03**	**68978**
510	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**8,0000**		**1631,15**	**13049**
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	470
		Накладные расходы	%	--		58,72	470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	1082
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**14600**

1	2	3	4	5	6	7	8
511	**С123-020103-3507 23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**8,0000**		**3574,22**	**28594**
		НР второго уровня	%	3,6		128,67	1029
		Накладные расходы	%	--		128,67	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,23	2370
		Сметная стоимость:				**3999,12**	**31993**
512	**С121-130201-1104 21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**14,0000**		**31,71**	**444**
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	16
		Накладные расходы	%	--		1,14	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	37
		Сметная стоимость:				**35,48**	**497**
513	**С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**14,0000**		**2688,83**	**37644**
		НР второго уровня	%	3,6		96,80	1355
		Накладные расходы	%	--		96,80	1355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,85	3120
		Сметная стоимость:				**3008,48**	**42119**
514	**С123-020103-3514 23-020103-3514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**14,0000**		**3662,13**	**51270**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		131,84	1846
		Накладные расходы	%	--		131,84	1846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,52	4249
		Сметная стоимость:				**4097,48**	**57365**
		КОЗЫРЕК К1					
515	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Металлический каркас угловой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2752**		**76098,71**	**20942**
515. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	64,975	17,881	773,71	13835
515. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	1,241	987,17	1225
		Итого оплата труда:				**54723,94**	**15060**
515. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,125	0,0344	331,97	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,04128	3149,56	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04128	1141,82	47
515. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,013	1,104	3998,45	4415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,013	1,104	980,33	1082
515. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,030272	5471,95	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,030272	1319,19	40
515. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,06536	1792,30	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,06536	851,28	56
515. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,825	0,50224	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17616,41**	**4848**

1	2	3	4	5	6	7	8
515. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008256	66,30	1
515.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005146	2742,28	14
515.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000055	327493,64	18
515.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	34752,55	10
515.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0169	0,004651	381819,66	1776
515.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002752	196,55	1
515.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,33024	181,11	60
515.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,099072	91,05	9
515.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000028	1774323,66	49
515.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000121	200244,36	24
515.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	401465,54	34
515.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	413033,85	68
515.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000534	367670,21	196
		Итого материалов:				**8210,49**	**2260**
		НР первого уровня	%	60,9		33326,88	9172
		НР второго уровня	%	3,6		3939,32	1084

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37266,20	10256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9069,19	2496
		Сметная стоимость:				**122434,10**	**33694**
516	**С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0480**		**201312,87**	**9663**
		НР второго уровня	%	3,6		7247,26	348
		Накладные расходы	%	--		7247,26	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16684,81	801
		Сметная стоимость:				**225244,94**	**10812**
517	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2272**		**201313,06**	**45738**
		НР второго уровня	%	3,6		7247,27	1647
		Накладные расходы	%	--		7247,27	1647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16684,83	3791
		Сметная стоимость:				**225245,16**	**51176**
518	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные (стойки СТ-1). Монтаж**	**т конструкций**	**0,2363**		**36078,29**	**8525**
518. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	19,895	4,701	831,57	3909
518. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,675	0,395803	976,49	386
		Итого оплата труда:				**18179,71**	**4296**
518. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,563	1,314	331,97	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
518. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1	0,02363	4575,84	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,02363	980,33	23