РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО "СК ВАМПроект"

Лицензия № 15017517

ЗАКАЗ №1270/02-01

ЗАКАЗЧИК - ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"

Сметная стоимость	
в текущих ценах:	300 783,388 Тыс.тнг.
в том числе С М Р:	220 476,060 Тыс.тнг.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

ТОМ 4

Руководитель проектной организации _____ Ворона М.А.
(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта _____ Сергеев О.А.
(инициалы, фамилия)

г.ПЕТРОПАВЛОВСК

2017г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

ЗАКАЗЧИК - ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"

Сметная документация составлена в соответствии со Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в в республике Казахстан"

Объемы работ, потребность ресурсов определены по чертежам и спецификациям разработанныи ТОО "СК ВАМПроект"

Сметная стоимость исчислена по сборникам элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные и монтажные работы по территориальному району № 10 Костанайская область

Накладные расходы приняты в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в Республике Казахстан

Необходимые затраты приняты в следующих размерах:

временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	1,20%
Затраты на производство в зимнее время 2,2*1=2,2%	2,20%
Технадзор	по расчету
Авторский надзор	по расчету
Экспертиза	по расчету
Проектно-сметные работы	по расчету

Сметная документация составлена с использованием програмного комплекса АВС-4 редакция 5.5.6 по выпуску сметной документации в ценах по состоянию на 4 квартал 2017г

СОСТАВИЛ : Начальник сметного отдела Задидюрина Н.В.

ГИП: Сергеев О.А.

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 300783,388 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 32226,792 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2017-2018 годы

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	220476,06	11362,27	22134,754	253973,087
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 253973,087.1,93% = 4901,681.0,7			3431,1767	3431,1767
3	Смета ПИР	Проектные работы			4499,999	4499,999
4	Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			878,57142	878,57142
5		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР - 253973,087.0,2% Значение=507,946			507,946	507,946

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	**220476,06**	**11362,273**	**31452,447**	**263290,78**
6		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			5265,816	5265,816
		Итого	**220476,06**	**11362,273**	**36718,263**	**268556,596**
7	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			32226,792	32226,792
		Всего по сводному сметному расчету	**220476,06**	**11362,273**	**68945,055**	**300783,388**
		в т.ч. на 2017 год (ПИР и Экспертиза)				**6144,479**
		в т.ч. на 2018 год				**294638,909**

Директор Ворона М.А.

Главный инженер проекта Сергеев О.А.

Начальник сметного отдела Задидюрина Н.В.

Заказчик ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 284449,86 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 30476,77 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района

(наименование стройки)

в ценах 2017г. по состоянию на 4 картал (с учетом коэфициена инфляции на 2018 год).

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Здание школы и интерната	189961,43	10719,75	--	200681,18
		Всего по главе	**189961,43**	**10719,75**	**--**	**200681,18**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	6-1	Накопитель емк. 16 м3-2шт	3410,89	--	--	3410,89
		Всего по главе	**3410,89**	--	--	**3410,89**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**193372,32**	**10719,75**	--	**204092,07**
3		сметная заработная плата	36239,31	--	--	36239,31
4		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	46,02	--	--	46,02
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	2320,47	--	--	2320,47
		Всего по главе	**2320,47**	--	--	**2320,47**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**195692,78**	**10719,75**	--	**206412,53**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	9-1	Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км	8010,37	--	--	8010,37
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	4305,24	--	--	4305,24
8	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.7 Сметный расчет на основе ПОС	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	--	--	20883,06	20883,06
		Всего по главе	**12315,61**	--	**20883,06**	**33198,67**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**208008,39**	**10719,75**	**20883,06**	**239611,2**
9		сметная заработная плата	36239,31	--	--	36239,31
10		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	46,02	--	--	46,02
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**208008,39**	**10719,75**	**20883,06**	**239611,2**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**220476,06**	**11362,27**	**22134,75**	**253973,09**
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	220476,06	11362,27	22134,75	253973,09
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**30476,77**	**30476,77**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**220476,06**	**11362,27**	**52611,52**	**284449,86**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**220476,06**	**11362,27**	**52611,52**	**284449,86**

Руководитель проектной организации Ворона М.А.

Главный инженер проекта Сергеев О.А.

Начальник сметного отдела Задидюрина Н.В.

Наименование стройки - Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

Наименование объекта - Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км

Объект номер - 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1

на Расчет затрат на транспортировку

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге 8010,365

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДОСТАВКА ИЗ Г. КОСТАНАЙ - 256 КМ					
1	**С341-020102-1902 41-020102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**360,9350**		**3530,21**	**1274176**
		НР второго уровня	%	3,6		127,09	45870
		Накладные расходы	%	--		127,09	45870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,58	105604
		Сметная стоимость:				**3949,88**	**1425650**
2	**С341-020102-1991 41-020102-1991 РСНБ РК 2015 Ко=56 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**20212,3600**		**15,54**	**314100**
		НР второго уровня	%	3,6		0,56	11308

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,56	11308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	26033
		Сметная стоимость:				**17,39**	**351440**
3	**С341-060106-1030 41-060106-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**476,9320**		**1045,59**	**498675**
		НР второго уровня	%	3,6		37,64	17952
		Накладные расходы	%	--		37,64	17952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,66	41330
		Сметная стоимость:				**1169,89**	**557958**
4	**С341-060106-1991 41-060106-1991 РСНБ РК 2015 Ко= в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**107786,6320**		**17,71**	**1908901**
		НР второго уровня	%	3,6		0,64	68720
		Накладные расходы	%	--		0,64	68720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	158210
		Сметная стоимость:				**19,82**	**2135831**
5	**С341-010105-1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**388,4840**		**639,56**	**248459**
		НР второго уровня	%	3,6		23,02	8945
		Накладные расходы	%	--		23,02	8945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,01	20592
		Сметная стоимость:				**715,59**	**277996**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С341-010105-1991 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 Ко=47 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**18258,7480**		**13,72**	**250510**
		НР второго уровня	%	3,6		0,49	9018
		Накладные расходы	%	--		0,49	9018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	20762
		Сметная стоимость:				**15,35**	**280291**
7	**С341-010205-1128 41-010205-1128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 128 км**	**т**	**388,4840**		**2090,14**	**811986**
		НР второго уровня	%	3,6		75,25	29231
		Накладные расходы	%	--		75,25	29231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,23	67297
		Сметная стоимость:				**2338,62**	**908515**
8	**С341-010305-1051 41-010305-1051 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 51 км**	**т**	**388,4840**		**883,28**	**343140**
		НР второго уровня	%	3,6		31,80	12353
		Накладные расходы	%	--		31,80	12353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,21	28439
		Сметная стоимость:				**988,28**	**383933**
9	**С341-010102-2030 41-010102-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**113,1130**		**1336,11**	**151131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		48,10	5441
		Накладные расходы	%	--		48,10	5441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,74	12526
		Сметная стоимость:				**1494,95**	**169098**
10	**С341-010102-2991 41-010102-2991 РСНБ РК 2015 Ко=47 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**5316,3110**		**28,86**	**153429**
		НР второго уровня	%	3,6		1,04	5523
		Накладные расходы	%	--		1,04	5523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	12716
		Сметная стоимость:				**32,29**	**171668**
11	**С341-010202-2128 41-010202-2128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 128 км**	**т**	**113,1130**		**4591,44**	**519352**
		НР второго уровня	%	3,6		165,29	18697
		Накладные расходы	%	--		165,29	18697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,54	43044
		Сметная стоимость:				**5137,27**	**581092**
12	**С341-010302-2051 41-010302-2051 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 51 км**	**т**	**113,1130**		**1820,47**	**205919**
		НР второго уровня	%	3,6		65,54	7413
		Накладные расходы	%	--		65,54	7413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,88	17067
		Сметная стоимость:				**2036,89**	**230398**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С341-010102-3030 41-010102-3030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4,4810**		**1861,79**	**8343**
		НР второго уровня	%	3,6		67,02	300
		Накладные расходы	%	--		67,02	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,31	691
		Сметная стоимость:				**2083,12**	**9334**
14	**С341-010102-3991 41-010102-3991 РСНБ РК 2015 Ко=47 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**210,6070**		**40,21**	**8469**
		НР второго уровня	%	3,6		1,45	305
		Накладные расходы	%	--		1,45	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,33	702
		Сметная стоимость:				**44,99**	**9475**
15	**С341-010202-3128 41-010202-3128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 128 км**	**т**	**4,4810**		**6397,90**	**28669**
		НР второго уровня	%	3,6		230,32	1032
		Накладные расходы	%	--		230,32	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,26	2376
		Сметная стоимость:				**7158,48**	**32077**
16	**С341-010302-3051 41-010302-3051 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 51 км**	**т**	**4,4810**		**2536,72**	**11367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		91,32	409
		Накладные расходы	%	--		91,32	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,24	942
		Сметная стоимость:				**2838,29**	**12718**
17	**С341-010102-4030 41-010102-4030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**21,3640**		**2523,76**	**53918**
		НР второго уровня	%	3,6		90,86	1941
		Накладные расходы	%	--		90,86	1941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,17	4469
		Сметная стоимость:				**2823,78**	**60327**
18	**С341-010102-4991 41-010102-4991 РСНБ РК 2015 Ко=47 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**1004,1080**		**54,51**	**54734**
		НР второго уровня	%	3,6		1,96	1970
		Накладные расходы	%	--		1,96	1970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,52	4536
		Сметная стоимость:				**60,99**	**61241**
19	**С341-010201-4128 41-010201-4128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 128 км**	**т**	**21,3640**		**11258,67**	**240530**
		НР второго уровня	%	3,6		405,31	8659
		Накладные расходы	%	--		405,31	8659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		933,12	19935
		Сметная стоимость:				**12597,10**	**269124**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С341-010302-4051 41-010302-4051 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 51 км**	**т**	**21,3640**		**3438,67**	**73464**
		НР второго уровня	%	3,6		123,79	2645
		Накладные расходы	%	--		123,79	2645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,00	6089
		Сметная стоимость:				**3847,46**	**82197**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7159271**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7159271**
Транспортные расходы -			Тенге				**7159271**
Накладные расходы -			Тенге				**257734**
Сметная прибыль -			Тенге				**593360**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8010365**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8010365**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7159271**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**0**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**
- перевозка грузов			Тенге				**7159271**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**7159271**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**257734**
ИТОГО:			Тенге				**7417005**
Сметная прибыль			Тенге				**593360**
ИТОГО по смете:			Тенге				**8010365**

Составил Задидюрина Н.В.

Форма № ММ

Наименование стройки Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

Наименование объекта

Сводка по массе материалов и оборудования

на С Т Р О Й К У

(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Единица измерения	Количество единиц по проекту	Масса, т		класс груза
					на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Строительные материалы и конструкции доставка из г. Костанай					
1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	86,260514	1,5	129,391	1
2	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	53,64735	1,4	75,106	1
3	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,0908	1,4	12,727	1
4	21-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,7568	1,4	103,26	1
5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,007	0,303	0,002	1
6	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,821284	1,4	3,95	1
7	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,0705	1,4	36,499	1
		Строительные материалы и конструкции класс груза 1				**360,935**	
8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,4651504	2,2	12,023	1
9	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	71,604	2,2	157,529	1
10	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	10,1397288	2,2	22,307	1
11	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,9482275	2,4	11,876	1
12	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,4668384	2,2	9,827	1
13	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,13592	2,2	9,099	1

1	2	3	4	5	6	7	8
14	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,70365	2,2	10,348	1
15	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,48	2,2	3,256	1
16	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0803	2,4	0,193	1
17	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	16,16598	2,2	35,565	1
18	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,62891	2,2	1,384	1
19	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,016035	2,4	0,038	1
20	21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,768264	1,2	0,922	1
21	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	31,677	1,2	38,012	1
22	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,50464	2,4	3,611	1
23	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,221604	2,4	36,532	1
24	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,663	2,4	6,391	1
25	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,9744	2,4	2,339	1
26	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,2847	2,4	24,683	1
27	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,5288	2,4	10,869	1
28	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	28,459568	2,4	68,303	1
29	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9271	2,4	11,825	1
		Строительные материалы и конструкции класс груза 1				**476,932**	
30	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	48,96632	1	48,966	1
31	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	37,45464	3,75	140,455	1
32	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	21580	0,001	21,58	1
33	21-040111-9912 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытия каналов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПТ)	м3	10,758	2,58	27,756	1
34	21-010102-0101	Глина	м3	17,02	1,5	25,53	1
35	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	79,68	0,0437	3,482	1
36	21-100101-0402	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,49	0,00867	0,524	1
37	21-100101-0402	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1085,6	0,0105	11,399	1
38	22-060301-0122	Керамогранит размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	486,57	0,02361	11,488	1
39	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	962,325	0,0034	3,272	1
40	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	5,78774	1	5,788	1
41	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,701957	1	5,702	1

1	2	3	4	5	6	7	8
42	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	174,333	0,0147	2,563	1
43	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4	0,98	3,92	1
44	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4651,2	0,00083	3,86	1
45	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	60,545	0,0035	0,212	1
46	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,6878115	4,4	3,026	1
47	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	1,47	2,94	1
48	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	1,47	2,94	1
49	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,22	0,003	0,334	1
50	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	2	1,38	2,76	1
51	21-060902-0301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9398	0,0006	5,639	1
52	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	838,768	0,0027	2,265	1
53	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1272,59	0,00175	2,227	1
54	21-130211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	7260,736	0,000297	2,156	1
55	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	2143	0,001	2,143	1
56	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1070	0,0018	1,926	1
57	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1,8964761	1	1,896	1
58	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	360	0,00462	1,663	1
59	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	480	0,0032	1,536	1
60	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	1,14036	1	1,14	1
61	21-130816-3301	Хомутик	шт.	931,72	0,0011	1,025	1
62	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1403,85	0,001	1,404	1
63	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	15558,72	0,000088	1,369	1
64	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1615,4	0,0008	1,292	1
65	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	969,972	0,001	0,97	1
66	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,9581585	1	0,958	1

1	2	3	4	5	6	7	8
67	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	47055,513	0,00002	0,941	1
68	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	240	0,0039	0,936	1
69	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,26638	1	1,266	1
70	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,2618965	1	1,262	1
71	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	1,24628012	1	1,246	1
72	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120	0,00738	0,886	1
73	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	2	0,38	0,76	1
74	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,759472	1	0,759	1
75	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71874	1	0,719	1
76	21-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,702	1	0,702	1
77	22-030301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	153,45	0,0043	0,66	1
78	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	0,00626	0,626	1
79	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,6062595	1	0,606	1
80	23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	116,3	0,0052	0,605	1
81	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	0,6	0,6	1
82	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	18656,568	0,00003	0,56	1
83	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	220	0,0025	0,55	1
84	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	274,215	0,002	0,548	1
85	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	43,788141	0,0124	0,543	1
86	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	526,762137	0,001	0,527	1
87	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	0,13	0,52	1
88	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4986	1	0,499	1
89	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	462,595	0,001	0,463	1
90	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46166	1	0,462	1
91	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,455742	1	0,456	1

1	2	3	4	5	6	7	8
92	21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	34	0,013	0,442	1
93	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	0,44	0,44	1
94	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,41265739	1	0,413	1
95	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	0,4	0,4	1
96	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,3900875	1	0,39	1
97	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,3847463	1,01	0,389	1
98	21-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,374976	1	0,375	1
99	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	290,745	0,001	0,291	1
100	22-060301-0107	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	17,646	0,01624	0,287	1
101	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,61	0,032	0,276	1
102	21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2443,122	0,00011	0,269	1
103	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	224,74	0,00112	0,252	1
104	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	0,25	0,25	1
105	21-050201-0319	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,241336	1	0,241	1
106	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,23755	1	0,238	1
107	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	290,745	0,000754	0,219	1
108	22-050105-0103	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	217,338	0,001	0,217	1
109	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	298,28132	0,0007	0,209	1
110	23-021105-0104	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	20	0,0101	0,202	1
111	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	969,129	0,0002	0,194	1
112	21-100402-9901	Гидроизол	м2	225,992	0,0008	0,181	1
113	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,17922037	1	0,179	1
114	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,177556	1	0,178	1
115	21-050101-0124	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 22 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,176	1	0,176	1
116	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,171278	1	0,171	1
117	23-051205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	0,0791	0,158	1

1	2	3	4	5	6	7	8
118	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	155,5872	0,001	0,156	1
119	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,15476005	1	0,155	1
120	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	0,05	0,15	1
121	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	3,88427	0,035	0,136	1
122	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,05425	2,5	0,136	1
123	23-010302-0328	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	24,5	0,00529	0,13	1
124	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12372	1	0,124	1
125	21-100401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	70,4	0,00173	0,122	1
126	21-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12152	1	0,122	1
127	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	71	0,00165	0,117	1
128	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	0,115	0,115	1
129	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	709,155	0,00017	0,121	1
130	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	74	0,00153	0,113	1
131	23-051003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	10	0,011	0,11	1
132	21-130812-0902	Буры ложковые типа БИ119-97А000	шт.	2,91764659	0,0376	0,11	1
133	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1085	1	0,108	1
134	22-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	105	0,001	0,105	1
135	23-021105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	20	0,0051	0,102	1
136	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	101,3872	0,001	0,101	1
137	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,1003433	1,01	0,101	1
138	21-050201-0329 # в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 70 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,10067	1	0,101	1

1	2	3	4	5	6	7	8
139	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10047	1	0,1	1
140	23-030101-0505 # в ценах I квартала 2017 года	Люк полимерно-песчанный Тип-С ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,05	0,1	1
141	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	744,1965	0,00013	0,097	1
142	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0889387	1	0,089	1
143	21-050104-0120	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,088	1	0,088	1
144	23-050310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	0,0843	0,084	1
145	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0829827	1	0,083	1
146	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	3,93428	0,021	0,083	1
147	21-050201-0130 # в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,096	1	0,096	1
148	23-040101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,0286	0,057	1
149	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	56,7661375	0,001	0,057	1
150	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	73,8079696	0,001	0,074	1
151	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0565776	1,26	0,071	1
152	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	98,79	0,0007	0,069	1
153	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,066825	1,03	0,069	1
154	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0664	1	0,066	1
155	21-050301-0308 # в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 24 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0648	1	0,065	1
156	23-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	0,032	0,064	1
157	23-040101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0,016	0,064	1
158	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,04827	1	0,048	1

1	2	3	4	5	6	7	8
159	21-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	14,4	0,00326	0,047	1
160	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	158	0,000246	0,039	1
161	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	0,00738	0,044	1
162	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	42,809	0,001	0,043	1
163	21-130803-1001	Ветошь	кг	42,018109	0,001	0,042	1
164	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0415409	1	0,042	1
165	21-050204-0206	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,03996	1	0,04	1
166	21-050106-1301 # в ценах I квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,03792	1	0,038	1
167	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,037679	1	0,038	1
168	21-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0374	1	0,037	1
169	21-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03689	1	0,037	1
170	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03663	1	0,037	1
171	21-130201-1201 # в ценах I квартала 2017 года	Болты специальные для крепления диаметром М20	т	0,03575	1	0,036	1
172	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	31,88132	0,001	0,032	1
173	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0313132	1	0,031	1
174	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0297	1	0,03	1
175	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333	1	0,033	1
176	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	0,00371	0,03	1
177	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	9	0,00319	0,029	1
178	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,992052	0,00394	0,028	1
179	23-011307-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	2,23	0,0128	0,029	1

1	2	3	4	5	6	7	8
180	23-021105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	5	0,0049	0,025	1
181	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	64,719	0,00037	0,024	1
182	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	1186,7295	0,00002	0,024	1
183	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02138	1	0,021	1
184	21-050301-0302 # в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02291	1	0,023	1
185	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	0,00258	0,021	1
186	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	120	0,00017	0,02	1
187	21-060208-0501 # в ценах I квартала 2017 года	Металлические стремянки	т	0,0203	1	0,02	1
188	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1951,122	0,00001	0,02	1
189	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	77,379668	0,00025	0,019	1
190	21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,020134	1	0,02	1
191	23-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	0,00281	0,017	1
192	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	162,1592	0,0001	0,016	1
193	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,61525	0,001	0,016	1
194	23-030103-0604 # в ценах I квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79	м	10	0,0018	0,018	1
195	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,86095	0,001	0,018	1
196	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	162,1592	0,00011	0,018	1
197	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0148534	1	0,015	1
198	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,5	0,0002	0,014	1
199	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0132	1	0,013	1

1	2	3	4	5	6	7	8
200	23-050301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	0,013	0,013	1
201	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	12,72	0,001	0,013	1
202	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01203	1	0,012	1
203	21-050307-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	11,718	0,001	0,012	1
204	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	0,00206	0,01	1
205	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,010264	1	0,01	1
206	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00940896	1	0,009	1
207	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	0,0047	0,009	1
208	21-050304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0094	1	0,009	1
209	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0089208	1	0,009	1
210	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	7,79	0,00114	0,009	1
211	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,0086319	1	0,009	1
212	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	5	0,00171	0,009	1
213	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	8,3049	0,001	0,008	1
214	23-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0,00196	0,008	1
215	23-011307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	5	0,00151	0,008	1
216	23-020103-3508	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	14	0,00025	0,003	1
217	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	2,48	0,0013	0,003	1
218	21-130701-1201	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0,00651	1,14	0,007	1
219	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	6,642	0,0011	0,007	1
220	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	34,55	0,00021	0,007	1
221	21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	24	0,0003	0,007	1
222	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	6	0,00119	0,007	1
223	23-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	0,1488	0,0463	0,007	1

1	2	3	4	5	6	7	8
224	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00676	1	0,007	1
225	21-130804-0401	Каболка	т	0,00667674	1	0,007	1
226	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	5,02605	0,0013	0,007	1
227	21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0063052	1	0,006	1
228	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,006139	1	0,006	1
229	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,63309	0,0096	0,006	1
230	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	145,23	0,00004	0,006	1
231	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,721687	0,001	0,006	1
232	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00564	1	0,006	1
233	23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	0,00278	0,006	1
234	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	272,8185	0,00002	0,005	1
235	21-130816-3431	Отвердитель	т	0,00429	1,26	0,005	1
236	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,31450408	0,001	0,005	1
237	21-130703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,00341	1,55	0,005	1
238	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	0,0005	0,005	1
239	23-020101-3202 # в ценах I квартала 2017 года	Кронштейн настенный с ложеметом универсальный из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 22 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	28	0,00018	0,005	1
240	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,005	1	0,005	1
241	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	4,9142	0,001	0,005	1
242	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	0,0004	0,005	1
243	23-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,15	0,0309	0,005	1
244	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00444972	1,01	0,004	1
245	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	11,9067	0,00037	0,004	1
246	21-130201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	1	0,004	1
247	23-020301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,00142	0,004	1
248	21-130209-0204	Гвозди толевые оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	4,2	0,001	0,004	1
249	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	0,00396	0,004	1

1	2	3	4	5	6	7	8
250	23-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	14	0,00027	0,004	1
251	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,6472	0,0008	0,004	1
252	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,3612	0,0007	0,003	1
253	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	0,0005	0,003	1
254	23-070222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,5	0,00572	0,003	1
255	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	279	0,00001	0,003	1
256	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00273448	1	0,003	1
257	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	1	0,003	1
258	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,5176	0,001	0,003	1
259	23-041010-2803	Редуктор давления, модель 681SP, R 1", Kvs 7,8 м3/ч, типа Goetze	шт.	1	0,0024	0,002	1
260	23-021104-3305	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м	комплект	10	0,00023	0,002	1
261	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	1,68	0,00136	0,002	1
262	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	13,8	0,000165	0,002	1
263	23-040905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0,00027	0,002	1
264	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	12,447048	0,00017	0,002	1
265	21-050101-0121	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0020134	1	0,002	1
266	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0020134	1	0,002	1
267	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	0,0005	0,002	1
268	23-061623-0204	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,0412	0,0478	0,002	1
269	23-020101-2001 # в ценах I квартала 2017 года	Бобышки для термометра, d 15 мм	шт.	5	0,00039	0,002	1
270	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,910248	0,00204	0,002	1
271	23-021104-2901	Воронки фарфоровые	шт.	1	0,0018	0,002	1
272	21-050310-0913	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,16926	0,009965	0,002	1
273	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,5	0,00326	0,002	1

1	2	3	4	5	6	7	8
274	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	403,31	0,000004	0,002	1
275	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00145512	1	0,001	1
276	24-040201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	22	0,00006	0,001	1
277	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	1,526	0,001	0,002	1
278	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001517	1	0,002	1
279	21-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,28	0,001	0,001	1
280	21-060804-0101	Опалубка стальная	т	0,001241	1,02	0,001	1
281	23-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5	0,00024	0,001	1
282	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	2	0,0006	0,001	1
283	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	1,0296	0,00116	0,001	1
284	23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,18	0,001	0,001	1
285	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,29185	0,004	0,001	1
286	21-050310-0916	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,06293	0,0175	0,001	1
287	23-070202-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм (У194)	шт.	11	0,0001	0,001	1
288	23-070105-0201 # в ценах I квартала 2017 года	Комплект для установки в подвесной потолок КМЧ	10 шт.	0,8	0,0013	0,001	1
289	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,897	0,001	0,001	1
290	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	758,706	0,00000115	0,001	1
291	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,792	0,001	0,001	1
292	23-040905-3204	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,00078	0,001	1
293	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,738	0,00102	0,001	1
294	22-040501-1313	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00072	1	0,001	1
295	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,062203	0,011	0,001	1
296	23-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,25	0,00268	0,001	1
297	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,669308	0,001	0,001	1

1	2	3	4	5	6	7	8
298	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	31,296	0,00002	0,001	1
299	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,624	0,001	0,001	1
300	21-130703-0801	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,0028	1,3	0,004	1
301	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,062	0,01	0,001	1
302	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,65	0,00001	0,001	1
		Строительные материалы и конструкции класс груза 1				**388,484**	
303	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: ГОСТ 30674-99	м2	512,31	0,036	18,443	2
304	21-070507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,123258	12	1,479	2
305	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2,455	0,6	1,473	2
306	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	97,2	0,049	4,763	2
307	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	2,589356	1	2,589	2
308	21-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,05042524	0,61	2,471	2
309	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,917873	0,61	2,39	2
310	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,8610165	1	1,861	2
311	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,59444	1	1,594	2
312	21-070201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,58464	0,61	1,577	2
313	27-010101-0102	Щиты настила	м2	73,77728	0,02	1,476	2
314	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,9568	0,61	1,194	2
315	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1490,4671	0,0008	1,192	2
316	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,4297476	0,71	1,015	2
317	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	244,5	0,0038	0,929	2
318	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2462	0,61	0,76	2
319	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,51	0,05	0,626	2
320	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9751398	0,61	0,595	2
321	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	547,35	0,001	0,547	2

1	2	3	4	5	6	7	8
322	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,4148	1	0,415	2
323	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,34	0,032	0,363	2
324	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12,6104	0,027	0,34	2
325	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	586,6524	0,000554	0,325	
326	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,52371	0,61	0,319	2
327	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,4486	0,057	0,311	2
328	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	13,270772	0,017	0,226	2
329	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,62	0,036	0,166	2
330	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	157	0,001	0,157	2
331	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,1308	1	0,131	2
332	21-130104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,1247612	1	0,125	2
333	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,1952928	0,61	0,119	2
334	23-041008-0432	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	274	0,000416	0,114	2
335	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,11	1	0,11	2
336	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1729	0,61	0,105	2
337	24-010102-0302	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	1,24992	0,08	0,1	2
338	23-041009-0902	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	34	0,0029	0,099	2
339	23-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	6	0,0156	0,094	2
340	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13411	0,61	0,082	2
341	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	80,0182	0,001	0,08	2
342	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	0,026	0,078	2
343	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	0,00138	0,077	2
344	23-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	0,019	0,076	2
345	23-051207-1902	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	274	0,000228	0,062	2

1	2	3	4	5	6	7	8
346	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,04874762	1	0,049	2
347	23-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	41	0,0011	0,045	2
348	23-041009-0904	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	0,0056	0,045	2
349	23-070202-0707 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК (КМ-206)	шт.	700	0,00006	0,042	2
350	23-040501-0230	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	0,0025	0,04	2
351	23-040601-0105	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,017	0,034	2
352	23-040501-0231	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	0,0044	0,035	2
353	23-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0,0058	0,035	2
354	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	68	0,00039	0,027	2
355	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	33	0,0008	0,026	2
356	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0400091	0,61	0,024	2
357	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	24,24	0,001	0,024	2
358	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	230	0,0001	0,023	2
359	21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,8	0,0045	0,022	2
360	23-030102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	0,0017	0,02	2
361	23-061710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	20	0,001	0,02	2
362	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	165,801	0,00012	0,02	2
363	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03174	0,61	0,019	2
364	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03172	0,61	0,019	2
365	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01812115	1	0,018	2
366	21-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0278256	0,61	0,017	2
367	21-130812-1032	Электроды, d=2,5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01519	1	0,015	2
368	23-051501-0911	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	0,00745	0,015	2

1	2	3	4	5	6	7	8
369	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01458737	1	0,015	2
370	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	110	0,00013	0,014	2
371	23-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	54	0,00025	0,014	2
372	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01334244	1	0,013	2
373	23-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	0,00066	0,013	2
374	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	49	0,00025	0,012	2
375	21-050301-2709 # в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01129	1	0,011	2
376	21-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,8	0,014	0,011	2
377	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01099408	1	0,011	2
378	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0106631	1	0,011	2
379	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01021292	1	0,01	2
380	23-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	0,01	0,01	2
381	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01472	0,61	0,009	2
382	23-051501-0105 # в ценах I квартала 2017 года	Манометр ПМ3-У	комплект	16	0,0002	0,003	2
383	23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	0,0008	0,003	2
384	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,12	0,0005	0,003	2
385	23-051501-1201 # в ценах I квартала 2017 года	Отборное устрорйство давления (1,6-70у, 1,6-225у)	шт.	17	0,000186	0,003	2
386	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	0,00031	0,002	2
387	23-080306-0102 # в ценах I квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П (КС-2)	шт.	12	0,0002	0,002	2
388	23-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	5	0,00038	0,002	2
389	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	0,0003	0,002	2

1	2	3	4	5	6	7	8
390	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	8	0,0002	0,002	2
391	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	13	0,00012	0,002	2
392	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00227869	0,61	0,001	2
393	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,00138	0,001	2
394	23-070204-0624	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,00138	0,001	2
395	23-070204-0605	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,00138	0,001	2
396	23-070204-0603	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,00138	0,001	2
397	23-080505-0509 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Источники бесперебойного питания	шт.	1	0,0012	0,001	2
398	23-070204-1321 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА61F-29 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,00105	0,001	2
399	23-070205-0101	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А	шт.	1	0,00105	0,001	2
400	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	0,00007	0,001	2
401	23-040905-3304	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,00083	0,001	2
402	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	0,00006	0,001	2
403	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	0,000065	0,001	2
404	23-061707-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТП-10х2	шт.	1	0,00058	0,001	2
405	23-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	0,00019	0,001	2

1	2	3	4	5	6	7	8
406	23-080304-0312 # в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	2	0,00037	0,001	2
407	23-041013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,00053	0,001	2
408	23-070202-0522 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (У409)	шт.	10	0,00005	0,001	2
409	23-070202-0106 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм (коробка уравнения потенциалов)	шт.	6	0,0001	0,001	2
410	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0073	1	0,007	2
411	23-041009-0903	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,0038	0,008	2
412	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,007536	1	0,008	2
413	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	110	0,000065	0,007	2
414	23-070204-1319 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА61F-29 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	0,00105	0,006	2
415	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	33	0,0002	0,007	2
416	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0100389	0,61	0,006	2
417	23-041001-0705	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,003	0,006	2
418	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,006	1	0,006	2
419	23-080304-0402 # в ценах I квартала 2017 года	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" (Выхход) ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	0,00037	0,006	2
420	23-040905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	0,00111	0,006	2

1	2	3	4	5	6	7	8
421	23-080302-0203 # в ценах I квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-4/1-А3	шт.	21	0,00025	0,005	2
422	23-070204-1303 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА61F-29 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	0,00105	0,005	2
423	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00434	1	0,004	2
424	23-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	0,00037	0,005	2
425	23-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	3	0,0015	0,004	2
426	23-070202-0705 # в ценах I квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (КМ207)	шт.	220	0,00002	0,004	2
427	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,00138	0,004	2
428	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,00138	0,004	2
429	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	0,001	0,004	2
430	23-041001-0704	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,0018	0,004	2
431	23-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,0017	0,003	2
432	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	52,3648	0,61	31,943	2
433	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	48,547105	0,6	29,128	2
434	21-090202-0301 # в ценах I квартала 2017 года	Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	10	0,0045	0,045	2
		Строительные материалы и конструкции класс груза 2				**113,113**	
435	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	329,447	0,001	0,329	3
436	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,569164	1	0,569	3

1	2	3	4	5	6	7	8
437	23-070102-1204 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 236 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х36 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 (PRS/S)	шт.	253	0,0021	0,531	3
438	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9274	0,128	0,375	3
439	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	102,236	0,001	0,307	3
440	23-070102-1204 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 436 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 4х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 (PRS/S)	шт.	51	0,0021	0,107	3
441	23-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	24	0,0038	0,091	3
442	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4896	0,175	0,086	3
443	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	13,02	0,0061	0,079	3
444	23-070102-1204	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	36	0,0021	0,076	3
445	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,07489	1	0,075	3
446	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0716592	1,03	0,074	3
447	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0497484	1,26	0,063	3
448	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	60,87338	0,001	0,061	3
449	23-060901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4488	0,114	0,051	3
450	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	0,207	0,049	3
451	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	26,946	0,00142	0,038	3
452	23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	954	0,00004	0,038	3
453	23-020301-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0,00287	0,034	3
454	23-060901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,51	0,066	0,034	3
455	23-060144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	0,087	0,031	3
456	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	27,3799	0,00101	0,028	3

1	2	3	4	5	6	7	8
457	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3162	0,086	0,027	3
458	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	0,006	0,024	3
459	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	0,0054	0,022	3
460	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3193	0,065	0,021	3
461	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,02074	1	0,021	3
462	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	20,17	0,001	0,02	3
463	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01962298	1	0,02	3
464	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	18,9985	0,001	0,019	3
465	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	18,813341	0,001	0,019	3
466	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	17,346	0,001	0,017	3
467	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	85	0,000195	0,017	3
468	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	16,3439	0,00101	0,017	3
469	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	15,353252	0,001	0,015	3
470	23-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11934	0,125	0,015	3
471	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	91	0,000155	0,014	3
472	23-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	55,74	0,00023	0,013	3
473	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01249639	1	0,012	3
474	23-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,002	0,012	3
475	23-060144-0106	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1222	0,093	0,011	3
476	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	0,0036	0,011	3
477	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,34884	0,03	0,01	3
478	23-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	26,174	0,000381	0,01	3
479	23-011201-1105 # в ценах I квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 ГОСТ 31416-2009	м	0,3	0,0322	0,01	3
480	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	106	0,000084	0,009	3
481	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,9064	0,0095	0,009	3
482	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,17646	0,042	0,007	3

1	2	3	4	5	6	7	8
483	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0073069	1	0,007	3
484	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,4326	0,0167	0,007	3
485	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	57	0,000124	0,007	3
486	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	5,693212	0,001173	0,007	3
487	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	113	0,000059	0,007	3
488	23-070201-0941	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,00535	0,005	3
489	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,7957	0,001	0,005	3
490	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	0,301	0,004	3
491	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00423	1	0,004	3
492	23-070201-0406	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,0044	0,004	3
493	23-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,3164	0,000434	0,003	3
494	23-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,000518	0,003	3
495	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00305494	1	0,003	3
496	23-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,000762	0,003	3
497	23-010601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,504	0,00037	0,003	3
498	23-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	0,067	0,002	3
499	23-060129-0502	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	0,259	0,002	3
500	23-020601-0803 # в ценах I квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	0,00058	0,002	3
501	23-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,2243	0,000266	0,002	3
502	23-061105-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 1,5 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,01	0,16	0,002	3
503	23-060408-0518	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,5	км	0,02575	0,0568	0,001	3
504	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00133682	1	0,001	3
505	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,001314	1	0,001	3
506	23-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	0,0000465	0,001	3
507	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,21	0,00101	0,001	3
508	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	0,059	0,001	3

1	2	3	4	5	6	7	8
509	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	0,07	0,001	3
510	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	0,132	0,001	3
511	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	0,000033	0,001	3
512	23-060408-0514	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,0206	0,0293	0,001	3
513	23-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	0,147	0,001	3
514	23-020601-0801 # в ценах I квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	0,00029	0,001	3
515	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	0,00058	0,001	3
516	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,565	0,001	0,001	3
517	23-020401-0504 # в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,00014	0,001	3
518	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00055	1	0,001	3
519	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	12,664	0,001	0,012664	3
520	51-080401-0506 # в ценах I квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ1-28, ВРУ1-25)	шт.	2	0,12	0,24	3
521	51-021401-1013 # в ценах I квартала 2017 года	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 10-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 10 м3/ч, H 21 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	2	0,19	0,38	3
522	51-080401-0301 # в ценах I квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	0,12	0,12	3
523	51-020106-0101 # в ценах I квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	0,015	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8
524	51-021301-0217 # в ценах I квартала 2017 года	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	2	0,014	0,028	3
525	51-040106-0103 # в ценах I квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров	шт.	7	0,0063	0,044	3
		Строительные материалы и конструкции класс груза 3				**4,480664**	
526	21-110103-0106 # в ценах I квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (Isover-фасад)	м3	30,35	0,06	1,821	4
527	21-110103-0105 # в ценах I квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)	м3	333,87	0,05	16,694	4
528	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	3,807	0,035	0,133	4
529	121-110203-0404	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-1000 (1400)	м2	789,666666	0,001	0,79	4
530	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,597	0,125	0,45	4
531	21-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	23,59627	0,05	1,18	4
532	23-080305-0403 # в ценах I квартала 2017 года	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С	шт.	12	0,0123	0,148	4
533	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	114,430133	0,00111	0,127	4
534	23-070101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	0,0046	0,009	4
535	23-070102-1204 прим.# в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 436 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 4х36 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 (PRS/S)	шт.	3	0,0021	0,006	4
536	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	0,0006	0,002	4
537	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	72	0,00003	0,002	4

1	2	3	4	5	6	7	8
538	23-070101-2501 # в ценах I квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения, модели БС-943, мощность 2х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	0,00101	0,001	4
539	23-070104-0109 # в ценах I квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	30	0,00003	0,001	4
		Итого строительные материалы и конструкции 4				**21,364**	
		Итого:				**527,441664**	

Наименование стройки Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ресурсная ведомость

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные ресурсные ведомости (сметы) _____

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс.тенге	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	43759,0615	0,785	34356,481
		Средневзвешенный разряд работ 1,0				
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2259,10155	0,833	(1882,831)
		Средневзвешенный разряд работ 1,6				
		Итого ФОТ	**тенге**			**34356,481**
		Строительные машины и механизмы				
		Строительные машины и механизмы (затрат 79,271% при пороге 80%)				
1	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	777,63641	1,898	1475,767
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	777,63641	851,28	661986,32
2	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	195,339932	3,609	704,904
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	195,3399319	851,28	166288,98
3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	142,964371	3,397	485,68

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	142,9643713	851,28	121702,71
4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	222,347075	1,413	314,121
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	222,3470746	754,01	167651,92
5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	169,047556	1,792	302,984
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	169,0475558	851,28	143906,8
6	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	693,6	0,363	251,985
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	208,08	206,94	43060,08
7	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	75,9944684	2,885	219,231
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	75,9944684	980,33	74499,66
8	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	61,7511107	3,15	194,489
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	61,75111068	1141,82	70508,65
Строительные машины и механизмы (затрат 15,8044% при пороге 15%)						
9	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	258,405335	0,521	134,676
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
10	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	118,4178	1,048	124,052
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	118,4178	754,01	89288,21
11	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	95,7889	0,809	77,476
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	95,7889	754,01	72225,79
12	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	32,15637	2,292	73,713
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	32,15637	851,28	27374,07
13	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	19,42746	3,333	64,76
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	19,42746	1141,82	22182,66
14	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	16,1665	2,989	48,321
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	16,1665	851,28	13762,22
15	31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	26,84	1,429	38,355
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
16	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,974	2,273	34,036
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	14,974	754,01	11290,55
17	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	177,080702	0,179	31,742
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
18	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	25,286	1,173	29,659
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	25,286	851,28	21525,47
19	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	7,9818	3,378	26,963
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	7,9818	1141,82	9113,78
20	31-060201-0901	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	47,57725	0,56	26,663
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
21	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	6,63455157	3,998	26,528
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	6,63455157	980,33	6504,05
22	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	141,955838	0,182	25,887
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
23	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	10,6372	2,305	24,521
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	10,6372	754,01	8020,56
Строительные машины и механизмы (затрат 4,9247% при пороге 5%)						
24	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1432,5584	0,017	24,067
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
25	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	71,0949272	0,332	23,601
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
26	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	11,128	1,885	20,977
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	11,128	851,28	9473,04
27	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6,6586	3,021	20,116
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	6,6586	980,33	6527,63
28	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,44264025	5,494	18,913
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	3,44264025	1141,82	3930,88
29	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	18,300625	0,921	16,847
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	18,300625	754,01	13798,85
30	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	4,1124	3,463	14,243
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	4,1124	851,28	3500,8
31	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	70,37815	0,15	10,572
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
32	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	676,660375	0,015	9,981
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
33	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,40734	3,361	8,09
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	2,40734	851,28	2049,32
34	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,267	3,41	7,73
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	2,267	980,33	2222,41
35	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	293,536576	0,019	5,472
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
36	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,37062675	3,99	5,469

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,37062675	980,33	1343,67
37	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	423,790105	0,012	4,992
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
38	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,74096	2,746	4,78
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,74096	980,33	1706,72
39	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,0816	4,101	4,436
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,0816	1141,82	1234,99
40	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	285,03492	0,012	3,554
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
41	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	44,144625	0,066	2,893
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
42	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,92225	2,943	2,714
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,92225	980,33	904,11
43	33-010201-0104	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,868	3,035	2,635
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,868	980,33	850,93
44	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,47440217	5,472	2,596
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,47440217	1319,19	625,83
45	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,651	3,924	2,555
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,651	1141,82	743,32
46	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	18,5775	0,133	2,479
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
47	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	131,6449	0,018	2,425
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
48	34-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	1,32	1,37	1,808
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	851,28	1123,69
49	34-030203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	70,464	0,025	1,733
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
50	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,36932	0,152	1,727
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
51	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	94,426208	0,017	1,61
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
52	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	11,07392	0,145	1,604
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,2214784	17,03	3,77
53	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	132,589116	0,011	1,522
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
54	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	56,6539562	0,025	1,394

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
55	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,49190625	2,529	1,244
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,49190625	851,28	418,75
56	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	75,182935	0,016	1,218
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
57	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	75,618375	0,013	0,972
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
58	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	16,686975	0,055	0,923
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
59	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	10,42932	0,086	0,901
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
60	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	15,999555	0,054	0,859
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
61	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	16,6847825	0,047	0,786
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
62	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	8,87445	0,079	0,7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
63	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1154212	4,576	0,528
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,1154212	980,33	113,15
64	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,3111025	0,041	0,462
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
65	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,0098279	0,101	0,405
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
66	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0891228	4,175	0,372
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782456	1960,66	349,48
67	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,4801559	0,187	0,277
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
68	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,924	0,278	0,256
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
69	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	5,34072	0,037	0,199
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
70	32-040108-0301	Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м	маш.-ч	0,2319	0,853	0,198
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,2319	754,01	174,85
71	34-020207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,18208	1,007	0,183

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,18208	851,28	155
72	31-050403-0201	Лебедочные станции, до 0,5т	маш.-ч	0,2319	0,715	0,166
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,2319	635,75	147,43
73	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,24417127	0,074	0,166
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
74	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	14,904	0,011	0,163
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
75	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,92225	0,132	0,121
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
76	34-020207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,616	0,191	0,118
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
77	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,07289775	0,036	0,112
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
78	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	4,674825	0,018	0,083
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
79	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,015275	3,962	0,061
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,015275	851,28	13
80	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,2322976	0,026	0,059
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
81	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2719056	0,215	0,059
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
82	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0457	0,956	0,044
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0457	754,01	34,46
83	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,99689062	0,008	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
84	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,045375	0,728	0,033
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
85	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,4738478	0,063	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
86	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0107	2,491	0,027
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	851,28	9,11
87	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,8315641	0,02	0,017
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
88	31-050402-0204	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,434	0,036	0,016
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
89	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,028	0,006
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
90	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,032	0,05	0,002
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
91	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0882	0,017	0,001
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
		Итого строительные машины и механизмы	**тенге**			**4981,85**
		в т.ч. заработная плата машинистов:	**тенге**			**1882,831**
		Строительные материалы и конструкции				
		Строительные материалы и конструкции (затрат 80,9777% при пороге 80%)				
1	21-110103-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (Izover-OL-P)	м3	442,30878	22,491	9947,94
2	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Строительные системы Казахстан"	Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм	м2	3656	2,615	9561,894
3	21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	350,52	21,222	7438,637
4	21-110103-0105 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)	м3	333,87038	18,742	6257,435
5	21-100104-1113	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1085,6	3,761	4082,583
6	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9398,125	0,255	2395,582
7	23-070106-0809	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	132	17,433	2301,189
8	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	41695,351	0,047	1945,922
9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	57,024	33,323	1900,233
10	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	962,2476	1,943	1869,32

1	2	3	4	5	6	7
11	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,136957	246,96	1762,541
12	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	39,97464	43,732	1748,172
13	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	21580,72	0,08	1718,689
14	21-070503-0401	Шашки деревянные для торцовых полов /ГОСТ 13-226-86/ тип 1 и 2, высотой 60 и 80 мм, пропитанные маслянистыми антисептиками	м3	11,76448	134,963	1587,769
15	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	76,86	18,854	1449,142
16	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,5013117	2682,201	1344,619
17	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	480,6445	2,757	1325,238
18	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	79,68	16,058	1279,515
19	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,37550249	774,952	1065,949
20	21-110202-0206 # в ценах IV квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (Isover-фасад)	м3	30,035775	34,132	1025,19
21	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	44,83	22,442	1006,059
22	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	71,604	13,049	934,356
23	23-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	18	49,18	885,238
24	22-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	128,8056	6,837	880,614
25	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	339,8	2,518	855,548
26	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	456,4908	1,874	855,514
27	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,748123	39,471	818,951
28	23-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	133	6,058	805,767
29	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	9129,776	0,088	801,503

1	2	3	4	5	6	7
30	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	10,596372	74,862	793,269
31	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Емкость прямоугольная (пищевой полиэтилен) емкость 3000 л	шт	4	197,945	791,779
32	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	48,96632	15,766	771,997
33	23-041010-0831	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	727,245	727,245
34	23-041010-1601	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	334,412	668,823
35	23-041010-0821	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	665,892	665,892
36	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	31,677783	20,951	663,68
37	21-130816-3524	Салазка	шт.	5032,16	0,131	656,999
38	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	641,43457	0,983	630,37
39	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8986	0,069	623,269
40	21-110203-0404	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-1000 (1400)	м2	789,666667	0,775	612,039
41	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	948,9216	0,594	563,318
42	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	30072,588	0,018	552,734
43	21-090102-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	68,34	7,895	539,554
44	21-041202-9902 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Панели стеновые балочного типа ПС 24-Б1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	8,8	60,785	534,909
45	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	9345,44	0,057	533,812

1	2	3	4	5	6	7
46	23-070106-0805	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм	шт.	35	14,812	518,415
47	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3205,5408	0,153	490,448
48	21-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	23,59627	20,65	487,26
49	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	34,98	13,771	481,696
50	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	177,5	2,688	477,035
51	23-040602-0208	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	5,81	464,817
52	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1953448	210,117	461,278
53	23-070106-0902	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм	шт.	33	13,966	460,893
54	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,14144	214,215	458,728
55	23-051501-0910	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	221,625	443,251
56	22-060301-0649	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	173,9916	2,455	427,219
57	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,18	35,034	426,716
58	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,1022262	201,996	424,641
59	23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	227,8	1,838	418,758
60	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	28,459568	14,472	411,87
61	27-010101-0102	Щиты настила	м2	119,01972	3,146	374,398
62	23-020101-3204 # в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	78	4,404	343,476

1	2	3	4	5	6	7
63	21-090202-1601 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	13,19	25,353	334,404
64	21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	3938,077	0,081	319,536
65	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,43784	209,765	301,608
66	21-130816-3301	Хомутик	шт.	365,16	0,819	299
67	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	1,225203	243,976	298,92
68	23-020103-3514 # в ценах IV квартала 2017 года	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	81	3,662	296,633
69	23-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	70,2	4,211	295,59
70	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	17,5738968	16,746	294,3
71	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,037233	278,475	288,844
72	23-041008-0202	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	80	3,534	282,681
73	23-080305-0403 # в ценах IV квартала 2017 года	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С	шт.	28	10,072	282,03
74	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,354596	201,313	272,698
Строительные материалы и конструкции (затрат 15,997% при пороге 15%)						
75	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2510,178	0,108	271,928
76	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	122,69	2,197	269,56
77	23-051207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	80	3,349	267,903

1	2	3	4	5	6	7
78	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,576	19,535	265,204
79	23-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	14	18,594	260,31
80	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	471,69	0,548	258,363
81	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,221604	16,968	258,287
82	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	412,125	0,624	257,265
83	23-070106-0803 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм (LZ LED 36)	шт.	12	21,364	256,372
84	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	210	1,2	251,99
85	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,78908	139,768	250,056
86	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,7644	325,907	249,124
87	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,82636	299,953	247,869
88	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3423,681	0,07	241,267
89	23-051207-0503	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	4	59,814	239,256
90	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,5477	31,502	237,766
91	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1026,3232	0,229	235,521
92	23-020101-3503 # в ценах IV квартала 2017 года	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	81	2,689	217,795
93	23-040904-1305	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	21,742	217,416
94	23-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	149,4	1,451	216,751
95	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	56	3,869	216,665

1	2	3	4	5	6	7
96	21-090102-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	25,02	8,371	209,441
97	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	91,8	2,22	203,818
98	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	14,03848	14,495	203,486
99	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	240	0,848	203,458
100	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,89658	224,71	201,471
101	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	946,62	0,212	200,835
102	24-010102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	38	5,197	197,47
103	23-051207-2005	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	191,525	191,525
104	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,835376	38,75	187,37
105	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,7568	2,538	187,209
106	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	280	0,665	186,186
107	23-020101-3204 # в ценах IV квартала 2017 года	Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	42	4,404	184,949
108	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,223774	82,101	182,573
109	21-100104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,49	2,961	179,087
110	23-020101-3001 # в ценах IV квартала 2017 года	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	169	1,024	173,088
111	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,2847	16,702	171,77
112	21-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,702	242,185	170,014
113	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,8634158	58,564	167,694

1	2	3	4	5	6	7
114	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1460,35	0,115	167,531
115	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	14,842	163,265
116	23-070101-2501 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 (ДС-19)	шт.	8	20,166	161,324
117	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,77638262	205,871	159,834
118	23-020103-3507	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	44	3,574	157,266
119	23-051401-0203	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	151,166	151,166
120	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	14,971	149,71
121	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	688,133	0,216	148,802
122	23-040602-0310 # в ценах IV квартала 2017 года	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M (2 отверстия), Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	8,226	148,064
123	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	86,260514	1,714	147,873
124	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,974	20,839	145,333
125	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	53,64735	2,637	141,48
126	23-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	3	45,901	137,702
127	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,41919978	327,494	137,285
128	23-041005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	136,96	136,96
129	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	906,98	0,149	135,403
130	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	262,96	0,511	134,378
131	23-070202-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У191)	шт.	354	0,373	132,184
132	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	324,24	0,392	126,998

1	2	3	4	5	6	7
133	23-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16	7,758	124,133
134	23-050308-0433	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	3	41,275	123,824
135	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	72,39	1,699	123,014
136	23-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	3	40,294	120,883
137	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,31016	87,853	115,102
138	23-020101-3202 # в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн настенный с ложеметом универсальный из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 22 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	40	2,842	113,674
139	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18156	604,597	109,771
140	21-100402-9901	Гидроизол	м2	412,0704	0,266	109,701
141	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	808,653	0,135	109,273
142	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	96	1,129	108,338
143	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84	1,2	100,772
144	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,12	19,535	100,017
145	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,6444	154,211	99,373
146	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2154,66	0,046	98,209
147	23-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	60	1,631	97,869
148	23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	129	0,747	96,422
149	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,352	273,867	96,401
150	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	164,2766	0,568	93,26
151	23-041010-2806	Редуктор давления, модель 681SP, R 2", Kvs 19,0 м3/ч, типа Goetze	шт.	1	93,22	93,22
152	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	4,9271	18,768	92,472

1	2	3	4	5	6	7
153	23-020103-3501 # в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	100	0,92	92,01
154	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Астанинский кабельный завод"	Коробка КЗНС-08 У2 IP 54	шт	17	5,275	89,682
155	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2,455028	35,967	88,301
156	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1300,28262	0,067	86,677
157	23-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42,87	85,741
158	23-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	6,016	84,224
159	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,391545	214,67	84,053
160	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2	42,013	84,025
161	23-050308-0433 # в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 100 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	41,275	82,55
162	21-090102-0105 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,36	6,972	79,201
163	23-070202-1301 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробка клеммная ответвительная КРА-4	шт.	23	3,389	77,936
164	22-041003-0701	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	83,2	0,922	76,735

1	2	3	4	5	6	7
165	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,0705	2,924	76,238
166	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3664134	207,384	75,988
167	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,46515038	13,887	75,893
168	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	438,003	0,172	75,494
169	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,9482275	15,158	75,003
170	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,70365	15,463	72,73
171	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,7575	14,813	70,471
172	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33365602	210,945	70,383
173	23-051401-0406	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	69,197	69,197
174	23-080302-0204	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	29	2,368	68,66
175	23-041001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	22,867	68,6
176	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	843,2485	0,081	68,042
177	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,59702	18,768	67,508
178	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	1334,9819	0,049	65,387
179	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	13,43178	4,831	64,891
180	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	14	4,595	64,33
181	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	326,632191	0,197	64,2
182	23-051205-0103	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 65	шт.	1	63,032	63,032
183	21-040111-9912 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (АК)	м3	0,986	63,359	62,472
184	23-051501-0401	Термоманометр типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88	шт.	14	4,393	61,507
185	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,6238596	98,365	61,366
186	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,5288	13,491	61,1
187	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	142	0,428	60,829
188	23-080306-0313	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	шт.	5	12,087	60,436
189	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	2,99	56,816
190	23-050301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	8	7,084	56,671

1	2	3	4	5	6	7
191	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	30,08	1,862	56,012
192	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	56,6864	0,983	55,702
193	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	33,258	1,663	55,295
194	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	246,642	0,222	54,843
195	23-050308-0449 # в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	54,795	54,795
196	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,4648384	12,248	54,683
197	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,271206	201,313	54,597
198	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	1,234	54,275
199	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25806	210,25	54,257
200	23-041013-1402	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	2,962	53,321
201	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2174,2068	0,024	53,246
202	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	8,672	52,032
203	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21,91	2,365	51,825
204	21-070101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	1,48047	34,777	51,487
205	21-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	7,287	51,011
206	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05916	855,545	50,614
207	21-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,19888946	251,478	50,016
208	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	5034,56	0,01	49,691
209	23-040905-3205	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12,358	49,433
210	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,13592	11,664	48,242
211	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,8757328	54,217	47,48

1	2	3	4	5	6	7
212	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	174,9928	0,27	47,315
213	23-040902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,532	47,064
214	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	22	2,074	45,621
215	23-050308-0440	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	45,336	45,336
216	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	132	0,341	44,976
217	23-040602-0311 # в ценах IV квартала 2017 года	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M (2 отверстия), T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	11,143	44,573
218	21-100406-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,14099	314,12	44,288
219	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,22	0,394	43,812
220	23-040905-3304	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10,673	42,692
221	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	0,851	42,562
222	21-090202-1301 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	21,872	41,337
223	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,10810702	381,82	41,277
224	23-050308-0434 # в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	41,275	41,275
225	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	169,9	0,236	40,144
226	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,663	15,012	39,978

1	2	3	4	5	6	7
227	23-060141-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03876	1027,49	39,826
Строительные материалы и конструкции (затрат 3,0253% при пороге 5%)						
228	23-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19,906	39,813
229	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	73,7994	0,538	39,678
230	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,9415918	20,254	39,325
231	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 20 мм	шт	59	0,651	38,416
232	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	6,327	37,96
233	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192094	197,507	37,94
234	21-100401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	175,12	0,215	37,689
235	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	2,269	36,297
236	23-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	0,98	35,284
237	23-040905-3204	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8,705	34,821
238	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,60255	57,601	34,707
239	21-060208-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1148	299,953	34,435
240	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	157,26507	0,215	33,847
241	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,86145	38,716	33,352
242	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,87004	38,149	33,191
243	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	30	1,089	32,68
244	21-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,45	7,277	32,381

1	2	3	4	5	6	7
245	23-080304-0402 # в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар"(Молния-12) ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	2,459	31,973
246	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	174,9928	0,183	31,962
247	23-030103-0604 # в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1,593	31,865
248	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	43,4848	0,729	31,707
249	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	290,4176	0,108	31,406
250	23-041010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	2	15,54	31,08
251	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	38,8636	0,797	30,988
252	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0727686	418,239	30,435
253	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	1393,932	29,858
254	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	89,69158	0,331	29,7
255	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Комплексная безопасность"	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	шт	7	4,237	29,658
256	23-041010-2803	Редуктор давления, модель 681SP, R 1", Kvs 7,8 м3/ч, типа Goetze	шт.	1	29,419	29,419
257	23-040905-2306	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,51	29,02
258	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	10,793944	2,674	28,859
259	23-080303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	2	14,389	28,779
260	23-040904-1303 # в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,122	28,244
261	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	329,4471	0,083	27,466
262	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	13,562	27,124

1	2	3	4	5	6	7
263	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,090804	2,924	26,584
264	23-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,172	26,344
265	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,04561911	575,927	26,273
266	21-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0714	367,67	26,252
267	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1437	178,506	25,651
268	23-080304-0501 прим# в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010 (Гром 12-М)	шт.	31	0,82	25,426
269	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,35231499	70,97	25,004
270	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	101,202	0,242	24,465
271	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	60,545	0,401	24,263
272	23-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	17	1,421	24,162
273	21-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12152	198,74	24,151
274	21-040111-9912 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытия каналов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПТ)	м3	0,38	63,359	24,076
275	21-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,65416044	14,38	23,787
276	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	3,8068	6,039	22,988
277	23-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	22,911	22,911
278	21-070507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,1234764	185,434	22,897
279	23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,65817	34,612	22,78
280	21-010102-0101	Глина	м3	17,02	1,313	22,346
281	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,50464	14,694	22,109

1	2	3	4	5	6	7
282	21-130104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,362664	60,947	22,103
283	23-030102-1103 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	21,968	21,968
284	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,4634	4,011	21,912
285	23-040905-3203	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5,408	21,634
286	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8253368	26,038	21,49
287	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02870317	745,27	21,392
288	23-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,46	20,921
289	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,149	136,535	20,344
290	23-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	14	1,434	20,08
291	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	6	3,324	19,945
292	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09402	210,949	19,833
293	23-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	660,934	19,828
294	23-051401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19,453	19,453
295	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,2448	79,455	19,451
296	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	3,819	19,094
297	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1085	174,25	18,906
298	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	12,682	1,454	18,433
299	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	48,3	0,379	18,283
300	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	296	0,059	17,535
301	23-040501-0230	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2,183	17,463
302	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	457	0,038	17,311
303	23-010601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,9258	0,775	16,986
304	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	145,167	0,115	16,732

1	2	3	4	5	6	7
305	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,768264	20,626	15,846
306	23-041013-1403	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	3,953	15,811
307	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Астанинский кабельный завод"	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А	шт	1	15,654	15,654
308	23-070213-0302 # в ценах IV квартала 2017 года	Термопреобразователь сопротивления Pt 500	шт.	2	7,741	15,482
309	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07904	193,724	15,312
310	23-060144-1001	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	270,538	15,177
311	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,9744	15,246	14,855
312	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,037239	395,629	14,733
313	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,2167227	67,004	14,521
314	23-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	7,21	14,419
315	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,03733676	356,132	13,297
316	23-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	49,421	0,268	13,244
317	23-040501-0231	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3,273	13,091
318	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	31	0,419	13
319	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	28	0,456	12,758
320	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	14	0,911	12,754
321	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	213	0,059	12,627
322	23-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04284	291,987	12,509
323	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,62891	19,706	12,393
324	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,05940646	208,173	12,367
325	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1,529	12,233

1	2	3	4	5	6	7
326	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	0,709	12,045
327	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1333	90,281	12,035
328	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	354,82	0,033	11,581
329	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	31,08736	0,371	11,549
330	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Астанинский кабельный завод"	Пускатель ПМЛ-1220Б 220В ртл 1014 (7-10А)	шт	1	11,526	11,526
331	21-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	14,69005	0,775	11,385
332	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,158	70,816	11,189
333	23-020308-1701 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Гофра для унитаза DN 110	шт.	10	1,111	11,114
334	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	18,03714	0,613	11,054
335	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4115758	26,038	10,716
336	23-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	1,066	10,661
337	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05309218	200,244	10,631
338	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	317,3016	0,033	10,585
339	23-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1,322	10,579
340		Люк сантехнический для прочистки воздуховодов	шт	1	10,515	10,515
341	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11118	94,254	10,479
342	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	5,315	1,953	10,382
343	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02792	364,886	10,188

1	2	3	4	5	6	7
344	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,08069405	125,945	10,163
345	23-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,5	20,229	10,114
346	23-050306-0357	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	7	1,421	9,949
347	21-130703-1405	Вода техническая	м3	331,469339	0,03	9,944
348	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,046452	210,117	9,76
349	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	0,263	9,474
350	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,3150522	29,922	9,427
351	23-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,0286	0,301	9,332
352	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04710381	197,175	9,288
353	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0024	3825,749	9,182
354	23-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	7	1,303	9,12
355	23-050306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	1,303	9,12
356	23-010601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,1654	0,519	8,917
357	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,80534	4,813	8,689
358	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	24,1933	0,358	8,657
359	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	4,6426	1,823	8,462
360	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Поплавок диам. 25 мм	шт	4	2,106	8,423
361	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	5732,154	0,001	8,369
362	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14,64058	0,567	8,306
363	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,821284	2,924	8,25

1	2	3	4	5	6	7
364	21-130815-0308 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Шина N "ноль", PE	шт.	16	0,51	8,164
365	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	203	0,04	8,092
366	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	0,23	8,037
367	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3,962	7,925
368	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3,955	7,911
369	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,818104	9,651	7,896
370	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	0,785	7,848
371	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	8,8	0,89	7,835
372	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23423	33,323	7,805
373	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1,288	7,73
374	23-010601-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,0678	1,814	7,378
375	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	110,99306	0,066	7,359
376	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,321916	0,424	7,35
377	21-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03689	193,15	7,125
378	23-020301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2,304	6,912
379	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0385	178,011	6,853
380	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 16 мм	шт	10	0,676	6,764
381	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,050589	133,282	6,743

1	2	3	4	5	6	7
382	23-020401-0511 # в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 50х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1,681	6,723
383	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1,332	6,662
384	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,3332275	19,885	6,626
385	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	914	0,007	6,608
386	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	18,1907	0,351	6,389
387	23-020401-0506 # в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 32х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0,798	6,384
388	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	12,397	0,514	6,376
389	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01728171	367,67	6,354
390	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	5,73123	1,103	6,319
391	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00283202	2205,588	6,246
392	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	0,201	6,233
393	23-041013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6,172	6,172
394	23-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6,062	6,062
395	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	7,02	0,849	5,959
396	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,105	0,282	5,949
397	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	0,116	5,93
398	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	35,698656	0,162	5,79
399	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,399122	14,287	5,702
400	23-050306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	4	1,421	5,685
401	23-060901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1071	52,243	5,595

1	2	3	4	5	6	7
402	23-070104-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е14, мощность 7 Вт	шт.	8	0,696	5,565
403	23-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5,549	5,549
404	23-050301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	2	2,742	5,485
405	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	38,41893	0,143	5,483
406	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	21,3	0,257	5,478
407	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	31,369	0,173	5,43
408	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8078458	6,598	5,33
409	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,92	0,67	5,309
410	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15	0,353	5,288
411	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	189	0,028	5,209
412	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	13,64428	0,382	5,208
413	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1868554	27,859	5,206
414	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,061812	83,192	5,142
415	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,04304	117,2	5,044
416	21-050307-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	11,718	0,429	5,028
417	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2,503	5,007
418	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,35638	13,672	4,872
419	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	5,035776	0,933	4,7
420	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1,168	4,672
421	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001124	4098,963	4,607
422	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0237056	187,969	4,456
423	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	24,592188	0,181	4,454
424	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,16274	26,43	4,301
425	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01063901	401,466	4,271

1	2	3	4	5	6	7
426	21-090404-1003 # в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС-100 ГОСТ 5087-80	пара	1	4,072	4,072
427	21-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,125	32,413	4,052
428	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Фитинг для воды диам. 50 мм	шт	4	1,011	4,043
429	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2,013	4,025
430	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	5	0,787	3,937
431	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,2642	0,906	3,862
432	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	44	0,087	3,815
433	23-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,885	3,77
434	22-050107-0301	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	15,04	0,246	3,706
435	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,115228	31,968	3,684
436	23-020401-0510	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,919	3,677
437	23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	1,826	3,652
438	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,2963075	0,125	3,55
439	23-070202-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм (коробка уравнения потенциалов)	шт.	4	0,881	3,525
440	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0101	346,302	3,498
441	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,0046	1,724	3,456
442	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	172,428	3,449
443	21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	56	0,062	3,448
444	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1,711	3,422

1	2	3	4	5	6	7
445	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,613536	5,524	3,389
446	23-010201-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	4,179	3,343
447	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1,654	3,307
448	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,621504	5,319	3,306
449	23-070201-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3,306	3,306
450	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3,306	3,306
451	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,06456	51,148	3,302
452	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	10	0,329	3,295
453	23-020301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0,411	3,288
454	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	7,8548	0,411	3,226
455	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	126	0,026	3,221
456	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01368	235,15	3,217
457	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01641393	195,385	3,207
458	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,11494	0,621	3,176
459	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	281,864	0,011	3,163
460	23-060141-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	1542,277	3,146
461	23-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	0,782	3,13
462	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 25 мм	шт	4	0,782	3,127
463	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0,779	3,118
464	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	12,54312	0,247	3,099
465	23-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	0,043	3,043

1	2	3	4	5	6	7
466	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	0,187	2,987
467	21-130804-0401	Каболка	т	0,00273074	1083,781	2,96
468	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	129	0,022	2,9
469	21-130803-1001	Ветошь	кг	34,022044	0,085	2,88
470	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	0,279	2,795
471	23-021104-2901	Воронки фарфоровые	шт.	4	0,692	2,766
472	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14172962	19,342	2,741
473	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1,366	2,732
474	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	24	0,112	2,696
475	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	0,325	2,604
476	23-080306-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П (КС-2)	шт.	26	0,1	2,602
477	21-130201-1104 # в ценах IV квартала 2017 года	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	81	0,032	2,569
478	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	7,4	0,34	2,513
479	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01576	156,796	2,471
480	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00897275	273,898	2,458
481	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Фитинг для воды диам. 25 мм	шт	8	0,303	2,426
482	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	2,14344	1,087	2,331
483	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	6,5231	0,356	2,321
484	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 32 мм	шт	2	1,159	2,318
485	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10472	21,967	2,3

1	2	3	4	5	6	7
486	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	6,18322	0,371	2,297
487	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,076	30,195	2,295
488	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,05425	41,997	2,278
489	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00187032	1215,532	2,273
490	23-030102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2,269	2,269
491	23-050306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1,125	2,251
492	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,2122	0,429	2,236
493	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,932568	0,322	2,235
494	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00530459	413,034	2,191
495	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	0,717	2,15
496	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006586	320,889	2,113
497	23-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	0,111	2,113
498	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00874	236,303	2,065
499	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	7	0,293	2,051
500	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00866	230,644	1,997
501	23-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,329	1,974
502	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00376	501,642	1,886
503	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,7991	0,191	1,876
504	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	3,635	0,51	1,855
505	21-130812-1032	Электроды, d=2,5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01519	121,402	1,844
506	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	0,44	1,794
507	23-080304-0312 # в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	2	0,879	1,759
508	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0309	56,69	1,752
509	21-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12342	13,972	1,724

1	2	3	4	5	6	7
510	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1,716	1,716
511	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0078	216,036	1,685
512	23-020401-0504 # в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,42	1,68
513	23-041013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1,667	1,667
514	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	15	0,11	1,655
515	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	21	0,075	1,567
516	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,00924	0,305	1,527
517		Люк сантехнический для замеров параметров воздуха	шт	1	1,516	1,516
518	24-040207-3958 # в ценах IV квартала 2017 года	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98 (пластина монтажная)	т	0,0174	85,303	1,484
519	21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01120504	128,637	1,441
520	21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0044	322,343	1,418
521	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	3,85	0,365	1,405
522	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19	0,071	1,352
523	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1,288	1,288
524	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,179	0,4	1,272
525	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	13,8892167	0,091	1,265
526	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	421,499	1,264
527	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0803	15,383	1,235
528	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	10,8	0,11	1,19
529	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0006671	1774,324	1,184
530	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0052639	222,238	1,17
531	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,2475	0,516	1,159
532	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00639088	179,501	1,147

1	2	3	4	5	6	7
533	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,5692	0,151	1,143
534	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,298	0,265	1,139
535	23-020401-2518	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,377	1,132
536	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,05656	19,718	1,115
537	23-070222-0214 # в ценах IV квартала 2017 года	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (5х200)	шт.	0,05	21,864	1,093
538	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,12	0,349	1,087
539	21-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0528	20,574	1,086
540	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00384	281,415	1,081
541	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05244	20,574	1,079
542	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	1075,45	0,001	1,075
543	21-050310-0913	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,16926	6,07	1,027
544	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00172234	592,749	1,021
545	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00434	235,025	1,02
546	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	0,253	1,014
547	23-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	3,365	1,01
548	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,9456	0,164	0,976
549	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,01281022	75,443	0,966
550	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,888	1,082	0,961
551	21-130701-1201	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0,00651	147,043	0,957
552	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,8	1,191	0,953
553	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,17925	0,151	0,933

1	2	3	4	5	6	7
554	23-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	0,028	0,933
555	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,0154476	60,098	0,928
556	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3,8304	0,241	0,922
557	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00334032	274,474	0,917
558	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05196	17,468	0,908
559	23-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	0,065	0,906
560	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0008	1120,909	0,897
561	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	0,445	0,891
562	23-070202-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм (коробка для установки главной заземляющей шины)	шт.	1	0,881	0,881
563	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00924	93,618	0,865
564	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0086724	94,333	0,818
565	23-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	0,2	0,8
566	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,21	0,087	0,799
567	23-060141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	391,394	0,798
568	23-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,194	0,776
569	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,80753	0,941	0,76
570	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,44118	1,671	0,737
571	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0217362	32,681	0,71
572	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	2,256	0,314	0,708
573	21-050310-0916	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,06293	10,66	0,671

1	2	3	4	5	6	7
574	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	0,032	0,67
575	21-070204-0403	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,045	14,38	0,647
576	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0089012	71,863	0,64
577	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,344	0,464	0,624
578	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00154	397,042	0,611
579	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,946	0,1	0,594
580	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	53,4992	0,011	0,583
581	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,84998	0,671	0,57
582	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	537,725	0,001	0,554
583	23-021104-0406 # в ценах IV квартала 2017 года	Хомутики для крепления термометра	100 шт.	0,14	3,897	0,546
584	23-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0,052	0,519
585	23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,29418212	0,398	0,515
586	23-070216-0402	Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	0,498	0,498
587	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,535	0,321	0,493
588	23-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	0,026	0,485
589	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	2,116	0,223	0,472
590	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,16597744	2,742	0,455
591	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,54476	0,292	0,451
592	23-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	0,068	0,405
593	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,545	0,743	0,405
594	23-020401-1113	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,135	0,405

1	2	3	4	5	6	7
595	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,194052	1,966	0,381
596	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,6735	0,547	0,369
597	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	0,364	0,364
598	23-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	0,016	0,356
599	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,094811	3,717	0,352
600	24-040201-0648 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная	100 шт.	0,1	3,404	0,34
601	23-020401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,113	0,339
602	23-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,107	0,32
603	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0217424	14,38	0,313
604	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	7,781	0,311
605	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	10,244	0,03	0,307
606	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,4395364	0,12	0,294
607	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	57,847	0,289
608	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	4,6	0,061	0,282
609	23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,18	0,238	0,28
610	23-020401-1101 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 20х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	0,016	0,279
611	23-021199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,093	0,279
612	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,145	1,777	0,258
613	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001124	2232,352	0,251
614	21-130703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,043	0,241
615	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00687112	34,753	0,239
616	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	0,016	0,232
617	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010998	183,495	0,202
618	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,125	1,584	0,198

1	2	3	4	5	6	7
619	23-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,097	0,193
620	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	2,248	0,086	0,193
621	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,68113996	0,107	0,18
622	23-020401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,028	0,17
623	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,806	0,201	0,162
624	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	417,624	0,159
625	23-020401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,135	0,135
626	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,00056	238,475	0,134
627	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	0,132	0,132
628	21-130703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	65,091	0,13
629	23-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,065	0,129
630	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,4	0,304	0,122
631	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,174	0,684	0,119
632	23-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,037	0,112
633	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм x 16 мм до 2,0 мм x 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,3583625	0,313	0,112
634	24-040207-3938	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,066	1,68	0,111
635	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	0,52	0,104
636	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0063756	15,957	0,102
637	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,10232	0,092	0,101
638	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,552	0,181	0,1
639	23-010501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,33	0,282	0,093
640	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,36	0,02	0,088
641	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	41,0209	0,002	0,084
642	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,202336	0,361	0,073
643	23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,064	1,138	0,073

1	2	3	4	5	6	7
644	21-050310-0912	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,013671	5,193	0,071
645	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,01516	4,646	0,07
646	21-130704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	310,638	0,068
647	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,061	1,024	0,062
648	23-020401-2503	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,055	0,055
649	21-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,02992	1,836	0,055
650	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,95	0,056	0,053
651	21-130814-1702	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00009892	505,659	0,05
652	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	9,35	0,005	0,048
653	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,186504	0,228	0,043
654	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,108	0,289	0,031
655	23-020401-1101 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,016	0,031
656	21-130812-0515	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,05544	0,414	0,023
657	21-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	81,355	0,015
658	21-050401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00006	236,284	0,014
659	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00720816	1,441	0,01
660	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000032	290,164	0,009
661	24-040207-2204	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00016	30,324	0,005
662	24-040201-0906	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,00016	28,745	0,005
663	21-130704-0301	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000012	255,878	0,003
664	21-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000384	739,702	0,003
665	21-050307-1015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,018	0,109	0,002
666	21-130814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00000096	1381,904	0,001
667	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0000021	235,536	0
668	21-130816-3426	Мусор строительный	т	505,842997	0	-

1	2	3	4	5	6	7
669	21-130510-0905 # в ценах IV квартала 2017 года	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	-5,52	7,241	-39,968
		Итого строительные материалы и конструкции	**тенге**			**112769,28**
		Инженерное оборудование поставки подрядчика				
		Инженерное оборудование поставки подрядчика (затрат 36,7452% при пороге 80%)				
1	Стоимость по ценовому предложению ТОО "Женіскер"	Ультрафиолетовый обеззараживатель WonderLight ET-24	шт	2	586,59	1173,181
2		Приточная установка П-1	компл	1	1138,712	1138,712
3	Стоимость по ценовому предложению ТОО "WILO CEnTrAl AsiA"	Насосная станция для пожаротушения CO-3MHI803/ER-EB	компл	1	1208,583	1208,583
		Инженерное оборудование поставки подрядчика (затрат 44,7521% при пороге 15%)				
4	Стоимость по прайс листу ТОО "ЭнКо"	Насосная станция COR-1 MHIE 205EM2-GE WILO	шт	4	1071,902	4287,607
		Инженерное оборудование поставки подрядчика (затрат 18,5027% при пороге 5%)				
5	51-040106-0115 # в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	7	96,507	675,549
6	Стоимость по ценовому предложению ТОО "Женіскер"	Ультрафиолетовый обеззараживатель WonderLight HE-480	шт	2	133,086	266,173
7	51-080401-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	184,99	184,99

1	2	3	4	5	6	7
8		Насос циркуляционный системы отопления с частотным регулированием DAB EVOPLUS B 60/220/40	шт	2	88,443	176,887
9	51-080401-0506 # в ценах IV квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	117,418	117,418
10	51-021301-0217 # в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	108,493	108,493
11	51-020106-0101 # в ценах IV квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	46,395	92,79
12	Стоимость по прайс-листу ТОО "AlMA ElECTriC"	Щит АВР 16А	шт	1	67,324	67,324
13		Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-2	компл	1	41,54	41,54
14		Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-1	компл	1	41,54	41,54
		Итого инженерное оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**9580,786**
		Транспортные расходы				
1	41-060106-1991 Ко=# в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	107786,632	0,018	1908,901
2	41-020102-1902 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	360,935	3,53	1274,176
3	41-010205-1128 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 128 км	т	388,484	2,09	811,986

1	2	3	4	5	6	7
4	41-010202-2128 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 128 км	т	113,113	4,591	519,352
5	41-060106-1030 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	476,932	1,046	498,675
6	41-010305-1051 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 51 км	т	388,484	0,883	343,14
7	41-020102-1991 Ко=56# в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	20212,36	0,016	314,1
8	41-010105-1991 Ко=47# в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	18258,748	0,014	250,51
9	41-010105-1030 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	388,484	0,64	248,459
10	41-010201-4128 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 128 км	т	21,364	11,259	240,53
11	41-310104-0601 # в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	519,176	0,429	222,726
12	41-010302-2051 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 51 км	т	113,113	1,82	205,919

1	2	3	4	5	6	7
13	41-010102-2991 Ко=47# в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	5316,311	0,029	153,429
14	41-010102-2030 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	113,113	1,336	151,131
15	41-020101-1003 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	819,68	0,16	130,854
16	41-310101-0701 # в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	303,3	0,372	112,828
17	41-010302-4051 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 51 км	т	21,364	3,439	73,464
18	41-010102-4991 Ко=47# в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1004,108	0,055	54,734
19	41-010102-4030 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	т	21,364	2,524	53,918
20	41-010202-3128 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 128 км	т	4,481	6,398	28,669
21	41-010302-3051 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 51 км	т	4,481	2,537	11,367

1	2	3	4	5	6	7
22	41-010102-3991 Ко=47# в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	210,607	0,04	8,469
23	41-010102-3030 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	4,481	1,862	8,343
24	41-010101-1003 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	2,796	0,371	1,036
		Итого транспортные расходы	**тенге**			**7626,715**
		Итого:	**тенге**			**169315,113**

Наименование стройки Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

Наименование объекта Здание школы и интерната

Объект номер - 2-1

Сводная ресурсная ведомость

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на О Б Ъ Е К Т

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные ресурсные ведомости (сметы) _____

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс.тенге	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	43069,0784	0,786	33834,512
		Средневзвешенный разряд работ 1,0				
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1991,78297	0,846	(1684,238)
		Средневзвешенный разряд работ 1,8				
		Итого ФОТ	**тенге**			**33834,512**
		Строительные машины и механизмы				
		Строительные машины и механизмы (затрат 78,4957% при пороге 80%)				
1	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	751,44435	1,898	1426,061
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	751,44435	851,28	639689,55
2	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	194,76302	3,609	702,822
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	194,7630199	851,28	165797,86
3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	142,789184	3,397	485,085

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	142,7891839	851,28	121553,58
4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	221,728395	1,413	313,247
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	221,7283954	754,01	167185,43
5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	163,279479	1,792	292,646
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	163,2794792	851,28	138996,56
6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	61,4778445	3,15	193,628
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	61,47784448	1141,82	70196,63
7	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	62,8119808	2,885	181,202
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	62,8119808	980,33	61576,47
Строительные машины и механизмы (затрат 15,9577% при пороге 15%)						
8	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	255,627599	0,521	133,228
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
9	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	118,4178	1,048	124,052
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	118,4178	754,01	89288,21
10	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	95,7889	0,809	77,476
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	95,7889	754,01	72225,79
11	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	32,15637	2,292	73,713
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	32,15637	851,28	27374,07
12	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	19,42746	3,333	64,76
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	19,42746	1141,82	22182,66
13	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	16,1665	2,989	48,321
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	16,1665	851,28	13762,22
14	31-060201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	26,84	1,429	38,355
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
15	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,974	2,273	34,036
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	14,974	754,01	11290,55
16	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	167,978542	0,179	30,11
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
17	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	25,286	1,173	29,659
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	25,286	851,28	21525,47
18	31-060201-0901	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	47,57725	0,56	26,663
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
19	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	141,955838	0,182	25,887
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
20	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	10,6372	2,305	24,521
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	10,6372	754,01	8020,56

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные машины и механизмы (затрат 5,5466% при пороге 5%)				
21	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1432,2394	0,017	24,062
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
22	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	70,1087952	0,332	23,274
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
23	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	5,69055157	3,998	22,753
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	5,69055157	980,33	5578,62
24	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	11,128	1,885	20,977
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	11,128	851,28	9473,04
25	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6,6586	3,021	20,116
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	6,6586	980,33	6527,63
26	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,44264025	5,494	18,913
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	3,44264025	1141,82	3930,88
27	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	18,300625	0,921	16,847
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	18,300625	754,01	13798,85
28	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	4,1124	3,463	14,243
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	4,1124	851,28	3500,8
29	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	70,37815	0,15	10,572
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
30	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	676,660375	0,015	9,981
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
31	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,40734	3,361	8,09
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	2,40734	851,28	2049,32
32	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,267	3,41	7,73
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	2,267	980,33	2222,41
33	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	293,536576	0,019	5,472
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
34	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,37062675	3,99	5,469
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,37062675	980,33	1343,67
35	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	423,790105	0,012	4,992
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
36	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	275,244886	0,012	3,432

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
37	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	43,955625	0,066	2,881
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
38	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,92225	2,943	2,714
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,92225	980,33	904,11
39	33-010201-0104	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,868	3,035	2,635
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,868	980,33	850,93
40	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,651	3,924	2,555
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,651	1141,82	743,32
41	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,46682537	5,472	2,554
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,46682537	1319,19	615,83
42	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	18,5775	0,133	2,479
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
43	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	131,6449	0,018	2,425
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
44	34-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	1,32	1,37	1,808
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	851,28	1123,69
45	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,36932	0,152	1,727
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
46	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	94,225344	0,017	1,607
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
47	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	56,6206642	0,025	1,393
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
48	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,49190625	2,529	1,244
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,49190625	851,28	418,75
49	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	75,182935	0,016	1,218
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
50	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	92,7411163	0,011	1,065
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
51	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	75,618375	0,013	0,972
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
52	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	16,686975	0,055	0,923
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
53	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	10,42932	0,086	0,901
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
54	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	15,999555	0,054	0,859

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
55	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	14,9187665	0,047	0,703
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
56	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	8,87445	0,079	0,7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
57	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1154212	4,576	0,528
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,1154212	980,33	113,15
58	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,3111025	0,041	0,462
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
59	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,0098279	0,101	0,405
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
60	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0891228	4,175	0,372
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782456	1960,66	349,48
61	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,4353839	0,187	0,268
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
62	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,924	0,278	0,256
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
63	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	5,34072	0,037	0,199
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
64	34-020207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,18208	1,007	0,183
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,18208	851,28	155
65	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,24417127	0,074	0,166
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
66	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	14,904	0,011	0,163
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
67	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,92225	0,132	0,121
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
68	34-020207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,616	0,191	0,118
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
69	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,04040975	0,036	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
70	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	4,674825	0,018	0,083
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
71	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,015275	3,962	0,061
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,015275	851,28	13

1	2	3	4	5	6	7
72	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,2176	0,026	0,059
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
73	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0457	0,956	0,044
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0457	754,01	34,46
74	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,99689062	0,008	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
75	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,045375	0,728	0,033
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
76	31-050402-0204	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,434	0,036	0,016
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
77	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,7328361	0,02	0,015
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
78	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,141075	0,063	0,009
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
79	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,028	0,006
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
80	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,032	0,05	0,002
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
81	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0882	0,017	0,001
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--
		Итого строительные машины и механизмы	**тенге**			**4579,474**
		в т.ч. заработная плата машинистов:	**тенге**			**1684,238**
		Строительные материалы и конструкции				
		Строительные материалы и конструкции (затрат 80,9643% при пороге 80%)				
1	21-110103-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (Izover-OL-P)	м3	442,30878	22,491	9947,94
2	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Строительные системы Казахстан"	Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм	м2	3656	2,615	9561,894

1	2	3	4	5	6	7
3	21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	350,52	21,222	7438,637
4	21-110103-0105 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)	м3	333,87038	18,742	6257,435
5	21-100104-1113	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1085,6	3,761	4082,583
6	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9398,125	0,255	2395,582
7	23-070106-0809	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	132	17,433	2301,189
8	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	41695,351	0,047	1945,922
9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	57,024	33,323	1900,233
10	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	962,2476	1,943	1869,32
11	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,136957	246,96	1762,541
12	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	39,97464	43,732	1748,172
13	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	21580,72	0,08	1718,689
14	21-070503-0401	Шашки деревянные для торцовых полов /ГОСТ 13-226-86/ тип 1 и 2, высотой 60 и 80 мм, пропитанные маслянистыми антисептиками	м3	11,76448	134,963	1587,769
15	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	76,86	18,854	1449,142
16	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,5013117	2682,201	1344,619
17	21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	480,6445	2,757	1325,238
18	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	79,68	16,058	1279,515
19	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,37550249	774,952	1065,949

1	2	3	4	5	6	7
20	21-110202-0206 # в ценах IV квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (Isover-фасад)	м3	30,035775	34,132	1025,19
21	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	44,83	22,442	1006,059
22	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	71,604	13,049	934,356
23	23-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	18	49,18	885,238
24	22-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	128,8056	6,837	880,614
25	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	339,8	2,518	855,548
26	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	456,4908	1,874	855,514
27	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,728125	39,471	818,161
28	23-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	133	6,058	805,767
29	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	9129,776	0,088	801,503
30	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	10,596372	74,862	793,269
31	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Емкость прямоугольная (пищевой полиэтилен) емкость 3000 л	шт	4	197,945	791,779
32	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	48,96632	15,766	771,997
33	23-041010-0831	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	727,245	727,245
34	23-041010-1601	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	334,412	668,823

1	2	3	4	5	6	7
35	23-041010-0821	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	665,892	665,892
36	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	31,677783	20,951	663,68
37	21-130816-3524	Салазка	шт.	5032,16	0,131	656,999
38	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	641,43457	0,983	630,37
39	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8986	0,069	623,269
40	21-110203-0404	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-1000 (1400)	м2	789,666667	0,775	612,039
41	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	948,9216	0,594	563,318
42	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	30072,588	0,018	552,734
43	21-090102-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	68,34	7,895	539,554
44	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	9345,44	0,057	533,812
45	23-070106-0805	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм	шт.	35	14,812	518,415
46	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3205,5408	0,153	490,448
47	21-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	23,59627	20,65	487,26
48	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	34,98	13,771	481,696
49	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	177,5	2,688	477,035
50	23-040602-0208	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	5,81	464,817
51	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1953448	210,117	461,278
52	23-070106-0902	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм	шт.	33	13,966	460,893
53	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,14144	214,215	458,728

1	2	3	4	5	6	7
54	23-051501-0910	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	221,625	443,251
55	22-060301-0649	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	173,9916	2,455	427,219
56	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,18	35,034	426,716
57	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,1022262	201,996	424,641
58	23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	227,8	1,838	418,758
59	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	28,420048	14,472	411,298
60	27-010101-0102	Щиты настила	м2	119,01972	3,146	374,398
61	23-020101-3204 # в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	78	4,404	343,476
62	21-090202-1601 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	13,19	25,353	334,404
63	21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	3938,077	0,081	319,536
64	21-130816-3301	Хомутик	шт.	365,16	0,819	299
65	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	1,225203	243,976	298,92
66	23-020103-3514 # в ценах IV квартала 2017 года	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	81	3,662	296,633
67	23-010302-0318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	70,2	4,211	295,59
68	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,037233	278,475	288,844
69	23-041008-0202	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	80	3,534	282,681

1	2	3	4	5	6	7
70	23-080305-0403 # в ценах IV квартала 2017 года	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С	шт.	28	10,072	282,03
Строительные материалы и конструкции (затрат 15,9901% при пороге 15%)						
71	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	16,489188	16,746	276,135
72	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,354596	201,313	272,698
73	22-040802-0201	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2510,178	0,108	271,928
74	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	122,69	2,197	269,56
75	23-051207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	80	3,349	267,903
76	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,576	19,535	265,204
77	23-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	14	18,594	260,31
78	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	471,69	0,548	258,363
79	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,221604	16,968	258,287
80	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	412,125	0,624	257,265
81	23-070106-0803 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм (LZ LED 36)	шт.	12	21,364	256,372
82	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	210	1,2	251,99
83	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,78908	139,768	250,056
84	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,7644	325,907	249,124
85	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,82636	299,953	247,869
86	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3423,681	0,07	241,267
87	23-051207-0503	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	4	59,814	239,256

1	2	3	4	5	6	7
88	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,5477	31,502	237,766
89	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1026,3232	0,229	235,521
90	23-020101-3503 # в ценах IV квартала 2017 года	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	81	2,689	217,795
91	23-040904-1305	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	21,742	217,416
92	23-010302-0306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	149,4	1,451	216,751
93	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	56	3,869	216,665
94	21-090102-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	25,02	8,371	209,441
95	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	91,8	2,22	203,818
96	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	14,03848	14,495	203,486
97	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	240	0,848	203,458
98	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,89658	224,71	201,471
99	24-010102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	38	5,197	197,47
100	23-051207-2005	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	191,525	191,525
101	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,835376	38,75	187,37
102	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,7568	2,538	187,209
103	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	280	0,665	186,186

1	2	3	4	5	6	7
104	23-020101-3204 # в ценах IV квартала 2017 года	Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	42	4,404	184,949
105	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,223774	82,101	182,573
106	21-100104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,49	2,961	179,087
107	23-020101-3001 # в ценах IV квартала 2017 года	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	169	1,024	173,088
108	21-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,702	242,185	170,014
109	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,8634158	58,564	167,694
110	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1460,35	0,115	167,531
111	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	14,842	163,265
112	23-070101-2501 # в ценах IV квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 (ДС-19)	шт.	8	20,166	161,324
113	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,77565462	205,871	159,685
114	23-020103-3507	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	44	3,574	157,266
115	23-051401-0203	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	151,166	151,166
116	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	14,971	149,71
117	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	688,133	0,216	148,802
118	23-040602-0310 # в ценах IV квартала 2017 года	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M (2 отверстия), Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	8,226	148,064
119	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	85,204514	1,714	146,063
120	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,974	20,839	145,333

1	2	3	4	5	6	7
121	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	53,64735	2,637	141,48
122	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	664,38	0,212	140,955
123	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6573	209,765	137,878
124	23-070501-1017	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	3	45,901	137,702
125	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,41908498	327,494	137,248
126	23-041005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	136,96	136,96
127	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	906,98	0,149	135,403
128	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	262,96	0,511	134,378
129	23-070202-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У191)	шт.	354	0,373	132,184
130	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	324,24	0,392	126,998
131	23-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16	7,758	124,133
132	23-050308-0433	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	3	41,275	123,824
133	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	72,39	1,699	123,014
134	23-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	3	40,294	120,883
135	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,31016	87,853	115,102
136	23-020101-3202 # в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн настенный с ложеметом универсальный из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 22 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	40	2,842	113,674
137	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18156	604,597	109,771
138	21-060902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	808,653	0,135	109,273
139	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	96	1,129	108,338
140	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84	1,2	100,772

1	2	3	4	5	6	7
141	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,12	19,535	100,017
142	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2154,66	0,046	98,209
143	23-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	60	1,631	97,869
144	23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	129	0,747	96,422
145	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,352	273,867	96,401
146	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	164,2766	0,568	93,26
147	23-041010-2806	Редуктор давления, модель 681SP, R 2", Kvs 19,0 м3/ч, типа Goetze	шт.	1	93,22	93,22
148	23-020103-3501 # в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	100	0,92	92,01
149	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Астанинский кабельный завод"	Коробка КЗНС-08 У2 IP 54	шт	17	5,275	89,682
150	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2,455028	35,967	88,301
151	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1300,28262	0,067	86,677
152	23-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42,87	85,741
153	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,54904	154,211	84,668
154	23-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	6,016	84,224
155	23-050308-0433 # в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 100 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	2	41,275	82,55

1	2	3	4	5	6	7
156	21-090102-0105 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,36	6,972	79,201
157	23-070202-1301 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробка клеммная ответвительная КРА-4	шт.	23	3,389	77,936
158	22-041003-0701	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	83,2	0,922	76,735
159	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,0705	2,924	76,238
160	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3664134	207,384	75,988
161	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	438,003	0,172	75,494
162	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,42390178	13,887	75,321
163	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,9402275	15,158	74,882
164	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	4,70365	15,463	72,73
165	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,7575	14,813	70,471
166	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,33365602	210,945	70,383
167	21-100402-9901	Гидроизол	м2	264,2304	0,266	70,343
168	23-051401-0406	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	69,197	69,197
169	23-080302-0204	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	29	2,368	68,66
170	23-041001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	22,867	68,6
171	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	843,2485	0,081	68,042
172	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,59702	18,768	67,508
173	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	1334,9819	0,049	65,387
174	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	13,43178	4,831	64,891
175	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	14	4,595	64,33
176	23-051205-0103	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 65	шт.	1	63,032	63,032

1	2	3	4	5	6	7
177	21-040111-9912 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (АК)	м3	0,986	63,359	62,472
178	23-051501-0401	Термоманометр типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88	шт.	14	4,393	61,507
179	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,6238596	98,365	61,366
180	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	142	0,428	60,829
181	23-080306-0313	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	шт.	5	12,087	60,436
182	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	303,171403	0,197	59,588
183	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	2,99	56,816
184	23-050301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	8	7,084	56,671
185	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	30,08	1,862	56,012
186	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	56,6864	0,983	55,702
187	23-010802-9901	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	33,258	1,663	55,295
188	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	246,642	0,222	54,843
189	23-050308-0449 # в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	54,795	54,795
190	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,4648384	12,248	54,683
191	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,271206	201,313	54,597
192	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	1,234	54,275
193	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25806	210,25	54,257
194	23-041013-1402	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	2,962	53,321
195	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2174,2068	0,024	53,246
196	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	21,91	2,365	51,825
197	21-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	7,287	51,011
198	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05916	855,545	50,614

1	2	3	4	5	6	7
199	21-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,19888946	251,478	50,016
200	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	5034,56	0,01	49,691
201	23-040905-3205	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12,358	49,433
202	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,8757328	54,217	47,48
203	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	174,9928	0,27	47,315
204	23-040902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23,532	47,064
205	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	22	2,074	45,621
206	23-050308-0440	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	45,336	45,336
207	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	132	0,341	44,976
208	23-040602-0311 # в ценах IV квартала 2017 года	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M (2 отверстия), Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	11,143	44,573
209	21-100406-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,14099	314,12	44,288
210	21-100403-0504	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,22	0,394	43,812
211	23-040905-3304	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10,673	42,692
212	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	0,851	42,562
213	21-090202-1301 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	21,872	41,337

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции (затрат 3,0456% при пороге 5%)				
214	23-050308-0434 # в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	41,275	41,275
215	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1062087	381,82	40,553
216	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	169,9	0,236	40,144
217	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,663	15,012	39,978
218	23-060141-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03876	1027,49	39,826
219	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	73,7994	0,538	39,678
220	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,9415918	20,254	39,325
221	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 20 мм	шт	59	0,651	38,416
222	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	6,327	37,96
223	21-100401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	175,12	0,215	37,689
224	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	2,269	36,297
225	23-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	0,98	35,284
226	23-040905-3204	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8,705	34,821
227	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,60255	57,601	34,707
228	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	157,26507	0,215	33,847
229	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,86145	38,716	33,352
230	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,87004	38,149	33,191
231	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	30	1,089	32,68
232	21-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,45	7,277	32,381

1	2	3	4	5	6	7
233	23-080304-0402 # в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар"(Молния-12) ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	2,459	31,973
234	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	174,9928	0,183	31,962
235	23-030103-0604 # в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1,593	31,865
236	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	43,4848	0,729	31,707
237	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	290,4176	0,108	31,406
238	23-041010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	2	15,54	31,08
239	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	38,8636	0,797	30,988
240	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0727686	418,239	30,435
241	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	1393,932	29,858
242	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	89,69158	0,331	29,7
243	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Комплексная безопасность"	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	шт	7	4,237	29,658
244	23-041010-2803	Редуктор давления, модель 681SP, R 1", Kvs 7,8 м3/ч, типа Goetze	шт.	1	29,419	29,419
245	23-040905-2306	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,51	29,02
246	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	10,793944	2,674	28,859
247	23-080303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	2	14,389	28,779
248	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,45592	11,664	28,646
249	23-040904-1303 # в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14,122	28,244
250	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	329,4471	0,083	27,466
251	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	13,562	27,124

1	2	3	4	5	6	7
252	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,090804	2,924	26,584
253	23-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13,172	26,344
254	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,04561911	575,927	26,273
255	21-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0714	367,67	26,252
256	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1437	178,506	25,651
257	23-080304-0501 прим# в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010 (Гром 12-М)	шт.	31	0,82	25,426
258	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,35231499	70,97	25,004
259	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	101,202	0,242	24,465
260	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	60,545	0,401	24,263
261	23-050306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	17	1,421	24,162
262	21-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12152	198,74	24,151
263	21-040111-9912 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытия каналов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПТ)	м3	0,38	63,359	24,076
264	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	3,8068	6,039	22,988
265	23-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	22,911	22,911
266	21-070507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,1234764	185,434	22,897
267	23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,65817	34,612	22,78
268	23-030102-1103 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	21,968	21,968

1	2	3	4	5	6	7
269	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,4634	4,011	21,912
270	23-040905-3203	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5,408	21,634
271	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02870317	745,27	21,392
272	23-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10,46	20,921
273	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	14,694	20,88
274	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,149	136,535	20,344
275	23-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	14	1,434	20,08
276	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	6	3,324	19,945
277	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09402	210,949	19,833
278	23-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	660,934	19,828
279	23-051401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19,453	19,453
280	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,2448	79,455	19,451
281	23-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	3,819	19,094
282	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1085	174,25	18,906
283	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	12,682	1,454	18,433
284	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	48,3	0,379	18,283
285	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	296	0,059	17,535
286	23-040501-0230	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2,183	17,463
287	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	457	0,038	17,311
288	23-010601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,9258	0,775	16,986
289	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	145,167	0,115	16,732
290	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075145	214,67	16,131
291	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,768264	20,626	15,846
292	23-041013-1403	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	3,953	15,811

1	2	3	4	5	6	7
293	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Астанинский кабельный завод"	Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А	шт	1	15,654	15,654
294	23-070213-0302 # в ценах IV квартала 2017 года	Термопреобразователь сопротивления Pt 500	шт.	2	7,741	15,482
295	23-060144-1001	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	270,538	15,177
296	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,9744	15,246	14,855
297	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,037239	395,629	14,733
298	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,2167227	67,004	14,521
299	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073174	197,507	14,452
300	23-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	7,21	14,419
301	23-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	49,421	0,268	13,244
302	23-040501-0231	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3,273	13,091
303	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	31	0,419	13
304	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49652	26,038	12,928
305	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	28	0,456	12,758
306	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	14	0,911	12,754
307	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	213	0,059	12,627
308	23-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04284	291,987	12,509
309	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,05894726	208,173	12,271
310	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1,529	12,233
311	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	0,709	12,045

1	2	3	4	5	6	7
312	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1333	90,281	12,035
313	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	354,82	0,033	11,581
314	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	31,08736	0,371	11,549
315	ТССтоимость по прайс-листу ТОО "Астанинский кабельный завод"	Пускатель ПМЛ-1220Б 220В ртл 1014 (7-10А)	шт	1	11,526	11,526
316	21-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	14,69005	0,775	11,385
317	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,158	70,816	11,189
318	23-020308-1701 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Гофра для унитаза DN 110	шт.	10	1,111	11,114
319	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6625	16,702	11,065
320	23-050306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	1,066	10,661
321	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05309018	200,244	10,631
322	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	317,3016	0,033	10,585
323	23-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1,322	10,579
324		Люк сантехнический для прочистки воздуховодов	шт	1	10,515	10,515
325	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11118	94,254	10,479
326	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	5,315	1,953	10,382
327	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,08069405	125,945	10,163
328	23-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,5	20,229	10,114
329	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	16,29792	0,613	9,988
330	23-050306-0357	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	7	1,421	9,949
331	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,046452	210,117	9,76

1	2	3	4	5	6	7
332	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	0,263	9,474
333	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,3150522	29,922	9,427
334	23-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,0286	0,301	9,332
335	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0024	3825,749	9,182
336	23-050306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	7	1,303	9,12
337	23-050306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	1,303	9,12
338	23-010601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,1654	0,519	8,917
339	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,804	4,813	8,682
340	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	24,1933	0,358	8,657
341	21-130703-1405	Вода техническая	м3	286,965916	0,03	8,609
342	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Поплавок диам. 25 мм	шт	4	2,106	8,423
343	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	5732,154	0,001	8,369
344	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14,64058	0,567	8,306
345	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,821284	2,924	8,25
346	21-130815-0308 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Шина N "ноль", PE	шт.	16	0,51	8,164
347	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	203	0,04	8,092
348	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	0,23	8,037
349	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3,962	7,925

1	2	3	4	5	6	7
350	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,818104	9,651	7,896
351	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	0,785	7,848
352	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	8,8	0,89	7,835
353	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23423	33,323	7,805
354	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1,288	7,73
355	23-010601-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,0678	1,814	7,378
356	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,321916	0,424	7,35
357	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	110,036616	0,066	7,295
358	21-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03689	193,15	7,125
359	23-020301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2,304	6,912
360	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0385	178,011	6,853
361	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 16 мм	шт	10	0,676	6,764
362	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,050589	133,282	6,743
363	23-020401-0511 # в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 50х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1,681	6,723
364	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1,332	6,662
365	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,3332275	19,885	6,626
366	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	914	0,007	6,608
367	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	18,1907	0,351	6,389

1	2	3	4	5	6	7
368	23-020401-0506 # в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 32х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0,798	6,384
369	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	12,397	0,514	6,376
370	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	5,73123	1,103	6,319
371	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,017059	367,67	6,272
372	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00283202	2205,588	6,246
373	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	0,201	6,233
374	23-041013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6,172	6,172
375	23-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6,062	6,062
376	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03066541	197,175	6,046
377	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,105	0,282	5,949
378	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	0,116	5,93
379	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	35,698656	0,162	5,79
380	23-050306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	4	1,421	5,685
381	23-060901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1071	52,243	5,595
382	23-070104-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е14, мощность 7 Вт	шт.	8	0,696	5,565
383	23-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5,549	5,549
384	23-050301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	2	2,742	5,485
385	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	38,41893	0,143	5,483
386	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	21,3	0,257	5,478
387	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	31,369	0,173	5,43
388	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,92	0,67	5,309
389	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15	0,353	5,288

1	2	3	4	5	6	7
390	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	189	0,028	5,209
391	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	13,64428	0,382	5,208
392	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,061812	83,192	5,142
393	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,194498	26,038	5,064
394	21-050307-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	11,718	0,429	5,028
395	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2,503	5,007
396	21-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,34358044	14,38	4,941
397	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,35638	13,672	4,872
398	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	5,035776	0,933	4,7
399	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1,168	4,672
400	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001124	4098,963	4,607
401	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0237056	187,969	4,456
402	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	24,428312	0,181	4,424
403	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,16274	26,43	4,301
404	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01060342	401,466	4,257
405	21-090404-1003 # в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС-100 ГОСТ 5087-80	пара	1	4,072	4,072
406	21-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,125	32,413	4,052
407	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Фитинг для воды диам. 50 мм	шт	4	1,011	4,043
408	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01131956	356,132	4,031
409	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2,013	4,025
410	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	5	0,787	3,937

1	2	3	4	5	6	7
411	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,58758	6,598	3,877
412	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,2642	0,906	3,862
413	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	44	0,087	3,815
414	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,032288	117,2	3,784
415	23-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,885	3,77
416	22-050107-0301	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	15,04	0,246	3,706
417	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,115228	31,968	3,684
418	23-020401-0510	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,919	3,677
419	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,2963075	0,125	3,55
420	23-070202-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм (коробка уравнения потенциалов)	шт.	4	0,881	3,525
421	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,0046	1,724	3,456
422	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02	172,428	3,449
423	21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	56	0,062	3,448
424	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,613536	5,524	3,389
425	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1,654	3,307
426	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,621504	5,319	3,306
427	23-070201-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3,306	3,306
428	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3,306	3,306
429	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,231088	14,287	3,301
430	23-020301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	0,411	3,288
431	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	7,8548	0,411	3,226

1	2	3	4	5	6	7
432	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	126	0,026	3,221
433	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01633393	195,385	3,191
434	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,11494	0,621	3,176
435	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	281,864	0,011	3,163
436	23-060141-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	1542,277	3,146
437	23-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	0,782	3,13
438	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 25 мм	шт	4	0,782	3,127
439	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0,779	3,118
440	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	12,54312	0,247	3,099
441	23-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	0,043	3,043
442	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,15371	19,706	3,029
443	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	0,187	2,987
444	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	129	0,022	2,9
445	21-130803-1001	Ветошь	кг	33,549004	0,085	2,84
446	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	0,279	2,795
447	23-021104-2901	Воронки фарфоровые	шт.	4	0,692	2,766
448	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14172962	19,342	2,741
449	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1,366	2,732
450	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	24	0,112	2,696
451	23-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	0,325	2,604
452	23-080306-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П (КС-2)	шт.	26	0,1	2,602
453	21-130201-1104 # в ценах IV квартала 2017 года	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	81	0,032	2,569
454	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	7,4	0,34	2,513

1	2	3	4	5	6	7
455	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,048432	51,148	2,477
456	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00897275	273,898	2,458
457	ТССтоимость по ценовому предложению ТОО "CST KazSvyazCoplekt"	Фитинг для воды диам. 25 мм	шт	8	0,303	2,426
458	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	2,14344	1,087	2,331
459	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	6,5231	0,356	2,321
460	ТССтоимость по прайс листу ТОО "Алматерм"	Вентиль ППР диам. 32 мм	шт	2	1,159	2,318
461	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10472	21,967	2,3
462	21-130804-0401	Каболка	т	0,00212	1083,781	2,298
463	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	6,18322	0,371	2,297
464	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,076	30,195	2,295
465	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,05425	41,997	2,278
466	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00187032	1215,532	2,273
467	23-030102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2,269	2,269
468	23-050306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1,125	2,251
469	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,2122	0,429	2,236
470	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,932568	0,322	2,235
471	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00523571	413,034	2,163
472	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	0,717	2,15
473	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006586	320,889	2,113
474	23-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	0,111	2,113
475	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00874	236,303	2,065

1	2	3	4	5	6	7
476	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	0,293	2,051
477	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00866	230,644	1,997
478	23-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,329	1,974
479	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00376	501,642	1,886
480	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,7991	0,191	1,876
481	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	3,635	0,51	1,855
482	21-130812-1032	Электроды, d=2,5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01519	121,402	1,844
483	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	0,44	1,794
484	23-080304-0312 # в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	2	0,879	1,759
485	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0309	56,69	1,752
486	21-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12342	13,972	1,724
487	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1,716	1,716
488	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0078	216,036	1,685
489	23-020401-0504 # в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,42	1,68
490	23-041013-0705	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1,667	1,667
491	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	15	0,11	1,655
492	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	21	0,075	1,567
493	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,00924	0,305	1,527
494		Люк сантехнический для замеров параметров воздуха	шт	1	1,516	1,516
495	24-040207-3958 # в ценах IV квартала 2017 года	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98 (пластина монтажная)	т	0,0174	85,303	1,484
496	21-050301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01120504	128,637	1,441

1	2	3	4	5	6	7
497	21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0044	322,343	1,418
498	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	3,85	0,365	1,405
499	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19	0,071	1,352
500	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1,288	1,288
501	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,179	0,4	1,272
502	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	421,499	1,264
503	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	13,8421487	0,091	1,26
504	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0803	15,383	1,235
505	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	10,8	0,11	1,19
506	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0052639	222,238	1,17
507	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00065562	1774,324	1,163
508	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,2475	0,516	1,159
509	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,6298	1,823	1,148
510	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00639088	179,501	1,147
511	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,5692	0,151	1,143
512	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,298	0,265	1,139
513	23-020401-2518	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х32х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,377	1,132
514	23-070222-0214 # в ценах IV квартала 2017 года	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (5х200)	шт.	0,05	21,864	1,093
515	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,12	0,349	1,087
516	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00384	281,415	1,081
517	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	1075,45	0,001	1,075
518	21-050310-0913	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,16926	6,07	1,027
519	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00172234	592,749	1,021
520	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00434	235,025	1,02

1	2	3	4	5	6	7
521	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	0,253	1,014
522	23-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	3,365	1,01
523	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,9456	0,164	0,976
524	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,01281022	75,443	0,966
525	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,888	1,082	0,961
526	21-130701-1201	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0,00651	147,043	0,957
527	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,8	1,191	0,953
528	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,17925	0,151	0,933
529	23-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	0,028	0,933
530	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,0154476	60,098	0,928
531	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	3,8304	0,241	0,922
532	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00334032	274,474	0,917
533	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05196	17,468	0,908
534	23-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	0,065	0,906
535	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0008	1120,909	0,897
536	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	0,445	0,891
537	23-070202-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм (коробка для установки главной заземляющей шины)	шт.	1	0,881	0,881
538	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00924	93,618	0,865
539	23-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	0,2	0,8
540	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,21	0,087	0,799

1	2	3	4	5	6	7
541	23-060141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	391,394	0,798
542	23-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,194	0,776
543	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,80753	0,941	0,76
544	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,44118	1,671	0,737
545	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	2,256	0,314	0,708
546	21-050310-0916	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,06293	10,66	0,671
547	23-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	0,032	0,67
548	21-070204-0403	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,045	14,38	0,647
549	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0089012	71,863	0,64
550	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,344	0,464	0,624
551	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00154	397,042	0,611
552	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,946	0,1	0,594
553	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	53,4992	0,011	0,583
554	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,84998	0,671	0,57
555	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	537,725	0,001	0,554
556	23-021104-0406 # в ценах IV квартала 2017 года	Хомутики для крепления термометра	100 шт.	0,14	3,897	0,546
557	23-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0,052	0,519
558	23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,29418212	0,398	0,515
559	23-070216-0402	Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	0,498	0,498
560	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,535	0,321	0,493

1	2	3	4	5	6	7
561	23-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	0,026	0,485
562	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	2,116	0,223	0,472
563	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00296	156,796	0,464
564	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,54476	0,292	0,451
565	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,16383068	2,742	0,449
566	23-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	0,068	0,405
567	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,545	0,743	0,405
568	23-020401-1113	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,135	0,405
569	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,194052	1,966	0,381
570	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0115484	32,681	0,377
571	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,6735	0,547	0,369
572	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	1	0,364	0,364
573	23-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	0,016	0,356
574	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,094811	3,717	0,352
575	24-040201-0648 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная	100 шт.	0,1	3,404	0,34
576	23-020401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,113	0,339
577	23-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х32х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,107	0,32
578	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0217424	14,38	0,313
579	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	7,781	0,311
580	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	10,244	0,03	0,307
581	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,4395364	0,12	0,294
582	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	57,847	0,289
583	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	4,6	0,061	0,282
584	23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,18	0,238	0,28

1	2	3	4	5	6	7
585	23-020401-1101 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 20х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	0,016	0,279
586	23-021199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,093	0,279
587	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,145	1,777	0,258
588	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001124	2232,352	0,251
589	21-130703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,043	0,241
590	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00675287	34,753	0,235
591	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	0,016	0,232
592	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010998	183,495	0,202
593	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,125	1,584	0,198
594	23-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,097	0,193
595	23-020401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,028	0,17
596	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,806	0,201	0,162
597	21-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	417,624	0,159
598	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,42781996	0,107	0,153
599	23-020401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,135	0,135
600	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00056	238,475	0,134
601	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	1	0,132	0,132
602	21-130703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	65,091	0,13
603	23-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,065	0,129
604	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,174	0,684	0,119
605	23-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,037	0,112
606	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,3583625	0,313	0,112
607	24-040207-3938	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,066	1,68	0,111
608	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	0,52	0,104

1	2	3	4	5	6	7
609	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0063756	15,957	0,102
610	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,552	0,181	0,1
611	23-010501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,33	0,282	0,093
612	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,36	0,02	0,088
613	21-130211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	41,0209	0,002	0,084
614	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,202336	0,361	0,073
615	21-050310-0912	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,013671	5,193	0,071
616	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,01516	4,646	0,07
617	21-130704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	310,638	0,068
618	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,061	1,024	0,062
619	23-020401-2503	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,055	0,055
620	21-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,02992	1,836	0,055
621	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,95	0,056	0,053
622	21-130814-1702	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,00009892	505,659	0,05
623	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	9,35	0,005	0,048
624	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,186504	0,228	0,043
625	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,108	0,289	0,031
626	23-020401-1101 прим.# в ценах IV квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,016	0,031
627	21-130812-0515	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,05544	0,414	0,023
628	21-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	81,355	0,015
629	21-050401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00006	236,284	0,014
630	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00720816	1,441	0,01
631	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000032	290,164	0,009
632	24-040207-2204	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00016	30,324	0,005

1	2	3	4	5	6	7
633	24-040201-0906	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,00016	28,745	0,005
634	21-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000384	739,702	0,003
635	21-050307-1015	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	0,018	0,109	0,002
636	21-130704-0301	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000006	255,878	0,002
637	21-130814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00000096	1381,904	0,001
638	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0000021	235,536	0
639	21-130816-3426	Мусор строительный	т	505,842997	0	-
640	21-130510-0905 # в ценах IV квартала 2017 года	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	-5,52	7,241	-39,968
		Итого строительные материалы и конструкции	**тенге**			**111052,778**
		Инженерное оборудование поставки подрядчика				
		Инженерное оборудование поставки подрядчика (затрат 36,7452% при пороге 80%)				
1	Стоимость по ценовому предложению ТОО "Женіскер"	Ультрафиолетовый обеззараживатель WonderLight ET-24	шт	2	586,59	1173,181
2		Приточная установка П-1	компл	1	1138,712	1138,712
3	Стоимость по ценовому предложению ТОО "WILO CEnTrAl AsiA"	Насосная станция для пожаротушения CO-3MHI803/ER-EB	компл	1	1208,583	1208,583
		Инженерное оборудование поставки подрядчика (затрат 44,7521% при пороге 15%)				
4	Стоимость по прайс листу ТОО "ЭнКо"	Насосная станция COR-1 MHIE 205EM2-GE WILO	шт	4	1071,902	4287,607
		Инженерное оборудование поставки подрядчика (затрат 18,5027% при пороге 5%)				
5	51-040106-0115 # в ценах IV квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	7	96,507	675,549

1	2	3	4	5	6	7
6	Стоимость по ценовому предложению ТОО "Женіскер"	Ультрафиолетовый обеззараживатель WonderLight HE-480	шт	2	133,086	266,173
7	51-080401-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	184,99	184,99
8		Насос циркуляционный системы отопления с частотным регулированием DAB EVOPLUS B 60/220/40	шт	2	88,443	176,887
9	51-080401-0506 # в ценах IV квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	117,418	117,418
10	51-021301-0217 # в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	108,493	108,493
11	51-020106-0101 # в ценах IV квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	46,395	92,79
12	Стоимость по прайс-листу ТОО "AlMA ElECTriC"	Щит АВР 16А	шт	1	67,324	67,324
13		Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-2	компл	1	41,54	41,54
14		Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-1	компл	1	41,54	41,54
		Итого инженерное оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**9580,786**
		Транспортные расходы				
1	41-310104-0601 # в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	519,176	0,429	222,726

1	2	3	4	5	6	7
2	41-020101-1003 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	819,68	0,16	130,854
3	41-310101-0701 # в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	303,3	0,372	112,828
4	41-010101-1003 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	2,796	0,371	1,036
		Итого транспортные расходы	**тенге**			**467,444**
		Итого:	**тенге**			**159514,995**

Наименование стройки Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание школы и интерната
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	200681,18	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	45,06	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	35518,75	тыс.тенге

в ценах на 4 квартал 2017 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	156493,11	--	--	156493,11	38,7	30228,4	--
2.	2-1-2	Санитарно-технические работы по ОВ	15467,19	1564,95	--	17032,14	2,49	1995,46	--
3.	2-1-2	Санитарно-технические работы по ВК	7202,5	8619,72	--	15822,22	1,49	1275,11	--
4.	2-1-4	Электроосвещение и электросиловое оборудование	9458,98	535,08	--	9994,06	1,72	1449,44	--
5.	2-1-5	Пожарная сигнализация	1339,65	--	--	1339,65	0,66	570,34	--
		ИТОГО	**189961,43**	**10719,75**	--	**200681,18**	**45,06**	**35518,75**	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**189961,43**	**10719,75**	--	**200681,18**	**45,06**	**35518,75**	

Прочие работы и затраты: ----------

		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО	**189961,43**	**10719,75**	--	**200681,18**	**45,06**	**35518,75**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**189961,43**	**10719,75**	--	**200681,18**	**45,06**	**35518,75**	

Главный инженер проекта Сергеев О.А.

Начальник сметного отдела Задидюрина Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил	Задидюрина Н.В.
Проверил	Задидюрина Н.В.

Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 2-1-1

на Общестроительные работы, Здание школы и интерната

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АР

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ШКОЛЫ		
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР - 1-3)		
1	1	**Цоколь. Облицовка природными плитами. Демонтаж**	**м2 поверхности облицовки**	**77,5**
2	2	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2196,11**
3	3	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя ISOVER-Фасад-50 мм, ISOVER-OL-E-100 мм**	**м2**	**2321,47**
	4	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)**	**м3**	**189,01118**
	5	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (Isover-фасад)**	**м3**	**25,536525**
	6	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**2553,617**
4	7	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**2328,8**
5	8	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**2328,8**
	9	**Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм**	**м2**	**2328,8**
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ 1 ЭТАЖ (АР 7)		
6	10	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**10**
7	11	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,491**
8	12	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	**м3 грунта**	**5,1**
9	13	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**9,9**
10	14	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4**
11	15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл. В7,5). Устройство**	**м3**	**3,1**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004422
	17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03702
12	18	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,5
13	19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,8333333
	20	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12544
14	21	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0942
		РАЗДЕЛ 3.ОКНА (АР - 10)		
15	22	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	361,05
16	23	Проемы оконные площадью до 2 м2 (ОК-5, ОК-6, ОК-8). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	7,2
17	24	Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-9). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	24,57
	25	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	26,65
	26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5,12
18	27	Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	252,42
	28	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	252,42
19	29	Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-4, ОК-7). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	76,86
	30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	76,86
20	31	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	177,5
	32	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	177,5
	33	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	170
21	34	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	521,1
22	35	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	321,2

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	36	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)	м3	16,5418
23	37	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	181,1
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ (АР - 10)		
24	38	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,56
25	39	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,56
	40	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,56
	41	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4
	42	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8
26	43	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,8
27	44	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,8
28	45	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,8
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР 11)		
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ		
29	46	Поверхности. Очистка металлическими щетками	м2	87,2
30	47	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,7
31	48	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40,7
32	49	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,5
33	50	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,5
34	51	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	56,5
35	52	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	84,8
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (АР-11)		
36	53	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	214,6

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
37	54	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**214,6**
38	55	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**214,6**
39	56	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**133,1**
40	57	**Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**46,4**
41	58	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**105,6**
42	59	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**178,8**
43	60	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**14,304**
44	61	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**50,9**
45	62	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**48,3**
46	63	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**48,3**
47	64	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 55 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**178,8**
48	65	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**178,8**
49	66	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (CAESAR). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**130,5**
50	67	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,9**
51	68	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**166,4**
52	69	**Покрытия из наборной доски 50х70(h). Устройство**	**м2 покрытия**	**166,4**
		ПЛИНТУСА, ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА		
53	70	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**166,4**
54	71	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**56,2**
55	72	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**66,2**
56	73	**Сапожок из керамогранита h=200 мм на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**8,88**
57	74	**Древесина. Огнебиозащитное покрытие ВУП-2Д**	**м2 обработанной поверхности**	**166,4**
	75	**Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**83,2**
РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (АР-12)				

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
58	76	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**30,2**
	77	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**30,2**
	78	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**20**
	79	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**20**
	80	**Кронштейн настенный с ложеметом универсальный из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 22 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**40**
РАЗДЕЛ 8.ВХОДНАЯ ГРУППА (АР-13-16)				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
59	81	**Кровли из листовой профилированной стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**30**
60	82	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,2639**
61	83	**Конструкции опорные (стойки). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,31696**
62	84	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**30,5**
ФУНДАМЕНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ				
63	85	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**13,27**
64	86	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,99**
65	87	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,54**
66	88	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**
67	89	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**
	90	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,31**
	91	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,43**
68	92	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39**
69	93	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**40,67**
70	94	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,1**
71	95	**Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)**	**м3**	**5,8**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	96	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2299
72	97	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	29,6
73	98	Стены крыльца. Кладка.	м3 кладки	4,5
74	99	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки	т металлических изделий	0,024242
75	100	Слои подстилающие грунтовые 60%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,06
76	101	Слои подстилающие щебеночные 40%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,04
77	102	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	54,5
78	103	Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо	м2 покрытия	27,5
	104	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	28,05
79	105	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	5
80	106	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка	т	0,0133
81	107	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-2). Установка	т	0,0075
82	108	Каркас входной группы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09028
	109	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09028
83	110	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,6
84	111	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,6
		ВИТРАЖ ВГ-1		
85	112	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,38
	113	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,38
	114	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	- 2,76
	115	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00552
86	116	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,36
	117	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,36
		ДВЕРЬ ВХОДНАЯ ДН-1-1ШТ		
87	118	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,36

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	119	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,36**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1-2ШТ		
88	**120**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**3**
	121	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**3**
	122	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**3,6**
	123	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**7,8**
	124	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**12**
	125	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12**
	126	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**4**
	127	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4**
	128	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4**
	129	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**4**
	130	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4**
	131	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2-2ШТ		
89	**132**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**14,8**
	133	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**29,6**
	134	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**14,4**
	135	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**28,4**
	136	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**32**
	137	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12**
	138	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**16**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	8
	140	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16
	141	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	16
	142	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	16
	143	Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	16
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3-1ШТ		
90	144	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	1,8
	145	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,8
	146	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,7
	147	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	5,6
	148	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	9
	149	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6
	150	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	3
	151	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2
	152	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3
	153	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	3
	154	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	3
		КОЗЫРЕК ВХОДНОЙ ГРУППЫ		
91	155	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,63534
	156	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,54618
	157	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08916
92	158	Конструкции опорные (стойки СТ-1, СТ-2). Монтаж	т конструкций	0,37622
	159	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3495

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	160	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02672
93	161	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	22,61
94	162	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	22,61
95	163	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	16,1
96	164	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,1
97	165	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,1
	166	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,515
98	167	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,1
	168	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,2
99	169	Фронтон. Обивка кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием по дереву с одной стороны	м2 проемов	2,8
100	170	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	14,4
	171	Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм	м2	17,2
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
101	172	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	894
102	173	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	894
103	174	Стяжка цементная. Разборка покрытия	м2	1580
104	175	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж	м3 утеплителя	284,4
105	176	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж в один слой	м2 изолируемой поверхности	1580
106	177	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	54,67
		КРОВЛЯ		
107	178	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	894
108	179	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	894
109	180	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (существующие конструкции). Огнезащита	м3 древесины в конструкции	116,7
110	181	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (существующий). Устройство	м2 кровли	894
		ЧЕРДАК		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
111	182	Пароизоляция прокладная (в т.ч. по периметру). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1740
112	183	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (Izover-OL-P)	м2 утепляемого покрытия	1580
113	184	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1580
	185	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (Izover-OL-P)	м3	292,932
114	186	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 30 мм). Устройство	м2 стяжки	1580
115	187	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1580
116	188	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,4055
	189	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,4055
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ КО-1		
117	190	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	261
118	191	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	78,3
119	192	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	78,3
		СТРЕМЯНКА СТ-1		
120	193	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	1,5
121	194	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (существующий). Устройство	м2 кровли	1,2
122	195	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	28
123	196	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03668
	197	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06
124	198	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,47862
	199	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47862
125	200	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	8,82
126	201	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	8,82
		РАЗДЕЛ 10.ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АР-24,25)		
127	202	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	2,3
	203	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,98
128	204	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,4
129	205	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,36
130	206	Лотки в сооружениях (дно канала). Устройство В-7,5 сульфатостойкий	м3	0,7

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
131	207	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2
132	208	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5
	209	Плиты перекрытия каналов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПТ)	м3	0,19
133	210	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	3
134	211	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	8
135	212	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	8
136	213	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 3 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1
		РАЗДЕЛ 11.ОТМОСТКА S=318,7 м2 (АР-3)		
137	214	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 10 см)	м2 покрытия	318,7
138	215	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	- 637,4
139	216	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,19122
140	217	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (тип Б). Устройство	м2 покрытия	318,7
141	218	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (тип Б). Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	637,4
		ОТДЕЛ 2.ИНТЕРНАТ		
		РАЗДЕЛ 12.ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР - 27)		
142	219	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1304,47
143	220	Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя ISOVER-Фасад-50 мм, ISOVER-OL-E-100 мм	м2	1258,6
	221	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)	м3	120,8087
	222	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (Isover-фасад)	м3	4,49925
	223	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1384,46
144	224	Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1265,6
145	225	Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	1265,6

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	226	Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм	м2	1265,6
		РАЗДЕЛ 13.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ		
146	227	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	100,8333333
147	228	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	12
148	229	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	15,246
149	230	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1,8
150	231	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,1
151	232	Стены из кирпича простые (подоконные части). Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,6
		ВТОРОЙ ЭТАЖ		
152	233	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	85
153	234	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	12
154	235	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	22,155
		РАЗДЕЛ 14.ПЕРЕГОРОДКИ		
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (АР-32)		
155	236	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	3,9
156	237	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,6
157	238	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1
158	239	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл. В7,5). Устройство	м3	2,3
	240	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00335
	241	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028382
159	242	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,2
160	243	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,5
	244	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09555
161	245	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4
	246	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,068
162	247	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,19782
163	248	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,5
164	249	Штукатурка перемычек. Перетирка с земли и лесов	м2	9
		ВТОРОЙ ЭТАЖ (АР-33)		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
165	250	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,1666667
	251	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,099176
166	252	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5
	253	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,09
167	254	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,19782
168	255	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,2
169	256	Штукатурка перемычек. Перетирка с земли и лесов	м2	10
		РАЗДЕЛ 15.ПРОБИВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ (АР 34-36)		
		РАСКРЕПЛЕНИЕ ПРОБИВАЕМЫХ ПРОЕМОВ		
170	257	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен	м стоек	30
		ПРОЕМ ПП-1-1ШТ		
171	258	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,924
172	259	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,280126
	260	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1628
	261	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04318
	262	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0714
	263	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002746
173	264	Балки и прогоны. Обетонирование (бетон кл. В7,5 на мелком заполнителе)	м3	0,121
174	265	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,6125
175	266	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	8,48
176	267	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	8,48
		РАЗДЕЛ 16.ОКНА (АР - 39)		
177	268	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	116,28
178	269	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	2,26
179	270	Проемы оконные площадью до 2 м2 (ОК-1, ОК-3). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	18,18
	271	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	18,18

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
180	272	Проемы оконные площадью до 2 м2 (ОК-2). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	79,2
181	273	Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-4). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	18,9
	274	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	98,1
182	275	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	91,8
	276	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	91,8
	277	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	126
183	278	Проемы оконные площадью до 2 м2 (Ф-1). Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,26
	279	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,26
184	280	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	264
185	281	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	145,8
	282	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)	м3	7,5087
186	283	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	211,4
		РАЗДЕЛ 17.ДВЕРИ (АР-40)		
187	284	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	112,35
188	285	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	99,16
	286	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,46
	287	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	68,34
	288	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,36
189	289	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	12,18
	290	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,18
	291	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	52
	292	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	112
190	293	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,11
	294	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,11
	295	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	6

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
191	**296**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**77,5**
192	**297**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**77,5**
193	**298**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,5**
РАЗДЕЛ 18.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР 41)				
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ				
194	**299**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**105**
195	**300**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**611**
196	**301**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**611**
197	**302**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**552**
198	**303**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59**
199	**304**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**1253**
200	**305**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1253**
201	**306**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1253**
202	**307**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**175**
203	**308**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**175**
ВТОРОЙ ЭТАЖ				
204	**309**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**48**
205	**310**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**632**
206	**311**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**632**
207	**312**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**617**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
208	**313**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15**
209	**314**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**1350**
210	**315**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1350**
211	**316**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1350**
212	**317**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**80**
213	**318**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**80**
		РАЗДЕЛ 19.ПОЛЫ (АР 42-43)		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
214	**319**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1132**
215	**320**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**1132**
216	**321**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**1132**
217	**322**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**108,4**
218	**323**	**Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**72**
219	**324**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1085,6**
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ		
220	**325**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**123,73**
221	**326**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,4384**
222	**327**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 55 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**55,32**
223	**328**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**55,32**
224	**329**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**37,66**
225	**330**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**458,18**
226	**331**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**458,18**
227	**332**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит полистерольных. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**458,18**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	333	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	23,59627
228	334	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	482,06
229	335	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	45,75
230	336	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	45,75
231	337	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (CAESAR). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	60,1
232	338	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	423,95
233	339	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	95,77
234	340	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (толщ. 20 мм). Устройство	м2 покрытия	30,75
235	341	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	- 30,75
		ВТОРОЙ ЭТАЖ		
236	342	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 35 мм). Устройство	м2 стяжки	519,43
237	343	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	519,43
238	344	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит (толщ. 40 мм). Площадь до 20 м2	м2	519,43
239	345	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,76
240	346	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,91
241	347	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,91
242	348	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых (толщ. 25 мм). Устройство	м2 изолируемой поверхности	59,94
243	349	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	59,94
244	350	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	59,94
245	351	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	519,43
246	352	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (CAESAR). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	29,04
247	353	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,91
		ПЛИНТУСА, ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
248	354	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	59,94
249	355	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	44
250	356	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	178
251	357	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	898
252	358	Сапожок из керамогранита h=200 мм на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	21,2
253	359	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	22
		РАЗДЕЛ 20.ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (АР-43)		
254	360	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,2
255	361	Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 12,5 сульфатостойкий)	м3	0,96
	362	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0253
256	363	Стены крыльца. Кладка.	м3 кладки	0,24
		РАЗДЕЛ 21.ВХОДНАЯ ГРУППА (АР-44-51)		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
257	364	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	18
258	365	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м2	18
259	366	Пароизоляция прокладная. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	18
260	367	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	4
261	368	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,8
262	369	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	12
263	370	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	12,6
		ФУНДАМЕНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ		
264	371	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,4
265	372	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,39
266	373	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,01
267	374	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12
268	375	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12
	376	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,48
	377	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
269	378	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,6
270	379	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	44,67
271	380	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,7
272	381	Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)	м3	6,2
	382	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2481
273	383	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30,1
274	384	Стены крыльца. Кладка.	м3 кладки	8,4
275	385	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки	т металлических изделий	0,0747
276	386	Слои подстилающие грунтовые 60%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,1
277	387	Слои подстилающие щебеночные 40%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,4
278	388	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	107,3
279	389	Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо	м2 покрытия	56,8
	390	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	57,936
280	391	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	5
281	392	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка	т	0,0133
282	393	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-2). Установка	т	0,0075
283	394	Каркас входной группы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0862
	395	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0862
284	396	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,1
285	397	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,1
		ВИТРАЖ ВГ-1		
286	398	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	15,34
	399	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,34
	400	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	- 2,76
	401	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00552
287	402	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,36

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	403	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,36**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1-2ШТ		
288	**404**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**5,2**
	405	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,2**
	406	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,4**
	407	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**15,6**
	408	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**18**
	409	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12**
	410	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**6**
	411	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4**
	412	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4**
	413	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**6**
	414	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**6**
	415	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2-1ШТ		
289	**416**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**21,75**
	417	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**43,5**
	418	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**20,7**
	419	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**42,5**
	420	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**23**
	421	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12**
	422	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**23**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	423	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**8**
	424	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**23**
	425	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**23**
	426	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**23**
	427	**Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**23**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-3-1ШТ		
290	**428**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**1,8**
	429	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**1,8**
	430	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**2,7**
	431	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,6**
	432	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**9**
	433	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6**
	434	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**3**
	435	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**2**
	436	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**3**
	437	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**3**
	438	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**3**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-4-1ШТ		
291	**439**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**2,45**
	440	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**4,9**
	441	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**2,7**
	442	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**4,9**
	443	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**6**
	444	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	445	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	3
	446	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4
	447	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	6
	448	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	6
	449	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6
	450	Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	3
		КОЗЫРЕК ВХОДНОЙ ГРУППЫ		
292	451	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,63534
	452	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,54618
	453	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08916
293	454	Конструкции опорные (стойки СТ-1, СТ-2). Монтаж	т конструкций	0,31982
	455	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2931
	456	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02672
294	457	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	20,61
295	458	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	20,61
296	459	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	16,1
297	460	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,1
298	461	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,1
	462	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,515
299	463	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,1
	464	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,2
300	465	Фронтон. Обивка кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием по дереву с одной стороны	м2 проемов	2,8

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
301	466	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	14,4
	467	Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм	м2	17,2
		РАЗДЕЛ 22.КРЫЛЬЦО №1 ПО ОСИ 1 и Иа - 2ШТ (АР-52-57)		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
302	468	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,6
303	469	Ограждения металлические. Демонтаж	м ограждения	8,6
		ФУНДАМЕНТ		
304	470	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,76
305	471	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8
306	472	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8
307	473	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2
	474	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,184
	475	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63
308	476	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,2
309	477	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,28
310	478	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,7
311	479	Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)	м3	1,8
	480	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1058
312	481	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,2
313	482	Стены крыльца. Кладка.	м3 кладки	5
314	483	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки	т металлических изделий	0,068208
315	484	Слои подстилающие грунтовые 60%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,56
316	485	Слои подстилающие щебеночные 40%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,04
317	486	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	35,2
318	487	Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо	м2 покрытия	17,28
	488	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	17,6256
319	489	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	2,5
320	490	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка	т	0,0088
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-5		

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
321	**491**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**5,2**
	492	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,2**
	493	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**5,4**
	494	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**15,6**
	495	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**18**
	496	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**12**
	497	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**6**
	498	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4**
	499	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**4**
	500	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**6**
	501	**Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**6**
	502	**Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**6**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-6		
322	**503**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**7,8**
	504	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**7,8**
	505	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**12,6**
	506	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**23,4**
	507	**Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**42**
	508	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**24**
	509	**Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**14**
	510	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**8**
	511	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**8**
	512	**Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**14**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	513	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	14
	514	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	14
		КОЗЫРЕК К1		
323	515	Металлический каркас угловой стали. Монтаж	т конструкций	0,2752
	516	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048
	517	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2272
324	518	Конструкции опорные (стойки СТ-1). Монтаж	т конструкций	0,2363
	519	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23
	520	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0063
325	521	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	19,46
326	522	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	19,46
327	523	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	10,2
328	524	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,2
329	525	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,2
	526	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,73
330	527	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5,28
	528	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	7,2
331	529	Фронтон. Обивка кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием по дереву с одной стороны	м2 проемов	2,2
332	530	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	11,4
	531	Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм	м2	13,6
		РАЗДЕЛ 23.КРЫЛЬЦО №2 2ШТ (АР-58-59)		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
333	532	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	2
334	533	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,6

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
335	534	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,12
336	535	Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)	м3	0,9
	536	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0482
337	537	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	6,8
338	538	Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо	м2 покрытия	6,2
	539	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	6,324
339	540	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	2,5
340	541	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка	т	0,0088
		КОЗЫРЕК К2		
341	542	Металлический каркас угловой стали. Монтаж	т конструкций	0,2644
	543	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042
	544	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2224
342	545	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,72
343	546	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	13,72
344	547	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	10,2
345	548	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,2
346	549	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,2
	550	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,73
347	551	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5,28
	552	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,6
348	553	Фронтон. Обивка кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием по дереву с одной стороны	м2 проемов	2,2
349	554	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	11,4
	555	Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм	м2	13,6
		РАЗДЕЛ 24.КРЫЛЬЦО №3 1ШТ (АР-60)		
350	556	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,89

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	557	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89
	558	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1
351	559	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	24,1
352	560	Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо	м2 покрытия	18,5
	561	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	18,87
		РАЗДЕЛ 25.КРОВЛЯ		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АР-61)		
353	562	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	18
354	563	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	52
355	564	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	76
356	565	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4,75
	566	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	303,3
	567	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	14,44
	568	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	317,74
357	569	Стяжка цементная. Разборка покрытия	м2	760
358	570	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж	м3 утеплителя	136,8
359	571	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж в один слой	м2 изолируемой поверхности	760
360	572	Помещения. Очистка и погрузка строительного мусора	т	114
		ПОМЕЩЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ (АР-65)		
361	573	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,2
362	574	Стены. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2 проемов	25,2
363	575	Двери плотничные. Навеска на качающихся петлях	м2 полотна	1,05
	576	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2
	577	Ручки-скобы РС-100 ГОСТ 5087-80	пара	1
		КРОВЛЯ		
364	578	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	58,32
365	579	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,51214

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
366	580	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	м3 кладки	1,6
367	581	Стропила, мауэрлат, кобылка, стойки, подкосы, затяжки. Установка	м3 древесины в конструкции	15,2385
	582	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,015384
368	583	Элементы каркаса из брусьев (накладки, прокладки, лежень). Установка	м3 древесины в конструкции	4,2162
369	584	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,4547
370	585	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	782,06
371	586	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	105,94
372	587	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	888
373	588	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	888
	589	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1021,2
	590	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	151,2
374	591	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	123,6
375	592	Обшивка карниза. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	123,6
376	593	Стены. Обивка кровельной сталью толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	302,4
	594	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	311,472
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1 = 5шт (АР - 67,68)		
377	595	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5
	596	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,45

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	597	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	5
	598	Задвижка накладная	100 шт.	0,1
	599	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20
378	600	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	56
379	601	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,516
380	602	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	56
	603	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	64,4
381	604	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	42,05
	605	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	43,3115
	606	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16128
		КРЕПЛЕНИЕ ШПАЛЫ К Ж/Б ПЛИТЕ (АР - 69)		
382	607	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	152
383	608	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	12,6666667
	609	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	38
	610	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,046452
384	611	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08816
	612	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9
		БАЛКА БМ-1 = 4 шт (АР - 70)		
385	613	Монолитная подушка (бетон кл. В7,5). Устройство	м3	0,08
	614	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0112
386	615	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6902
	616	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,504
	617	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0532
	618	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1256

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
387	619	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью	отверстие	8
388	620	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8
	621	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00808
389	622	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	26,2
390	623	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	26,2
391	624	Балки и прогоны. Обетонирование (бетон кл. В12,5)	м3	0,4
		БАЛКА БМ-2 = 2 шт (АР - 70)		
392	625	Монолитная подушка (бетон кл. В7,5). Устройство	м3	0,04
	626	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0056
393	627	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3535
	628	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2604
	629	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0266
	630	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0628
394	631	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью	отверстие	4
395	632	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4
	633	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00404
396	634	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,4
397	635	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	13,4
		КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ		
398	636	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	84
	637	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ КО-1 (АР - 72)		
399	638	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	151,2
400	639	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	45,36
401	640	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	45,36
		ЧЕРДАК		
402	641	Пароизоляция прокладная (в т.ч. по периметру). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1018
403	642	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (Izover-OL-P)	м2 утепляемого покрытия	760

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
404	643	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**760**
	644	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (Izover-OL-P)**	**м3**	**140,904**
405	645	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщ. 30 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**760**
406	646	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**760**
407	647	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,63856**
	648	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,63856**
		Полог для временной защиты и временное ограждение кровли учтенты дополнительными затратами на временные здания и сооружения		
408	649	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**121**
	650	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**93,936**
		СТРЕМЯНКА СМ-1 (АР - 73)		
409	651	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1031**
	652	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1031**
410	653	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,2**
411	654	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**4,2**
		СТРЕМЯНКА СТ-1 (АР-74,75)		
412	655	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**6**
413	656	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00786**
	657	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,07**
414	658	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,24464**
	659	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,24464**
415	660	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,8**
416	661	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**4,8**
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ (АР - 76)		
417	662	**Металлический каркас вентканалов из угловой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,517396**
	663	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,447876**
	664	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,06952**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
418	665	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,749
	666	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,78645
419	667	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,749
420	668	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	75,2
421	669	Стены. Антисептирование водными растворами (с 2-х строн)	м2 стен (за вычетом проемов)	150,4
422	670	Стены вентшахт. Обивка кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,7 мм (с 2-х сторон)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	77,2
423	671	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	68,9
	672	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,54835
424	673	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (2 слоя толя)	м2 изолируемой поверхности	4,5
425	674	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (рубероид)	м2 изолируемой поверхности	15
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК - 1ШТ (АР-76)		
426	675	Обжимное кольцо. Установка	кг изделия	1,18
427	676	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,03925
	677	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,04867
428	678	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к канализационным стоякам	м	0,314
	679	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,194052
		РАЗДЕЛ 26.КРОВЛЯ ПЕРЕХОДА (АР-78,79)		
429	680	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	45,7
430	681	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м2	45,7
431	682	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж	м3 утеплителя	8,226

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
432	683	Пароизоляция прокладная. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	45,7
433	684	Поверхности железобетонные. Обеспыливание	м2	45,7
434	685	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	7
435	686	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45,7
436	687	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (Izover-OL-P)	м2 утепляемого покрытия	45,7
437	688	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	45,7
	689	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (Izover-OL-P)	м3	8,47278
438	690	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство (сред. толщ. 70мм)	м2 стяжки	45,7
439	691	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (+45 мм для 60мм)	м2 стяжки	45,7
440	692	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,055297
	693	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,055297
441	694	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя Бикрост	м2 кровли	45,7
442	695	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	9,4
443	696	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм). Устройство	м2 покрытия	7,5
	697	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	7,725
	698	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0078
444	699	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9
	700	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (АК)	м3	0,986
		РАЗДЕЛ 27.ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АР-80,81)		
445	701	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	2,3
	702	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,98
446	703	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,4
447	704	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,36
448	705	Лотки в сооружениях (дно канала). Устройство В-7,5 сульфатостойкий	м3	0,7

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
449	706	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2
450	707	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5
	708	Плиты перекрытия каналов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПТ)	м3	0,19
451	709	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2
452	710	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	34
453	711	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	14
454	712	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 3 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1
		РАЗДЕЛ 28.ОТМОСТКА S=193,5 м2 (АР-26)		
455	713	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 10 см)	м2 покрытия	193,5
456	714	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	- 387
457	715	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1161
458	716	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (тип Б). Устройство	м2 покрытия	193,5
459	717	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (тип Б). Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	387
		РАЗДЕЛ 29.ВЫВОЗ МУСОРА		
	718	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	500,9
	719	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	500,9

Составил Задидюрина Н.В.

Наименование стройки - Капитальный ремонт Алтынсаринской средней школы и спального корпуса пришкольного интерната в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области

Наименование объекта - Здание школы и интерната

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы

Основание: АР

Сметная стоимость, тыс. тенге	156493,114
Сметная заработная плата, тыс. тенге	30228,396
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	38,703

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ШКОЛЫ							
РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР - 1-3)							
1	**Е11-150101-0103 11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0.8**	**Цоколь. Облицовка природными плитами. Демонтаж**	**м2 поверхности облицовки**	**77,5000**		**11360,00**	**880400**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=954,27)	чел-ч	11,84	917,6	954,27	875638
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03416	2,647	768,59	2035
		Итого оплата труда:				**11324,81**	**877673**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00512	0,3968	3397,21	1348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00512	0,3968	851,28	338
1. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12304	9,536	24,61	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02904	2,251	1412,75	3180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02904	2,251	754,01	1697
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**4762**
		НР первого уровня	%	54,8		6206,00	480965
		НР второго уровня	%	3,6		632,38	49009
		Накладные расходы	%	--		6838,37	529974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,87	112830
		Сметная стоимость:				**19654,25**	**1523204**
2	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2196,1100**		**578,57**	**1270596**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,50025	1098,604	763,54	838828
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	1,922	851,28	1636
		Итого оплата труда:				**382,71**	**840464**
2. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	1,922	1792,30	3444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	1,922	851,28	1636
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**3444**
2. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,768639	243975,92	187529
2. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,19765	29921,70	5914
2. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	74,668	3145,68	234881
		Итого материалов:				**195,04**	**428324**
		НР первого уровня	%	50,8		194,41	426956
		НР второго уровня	%	3,6		27,83	61112
		Накладные расходы	%	--		222,24	488068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,06	140693
		Сметная стоимость:				**864,87**	**1899357**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя ISOVER-Фасад-50 мм, ISOVER-OL-E-100 мм**	**м2**	**2321,4700**		**364,13**	**845309**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,271055	629,246	763,54	480455
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	1,567	1141,82	1789
		Итого оплата труда:				**207,73**	**482244**
3. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	1,567	3149,56	4935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	1,567	1141,82	1789
3. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	101,854	14,75	1502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**6438**
3. 5	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	19500,348	18,38	358416
		Итого материалов:				**154,39**	**358416**
		НР первого уровня	%	54,8		113,84	264270
		НР второго уровня	%	3,6		17,21	39945
		Накладные расходы	%	--		131,04	304214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,61	91962
		Сметная стоимость:				**534,78**	**1241485**
4	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)**	**м3**	**189,0112**		**18742,11**	**3542468**
		НР второго уровня	%	3,6		674,72	127529
		Накладные расходы	%	--		674,72	127529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,35	293600
		Сметная стоимость:				**20970,17**	**3963597**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (Isover-фасад)**	**м3**	**25,5365**		**34132,30**	**871620**
		НР второго уровня	%	3,6		1228,76	31378
		Накладные расходы	%	--		1228,76	31378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2828,89	72240
		Сметная стоимость:				**38189,95**	**975239**
6	**С121-100404-0103 21-100404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**2553,6170**		**81,14**	**207200**
		НР второго уровня	%	3,6		2,92	7459
		Накладные расходы	%	--		2,92	7459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	17173
		Сметная стоимость:				**90,79**	**231832**
7	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**2328,8000**		**2301,92**	**5360700**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	1,382	3218,029	792,79	2551221
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002025	4,716	1141,82	5385
		Итого оплата труда:				**1097,82**	**2556606**
7. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	85,292	18,42	1571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	176,115	11,78	2075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	4,716	3149,56	14853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	4,716	1141,82	5385
7. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	88,203	182,36	16085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	189,215	14,75	2791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**37374**
7. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	5822	254,90	1484028
7. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	614,803	593,64	364972
7.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	5915,152	87,79	519291
7.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	5822	69,36	403814
		Итого материалов:				**1190,36**	**2772105**
		НР первого уровня	%	54,8		601,61	1401020
		НР второго уровня	%	3,6		104,53	243422
		Накладные расходы	%	--		706,13	1644442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,64	560411
		Сметная стоимость:				**3248,69**	**7565553**
8	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**2328,8000**		**643,42**	**1498389**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,40066	933,057	773,71	721916
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	1,572	1141,82	1795
		Итого оплата труда:				**310,77**	**723710**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	1,572	3149,56	4951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	1,572	1141,82	1795
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**4951**
8. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	6054,88	57,12	345855
8. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	3260,32	130,56	425667
		Итого материалов:				**331,30**	**771522**
		НР первого уровня	%	54,8		170,30	396593
		НР второго уровня	%	3,6		29,29	68219
		Накладные расходы	%	--		199,59	464813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,44	157056
		Сметная стоимость:				**910,45**	**2120257**
9	**Стоимость по прайс листу ТОО "Строительные системы Казахстан"**	**Сайдинг МП СК-14х226 толщ. 0,5 мм**	**м2**	**2328,8000**		**2615,40**	**6090738**
		НР второго уровня	%	3,6		94,15	219267
		Накладные расходы	%	--		94,15	219267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,76	504800
		Сметная стоимость:				**2926,32**	**6814805**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20567421**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20567421**
Материалы -			Тенге				**4330367**
Всего заработная плата -			Тенге				**5480697**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10712027**
Накладные расходы -			Тенге				**3817143**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2969803**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**847340**
Сметная прибыль -			Тенге				**1950765**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26335329**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6809**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5480697**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26335329**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6809**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5480697**
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ 1 ЭТАЖ (АР 7)					
10	**Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**10,0000**		**1194,45**	**11944**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	1,412	14,12	754,01	10647
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	0,672	851,28	572
		Итого оплата труда:				**1121,87**	**11219**
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	0,672	1897,76	1275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	0,672	851,28	572
10. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	1,344	16,80	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**129,79**	**1298**
10. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,194	1,94	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		663,02	6630
		НР второго уровня	%	3,6		66,87	669
		Накладные расходы	%	--		729,89	7299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,95	1539
		Сметная стоимость:				**2078,29**	**20783**
11	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**1,4910**		**761,27**	**1135**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	0,9115	1,359	715,22	972
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,115403	754,01	87
		Итого оплата труда:				**710,28**	**1059**
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,115403	1412,75	163

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,115403	754,01	87
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**163**
		НР первого уровня	%	50,8		360,82	538
		НР второго уровня	%	3,6		40,40	60
		Накладные расходы	%	--		401,22	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,00	139
		Сметная стоимость:				**1255,49**	**1872**
12	**Е12-010101-0105 12-010101-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	**м3 грунта**	**5,1000**		**3997,96**	**20390**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	5,191	26,474	689,79	18262
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0051	851,27	4
		Итого оплата труда:				**3581,55**	**18266**
12. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0051	1792,30	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0051	851,28	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**9**
12. 4	131655 С (21-070204-0405)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0247	0,12597	14380,09	1811
12. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,045	0,2295	196,55	45
12. 6	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,01836	14286,68	262
		Итого материалов:				**415,47**	**2119**
		НР первого уровня	%	59,1		2116,70	10795
		НР второго уровня	%	3,6		220,13	1123
		Накладные расходы	%	--		2336,82	11918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,78	2585
		Сметная стоимость:				**6841,56**	**34892**
13	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**9,9000**		**220,52**	**2183**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	0,775319	741,29	575
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,1089	851,28	93
		Итого оплата труда:				**67,42**	**667**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,040837	3397,21	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,040837	851,28	35
13. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,011137	2529,35	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,011137	851,28	9
13. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,056925	1897,76	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,056925	851,28	48
13. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,115087	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**276**
13. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,5049	2637,22	1332
13. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,02178	30,00	1
		Итого материалов:				**134,56**	**1332**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	406
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	93
		Накладные расходы	%	--		50,47	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	215
		Сметная стоимость:				**292,68**	**2898**
14	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4000**		**5518,81**	**7726**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,9775	1,369	722,22	988
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,945	870,40	823
		Итого оплата труда:				**1293,49**	**1811**
14. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,805	1897,76	1528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,805	851,28	685

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	1,61	11,48	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,14	3409,68	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,14	980,33	137
		Итого эксплуатация машин:				**1445,38**	**2024**
14. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,61	2924,31	4708
14. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,21	30,00	6
		Итого материалов:				**3367,46**	**4714**
		НР первого уровня	%	50,8		657,09	920
		НР второго уровня	%	3,6		222,33	311
		Накладные расходы	%	--		879,42	1231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,86	717
		Сметная стоимость:				**6910,09**	**9674**
15	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл. В7,5). Устройство**	**м3**	**3,1000**		**20847,72**	**64628**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	4,14	12,834	783,25	10052
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,383	1,187	863,13	1025
		Итого оплата труда:				**3573,23**	**11077**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,010462	3397,21	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,010462	851,28	9
15. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,26775	0,830025	40,86	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,340625	1,056	3608,60	3810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,340625	1,056	851,28	899

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,015625	0,048438	3149,56	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015625	0,048438	1141,82	55
15. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010125	0,031387	62,65	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,547	4,796	179,25	860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023375	0,072462	1792,30	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023375	0,072462	851,28	62
		Итого эксплуатация машин:				**1620,63**	**5024**
15.10	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,146	14472,10	45536
15.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,9393	66,30	62
15.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00434	26037,67	113
15.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,01457	26037,67	379
15.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000775	32680,92	25
15.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,403	196,55	79
15.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,27342	6598,38	1804
15.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00403	200244,36	807

1	2	3	4	5	6	7	8
15.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,008773	30,00	0
15.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,215	612,84	745
		Итого материалов:				**15984,43**	**49552**
		НР первого уровня	%	48,5		1733,02	5372
		НР второго уровня	%	3,6		812,91	2520
		Накладные расходы	%	--		2545,93	7892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,49	5802
		Сметная стоимость:				**25265,13**	**78322**
16	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0044**		**197506,74**	**873**
		НР второго уровня	%	3,6		7110,24	31
		Накладные расходы	%	--		7110,24	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16369,36	72
		Сметная стоимость:				**220986,34**	**977**
17	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0370**		**197506,74**	**7312**
		НР второго уровня	%	3,6		7110,24	263
		Накладные расходы	%	--		7110,24	263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16369,36	606
		Сметная стоимость:				**220986,34**	**8181**
18	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**5,5000**		**1899,37**	**10447**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,01)	чел-ч	0,23115	1,271	754,01	959
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,048125	851,28	41
		Итого оплата труда:				**181,74**	**1000**
18. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,234438	521,18	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,048125	1792,30	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,048125	851,28	41
		Итого эксплуатация машин:				**37,90**	**208**
18. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,1375	11664,04	1604
18. 6	135529 С (21-100401-0401)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	12,1	215,22	2604
18. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	23,1	212,16	4901
18. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00088	117199,85	103
18. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00132	51147,90	68
		Итого материалов:				**1687,18**	**9280**
		НР первого уровня	%	50,8		92,32	508
		НР второго уровня	%	3,6		71,70	394
		Накладные расходы	%	--		164,02	902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,07	908
		Сметная стоимость:				**2228,47**	**12257**
19	**Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**55,8333**		**3980,23**	**222230**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,01)	чел-ч	1,644	91,818	754,01	69232
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05275	2,945	851,28	2507

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1284,87**	**71739**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	2,868	3608,60	10351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051375	2,868	851,28	2441
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,076771	1792,30	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,076771	851,28	65
		Итого эксплуатация машин:				**187,86**	**10489**
19. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,284	14812,62	19022
19. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	2,814	43732,03	123062
19. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001284	205870,68	264
19. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,008933	17468,00	156
19. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,1675	30,00	5
		Итого материалов:				**2552,40**	**142509**
		НР первого уровня	%	50,8		652,72	36443
		НР второго уровня	%	3,6		166,79	9312
		Накладные расходы	%	--		819,50	45756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,98	21439
		Сметная стоимость:				**5183,71**	**289424**
20	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1254**		**246959,74**	**30979**
		НР второго уровня	%	3,6		8890,55	1115
		Накладные расходы	%	--		8890,55	1115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20468,02	2568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**276318,31**	**34661**
21	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0942**		**208829,19**	**19672**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	66,7	6,283	802,96	5045
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,04239	972,34	41
		Итого оплата труда:				**53994,98**	**5086**
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,017663	3149,56	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,017663	1141,82	20
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,024727	1792,30	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,024727	851,28	21
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**100**
21. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0942	154210,74	14527
		Итого материалов:				**154210,74**	**14527**
		НР первого уровня	%	48,5		26187,57	2467
		НР второго уровня	%	3,6		8460,60	797
		Накладные расходы	%	--		34648,17	3264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19478,19	1835
		Сметная стоимость:				**262955,55**	**24770**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**399518**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**399518**
Материалы -			Тенге				**224033**
Всего заработная плата -			Тенге				**121924**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39164**
Накладные расходы -			Тенге				**80770**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**64080**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**16690**
Сметная прибыль -			Тенге				**38423**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**518711**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**162**
Сметная заработная плата -			Тенге				**121924**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**518711**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121924**
		РАЗДЕЛ 3.ОКНА (АР - 10)					
22	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**361,0500**		**1292,25**	**466567**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	1,654	597,141	715,22	427087
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	27,945	754,01	21071
		Итого оплата труда:				**1241,26**	**448158**
22. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	27,945	1412,75	39480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	27,945	754,01	21071
		Итого эксплуатация машин:				**109,35**	**39480**
		НР первого уровня	%	50,8		630,56	227664
		НР второго уровня	%	3,6		69,22	24992
		Накладные расходы	%	--		699,78	252657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,36	57538
		Сметная стоимость:				**2151,39**	**776761**
23	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 (ОК-5, ОК-6, ОК-8). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**7,2000**		**3184,24**	**22927**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,498	10,789	773,71	8347
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,5931	806,70	478
		Итого оплата труда:				**1225,82**	**8826**
23. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,2718	1412,75	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,2718	754,01	205
23. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	2,06	18,64	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,3213	1792,30	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,3213	851,28	274
23. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	3,174	14,75	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**145,15**	**1045**
23. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	8,208	982,75	8066
23. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	51,408	24,49	1259
23. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,112	108,14	553
23.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	19,512	80,69	1574
23.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	57,6	9,87	569
23.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	30,888	48,98	1513
		Итого материалов:				**1879,73**	**13534**
		НР первого уровня	%	59,8		733,04	5278
		НР второго уровня	%	3,6		141,02	1015
		Накладные расходы	%	--		874,06	6293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,66	2338
		Сметная стоимость:				**4382,97**	**31557**
24	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-9). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**24,5700**		**2286,42**	**56177**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,048	25,746	773,71	19920
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	2,024	806,70	1633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**877,21**	**21553**
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,927517	1412,75	1310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,927517	754,01	699
24. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19075	4,687	18,64	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,096	1792,30	1965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,096	851,28	933
24. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,293875	7,221	14,75	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**141,20**	**3469**
24. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	18,673	982,75	18351
24. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	116,953	24,49	2864
24. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	16,462	108,14	1780
24.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	49,14	80,69	3965
24.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	196,56	9,87	1940
24.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	79,361	48,98	3887
		Итого материалов:				**1334,46**	**32788**
		НР первого уровня	%	59,8		524,57	12889
		НР второго уровня	%	3,6		101,20	2486
		Накладные расходы	%	--		625,77	15375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,97	5724
		Сметная стоимость:				**3145,16**	**77277**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**26,6500**		**22441,64**	**598070**
		НР второго уровня	%	3,6		807,90	21531
		Накладные расходы	%	--		807,90	21531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1859,96	49568
		Сметная стоимость:				**25109,50**	**669168**
26	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,1200**		**19534,64**	**100017**
		НР второго уровня	%	3,6		703,25	3601
		Накладные расходы	%	--		703,25	3601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,03	8289
		Сметная стоимость:				**21856,92**	**111907**
27	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**252,4200**		**2026,29**	**511477**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,938975	237,016	773,71	183382
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	21,109	805,92	17012
		Итого оплата труда:				**793,89**	**200393**
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	9,844	1412,75	13908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	9,844	754,01	7422
27. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	39,346	18,64	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	11,264	1792,30	20189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	11,264	851,28	9589
27. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	60,644	14,75	894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**141,53**	**35724**
27. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	174,17	982,75	171165
27. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	981,914	24,49	24047
27. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	141,355	108,14	15286
27.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	393,775	80,69	31774
27.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2019,36	9,87	19931
27.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	615,905	48,98	30167
		Итого материалов:				**1158,27**	**292370**
		НР первого уровня	%	59,8		474,75	119835
		НР второго уровня	%	3,6		90,04	22727
		Накладные расходы	%	--		564,78	142563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,29	52323
		Сметная стоимость:				**2798,36**	**706362**
28	**С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**252,4200**		**21221,72**	**5356787**
		НР второго уровня	%	3,6		763,98	192844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		763,98	192844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1758,86	443970
		Сметная стоимость:				**23744,56**	**5993601**
29	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 (ОК-4, ОК-7). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**76,8600**		**2247,72**	**172759**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,177	90,457	773,71	69988
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	6,514	805,23	5245
		Итого оплата труда:				**978,83**	**75233**
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	3,084	1412,75	4357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	3,084	754,01	2325
29. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	12,692	18,64	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	3,43	1792,30	6147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	3,43	851,28	2920
29. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	19,551	14,75	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**143,50**	**11029**
29. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	54,571	982,75	53629
29. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	316,663	24,49	7755
29. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	45,347	108,14	4904
29.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	122,207	80,69	9861

1	2	3	4	5	6	7	8
29.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	614,88	9,87	6069
29.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	194,456	48,98	9524
		Итого материалов:				**1193,63**	**91742**
		НР первого уровня	%	59,8		585,34	44989
		НР второго уровня	%	3,6		101,99	7839
		Накладные расходы	%	--		687,33	52828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,80	18047
		Сметная стоимость:				**3169,85**	**243635**
30	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**76,8600**		**18854,30**	**1449141**
		НР второго уровня	%	3,6		678,75	52169
		Накладные расходы	%	--		678,75	52169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1562,64	120105
		Сметная стоимость:				**21095,70**	**1621415**
31	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**177,5000**		**1124,18**	**199542**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,24587	43,642	754,01	32906
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,820937	832,88	684
		Итого оплата труда:				**189,24**	**33590**
31. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,155312	1412,75	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,155312	754,01	117
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,665625	1792,30	1193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,665625	851,28	567
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**1412**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	160,993	982,75	158215
31. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	710	9,87	7008
		Итого материалов:				**930,83**	**165223**
		НР первого уровня	%	59,8		113,17	20087
		НР второго уровня	%	3,6		44,54	7907
		Накладные расходы	%	--		157,71	27994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,55	18203
		Сметная стоимость:				**1384,44**	**245738**
32	**С121-090205-0109 21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**177,5000**		**2687,52**	**477035**
		НР второго уровня	%	3,6		96,75	17173
		Накладные расходы	%	--		96,75	17173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,74	39537
		Сметная стоимость:				**3007,01**	**533745**
33	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**170,0000**		**59,24**	**10071**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	363
		Накладные расходы	%	--		2,13	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,91	835
		Сметная стоимость:				**66,28**	**11268**
34	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	**м откоса**	**521,1000**		**2340,54**	**1219654**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,364665	190,027	802,96	152584
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,820732	996,55	818
		Итого оплата труда:				**294,38**	**153402**
34. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,911925	11,78	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,410366	3149,56	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,410366	1141,82	469
34. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	4,755	18,64	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,410366	1792,30	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,410366	851,28	349
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**2127**
34. 7	131288 С (21-060902-0401)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1,03	536,733	135,13	72529
34. 8	135876 С (21-100502-0102)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	48,983	537,65	26336
34. 9	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	3,804	1102,57	4194
34.10	147807 С (21-130816-3505)	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,000647	0,337152	2682201,18	904309
34.11	149907 С (22-050108-0101)	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	863,046	66,66	57531
34.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,31266	142,71	45
		Итого материалов:				**2043,64**	**1064943**
		НР первого уровня	%	59,8		176,04	91734
		НР второго уровня	%	3,6		90,60	47210
		Накладные расходы	%	--		266,64	138944

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,57	108688
		Сметная стоимость:				**2815,75**	**1467286**
35	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**321,2000**		**323,50**	**103909**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,39675	127,436	802,96	102326
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,8833	851,28	752
		Итого оплата труда:				**320,92**	**103078**
35. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,8833	1792,30	1583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,8833	851,28	752
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**1583**
		НР первого уровня	%	62,1		199,29	64011
		НР второго уровня	%	3,6		18,82	6045
		Накладные расходы	%	--		218,11	70057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	13917
		Сметная стоимость:				**584,94**	**187883**
36	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)**	**м3**	**16,5418**		**18742,11**	**310028**
		НР второго уровня	%	3,6		674,72	11161
		Накладные расходы	%	--		674,72	11161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,35	25695
		Сметная стоимость:				**20970,17**	**346884**
37	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**181,1000**		**1296,74**	**234839**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,451375	81,744	773,71	63246
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,135825	1141,82	155
		Итого оплата труда:				**350,09**	**63401**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	15,28	11,78	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,135825	3149,56	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,135825	1141,82	155
37. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	0,860225	18,64	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	1,698	182,36	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,15**	**933**
37. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	190,155	254,90	48471
37. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	7,787	351,21	2735
37. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	496,214	1,00	496
37.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	248,107	1,03	256
37.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	190,155	624,24	118702
		Итого материалов:				**942,35**	**170660**
		НР первого уровня	%	54,8		191,85	34744
		НР второго уровня	%	3,6		53,59	9705
		Накладные расходы	%	--		245,44	44449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,37	22343
		Сметная стоимость:				**1665,55**	**301631**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11289000**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11289000**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**1831260**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1107635**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**8301149**
		Накладные расходы -	Тенге				**1050000**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**621232**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**428768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**987120**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13326120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1465**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107635**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13326120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1465**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107635**
		РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ (АР - 10)					
38	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**5,5600**		**886,40**	**4928**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=715,22)	чел-ч	1,048	5,828	715,22	4168
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09675	0,53793	754,01	406
		Итого оплата труда:				**822,66**	**4574**
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09675	0,53793	1412,75	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09675	0,53793	754,01	406
		Итого эксплуатация машин:				**136,68**	**760**
		НР первого уровня	%	50,8		417,91	2324
		НР второго уровня	%	3,6		46,96	261
		Накладные расходы	%	--		464,87	2585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,10	601
		Сметная стоимость:				**1459,36**	**8114**
39	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**5,5600**		**1292,57**	**7187**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,122	6,236	773,71	4825
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	0,175835	866,56	152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**895,19**	**4977**
39. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	1,095	11,78	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0139	3149,56	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0139	1141,82	16
39. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0139	1412,75	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0139	754,01	10
39. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,331515	18,64	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,148035	1792,30	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	0,148035	851,28	126
39. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,28356	37,25	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**64,46**	**358**
39. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00556	21966,85	122
39.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,334	982,75	1311
39.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	16,847	33,36	562
39.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,040088	196,55	8
		Итого материалов:				**360,32**	**2003**
		НР первого уровня	%	59,8		535,33	2976
		НР второго уровня	%	3,6		65,80	366
		Накладные расходы	%	--		601,13	3342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,50	842
		Сметная стоимость:				**2045,20**	**11371**
40	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,5600**		**8370,95**	**46542**
		НР второго уровня	%	3,6		301,35	1676
		Накладные расходы	%	--		301,35	1676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		693,78	3857
		Сметная стоимость:				**9366,09**	**52075**
41	**С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**		**3869,01**	**15476**
		НР второго уровня	%	3,6		139,28	557
		Накладные расходы	%	--		139,28	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,66	1283
		Сметная стоимость:				**4328,96**	**17316**
42	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**428,37**	**3427**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	123
		Накладные расходы	%	--		15,42	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,50	284
		Сметная стоимость:				**479,29**	**3834**
43	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,8000**		**2395,68**	**6708**

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=822,03)	чел-ч	2,059	5,764	822,03	4738
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,0721	754,01	54
		Итого оплата труда:				**1711,56**	**4792**
43. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	0,0721	1412,75	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0721	754,01	54
		Итого эксплуатация машин:				**36,38**	**102**
43. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0028	15382,96	43
43. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,1204	15157,54	1825
		Итого материалов:				**667,16**	**1868**
		НР первого уровня	%	54,8		937,94	2626
		НР второго уровня	%	3,6		120,01	336
		Накладные расходы	%	--		1057,95	2962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,29	774
		Сметная стоимость:				**3729,92**	**10444**
44	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,8000**		**1759,29**	**4926**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,52348	1,466	841,74	1234
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	0,11655	756,64	88
		Итого оплата труда:				**472,13**	**1322**
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,00315	3397,21	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,00315	851,28	3
44. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	0,1036	808,82	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,1036	754,01	78
44. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0098	1412,75	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0098	754,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**38,69**	**108**
44. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6	16,8	79,64	1338
44. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	48,104	46,67	2245
44. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,03136	30,00	1
		Итого материалов:				**1279,97**	**3584**
		НР первого уровня	%	54,8		258,73	724
		НР второго уровня	%	3,6		72,65	203
		Накладные расходы	%	--		331,38	928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,25	468
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**6322**
45	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,8000**		**302,78**	**848**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,26565	0,74382	792,79	590
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,00385	842,44	3
		Итого оплата труда:				**211,76**	**593**
45. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00035	1412,75	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00035	754,01	0
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,0035	1792,30	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,0035	851,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**7**
45. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,00868	84,66	1
45. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,02352	162,18	4

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,001764	133281,51	235
45. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,14	83,37	12
		Итого материалов:				**89,76**	**251**
		НР первого уровня	%	54,8		116,05	325
		НР второго уровня	%	3,6		15,08	42
		Накладные расходы	%	--		131,12	367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	97
		Сметная стоимость:				**468,62**	**1312**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**90042**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**90042**
	Материалы -		Тенге				**7707**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16259**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**65445**
		Накладные расходы -	Тенге				**12540**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8976**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3564**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8207**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**110789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16259**
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР 11)					
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
46	**Е11-130601-0207 11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Очистка металлическими щетками**	**м2**	**87,2000**		**294,82**	**25708**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,391	34,095	754,01	25708
		Итого оплата труда:				**294,82**	**25708**
		НР первого уровня	%	54,2		159,79	13934
		НР второго уровня	%	3,6		16,37	1427
		Накладные расходы	%	--		176,16	15361

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	3286
		Сметная стоимость:				**508,65**	**44355**
47	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,7000**		**1286,90**	**52377**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=863,99)	чел-ч	0,5175	21,062	863,99	18198
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	1,109	756,24	839
		Итого оплата труда:				**467,72**	**19036**
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,025438	3397,21	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,025438	851,28	22
47. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	0,992062	808,82	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024375	0,992062	754,01	748
47. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,091575	1412,75	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,091575	754,01	69
		Итого эксплуатация машин:				**25,02**	**1018**
47. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,6	146,52	79,64	11669
47. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	460,317	46,67	21483
47. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,30118	30,00	9
		Итого материалов:				**814,76**	**33161**
		НР первого уровня	%	54,8		256,31	10432
		НР второго уровня	%	3,6		55,56	2261
		Накладные расходы	%	--		311,87	12693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,90	5206
		Сметная стоимость:				**1726,66**	**70275**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,7000**		**320,42**	**13041**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,299	12,169	792,79	9648
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,055963	842,44	47
		Итого оплата труда:				**238,20**	**9695**
48. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,005088	1412,75	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005088	754,01	4
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,050875	1792,30	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,050875	851,28	43
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**98**
48. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,12617	84,66	11
48. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,34188	162,18	55
48. 7	149590 С (22-040802-0201)	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	28,083	108,33	3042
48. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	2,239	83,37	187
		Итого материалов:				**80,96**	**3295**
		НР первого уровня	%	54,8		130,54	5313
		НР второго уровня	%	3,6		16,23	661
		Накладные расходы	%	--		146,77	5974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,38	1521
		Сметная стоимость:				**504,56**	**20536**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,5000**		**921,61**	**52071**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,7475	42,234	802,96	33912
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	3,757	754,01	2833
		Итого оплата труда:				**650,35**	**36745**
49. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	3,319	920,55	3056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	3,319	754,01	2503
49. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	0,437875	1412,75	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,437875	754,01	330
		Итого эксплуатация машин:				**65,03**	**3674**
49. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,85315	15462,52	13192
49. 6	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	1,565	775,04	1213
49. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00339	19885,05	67
49. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,03955	312,83	12
		Итого материалов:				**256,36**	**14485**
		НР первого уровня	%	54,8		356,39	20136
		НР второго уровня	%	3,6		46,01	2599
		Накладные расходы	%	--		402,40	22736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,92	5985
		Сметная стоимость:				**1429,93**	**80791**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,5000**		**1297,85**	**73329**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	0,4255	24,041	812,49	19533
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	1,321	756,09	999
		Итого оплата труда:				**363,39**	**20531**
50. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02825	3397,21	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02825	851,28	24
50. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	1,179	808,82	954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	1,179	754,01	889
50. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,113	1412,75	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,113	754,01	85
		Итого эксплуатация машин:				**21,41**	**1210**
50. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6	339	79,64	26998
50. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	548,05	46,67	25577
50. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,35595	30,00	11
		Итого материалов:				**930,73**	**52586**
		НР первого уровня	%	54,8		199,14	11251
		НР второго уровня	%	3,6		53,89	3045
		Накладные расходы	%	--		253,03	14296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,07	7010
		Сметная стоимость:				**1674,95**	**94635**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**56,5000**		**287,06**	**16219**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	0,26565	15,009	792,79	11899
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,077687	842,44	65
		Итого оплата труда:				**211,76**	**11965**
51. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,007063	1412,75	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,007063	754,01	5
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,070625	1792,30	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,070625	851,28	60
		Итого эксплуатация машин:				**2,42**	**137**
51. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,17515	84,66	15
51. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,4746	162,18	77
51. 7	149590 С (22-040802-0201)	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	35,595	108,33	3856
51. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,825	83,37	236
		Итого материалов:				**74,04**	**4183**
		НР первого уровня	%	54,8		116,05	6557
		НР второго уровня	%	3,6		14,51	820
		Накладные расходы	%	--		130,56	7377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,41	1888
		Сметная стоимость:				**451,03**	**25483**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**84,8000**		**4249,11**	**360324**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	1,748	148,23	812,49	120436
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	1,749	758,73	1327
		Итого оплата труда:				**1435,88**	**121763**
52. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0848	3397,21	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0848	851,28	72
52. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	1,378	808,82	1115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	1,378	754,01	1039
52. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,2862	1412,75	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,2862	754,01	216
		Итого эксплуатация машин:				**21,31**	**1807**
52. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,424	84,66	36
52. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	84,8	2517,80	213509
52. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	42,4	236,28	10018
52. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,78864	30,00	24
52.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	318	45,58	14494
		Итого материалов:				**2807,57**	**238082**
		НР первого уровня	%	54,8		786,86	66726
		НР второго уровня	%	3,6		181,29	15374
		Накладные расходы	%	--		968,16	82100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,38	35394
		Сметная стоимость:				**5634,65**	**477818**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**593069**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**593069**
	Материалы -		Тенге				**345792**
	Всего заработная плата -		Тенге				**245443**
		Накладные расходы -	Тенге				**160536**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**134349**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26187**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60288**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**813893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**305**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245443**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**813893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**305**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245443**
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (АР-11)					
53	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**214,6000**		**243,92**	**52345**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,336	72,106	689,79	49738
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,846	754,01	1392
		Итого оплата труда:				**238,25**	**51129**
53. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	1,846	1412,75	2607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,846	754,01	1392
		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**2607**
53. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,008	1,717	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		140,81	30217
		НР второго уровня	%	3,6		13,85	2972
		Накладные расходы	%	--		154,66	33190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,89	6843
		Сметная стоимость:				**430,46**	**92377**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**214,6000**		**52,91**	**11354**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,0767	16,46	689,79	11354
		Итого оплата труда:				**52,91**	**11354**
54. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,007	1,502	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		31,27	6710
		НР второго уровня	%	3,6		3,03	650
		Накладные расходы	%	--		34,30	7360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,98	1497
		Сметная стоимость:				**94,18**	**20211**
55	**Е12-070101-0101 12-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**214,6000**		**98,36**	**21109**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1426	30,602	689,79	21109
		Итого оплата труда:				**98,36**	**21109**
55. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0362	7,769	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		58,13	12475
		НР второго уровня	%	3,6		5,63	1209
		Накладные расходы	%	--		63,77	13684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	2783
		Сметная стоимость:				**175,10**	**37577**
56	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**133,1000**		**547,17**	**72828**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,6987	92,997	754,01	70121
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,917	754,01	1445
		Итого оплата труда:				**537,68**	**71566**
56. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,917	1412,75	2708

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,917	754,01	1445
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**2708**
56. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	6,921	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		317,77	42295
		НР второго уровня	%	3,6		31,14	4144
		Накладные расходы	%	--		348,91	46440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,69	9541
		Сметная стоимость:				**967,77**	**128810**
57	**Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**46,4000**		**98,50**	**4570**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1428	6,626	689,79	4570
		Итого оплата труда:				**98,50**	**4570**
57. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0062	0,28768	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		58,21	2701
		НР второго уровня	%	3,6		5,64	262
		Накладные расходы	%	--		63,86	2963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,99	603
		Сметная стоимость:				**175,35**	**8136**
58	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**105,6000**		**26,01**	**2746**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,0377	3,981	689,79	2746
		Итого оплата труда:				**26,01**	**2746**
58. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,11616	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		15,37	1623
		НР второго уровня	%	3,6		1,49	157
		Накладные расходы	%	--		16,86	1780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,43	362
		Сметная стоимость:				**46,29**	**4889**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**178,8000**		**220,52**	**39430**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	14,003	741,29	10380
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,967	851,28	1674
		Итого оплата труда:				**67,42**	**12054**
59. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,73755	3397,21	2506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,73755	851,28	628
59. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,20115	2529,35	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,20115	851,28	171
59. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	1,028	1897,76	1951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	1,028	851,28	875
59. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	2,079	11,48	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**4989**
59. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	9,119	2637,22	24048
59. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,39336	30,00	12
		Итого материалов:				**134,56**	**24060**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	7341
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	1684
		Накладные расходы	%	--		50,47	9025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	3876
		Сметная стоимость:				**292,68**	**52331**
60	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**14,3040**		**19823,47**	**283555**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	4,209	60,206	722,22	43482

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3039,82**	**43482**
60. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	8,582	12,47	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,48**	**107**
60. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,434	1714,26	7601
60. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,59	14472,10	211149
60. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,014304	14380,09	206
60. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	28,608	729,16	20860
60. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	5,006	30,00	150
		Итого материалов:				**16776,16**	**239966**
		НР первого уровня	%	60,9		1851,25	26480
		НР второго уровня	%	3,6		780,29	11161
		Накладные расходы	%	--		2631,54	37642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,40	25696
		Сметная стоимость:				**24251,41**	**346892**
61	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**50,9000**		**654,13**	**33295**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=702,51)	чел-ч	0,4094	20,838	702,51	14639
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,808037	754,01	609
		Итого оплата труда:				**299,58**	**15248**
61. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	5,771	12,47	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,808037	1412,75	1142

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,808037	754,01	609
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**1214**
61. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,038	16746,44	17389
61. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,782	30,00	53
		Итого материалов:				**342,68**	**17442**
		НР первого уровня	%	60,9		182,44	9286
		НР второго уровня	%	3,6		30,12	1533
		Накладные расходы	%	--		212,56	10819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,33	3529
		Сметная стоимость:				**936,02**	**47643**
62	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**48,3000**		**1154,10**	**55743**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,4784	23,107	996,23	23020
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,591675	812,57	481
		Итого оплата труда:				**486,55**	**23500**
62. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	3,623	12,86	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	4,86	521,18	2533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,235463	1412,75	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,235463	754,01	178
62. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,356213	1792,30	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,356213	851,28	303
		Итого эксплуатация машин:				**73,51**	**3551**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,167118	58564,32	9787
62. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,006762	31967,82	216
62. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2415	84,66	20
62.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,111573	20254,14	2260
62.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,045885	54217,08	2488
62.12	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,12	54,096	266,22	14401
		Итого материалов:				**603,99**	**29173**
		НР первого уровня	%	60,9		296,31	14312
		НР второго уровня	%	3,6		52,21	2522
		Накладные расходы	%	--		348,52	16834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,21	5806
		Сметная стоимость:				**1622,84**	**78383**
63	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**48,3000**		**764,60**	**36930**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=996,23)	чел-ч	0,28865	13,942	996,23	13889
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,3381	811,33	274
		Итого оплата труда:				**293,24**	**14164**
63. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	2,717	12,86	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	2,222	521,18	1158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,138863	1412,75	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,138863	754,01	105
63. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,199237	1792,30	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,199237	851,28	170
		Итого эксплуатация машин:				**36,15**	**1746**
63. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,072933	58564,32	4271
63. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,002898	31967,82	93
63. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,051198	20254,14	1037
63.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,027531	54217,08	1493
63.11	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,12	54,096	266,22	14401
		Итого материалов:				**440,89**	**21295**
		НР первого уровня	%	60,9		178,58	8626
		НР второго уровня	%	3,6		33,95	1640
		Накладные расходы	%	--		212,54	10266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,17	3776
		Сметная стоимость:				**1055,31**	**50972**
64	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 55 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**178,8000**		**819,19**	**146471**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	0,5175	92,529	708,87	65591
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	2,838	754,01	2140
		Итого оплата труда:				**378,81**	**67731**
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	21,076	12,47	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2,838	1412,75	4010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	2,838	754,01	2140
		Итого эксплуатация машин:				**23,90**	**4273**
64. 5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,648	20950,97	76419
64. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,258	30,00	188
		Итого материалов:				**428,45**	**76607**
		НР первого уровня	%	60,9		230,70	41248
		НР второго уровня	%	3,6		37,80	6758
		Накладные расходы	%	--		268,49	48006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,01	15558
		Сметная стоимость:				**1174,69**	**210035**
65	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**178,8000**		**801,55**	**143317**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	0,03542	6,333	708,87	4489
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018375	3,285	754,01	2477
		Итого оплата труда:				**38,96**	**6967**
65. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,203	36,296	12,47	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018375	3,285	1412,75	4642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	3,285	754,01	2477
		Итого эксплуатация машин:				**28,49**	**5094**
65. 5	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0357	6,383	20950,97	133733
		Итого материалов:				**747,95**	**133733**
		НР первого уровня	%	60,9		23,73	4243
		НР второго уровня	%	3,6		29,71	5312
		Накладные расходы	%	--		53,44	9555

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,40	12230
		Сметная стоимость:				**923,39**	**165101**
66	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (CAESAR). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**130,5000**		**3506,02**	**457535**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	1,029	134,242	783,25	105145
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	6,329	843,24	5337
		Итого оплата труда:				**846,61**	**110482**
66. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	4,046	11,78	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,097875	3149,56	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,097875	1141,82	112
66. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,815625	1412,75	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,815625	754,01	615
66. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	4,665	53,68	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	5,416	2292,32	12415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	5,416	851,28	4611
66. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	1,436	151,88	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**14391**
66. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,61	84,66	221

1	2	3	4	5	6	7	8
66.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,01305	83192,37	1086
66.11	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	133,11	1874,11	249463
66.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,25056	30,00	8
66.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	998,325	70,47	70352
66.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	97,875	172,36	16870
		Итого материалов:				**2590,03**	**337999**
		НР первого уровня	%	60,9		515,58	67284
		НР второго уровня	%	3,6		144,78	18893
		Накладные расходы	%	--		660,36	86177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,31	43497
		Сметная стоимость:				**4499,69**	**587209**
67	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,9000**		**3892,74**	**198141**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	1,301	66,238	773,71	51249
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	1,871	775,18	1450
		Итого оплата труда:				**1035,35**	**52699**
67. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,22905	3397,21	778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,22905	851,28	195
67. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	0,979825	11,78	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	1,463	1412,75	2067

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	1,463	754,01	1103
67. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,17815	1792,30	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,17815	851,28	152
67. 7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,5599	151,88	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**64,07**	**3261**
67. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2545	84,66	22
67. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00509	83192,37	423
67.10	150232 С (22-060301-0649)	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	51,918	2455,40	127479
67.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0509	30,00	2
67.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	229,05	45,58	10440
67.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	30,54	172,36	5264
		Итого материалов:				**2821,81**	**143630**
		НР первого уровня	%	60,9		630,53	32094
		НР второго уровня	%	3,6		162,84	8288
		Накладные расходы	%	--		793,36	40382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,89	19082
		Сметная стоимость:				**5060,99**	**257605**
68	**Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**166,4000**		**1206,04**	**200686**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,51405	85,538	754,01	64496

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00775	1,29	851,28	1098
		Итого оплата труда:				**394,20**	**65594**
68. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,2912	3397,21	989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,2912	851,28	248
68. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	0,936	16,20	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,9984	1792,30	1789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,9984	851,28	850
		Итого эксплуатация машин:				**16,79**	**2794**
68. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,46592	11664,04	5435
68. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,84864	43732,03	37113
68. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,39936	26037,67	10398
68. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	38,272	215,22	8237
68.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	2,662	196,55	523
68.11	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,005658	187968,66	1063
68.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,964	35967,39	70623
68.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,11648	30,00	3
		Итого материалов:				**801,66**	**133395**
		НР первого уровня	%	60,9		240,07	39947
		НР второго уровня	%	3,6		52,06	8663

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		292,13	48610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,85	19944
		Сметная стоимость:				**1618,02**	**269239**
69	**Е11-110101-3202 11-110101-3202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из наборной доски 50х70(h). Устройство**	**м2 покрытия**	**166,4000**		**10914,68**	**1816202**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	1,576	262,163	831,57	218007
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00775	1,29	902,83	1164
		Итого оплата труда:				**1317,14**	**219171**
69. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00325	0,5408	3397,21	1837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,5408	851,28	460
69. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,2288	3149,56	721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,2288	1141,82	261
69. 5	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,088125	14,664	55,31	811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,070625	11,752	521,18	6125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003125	0,52	1792,30	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003125	0,52	851,28	443
		Итого эксплуатация машин:				**62,66**	**10426**
69. 8	131830 С (21-070503-0401)	Шашки деревянные для торцовых полов /ГОСТ 13-226-86/ тип 1 и 2, высотой 60 и 80 мм, пропитанные маслянистыми антисептиками	м3	0,0707	11,764	134962,98	1587769
		Итого материалов:				**9541,88**	**1587769**
		НР первого уровня	%	60,9		802,14	133475
		НР второго уровня	%	3,6		421,81	70188
		Накладные расходы	%	--		1223,94	203664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		971,09	161589
		Сметная стоимость:				**13109,71**	**2181455**
		ПЛИНТУСА, ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА					

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**166,4000**		**665,87**	**110800**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,53705	89,365	802,96	71757
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,2704	836,32	226
		Итого оплата труда:				**432,59**	**71983**
70. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,0416	1412,75	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0416	754,01	31
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,2288	1792,30	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,2288	851,28	195
		Итого эксплуатация машин:				**2,82**	**469**
70. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,003994	1440,55	6
70. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,51584	84,66	44
70. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,398	162,18	227
70. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,104	17,306	371,49	6429
70. 9	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	1,997	381,69	762
70.10	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	41,6	567,70	23616
70.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	89,856	83,37	7491
		Итого материалов:				**231,82**	**38575**
		НР первого уровня	%	54,8		237,06	39447

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		32,51	5409
		Накладные расходы	%	--		269,56	44855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,83	12452
		Сметная стоимость:				**1010,26**	**168108**
71	**Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**56,2000**		**312,87**	**17583**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,087975	4,944	754,01	3728
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0562	851,28	48
		Итого оплата труда:				**67,19**	**3776**
71. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0562	1792,30	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0562	851,28	48
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**101**
71. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,1686	196,55	33
71. 5	249763 С (22-060401-0101)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	56,762	241,74	13722
		Итого материалов:				**244,75**	**13755**
		НР первого уровня	%	60,9		40,92	2299
		НР второго уровня	%	3,6		12,74	716
		Накладные расходы	%	--		53,65	3015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,32	1648
		Сметная стоимость:				**395,85**	**22247**
72	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**66,2000**		**476,59**	**31551**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,2714	17,967	841,74	15123
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,04965	851,28	42
		Итого оплата труда:				**229,09**	**15166**
72. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,04965	1792,30	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,04965	851,28	42
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**89**

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,10592	13886,80	1471
72. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	66,862	222,36	14867
		Итого материалов:				**246,80**	**16338**
		НР первого уровня	%	60,9		139,51	9236
		НР второго уровня	%	3,6		22,18	1468
		Накладные расходы	%	--		161,69	10704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,06	3380
		Сметная стоимость:				**689,35**	**45635**
73	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Сапожок из керамогранита h=200 мм на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**8,8800**		**3598,47**	**31954**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=812,49)	чел-ч	1,748	15,522	812,49	12612
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	0,18315	758,73	139
		Итого оплата труда:				**1435,88**	**12751**
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,00888	3397,21	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00888	851,28	8
73. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,1443	808,82	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,1443	754,01	109
73. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,02997	1412,75	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,02997	754,01	23
		Итого эксплуатация машин:				**21,31**	**189**
73. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0444	84,66	4
73. 7	150298 С (22-060301-9901)	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	8,88	1862,11	16536

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,082584	30,00	2
73. 9	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	33,3	45,58	1518
73.10	249719 С (22-050107-0301)	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	4,44	246,39	1094
		Итого материалов:				**2156,93**	**19154**
		НР первого уровня	%	54,8		786,86	6987
		НР второго уровня	%	3,6		157,87	1402
		Накладные расходы	%	--		944,74	8389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,46	3227
		Сметная стоимость:				**4906,67**	**43571**
74	**Е12-190101-1401 12-190101-1401 РСНБ РК 2015**	**Древесина. Огнебиозащитное покрытие ВУП-2Д**	**м2 обработанной поверхности**	**166,4000**		**19,31**	**3212**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	0,0251	4,177	754,01	3149
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03328	851,28	28
		Итого оплата труда:				**19,10**	**3178**
74. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03328	1792,30	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03328	851,28	28
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**60**
74. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,11648	30,00	3
		Итого материалов:				**0,02**	**3**
		НР первого уровня	%	59,1		11,29	1878
		НР второго уровня	%	3,6		1,10	183
		Накладные расходы	%	--		12,39	2061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,54	422
		Сметная стоимость:				**34,23**	**5695**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**С122-041003-0701 22-041003-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**83,2000**		**922,29**	**76735**
		НР второго уровня	%	3,6		33,20	2762
		Накладные расходы	%	--		33,20	2762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,44	6360
		Сметная стоимость:				**1031,93**	**85857**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3848092**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3848092**
Материалы -			Тенге				**2832895**
Всего заработная плата -			Тенге				**900420**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**76735**
		Накладные расходы -	Тенге				**698184**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**540205**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**157979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**363702**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4909978**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**900420**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4909978**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**900420**
РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (АР-12)							
76	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**30,2000**		**468,95**	**14162**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,415	12,533	831,57	10422
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,78218	837,01	655
		Итого оплата труда:				**366,78**	**11077**
76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,11476	1412,75	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,11476	754,01	87

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,752	179,25	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,66742	1792,30	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,66742	851,28	568
		Итого эксплуатация машин:				**55,37**	**1672**
76. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0453	19341,71	876
76. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00604	197175,18	1191
76. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0302	30,00	1
		Итого материалов:				**68,48**	**2068**
		НР первого уровня	%	62,1		227,77	6879
		НР второго уровня	%	3,6		25,08	757
		Накладные расходы	%	--		252,85	7636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,74	1744
		Сметная стоимость:				**779,55**	**23542**
77	**С123-010302-0325 23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**30,2000**		**6058,40**	**182964**
		НР второго уровня	%	3,6		218,10	6587
		Накладные расходы	%	--		218,10	6587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,12	15164
		Сметная стоимость:				**6778,62**	**204714**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**С123-020101-2802 23-020101-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**20,0000**		**1631,15**	**32623**
		НР второго уровня	%	3,6		58,72	1174
		Накладные расходы	%	--		58,72	1174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,19	2704
		Сметная стоимость:				**1825,06**	**36501**
79	**С123-020103-3507 23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	**шт.**	**20,0000**		**3574,22**	**71484**
		НР второго уровня	%	3,6		128,67	2573
		Накладные расходы	%	--		128,67	2573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,23	5925
		Сметная стоимость:				**3999,12**	**79982**
80	**С123-020101-3202 23-020101-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн настенный с ложеметом универсальный из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 22 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**40,0000**		**2841,85**	**113674**
		НР второго уровня	%	3,6		102,31	4092
		Накладные расходы	%	--		102,31	4092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,53	9421
		Сметная стоимость:				**3179,69**	**127188**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**414907**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**414907**
Материалы -			Тенге				**2068**
Всего заработная плата -			Тенге				**11077**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**400745**
Накладные расходы -			Тенге				**22063**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6879**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15184**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34958**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**471928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11077**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**471928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11077**
		РАЗДЕЛ 8.ВХОДНАЯ ГРУППА (АР-13-16)					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
81	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой профилированной стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**30,0000**		**72,45**	**2173**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=689,79)	чел-ч	0,1049	3,147	689,79	2171
		Итого оплата труда:				**72,36**	**2171**
81. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,075	36,33	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**3**
81. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	0,156	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		42,76	1283
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	124
		Накладные расходы	%	--		46,91	1407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,55	286
		Сметная стоимость:				**128,91**	**3867**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,2639**		**43457,44**	**11468**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	38,985	10,288	773,71	7960
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,157	0,833132	987,17	822
		Итого оплата труда:				**33279,58**	**8782**
82. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0875	0,023091	331,97	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,105	0,02771	3149,56	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,105	0,02771	1141,82	32
82. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,809	0,741229	3998,45	2964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,809	0,741229	980,33	727
82. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,077	0,02032	5471,95	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,02032	1319,19	27
82. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16625	0,043873	1792,30	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16625	0,043873	851,28	37
82. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,278	0,337132	17,05	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12331,49**	**3254**
82. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,003959	66,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8
82.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,002467	2742,28	7
82.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000026	327493,64	9
82.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000136	34752,55	5
82.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	0,000058	381819,66	22
82.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,00132	196,55	0
82.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,15834	181,11	29
82.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,18	0,047502	91,05	4
82.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000013	1774323,66	23
82.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,000058	200244,36	12
82.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000041	401465,54	16
82.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000079	413033,85	33
82.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000256	367670,21	94
		Итого материалов:				**962,87**	**254**
		НР первого уровня	%	60,9		20267,26	5349
		НР второго уровня	%	3,6		2294,09	605
		Накладные расходы	%	--		22561,35	5954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5281,50	1394
		Сметная стоимость:				**71300,30**	**18816**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции опорные (стойки). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,3170**		**21324,60**	**6759**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	11,937	3,784	831,57	3146
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,172	0,371636	976,49	363
		Итого оплата труда:				**11071,39**	**3509**
83. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,894	1,234	331,97	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,07	0,022187	4575,84	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,022187	980,33	22
83. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,105	0,033281	3149,56	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,105	0,033281	1141,82	38
83. 6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,83125	0,263473	3990,14	1051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83125	0,263473	980,33	258
83. 7	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,7525	0,238512	100,91	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,21875	0,069335	186,95	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16625	0,052695	1792,30	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16625	0,052695	851,28	45

1	2	3	4	5	6	7	8
83.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,96	0,621242	17,05	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5708,64**	**1809**
83.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,004754	66,30	0
83.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,002964	2742,28	8
83.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0025	0,000792	327493,64	260
83.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000163	34752,55	6
83.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,000634	381819,66	242
83.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,001585	196,55	0
83.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,309036	181,11	56
83.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,093503	91,05	9
83.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000016	1774323,66	28
83.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0155	0,004913	208172,82	1023
83.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000049	401465,54	20
83.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000095	413033,85	39

1	2	3	4	5	6	7	8
83.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000307	367670,21	113
		Итого материалов:				**5689,50**	**1803**
		НР первого уровня	%	60,9		6742,48	2137
		НР второго уровня	%	3,6		1010,41	320
		Накладные расходы	%	--		7752,89	2457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2326,20	737
		Сметная стоимость:				**31403,69**	**9954**
84	**Е11-460401-0201 11-460401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**30,5000**		**16001,71**	**488052**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,01)	чел-ч	9,67	294,935	754,01	222384
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	137,555	851,28	117098
		Итого оплата труда:				**11130,55**	**339482**
84. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,51	137,555	1897,76	261046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,51	137,555	851,28	117098
84. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,02	275,11	16,80	4622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8710,43**	**265668**
		НР первого уровня	%	50,8		5654,32	172457
		НР второго уровня	%	3,6		779,62	23778
		Накладные расходы	%	--		6433,94	196235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1794,85	54743
		Сметная стоимость:				**24230,50**	**739030**
		ФУНДАМЕНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ					
85	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**13,2700**		**1312,82**	**17421**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	1,771	23,501	741,29	17421
		Итого оплата труда:				**1312,82**	**17421**
		НР первого уровня	%	59,1		775,88	10296
		НР второго уровня	%	3,6		75,19	998
		Накладные расходы	%	--		851,07	11294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,11	2297

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2337,01**	**31012**
86	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,9900**		**753,29**	**3759**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=673,9)	чел-ч	1,118	5,578	673,90	3759
		Итого оплата труда:				**753,29**	**3759**
		НР первого уровня	%	59,1		445,19	2222
		НР второго уровня	%	3,6		43,15	215
		Накладные расходы	%	--		488,34	2437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,33	496
		Сметная стоимость:				**1340,95**	**6691**
87	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5400**		**5518,81**	**8499**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,9775	1,505	722,22	1087
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	1,04	870,40	905
		Итого оплата труда:				**1293,49**	**1992**
87. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,8855	1897,76	1680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,8855	851,28	754
87. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	1,771	11,48	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,154	3409,68	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,154	980,33	151
		Итого эксплуатация машин:				**1445,38**	**2226**
87. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,771	2924,31	5179
87. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,231	30,00	7
		Итого материалов:				**3367,46**	**5186**
		НР первого уровня	%	50,8		657,09	1012
		НР второго уровня	%	3,6		222,33	342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		879,42	1354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,86	788
		Сметная стоимость:				**6910,09**	**10642**
88	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1872,67**	**11236**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,7682	4,609	773,71	3566
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,350125	2,101	975,79	2050
		Итого оплата труда:				**936,01**	**5616**
88. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,049	0,294	3149,56	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049	0,294	1141,82	336
88. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2275	1,365	2884,83	3938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2275	1,365	980,33	1338
88. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,073625	0,44175	1792,30	792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,073625	0,44175	851,28	376
		Итого эксплуатация машин:				**942,59**	**5656**
88. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0426	15012,23	640
88. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,099	13886,80	1375
		Итого материалов:				**335,72**	**2014**
		НР первого уровня	%	62,1		581,26	3488
		НР второго уровня	%	3,6		88,34	530
		Накладные расходы	%	--		669,61	4018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,38	1220
		Сметная стоимость:				**2745,66**	**16474**
89	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**3994,93**	**39949**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	1,357	13,57	792,79	10758
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86375	8,637	973,35	8407

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1916,54**	**19165**
89. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,188	1,88	3149,56	5921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	1,88	1141,82	2147
89. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39375	3,938	2884,83	11359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39375	3,938	980,33	3861
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,282	2,82	1792,30	5054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,282	2,82	851,28	2401
		Итого эксплуатация машин:				**2233,45**	**22334**
89. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,071	15012,23	1066
89. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,417	13886,80	5791
		Итого материалов:				**685,67**	**6857**
		НР первого уровня	%	62,1		1190,17	11902
		НР второго уровня	%	3,6		186,66	1867
		Накладные расходы	%	--		1376,84	13768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,74	4297
		Сметная стоимость:				**5801,51**	**58015**
90	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,3100**		**20839,23**	**27299**
		НР второго уровня	%	3,6		750,21	983
		Накладные расходы	%	--		750,21	983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,16	2263
		Сметная стоимость:				**23316,60**	**30545**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,4300**		**19534,78**	**106074**
		НР второго уровня	%	3,6		703,25	3819
		Накладные расходы	%	--		703,25	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,04	8791
		Сметная стоимость:				**21857,07**	**118684**
92	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,0000**		**762,61**	**29742**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=841,74)	чел-ч	0,2438	9,508	841,74	8003
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0975	851,28	83
		Итого оплата труда:				**207,34**	**8086**
92. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,950625	521,18	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0975	1792,30	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0975	851,28	83
		Итого эксплуатация машин:				**17,18**	**670**
92. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,6	212,16	19858
92. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00624	117199,85	731
92. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00936	51147,90	479
		Итого материалов:				**540,21**	**21068**
		НР первого уровня	%	50,8		105,33	4108
		НР второго уровня	%	3,6		31,25	1219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		136,58	5326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,94	2805
		Сметная стоимость:				**971,12**	**37874**
93	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**40,6700**		**220,52**	**8969**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	0,078315	3,185	741,29	2361
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,44737	851,28	381
		Итого оплата труда:				**67,42**	**2742**
93. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,167764	3397,21	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,167764	851,28	143
93. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,045754	2529,35	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,045754	851,28	39
93. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,233852	1897,76	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,233852	851,28	199
93. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,472789	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,90**	**1135**
93. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,074	2637,22	5470
93. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,089474	30,00	3
		Итого материалов:				**134,56**	**5473**
		НР первого уровня	%	60,9		41,06	1670
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	383
		Накладные расходы	%	--		50,47	2053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,68	882
		Сметная стоимость:				**292,68**	**11903**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,1000**		**5518,81**	**33665**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	0,9775	5,963	722,22	4306
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	4,117	870,40	3584
		Итого оплата труда:				**1293,49**	**7890**
94. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	3,507	1897,76	6656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	3,507	851,28	2985
94. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	7,015	11,48	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,61	3409,68	2080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,61	980,33	598
		Итого эксплуатация машин:				**1445,38**	**8817**
94. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,015	2924,31	20514
94. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,915	30,00	27
		Итого материалов:				**3367,46**	**20541**
		НР первого уровня	%	50,8		657,09	4008
		НР второго уровня	%	3,6		222,33	1356
		Накладные расходы	%	--		879,42	5364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,86	3122
		Сметная стоимость:				**6910,09**	**42152**
95	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)**	**м3**	**5,8000**		**29905,00**	**173449**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=792,79)	чел-ч	9,488	55,028	792,79	43625
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,903875	5,242	854,66	4481
		Итого оплата труда:				**8294,10**	**48106**

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,019575	3397,21	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,019575	851,28	17
95. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,613625	3,559	40,86	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,874625	5,073	3608,60	18306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,874625	5,073	851,28	4319
95. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0609	3149,56	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0609	1141,82	70
95. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,603	15,098	179,25	2706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015375	0,089175	1792,30	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015375	0,089175	851,28	76
		Итого эксплуатация машин:				**3719,95**	**21576**
95. 9	100841 М (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,887	16968,43	99893
95.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	14,5	66,30	961
95.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,04698	26037,67	1223
95.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00232	32680,92	76
95.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,146	196,55	422

1	2	3	4	5	6	7	8
95.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0145	200244,36	2904
95.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,00696	30,00	0
95.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	4,518	612,84	2769
		Итого материалов:				**18663,46**	**108248**
		НР первого уровня	%	48,5		4022,64	23331
		НР второго уровня	%	3,6		1221,39	7084
		Накладные расходы	%	--		5244,03	30415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2811,92	16309
		Сметная стоимость:				**37960,95**	**220174**
96	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2299**		**209764,85**	**48225**
		НР второго уровня	%	3,6		7551,53	1736
		Накладные расходы	%	--		7551,53	1736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17385,31	3997
		Сметная стоимость:				**234701,70**	**53958**
97	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**29,6000**		**1899,37**	**56221**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,01)	чел-ч	0,23115	6,842	754,01	5159
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,259	851,28	220
		Итого оплата труда:				**181,74**	**5379**
97. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	1,262	521,18	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,259	1792,30	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,259	851,28	220
		Итого эксплуатация машин:				**37,90**	**1122**
97. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,74	11664,04	8631
97. 6	135529 С (21-100401-0401)	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	65,12	215,22	14015
97. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	124,32	212,16	26376
97. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004736	117199,85	555
97. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007104	51147,90	363
		Итого материалов:				**1687,18**	**49941**
		НР первого уровня	%	50,8		92,32	2733
		НР второго уровня	%	3,6		71,70	2122
		Накладные расходы	%	--		164,02	4855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,07	4886
		Сметная стоимость:				**2228,47**	**65963**
98	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены крыльца. Кладка.**	**м3 кладки**	**4,5000**		**27559,73**	**124019**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=734,93)	чел-ч	6,843	30,791	734,93	22629
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,025	851,28	1724
		Итого оплата труда:				**5411,83**	**24353**
98. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	2,025	3608,60	7307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	2,025	851,28	1724
		Итого эксплуатация машин:				**1623,87**	**7307**

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	12247,51	13227
98. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,8	43732,03	78718
98. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,01035	205870,68	2131
98. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,207	30,00	6
		Итого материалов:				**20907,10**	**94082**
		НР первого уровня	%	50,8		2749,21	12371
		НР второго уровня	%	3,6		1091,12	4910
		Накладные расходы	%	--		3840,33	17282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,00	11304
		Сметная стоимость:				**33912,06**	**152604**
99	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0242**		**299493,32**	**7260**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	64,86	1,572	783,25	1232
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,016363	851,28	14
		Итого оплата труда:				**51376,21**	**1245**
99. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2875	0,00697	3608,60	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,00697	851,28	6
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,009394	1792,30	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,009394	851,28	8
		Итого эксплуатация машин:				**1731,99**	**42**
99. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,024242	246959,74	5987
		Итого материалов:				**246959,74**	**5987**
		НР первого уровня	%	50,8		26099,11	633
		НР второго уровня	%	3,6		11721,33	284
		Накладные расходы	%	--		37820,44	917

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26985,10	654
		Сметная стоимость:				**364298,87**	**8831**
100	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие грунтовые 60%. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**18,0600**		**3355,77**	**60605**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	3,438	62,099	722,22	44849
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,375	6,772	851,28	5765
		Итого оплата труда:				**2802,58**	**50615**
100. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	1,806	3397,21	6135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1,806	851,28	1537
100. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,275	4,966	1897,76	9425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	4,966	851,28	4227
100. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,55	9,933	11,48	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**867,92**	**15675**
100. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,709	30,00	81
		Итого материалов:				**4,50**	**81**
		НР первого уровня	%	60,9		1706,77	30824
		НР второго уровня	%	3,6		182,25	3291
		Накладные расходы	%	--		1889,02	34116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,58	7578
		Сметная стоимость:				**5664,38**	**102299**
101	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные 40%. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**12,0400**		**7930,69**	**95486**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=722,22)	чел-ч	3,726	44,861	722,22	32400
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	8,277	851,28	7046
		Итого оплата труда:				**3276,25**	**39446**
101. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	1,354	3397,21	4602

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	1,354	851,28	1153
101. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	6,923	1897,76	13138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	6,923	851,28	5893
101. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	13,997	11,48	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1486,74**	**17900**
101. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,492	2924,31	10211
101. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,084	2924,31	3169
101. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	12,04	2637,22	31752
101. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,806	30,00	54
		Итого материалов:				**3752,96**	**45186**
		НР первого уровня	%	60,9		1995,23	24023
		НР второго уровня	%	3,6		357,33	4302
		Накладные расходы	%	--		2352,57	28325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,66	9905
		Сметная стоимость:				**11105,92**	**133715**
102	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**54,5000**		**3757,21**	**204768**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=783,25)	чел-ч	1,029	56,063	783,25	43911
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	2,643	843,24	2229
		Итого оплата труда:				**846,61**	**46140**
102. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	1,689	11,78	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,040875	3149,56	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,040875	1141,82	47
102. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,340625	1412,75	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,340625	754,01	257
102. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	1,948	53,68	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	2,262	2292,32	5185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	2,262	851,28	1926
102. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,5995	151,88	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,28**	**6010**
102. 9	102637 М (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,8175	16746,44	13690
102.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,09	84,66	92
102.11	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00545	83192,37	453
102.12	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	55,59	1874,11	104182
102.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,10464	30,00	3
102.14	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	416,925	70,47	29381
102.15	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	40,875	172,36	7045

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2841,22**	**154847**
		НР первого уровня	%	60,9		515,58	28099
		НР второго уровня	%	3,6		153,82	8383
		Накладные расходы	%	--		669,40	36483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,13	19300
		Сметная стоимость:				**4780,75**	**260551**
103	**Е11-110101-3609 11-110101-3609 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**27,5000**		**154,32**	**4244**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	0,176985	4,867	773,71	3766
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,292187	811,23	237
		Итого оплата труда:				**145,55**	**4003**
103. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,120313	1412,75	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,120313	754,01	91
103. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,171875	1792,30	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,171875	851,28	146
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**478**
		НР первого уровня	%	60,9		88,64	2438
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	241
		Накладные расходы	%	--		97,39	2678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,14	554
		Сметная стоимость:				**271,84**	**7476**
104	**С122-060207-0401 22-060207-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**28,0500**		**6836,77**	**191771**
		НР второго уровня	%	3,6		246,12	6904
		Накладные расходы	%	--		246,12	6904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,63	15894
		Сметная стоимость:				**7649,53**	**214569**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е12-020101-0601 12-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**	**м2 щитов**	**5,0000**		**3213,40**	**16067**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=708,87)	чел-ч	1,647	8,236	708,87	5838
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,006	851,28	5
		Итого оплата труда:				**1168,67**	**5843**
105. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,006	1792,30	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,006	851,28	5
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**11**
105. 4	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0315	0,1575	31501,81	4962
105. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,52	12,6	215,22	2712
105. 6	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,1	15,5	114,72	1778
105. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,78	3,9	196,55	767
		Итого материалов:				**2043,60**	**10218**
		НР первого уровня	%	59,1		690,69	3453
		НР второго уровня	%	3,6		140,55	703
		Накладные расходы	%	--		831,23	4156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,57	1618
		Сметная стоимость:				**4368,21**	**21841**
106	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка**	**т**	**0,0133**		**338105,75**	**4497**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	227,7	3,028	802,96	2432
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,005985	972,33	6
		Итого оплата труда:				**183271,54**	**2438**
106. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,002494	3149,56	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,002494	1141,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,003491	1792,30	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,003491	851,28	3
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**14**
106. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0133	154210,74	2051
		Итого материалов:				**154210,74**	**2051**
		НР первого уровня	%	48,5		88886,70	1182
		НР второго уровня	%	3,6		15371,73	204
		Накладные расходы	%	--		104258,43	1387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35389,13	471
		Сметная стоимость:				**477753,31**	**6354**
107	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-2). Установка**	**т**	**0,0075**		**338105,75**	**2536**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	227,7	1,708	802,96	1371
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,003375	972,33	3
		Итого оплата труда:				**183271,54**	**1375**
107. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,001406	3149,56	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,001406	1141,82	2
107. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,001969	1792,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,001969	851,28	2
		Итого эксплуатация машин:				**1061,02**	**8**
107. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0075	154210,74	1157
		Итого материалов:				**154210,74**	**1157**
		НР первого уровня	%	48,5		88886,70	667
		НР второго уровня	%	3,6		15371,73	115
		Накладные расходы	%	--		104258,43	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35389,13	265
		Сметная стоимость:				**477753,31**	**3583**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каркас входной группы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0903**		**69813,95**	**6303**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=773,71)	чел-ч	64,975	5,866	773,71	4539
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	0,407163	987,17	402
		Итого оплата труда:				**54723,94**	**4940**
108. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,125	0,011285	331,97	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013542	3149,56	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013542	1141,82	15
108. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,013	0,362249	3998,45	1448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,013	0,362249	980,33	355
108. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,009931	5471,95	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,009931	1319,19	13
108. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,021441	1792,30	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,021441	851,28	18
108. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,825	0,164761	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17616,41**	**1590**
108. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002708	66,30	0
108.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001688	2742,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8
108.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000018	327493,64	6
108.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000093	34752,55	3
108.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00004	381819,66	15
108.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000903	196,55	0
108.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,108336	181,11	20
108.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,032501	91,05	3
108.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1774323,66	16
108.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00004	200244,36	8
108.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	401465,54	11
108.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	413033,85	22
108.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000175	367670,21	64
		Итого материалов:				**1925,73**	**174**
		НР первого уровня	%	60,9		33326,88	3009
		НР второго уровня	%	3,6		3713,07	335
		Накладные расходы	%	--		37039,95	3344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8548,31	772
		Сметная стоимость:				**115402,22**	**10419**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0903**		**214214,85**	**19339**
		НР второго уровня	%	3,6		7711,73	696
		Накладные расходы	%	--		7711,73	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17754,13	1603
		Сметная стоимость:				**239680,71**	**21638**
110	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**3,6000**		**91,46**	**329**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=967,62)	чел-ч	0,033925	0,12213	967,62	118
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0009	851,33	1
		Итого оплата труда:				**33,04**	**119**
110. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00045	3397,21	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00045	851,28	0
110. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00045	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00045	1792,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00045	851,28	0
110. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,0504	47,13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**5**
110. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000058	273897,54	16
110. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000256	745270,30	190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**57,32**	**206**
		НР первого уровня	%	54,2		17,91	64
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	14
		Накладные расходы	%	--		21,84	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,06	33
		Сметная стоимость:				**122,37**	**441**
111	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**3,6000**		**126,66**	**456**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=802,96)	чел-ч	0,04899	0,176364	802,96	142
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0018	851,28	2
		Итого оплата труда:				**39,76**	**143**
111. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0009	3397,21	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0009	851,28	1
111. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,0009	36,33	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0009	1792,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0009	851,28	1
111. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	0,0585	47,13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**7**
111. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000101	356131,77	36
111. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000648	418239,33	271
		Итого материалов:				**85,25**	**307**
		НР первого уровня	%	54,2		21,55	78
		НР второго уровня	%	3,6		5,34	19
		Накладные расходы	%	--		26,89	97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,28	44
		Сметная стоимость:				**165,84**	**597**
		ВИТРАЖ ВГ-1					
112	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**17,3800**		**5427,29**	**94326**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=877,34)	чел-ч	5,727	99,535	877,34	87326
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,244375	4,247	779,90	3312
		Итого оплата труда:				**5215,11**	**90639**
112. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,07075	1,23	11,78	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,025	0,4345	2884,83	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,4345	980,33	426
112. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2125	3,693	1412,75	5218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	3,693	754,01	2785
112. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,119488	1792,30	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	0,119488	851,28	102
		Итого эксплуатация машин:				**385,49**	**6700**
112. 7	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0057	0,099066	228,09	23
112. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000174	381819,66	66
112. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000174	1215531,96	211
		Итого материалов:				**17,27**	**300**
		НР первого уровня	%	60,9		3176,00	55199
		НР второго уровня	%	3,6		309,72	5383
		Накладные расходы	%	--		3485,72	60582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		713,04	12393

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9626,05**	**167301**
113	**С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17,3800**		**13770,62**	**239333**
		НР второго уровня	%	3,6		495,74	8616
		Накладные расходы	%	--		495,74	8616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1141,31	19836
		Сметная стоимость:				**15407,67**	**267785**
114	**С121-130510-0905 21-130510-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**2,7600**		**-7240,66**	**-19984**
		НР второго уровня	%	3,6		-260,66	-719
		Накладные расходы	%	--		-260,66	-719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-600,11	-1656
		Сметная стоимость:				**-8101,43**	**-22360**
115	**С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0055**		**2682201,18**	**14806**
		НР второго уровня	%	3,6		96559,24	533
		Накладные расходы	%	--		96559,24	533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222300,83	1227
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**16566**
116	**Е11-100501-0204 11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,3600**		**1336,88**	**4492**

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,90827	3,052	763,54	2330
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0945	0,31752	799,94	254
		Итого оплата труда:				**769,10**	**2584**
116. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,367375	1,234	11,78	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,049875	0,16758	1412,75	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049875	0,16758	754,01	126
116. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124	0,41664	18,64	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,14994	1792,30	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,14994	851,28	128
		Итого эксплуатация машин:				**157,08**	**528**
116. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	1,371	982,75	1347
116. 8	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	26,88	9,87	265
116. 9	249102 С (21-130211-9903)	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	10,45	2,05	21
		Итого материалов:				**486,30**	**1634**
		НР первого уровня	%	59,8		459,92	1545
		НР второго уровня	%	3,6		64,68	217
		Накладные расходы	%	--		524,60	1763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	500
		Сметная стоимость:				**2010,40**	**6755**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**С121-090202-1601 21-090202-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,3600**		**25352,85**	**85186**
		НР второго уровня	%	3,6		912,70	3067
		Накладные расходы	%	--		912,70	3067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,24	7060
		Сметная стоимость:				**28366,80**	**95312**
		ДВЕРЬ ВХОДНАЯ ДН-1-1ШТ					
118	**Е11-100501-0204 11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,3600**		**1336,88**	**4492**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=763,54)	чел-ч	0,90827	3,052	763,54	2330
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0945	0,31752	799,94	254
		Итого оплата труда:				**769,10**	**2584**
118. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,367375	1,234	11,78	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,049875	0,16758	1412,75	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,049875	0,16758	754,01	126
118. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124	0,41664	18,64	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,14994	1792,30	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,14994	851,28	128
		Итого эксплуатация машин:				**157,08**	**528**
118. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,408	1,371	982,75	1347

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 8	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	26,88	9,87	265
118. 9	249102 С (21-130211-9903)	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,11	10,45	2,05	21
		Итого материалов:				**486,30**	**1634**
		НР первого уровня	%	59,8		459,92	1545
		НР второго уровня	%	3,6		64,68	217
		Накладные расходы	%	--		524,60	1763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,92	500
		Сметная стоимость:				**2010,40**	**6755**
119	**С121-090202-1601 21-090202-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,3600**		**25352,85**	**85186**
		НР второго уровня	%	3,6		912,70	3067
		Накладные расходы	%	--		912,70	3067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,24	7060
		Сметная стоимость:				**28366,80**	**95312**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1-2ШТ					
120	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Установка**	**м ограждения**	**3,0000**		**534,56**	**1604**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=831,57)	чел-ч	0,47725	1,432	831,57	1191
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,097125	837,01	81
		Итого оплата труда:				**423,96**	**1272**
120. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,01425	1412,75	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,01425	754,01	11
120. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,2175	179,25	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--