ТОО "Стройцентр плюс"
Государственная лицензия КСЛ №II-163 0034675
от 27.08.2005г.

Заказчик:
ГУ ""Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района

Том №12
01-2017 СД
Книга 1

Сумма :	298 946,36	тыс.тенге
НДС в том числе:	32 029,97	тыс.тенге

Директор: **Павловский А. В.**

ГИП: **Павловский А. В.**

г. Костанай
2017г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете: **Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"**

Сметная документация составлена на основании рабочих чертежей и спецификаций.

Сметная стоимость определена в ценах и нормах для 10 территориального района ресурсным методом (Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 3 июля 2015г №235-нк. Приложение 1).
Расчет выполнен по программе АВС-4РС (редакция 5.5.4) в текущих ценах 2 квартала 2017 г.
При составлении сметной документации использована ресурсная сметно-нормативная база РСНБ РК 2015:

а) сборники сметных норм и расценок на строительные и специальные строительные работы;
б) сборники на монтаж оборудования;
в) сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы;
г) сборники текущих сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции;
д) сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства;
е) порядок определения сметной стоимости строительства в РК.

При определении сметной стоимости учтены следующие дополнительные затраты:

1. Накладные расходы 1 и 2 уровня приняты по «Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве» (Приложение 2 к приказу от 3 июля 2015г №235-нк).
2. Затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) – 1,5.0,8%.
3. Затраты на производство работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) – 2,2%.
4. Авторский надзор – 0,2%.
5. Технический надзор – расчет.
6. Проектно-изыскательские работы и экспертиза – договор.
7. Непредвиденные работы и затраты – 2%.
8. Налог на добавленную стоимость (Решение правительства РК) – 12%.
9. МРП 2017 года – 2269 тенге, МРП 2018 года – 2405 тенге.

Главный инженер проекта А.В.Павловский

Составитель сметы Н.С.Бардашева

Заказчик Государственное учреждение "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"
(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 298946,36 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 32029,97 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"26" июня 2018 г.

Мусина А.Е.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г. с учетом прогнозного уровня цен на 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ	Всего, тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	212480,12	6609,27	-	219089,4
2.		-Оборудование (инженерное, технологическое), мебель и инвентарь поставки заказчика		31013,82		31013,82
3.		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2017 г. - 0.1,93% = 0.0,7			-	-
4.		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2018 г. - 219089,4.1,93% = 4228,427.0,7			2959,9	2959,9
5.	Смета ПИР	-Проектные работы			7199,4	7199,4
6.	Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК	-Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			982,04	982,04
7.		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2017 г. - 0 = 0,2% Значение = 0			-	-
8.		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2018 г. - 219089,4.0,2% Значение=438,179			438,18	438,18
		Итого:	212480,12	37623,09	11579,53	261682,74
9.		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			5233,65	5233,65
		Итого:	212480,12	37623,09	16813,18	266916,39
9.	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	32029,97	32029,97

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по сводному сметному расчету	212480,12	37623,09	48843,15	298946,36

в том числе в ценах 2016 г. - 8224,60 тыс. тенге
в ценах 2017 г. - 1121,88 тыс. тенге
в ценах 2018 г. - 289599,88 тыс. тенге

Директор ТОО Павловский А.В.

Главный инженер проекта Павловский А.В.

Начальник сметного отдела Бардашева Н.С.

ФОРМА 1

Заказчик
Утвержден
Сметный расчет стоимости строительства в сумме 245380,13 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 26290,73 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"26" июля 2017 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"
(наименование стройки)

в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2017 г. с учетом прогнозного уровня цен на 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Капитальный ремонт здания Дома культуры	190997,36	6186,79	-	197184,16
		Всего по главе	190997,36	6186,79	-	197184,16
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2.	7-1	-Благоустройство	2826,09	48,74	-	2874,82
		Всего по главе	2826,09	48,74	-	2874,82
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 7	193823,45	6235,53	-	200058,98
3.		- сметная заработная плата	40120,46	-	-	40120,46
4.		- нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	51,64	-	-	51,64
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,2%	2325,88		-	2325,88
		Всего по главе	2325,88	-	-	2325,88
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	196149,33	6235,53	-	202384,86
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	4315,29	-	-	4315,29

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	4315,29	-	-	4315,29
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	200464,62	6235,53	-	206700,14
7.		- сметная заработная плата	40120,46	-	-	40120,46
8.		- нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	51,64	-	-	51,64
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	200464,62	6235,53	-	206700,14
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	212480,12	6609,28	-	219089,4
9.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 0 %, К=1	-	-	-	-
10.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	212480,12	6609,28	-	219089,4
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	26290,73	26290,73
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	212480,12	6609,28	26290,73	245380,13
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	212480,12	6609,28	26290,73	245380,13

Руководитель проектной организации _____ Павловский А.В.

Главный инженер проекта _____ Павловский А.В.

Начальник сметного отдела _____ Бардашова Н.С.

Форма N 3

Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Капитальный ремонт здания Дома культуры

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 197184,16 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 50,98 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 39600,01 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-Демонтажные работы	14166,52	-	-	14166,52	10,72	7589,69	-
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	136037,91	-	-	136037,91	31,06	24498,83	-
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	19885,41	4400,11	-	24285,52	1,97	1667,68	-
4.	2-1-4	-Сантехнические работы ВК	2956,58	1319,64	-	4276,22	0,41	355,85	-
5.	2-1-5	-Электрооборудование. Электроосвещение	13867,75	467,05	-	14334,79	3,86	3244,17	-
6.	2-1-6	-Телефонизация	306,22	-	-	306,22	0,11	92,28	-
7.	2-1-7	-Технологическое оборудование	3776,98	-	-	3776,98	2,85	2151,51	-
		ИТОГО	190997,36	6186,79	-	197184,16	50,98	39600,01	
		Прочие работы и затраты:							
		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО	190997,36	6186,79	-	197184,16	50,98	39600,01	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	190997,36	6186,79	-	197184,16	50,98	39600,01	
8.	Государственный норматив по определен	-Оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика	-	31013,82	-	31013,82	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ию стоимости строительства в РК, п. 34								

Главный инженер проекта Павловский А.В.

Начальник сметного отдела Бардашева Н.С.

Составил Бардашева Н.С.

Проверил Павловский А.В.

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания Дома культуры

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-1

на Демонтажные работы

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	14166,524
Сметная заработная плата, тыс. тенге	7589,693
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	10,716

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы						
		Кровля сценической части здания						
1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		289,5	214,12	61988	59,1% / 20547
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	50,402	689,79	34767	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	34767	
1. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	2,432	36,33	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	88	
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	2,953	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	34855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	55402	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	1994	
		Накладные расходы	%	-		77,86	22542	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	4592	
2	12-080101-2001 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2		289,5	515,54	149250	59,1% 46739
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,4277	123,819	618,97	76640	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	3,59	681,02	2445	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273,18	79085	
2. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	3,59	23,14	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	3,59	3463,37	12433	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	3,59	851,28	3056,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,59	10013	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,32	86653	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				460,77	133392	
		НР второго уровня	%	3,6		16,59	4802	
		Накладные расходы	%	-		178,04	51541	
		Сметная прибыль	%	8		38,19	11056	
3	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2		289,5	227,87	65969	59,1% 21690
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,2199	63,661	567,1	36102	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,95535	626,79	599	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,77	36701	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,66585	1412,75	941	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,66585	754,01	502,06	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2895	1792,3	519	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2895	851,28	246,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,03	1168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,74	37270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				203,66	58960	
		НР второго уровня	%	3,6		7,33	2123	
		Накладные расходы	%	-		82,25	23813	
		Сметная прибыль	%	8		16,88	4887	
4	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		261	214,12	55886	59,1% 18524
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	45,44	689,79	31344	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	31344	
4. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	2,192	36,33	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	80	
4. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	2,662	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	31424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	49948	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	1798	
		Накладные расходы	%	-		77,86	20323	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	4140	
5	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		68,6	111,79	7669	59,1% 2545
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	6,243	689,79	4306	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,77	4306	
5. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,08232	36,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,043596	3	
5. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,1372	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,81	4309	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				99,91	6854	
		НР второго уровня	%	3,6		3,6	247	
		Накладные расходы	%	-		40,69	2792	
		Сметная прибыль	%	8		8,28	568	
6	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровля зрительного зала -Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		455,38	214,12	97507	59,1% 32320
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	79,282	689,79	54688	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	54688	
6. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	3,825	36,33	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	139	
6. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	4,645	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	54827	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	87147	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	3137	
		Накладные расходы	%	-		77,86	35458	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	7223	
7	12-080101-2001 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2		455,38	515,54	234768	59,1% 73520
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,4277	194,766	618,97	120554	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	5,647	681,02	3846	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273,18	124399	
7. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	5,647	23,14	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	5,647	3463,37	19557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0124	5,647	851,28	4807,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,59	15750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,32	136304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				460,77	209824	
		НР второго уровня	%	3,6		16,59	7554	
		Накладные расходы	%	-		178,04	81074	
		Сметная прибыль	%	8		38,19	17390	
8	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2		455,38	227,87	103768	59,1% 34118
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,2199	100,138	567,1	56788	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,503	626,79	942	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,77	57730	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	1,047	1412,75	1480	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0023	1,047	754,01	789,45
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,45538	1792,3	816	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,45538	851,28	387,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,03	1837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,74	58625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				203,66	92743	
		НР второго уровня	%	3,6		7,33	3339	
		Накладные расходы	%	-		82,25	37457	
		Сметная прибыль	%	8		16,88	7687	
9	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		415,34	214,12	88934	59,1% 29479
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	72,311	689,79	49879	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	49879	
9. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	3,489	36,33	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	127	
9. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	4,236	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	50006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	79485	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	2861	
		Накладные расходы	%	-		77,86	32340	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	6588	
10	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		86,3	111,79	9647	59,1% 3202
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	7,853	689,79	5417	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,77	5417	
10. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,10356	36,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,043596	4	
10. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,1726	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,81	5421	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				99,91	8622	
		НР второго уровня	%	3,6		3,6	310	
		Накладные расходы	%	-		40,69	3512	
		Сметная прибыль	%	8		8,28	715	
11	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Разборка (шахты дымоудаления)	м3		2,54	12424,58	31558	50,8% 8439
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	7,1	18,034	783,25	14125	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	2,921	851,28	2487	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6540,05	16612	
11. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	2,921	1897,76	5543	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,15	2,921	851,28	2486,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	5,842	16,8	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2221,06	5642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7782,14	19767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11104,48	28205	
		НР второго уровня	%	3,6		399,76	1015	
		Накладные расходы	%	-		3722,11	9454	
		Сметная прибыль	%	8		920,34	2338	
		Кровля клубной части здания первого уровня						
12	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		806,66	214,12	172724	59,1% 57252
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	140,44	689,79	96874	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	96874	
12. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	6,776	36,33	246	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	246	
12. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	8,228	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	97120	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	154372	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	5557	
		Накладные расходы	%	-		77,86	62810	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	12794	
13	12-080101-2001 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2		806,66	515,54	415868	59,1% 130233
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,4277	345,008	618,97	213549	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	10,003	681,02	6812	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273,18	220361	
13. 3	31-030202-	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	10,003	23,14	231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	10,003	3463,37	34643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0124	10,003	851,28	8515,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,59	27899	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,32	241448	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				460,77	371682	
		НР второго уровня	%	3,6		16,59	13381	
		Накладные расходы	%	-		178,04	143614	
		Сметная прибыль	%	8		38,19	30805	
14	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2		806,66	227,87	183815	59,1% 60437
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,2199	177,385	567,1	100594	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	2,662	626,79	1668	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,77	102263	
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	1,855	1412,75	2621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0023	1,855	754,01	1398,69
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,80666	1792,3	1446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,80666	851,28	686,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,03	3254	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,74	103848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				203,66	164285	
		НР второго уровня	%	3,6		7,33	5914	
		Накладные расходы	%	-		82,25	66351	
		Сметная прибыль	%	8		16,88	13616	
15	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		687,96	214,12	147308	59,1% 48828
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	119,774	689,79	82619	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	82619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	5,779	36,33	210	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	210	
15. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	7,017	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	82829	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	131656	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	4740	
		Накладные расходы	%	-		77,86	53567	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	10912	
16	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		210,63	111,79	23546	59,1% 7814
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	19,167	689,79	13221	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,77	13221	
16. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,252756	36,33	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,043596	9	
16. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,42126	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,81	13231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				99,91	21044	
		НР второго уровня	%	3,6		3,6	758	
		Накладные расходы	%	-		40,69	8571	
		Сметная прибыль	%	8		8,28	1744	
17	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		5,886	30084,3	177076	59,1% 54878
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	125,025	678,99	84890	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	9,035	881,56	7965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	92855	
17. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	8,093	1885,03	15256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,375	8,093	851,28	6889,41
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,94176	3149,56	2966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	0,94176	1141,82	1075,32
17. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	16,187	16,8	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	18494	
17. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	12,131	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	103384	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	158262	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	5697	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	60575	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	13117	
18	11-070512-0111 РСНБ РК 2015 к-0,8	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций		23	1235,57	28418	62,1% 9544
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	23,69	642,37	15218	
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2208	681,02	150	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				668,18	15368	
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2208	3608,6	797	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0096	0,2208	851,28	187,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,71	637	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				689,35	15855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1104,29	25399	
		НР второго уровня	%	3,6		39,75	914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		454,69	10458	
		Сметная прибыль	%	8		91,52	2105	
19	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		0,0534	46901,7	2505	60,9% 586
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	17,34	0,925956	831,57	770	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,672	0,196095	983,61	193	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18031,45	963	
19. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,013	0,321094	331,97	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,602	0,032147	20,01	0,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,004486	3149,56	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,004486	1141,82	5,12	
19. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,409	0,182041	2884,83	525	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,409	0,182041	980,33	178,46	
19. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0462	0,002467	5471,95	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0462	0,002467	1319,19	3,25	
19. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,203	0,01084	24,61	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
19. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,273	0,014578	186,95	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
19.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,007102	1792,3	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,007102	851,28	6,05	
19.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,176	0,062798	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12674,39	677	
19.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,000052	249573,03	13	
19.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,015	0,000801	66,3	0,05	
19.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,000499	2742,28	1	
19.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000027	327493,64	9	
19.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000028	34752,55	0,96	
19.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067	0,000358	381819,66	137	
19.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,000267	196,55	0,05	
19.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,685	0,036579	181,11	7	
19.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,205	0,010947	91,05	1	
19.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000003	1774323,66	5	
19.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000107	208172,82	22	
19.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,000155	0,000008	401465,54	3	
19.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000016	413033,85	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3843,46	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30937,28	1652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				41918,43	2238	
		НР второго уровня	%	3,6		1509,06	81	
		Накладные расходы	%	-		12490,22	667	
		Сметная прибыль	%	8		3474,2	186	
		Кровля клубной части здания второго уровня (над музеем)						
20	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		169,1	214,12	36208	59,1% 12002
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	29,44	689,79	20308	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	20308	
20. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	1,42	36,33	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	52	
20. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	1,725	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	20359	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	32361	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	1165	
		Накладные расходы	%	-		77,86	13167	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	2682	
21	12-080101-2001 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2		169,1	515,54	87178	59,1% 27301
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,4277	72,324	618,97	44766	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	2,097	681,02	1428	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273,18	46194	
21. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	2,097	23,14	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	2,097	3463,37	7262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0124	2,097	851,28	1785,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,59	5849	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,32	50615	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				460,77	77916	
		НР второго уровня	%	3,6		16,59	2805	
		Накладные расходы	%	-		178,04	30106	
		Сметная прибыль	%	8		38,19	6458	
22	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2		169,1	227,87	38533	59,1% 12669
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,2199	37,185	567,1	21088	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,55803	626,79	350	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,77	21437	
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,38893	1412,75	549	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,38893	754,01	293,26	
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1691	1792,3	303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1691	851,28	143,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,03	682	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,74	21770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				203,66	34439	
		НР второго уровня	%	3,6		7,33	1240	
		Накладные расходы	%	-		82,25	13909	
		Сметная прибыль	%	8		16,88	2854	
23	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		150,86	214,12	32303	59,1% 10707
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	26,265	689,79	18117	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	18117	
23. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	1,267	36,33	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 3	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,0102	1,539	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	18163	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	28870	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	1039	
		Накладные расходы	%	-		77,86	11747	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	2393	
24	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		39,9	111,79	4460	59,1% 1480
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	3,631	689,79	2505	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,77	2505	
24. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,04788	36,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,043596	2	
24. 3	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,002	0,0798	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,81	2506	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				99,91	3986	
		НР второго уровня	%	3,6		3,6	144	
		Накладные расходы	%	-		40,69	1624	
		Сметная прибыль	%	8		8,28	330	
25	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровля вестибюльной части здания Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		456,5	214,12	97747	59,1% 32400
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	79,477	689,79	54822	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	54822	
25. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	3,835	36,33	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	139	
25. 3	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,0102	4,656	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	54962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	87361	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	3145	
		Накладные расходы	%	-		77,86	35545	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	7241	
26	12-080101-2001 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2		456,5	515,54	235345	59,1% 73701
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,4277	195,245	618,97	120850	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	5,661	681,02	3855	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				273,18	124705	
26. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	5,661	23,14	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	5,661	3463,37	19605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	5,661	851,28	4819,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,59	15789	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299,32	136639	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				460,77	210340	
		НР второго уровня	%	3,6		16,59	7572	
		Накладные расходы	%	-		178,04	81273	
		Сметная прибыль	%	8		38,19	17433	
27	12-080101-2203 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2		456,5	227,87	104023	59,1% 34202
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,2199	100,384	567,1	56928	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,506	626,79	944	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,77	57872	
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	1,05	1412,75	1483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0023	1,05	754,01	791,71
27. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,4565	1792,3	818	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,4565	851,28	388,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,03	1841	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				128,74	58769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				203,66	92971	
		НР второго уровня	%	3,6		7,33	3347	
		Накладные расходы	%	-		82,25	37549	
		Сметная прибыль	%	8		16,88	7705	
28	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		433,28	214,12	92775	59,1% 30752
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	75,434	689,79	52034	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	52034	
28. 2	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	3,64	36,33	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	132	
28. 3	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,0102	4,419	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	52166	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	82918	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	2985	
		Накладные расходы	%	-		77,86	33737	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	6872	
29	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		79,58	111,79	8896	59,1% 2952
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,091	7,242	689,79	4995	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,77	4995	
29. 2	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,095496	36,33	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,043596	3	
29. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,15916	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,81	4999	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				99,91	7951	
		НР второго уровня	%	3,6		3,6	286	
		Накладные расходы	%	-		40,69	3238	
		Сметная прибыль	%	8		8,28	659	
30	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (вентшахты)	м3 кладки		0,6624	30084,3	19928	59,1% 6176
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	14,07	678,99	9553	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	1,017	881,56	896	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	10450	
30. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	0,9108	1885,03	1717	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,375	0,9108	851,28	775,35
30. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,105984	3149,56	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	0,105984	1141,82	121,01
30. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	1,822	16,8	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	2081	
30. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	1,365	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	11635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	17811	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		10291,36	6817	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	1476	
31	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2		94,2	1483,27	139724	60,9% 32422
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,564	53,129	802,96	42660	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,105007	9,892	1069,35	10578	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				565,16	53238	
31. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00112	0,105504	331,97	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,00616	0,580272	20,01	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01687	1,589	11,78	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00196	0,184632	3149,56	582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00196	0,184632	1141,82	210,82	
31. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,03423	3,224	5493,73	17714	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03423	3,224	1141,82	3681,23	
31. 8	31-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,01302	1,226	8029,82	9848	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч		0,02604	2,452	1061,08	2601,76
31. 9	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,03381	3,185	3990,14	12708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03381	3,185	980,33	3122,35	
31.10	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,005467	0,514991	5471,95	2818	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005467	0,514991	1319,19	679,37	
31.11	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00014	0,013188	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,3297	1792,3	591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,3297	851,28	280,67	
31.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,02352	2,216	17,05	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				470,99	44367	
31.14	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000015	0,001399	249573,03	349	
31.15	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0002	0,01884	66,3	1	
31.16	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00008	0,007536	2742,28	21	
31.17	21-060209-0101	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000289	0,027224	-	-	
31.18	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000095	0,008949	327493,64	2931	
31.19	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000006	0,000612	34752,55	21	
31.20	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,003297	381819,66	1259	
31.21	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,00942	196,55	2	
31.22	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0149	1,404	181,11	254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.23	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,004515	0,425313	91,05	39	
31.24	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000071	1774323,66	125	
31.25	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	0,001601	200244,36	321	
31.26	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000002	0,000221	401465,54	89	
31.27	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	0,000042	413033,85	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,63	5429	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				981,49	92456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1325,67	124878	
		НР второго уровня	%	3,6		47,72	4496	
		Накладные расходы	%	-		391,91	36918	
		Сметная прибыль	%	8		109,87	10350	
32	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли		45,6	214,12	9764	59,1% 3236
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1741	7,939	689,79	5476	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,09	5476	
32. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,38304	36,33	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,305172	14	
32. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	0,46512	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,4	5490	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,37	8727	
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	314	
		Накладные расходы	%	-		77,86	3551	
		Сметная прибыль	%	8		15,86	723	
		Двери и ворота, окна						
33	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		102,39	1255,49	128549	50,8% 36945
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	93,328	715,22	66750	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	7,925	754,01	5976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				710,28	72726	
33. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	7,925	1412,75	11196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0774	7,925	754,01	5975,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,35	11196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				761,27	77946	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1122,09	114891	
		НР второго уровня	%	3,6		40,4	4136	
		Накладные расходы	%	-		401,22	41081	
		Сметная прибыль	%	8		93	9522	
34	12-030101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки (обшивка ворот)	м2 стен		57,72	165,56	9556	59,1% 2979
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,6)	чел-ч	0,123	7,1	668,18	4744	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,25974	1141,82	297	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,32	5040	
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,25974	3149,56	818	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	0,25974	1141,82	296,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,17	818	
34. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0094	0,542568	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				96,36	5562	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				147,97	8541	
		НР второго уровня	%	3,6		5,33	307	
		Накладные расходы	%	-		56,94	3286	
		Сметная прибыль	%	8		12,26	708	
35	11-090501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	-Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2		48,1	266,31	12809	60,9% 4177

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кмр=0,5							
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,1794	8,629	783,25	6759	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00217	0,104377	963,75	101	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,61	6859	
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02947	1,418	11,78	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
35. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00084	0,040404	3149,56	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00084	0,040404	1141,82	46,13	
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00133	0,063973	1792,3	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00133	0,063973	851,28	54,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,38	259	
35. 6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,000072	1215531,96	88	
35. 7	21-130211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000002	0,000072	2300381,52	166	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,27	254	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				151,17	7271	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				238,01	11448	
		НР второго уровня	%	3,6		8,57	412	
		Накладные расходы	%	-		95,42	4589	
		Сметная прибыль	%	8		19,73	949	
36	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		271,98	2151,39	585136	50,8% 171500
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,654	449,828	715,22	321726	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	21,051	754,01	15873	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1241,26	337599	
36. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	21,051	1412,75	29740	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0774	21,051	754,01	15872,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,35	29740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1292,25	351466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1922,81	522966	
		НР второго уровня	%	3,6		69,22	18827	
		Накладные расходы	%	-		699,78	190327	
		Сметная прибыль	%	8		159,36	43343	
37	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Витражи -Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2		457,5	5035,81	2303883	60,9% 760130
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,988	1367,01	877,34	1199333	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13685	62,609	779,9	48829	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2728,22	1248161	
37. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,03962	18,126	11,78	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,014	6,405	2884,83	18477	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	6,405	980,33	6279,01	
37. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,119	54,443	1412,75	76914	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	54,443	754,01	41050,57	
37. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00385	1,761	1792,3	3157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00385	1,761	851,28	1499,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				215,87	98761	
37. 7	21-060407-0501	-Детали крепления стальные	кг	0,00285	1,304	-	-	
37. 8	21-090304-9901	-Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	0,5	228,75	-	-	
37. 9	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000005	0,002288	381819,66	873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,91	873	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2839,27	1298967	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4500,76	2059098	
		НР второго уровня	%	3,6		162,03	74128	
		Накладные расходы	%	-		1823,51	834258	
		Сметная прибыль	%	8		373,02	170658	
38	11-090305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 прим.	-Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		4,84	78303,91	378991	60,9% 120437
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	51,9	251,196	783,25	196749	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	1,05	963,75	1012	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40859,81	197761	
38. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,505	7,284	11,78	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
38. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,40656	3149,56	1280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,084	0,40656	1141,82	464,22
38. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,094	14,975	100,91	1511	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
38. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,64372	1792,3	1154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,133	0,64372	851,28	547,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				832,88	4031	
38. 7	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,004695	249573,03	1172	
38. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,015	0,0726	66,3	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,045254	2742,28	124	
38.10	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,002493	34752,55	87	
38.11	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,03872	381819,66	14784	
38.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,0242	196,55	5	
38.13	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000242	1774323,66	429	
38.14	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,000155	0,00075	401465,54	301	
38.15	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,001452	413033,85	600	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3617,01	17506	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45100,57	218287	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69984,19	338723	
		НР второго уровня	%	3,6		2519,43	12194	
		Накладные расходы	%	-		27403,05	132631	
		Сметная прибыль	%	8		5800,29	28073	
		Полы						
39	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		266,6	430,46	114762	59,1% 37539
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,336	89,578	689,79	61790	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,293	754,01	1729	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,25	63518	
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	2,293	1412,75	3239	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,293	754,01	1728,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,15	3239	
39. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	2,133	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				243,92	65029	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				384,73	102568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		13,85	3692	
		Накладные расходы	%	-		154,66	41232	
		Сметная прибыль	%	8		31,89	8501	
40	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		266,6	94,18	25109	59,1% 8336
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0767	20,448	689,79	14105	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,91	14105	
40. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	1,866	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52,91	14105	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				84,17	22441	
		НР второго уровня	%	3,6		3,03	808	
		Накладные расходы	%	-		34,3	9144	
		Сметная прибыль	%	8		6,98	1860	
41	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		709,1	142,56	101092	59,1% 33337
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	80,766	689,79	55712	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,92183	754,01	695	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,55	56407	
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,92183	1412,75	1302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,92183	754,01	695,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,84	1302	
41. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	3,333	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,4	57014	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				127,42	90351	
		НР второго уровня	%	3,6		4,59	3253	
		Накладные расходы	%	-		51,6	36589	
		Сметная прибыль	%	8		10,56	7488	
42	12-070101-0212 РСНБ РК 2015	-Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2		15,3	138,67	2122	59,1% 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1109	1,697	689,79	1170	
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,01836	754,01	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77,4	1184	
42. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	0,01836	1412,75	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0012	0,01836	754,01	13,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,7	26	
42. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0055	0,08415	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				78,19	1196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				123,94	1896	
		НР второго уровня	%	3,6		4,46	68	
		Накладные расходы	%	-		50,21	768	
		Сметная прибыль	%	8		10,27	157	
43	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		376,7	967,77	364558	59,1% 119705
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	263,2	754,01	198456	
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	5,424	754,01	4090	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				537,68	202546	
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	5,424	1412,75	7663	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0144	5,424	754,01	4089,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,34	7663	
43. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	19,588	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,17	206119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				864,94	325824	
		НР второго уровня	%	3,6		31,14	11730	
		Накладные расходы	%	-		348,91	131434	
		Сметная прибыль	%	8		71,69	27004	
44	12-070101-	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		376,7	2052,98	773359	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0208 РСНБ РК 2015							226075
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	418,89	754,01	315848	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	79,107	842,94	66683	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1015,48	382530	
44. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	72,326	1897,76	137258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	72,326	851,28	61569,68	
44. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	144,653	16,8	2430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
44. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	6,781	1412,75	9579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	6,781	754,01	5112,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				396,25	149268	
44. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	24,862	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1234,71	465115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1834,86	691191	
		НР второго уровня	%	3,6		66,05	24883	
		Накладные расходы	%	-		666,2	250958	
		Сметная прибыль	%	8		152,07	57286	
45	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3		12,784	16409,34	209777	50,8% 52647
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	7,7	98,437	802,96	79041	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	28,892	851,28	24595	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8106,68	103636	
45. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	28,892	1897,76	54830	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,26	28,892	851,28	24595,18	
45. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	57,784	16,8	971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4364,87	55801	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10547,67	134841	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14665,86	187488	
		НР второго уровня	%	3,6		527,97	6750	
		Накладные расходы	%	-		4646,17	59397	
		Сметная прибыль	%	8		1215,51	15539	
		Подвесные потолки						
46	12-130102-0102 РСНБ РК 2015	-Обои высококачественные и линкруст. Снятие (демонтаж натяжных потолков)	м2 оклеенной поверхности		930,2	122,18	113650	59,1% 37731
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0995	92,555	689,79	63843	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,63	63843	
46. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0008	0,74416	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68,63	63843	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				109,2	101575	
		НР второго уровня	%	3,6		3,93	3657	
		Накладные расходы	%	-		44,49	41388	
		Сметная прибыль	%	8		9,05	8419	
47	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	-Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки		387,7	135,35	52475	59,1% 17150
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,0958	37,142	763,54	28359	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,7754	851,28	660	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,85	29019	
47. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,7754	1792,3	1390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,7754	851,28	660,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,58	1390	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76,73	29749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				120,97	46899	
		НР второго уровня	%	3,6		4,35	1688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		48,59	18839	
		Сметная прибыль	%	8		10,03	3887	
48	12-040101-0302 РСНБ РК 2015 прим.	-Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки		387,7	183,48	71136	59,1% 23531
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1479	57,341	689,79	39553	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,34893	754,01	263	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,7	39816	
48. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,34893	1412,75	493	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,34893	754,01	263,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,27	493	
48. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0035	1,357	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				103,29	40046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				163,99	63577	
		НР второго уровня	%	3,6		5,9	2289	
		Накладные расходы	%	-		66,6	25820	
		Сметная прибыль	%	8		13,59	5269	
		Облицовка стен						
49	12-130103-0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2 облицовки		378,65	6128,01	2320373	59,1% 760015
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	4,791	1814,112	696,15	1262894	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	27,679	834,11	23088	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3396,23	1285982	
49. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0602	22,795	1897,76	43259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0602	22,795	851,28	19404,93	
49. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1204	45,589	16,8	766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0129	4,885	1412,75	6901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	4,885	754,01	3683,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,49	50926	
49. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,162	61,341	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3469,75	1313820	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5476,92	2073835	
		НР второго уровня	%	3,6		197,17	74658	
		Накладные расходы	%	-		2204,34	834673	
		Сметная прибыль	%	8		453,93	171879	
50	12-030101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки (панели МДФ)	м2 стен		21,12	165,56	3497	59,1% 1090
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,6)	чел-ч	0,123	2,598	668,18	1736	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,09504	1141,82	109	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,32	1844	
50. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,09504	3149,56	299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,09504	1141,82	108,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,17	299	
50. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0094	0,198528	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				96,36	2035	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				147,97	3125	
		НР второго уровня	%	3,6		5,33	113	
		Накладные расходы	%	-		56,94	1202	
		Сметная прибыль	%	8		12,26	259	
		Отделка стен и потолков						
51	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2		282,42	315,58	89125	59,1% 29589
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,257	72,582	689,79	50066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				177,28	50066	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				177,28	50066	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				282,05	79655	
		НР второго уровня	%	3,6		10,15	2868	
		Накладные расходы	%	-		114,92	32457	
		Сметная прибыль	%	8		23,38	6602	
52	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены)	м2		3277,8	218,57	716429	59,1% ---------- 237852
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	583,448	689,79	402457	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122,78	402457	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122,78	402457	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				195,35	640309	
		НР второго уровня	%	3,6		7,03	23051	
		Накладные расходы	%	-		79,6	260903	
		Сметная прибыль	%	8		16,19	53069	
53	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолки)	м2		1051,7	218,57	229870	59,1% ---------- 76316
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	187,203	689,79	129130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				122,78	129130	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122,78	129130	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				195,35	205447	
		НР второго уровня	%	3,6		7,03	7396	
		Накладные расходы	%	-		79,6	83712	
		Сметная прибыль	%	8		16,19	17027	
54	12-130102-0101 РСНБ РК 2015	-Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности		91,4	143,67	13131	59,1% ---------- 4359
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,117	10,694	689,79	7376	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				80,71	7376	
54. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0003	0,02742	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,71	7376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				128,4	11736	
		НР второго уровня	%	3,6		4,62	422	
		Накладные расходы	%	-		52,32	4782	
		Сметная прибыль	%	8		10,64	973	
55	11-340108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к-0,8 прим.	-Каркасы стен. Оклейка стеклотканью на каждый слой (разборка потолочной плитки)	м2 поверхности		18,6	348,98	6491	62,1% 2221
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,299	5,561	642,37	3572	
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00558	681,02	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				192,27	3576	
55. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00558	1792,3	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0003	0,00558	851,28	4,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,430152	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				192,5	3580	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				311,9	5801	
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	209	
		Накладные расходы	%	-		130,63	2430	
		Сметная прибыль	%	8		25,85	481	
		Входные группы						
56	11-070501-0104 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций		16	3330,56	53289	62,1% 12782
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,18	18,88	634,23	11974	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	11,056	778,68	8609	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1286,46	20583	
56. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	2,406	3149,56	7579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1504	2,406	1141,82	2747,22
56. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	5,04	2884,83	14540	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,315	5,04	980,33	4940,86
56. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	3,61	1792,3	6469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	3,61	851,28	3073,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1429,41	22871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2177,8	34845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2976,69	47627	
		НР второго уровня	%	3,6		107,16	1715	
		Накладные расходы	%	-		906,05	14497	
		Сметная прибыль	%	8		246,71	3947	
57	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		2	30084,3	60169	59,1% 18647
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	42,482	678,99	28845	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	3,07	881,56	2706	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	31551	
57. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2,75	1885,03	5184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	2,75	851,28	2341,02	
57. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,32	3149,56	1008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,32	1141,82	365,38	
57. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	5,5	16,8	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	6284	
57. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	4,122	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	35129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	53776	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	1936	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	20583	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	4457	
58	11-460401-	-Фундаменты железобетонные. Разборка (ж/б	м3		0,82	34788,31	28526	50,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0103 РСНБ РК 2015 прим.	ступени)						6452
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	13,32	10,922	802,96	8770	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	4,617	851,28	3930	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15488,13	12700	
58. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	4,617	1897,76	8761	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		5,63	4,617	851,28	3930,36
58. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	9,233	16,8	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
58. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	2,001	17,05	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10915,16	8950	
58. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,2132	4812,71	1026	
58. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	1,64	181,11	297	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1613,52	1323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23224,11	19044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31092,08	25496	
		НР второго уровня	%	3,6		1119,31	918	
		Накладные расходы	%	-		8987,29	7370	
		Сметная прибыль	%	8		2576,91	2113	
59	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	-Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3		22,836	16409,34	374724	50,8% 94043
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	7,7	175,837	802,96	141190	
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	51,609	851,28	43934	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8106,68	185124	
59. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	51,609	1897,76	97942	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,26	51,609	851,28	43933,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	103,219	16,8	1734	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4364,87	99676	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10547,67	240866	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14665,86	334910	
		НР второго уровня	%	3,6		527,97	12057	
		Накладные расходы	%	-		4646,17	106100	
		Сметная прибыль	%	8		1215,51	27757	
60	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		174,1	265,59	46240	50,8% 13922
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2282	39,73	689,79	27405	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157,41	27405	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				157,41	27405	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				237,37	41327	
		НР второго уровня	%	3,6		8,55	1488	
		Накладные расходы	%	-		88,51	15410	
		Сметная прибыль	%	8		19,67	3425	
61	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостка Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3		8,94	16409,34	146699	50,8% 36817
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	7,7	68,838	802,96	55274	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	20,204	851,28	17200	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8106,68	72474	
61. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	20,204	1897,76	38343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,26	20,204	851,28	17199,26	
61. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	40,409	16,8	679	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4364,87	39022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10547,67	94296	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14665,86	131113	
		НР второго уровня	%	3,6		527,97	4720	
		Накладные расходы	%	-		4646,17	41537	
		Сметная прибыль	%	8		1215,51	10867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	7105963	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	5487329	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1323	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	5139645	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3274432	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2969969	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	304463	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	700941	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	9462702	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	7417	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	5139645	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1618634	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	24268	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1506983	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1009062	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	917753	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	91309	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	210216	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	2837912	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1755	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1506983	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	12300613	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	9172	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6646628	.
		РАЗДЕЛ 2. Сантехническое оборудование						
62	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		1385	596,54	826212	59,1% 269092
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,436	603,86	754,01	455316	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,75	455316	
62. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	75,483	17,05	1287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,929225	1287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	2,078	4812,71	9998	
62. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	15,097	181,11	2734	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,19	12733	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				338,87	469336	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				533,16	738428	
		НР второго уровня	%	3,6		19,19	26583	
		Накладные расходы	%	-		213,48	295675	
		Сметная прибыль	%	8		44,19	61201	
63	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		140	903,42	126478	59,1% 40739
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,653	91,42	754,01	68932	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				492,37	68932	
63. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	19,04	17,05	325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,32	325	
63. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,49	4812,71	2358	
63. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	3,794	181,11	687	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,75	3045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				516,44	72302	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				807,43	113040	
		НР второго уровня	%	3,6		29,07	4069	
		Накладные расходы	%	-		320,06	44808	
		Сметная прибыль	%	8		66,92	9369	
64	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		253	1409,74	356665	59,1% 117025
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	278,3	696,15	193739	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	5,667	754,01	4273	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				782,65	198012	
64. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	5,667	1412,75	8006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0224	5,667	754,01	4272,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,65	8006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				797,41	201745	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1259,96	318770	
		НР второго уровня	%	3,6		45,36	11476	
		Накладные расходы	%	-		507,91	128501	
		Сметная прибыль	%	8		104,43	26420	
65	12-150102-1601 РСНБ РК 2015	-Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.		1	1355,25	1355	59,1% ---------- 450
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,972	0,972	783,25	761	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,32	761	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				761,32	761	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1211,26	1211	
		НР второго уровня	%	3,6		43,61	44	
		Накладные расходы	%	-		493,54	494	
		Сметная прибыль	%	8		100,39	100	
66	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Элементы каркаса из брусьев. Установка (демонтаж)	м3 древесины в конструкции		0,32	24626,81	7881	59,8% ---------- 2600
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	7,2	593,03	4270	
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1152	681,02	78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13588,39	4348	
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0736	11,78	0,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
66. 4	34-030102-0401	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,1056	86,39	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
66. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1152	1792,3	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,36	0,1152	851,28	98,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				541,16	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13884,38	4443	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22010,23	7043	
		НР второго уровня	%	3,6		792,37	254	
		Накладные расходы	%	-		8918,22	2854	
		Сметная прибыль	%	8		1824,21	584	
67	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 прим.	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (демонтаж вентиляционного оборудования)	т конструкций		0,85	41536,92	35306	60,9% ---------- 11021
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	27,96	23,766	754,01	17920	
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,18445	963,75	178	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21291,25	18098	
67. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,225	1,041	331,97	346	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,0714	3149,56	225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,0714	1141,82	81,53	
67. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,287	0,24395	24,61	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,356	5,403	100,91	545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,098	0,0833	186,95	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,11305	1792,3	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,11305	851,28	96,24	
67. 9	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,302	1,107	17,05	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1598,57	1359	
67.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,000824	249573,03	206	
67.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,015	0,01275	66,3	0,85	
67.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,007947	2742,28	22	
67.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00165	0,001403	381819,66	536	
67.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,00425	196,55	0,84	
67.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,75	0,6375	181,11	115	
67.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,225	0,19125	91,05	17	
67.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000043	1774323,66	75	
67.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000595	208172,82	124	
67.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,000155	0,000132	401465,54	53	
67.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000255	413033,85	105	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1476,6	1255	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24157,29	20534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37123,66	31555	
		НР второго уровня	%	3,6		1336,45	1136	
		Накладные расходы	%	-		14302,82	12157	
		Сметная прибыль	%	8		3076,81	2615	
68	12-150103-0601 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка		29	2225,68	64545	59,1% ---------- 5970
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,4619	13,395	754,01	10100	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0029	754	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				348,35	10102	
68. 3	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0029	1412,75	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0029	754,01	2,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,141275	4	
68. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0005	0,0145	19885,05	288	
68. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0007	0,0203	-	-	
68. 6	23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	1	29	1424,94	41323	
68. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0058	142,71	0,83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1434,91	41612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1783,33	51717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1989,21	57687	
		НР второго уровня	%	3,6		71,61	2077	
		Накладные расходы	%	-		277,49	8047	
		Сметная прибыль	%	8		164,87	4781	
69	12-150103-0801 РСНБ РК 2015	-Канал вентиляционный. Прочистка	м канала		185	260,13	48125	59,1% 15424
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,187	34,595	754,01	26085	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0185	754,01	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,08	26099	
69. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0185	1412,75	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0185	754,01	13,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,141275	26	
69. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,074	19885,05	1471	
69. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00017	0,03145	142,71	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,98	1476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				149,12	27587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				232,49	43012	
		НР второго уровня	%	3,6		8,37	1548	
		Накладные расходы	%	-		91,75	16973	
		Сметная прибыль	%	8		19,27	3565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	848424	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	827890	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	58866	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	763570	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	497351	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	451301	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	46050	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	106019	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1431261	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1036	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	763570	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	20534	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1255	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	18098	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	12157	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	11021	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1136	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2615	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	35306	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	24	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	18098	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1466568	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1059	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	781668	.
		РАЗДЕЛ 3. Электротехническое оборудование						
70	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		410	227,41	93240	59,1% 30875
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	73,349	708,87	51995	
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,328	754,01	247	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				127,42	52242	
70. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,328	1412,75	463	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0008	0,328	754,01	247,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	463	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				127,95	52458	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				203,25	83333	
		НР второго уровня	%	3,6		7,32	3000	
		Накладные расходы	%	-		82,62	33875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		16,85	6907	
71	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		265	71,71	19003	59,1% 6309
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	15,476	689,79	10675	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,28	10675	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40,28	10675	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				64,09	16984	
		НР второго уровня	%	3,6		2,31	611	
		Накладные расходы	%	-		26,11	6920	
		Сметная прибыль	%	8		5,31	1408	
72	13-080305-0909 РСНБ РК 2015 к-0,3	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж)	шт		10	1285,87	12859	42,8% 3405
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	30	263,2	7896	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2	298,96	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				795,59	7956	
72. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1	3333,4	333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,1	1141,82	114,18
72. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,1	2292,32	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,1	851,28	85,13
72. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	5,1	14,75	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,13	191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				808,74	8087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1149,25	11493	
		НР второго уровня	%	3,6		41,37	414	
		Накладные расходы	%	-		381,88	3819	
		Сметная прибыль	%	8		95,25	952	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге . . . . 71221 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	8087	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7956	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3819	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	3405	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	414	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	952	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	12859	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	30	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7956	.
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	63133	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	62917	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	40796	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	37184	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3612	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	8314	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	112243	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	89	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	62917	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	125102	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	119	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	70873	.

РАЗДЕЛ 4. Кинопроекционное, светотехническое и звукоусиливающее оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	13-310101-2103 РСНБ РК 2015 к-0,3	-Фильмостат, тип ФС-35К. Монтаж оборудования (демонтаж кинопроекционных аппаратов)	шт.		2	2383,52	4767	40,6% 1230
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	6	12	252,52	3030	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1515,13	3030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1515,13	3030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2130,28	4261	
		НР второго уровня	%	3,6		76,69	153	
		Накладные расходы	%	-		691,83	1384	
		Сметная прибыль	%	8		176,56	353	
74	13-310101-0202 РСНБ РК 2015 к-0,3	-Шкаф питания и контроля, тип 40К75. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.		1	4767,05	4767	40,6% 1230
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	12	12	252,52	3030	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3030,26	3030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3030,26	3030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4260,55	4261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		153,38	153	
		Накладные расходы	%	-		1383,67	1384	
		Сметная прибыль	%	8		353,11	353	
75	12-150103-0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов		4,1448	551,15	2284	59,1% 751
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,399	1,654	754,01	1247	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,031086	754,01	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,51	1270	
75. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,031086	1412,75	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,031086	754,01	23,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,6	44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				311,45	1291	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				492,59	2042	
		НР второго уровня	%	3,6		17,73	74	
		Накладные расходы	%	-		198,88	824	
		Сметная прибыль	%	8		40,83	169	
76	13-310101-1309 РСНБ РК 2015 к-0,3	-Шкаф микрофонных усилителей, тип 50У-251. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.		1	2300,7	2301	40,6% 594
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	6	6	243,75	1462	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1462,48	1462	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1462,48	1462	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2056,25	2056	
		НР второго уровня	%	3,6		74,02	74	
		Накладные расходы	%	-		667,79	668	
		Сметная прибыль	%	8		170,42	170	
77	13-310101-0803 РСНБ РК 2015 к-0,3	-Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.		1	5624,59	5625	40,6% 1452
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	14	14	255,38	3575	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3575,38	3575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3575,38	3575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5026,98	5027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		180,97	181	
		Накладные расходы	%	-		1632,57	1633	
		Сметная прибыль	%	8		416,64	417	
78	13-080306-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,3	-Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.		1	3364,27	3364	42,8% 901
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	8	8	263,2	2106	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2105,62	2106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2105,62	2106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3006,82	3007	
		НР второго уровня	%	3,6		108,25	108	
		Накладные расходы	%	-		1009,45	1009	
		Сметная прибыль	%	8		249,21	249	
79	13-080306-0603 РСНБ РК 2015 к-0,3	-Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования (демонтаж)	шт.		52	2336,7	121508	42,8% 32549
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	6	312	243,75	76049	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1462,48	76049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1462,48	76049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2088,42	108598	
		НР второго уровня	%	3,6		75,18	3910	
		Накладные расходы	%	-		701,13	36459	
		Сметная прибыль	%	8		173,09	9001	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	90544	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	89253	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	89253	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	42536	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	37956	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	4580	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	10543	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	142332	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	364	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	89253	.
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1291	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1270	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	824	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	751	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	73	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	169	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	2284	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	2	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	1270	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге	.	.	.	.	144616	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	366	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	90523	.
		РАЗДЕЛ 5. Прочее						
80	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Конструкции металлические. Погрузка	т		0,85	397,2	338	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				355	302	
		НР второго уровня	%	3,6		12,78	11	
		Накладные расходы	%	-		12,78	11	
		Сметная прибыль	%	8		29,42	25	
81	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	177,2320544		480	85071	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				429	76033	
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	2737	
		Накладные расходы	%	-		15,44	2737	
		Сметная прибыль	%	8		35,56	6302	
82	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	178,0732054		248,3	44216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				221,92	39518	
		НР второго уровня	%	3,6		7,99	1423	
		Накладные расходы	%	-		7,99	1423	
		Сметная прибыль	%	8		18,39	3275	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	.	115852	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	115852	.
		Транспортные расходы - Тенге	.	.	.	.	115852	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	4171	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	9602	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	129625	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге	.	.	.	.	129625	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты: Тенге		.	.	.	8232004	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей Тенге		.	.	.	7269265	.
		- затраты на эксплуатацию машин Тенге		.	.	.	761174	.
		- в том числе зарплата машинистов Тенге		.	.	.	320427	.
		- материалов, изделий и конструкций Тенге		.	.	.	85712	.
		- перевозка грузов Тенге		.	.	.	115852	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге		.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня Тенге		.	.	.	4429340	.
		Итого с накладными расходами I уровня Тенге		.	.	.	12661344	.
		Накладные расходы II уровня Тенге		.	.	.	455808	.
		ИТОГО: Тенге		.	.	.	13117152	.
		Сметная прибыль Тенге		.	.	.	1049372	.
		ИТОГО по смете: Тенге		.	.	.	14166524	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2000'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"'11/2017'2-1'Капитальный ремонт здания Дома культуры''2'2-1-1'Демонтажные работы'дефектная ведомость''в текущих ценах 2 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 Р Общестроительные работы*
5 П2 Кровля сценической части здания*
6 Е12-080101-0201'289,5''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
7 Е12-080101-2001(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'289,5''Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)'м2*
8 Е12-080101-2203(РС1.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'289,5''Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)'м2*
9 Е12-080101-0201'261''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
10 Е12-080101-0401'68,6''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
11 П2 Кровля зрительного зала*
12 Е12-080101-0201'455,38''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
13 Е12-080101-2001(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'455,38''Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)'м2*
14 Е12-080101-2203(РС1.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'455,38''Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)'м2*
15 Е12-080101-0201'415,34''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
16 Е12-080101-0401'86,3''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
17 Е11-460401-0104'2,54''Стены кирпичные. Разборка (шахты дымоудаления)'м3*
18 П2 Кровля клубной части здания первого уровня*
19 Е12-080101-0201'806,66''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
20 Е12-080101-2001(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'806,66''Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)'м2*
21 Е12-080101-2203(РС1.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'806,66''Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)'м2*
22 Е12-080101-0201'687,96''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
23 Е12-080101-0401'210,63''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
24 Е12-030101-0201'5,886''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
25 Е11-070512-0111(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'23''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)'шт. сборных конструкций*
26 Е11-090304-0101(П-1109005)(РС248298)'0,0534''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
27 П2 Кровля клубной части здания второго уровня (над музеем)*
28 Е12-080101-0201'169,1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
29 Е12-080101-2001(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'169,1''Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)'м2*
30 Е12-080101-2203(РС1.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'169,1''Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)'м2*
31 Е12-080101-0201'150,86''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
32 Е12-080101-0401'39,9''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
33 П2 Кровля вестибюльной части здания*
34 Е12-080101-0201'456,5''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
35 Е12-080101-2001(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'456,5''Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)'м2*
36 Е12-080101-2203(РС1.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'456,5''Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)'м2*
37 Е12-080101-0201'433,28''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
38 Е12-080101-0401'79,58''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
39 Е12-030101-0201'0,6624''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (вентшахты)'м3 кладки*
40 Е11-090402-0102(П-1109005)'94,2''Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
41 Е12-080101-0201'45,6''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*
42 П2 Двери и ворота, окна*
43 Е11-460401-1103'2,1.0,9.16+2,1.1,0+2,1.0,8.11+2,1.0,7.21+2,1.1,5+2,4.1,9+2,4.1,6+2,4.1,3+2,4.0,9.2+1,9.0,9''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
44 Е12-030101-0101 прим.'57,72''Стены каркасно-обшивные.

Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки (обшивка ворот)'м2 стен*
45 Е11-090501-0101(П-1109005)'48,1''Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
46 Е11-460401-1101'1,8.2,1.16+1,8.1,25.3+1,8.0,9.2+2,1.2,1.37+1,4.0,75.2+2,1.1,25.3+1,45.1,2.3+0,9.1,5.6+2,35.2,55.2+1,2.2,55''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
47 П2 Витражи*
48 Е11-090403-0203(П-1109005)'457,5''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
49 Е11-090305-0401(П-1109005)(РС248298) прим.'4,84''Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
50 П2 Полы*
51 Е12-070101-0201'266,6''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
52 Е12-070101-0102'266,6''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
53 Е12-070101-0205'709,1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
54 Е12-070101-0212'15,3''Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия'м2*
55 Е12-070101-0207'376,7''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
56 Е12-070101-0208'376,7''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
57 Е11-460401-0801'159,8.0,08''Основания бетонные под полы на гравии. Разборка'м3*
58 П2 Подвесные потолки*
59 Е12-130102-0102 прим.'864,5+65,7''Обои высококачественные и линкруст. Снятие (демонтаж натяжных потолков)'м2 оклеенной поверхности*
60 Е12-130103-0402'387,7''Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка'м2 облицовки*
61 Е12-040101-0302 прим.'387,7''Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры'м2 подшивки*
62 П2 Облицовка стен*
63 Е12-130103-0103 прим.'378,65''Облицовка стен из плит и звестковых. Разборка'м2 облицовки*
64 Е12-030101-0101 прим.'21,12''Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки (панели МДФ)'м2 стен*
65 П2 Отделка стен и потолков*
66 Е12-120104-0504'282,42''Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов'м2*
67 Е12-120104-0501'3277,8''Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены)'м2*
68 Е12-120104-0501'1051,7''Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолки)'м2*
69 Е12-130102-0101'91,4''Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие'м2 оклеенной поверхности*
70 Е11-340108-0501(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8 прим.'18,6''Каркасы стен. Оклейка стеклотканью на каждый слой (разборка потолочной плитки)'м2 поверхности*
71 П2 Входные группы*
72 Е11-070501-0104(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'16''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (демонтаж)'шт. сборных конструкций*
73 Е12-030101-0201'2''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
74 Е11-460401-0103 прим.'0,82''Фундаменты железобетонные. Разборка (ж/б ступени)'м3*
75 Е11-460401-0801'380,6.0,06''Основания бетонные под полы на гравии. Разборка'м3*
76 Е11-460201-0802'174,1''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
77 П2 Отмостка*
78 Е11-460401-0801'2,34+6,6''Основания бетонные под полы на гравии. Разборка'м3*
79 Р Сантехническое оборудование*
80 Е12-150102-0303'60+310+560+260+150+45''Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
81 Е12-150102-0304'140''Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
82 Е12-150102-0801'253''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
83 Е12-150102-1601'1''Элеватор номер: 1-5. Демонтаж'шт.*
84 Е11-100102-0401(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'0,32''Элементы каркаса из брусьев. Установка (демонтаж)'м3 древесины в конструкции*
85 Е11-090601-0102(П-1109005)(РС248298) прим.'0,85''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (демонтаж вентиляционного оборудования)'т конструкций*
86 Е12-150103-0601'29''Решетки жалюзийные. Смена'жалюзийная решетка*
87 Е12-150103-0801'185''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
88 Р Электротехническое оборудование*
89 Е12-170101-0705'410''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
90 Е12-170101-0701'155+110''Выключатели и розетки. Демонт

аж'шт.*
91 Ц13-080305-0909(РС249432)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А3.0,3)(А5.0,3)(А4.0,3)(Н53=0)#к-0,3'6+4''Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж)'шт*
92 Р Кинопроекционное, светотехническое и звукоусиливающее оборудование*
93 Ц13-310101-2103(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А3.0,3)(А5.0,3)(А4.0,3)(Н53=0)#к-0,3'2''Фильмостат, тип ФС-35К. Монтаж оборудования (демонтаж кинопроекционных аппаратов)'шт.*
94 Ц13-310101-0202(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А3.0,3)(А5.0,3)(А4.0,3)(Н53=0)#к-0,3'1''Шкаф питания и контроля, тип 40К75. Монтаж оборудования (демонтаж)'шт.*
95 Е12-150103-0302'0,22.3,14.6''Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка'м2 поверхности воздуховодов*
96 Ц13-310101-1309(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А3.0,3)(А5.0,3)(А4.0,3)(Н53=0)#к-0,3'1''Шкаф микрофонных усилителей, тип 50У-251. Монтаж оборудования (демонтаж)'шт.*
97 Ц13-310101-0803(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А3.0,3)(А5.0,3)(А4.0,3)(Н53=0)#к-0,3'1''Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ. Монтаж оборудования (демонтаж)'шт.*
98 Ц13-080306-0307(РС249432)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А3.0,3)(А5.0,3)(А4.0,3)(Н53=0)#к-0,3'1''Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт. Монтаж оборудования (демонтаж)'шт.*
99 Ц13-080306-0603(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А3.0,3)(А5.0,3)(А4.0,3)(Н53=0)#к-0,3'52''Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования (демонтаж)'шт.*
100 Р Прочее*
101 С341-310103-0501'0,85''Конструкции металлические. Погрузка'т*
102 С341-310104-0601'177,2320544''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
103 С341-020101-1005'177,22320544+0,85''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'Тенге за 1 тонну*
104 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.*

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания Дома культуры

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-2

на Общестроительные работы

Основание: чертежи АС

Сметная стоимость, тыс. тенге 136037,906
Сметная заработная плата, тыс. тенге 24498,827
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 31,064

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки						
1	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	-Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3		2,65	20896,95	55377	50,8% / 14224
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	10,6	28,09	792,79	22269	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	6,731	851,28	5730	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10565,83	27999	
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	6,731	1897,76	12774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,54	6,731	851,28	5729,97
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	13,462	16,8	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4905,65	13000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13309,23	35269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18676,67	49493	
		НР второго уровня	%	3,6		672,36	1782	
		Накладные расходы	%	-		6039,8	16005	
		Сметная прибыль	%	8		1547,92	4102	
2	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	-Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки		18,48	30267,7	559347	59,1% 49207
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	5,63	104,042	741,29	77126	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	7,207	851,28	6135	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4505,46	83261	
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	7,207	3463,37	24961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,39	7,207	851,28	6135,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1350,71	24961	
2. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,435	13665,73	60610	
2. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	7,244	39754,54	287988	
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,81312	30	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18864,87	348623	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24389,05	450710	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27051,78	499917	
		НР второго уровня	%	3,6		973,86	17997	
		Накладные расходы	%	-		3636,59	67204	
		Сметная прибыль	%	8		2242,05	41433	
3	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)		83,14	4604,61	382827	50,8% 46160
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,391	115,689	754,01	87231	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051375	4,271	851,28	3636	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1092,94	90867	
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	4,271	3608,6	15413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,051375	4,271	851,28	3635,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				185,39	15413	
3. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,912	13665,73	26132	
3. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	4,19	39754,54	166582	
3. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001912	205870,68	394	
3. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,013302	17468	232	
3. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,24942	30	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2325,56	193347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3560,16	295991	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4115,37	342152	
		НР второго уровня	%	3,6		148,15	12317	
		Накладные расходы	%	-		703,37	58478	
		Сметная прибыль	%	8		341,08	28358	
4	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		1	515,44	515	62,1% ---------- 110
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,1702	0,1702	773,71	132	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05375	0,05375	851,28	46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				177,44	177	
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	3608,6	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0515	0,0515	851,28	43,84
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00225	0,00225	1792,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00225	0,00225	851,28	1,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				189,88	190	
4. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	11568,08	29	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,92	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				350,48	350	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				460,67	461	
		НР второго уровня	%	3,6		16,58	17	
		Накладные расходы	%	-		126,78	127	
		Сметная прибыль	%	8		38,18	38	
5	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		0,008	69019	552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61685,79	493	
		НР второго уровня	%	3,6		2220,69	18	
		Накладные расходы	%	-		2220,69	18	
		Сметная прибыль	%	8		5112,52	41	
6	12-030101-2401 РСНБ РК 2015	-Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек		0,795668	263042,92	209295	59,1% 59827
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	165,88	131,985	763,54	100776	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	0,533098	851,28	454	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				127226,37	101230	
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,47	0,373964	1897,76	710	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,373964	851,28	318,35	
6. 4	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,16	0,127307	221,1	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,92	0,732015	16,8	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,74	0,588794	179,25	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,159134	1792,3	285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,159134	851,28	135,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1433,88	1141	
6. 8	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,54	0,429661	13665,73	5872	
6. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,57	0,453531	39754,54	18030	
6.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	0,007161	197175,18	1412	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31814,16	25314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159904,06	127231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				235094,84	187057	
		НР второго уровня	%	3,6		8463,41	6734	
		Накладные расходы	%	-		83654,2	66561	
		Сметная прибыль	%	8		19484,66	15503	
7	21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) 1 Т	т		0,56756	187193,97	106244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				167304,78	94956	
		НР второго уровня	%	3,6		6022,97	3418	
		Накладные расходы	%	-		6022,97	3418	
		Сметная прибыль	%	8		13866,22	7870	
8	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т		0,215728	427210,38	92161	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				381819,66	82369	
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	2965	
		Накладные расходы	%	-		13745,51	2965	
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	6827	
9	21-050201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,01238	182099,57	2254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года	1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162751,65	2015	
		НР второго уровня	%	3,6		5859,06	73	
		Накладные расходы	%	-		5859,06	73	
		Сметная прибыль	%	8		13488,86	167	
10	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		23,62994	122,37	2892	54,2% 423
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,033925	0,801646	967,62	776	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,005907	851,28	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,04	781	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002954	3397,21	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002954	851,28	2,51	
10. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002954	36,33	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002954	1792,3	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002954	851,28	2,51	
10. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,330819	47,13	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	31	
10. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,00038	273897,54	104	
10. 8	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001678	745270,3	1250	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,32	1355	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				91,46	2161	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				109,37	2584	
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	93	
		Накладные расходы	%	-		21,84	516	
		Сметная прибыль	%	8		9,06	214	
11	11-130301-	-Поверхности металлические огрунтованные.	м2		47,25988	77,56	3666	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска эмалями ПФ-115						509
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,158	802,96	930	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,011815	851,28	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	940	
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005907	3397,21	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005907	851,28	5,03	
11. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,005907	36,33	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005907	1792,3	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005907	851,28	5,03	
11. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,383987	47,13	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	49	
11. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000662	356131,77	236	
11. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,004253	365070,25	1553	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	1788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	2767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	3276	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	118	
		Накладные расходы	%	-		13,27	627	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	272	
12	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		3,31	3292,86	10899	54,8% 1974
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,323	4,377	812,49	3557	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,05958	763,47	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1088,26	3602	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,005793	3397,21	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,005793	851,28	4,93	
12. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,053788	1412,75	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,053788	754,01	40,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,9	96	
12. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,10261	15157,54	1555	
12. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	3,575	646,01	2309	
12. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00043	16266,62	7	
12. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,08275	312,83	26	
12. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,3972	547,45	217	
12.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,000331	30	0,01	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1243,21	4115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2346,63	7767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2942,99	9741	
		НР второго уровня	%	3,6		105,95	351	
		Накладные расходы	%	-		702,31	2325	
		Сметная прибыль	%	8		243,92	807	
		Перегородки в санузлах						
13	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	-Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок		9,88	1539,41	15209	59,8% 4914
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,022	10,101	773,71	7815	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04775	0,47177	851,28	402	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				831,65	8217	
13. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,011125	0,109915	16,2	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	34-030201-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	0,011125	0,109915	16,93	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
					--	--	--	--
13. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04775	0,47177	1792,3	846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
				0,04775	0,47177	851,28	401,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,95	849	
13. 6	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	0,07904	196,55	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,57	16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				878,53	8680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1375,85	13593	
		НР второго уровня	%	3,6		49,53	489	
		Накладные расходы	%	-		546,86	5403	
		Сметная прибыль	%	8		114,03	1127	
14	12-060101-2105 РСНБ РК 2015	-Двери плотничные. Навеска на качающихся петлях	м2 полотна		2,3	140,45	323	59,1%

								93
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0688	0,15824	754,01	119	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,0483	791,07	38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,49	158	
14. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,0299	1412,75	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
					0,013	0,0299	754,01	22,54
14. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0184	1792,3	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	----------	----------	----------	----------
					0,008	0,0184	851,28	15,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,7	75	
14. 5	21-130211-0605	-Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000002	0,000005	235536,36	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,471073	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,05	196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,53	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		4,52	10	
		Накладные расходы	%	-		45	103	
		Сметная прибыль	%	8		10,4	24	
15	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		0,11662	433566,38	50563	
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		0,82836	36	
		Сметная прибыль	%	8		1,91	84	
19	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т		0,000918	264395,15	243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				236303,4	217	
		НР второго уровня	%	3,6		8506,92	8	
		Накладные расходы	%	-		8506,92	8	
		Сметная прибыль	%	8		19584,83	18	
20	21-070508-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм 13 КГ	м2		12,18	832,25	10137	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				743,82	9060	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	326	
		Накладные расходы	%	-		26,78	326	
		Сметная прибыль	%	8		61,65	751	
21	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,018	87713,11	1579	59,8% 211
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	0,46575	741,29	345	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0081	851,28	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19563,95	352	
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,005175	11,78	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,007425	86,39	0,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,0081	1792,3	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,0081	851,28	6,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,56	15	
21. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000056	205870,68	11	
21. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,01674	38749,93	649	
21. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,00216	33323,39	72	
21. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00018	19642,27	4	
21.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,0261	215,22	6	
21.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000135	395629,44	53	
21.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,054	196,55	11	
21.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000046	75443,28	4	
21.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000054	575926,68	31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	840	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66694,42	1200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78393,67	1411	
		НР второго уровня	%	3,6		2822,17	51	
		Накладные расходы	%	-		14521,42	261	
		Сметная прибыль	%	8		6497,27	117	
22	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		6	479,29	2876	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	2570	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	93	
		Накладные расходы	%	-		15,42	93	
		Сметная прибыль	%	8		35,5	213	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	1175952	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1122442	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	575427	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	317584	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	189625	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	493	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	224455	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	177652	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	46803	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	107752	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1454649	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	416	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	317584	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	53511	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	53511	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1926	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	4435	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	59872	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	1514521	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	416	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	317584	.
		РАЗДЕЛ 2. Проемы							
		Двери							
23	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 проемов м2 в каменных стенах. Установка блоков		8,22348		2378,9	19563	59,8% 4209
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,92115	7,575	831,57	6299	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101375	0,833655	886,39	739	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				855,86	7038	
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,06325	0,520135	3608,6	1877	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06325	0,520135	851,28	442,78	
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,100738	3149,56	317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	0,100738	1141,82	115,02	
23. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016375	0,134659	521,18	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025875	0,212783	1792,3	381	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025875	0,212783	851,28	181,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				321,74	2646	
23. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,00625	16405	103	
23. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,005756	26037,67	150	
23. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	5,345	215,22	1150	
23.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	2,434	982,75	2392	
23.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,124997	410,75	51	
23.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,138154	196,55	27	
23.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	1,843	190,43	351	
23.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,001406	75443,28	106	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				526,6	4331	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1614,34	13275	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2126,14	17484	
		НР второго уровня	%	3,6		76,54	629	
		Накладные расходы	%	-		588,34	4838	
		Сметная прибыль	%	8		176,21	1449	
24	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	28,94676		2891,76	83707	59,8% 16476
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,034	29,927	812,49	24315	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12625	3,655	885,51	3236	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				951,79	27551	
24. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	2,504	3608,6	9036	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0865	2,504	851,28	2131,61	
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,430583	3149,56	1356	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014875	0,430583	1141,82	491,65	
24. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,647684	521,18	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,720051	1792,3	1291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024875	0,720051	851,28	612,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				415,24	12020	
24. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,030394	16405	499	
24. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,023157	26037,67	603	
24. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	25,763	215,22	5545	
24.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	12,505	982,75	12289	
24.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,607882	410,75	250	
24.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	1,196	196,55	235	
24.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	10,855	190,43	2067	
24.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,006831	75443,28	515	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				760,11	22003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2015,34	58338	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2584,51	74813	
		НР второго уровня	%	3,6		93,04	2693	
		Накладные расходы	%	-		662,21	19169	
		Сметная прибыль	%	8		214,2	6201	
25	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	90,865294		2045,2	185838	59,8% 48643
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,122	101,914	773,71	78852	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	2,874	866,56	2490	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				895,19	81342	
25. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	17,9	11,78	211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
25. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,227163	3149,56	715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,227163	1412,75	1141,82	259,38
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,227163	1412,75	321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,227163	754,01	171,28	
25. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	5,418	18,64	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	2,419	1792,3	4336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	2,419	851,28	2059,25	
25. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	4,634	37,25	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,46	5857	
25. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,090865	21966,85	1996	
25.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	21,808	982,75	21431	
25.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	275,322	33,36	9185	
25.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,655139	196,55	129	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				360,32	32741	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1292,57	117450	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1827,9	166092	
		НР второго уровня	%	3,6		65,8	5979	
		Накладные расходы	%	-		601,13	54622	
		Сметная прибыль	%	8		151,5	13766	
26	11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		7,928624	1744,69	13833	59,8% --- 3714
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,974165	7,724	763,54	5897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045625	0,361743	866,64	313	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				783,35	6211	
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,115	0,911792	11,78	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,028741	3149,56	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,028741	1141,82	32,82	
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003625	0,028741	1412,75	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,028741	754,01	21,67	
26. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032375	0,256689	18,64	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038375	0,304261	1792,3	545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038375	0,304261	851,28	259,01	
26. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,025	0,198216	37,25	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,21	699	
26. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,007929	21966,85	174	
26.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,427	982,75	1403	
26.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	14,034	33,36	468	
26.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,038137	196,55	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				258,85	2052	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1090,88	8649	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1559,32	12363	
		НР второго уровня	%	3,6		56,14	445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		524,58	4159	
		Сметная прибыль	%	8		129,24	1025	
27	21-090102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19П; ДН 24-19П СТ РК 943-92 32 КГ	м2		4,46949	14539,72	64985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12994,89	58081	
		НР второго уровня	%	3,6		467,82	2091	
		Накладные расходы	%	-		467,82	2091	
		Сметная прибыль	%	8		1077,02	4814	
28	21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 53 КГ	м2		5,52942	15705,44	86842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14036,75	77615	
		НР второго уровня	%	3,6		505,32	2794	
		Накладные расходы	%	-		505,32	2794	
		Сметная прибыль	%	8		1163,37	6433	
29	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92 45 КГ	м2		7,96887	16783,9	133749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15000,63	119538	
		НР второго уровня	%	3,6		540,02	4303	
		Накладные расходы	%	-		540,02	4303	
		Сметная прибыль	%	8		1243,25	9907	
30	21-090102-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92 36 КГ	м2		6,82728	14600,79	99684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13049,47	89092	
		НР второго уровня	%	3,6		469,78	3207	
		Накладные расходы	%	-		469,78	3207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1081,54	7384	
31	21-090102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92 38 КГ	м2		10,66518	13801,63	147197	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12335,22	131557	
		НР второго уровня	%	3,6		444,07	4736	
		Накладные расходы	%	-		444,07	4736	
		Сметная прибыль	%	8		1022,34	10903	
32	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		38,14782	6144,26	234390	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5491,44	209486	
		НР второго уровня	%	3,6		197,69	7542	
		Накладные расходы	%	-		197,69	7542	
		Сметная прибыль	%	8		455,13	17362	
33	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 49 КГ	м2		40,26024	5871,83	236401	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5247,95	211284	
		НР второго уровня	%	3,6		188,93	7606	
		Накладные расходы	%	-		188,93	7606	
		Сметная прибыль	%	8		434,95	17511	
34	21-090102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92 48 КГ	м2		4,438512	5353,64	23762	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4784,82	21237	
		НР второго уровня	%	3,6		172,25	765	
		Накладные расходы	%	-		172,25	765	
		Сметная прибыль	%	8		396,57	1760	
35	21-090102-	-Блоки дверные двупольные с глухими	м2		6,031824	5181,73	31255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4631,18	27934	
		НР второго уровня	%	3,6		166,72	1006	
		Накладные расходы	%	-		166,72	1006	
		Сметная прибыль	%	8		383,83	2315	
36	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 48 КГ	м2		6,42541	5499,36	35336	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4915,06	31581	
		НР второго уровня	%	3,6		176,94	1137	
		Накладные расходы	%	-		176,94	1137	
		Сметная прибыль	%	8		407,36	2617	
37	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 50 КГ	м2		3,490112	5501,37	19200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4916,85	17160	
		НР второго уровня	%	3,6		177,01	618	
		Накладные расходы	%	-		177,01	618	
		Сметная прибыль	%	8		407,51	1422	
38	21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 71 КГ	м2		1,71	32118,78	54923	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28706,19	49088	
		НР второго уровня	%	3,6		1033,42	1767	
		Накладные расходы	%	-		1033,42	1767	
		Сметная прибыль	%	8		2379,17	4068	
39	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		164	479,29	78604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2791,34	11165	
		НР второго уровня	%	3,6		100,49	402	
		Накладные расходы	%	-		100,49	402	
		Сметная прибыль	%	8		231,35	925	
44	11-100115-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		13,23	49,17	651	59,8% 211
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,441221	773,71	341	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,013065	935,87	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,73	354	
44. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,003804	3149,56	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,003804	1141,82	4,34	
44. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009261	1792,3	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009261	851,28	7,88	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,16	29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,96	370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,95	581	
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	21	
		Накладные расходы	%	-		17,57	232	
		Сметная прибыль	%	8		3,64	48	
45	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		6,615	351,68	2326	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	2079	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	75	
		Накладные расходы	%	-		11,32	75	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	172	
46	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Окна -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2 проемов		241,8146	3169,85	766516	59,8% 141544

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)						
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	284,594	773,71	220193	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	20,494	805,23	16502	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				978,83	236695	
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	9,703	1412,75	13708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	9,703	754,01	7316,16	
46. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	39,93	18,64	744	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	10,791	1792,3	19341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	10,791	851,28	9186,16	
46. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	61,512	14,75	907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,5	34700	
46. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	171,688	982,75	168727	
46. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	996,276	24,49	24399	
46. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	142,671	108,14	15428	
46.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	384,485	80,69	31024	
46.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1934,517	9,87	19094	
46.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	611,791	48,98	29966	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1193,63	288637	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2247,72	543530	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2833,06	685074	
		НР второго уровня	%	3,6		101,99	24663	
		Накладные расходы	%	-		687,33	166207	
		Сметная прибыль	%	8		234,8	56779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,0624	3713,73	11373		59,8% / 1936
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	3,917	773,71	3030	
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,256093	805,92	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1056,9	3237	
47. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,119434	1412,75	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,119434	754,01	90,05	
47. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,751054	18,64	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,13666	1792,3	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,13666	851,28	116,34	
47. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	1,157	14,75	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,22	445	
47. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	2,817	982,75	2769	
47. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	18,742	24,49	459	
47. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,174	108,14	235	
47.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	6,554	80,69	529	
47.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	24,499	9,87	242	
47.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	10,627	48,98	520	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,39	4754	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2687,12	8229	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3319,15	10165	
		НР второго уровня	%	3,6		119,49	366	
		Накладные расходы	%	-		751,52	2301	
		Сметная прибыль	%	8		275,09	842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	11,0212	4382,97	48306		59,8% 8079
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,498	16,515	773,71	12778	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,907871	806,7	732	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1225,82	13510	
48. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,41605	1412,75	588	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,41605	754,01	313,71	
48. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	3,153	18,64	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,491821	1792,3	881	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,491821	851,28	418,68	
48. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	4,859	14,75	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,15	1600	
48. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	12,564	982,75	12347	
48. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	78,691	24,49	1927	
48. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	7,825	108,14	846	
48.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	29,867	80,69	2410	
48.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	88,17	9,87	870	
48.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	47,281	48,98	2316	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1879,73	20717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3184,24	35094	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3917,28	43173	
		НР второго уровня	%	3,6		141,02	1554	
		Накладные расходы	%	-		874,06	9633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		324,66	3578	
49	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		0,8165	4051,29	3308	59,8% 633
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,59	1,298	773,71	1004	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,067259	806,7	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1296,29	1058	
49. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,030823	1412,75	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,030823	754,01	23,24	
49. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,100123	18,64	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,036436	1792,3	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,036436	851,28	31,02	
49. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,154318	14,75	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,39	113	
49. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,75118	982,75	738	
49. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	2,498	24,49	61	
49. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,579715	108,14	63	
49.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,747	80,69	141	
49.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	6,532	9,87	64	
49.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	2,833	48,98	139	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,45	1206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2845,67	2323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3620,85	2956	
		НР второго уровня	%	3,6		130,35	106	
		Накладные расходы	%	-		905,53	739	
		Сметная прибыль	%	8		300,1	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		2,9464	2903,31	8554	59,8% 1581
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,074	3,165	773,71	2449	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,24271	806,7	196	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				897,49	2644	
50. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,111227	1412,75	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,111227	754,01	83,87	
50. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,354305	18,64	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,131483	1792,3	236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,131483	851,28	111,93	
50. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	0,545821	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,29	407	
50. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	1,945	982,75	1911	
50. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	8,839	24,49	216	
50. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	1,473	108,14	159	
50.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	4,42	80,69	357	
50.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	23,571	9,87	233	
50.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	6,777	48,98	332	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1088,8	3208	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2058,13	6064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2594,83	7645	
		НР второго уровня	%	3,6		93,41	275	
		Накладные расходы	%	-		630,12	1857	
		Сметная прибыль	%	8		215,06	634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		241,8146	28098,16	6794547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25112,76	6072632	
		НР второго уровня	%	3,6		904,06	218615	
		Накладные расходы	%	-		904,06	218615	
		Сметная прибыль	%	8		2081,35	503300	
52	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		3,0624	26606,54	81480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23779,62	72823	
		НР второго уровня	%	3,6		856,07	2622	
		Накладные расходы	%	-		856,07	2622	
		Сметная прибыль	%	8		1970,85	6036	
53	21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		11,0212	23521,72	259238	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21022,56	231694	
		НР второго уровня	%	3,6		756,81	8341	
		Накладные расходы	%	-		756,81	8341	
		Сметная прибыль	%	8		1742,35	19203	
54	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		0,6075	16006,54	9724	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14305,86	8691	
		НР второго уровня	%	3,6		515,01	313	
		Накладные расходы	%	-		515,01	313	
		Сметная прибыль	%	8		1185,67	720	
55	21-090201-0601 РСНБ	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной	м2		2,9464	19834,32	58440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 36 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17726,94	52231	
		НР второго уровня	%	3,6		638,17	1880	
		Накладные расходы	%	-		638,17	1880	
		Сметная прибыль	%	8		1469,21	4329	
56	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		0,209	13922,09	2910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12442,88	2601	
		НР второго уровня	%	3,6		447,94	94	
		Накладные расходы	%	-		447,94	94	
		Сметная прибыль	%	8		1031,27	216	
57	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Витражи -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		8,165	2903,31	23706	59,8% 4382
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,074	8,77	773,71	6785	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,672592	806,7	543	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				897,49	7328	
57. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,308229	1412,75	435	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,308229	754,01	232,41	
57. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,981841	18,64	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,364363	1792,3	653	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,364363	851,28	310,17	
57. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	1,513	14,75	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,29	1129	
57. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	5,389	982,75	5296	
57. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	24,495	24,49	600	
57. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	4,082	108,14	441	
57.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	12,248	80,69	988	
57.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	65,32	9,87	645	
57.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	18,779	48,98	920	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1088,8	8890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2058,13	16805	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2594,83	21187	
		НР второго уровня	%	3,6		93,41	763	
		Накладные расходы	%	-		630,12	5145	
		Сметная прибыль	%	8		215,06	1756	
58	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		8,165	17867,42	145887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15969,02	130387	
		НР второго уровня	%	3,6		574,88	4694	
		Накладные расходы	%	-		574,88	4694	
		Сметная прибыль	%	8		1323,51	10806	
59	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		144,42	9610,99	1388020	60,9% 458679
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	5,727	827,093	877,34	725642	
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,244375	35,293	779,9	27525	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5215,11	753167	
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07075	10,218	11,78	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
59. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,025	3,611	2884,83	10416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	3,611	980,33	3539,97
59. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2125	30,689	1412,75	43356	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2125	30,689	754,01	23139,81
59. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,992887	1792,3	1780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,006875	0,992887	851,28	845,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				385,49	55672	
59. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,001444	381819,66	551	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,82	551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5413,83	781865	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8589,83	1240544	
		НР второго уровня	%	3,6		309,23	44660	
		Накладные расходы	%	-		3485,24	503338	
		Сметная прибыль	%	8		711,93	102816	
60	21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом 40 КГ	м2		144,42	34153,22	4932408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30524,47	4408344	
		НР второго уровня	%	3,6		1098,88	158700	
		Накладные расходы	%	-		1098,88	158700	
		Сметная прибыль	%	8		2529,87	365364	
		Подоконные доски						
61	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м		184,5	1384,44	255429	59,8% 20879
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,24587	45,363	754,01	34204	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,853312	832,88	711	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				189,24	34915	
61. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,161438	1412,75	228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,161438	754,01	121,73	
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,691875	1792,3	1240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,691875	851,28	588,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,96	1468	
61. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	167,342	982,75	164455	
61. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	738	9,87	7284	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				930,83	171739	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1124,18	207411	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1237,35	228290	
		НР второго уровня	%	3,6		44,54	8218	
		Накладные расходы	%	-		157,71	29098	
		Сметная прибыль	%	8		102,55	18921	
62	21-090205-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 4,2 КГ	м		148,5	2181,01	323880	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1949,28	289468	
		НР второго уровня	%	3,6		70,17	10421	
		Накладные расходы	%	-		70,17	10421	
		Сметная прибыль	%	8		161,56	23991	
63	21-090205-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99 5,9 КГ	м		36	2946,85	106087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2633,75	94815	
		НР второго уровня	%	3,6		94,81	3413	
		Накладные расходы	%	-		94,81	3413	
		Сметная прибыль	%	8		218,29	7858	
64	11-100107-0612 РСНБ	Ремонт ворот -Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2 проемов		48,1	3192,66	153567	59,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 прим.							17550
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,8418	40,491	722,22	29243	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,108225	964,27	104	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				610,13	29347	
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,042087	3149,56	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,042087	1141,82	48,06	
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,066138	1792,3	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,066138	851,28	56,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,22	251	
64. 5	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, т толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80		0,0072	0,34632	259787,04	89969	
64. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,012	0,5772	410,75	237	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1875,4	90207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2488,58	119701	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2853,44	137251	
		НР второго уровня	%	3,6		102,72	4941	
		Накладные расходы	%	-		467,58	22491	
		Сметная прибыль	%	8		236,49	11375	
65	11-100102-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Стены рубленые. Обшивка досками	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		58	2257,34	130925	59,8% 12303
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,46	26,68	754,01	20117	
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00925	0,5365	851,28	457	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				354,72	20574	
65. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005	0,29	16,2	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00925	0,5365	1792,3	962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00925	0,5365	851,28	456,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			16,66	966		
65. 5	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0064	0,3712	27859,1	10341	
65. 6	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0143	0,8294	87853,1	72865	
65. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	2,146	196,55	422	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1441,87	83628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1805,37	104712	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2017,5	117015	
		НР второго уровня	%	3,6		72,63	4213	
		Накладные расходы	%	-		284,75	16516	
		Сметная прибыль	%	8		167,21	9698	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	14835026	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	9243026	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	734113	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	471805	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	8001075	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	625045	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	282139	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	342906	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	789446	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	10657517	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	610	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	471805	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	5591999	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	551	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	753167	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	4810134	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	676503	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	458679	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	217824	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	501480	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	6769983	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	862	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	753167	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	17427500	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1473	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	1224972	.
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы						
66	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 (потолочный плинтус)	м плинтусов		152,28	362,05	55132	60,9% 8313
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	15,743	863,99	13602	
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,057105	851,28	49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	13651	
66. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,057105	1792,3	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,057105	851,28	48,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	102	
66. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,842	547,74	4296	
66. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	153,803	149,29	22961	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	27257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	40961	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	49275	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	1774	
		Накладные расходы	%	-		66,24	10087	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	4084	
		1 этаж Потолок						
67	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		286,4	1862,73	533487	54,8% 162615
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,179	337,594	831,57	280733	
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	19,117	837,44	16009	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1036,11	296742	
67. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	19,153	11,78	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	2,721	1412,75	3844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	2,721	754,01	2051,66	
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	16,396	1792,3	29387	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	16,396	851,28	13957,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,82	33457	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1097,03	314190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1664,82	476805	
		НР второго уровня	%	3,6		59,93	17165	
		Накладные расходы	%	-		627,72	179780	
		Сметная прибыль	%	8		137,98	39518	
68	22-030301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте 5 КГ	м2		286,4	3814,11	1092360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3408,86	976298	
		НР второго уровня	%	3,6		122,72	35147	
		Накладные расходы	%	-		122,72	35147	
		Сметная прибыль	%	8		282,53	80916	
69	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		448,03	2459,35	1101861	59,8% 245939
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,125	503,848	812,49	409371	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	1,904	996,55	1898	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				917,95	411269	
69. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,952064	3149,56	2999	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,952064	1141,82	1087,09	
69. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03525	15,793	18,64	294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,952064	1792,3	1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,952064	851,28	810,47	
69. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,003125	1,4	182,36	255	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,009875	4,424	14,75	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,87	5320	
69. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	304,571	87,1	26528	
69. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	1282,889	142,27	182517	
69.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	291,219	17,13	4989	
69.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	797,493	49,56	39524	
69.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	71,685	24,23	1737	
69.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	66,98	43,89	2940	
69.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	294,132	7,23	2127	
69.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	10,394	1102,57	11460	
69.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	164,427	133,35	21926	
69.17	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	583,738	1,02	595	
69.18	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,044803	142,71	6	
69.19	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	299,15	47,95	14344	
69.20	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	313,755	37,75	11844	
69.21	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	590,862	6,13	3622	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				723,52	324159	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1649,11	738851	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2198,04	984789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		79,13	35452	
		Накладные расходы	%	-		628,06	281391	
		Сметная прибыль	%	8		182,17	81619	
70	ПРАЙС стр.1 к-1,03	-Листы гипсокартонные Кнауф-Акустик	м2		461,4709	2356,27	1087350	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2105,92	971820	
		НР второго уровня	%	3,6		75,81	34986	
		Накладные расходы	%	-		75,81	34986	
		Сметная прибыль	%	8		174,54	80544	
71	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		448,03	523,42	234506	54,8% 58484
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	133,961	792,79	106203	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,616041	842,44	519	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,2	106722	
71. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,056004	1412,75	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,056004	754,01	42,23	
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,560037	1792,3	1004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,560037	851,28	476,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	1083	
71. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,389	84,66	118	
71. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,763	162,18	610	
71. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	309,141	132,75	41038	
71. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	24,642	83,37	2054	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				97,81	43821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,27	151107	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				467,8	209590	
		НР второго уровня	%	3,6		16,84	7545	
		Накладные расходы	%	-		147,38	66029	
		Сметная прибыль	%	8		38,77	17371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		420,1	336,78	141480	54,8% 32565
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1771	74,4	792,79	58983	
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,525125	841,55	442	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,46	59425	
72. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,052512	1412,75	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,052512	754,01	39,59	
72. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,472612	1792,3	847	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,472612	851,28	402,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,19	921	
72. 5	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0011	0,46211	84,66	39	
72. 6	21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	1,386	162,18	225	
72. 7	22-040803-0202	-Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	239,457	132,75	31788	
72. 8	22-040301-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	23,106	83,37	1926	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,88	33978	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				223,48	93883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				300,99	126448	
		НР второго уровня	%	3,6		10,84	4552	
		Накладные расходы	%	-		88,35	37117	
		Сметная прибыль	%	8		24,95	10480	
73	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351,28	523,42	183866	54,8% 45854
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	105,033	792,79	83269	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,48301	842,44	407	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,2	83676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,04391	1412,75	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,04391	754,01	33,11	
73. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,4391	1792,3	787	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,4391	851,28	373,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	849	
73. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,089	84,66	92	
73. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,951	162,18	479	
73. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	242,383	132,75	32176	
73. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	19,32	83,37	1611	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				97,81	34358	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,27	118476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				467,8	164330	
		НР второго уровня	%	3,6		16,84	5916	
		Накладные расходы	%	-		147,38	51770	
		Сметная прибыль	%	8		38,77	13620	
74	11-100403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка		97,4	3115,81	303480	59,8% 52398
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,103	107,395	812,49	87258	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	0,36525	996,55	364	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				899,6	87622	
74. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001875	0,182625	3149,56	575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,182625	1141,82	208,52	
74. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,023	2,24	18,64	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,182625	1792,3	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,182625	851,28	155,47	
74. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,003375	0,328725	182,36	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,012625	1,23	14,75	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,5	1022	
74. 8	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3,821	372,195	142,27	52952	
74. 9	21-060903-0401	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,41	137,334	46,38	6370	
74.10	21-060903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	1,41	137,334	37,35	5129	
74.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	60,388	49,56	2993	
74.12	21-060904-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,07	299,018	32,33	9667	
74.13	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1,424	138,707	7,23	1003	
74.14	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,017	1,656	1102,57	1826	
74.15	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	100,322	410,9	41222	
74.16	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	41,298	133,35	5507	
74.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,01948	142,71	3	
74.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	67,557	47,95	3239	
74.19	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,083	105,494	6,13	647	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1340,43	130558	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2246,79	218838	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2784,76	271235	
		НР второго уровня	%	3,6		100,25	9764	
		Накладные расходы	%	-		638,21	62162	
		Сметная прибыль	%	8		230,8	22480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		15	2016,42	30246	60,4% 9381
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	19,38	792,79	15365	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,196875	851,28	168	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1035,48	15532	
75. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	5,316	11,78	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	2,362	179,25	423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,196875	1792,3	353	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,196875	851,28	167,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,93	839	
75. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0045	11568,08	52	
75. 7	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00645	166394,07	1073	
75. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00165	195385,08	322	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				96,51	1448	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1176,75	17651	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1802,18	27033	
		НР второго уровня	%	3,6		64,88	973	
		Накладные расходы	%	-		690,31	10355	
		Сметная прибыль	%	8		149,36	2240	
76	23-050306-2061 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм 4,33 КГ	шт.		15	12223,86	183358	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10925,09	163876	
		НР второго уровня	%	3,6		393,3	5900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		393,3	5900	
		Сметная прибыль	%	8		905,47	13582	
		Стены						
77	11-150212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	м2 отделываемой поверхности		21,12	321,36	6787	54,8% 1122
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1219	2,575	792,79	2041	
77.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,00792	851,28	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,96	2048	
77.3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0405	0,85536	98,81	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77.4	31-040303-0102	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	0,0405	0,85536	17,35	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77.5	31-040303-0103	Краскотерки	маш.-ч	0,000875	0,01848	24,17	0,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77.6	31-030101-0701	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, до 350 л	маш.-ч	0,006875	0,1452	130,59	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,00792	1792,3	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,00792	851,28	6,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,3	133	
77.8	21-100502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00001	0,000211	714224,73	151	
77.9	21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,00004	0,000845	287,88	0,24	
77.10	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00092	0,01943	14040,3	273	
77.11	22-041004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	2,112	1068,96	2258	
77.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00034	0,007181	30	0,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.13	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,056	83,37	88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				131,15	2770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				234,08	4944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				287,22	6066	
		НР второго уровня	%	3,6		10,34	218	
		Накладные расходы	%	-		63,47	1341	
		Сметная прибыль	%	8		23,8	503	
78	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		2592,19	1730,86	4486722	54,8% 1079427
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,851	2205,954	831,57	1834405	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	179,509	754,01	135352	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				759,88	1969757	
78. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	152,291	920,55	140192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	152,291	754,01	114828,94	
78. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	27,218	1412,75	38452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	27,218	754,01	20522,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,92	178644	
78. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	48,474	15382,96	745673	
78. 6	21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	143,607	1168,45	167798	
78. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,155531	19885,05	3093	
78. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	3,111	312,83	973	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				353,96	917537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1130,54	2930585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1546,96	4010012	
		НР второго уровня	%	3,6		55,69	144360	
		Накладные расходы	%	-		472,11	1223787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		128,21	332350	
79	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1053,68	468,24	493379	54,8% 122275
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	279,91	792,79	221910	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,449	842,44	1221	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				211,76	223130	
79. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,13171	1412,75	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,13171	754,01	99,31	
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,317	1792,3	2361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,317	851,28	1121,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	2547	
79. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,266	84,66	277	
79. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,851	162,18	1435	
79. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	663,818	132,75	88122	
79. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	52,684	83,37	4392	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,43	94226	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				302,45	318683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				418,49	440958	
		НР второго уровня	%	3,6		15,07	15874	
		Накладные расходы	%	-		131,11	138150	
		Сметная прибыль	%	8		34,68	36547	
80	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		511,05	1679,11	858107	54,8% 101769
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	217,452	812,49	176677	
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	11,946	756,09	9032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				363,39	185709	
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,255525	3397,21	868	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,255525	851,28	217,52	
80. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	10,668	808,82	8629	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	10,668	754,01	8043,78	
80. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,022	1412,75	1444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,022	754,01	770,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,41	10941	
80. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,6	306,63	187,89	57613	
80. 7	22-050104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006	кг	14	7154,7	58,68	419838	
80. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	3,22	30	97	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				934,44	477547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1301,57	665165	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1500,7	766934	
		НР второго уровня	%	3,6		54,03	27610	
		Накладные расходы	%	-		253,16	129378	
		Сметная прибыль	%	8		124,38	63563	
81	11-150212-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2		511,05	1277,41	652822	54,8% 160853
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,651475	332,936	877,34	292098	
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003363	1,718	831,75	1429	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				574,36	293528	
81. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	12,776	11,78	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
81. 4	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000675	0,344959	1412,75	487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,344959	754,01	260,10	
81. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002687	1,373	1792,3	2462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002687	1,373	851,28	1168,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,06	3099	
81. 6	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,148204	133281,51	19753	
81. 7	22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	4	2044,2	52,66	107648	
81. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0006	0,30663	30	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,31	127410	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				826,94	422607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1141,69	583461	
		НР второго уровня	%	3,6		41,1	21005	
		Накладные расходы	%	-		355,85	181858	
		Сметная прибыль	%	8		94,62	48357	
82	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1210,93	303,24	367200	54,8% 84117
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1587	192,175	792,79	152354	
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001125	1,362	840,47	1145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,76	153499	
82. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,151366	1412,75	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,151366	754,01	114,13	
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,211	1792,3	2170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,211	851,28	1030,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,97	2384	
82. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	1,211	84,66	103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	3,633	162,18	589	
82. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	629,684	132,75	83590	
82. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	60,546	83,37	5048	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73,77	89330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,55	244068	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				271,02	328186	
		НР второго уровня	%	3,6		9,76	11815	
		Накладные расходы	%	-		79,22	95932	
		Сметная прибыль	%	8		22,46	27200	
83	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		146,6	1440,78	211218	54,8% 52247
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	109,584	802,96	87991	
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	9,749	754,01	7351	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,35	95342	
83. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	8,613	920,55	7928	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	8,613	754,01	6494,29	
83. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	1,136	1412,75	1605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	1,136	754,01	856,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,03	9534	
83. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	2,214	15382,96	34053	
83. 6	21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0277	4,061	1168,45	4745	
83. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,008796	19885,05	175	
83. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,10262	312,83	32	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,06	39005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				931,3	136529	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1287,7	188777	
		НР второго уровня	%	3,6		46,36	6796	
		Накладные расходы	%	-		402,75	59043	
		Сметная прибыль	%	8		106,72	15646	
84	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		146,6	5241,64	768424	54,8% 115354
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,748	256,257	812,49	208206	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	3,024	758,73	2294	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1435,88	210500	
84. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,1466	3397,21	498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1466	851,28		124,80
84. 4	31-030101-0601	-Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	2,382	808,82	1927	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	2,382	754,01		1796,05
84. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,494775	1412,75	699	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,494775	754,01		373,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,31	3124	
84. 6	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,005	0,733	84,66	62	
84. 7	22-020101-0405	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	146,6	2239,86	328363	
84. 8	22-050107-0101	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	73,3	149,28	10942	
84. 9	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0093	1,363	30	41	
84.10	22-050102-0101	-Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	549,75	37,63	20687	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2456,31	360096	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3897,86	571426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4684,72	686780	
		НР второго уровня	%	3,6		168,65	24724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		955,51	140078	
		Сметная прибыль	%	8		388,27	56920	
85	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		44,5	468,62	20854	54,8% 5164
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	11,821	792,79	9372	
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,061188	842,44	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				211,76	9423	
85. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,005563	1412,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005563	754,01		4,19
85. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,055625	1792,3	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00125	0,055625	851,28	47,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	108	
85. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,13795	84,66	12	
85. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,3738	162,18	61	
85. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,028035	133281,51	3737	
85. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,225	83,37	185	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,76	3994	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				302,78	13474	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				418,83	18638	
		НР второго уровня	%	3,6		15,08	671	
		Накладные расходы	%	-		131,12	5835	
		Сметная прибыль	%	8		34,71	1545	
86	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		10,73	3530,08	37878	54,8% 11036
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,3	24,679	812,49	20051	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	0,115348	759,67	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1876,89	20139	
86. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,006706	3397,21	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,006706	851,28	5,71	
86. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010125	0,108641	1412,75	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,108641	754,01	81,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,43	176	
86. 5	21-020402-0102	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,16095	15462,52	2489	
86. 6	21-130101-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,004292	16266,62	70	
86. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,005	0,05365	84,66	5	
86. 8	21-070510-0501	-Опилки древесные	м3	0,001	0,01073	2311,43	25	
86. 9	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00465	0,049894	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				241,32	2589	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2126,47	22817	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3155,01	33853	
		НР второго уровня	%	3,6		113,58	1219	
		Накладные расходы	%	-		1142,12	12255	
		Сметная прибыль	%	8		261,49	2806	
87	22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 10 КГ	м2		10,73	2083,48	22356	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1862,11	19980	
		НР второго уровня	%	3,6		67,04	719	
		Накладные расходы	%	-		67,04	719	
		Сметная прибыль	%	8		154,33	1656	
88	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		228,22	420,66	96004	54,8% 21444

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,2208	50,391	773,71	38988	
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,171165	835,07	143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,46	39131	
88. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,028527	1412,75	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,028527	754,01	21,51	
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,142638	1792,3	256	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,142638	851,28	121,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,3	296	
88. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000913	1440,55	1	
88. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	0,479262	84,66	41	
88. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,826	162,18	296	
88. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	23,507	371,49	8732	
88. 9	22-040201-0708	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,267	60,935	247,05	15054	
88.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	11,411	83,37	951	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,88	25076	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				282,01	64360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				375,97	85803	
		НР второго уровня	%	3,6		13,53	3089	
		Накладные расходы	%	-		107,5	24533	
		Сметная прибыль	%	8		31,16	7111	
		2 этаж Потолок						
89	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		416,9	1862,73	776574	54,8% 236711
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	1,179	491,421	831,57	408651	
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	27,828	837,44	23304	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1036,11	431955	
89. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	27,88	11,78	328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
89. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	3,961	1412,75	5595	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	3,961	754,01	2986,63	
89. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	23,868	1792,3	42778	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	23,868	851,28	20318,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,82	48701	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1097,03	457352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1664,82	694064	
		НР второго уровня	%	3,6		59,93	24986	
		Накладные расходы	%	-		627,72	261698	
		Сметная прибыль	%	8		137,98	57524	
90	22-030301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте 5 КГ	м2		416,9	3814,11	1590100	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3408,86	1421154	
		НР второго уровня	%	3,6		122,72	51162	
		Накладные расходы	%	-		122,72	51162	
		Сметная прибыль	%	8		282,53	117785	
91	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		190,14	523,42	99522	54,8% 24820
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	56,852	792,79	45072	
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,261443	842,44	220	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,2	45292	
91. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,023768	1412,75	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,023768	754,01	17,92	
91. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,237675	1792,3	426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,237675	851,28	202,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	460	
91. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,589434	84,66	50	
91. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,597	162,18	259	
91. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	131,197	132,75	17416	
91. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	10,458	83,37	872	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				97,81	18597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,27	64128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				467,8	88948	
		НР второго уровня	%	3,6		16,84	3202	
		Накладные расходы	%	-		147,38	28022	
		Сметная прибыль	%	8		38,77	7372	
92	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		44,4	336,78	14953	54,8% 3442
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1771	7,863	792,79	6234	
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,0555	841,55	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,46	6281	
92. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00555	1412,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00555	754,01	4,18	
92. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,04995	1792,3	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,04995	851,28	42,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,19	97	
92. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,04884	84,66	4	
92. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,14652	162,18	24	
92. 7	22-040803-	Краски водно-дисперсионные	кг	0,57	25,308	132,75	3360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0202	поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007						
92. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	2,442	83,37	204	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,88	3591	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				223,48	9922	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				300,99	13364	
		НР второго уровня	%	3,6		10,84	481	
		Накладные расходы	%	-		88,35	3923	
		Сметная прибыль	%	8		24,95	1108	
		Стены						
93	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1203,34	1730,86	2082815		54,8% 501089
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,851	1024,042	831,57	851563	
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	83,331	754,01	62833	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				759,88	914396	
93. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	70,696	920,55	65079	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	70,696	754,01	53305,49	
93. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	12,635	1412,75	17850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	12,635	754,01	9526,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,92	82930	
93. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	22,502	15382,96	346154	
93. 6	21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	66,665	1168,45	77895	
93. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0722	19885,05	1436	
93. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,444	312,83	452	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				353,96	425937	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1130,54	1360429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1546,96	1861518	
		НР второго уровня	%	3,6		55,69	67015	
		Накладные расходы	%	-		472,11	568103	
		Сметная прибыль	%	8		128,21	154283	
94	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1050,98	468,24	492115	54,8% 121962
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	279,193	792,79	221341	
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,445	842,44	1217	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				211,76	222559	
94. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,131373	1412,75	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,131373	754,01	99,06	
94. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,314	1792,3	2355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,314	851,28	1118,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	2540	
94. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,258	84,66	276	
94. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,828	162,18	1432	
94. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	662,117	132,75	87896	
94. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	52,549	83,37	4381	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,43	93985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				302,45	317866	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				418,49	439828	
		НР второго уровня	%	3,6		15,07	15834	
		Накладные расходы	%	-		131,11	137796	
		Сметная прибыль	%	8		34,68	36453	
95	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		266,16	303,24	80710	54,8% 18489

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1587	42,24	792,79	33487	
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001125	0,29943	840,47	252	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,76	33739	
95. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,03327	1412,75	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,03327	754,01	25,09	
95. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,26616	1792,3	477	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,26616	851,28	226,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,97	524	
95. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,26616	84,66	23	
95. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,79848	162,18	129	
95. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	138,403	132,75	18373	
95. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	13,308	83,37	1109	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73,77	19635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,55	53646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				271,02	72135	
		НР второго уровня	%	3,6		9,76	2597	
		Накладные расходы	%	-		79,22	21086	
		Сметная прибыль	%	8		22,46	5979	
96	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		80,59	1440,78	116112	54,8% 28722
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	60,241	802,96	48371	
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	5,359	754,01	4041	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,35	52412	
96. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	4,735	920,55	4358	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	4,735	754,01	3570,24	
96. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	0,624572	1412,75	882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	0,624572	754,01	470,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,03	5241	
96. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,217	15382,96	18720	
96. 6	21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0277	2,232	1168,45	2608	
96. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,004835	19885,05	96	
96. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,056413	312,83	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,06	21442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				931,3	75054	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1287,7	103776	
		НР второго уровня	%	3,6		46,36	3736	
		Накладные расходы	%	-		402,75	32458	
		Сметная прибыль	%	8		106,72	8601	
97	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		80,59	5241,64	422424	54,8% 63413
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,748	140,871	812,49	114457	
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	1,662	758,73	1261	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1435,88	115718	
97. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,08059	3397,21	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08059	851,28	68,60	
97. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	1,31	808,82	1059	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	1,31	754,01	987,75	
97. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,271991	1412,75	384	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,271991	754,01	205,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,31	1717	
97. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,40295	84,66	34	
97. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	80,59	2239,86	180510	
97. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	40,295	149,28	6015	
97. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,749487	30	22	
97.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	302,212	37,63	11372	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2456,31	197954	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3897,86	314128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4684,72	377541	
		НР второго уровня	%	3,6		168,65	13591	
		Накладные расходы	%	-		955,51	77005	
		Сметная прибыль	%	8		388,27	31291	
98	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		35	420,66	14723	54,8% 3289
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,2208	7,728	773,71	5979	
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,02625	835,07	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,46	6001	
98. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,004375	1412,75	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004375	754,01	3,30	
98. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,021875	1792,3	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,021875	851,28	18,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,3	45	
98. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00014	1440,55	0,2	
98. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	0,0735	84,66	6	
98. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,28	162,18	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	3,605	371,49	1339	
98. 9	22-040201-0708	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,267	9,345	247,05	2309	
98.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,75	83,37	146	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,88	3846	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				282,01	9870	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				375,97	13159	
		НР второго уровня	%	3,6		13,53	474	
		Накладные расходы	%	-		107,5	3762	
		Сметная прибыль	%	8		31,16	1091	
99	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1,8	3530,08	6354	54,8% 1851
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,3	4,14	812,49	3364	
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	0,01935	759,66	15	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1876,89	3378	
99. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,001125	3397,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,001125	851,28		0,96
99. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010125	0,018225	1412,75	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,018225	754,01		13,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,43	30	
99. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,027	15462,52	417	
99. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,00072	16266,62	12	
99. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,009	84,66	0,76	
99. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,0018	2311,43	4	
99. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,00837	30	0,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				241,32	434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2126,47	3828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3155,01	5679	
		НР второго уровня	%	3,6		113,58	204	
		Накладные расходы	%	-		1142,12	2056	
		Сметная прибыль	%	8		261,49	471	
100	22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 10 КГ	м2		1,8	2083,48	3750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1862,11	3352	
		НР второго уровня	%	3,6		67,04	121	
		Накладные расходы	%	-		67,04	121	
		Сметная прибыль	%	8		154,33	278	
		3 этаж Потолок						
101	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		118,6	523,42	62077	54,8% 15481
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	35,461	792,79	28113	
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,163075	842,44	137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,2	28251	
101. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,014825	1412,75	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000125	0,014825	754,01	11,18
101. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,14825	1792,3	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00125	0,14825	851,28	126,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	287	
101. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,36766	84,66	31	
101. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,99624	162,18	162	
101. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	81,834	132,75	10863	
101. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	6,523	83,37	544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				97,81	11600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				337,27	40000	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				467,8	55482	
		НР второго уровня	%	3,6		16,84	1997	
		Накладные расходы	%	-		147,38	17479	
		Сметная прибыль	%	8		38,77	4598	
102	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		25,7	336,78	8655	54,8% 1992
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1771	4,551	792,79	3608	
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,032125	841,55	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,46	3635	
102. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,003212	1412,75	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003212	754,01	2,42	
102. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,028912	1792,3	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,028912	851,28	24,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,19	56	
102. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,02827	84,66	2	
102. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,08481	162,18	14	
102. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	14,649	132,75	1945	
102. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,413	83,37	118	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,88	2079	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				223,48	5743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				300,99	7736	
		НР второго уровня	%	3,6		10,84	278	
		Накладные расходы	%	-		88,35	2271	
		Сметная прибыль	%	8		24,95	641	

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		389,83	1730,86	674742	54,8% 162331
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,851	331,745	831,57	275869	
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	26,996	754,01	20355	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				759,88	296225	
103. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	22,903	920,55	21083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	22,903	754,01	17269,09	
103. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	4,093	1412,75	5783	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	4,093	754,01	3086,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,92	26866	
103. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,29	15382,96	112139	
103. 6	21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	21,597	1168,45	25235	
103. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,02339	19885,05	465	
103. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,467796	312,83	146	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				353,96	137985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1130,54	440720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1546,96	603051	
		НР второго уровня	%	3,6		55,69	21710	
		Накладные расходы	%	-		472,11	184041	
		Сметная прибыль	%	8		128,21	49981	
104	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		276,55	468,24	129493	54,8% 32093
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	73,466	792,79	58243	
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,380256	842,44	320	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				211,76	58563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,034569	1412,75	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,034569	754,01	26,07	
104. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,345688	1792,3	620	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,345688	851,28	294,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	668	
104. 5	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0031	0,857305	84,66	73	
104. 6	21-130812-0801	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,323	162,18	377	
104. 7	22-040803-0202	-Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	174,227	132,75	23129	
104. 8	22-040301-9901	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	13,828	83,37	1153	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,43	24731	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				302,45	83642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				418,49	115734	
		НР второго уровня	%	3,6		15,07	4166	
		Накладные расходы	%	-		131,11	36259	
		Сметная прибыль	%	8		34,68	9592	
105	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		94,08	303,24	28529	54,8% / 6535
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1587	14,93	792,79	11837	
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001125	0,10584	840,47	89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,76	11926	
105. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01176	1412,75	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,01176	754,01	8,87	
105. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,09408	1792,3	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,09408	851,28	80,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,97	185	
105. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,09408	84,66	8	
105. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,28224	162,18	46	
105. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	48,922	132,75	6494	
105. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,704	83,37	392	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73,77	6940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,55	18962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				271,02	25498	
		НР второго уровня	%	3,6		9,76	918	
		Накладные расходы	%	-		79,22	7453	
		Сметная прибыль	%	8		22,46	2113	
106	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		19,2	420,66	8077	54,8% 1804
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,2208	4,239	773,71	3280	
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,0144	835,07	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,46	3292	
106. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0024	1412,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0024	754,01	1,81	
106. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,012	1792,3	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,012	851,28	10,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,3	25	
106. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000077	1440,55	0,11	
106. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	0,04032	84,66	3	
106. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,1536	162,18	25	
106. 8	22-040603-	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	1,978	371,49	735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
106. 9	22-040201-0708	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,267	5,126	247,05	1266	
106.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,96	83,37	80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,88	2110	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				282,01	5415	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				375,97	7219	
		НР второго уровня	%	3,6		13,53	260	
		Накладные расходы	%	-		107,5	2064	
		Сметная прибыль	%	8		31,16	598	
		Подвал Потолок						
107	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		44,7	336,78	15054	54,8% --- 3465
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1771	7,916	792,79	6276	
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,055875	841,55	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				141,46	6323	
107. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,005587	1412,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005587	754,01	4,21	
107. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,050287	1792,3	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,050287	851,28	42,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,19	98	
107. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0011	0,04917	84,66	4	
107. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,14751	162,18	24	
107. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	25,479	132,75	3382	
107. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	2,458	83,37	205	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,88	3615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				223,48	9989	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				300,99	13454	
		НР второго уровня	%	3,6		10,84	484	
		Накладные расходы	%	-		88,35	3949	
		Сметная прибыль	%	8		24,95	1115	
		Стены						
108	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		213,22	1440,78	307203	54,8% 75990
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7475	159,382	802,96	127977	
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	14,179	754,01	10691	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,35	138669	
108. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	12,527	920,55	11531	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	12,527	754,01		9445,48
108. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	1,652	1412,75	2335	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	1,652	754,01		1245,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,03	13866	
108. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,22	15382,96	49527	
108. 6	21-050308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0277	5,906	1168,45	6901	
108. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,012793	19885,05	254	
108. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,149254	312,83	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,06	56729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				931,3	198573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1287,7	274563	
		НР второго уровня	%	3,6		46,36	9884	
		Накладные расходы	%	-		402,75	85875	
		Сметная прибыль	%	8		106,72	22756	
109	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по	м2 окрашиваемой		213,22	303,24	64656	54,8% 14811

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изм. и доп. вып. 4	штукатурке и сборным конструкциям	поверхности					
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,1587	33,838	792,79	26826	
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001125	0,239872	840,47	202	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,76	27028	
109. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,026652	1412,75	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,026652	754,01	20,10	
109. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,21322	1792,3	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,21322	851,28	181,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,97	420	
109. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,21322	84,66	18	
109. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,63966	162,18	104	
109. 7	22-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	110,874	132,75	14719	
109. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	10,661	83,37	889	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73,77	15729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,55	42975	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				271,02	57787	
		НР второго уровня	%	3,6		9,76	2080	
		Накладные расходы	%	-		79,22	16892	
		Сметная прибыль	%	8		22,46	4789	
110	11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы -Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов)		166,42	1057,24	175947	54,8% 44741
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,62031	103,232	783,25	80856	
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00475	0,790495	996,55	788	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				490,59	81644	
110. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,004125	0,686482	11,78	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
110. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002375	0,395247	3149,56	1245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	0,395247	1141,82	451,30	
110. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002375	0,395247	1792,3	708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	0,395247	851,28	336,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,79	1961	
110. 6	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,84	472,566	60,49	28586	
110. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0011	0,183062	142,71	26	
110. 8	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	176,488	6,13	1082	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,43	29694	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				676,07	112511	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				944,91	157252	
		НР второго уровня	%	3,6		34,02	5661	
		Накладные расходы	%	-		302,86	50402	
		Сметная прибыль	%	8		78,31	13033	
111	ПРАЙС стр.2	-Стеновая ПВХ панель	м2		166,42	1102,73	183517	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				985,57	164018	
		НР второго уровня	%	3,6		35,48	5905	
		Накладные расходы	%	-		35,48	5905	
		Сметная прибыль	%	8		81,68	13594	
112	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		122,34	3729,92	456319	54,8% 114747
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,059	251,837	822,03	207017	
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	3,15	754,01	2375	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1711,56	209393	
112. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	3,15	1412,75	4451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	3,15	754,01	2375,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36,38	4451	
112. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,12234	15382,96	1882	
112. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	5,261	15157,54	79738	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				667,16	81620	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2395,68	293088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3333,62	407835	
		НР второго уровня	%	3,6		120,01	14682	
		Накладные расходы	%	-		1057,95	129429	
		Сметная прибыль	%	8		276,29	33801	
113	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		122,34	468,62	57331	54,8% 14197
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	32,5	792,79	25765	
113. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,168218	842,44	142	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				211,76	25907	
113. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,015293	1412,75	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,015293	754,01	11,53	
113. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,152925	1792,3	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,152925	851,28	130,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,42	296	
113. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,379254	84,66	32	
113. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,028	162,18	167	
113. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,077074	133281,51	10273	
113. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,117	83,37	510	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,76	10981	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				302,78	37042	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				418,83	51239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		15,08	1845	
		Накладные расходы	%	-		131,12	16042	
		Сметная прибыль	%	8		34,71	4247	
		Ограждения						
114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		406,72	101,73	41377	54,2% 7088
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	13,798	941,55	12991	
114. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,10168	851,28	87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,15	13078	
114. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,05084	3397,21	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,05084	851,28		43,28
114. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,05084	36,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
114. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,05084	1792,3	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,05084	851,28		43,28
114. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	5,694	47,13	268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	534	
114. 7	21-130704-3101	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,006101	273897,54	1671	
114. 8	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,036605	401465,54	14696	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	16367	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,5	29892	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,92	36980	
		НР второго уровня	%	3,6		3,27	1331	
		Накладные расходы	%	-		20,7	8420	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	3065	
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		813,44	77,56	63093	54,2% 8765

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	19,925	802,96	15999	
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,20336	851,28	173	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	16172	
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,10168	3397,21	345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,10168	851,28	86,56	
115. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,10168	36,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,10168	1792,3	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,10168	851,28	86,56	
115. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	6,609	47,13	311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	843	
115. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,011388	356131,77	4056	
115. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,07321	365070,25	26727	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	30782	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	47624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	56390	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	2030	
		Накладные расходы	%	-		13,27	10795	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	4674	
116	12-090101-0901 РСНБ РК 2015	-Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части	заделка в поручне		20	522,66	10453	59,1% 3380
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3792	7,584	754,01	5718	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				285,92	5718	
116. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,024	0,48	11,78	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,28272	6	
116. 3	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000023	0,00046	235536,36	108	
116. 4	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,012	0,24	162,18	39	
116. 5	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,1	83,37	92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,95	239	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				298,15	5963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				467,13	9343	
		НР второго уровня	%	3,6		16,82	336	
		Накладные расходы	%	-		185,8	3716	
		Сметная прибыль	%	8		38,72	774	
117	21-070503-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 1,1 КГ	м		35,5	1359,61	48266	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1215,15	43138	
		НР второго уровня	%	3,6		43,75	1553	
		Накладные расходы	%	-		43,75	1553	
		Сметная прибыль	%	8		100,71	3575	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	14890615	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	14709087	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3950331	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7018867	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	3599760	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	4541113	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	3872187	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	668926	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1540016	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	20790216	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	8570	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7018867	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	181528	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1448	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15532	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	163876	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	772	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	16254	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	9381	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	6873	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	15823	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	213604	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	20	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15532	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	21003820	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	8589	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7034399	.

РАЗДЕЛ 4. Полы

Первый этаж
Тип 1. Площ. - 223,3 м2

118	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		223,3	4058,38	906237	60,9% 103618
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	205,693	783,25	161109	
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	10,674	846,47	9035	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				761,95	170144	
118. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	7,229	11,78	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
118. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,220509	3149,56	695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000988	0,220509	1141,82	251,78	
118. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	1,186	1412,75	1676	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	1,186	754,01	894,26	
118. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	9,379	53,68	503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
118. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	9,267	2292,32	21243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0415	9,267	851,28	7888,81
118. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	2,456	151,88	373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	24575	
118. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	4,466	84,66	378	
118.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	167,475	149,28	25001	
118.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	227,766	1874,11	426859	
118.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,428736	30	13	
118.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	1817,662	37,63	68399	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2331,61	520649	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3163,16	706333	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3627,18	809950	
		НР второго уровня	%	3,6		130,58	29158	
		Накладные расходы	%	-		594,61	132776	
		Сметная прибыль	%	8		300,62	67129	
119	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов керамогранитных	м		238,931	3002,62	717418	60,9% / 31035
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	63,197	792,79	50102	
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004137	0,988577	867,62	858	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,28	50960	
119. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,627194	11,78	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
119. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,089599	3149,56	282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,089599	1141,82	102,31	
119. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,101546	1412,75	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000425	0,101546	754,01	76,57	
119. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	2,987	53,68	160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
119. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003337	0,797432	2292,32	1828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003337	0,797432	851,28	678,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,13	2421	
119. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	14,336	149,28	2140	
119. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	241,32	2278,05	549740	
119.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,038229	30	1	
119.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	152,916	37,63	5754	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,88	557635	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2553,7	610159	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,59	641193	
		НР второго уровня	%	3,6		96,61	23083	
		Накладные расходы	%	-		226,5	54118	
		Сметная прибыль	%	8		222,42	53142	
		Тип 2. Площ. - 261+14,4 м2						
120	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		275,4	4058,38	1117679	60,9% 127794
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	253,685	783,25	198699	
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	13,164	846,47	11143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	209842	
120. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	8,916	11,78	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,271958	3149,56	857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000988	0,271958	1141,82	310,53	
120. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	1,463	1412,75	2067	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	1,463	754,01	1103,12	
120. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	11,567	53,68	621	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 7	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	11,429	2292,32	26199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	11,429	851,28	9729,28	
120. 8	34-030501-0101	-Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	3,029	151,88	460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	30309	
120. 9	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	5,508	84,66	466	
120.10	22-050107-0101	-Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	206,55	149,28	30834	
120.11	22-060301-0122	-Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	280,908	1874,11	526452	
120.12	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00192	0,528768	30	16	
120.13	22-050102-0101	-Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	2241,756	37,63	84357	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2331,61	642126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3163,16	871133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3627,18	998926	
		НР второго уровня	%	3,6		130,58	35961	
		Накладные расходы	%	-		594,61	163755	
		Сметная прибыль	%	8		300,62	82791	
121	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов керамогранитных	м		37,878	3002,62	113733	60,9%
								4920
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	10,019	792,79	7943	
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004137	0,15672	867,62	136	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,28	8079	
121. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,09943	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,014204	3149,56	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,014204	1141,82	16,22	
121. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,016098	1412,75	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000425	0,016098	754,01	12,14	
121. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	0,473475	53,68	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003338	0,126418	2292,32	290	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003338	0,126418	851,28	107,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,13	384	
121. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,273	149,28	339	
121. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	38,257	2278,05	87151	
121.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00606	30	0,18	
121.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	24,242	37,63	912	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,88	88403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2553,7	96729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,59	101649	
		НР второго уровня	%	3,6		96,61	3659	
		Накладные расходы	%	-		226,5	8579	
		Сметная прибыль	%	8		222,42	8425	
		Тип 3. Площ. - 33,3 м2						
122	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		33,3	2870,39	95584	60,9% 6722
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	14,629	734,93	10751	
122. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,353813	811,23	287	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,47	11038	
122. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,145687	1412,75	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,145687	754,01	109,85	
122. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,208125	1792,3	373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00625	0,208125	851,28	177,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	579	
122. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,01665	232629,88	3873	
122. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1665	84,66	14	
122. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	33,966	1869,19	63489	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2023,31	67376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2363,55	78706	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2565,42	85428	
		НР второго уровня	%	3,6		92,36	3075	
		Накладные расходы	%	-		294,22	9798	
		Сметная прибыль	%	8		212,62	7080	
123	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		35,631	362,05	12900	60,9% 1945
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	3,684	863,99	3183	
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,013362	851,28	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	3194	
123. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,013362	1792,3	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000375	0,013362	851,28	11,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	24	
123. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,835	547,74	1005	
123. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	35,987	149,29	5373	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	6378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	9584	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	11529	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	415	
		Накладные расходы	%	-		66,24	2360	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип 4. Площ. - 329,2 м2						
124	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		329,2	835,28	274974	60,9% 13581
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,084295	27,75	689,79	19142	
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,786	834,36	3159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				67,74	22300	
124. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,6584	1412,75	930	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,6584	754,01	496,44
124. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	3,127	1792,3	5605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0095	3,127	851,28	2661,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,85	6535	
124. 5	21-070509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	1,03	339,076	609,01	206501	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				627,28	206501	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				705,28	232178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				746,53	245759	
		НР второго уровня	%	3,6		26,88	8847	
		Накладные расходы	%	-		68,13	22428	
		Сметная прибыль	%	8		61,87	20368	
125	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		329,2	3124,7	1028650	60,9% 66455
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	144,618	734,93	106284	
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	3,498	811,23	2837	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,47	109121	
125. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	1,44	1412,75	2035	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,004375	1,44	754,01	1085,77
125. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	2,058	1792,3	3688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00625	2,058	851,28	1751,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	5722	
125. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	164,6	547,74	90158	
125. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,646	84,66	139	
125. 7	22-060101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	335,784	1937,55	650598	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2250,59	740896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2590,83	852902	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2792,7	919357	
		НР второго уровня	%	3,6		100,54	33097	
		Накладные расходы	%	-		302,4	99552	
		Сметная прибыль	%	8		231,46	76196	
126	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		352,244	362,05	127529	60,9% 19230
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	36,417	863,99	31464	
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,132092	851,28	112	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	31576	
126. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,132092	1792,3	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,132092	851,28	112,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	237	
126. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	18,141	547,74	9936	
126. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	355,766	149,29	53112	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	63049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	94749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	113979	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	4103	
		Накладные расходы	%	-		66,24	23333	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	9447	

Тип 5. Площ. - 329 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	-Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия		329	2676,31	880505	60,9% 74425
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,4853	159,664	747,65	119373	
127. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	3,496	811,23	2836	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				371,45	122208	
127. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	1,439	1412,75	2033	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	1,439	754,01	1085,02	
127. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	2,056	1792,3	3685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	2,056	851,28	1750,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	5719	
127. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,000045	0,014805	232629,88	3444	
127. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0008	0,2632	84,66	22	
127. 7	22-060103-0101	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02	335,58	1740,18	583970	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1785,52	587436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2165,74	712527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2391,95	786952	
		НР второго уровня	%	3,6		86,11	28330	
		Накладные расходы	%	-		312,33	102755	
		Сметная прибыль	%	8		198,25	65223	
128	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		352,03	362,05	127451	60,9% 19218
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	36,395	863,99	31445	
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,132011	851,28	112	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	31557	
128. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,132011	1792,3	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,132011	851,28	112,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	237	
128. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	18,13	547,74	9930	
128. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	355,55	149,29	53080	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	63010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	94692	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	113910	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	4101	
		Накладные расходы	%	-		66,24	23319	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	9441	
		Тип 6. Площ. - 24,3 м2						
129	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		24,3	832,37	20227	60,9% 4433
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	9,948	702,51	6989	
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,385763	754,01	291	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	7280	
129. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	2,755	12,47	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,385763	1412,75	545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,385763	754,01	290,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	579	
129. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,49572	12205,58	6051	
129. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,8505	30	26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	6076	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	13644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	18078	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	651	
		Накладные расходы	%	-		209,22	5084	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	1498	
130	11-110101-1102 РСНБ	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки		170,1	81,95	13940	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 к=7	к норме 11-110101-1101						573
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,860706	702,51	605	
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,446512	754,01	337	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,53	941	
130. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	4,933	12,47	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,446512	1412,75	631	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,446512	754,01	336,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,07	692	
130. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,86751	12205,58	10588	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62,25	10588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,87	11885	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,24	12459	
		НР второго уровня	%	3,6		2,64	449	
		Накладные расходы	%	-		6,01	1022	
		Сметная прибыль	%	8		6,07	1033	
131	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		24,3	3775,12	91736	60,9% 11276
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	22,384	783,25	17532	
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	1,162	846,47	983	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	18515	
131. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	0,786713	11,78	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,023996	3149,56	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000987	0,023996	1141,82	27,40	
131. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,129094	1412,75	182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,129094	754,01	97,34	
131. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	1,021	53,68	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,008	2292,32	2312	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	1,008	851,28	858,09	
131. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,2673	151,88	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	2674	
131. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,486	84,66	41	
131.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	18,225	149,28	2721	
131.11	22-060301-0108	Керамогранит полированный напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	24,786	1625,91	40300	
131.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,046656	30	1	
131.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	197,802	37,63	7443	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2078,45	50506	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2909,99	70713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3374,02	81989	
		НР второго уровня	%	3,6		121,46	2952	
		Накладные расходы	%	-		585,49	14227	
		Сметная прибыль	%	8		279,64	6795	
132	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов керамогранитных	м		26,001	3002,62	78071	60,9% 3377
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	6,877	792,79	5452	
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004138	0,107579	867,62	93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,28	5546	
132. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,068253	11,78	0,8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,00975	3149,56	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,00975	1141,82	11,13	
132. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,01105	1412,75	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000425	0,01105	754,01	8,33	
132. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	0,325012	53,68	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003338	0,086778	2292,32	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003338	0,086778	851,28	73,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,13	263	
132. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,56	149,28	233	
132. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	26,261	2278,05	59824	
132.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00416	30	0,12	
132.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	16,641	37,63	626	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,88	60683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2553,7	66399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,59	69776	
		НР второго уровня	%	3,6		96,61	2512	
		Накладные расходы	%	-		226,5	5889	
		Сметная прибыль	%	8		222,42	5783	
		Тип 7. Площ. - 77,9 м2						
133	12-070101-0604 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка	м2		77,9	551,53	42964	59,1% 13955
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,402	31,316	754,01	23612	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				303,11	23612	
133. 2	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,193	15,035	55,31	832	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,67	832	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				313,79	24444	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				492,93	38399	
		НР второго уровня	%	3,6		17,75	1382	
		Накладные расходы	%	-		196,88	15337	
		Сметная прибыль	%	8		40,85	3183	
134	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		77,9	924,14	71991	54,8% 18467
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,53705	41,836	802,96	33593	
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,126587	836,32	106	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				432,59	33699	
134. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,019475	1412,75	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,019475	754,01	14,68	
134. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,107112	1792,3	192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,107112	851,28	91,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	219	
134. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00187	1440,55	3	
134. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,24149	84,66	20	
134. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,65436	162,18	106	
134. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	9,036	400,05	3615	
134. 9	22-040201-0708	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,25	19,475	247,05	4811	
134.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	42,066	83,37	3507	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,85	12063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				588,89	45875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				825,95	64342	
		НР второго уровня	%	3,6		29,73	2316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		266,79	20783	
		Сметная прибыль	%	8		68,46	5333	
		Тип 8. Площ. - 14,8 м2						
135	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,8	832,37	12319	60,9% 2700
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	6,059	702,51	4257	
135. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,23495	754,01	177	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	4434	
135. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,678	12,47	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,23495	1412,75	332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,23495	754,01	177,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	353	
135. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,30192	12205,58	3685	
135. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,518	30	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	3701	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	8310	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	11010	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	396	
		Накладные расходы	%	-		209,22	3097	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	913	
136	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		59,2	81,95	4851	60,9% 200
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,299552	702,51	210	
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,1554	754,01	117	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,53	328	
136. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	1,717	12,47	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 4	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,1554	1412,75	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,1554	754,01	117,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,07	241	
136. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,30192	12205,58	3685	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62,25	3685	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,87	4136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,24	4336	
		НР второго уровня	%	3,6		2,64	156	
		Накладные расходы	%	-		6,01	356	
		Сметная прибыль	%	8		6,07	359	
137	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		14,8	1247,22	18459	60,9% 2892
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,41515	6,144	702,51	4316	
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	0,5254	822,85	432	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				320,86	4749	
137. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,222	3397,21	754	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,222	851,28	188,98	
137. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0495	0,7326	12,47	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,010125	0,14985	1897,76	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,14985	851,28	127,56	
137. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010375	0,15355	1412,75	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010375	0,15355	754,01	115,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,45	1265	
137. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,45288	1274,14	577	
137. 8	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,45288	16410,69	7432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137. 9	0601 21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	0,518	30	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				542,21	8025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				919,3	13606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1114,7	16498	
		НР второго уровня	%	3,6		40,13	594	
		Накладные расходы	%	-		235,53	3486	
		Сметная прибыль	%	8		92,39	1367	
138	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		29,6	-110,89	-3282	60,9% ---------- -158
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0104	0,30784	-702,51	-216	
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,05624	-754,01	-42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-8,74	-259	
138. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	0,23976	-12,47	-3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
138. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,05624	-1412,75	-79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0019	0,05624	754,01	42,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-2,79	-82	
138. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,15096	-16410,69	-2477	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-83,69	-2477	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-93,79	-2776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-99,11	-2619	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,57	-106	
		Накладные расходы	%	-		-8,89	-263	
		Сметная прибыль	%	8		-8,21	-243	
139	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		15,836	207,25	3282	60,9% ---------- 986
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1196	1,894	851,28	1612	
139. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,007918	851,28	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,24	1619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,007918	1792,3	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,007918	851,28	6,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,89615	14	
139. 4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,025338	12660,93	321	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,26	321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122,97	1947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				185,23	2933	
		НР второго уровня	%	3,6		6,67	106	
		Накладные расходы	%	-		68,93	1092	
		Сметная прибыль	%	8		15,35	243	
		Тип 9. Площ. - 33,3 м2						
140	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия		33,3	2175,24	72435	60,9% 3785
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2185	7,276	831,57	6051	
140. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006125	0,203962	807,61	165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,64	6215	
140. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00275	0,091575	1412,75	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,091575	754,01	69,05	
140. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003375	0,112388	1792,3	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,112388	851,28	95,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,93	331	
140. 5	22-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	34,632	1490,73	51627	
140. 6	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	33,966	86,73	2946	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1638,82	54573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1830,46	60954	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1944,12	64739	
		НР второго уровня	%	3,6		69,99	2331	
		Накладные расходы	%	-		183,65	6116	
		Сметная прибыль	%	8		161,13	5366	
141	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		35,631	362,05	12900	60,9% 1945
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	3,684	863,99	3183	
141. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,013362	851,28	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	3194	
141. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,013362	1792,3	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,013362	851,28	11,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	24	
141. 4	21-100501-1302	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,835	547,74	1005	
141. 5	22-060401-9901	-Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	35,987	149,29	5373	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	6378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	9584	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	11529	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	415	
		Накладные расходы	%	-		66,24	2360	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	956	
		Тип 10. Площ. - 65,7 м2						
142	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		65,7	835,28	54878	60,9% 2710
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,084295	5,538	689,79	3820	
142. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,75555	834,36	630	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				67,74	4451	
142. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,1314	1412,75	186	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,1314	754,01	99,08
142. 4	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	0,62415	1792,3	1119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,62415	851,28	531,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,85	1304	
142. 5	21-070509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	1,03	67,671	609,01	41212	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				627,28	41212	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				705,28	46337	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				746,53	49047	
		НР второго уровня	%	3,6		26,88	1766	
		Накладные расходы	%	-		68,13	4476	
		Сметная прибыль	%	8		61,87	4065	
143	11-110101-3405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия		65,7	11918,34	783035	60,9% 7887
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,23	15,111	831,57	12566	
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00725	0,476325	807,68	385	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				197,12	12951	
143. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00325	0,213525	1412,75	302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,213525	754,01	161,00	
143. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,2628	1792,3	471	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,2628	851,28	223,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,76	773	
143. 5	22-060202-0501	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	68,328	9846,63	672801	
143. 6	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	67,014	86,73	5812	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10328,96	678613	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10531,98	691951	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10652,03	699838	
		НР второго уровня	%	3,6		383,47	25194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		503,52	33081	
		Сметная прибыль	%	8		882,84	58003	
144	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		70,299	362,05	25452	60,9% 3838
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	7,268	863,99	6279	
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,026362	851,28	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	6302	
144. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,026362	1792,3	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,026362	851,28	22,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	47	
144. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,62	547,74	1983	
144. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	71,002	149,29	10600	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	12583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	18910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	22747	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	819	
		Накладные расходы	%	-		66,24	4657	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	1885	
		Тип 11. Площ. - 32,4 м2						
145	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		32,4	832,37	26969	60,9% 5911
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	13,265	702,51	9318	
145. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,51435	754,01	388	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	9706	
145. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,673	12,47	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,51435	1412,75	727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,51435	754,01	387,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	772	
145. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,66096	12205,58	8067	
145. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,134	30	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	8101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	18192	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	24104	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	868	
		Накладные расходы	%	-		209,22	6779	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	1998	
146	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		64,8	81,95	5310	60,9% --- 218
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,327888	702,51	230	
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,1701	754,01	128	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,53	359	
146. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	1,879	12,47	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,1701	1412,75	240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,1701	754,01	128,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,07	264	
146. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,33048	12205,58	4034	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62,25	4034	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,87	4528	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,24	4746	
		НР второго уровня	%	3,6		2,64	171	
		Накладные расходы	%	-		6,01	389	
		Сметная прибыль	%	8		6,07	393	
147	11-110101-0401 РСНБ	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.	м2 изолируемой		35,64	1576,79	56197	60,9% ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 к-1,1	Устройство первого слоя	поверхности					10560
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,4784	17,05	996,23	16986	
147. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,43659	812,57	355	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				486,55	17341	
147. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	2,673	12,86	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	3,586	521,18	1869	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,173745	1412,75	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,173745	754,01	131,01	
147. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,262845	1792,3	471	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,262845	851,28	223,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,51	2620	
147. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	39,917	229,48	9160	
147. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,123314	58564,32	7222	
147. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00499	31967,82	160	
147.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1782	84,66	15	
147.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,082328	20254,14	1667	
147.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,033858	54217,08	1836	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,84	20060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1112,95	39666	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1409,26	50226	
		НР второго уровня	%	3,6		50,73	1808	
		Накладные расходы	%	-		347,04	12369	
		Сметная прибыль	%	8		116,8	4163	
148	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		32,4	842,77	27306	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							5911
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	13,265	702,51	9318	
148. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,51435	754,01	388	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	9706	
148. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,673	12,47	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
148. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,51435	1412,75	727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,51435	754,01	387,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	772	
148. 5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,66096	12660,93	8368	
148. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,134	30	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				259,33	8402	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				570,78	18493	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				753,22	24404	
		НР второго уровня	%	3,6		27,12	879	
		Накладные расходы	%	-		209,56	6790	
		Сметная прибыль	%	8		62,43	2023	
149	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		32,4	3775,12	122314	60,9% 15035
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	29,845	783,25	23376	
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	1,549	846,47	1311	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	24687	
149. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	1,049	11,78	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
149. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,031995	3149,56	101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000988	0,031995	1141,82	36,53	
149. 5	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,172125	1412,75	243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,172125	754,01	129,78	
149. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	1,361	53,68	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
149. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,345	2292,32	3082	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	1,345	851,28	1144,97	
149. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,3564	151,88	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	3566	
149. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,648	84,66	55	
149.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	24,3	149,28	3628	
149.11	22-060301-0108	Керамогранит полированный напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	33,048	1625,91	53733	
149.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,062208	30	2	
149.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	263,736	37,63	9924	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2078,45	67342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2909,99	94284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3374,02	109318	
		НР второго уровня	%	3,6		121,46	3935	
		Накладные расходы	%	-		585,49	18970	
		Сметная прибыль	%	8		279,64	9060	
150	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		34,668	3002,62	104095	60,9% 4503
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	9,17	792,79	7270	
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004137	0,143439	867,62	124	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,28	7394	
150. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,091004	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,013	3149,56	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,013	1141,82	14,84	
150. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,014734	1412,75	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000425	0,014734	754,01	11,11	
150. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	0,43335	53,68	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003337	0,115704	2292,32	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003337	0,115704	851,28	98,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,13	351	
150. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,08	149,28	311	
150. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	35,015	2278,05	79765	
150.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,005547	30	0,17	
150.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	22,188	37,63	835	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,88	80911	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2553,7	88532	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,59	93035	
		НР второго уровня	%	3,6		96,61	3349	
		Накладные расходы	%	-		226,5	7852	
		Сметная прибыль	%	8		222,42	7711	
		Тип 12. Площ. - 31,14+33,91 м2						
151	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		65,05	4895,06	318424	60,9% / 30185
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	59,921	783,25	46933	
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	3,109	846,47	2632	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	49565	
151. 3	34-030302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	2,106	11,78	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,064237	3149,56	202	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000987	0,064237	1141,82	73,35	
151. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,345578	1412,75	488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,345578	754,01	260,57	
151. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	2,732	53,68	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	2,7	2292,32	6188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	2,7	851,28	2298,46	
151. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,71555	151,88	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	7159	
151. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,301	84,66	110	
151.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	48,788	149,28	7283	
151.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	66,351	2607,23	172992	
151.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,124896	30	4	
151.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	529,507	37,63	19925	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,39	200315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3910,94	254406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4374,97	284592	
		НР второго уровня	%	3,6		157,5	10245	
		Накладные расходы	%	-		621,53	40430	
		Сметная прибыль	%	8		362,6	23587	
152	11-130301-0907 РСНБ	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2		124,32	161,58	20087	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 к-2	(ПФ-115 за 2 раза)						1135
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,020585	2,559	802,96	2055	
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,04662	851,28	40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,85	2095	
152. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,01554	3397,21	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,01554	851,28	13,23	
152. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,01554	36,33	0,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,03108	1792,3	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,03108	851,28	26,46	
152. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	1,01	47,13	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	157	
152. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,011189	413033,85	4621	
152. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00022	0,02735	365070,25	9985	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				117,49	14606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				135,28	16818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				144,41	17953	
		НР второго уровня	%	3,6		5,2	646	
		Накладные расходы	%	-		14,33	1782	
		Сметная прибыль	%	8		11,97	1488	
		Тип 13. Площ. - 12,7 м2						
153	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		12,7	4037,87	51281	60,9% 7515
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,219	15,481	773,71	11978	
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	0,466725	775,18	362	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				971,64	12340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,05715	3397,21	194	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,05715	851,28	48,65	
153. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,365125	1412,75	516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,365125	754,01	275,31	
153. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,04445	1792,3	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,04445	851,28	37,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,18	790	
153. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1651	11568,08	1910	
153. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	12,954	1754,43	22727	
153. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,38862	2311,43	898	
153. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,48895	30	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2011,79	25550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3017,12	38317	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3608,85	45832	
		НР второго уровня	%	3,6		129,92	1650	
		Накладные расходы	%	-		721,65	9165	
		Сметная прибыль	%	8		299,1	3799	
154	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		13,589	685,2	9311	60,9% 1896
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2714	3,688	841,74	3104	
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,010192	851,28	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229,09	3113	
154. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,010192	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,010192	851,28	8,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,34	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,021742	11568,08	252	
154. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,725	222,36	3052	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				243,09	3303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				472,88	6426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				612,4	8322	
		НР второго уровня	%	3,6		22,05	300	
		Накладные расходы	%	-		161,56	2195	
		Сметная прибыль	%	8		50,76	690	
		Тип 14. Площ. - 61,1 м2						
155	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		61,1	832,37	50858	60,9% 11147
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	25,014	702,51	17573	
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,969963	754,01	731	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	18304	
155. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	6,927	12,47	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,969963	1412,75	1370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,969963	754,01	731,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	1457	
155. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,246	12205,58	15214	
155. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,139	30	64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	15278	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	34307	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	45454	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	1636	
		Накладные расходы	%	-		209,22	12784	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	3767	
156	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		61,1	2805,39	171409	60,9% 12334

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп. вып. 6							
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	26,841	734,93	19726	
156. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,649188	811,23	527	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,47	20253	
156. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,267313	1412,75	378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,267313	754,01	201,56	
156. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,381875	1792,3	684	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,381875	851,28	325,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	1062	
156. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,03055	232629,88	7107	
156. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,3055	84,66	26	
156. 7	22-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	62,322	1812,23	112942	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1965,21	120075	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2305,45	140863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2507,32	153197	
		НР второго уровня	%	3,6		90,26	5515	
		Накладные расходы	%	-		292,13	17849	
		Сметная прибыль	%	8		207,81	12697	
157	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		65,377	362,05	23670	60,9% 3569
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	6,759	863,99	5840	
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,024516	851,28	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	5861	
157. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,024516	1792,3	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,024516	851,28	20,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	44	
157. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,367	547,74	1844	
157. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	66,031	149,29	9858	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	11702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	17586	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	21155	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	762	
		Накладные расходы	%	-		66,24	4331	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	1753	
		Тип 17. Площ. - 259,7 м2						
158	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	-Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		259,7	896,41	232797	60,9% 44865
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3703	96,167	754,01	72511	
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,428	811,49	1159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283,67	73670	
158. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,004	1,039	16,2	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
158. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,584325	1412,75	826	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00225	0,584325	754,01	440,59
158. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00325	0,844025	1792,3	1513	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00325	0,844025	851,28	718,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,07	2355	
158. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	54,537	215,22	11737	
158. 7	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	2,13	35967,39	76594	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				340,13	88331	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				628,41	163197	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				801,16	208062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		28,84	7490	
		Накладные расходы	%	-		201,6	52355	
		Сметная прибыль	%	8		66,4	17244	
159	11-110101-3303 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия		259,7	8498,98	2207186	60,9% 89232
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,7153	185,763	754,01	140067	
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030625	7,953	811,58	6455	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				564,2	146522	
159. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	8,765	55,31	485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
159. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01175	3,051	16,2	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
159. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0125	3,246	1412,75	4586	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	3,246	754,01	2447,52	
159. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018125	4,707	1792,3	8436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018125	4,707	851,28	4006,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,2	13557	
159. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,235	61,029	196,55	11995	
159. 8	22-060204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,063	16,361	104994,32	1717823	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6660,83	1729818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7252,38	1883442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7595,97	1972674	
		НР второго уровня	%	3,6		273,46	71016	
		Накладные расходы	%	-		617,05	160248	
		Сметная прибыль	%	8		629,55	163495	
160	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной		259,7	49,17	12770	59,8% 4151

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			поверхности					
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	8,661	773,71	6701	
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,256454	935,87	240	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,73	6941	
160. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,074664	3149,56	235	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,074664	1141,82	85,25	
160. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,18179	1792,3	326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,18179	851,28	154,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,16	561	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,96	7262	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,95	11413	
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	411	
		Накладные расходы	%	-		17,57	4562	
		Сметная прибыль	%	8		3,64	946	
161	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		64,925	351,68	22833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	20407	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	735	
		Накладные расходы	%	-		11,32	735	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	1691	
162	11-150403-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к-3	-Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз (3 слоя)	м2 отделываемой поверхности		779,1	223,06	173786	54,8% 18476
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0506	39,422	851,28	33560	
162. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,194775	802,65	156	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,28	33716	
162. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,097388	1412,75	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,097388	754,01	73,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,097388	1792,3	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,097388	851,28	82,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,400631	312	
162. 5	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0014	1,091	84,66	92	
162. 6	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000004	0,003116	413033,85	1287	
162. 7	22-040501-0601	-Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,11	85,701	1185,45	101594	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,17	102974	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				175,65	136845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				199,36	155322	
		НР второго уровня	%	3,6		7,18	5592	
		Накладные расходы	%	-		30,89	24068	
		Сметная прибыль	%	8		16,52	12873	
163	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		277,879	395,85	109998	60,9% 11370
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,087975	24,446	754,01	18433	
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,277879	851,28	237	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				67,19	18669	
163. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,277879	1792,3	498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,277879	851,28	236,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,79	498	
163. 4	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,833637	196,55	164	
163. 5	22-060401-0101	-Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	280,658	241,74	67846	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				244,75	68010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				312,87	86941	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				353,79	98311	
		НР второго уровня	%	3,6		12,74	3539	
		Накладные расходы	%	-		53,65	14909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		29,32	8148	
		Тип 14. Площ. - 133,9 м2						
164	12-010101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта		1,85	5903,08	10921	59,1% 3575
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	4,74	8,769	689,79	6049	
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00037	851,35	0,32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3269,77	6049	
164. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00037	1792,3	0,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,00037	851,28	0,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,35846	1	
164. 4	21-070204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,008695	14380,09	125	
164. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,0555	196,55	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73,48	136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3343,45	6185	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5275,88	9760	
		НР второго уровня	%	3,6		189,93	351	
		Накладные расходы	%	-		2122,37	3926	
		Сметная прибыль	%	8		437,27	809	
165	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		2,035	1425,61	2901	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1274,14	2593	
		НР второго уровня	%	3,6		45,87	93	
		Накладные расходы	%	-		45,87	93	
		Сметная прибыль	%	8		105,6	215	
166	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		10,712	23897,14	255986	60,9% 19831
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	45,087	722,22	32563	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	32563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	6,427	12,47	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	80	
166. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,321	1274,14	4231	
166. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,926	14295,44	156195	
166. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,010712	14380,09	154	
166. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	21,424	729,16	15622	
166. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,749	30	112	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16459,53	176315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19506,84	208957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21358,09	228788	
		НР второго уровня	%	3,6		768,89	8236	
		Накладные расходы	%	-		2620,14	28067	
		Сметная прибыль	%	8		1770,16	18962	
167	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		133,9	832,37	111455	60,9% 24429
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	54,819	702,51	38511	
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	2,126	754,01	1603	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	40113	
167. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	15,181	12,47	189	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
167. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2,126	1412,75	3003	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	2,126	754,01	1603,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	3192	
167. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,732	12205,58	33340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	4,686	30	141	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	33481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	75184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	99613	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	3586	
		Накладные расходы	%	-		209,22	28015	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	8256	
168	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		133,9	3124,7	418397	60,9% 27030
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	58,822	734,93	43230	
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	1,423	811,23	1154	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,47	44384	
168. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,585812	1412,75	828	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,585812	754,01	441,71	
168. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,836875	1792,3	1500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,836875	851,28	712,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	2328	
168. 5	21-100501-1302	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	66,95	547,74	36671	
168. 6	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,005	0,6695	84,66	57	
168. 7	22-060101-0105	-Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	136,578	1937,55	264627	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2250,59	301355	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2590,83	346912	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2792,7	373942	
		НР второго уровня	%	3,6		100,54	13462	
		Накладные расходы	%	-		302,4	40492	
		Сметная прибыль	%	8		231,46	30992	
169	11-110101-4001 РСНБ	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		143,273	362,05	51872	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 8							7822
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	14,812	863,99	12798	
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,053727	851,28	46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	12843	
169. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,053727	1792,3	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,053727	851,28	45,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	96	
169. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,379	547,74	4042	
169. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	144,706	149,29	21603	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	25645	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	38539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	46360	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	1669	
		Накладные расходы	%	-		66,24	9491	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	3842	
		Второй этаж Тип 1. Площ. - 298,1 м2						
170	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		298,1	4895,06	1459218	60,9% 138327
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	274,595	783,25	215076	
170. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	14,249	846,47	12062	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	227138	
170. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	9,651	11,78	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
170. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,294374	3149,56	927	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000988	0,294374	1141,82	336,12	
170. 5	31-050602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	1,584	1412,75	2237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	1,584	754,01	1194,35	
170. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	12,52	53,68	672	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
170. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	12,371	2292,32	28359	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	12,371	851,28	10531,18	
170. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	3,279	151,88	498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	32807	
170. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	5,962	84,66	505	
170.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	223,575	149,28	33375	
170.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	304,062	2607,23	792760	
170.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,572352	30	17	
170.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	2426,534	37,63	91310	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,39	917967	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3910,94	1165851	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4374,97	1304178	
		НР второго уровня	%	3,6		157,5	46950	
		Накладные расходы	%	-		621,53	185277	
		Сметная прибыль	%	8		362,6	108090	
171	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов керамогранитных	м		318,967	3002,62	957736	60,9% ---------- 41430
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	84,367	792,79	66885	
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004137	1,32	867,62	1145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,28	68030	
171. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,837288	11,78	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,119613	3149,56	377	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,119613	1141,82	136,58	
171. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,135561	1412,75	192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000425	0,135561	754,01	102,21	
171. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	3,987	53,68	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003337	1,065	2292,32	2440	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003337	1,065	851,28	906,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,13	3232	
171. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	19,138	149,28	2857	
171. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	322,157	2278,05	733889	
171.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,051035	30	2	
171.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	204,139	37,63	7682	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,88	744429	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2553,7	814547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,59	855977	
		НР второго уровня	%	3,6		96,61	30815	
		Накладные расходы	%	-		226,5	72246	
		Сметная прибыль	%	8		222,42	70943	
		Тип 3. Площ. - 68,4 м2						
172	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		68,4	2870,39	196335	60,9% 13808
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	30,048	734,93	22083	
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,72675	811,23	590	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,47	22673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,29925	1412,75	423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,29925	754,01	225,64	
172. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,4275	1792,3	766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,4275	851,28	363,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	1189	
172. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,0342	232629,88	7956	
172. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,342	84,66	29	
172. 7	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	69,768	1869,19	130410	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2023,31	138395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2363,55	161667	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2565,42	175475	
		НР второго уровня	%	3,6		92,36	6317	
		Накладные расходы	%	-		294,22	20125	
		Сметная прибыль	%	8		212,62	14543	
173	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		73,188	362,05	26497	60,9% 3996
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	7,567	863,99	6537	
173. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,027445	851,28	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	6561	
173. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,027445	1792,3	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,027445	851,28	23,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	49	
173. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	3,769	547,74	2065	
173. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	73,92	149,29	11035	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	13100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	19687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	23682	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	853	
		Накладные расходы	%	-		66,24	4848	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	1963	
		Тип 7. Площ. - 76,2 м2						
174	12-070101-0604 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка	м2		76,2	551,53	42026	59,1% 13650
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,402	30,632	754,01	23097	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				303,11	23097	
174. 2	31-040402-0101	-Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,193	14,707	55,31	813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,67	813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				313,79	23911	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				492,93	37561	
		НР второго уровня	%	3,6		17,75	1352	
		Накладные расходы	%	-		196,88	15003	
		Сметная прибыль	%	8		40,85	3113	
175	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		76,2	924,14	70420	54,8% 18064
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,53705	40,923	802,96	32860	
175. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,123825	836,32	104	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				432,59	32963	
175. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,01905	1412,75	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,01905	754,01	14,36	
175. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,104775	1792,3	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,104775	851,28	89,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,82	215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001829	1440,55	3	
175. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,23622	84,66	20	
175. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,64008	162,18	104	
175. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	8,839	400,05	3536	
175. 9	22-040201-0708	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,25	19,05	247,05	4706	
175.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	41,148	83,37	3431	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,85	11799	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				588,89	44874	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				825,95	62938	
		НР второго уровня	%	3,6		29,73	2266	
		Накладные расходы	%	-		266,79	20330	
		Сметная прибыль	%	8		68,46	5216	
		Тип 12. Площ. - 22,46+18,81 м2						
176	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		41,27	4895,06	202019	60,9% / 19150
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	38,016	783,25	29776	
176. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	1,973	846,47	1670	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	31446	
176. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	1,336	11,78	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
176. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,040754	3149,56	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000988	0,040754	1141,82	46,53	
176. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,219247	1412,75	310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,219247	754,01	165,31	
176. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	1,733	53,68	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,713	2292,32	3926	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	1,713	851,28	1458,24	
176. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,45397	151,88	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	4542	
176. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,8254	84,66	70	
176.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	30,953	149,28	4621	
176.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	42,095	2607,23	109752	
176.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,079238	30	2	
176.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	335,938	37,63	12641	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,39	127087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3910,94	161404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4374,97	180555	
		НР второго уровня	%	3,6		157,5	6500	
		Накладные расходы	%	-		621,53	25650	
		Сметная прибыль	%	8		362,6	14964	
177	11-130301-0907 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 (ПФ-115 за 2 раза)	м2		124,32	161,58	20087	54,2% 1135
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,020585	2,559	802,96	2055	
177. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,04662	851,28	40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,85	2095	
177. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,01554	3397,21	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,01554	851,28	13,23	
177. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,01554	36,33	0,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
177. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,03108	1792,3	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,03108	851,28	26,46	
177. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	1,01	47,13	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,26	157	
177. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,011189	413033,85	4621	
177. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00022	0,02735	365070,25	9985	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				117,49	14606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				135,28	16818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				144,41	17953	
		НР второго уровня	%	3,6		5,2	646	
		Накладные расходы	%	-		14,33	1782	
		Сметная прибыль	%	8		11,97	1488	
		Тип 4. Площ. - 597,3 м2						
178	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		597,3	835,28	498913	60,9% 24641
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,084295	50,349	689,79	34731	
178. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,869	834,36	5731	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				67,74	40462	
178. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,195	1412,75	1688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,195	754,01	901,04	
178. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	5,674	1792,3	10170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	5,674	851,28	4830,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,85	11858	
178. 5	21-070509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	1,03	615,219	609,01	374675	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				627,28	374675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				705,28	421263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				746,53	445904	
		НР второго уровня	%	3,6		26,88	16053	
		Накладные расходы	%	-		68,13	40694	
		Сметная прибыль	%	8		61,87	36957	
179	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		597,3	3124,7	1866381	60,9% ---------- 120576
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	262,394	734,93	192841	
179. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	6,346	811,23	5148	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,47	197989	
179. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	2,613	1412,75	3692	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	2,613	754,01	1970,23	
179. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	3,733	1792,3	6691	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	3,733	851,28	3177,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	10383	
179. 5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	298,65	547,74	163583	
179. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,986	84,66	253	
179. 7	22-060101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	609,246	1937,55	1180445	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2250,59	1344280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2590,83	1547504	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2792,7	1668079	
		НР второго уровня	%	3,6		100,54	60051	
		Накладные расходы	%	-		302,4	180626	
		Сметная прибыль	%	8		231,46	138250	
180	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		639,111	362,05	231388	60,9% ---------- 34891
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	66,074	863,99	57088	
180. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,239667	851,28	204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	57292	
180. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,239667	1792,3	430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,239667	851,28	204,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	430	
180. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	32,914	547,74	18028	
180. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	645,502	149,29	96367	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	114395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	171913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	206803	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	7445	
		Накладные расходы	%	-		66,24	42336	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	17140	
		Тип 11. Площ. - 14,4 м2						
181	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,4	832,37	11986	60,9% 2627
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	5,895	702,51	4142	
181. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,2286	754,01	172	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	4314	
181. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,633	12,47	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
181. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,2286	1412,75	323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,2286	754,01	172,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	343	
181. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,29376	12205,58	3586	
181. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,504	30	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	3601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	8085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	10713	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	386	
		Накладные расходы	%	-		209,22	3013	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	888	
182	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-2	-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		28,8	81,95	2360	60,9% 97
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	0,145728	702,51	102	
182. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,0756	754,01	57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,53	159	
182. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	0,8352	12,47	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
182. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,0756	1412,75	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,0756	754,01	57,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,07	117	
182. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,14688	12205,58	1793	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62,25	1793	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,87	2012	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,24	2109	
		НР второго уровня	%	3,6		2,64	76	
		Накладные расходы	%	-		6,01	173	
		Сметная прибыль	%	8		6,07	175	
183	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 к-1,1	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		15,84	1576,79	24976	60,9% 4694
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,4784	7,578	996,23	7549	
183. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,19404	812,57	158	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				486,55	7707	
183. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	1,188	12,86	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183. 4	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	1,594	521,18	831	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
183. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,07722	1412,75	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,07722	754,01	58,22	
183. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,11682	1792,3	209	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,11682	851,28	99,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,51	1164	
183. 7	21-100401-0101	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	17,741	229,48	4071	
183. 8	21-130104-0804	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,054806	58564,32	3210	
183. 9	21-130401-0332	-Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002218	31967,82	71	
183.10	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,005	0,0792	84,66	7	
183.11	21-130816-1501	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,03659	20254,14	741	
183.12	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,015048	54217,08	816	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				562,84	8915	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1112,95	17629	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1409,26	22323	
		НР второго уровня	%	3,6		50,73	804	
		Накладные расходы	%	-		347,04	5497	
		Сметная прибыль	%	8		116,8	1850	
184	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		14,4	832,37	11986	60,9% 2627
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	5,895	702,51	4142	
184. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,2286	754,01	172	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	4314	
184. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,633	12,47	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,2286	1412,75	323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,2286	754,01	172,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	343	
184. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,29376	12205,58	3586	
184. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,504	30	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	3601	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	8085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	10713	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	386	
		Накладные расходы	%	-		209,22	3013	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	888	
185	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		14,4	4895,06	70489	60,9% 6682
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	13,265	783,25	10389	
185. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	0,68832	846,47	583	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	10972	
185. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	0,4662	11,78	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
185. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,01422	3149,56	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000987	0,01422	1141,82	16,24	
185. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,0765	1412,75	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,0765	754,01	57,68	
185. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	0,6048	53,68	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
185. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	0,5976	2292,32	1370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0415	0,5976	851,28	508,72
185. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,1584	151,88	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	1585	
185. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,288	84,66	24	
185.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	10,8	149,28	1612	
185.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	14,688	2607,23	38295	
185.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,027648	30	0,83	
185.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	117,216	37,63	4411	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,39	44343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3910,94	56318	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4374,97	63000	
		НР второго уровня	%	3,6		157,5	2268	
		Накладные расходы	%	-		621,53	8950	
		Сметная прибыль	%	8		362,6	5221	
186	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		15,408	3002,62	46264	60,9% 2001
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,2645	4,075	792,79	3231	
186. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004138	0,063751	867,62	55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,28	3286	
186. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,040446	11,78	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
186. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,005778	3149,56	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,005778	1141,82	6,60	
186. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,006548	1412,75	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000425	0,006548	754,01	4,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	0,1926	53,68	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
186. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003338	0,051424	2292,32	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003338	0,051424	851,28	43,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,13	156	
186. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,92448	149,28	138	
186. 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	15,562	2278,05	35451	
186.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,002465	30	0,07	
186.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	9,861	37,63	371	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2333,88	35960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2553,7	39347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2683,59	41349	
		НР второго уровня	%	3,6		96,61	1489	
		Накладные расходы	%	-		226,5	3490	
		Сметная прибыль	%	8		222,42	3427	
		Тип 5. Площ. - 3,9 м2						
187	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия		3,9	2676,31	10438	60,9% 882
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,4853	1,893	747,65	1415	
187. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,041437	811,23	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				371,45	1449	
187. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,017063	1412,75	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,017063	754,01	12,87	
187. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,024375	1792,3	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,024375	851,28	20,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	68	
187. 5	21-100502-	Клей Бустилат	т	0,000045	0,000175	232629,88	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1801							
187. 6	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0008	0,00312	84,66	0,26	
187. 7	22-060103-0101	-Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02	3,978	1740,18	6922	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1785,52	6964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2165,74	8446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2391,95	9329	
		НР второго уровня	%	3,6		86,11	336	
		Накладные расходы	%	-		312,33	1218	
		Сметная прибыль	%	8		198,25	773	
188	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		4,173	362,05	1511	60,9% 228
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	0,431426	863,99	373	
188. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,001565	851,25	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	374	
188. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,001565	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,001565	851,28	1,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	3	
188. 4	21-100501-1302 24064-80	-Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ	кг	0,0515	0,21491	547,74	118	
188. 5	22-060401-9901 19111-2001	-Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ	м	1,01	4,215	149,29	629	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	747	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	1122	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	1350	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	49	
		Накладные расходы	%	-		66,24	276	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	112	
		Третий этаж Тип 12. Площ. - 7,9 м2						
189	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		7,9	4895,06	38671	60,9% 3666

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,92115	7,277	783,25	5700	
189. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0478	0,37762	846,47	320	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,95	6019	
189. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	0,255763	11,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,007801	3149,56	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000987	0,007801	1141,82	8,91	
189. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,041969	1412,75	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005313	0,041969	754,01	31,65	
189. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	0,3318	53,68	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	0,32785	2292,32	752	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0415	0,32785	851,28	279,09	
189. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,0869	151,88	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,05	869	
189. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,158	84,66	13	
189.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	5,925	149,28	884	
189.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	8,058	2607,23	21009	
189.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,015168	30	0,46	
189.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	64,306	37,63	2420	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3079,39	24327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3910,94	30896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4374,97	34562	
		НР второго уровня	%	3,6		157,5	1244	
		Накладные расходы	%	-		621,53	4910	
		Сметная прибыль	%	8		362,6	2865	
		Тип 16. Площ. - 127,7 м2						
190	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		127,7	832,37	106294	60,9% 23298
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	52,28	702,51	36727	
190. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	2,027	754,01	1529	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	38256	
190. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	14,478	12,47	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
190. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2,027	1412,75	2864	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	2,027	754,01	1528,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	3045	
190. 5	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,605	12205,58	31797	
190. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	4,47	30	134	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	31931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	71703	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	95001	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	3420	
		Накладные расходы	%	-		209,22	26718	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	7874	
191	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		127,7	2805,39	358248	60,9% 25779
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	56,099	734,93	41229	
191. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	1,357	811,23	1101	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,47	42329	
191. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,558688	1412,75	789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,558688	754,01	421,26	
191. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,798125	1792,3	1430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,798125	851,28	679,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	2220	
191. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,06385	232629,88	14853	
191. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,6385	84,66	54	
191. 7	22-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	130,254	1812,23	236050	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1965,21	250958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2305,45	294406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2507,32	320185	
		НР второго уровня	%	3,6		90,26	11527	
		Накладные расходы	%	-		292,13	37305	
		Сметная прибыль	%	8		207,81	26537	
192	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		136,639	362,05	49470	60,9% 7459
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,103385	14,126	863,99	12205	
192. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,05124	851,28	44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,64	12249	
192. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,05124	1792,3	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,05124	851,28	43,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,672112	92	
192. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,037	547,74	3854	
192. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	138,005	149,29	20603	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178,99	24457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,99	36754	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				323,58	44214	
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	1592	
		Накладные расходы	%	-		66,24	9051	
		Сметная прибыль	%	8		26,82	3664	
		Подвал Тип 18. Площ. - 44,7 м2						
193	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		44,7	832,37	37207	60,9% --------- 8155
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,4094	18,3	702,51	12856	
193. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,709613	754,01	535	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,58	13391	
193. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	5,068	12,47	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
193. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,709613	1412,75	1003	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,709613	754,01	535,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	1066	
193. 5	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,91188	12205,58	11130	
193. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	1,564	30	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250,04	11177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561,49	25099	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743,94	33254	
		НР второго уровня	%	3,6		26,78	1197	
		Накладные расходы	%	-		209,22	9352	
		Сметная прибыль	%	8		61,66	2756	
194	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		536,4	81,95	43958	60,9% --------- 1808
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00506	2,714	702,51	1907	
194. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	1,408	754,01	1062	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,53	2968	
194. 3	31-040101-	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	15,556	12,47	194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
194. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	1,408	1412,75	1989	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	1,408	754,01	1061,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,07	2183	
194. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,736	12205,58	33390	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62,25	33390	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,87	37480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,24	39288	
		НР второго уровня	%	3,6		2,64	1414	
		Накладные расходы	%	-		6,01	3222	
		Сметная прибыль	%	8		6,07	3256	
195	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		44,7	1247,22	55751	60,9% 8735
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,41515	18,557	702,51	13037	
195. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	1,587	822,85	1306	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				320,86	14342	
195. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,6705	3397,21	2278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,6705	851,28	570,78	
195. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0495	2,213	12,47	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
195. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,010125	0,452587	1897,76	859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,452587	851,28	385,28	
195. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010375	0,463762	1412,75	655	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010375	0,463762	754,01	349,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,45	3820	
195. 7	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,368	1274,14	1743	
195. 8	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,368	16410,69	22447	
195. 9	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,035	1,564	30	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				542,21	24237	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				919,3	41093	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1114,7	49827	
		НР второго уровня	%	3,6		40,13	1794	
		Накладные расходы	%	-		235,53	10528	
		Сметная прибыль	%	8		92,39	4130	
196	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		89,4	-113,89	-10181	60,9% ---------- -555
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,01196	1,069	-702,51	-751	
196. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,212325	-754,01	-160	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-10,19	-911	
196. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,010125	0,905175	-12,47	-11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
196. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002375	0,212325	-1412,75	-300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	-------- 0,002375	---------- 0,212325	---------- -1412,75	---------- 754,01	---------- 160,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-3,48	-311	
196. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,45594	-16410,69	-7482	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-83,69	-7482	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-95,58	-8545	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-101,79	-7990	
		НР второго уровня	%	3,6		-3,66	-328	
		Накладные расходы	%	-		-9,87	-883	
		Сметная прибыль	%	8		-8,44	-754	
197	11-110101-3902 РСНБ	-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		47,829	207,25	9913	60,9% ----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							2978
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1196	5,72	851,28	4870	
197. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,023914	851,28	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				102,24	4890	
197. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,023914	1792,3	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,023914	851,28	20,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,89615	43	
197. 4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,076526	12660,93	969	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,26	969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122,97	5881	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				185,23	8859	
		НР второго уровня	%	3,6		6,67	319	
		Накладные расходы	%	-		68,93	3297	
		Сметная прибыль	%	8		15,35	734	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	14419744	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	14419744	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	11896347	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2375645	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	20407	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	2593	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2010265	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1439338	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	570927	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1314401	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	17744410	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3087	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2375645	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	17744410	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3087	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2375645	.

РАЗДЕЛ 5. Лестницы Л-1, Л-2 (АС-94)

198	12-070101-0205 РСНБ	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		8,64	142,56	1232	59,1%
	РК 2015							406
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	0,984096	689,79	679	
198. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,011232	754,01	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,55	687	
198. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,011232	1412,75	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011232	754,01	8,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,84	16	
198. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,040608	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,4	695	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				127,42	1101	
		НР второго уровня	%	3,6		4,59	40	
		Накладные расходы	%	-		51,6	446	
		Сметная прибыль	%	8		10,56	91	
199	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Элементы каркаса из брусьев. Установка (демонтаж)	м3 древесины в конструкции		0,3	24626,81	7388	59,8% 2438
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	6,75	593,03	4003	
199. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,108	681,02	74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13588,39	4077	
199. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,069	11,78	0,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
199. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,099	86,39	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
199. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,108	1792,3	194	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,108	851,28	91,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				541,16	162	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13884,38	4165	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22010,23	6603	
		НР второго уровня	%	3,6		792,37	238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		8918,22	2675	
		Сметная прибыль	%	8		1824,21	547	
		Лестница Л-1 (2 шт.)						
200	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,686	87713,11	60171	59,8% 8026
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	17,75	741,29	13158	
200. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,3087	851,28	263	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19563,95	13421	
200. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,197225	11,78	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
200. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,282975	86,39	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
200. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,3087	1792,3	553	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	0,3087	851,28	262,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,56	580	
200. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002127	205870,68	438	
200. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,63798	38749,93	24722	
200. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,08232	33323,39	2743	
200. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00686	19642,27	135	
200.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,9947	215,22	214	
200.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,005145	395629,44	2036	
200.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,058	196,55	404	
200.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00177	75443,28	134	
200.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002065	575926,68	1189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	32014	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66694,42	45752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78393,67	53778	
		НР второго уровня	%	3,6		2822,17	1936	
		Накладные расходы	%	-		14521,42	9962	
		Сметная прибыль	%	8		6497,27	4457	
201	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		6,25	4461,57	27885	60,9% / 2055
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69115	4,32	754,01	3257	
201. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	0,145313	811,54	118	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540	3375	
201. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	0,210938	55,31	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	0,070313	16,2	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,059375	1412,75	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,059375	754,01	44,77	
201. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	0,085938	1792,3	154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	0,085938	851,28	73,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,11	251	
201. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	1,637	196,55	322	
201. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,231875	82100,53	19037	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3097,43	19359	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3658,67	22867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3987,54	24922	
		НР второго уровня	%	3,6		143,55	897	
		Накладные расходы	%	-		472,41	2953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		330,49	2066	
202	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,686	1290	885	59,8% 289
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,615342	763,54	470	
202. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,014578	936,73	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				704,8	483	
202. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,004288	3149,56	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,004288	1141,82	4,90	
202. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,01029	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,01029	851,28	8,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,57	32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,46	502	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1152,94	791	
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	28	
		Накладные расходы	%	-		462,98	318	
		Сметная прибыль	%	8		95,56	66	
203	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		6,25	49,17	307	59,8% 100
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,208437	773,71	161	
203. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,006172	935,87	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,73	167	
203. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,001797	3149,56	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,001797	1141,82	2,05	
203. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,004375	1792,3	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,004375	851,28	3,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,16	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,96	175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,95	275	
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	10	
		Накладные расходы	%	-		17,57	110	
		Сметная прибыль	%	8		3,64	23	
204	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		22,708	351,68	7986	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	7137	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	257	
		Накладные расходы	%	-		11,32	257	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	592	
205	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0572	506161,53	28952	62,1% 1614
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	2,809	902,77	2536	
205. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,073645	851,28	63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	2598	
205. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	1,519	179,25	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,073645	1792,3	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,073645	851,28	62,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	404	
205. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,0572	364885,99	20871	
205. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002288	197175,18	451	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	21323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424172,43	24263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				452382,32	25876	
		НР второго уровня	%	3,6		16285,76	932	
		Накладные расходы	%	-		44495,65	2545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		37493,45	2145	
206	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,436	77,56	577	54,2% 80
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,182145	802,96	146	
206. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,001859	851,26	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	148	
206. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00093	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00093	851,28		0,79
206. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00093	36,33	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
206. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00093	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00093	851,28		0,79
206. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,060418	47,13	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	8	
206. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000104	356131,77	37	
206. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000669	365070,25	244	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	281	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	515	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	19	
		Накладные расходы	%	-		13,27	99	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	43	
207	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		14	943,67	13211	60,9% 578
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,084295	1,18	689,79	814	
207. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,161	834,36	134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				67,74	948	
207. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,028	1412,75	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,002	0,028	754,01	21,11
207. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	0,133	1792,3	238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0095	0,133	851,28	113,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,85	278	
207. 5	21-070509-0406	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	1,03	14,42	703,06	10138	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				724,15	10138	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,15	11230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				843,4	11808	
		НР второго уровня	%	3,6		30,36	425	
		Накладные расходы	%	-		71,62	1003	
		Сметная прибыль	%	8		69,9	979	
208	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	-Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия		3	690,31	2071	60,9% ---------- 679
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,4853	1,456	747,65	1089	
208. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,031875	811,23	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				371,45	1114	
208. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,013125	1412,75	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,004375	0,013125	754,01	9,90
208. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,01875	1792,3	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00625	0,01875	851,28	15,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	52	
208. 5	21-100502-1801	-Клей Бустилат	т	0,000045	0,000135	232629,88	31	
208. 6	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,0008	0,0024	84,66	0,2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,54	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				390,75	1172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				616,97	1851	
		НР второго уровня	%	3,6		22,21	67	
		Накладные расходы	%	-		248,43	745	
		Сметная прибыль	%	8		51,13	153	
		Лестница Л-2 (2 шт.)						
209	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,2496	87713,11	21893	59,8% 2920
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	6,458	741,29	4788	
209. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,11232	851,28	96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19563,95	4883	
209. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,07176	11,78	0,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 4	34-030102-0401	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,10296	86,39	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,11232	1792,3	201	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,11232	851,28	95,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,56	211	
209. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000774	205870,68	159	
209. 7	21-070201-0202	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,232128	38749,93	8995	
209. 8	21-070203-0205	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,029952	33323,39	998	
209. 9	21-070204-0304	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,002496	19642,27	49	
209.10	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,36192	215,22	78	
209.11	21-130201-0904	-Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001872	395629,44	741	
209.12	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,7488	196,55	147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000644	75443,28	49	
209.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000751	575926,68	433	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	11648	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66694,42	16647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78393,67	19567	
		НР второго уровня	%	3,6		2822,17	704	
		Накладные расходы	%	-		14521,42	3625	
		Сметная прибыль	%	8		6497,27	1622	
210	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		2,5	4461,57	11154	60,9% ---------- 822
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69115	1,728	754,01	1303	
210. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	0,058125	811,54	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540	1350	
210. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	0,084375	55,31	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
210. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	0,028125	16,2	0,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
210. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,02375	1412,75	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,02375	754,01	17,91	
210. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	0,034375	1792,3	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	0,034375	851,28	29,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,11	100	
210. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	0,655	196,55	129	
210. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,09275	82100,53	7615	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3097,43	7744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3658,67	9147	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3987,54	9969	
		НР второго уровня	%	3,6		143,55	359	
		Накладные расходы	%	-		472,41	1181	
		Сметная прибыль	%	8		330,49	826	
211	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,2496	1290	322	59,8% ---------- 105
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,223891	763,54	171	
211. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,005304	936,73	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				704,8	176	
211. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,00156	3149,56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,00156	1141,82	1,78	
211. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,003744	1792,3	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,003744	851,28	3,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,57	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,46	183	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1152,94	288	
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	10	
		Накладные расходы	%	-		462,98	116	
		Сметная прибыль	%	8		95,56	24	
212	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		2,5	49,17	123	59,8% ---------- 40
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,083375	773,71	65	
212. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,002469	935,86	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,73	67	
212. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,000719	3149,56	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,000719	1141,82	0,82	
212. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00175	851,28	1,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,16	5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,96	70	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,95	110	
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	4	
		Накладные расходы	%	-		17,57	44	
		Сметная прибыль	%	8		3,64	9	
213	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		8,3888	351,68	2950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	2637	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	95	
		Накладные расходы	%	-		11,32	95	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	219	
214	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,044	506161,53	22271	62,1% 1241
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	2,161	902,77	1951	
214. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,05665	851,28	48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	1999	
214. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	1,169	179,25	209	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
214. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,05665	1792,3	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,288	0,05665	851,28	48,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	311	
214. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,044	364885,99	16055	
214. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00176	197175,18	347	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	16402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424172,43	18664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				452382,32	19905	
		НР второго уровня	%	3,6		16285,76	717	
		Накладные расходы	%	-		44495,65	1958	
		Сметная прибыль	%	8		37493,45	1650	
215	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,72	77,56	444	54,2% 62
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,140111	802,96	113	
215. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00143	851,26	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	114	
215. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000715	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000715	851,28		0,61
215. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000715	36,33	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
215. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000715	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000715	851,28		0,61
215. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,046475	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	6	
215. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00008	356131,77	29	
215. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000515	365070,25	188	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	335	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	397	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	14	
		Накладные расходы	%	-		13,27	76	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	33	
216	11-110101-	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит	м2		6	943,67	5662	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0902 РСНБ РК 2015	древесноволокнистых. Устройство	изолируемой поверхности					248
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,084295	0,50577	689,79	349	
216. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,069	834,36	58	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				67,74	406	
216. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,012	1412,75	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012	754,01	9,05	
216. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	0,057	1792,3	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,057	851,28	48,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,85	119	
216. 5	21-070509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	1,03	6,18	703,06	4345	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				724,15	4345	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,15	4813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				843,4	5060	
		НР второго уровня	%	3,6		30,36	182	
		Накладные расходы	%	-		71,62	430	
		Сметная прибыль	%	8		69,9	419	
217	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия		2	690,31	1381	60,9% 452
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,4853	0,9706	747,65	726	
217. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	0,02125	811,23	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				371,45	743	
217. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,00875	1412,75	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,00875	754,01	6,60	
217. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,0125	1792,3	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,0125	851,28	10,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,38	35	
217. 5	21-100502-	Клей Бустилат	т	0,000045	0,00009	232629,88	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217. 6	1801 21-130803- 1001	Ветошь	кг	0,0008	0,0016	84,66	0,14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,54	21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				390,75	782	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				616,97	1234	
		НР второго уровня	%	3,6		22,21	44	
		Накладные расходы	%	-		248,43	497	
		Сметная прибыль	%	8		51,13	102	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	171669	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	171669	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	123523	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	36757	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	9774	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	29132	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	22154	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	6978	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	16064	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	216865	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	50	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	36757	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	216865	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	50	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	36757	.
		РАЗДЕЛ 6. Кровля в осях 5-16, А-Ж						
218	11-070512- 0109 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций	8	1037,91	8303	62,1% 1996	
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,389	3,112	649,99	2023	
218. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	1,749	681,02	1191	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				401,72	3214	
218. 3	31-050101- 0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	0,616	3608,6	2223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,616	851,28	524,39	
218. 4	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	1,133	1792,3	2030	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	1,133	851,28	964,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				425,32	3403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				678,17	5425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				927,64	7421	
		НР второго уровня	%	3,6		33,39	267	
		Накладные расходы	%	-		282,86	2263	
		Сметная прибыль	%	8		76,88	615	
219	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		26,7	30084,3	803251	59,1% 248935
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	567,135	678,99	385079	
219. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	40,984	881,56	36130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	421209	
219. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	36,712	1885,03	69204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,375	36,712	851,28	31252,19
219. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	4,272	3149,56	13455	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	4,272	1141,82	4877,86
219. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	73,425	16,8	1234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	83893	
219. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	55,029	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	468971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	717906	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	25845	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	274779	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	59500	
220	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (карниз, парапет)	м3 кладки		33,02	29331,73	968534	50,8% 71503
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	172,397	734,93	126700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	16,51	851,28	14055	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4262,71	140755	
220. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	16,51	3608,6	59578	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	16,51	851,28	14054,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1804,3	59578	
220. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,925	13665,73	108298	
220. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	12,548	39754,54	498824	
220. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01651	17468	288	
220. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	14,529	30	436	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18408,43	607847	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24049,8	794125	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26215,26	865628	
		НР второго уровня	%	3,6		943,75	31163	
		Накладные расходы	%	-		3109,21	102666	
		Сметная прибыль	%	8		2172,72	71743	
221	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		4,85	87713,11	425409	59,8% 56741
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	125,494	741,29	93027	
221. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,183	851,28	1858	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19563,95	94885	
221. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	1,394	11,78	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	2,001	86,39	173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	2,183	1792,3	3912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	2,183	851,28	1858,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,56	4101	
221. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,015035	205870,68	3095	
221. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	4,511	38749,93	174782	
221. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,582	33323,39	19394	
221. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0485	19642,27	953	
221.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	7,032	215,22	1514	
221.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,036375	395629,44	14391	
221.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	14,55	196,55	2860	
221.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,012513	75443,28	944	
221.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,014599	575926,68	8408	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	226340	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66694,42	323468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78393,67	380209	
		НР второго уровня	%	3,6		2822,17	13688	
		Накладные расходы	%	-		14521,42	70429	
		Сметная прибыль	%	8		6497,27	31512	
222	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		3,32	67524,71	224182	59,8% 27691
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	52,688	851,28	44853	
222. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,494	972,34	1453	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13947,37	46305	
222. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,6225	3149,56	1961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,6225	1141,82	710,78	
222. 4	34-030102-	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,581	16,2	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
222. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,8715	1792,3	1562	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,8715	851,28	741,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,86	3532	
222. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00332	205870,68	683	
222. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	3,386	34752,55	117686	
222. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0996	26037,67	2593	
222. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	2,324	196,55	457	
222.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00498	575926,68	2868	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	124288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52009,75	172672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				60350,27	200363	
		НР второго уровня	%	3,6		2172,61	7213	
		Накладные расходы	%	-		10513,13	34904	
		Сметная прибыль	%	8		5001,83	16606	
223	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		12,956	90715,86	1175315	59,8% 148186
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	329,277	734,93	241995	
223. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	5,992	969,07	5807	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19126,44	247802	
223. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	2,429	3149,56	7651	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	2,429	1141,82	2773,48	
223. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	7,126	86,39	616	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	3,563	1792,3	6386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	3,563	851,28	3033,11	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1130,94	14652	
223. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,492328	205870,68	101356	
223. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	4,38	56,747	66,3	3762	
223. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,073	38716,27	80257	
223. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,77736	38749,93	30123	
223.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	10,753	36055,53	387722	
223.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	43,791	215,22	9425	
223.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	93,283	196,55	18335	
223.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,025394	575926,68	14625	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	645605	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69639,77	902253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81077,38	1050439	
		НР второго уровня	%	3,6		2918,79	37816	
		Накладные расходы	%	-		14356,4	186001	
		Сметная прибыль	%	8		6719,69	87060	
224	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		67,2	4662,48	313319	59,8% ---------- 50214
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,645	110,51	754,01	83326	
224. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,756	851,28	644	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1249,55	83970	
224. 3	34-030102-	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	1,201	16,2	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
224. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,756	1792,3	1355	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	0,756	851,28	643,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,45	1374	
224. 5	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01875	1,26	38749,93	48825	
224. 6	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,38976	32412,67	12633	
224. 7	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,61824	33323,39	20602	
224. 8	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,71232	87853,1	62580	
224. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,419	196,55	475	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2159,45	145115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3419,87	229815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4167,1	280029	
		НР второго уровня	%	3,6		150,02	10081	
		Накладные расходы	%	-		897,24	60295	
		Сметная прибыль	%	8		345,37	23209	
225	11-100114-0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		151,6	2251,96	341398	59,8% 24729
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,32775	49,687	773,71	38443	
225. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01875	2,842	1023,67	2910	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				272,78	41353	
225. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011125	1,687	3149,56	5312	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011125	1,687	1141,82	1926,25	
225. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	1,156	1792,3	2072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	1,156	851,28	984,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,71	7384	
225. 5	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	6,367	26037,67	165787	
225. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	21,224	196,55	4172	
225. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00074	0,112184	575926,68	64610	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1547,28	234568	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1849,57	280395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2012,69	305124	
		НР второго уровня	%	3,6		72,46	10984	
		Накладные расходы	%	-		235,58	35714	
		Сметная прибыль	%	8		166,81	25289	
226	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		21,126	1290	27252	59,8% 8904
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	18,95	763,54	14469	
226. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,448927	936,73	421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				704,8	14890	
226. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,132038	3149,56	416	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,132038	1141,82	150,76	
226. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,31689	1792,3	568	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,31689	851,28	269,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,57	984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,46	15453	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1152,94	24357	
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	877	
		Накладные расходы	%	-		462,98	9781	
		Сметная прибыль	%	8		95,56	2019	
227	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		897,6	49,17	44136	59,8% 14346
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	29,935	773,71	23161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,88638	935,87	830	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,73	23991	
227. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,25806	3149,56	813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000287	0,25806	1141,82	294,66
227. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,62832	1792,3	1126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0007	0,62832	851,28	534,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,16	1939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,96	25100	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,95	39446	
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	1420	
		Накладные расходы	%	-		17,57	15766	
		Сметная прибыль	%	8		3,64	3269	
228	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		842,856	351,68	296412	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	264918	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	9537	
		Накладные расходы	%	-		11,32	9537	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	21956	
229	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		1680	636,97	1070118	56,4% 277827
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	579,6	754,01	437024	
229. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	60,27	922,14	55578	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,22	492602	
229. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	25,41	3608,6	91695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,015125	25,41	851,28	21631,02
229. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	14,7	3149,56	46299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00875	14,7	1141,82	16784,75
229. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	20,16	1792,3	36133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	20,16	851,28	17161,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,65	174126	
229. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	51,408	1274,14	65501	
229. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	64,68	30	1940	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,14	67441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,92	678591	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				569,3	956419	
		НР второго уровня	%	3,6		20,49	34431	
		Накладные расходы	%	-		185,87	312258	
		Сметная прибыль	%	8		47,18	79268	
230	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)	м2 утепляемого покрытия		129	636,97	82170	56,4% 21333
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	44,505	754,01	33557	
230. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	4,628	922,14	4268	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,22	37825	
230. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	1,951	3608,6	7041	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,015125	1,951	851,28	1660,85
230. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	1,129	3149,56	3555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00875	1,129	1141,82	1289,11
230. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	1,548	1792,3	2774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,012	1,548	851,28	1317,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,65	13370	
230. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,947	1274,14	5030	
230. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,0385	4,966	30	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1405							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,14	5179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,92	52106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				569,3	73439	
		НР второго уровня	%	3,6		20,49	2644	
		Накладные расходы	%	-		185,87	23977	
		Сметная прибыль	%	8		47,18	6087	
231	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 100 КГ	м3		86,52	17251,22	1492575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15418,29	1333990	
		НР второго уровня	%	3,6		555,06	48024	
		Накладные расходы	%	-		555,06	48024	
		Сметная прибыль	%	8		1277,87	110561	
232	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 0,175 Т	м3		49,9035	27353,43	1365032	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	1219998	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	43920	
		Накладные расходы	%	-		880,1	43920	
		Сметная прибыль	%	8		2026,18	101113	
233	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		990	120,82	119608	56,4% ---------- 35828
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	79,012	773,71	61132	
233. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	2,599	920,46	2392	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,17	63524	
233. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,99	3608,6	3573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,99	851,28	842,77	
233. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,61875	3149,56	1949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,61875	1141,82	706,50	
233. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	5,074	521,18	2644	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,99	1792,3	1774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,99	851,28	842,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,04	9940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71,79	71072	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107,98	106900	
		НР второго уровня	%	3,6		3,89	3848	
		Накладные расходы	%	-		40,08	39676	
		Сметная прибыль	%	8		8,95	8860	
234	21-100404-0301 РСНБ РК 2015 прим. к-1,15 в ценах II квартала 2017 года	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2 0,08 КГ	м2		1138,5	117,26	133499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,8	119315	
		НР второго уровня	%	3,6		3,77	4295	
		Накладные расходы	%	-		3,77	4295	
		Сметная прибыль	%	8		8,69	9889	
235	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		838,6	776,37	651065	56,4% ---------- 71637
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	149,48	831,57	124303	
235. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	2,935	923,92	2712	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,46	127015	
235. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	1,153	3608,6	4161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,153	851,28	981,53	
235. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,733775	3149,56	2311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,733775	1141,82	837,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	18,973	521,18	9889	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
235. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,048	1792,3	1879	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,048	851,28	892,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,75	18239	
235. 7	21-100401-0603	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	922,46	153	141136	
235. 8	21-100501-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1643,656	114,72	188560	
235. 9	21-130104-0804	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,20965	58564,32	12278	
235.10	21-130703-0201	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,50316	51147,9	25736	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	367710	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				608,46	510253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				693,88	581890	
		НР второго уровня	%	3,6		24,98	20948	
		Накладные расходы	%	-		110,4	92585	
		Сметная прибыль	%	8		57,51	48227	
236	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		840	185	155396	56,4% ---------- 30399
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	67,04	773,71	51870	
236. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	2,205	920,46	2030	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,17	53899	
236. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,84	3608,6	3031	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,84	851,28	715,08	
236. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,525	3149,56	1654	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,525	1141,82	599,46	
236. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	4,305	521,18	2244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,84	1792,3	1506	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,84	851,28	715,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,04	8434	
236. 7	21-100501-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	420	114,72	48182	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,36	48182	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				129,15	108486	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,34	138885	
		НР второго уровня	%	3,6		5,95	5000	
		Накладные расходы	%	-		42,14	35399	
		Сметная прибыль	%	8		13,7	11511	
237	21-130803-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 1 КГ	м2		924	279,4	258161	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,71	230732	
		НР второго уровня	%	3,6		8,99	8306	
		Накладные расходы	%	-		8,99	8306	
		Сметная прибыль	%	8		20,7	19123	
238	11-100114-0402 РСНБ РК 2015 прим.	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции		5,75	67524,71	388267	59,8% 47958
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	91,252	851,28	77681	
238. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,587	972,34	2516	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13947,37	80197	
238. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,078	3149,56	3396	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	1,078	1141,82	1230,88	
238. 4	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	1,006	16,2	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
238. 5	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	1,509	1792,3	2705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	1,509	851,28	1284,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,86	6117	
238. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00575	205870,68	1184	
238. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	5,865	34752,55	203824	
238. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,1725	26037,67	4491	
238. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	4,025	196,55	791	
238.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,008625	575926,68	4967	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	215257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52009,75	299056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				60350,27	347014	
		НР второго уровня	%	3,6		2172,61	12493	
		Накладные расходы	%	-		10513,13	60451	
		Сметная прибыль	%	8		5001,83	28761	
239	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		901	988,56	890689	56,4% 265426
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	586,772	792,79	465187	
239. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	5,068	1070,8	5427	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				522,32	470614	
239. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	3,829	3149,56	12060	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	3,829	1141,82	4372,03	
239. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	33,112	16,2	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
239. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	73,206	18,64	1365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
239. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,239	1792,3	2220	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,239	851,28	1054,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,96	16182	
239. 7	21-130208-0202	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	6,397	4831,14	30905	
239. 8	21-130211-0414	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2730,03	1,46	3986	
239. 9	22-040201-9905	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	18,02	797,36	14368	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,67	49260	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				588,93	530628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				883,52	796054	
		НР второго уровня	%	3,6		31,81	28658	
		Накладные расходы	%	-		326,4	294084	
		Сметная прибыль	%	8		73,23	65977	
240	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	м2		1036,15	2701,67	2799335	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2414,62	2501909	
		НР второго уровня	%	3,6		86,93	90069	
		Накладные расходы	%	-		86,93	90069	
		Сметная прибыль	%	8		200,12	207358	
241	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		299,5	1520,36	455349	56,4% 142855
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	334,781	754,01	252428	
241. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	1,011	851,28	860	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	253289	
241. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,74875	3608,6	2702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,74875	851,28	637,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,262063	1792,3	470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,262063	851,28	223,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	3172	
241. 5	21-050307-1004	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	35,94	99,96	3593	
241. 6	21-130209-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	11,98	410,75	4921	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	8513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				881,85	264113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1358,83	406968	
		НР второго уровня	%	3,6		48,92	14651	
		Накладные расходы	%	-		525,9	157506	
		Сметная прибыль	%	8		112,62	33730	
242	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		329,45	3084,99	1016349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	908363	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	32701	
		Накладные расходы	%	-		99,26	32701	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	75285	
243	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	-Желоба настенные. Устройство	м желобов		140	3097,89	433705	56,4% --- 54251
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,8625	120,75	754,01	91047	
243. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	5,582	921,41	5144	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				687,07	96190	
243. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	2,345	3608,6	8462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01675	2,345	851,28	1996,25	
243. 4	31-050102-	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	1,347	3149,56	4244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	1,347	1141,82	1538,03	
243. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	1,89	1792,3	3387	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	1,89	851,28	1608,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,95	16094	
243. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,14	295123,74	41317	
243. 7	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	6,23	26037,67	162215	
243. 8	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	28,14	276,42	7778	
243. 9	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	15,96	401,47	6407	
243.10	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	3,5	410,75	1438	
243.11	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,0938	75443,28	7077	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1615,94	226232	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2381,23	333372	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2768,74	387624	
		НР второго уровня	%	3,6		99,67	13954	
		Накладные расходы	%	-		487,18	68206	
		Сметная прибыль	%	8		229,47	32126	
244	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		154	3084,99	475088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	424610	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	15286	
		Накладные расходы	%	-		99,26	15286	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	35192	
245	11-120101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		27	1458,42	39377	56,4% --- 3831
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	8,383	802,96	6732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,057375	1056,37	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,56	6792	
245. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0405	3149,56	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0015	0,0405	1141,82	46,24
245. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	2,167	18,64	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
245. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,016875	1792,3	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000625	0,016875	851,28	14,37
245. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,50625	182,36	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,76	291	
245. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	55,62	391,68	21785	
245. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,24246	9651,29	2340	
245. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,27	797,36	215	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	24341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1161,58	31363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1303,46	35194	
		НР второго уровня	%	3,6		46,92	1267	
		Накладные расходы	%	-		188,81	5098	
		Сметная прибыль	%	8		108,03	2917	
246	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		27	1124,46	30361	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	27135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	977	
		Накладные расходы	%	-		36,18	977	
		Сметная прибыль	%	8		83,29	2249	
247	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		81	3217,6	260626	56,4% 38635
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	90,542	754,01	68269	
247. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,273375	851,28	233	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	68502	
247. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,2025	3608,6	731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2025	851,28	172,38	
247. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,070875	1792,3	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,070875	851,28	60,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	858	
247. 5	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,4617	266124,47	122870	
247. 6	21-050307-1004	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	9,72	99,96	972	
247. 7	21-130209-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,24	410,75	1331	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1545,33	125172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2398,76	194299	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,73	232935	
		НР второго уровня	%	3,6		103,53	8386	
		Накладные расходы	%	-		580,5	47021	
		Сметная прибыль	%	8		238,34	19306	
248	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		38	2160,21	82088	60,4% 23766
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	49,097	792,79	38924	
248. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,49875	851,28	425	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1035,48	39348	
248. 3	34-030302-	-Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	13,466	11,78	159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	5,985	179,25	1073	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,49875	1792,3	894	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,49875	851,28	424,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,93	2125	
248. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01634	166394,07	2719	
248. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00076	381819,66	290	
248. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0019	195385,08	371	
248. 9	23-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	1,52	3401,7	5171	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,02	8551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1305,26	49600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1930,69	73366	
		НР второго уровня	%	3,6		69,5	2641	
		Накладные расходы	%	-		694,93	26407	
		Сметная прибыль	%	8		160,02	6081	
249	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,14392	428105,94	61613	62,1% 4060
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	7,067	902,77	6380	
249. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,185297	851,28	158	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	6538	
249. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	3,823	179,25	685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
249. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,185297	1792,3	332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,185297	851,28	157,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	1017	
249. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1	0,14392	295123,74	42474	
249. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,005757	197175,18	1135	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303010,75	43609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				354410,18	51007	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				382620,07	55067	
		НР второго уровня	%	3,6		13774,32	1982	
		Накладные расходы	%	-		41984,21	6042	
		Сметная прибыль	%	8		31711,55	4564	
250	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,4907	506161,53	248373	62,1% 13843
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	24,096	902,77	21753	
250. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,631776	851,28	538	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	22291	
250. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	13,034	179,25	2336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
250. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,631776	1792,3	1132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,288	0,631776	851,28	537,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	3469	
250. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,4907	364885,99	179050	
250. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,019628	197175,18	3870	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	182920	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424172,43	208141	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				452382,32	221984	
		НР второго уровня	%	3,6		16285,76	7991	
		Накладные расходы	%	-		44495,65	21834	
		Сметная прибыль	%	8		37493,45	18398	
251	11-130301-	-Поверхности металлические огрунтованные.	м2		63,791	77,56	4948	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска эмалями ПФ-115						687
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,563	802,96	1255	
251. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,015948	851,28	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	1268	
251. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,007974	3397,21	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,007974	851,28	6,79	
251. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,007974	36,33	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
251. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,007974	1792,3	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,007974	851,28	6,79	
251. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,518302	47,13	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	66	
251. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000893	356131,77	318	
251. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,005741	365070,25	2096	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	2414	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	3735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	4422	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	159	
		Накладные расходы	%	-		13,27	847	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	367	
252	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	160		77,83	12452	54,8% 3871
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0644	10,304	678,99	6996	
252. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,08	851,28	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,15	7064	
252. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08	1792,3	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08	851,28	68,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,89615	143	
252. 4	21-130209-0303	-Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,48	246,53	118	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,73959	118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45,36	7258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,56	11129	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	401	
		Накладные расходы	%	-		26,7	4272	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	922	
253	21-110103-0105 РСНБ РК 2015 к-1,04 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 50 КГ	м3		8,32	20970,17	174472	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18742,11	155934	
		НР второго уровня	%	3,6		674,72	5614	
		Накладные расходы	%	-		674,72	5614	
		Сметная прибыль	%	8		1553,35	12924	
		Водосточная система						
254	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		150	1922,69	288403	56,4% 87835
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	200,1	763,54	152784	
254. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	3,3	894,2	2951	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1038,23	155735	
254. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	2,044	3608,6	7375	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	2,044	851,28	1740,02	
254. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,4875	3149,56	1535	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,4875	1141,82	556,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,76875	1792,3	1378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,76875	851,28	654,42	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,59	10288	
254. 6	21-050302-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,0168	295123,74	4958	
254. 7	21-050307-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	5,85	323,98	1895	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45,69	6853	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1132,84	169926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1718,4	257761	
		НР второго уровня	%	3,6		61,86	9279	
		Накладные расходы	%	-		647,43	97114	
		Сметная прибыль	%	8		142,42	21363	
255	ПРАЙС стр.1	-Воронка д-350 мм	шт		19	3813,39	72454	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3408,22	64756	
		НР второго уровня	%	3,6		122,7	2331	
		Накладные расходы	%	-		122,7	2331	
		Сметная прибыль	%	8		282,47	5367	
256	ПРАЙС стр.1	-Труба водосточная д-150 мм	м		150	1918,95	287842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1715,06	257259	
		НР второго уровня	%	3,6		61,74	9261	
		Накладные расходы	%	-		61,74	9261	
		Сметная прибыль	%	8		142,14	21322	
257	ПРАЙС стр.1	-Колено трубы д-150	шт		38	1377,95	52362	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1231,54	46799	
		НР второго уровня	%	3,6		44,34	1685	
		Накладные расходы	%	-		44,34	1685	
		Сметная прибыль	%	8		102,07	3879	
258	ПРАЙС стр.1	-Колено сливное д-150	шт		35	1377,95	48228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1231,54	43104	
		НР второго уровня	%	3,6		44,34	1552	
		Накладные расходы	%	-		44,34	1552	
		Сметная прибыль	%	8		102,07	3572	
259	ПРАЙС	-Держатель трубы	шт		150	836	125401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
стр.1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				747,18	112077	
		НР второго уровня	%	3,6		26,9	4035	
		Накладные расходы	%	-		26,9	4035	
		Сметная прибыль	%	8		61,93	9289	
260	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Вентшахты -Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		1,2	87713,11	105256	59,8% 14039
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	31,05	741,29	23017	
260. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,54	851,28	460	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19563,95	23477	
260. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,345	11,78	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
260. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,495	86,39	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
260. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,54	1792,3	968	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	0,54	851,28	459,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,56	1015	
260. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00372	205870,68	766	
260. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,116	38749,93	43245	
260. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,144	33323,39	4799	
260. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,012	19642,27	236	
260.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,74	215,22	374	
260.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,009	395629,44	3561	
260.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	3,6	196,55	708	
260.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,003096	75443,28	234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,003612	575926,68	2080	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	56002	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66694,42	80033	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78393,67	94072	
		НР второго уровня	%	3,6		2822,17	3387	
		Накладные расходы	%	-		14521,42	17426	
		Сметная прибыль	%	8		6497,27	7797	
261	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности		245	77,83	19068	54,8% 5928
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0644	15,778	678,99	10713	
261. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,1225	851,28	104	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,15	10817	
261. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1225	1792,3	220	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1225	851,28	104,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,89615	220	
261. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,735	246,53	181	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,73959	181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45,36	11114	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,56	17042	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	614	
		Накладные расходы	%	-		26,7	6541	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	1412	
262	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 к-1,13 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 1 Т	т		1,211925	297761,35	360864	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				266124,47	322523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		9580,48	11611	
		Накладные расходы	%	-		9580,48	11611	
		Сметная прибыль	%	8		22056,4	26731	
263	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,13 в ценах II квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		56,5	3084,99	174302	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	155782	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	5608	
		Накладные расходы	%	-		99,26	5608	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	12911	
264	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности		11	77,83	856	54,8% 266
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0644	0,7084	678,99	481	
264. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0055	851,27	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,15	486	
264. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0055	1792,3	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0055	851,28	4,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,89615	10	
264. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,033	246,53	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,73959	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45,36	499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,56	765	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	28	
		Накладные расходы	%	-		26,7	294	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	63	
265	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 к-1,04 в ценах II	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 0,125 Т	м3		11,44	17474,28	199906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15617,65	178666	
		НР второго уровня	%	3,6		562,24	6432	
		Накладные расходы	%	-		562,24	6432	
		Сметная прибыль	%	8		1294,39	14808	
266	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,2	1290	1548	59,8% 506
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	1,076	763,54	822	
266. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,0255	936,73	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				704,8	846	
266. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,0075	3149,56	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,0075	1141,82	8,56	
266. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,018	1792,3	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,018	851,28	15,32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,57	56	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,46	878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1152,94	1384	
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	50	
		Накладные расходы	%	-		462,98	556	
		Сметная прибыль	%	8		95,56	115	
267	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		33,6	351,68	11816	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	10561	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	380	
		Накладные расходы	%	-		11,32	380	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	875	
268	12-080101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2		8,2	659,28	5406	59,1% 1576

1	2	3	4	5	6	7	8	9
доп. вып. 6								
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4192	3,437	763,54	2625	
268. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0533	783,94	42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,17	2666	
268. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,022	0,1804	11,78	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
268. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,0369	1412,75	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0369	754,01	27,82	
268. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0164	1792,3	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0164	851,28	13,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,2	84	
268. 6	21-050104-0117	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,6 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000012	0,000098	252001,65	25	
268. 7	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,15	1,23	228,09	281	
268. 8	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05	0,41	276,42	113	
268. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,656	196,55	129	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66,78	548	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397,06	3256	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				589,24	4832	
		НР второго уровня	%	3,6		21,21	174	
		Накладные расходы	%	-		213,39	1750	
		Сметная прибыль	%	8		48,84	400	
269	21-130407-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм 19,3 КГ	м2		8,2	1700,68	13946	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1519,98	12464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		54,72	449	
		Накладные расходы	%	-		54,72	449	
		Сметная прибыль	%	8		125,98	1033	
270	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0313	506161,53	15843	62,1% 883
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	1,537	902,77	1388	
270. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,040299	851,28	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	1422	
270. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	0,831406	179,25	149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
270. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,040299	1792,3	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,288	0,040299	851,28	34,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	221	
270. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,0313	364885,99	11421	
270. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001252	197175,18	247	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	11668	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424172,43	13277	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				452382,32	14160	
		НР второго уровня	%	3,6		16285,76	510	
		Накладные расходы	%	-		44495,65	1393	
		Сметная прибыль	%	8		37493,45	1174	
271	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		8,3	776,37	6444	56,4% 709
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	1,479	831,57	1230	
271. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,02905	923,91	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,46	1257	
271. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,011413	3608,6	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001375	0,011413	851,28	9,72
271. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,007262	3149,56	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,007262	1141,82	8,29	
271. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	0,187787	521,18	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,010375	1792,3	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,010375	851,28	8,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,75	181	
271. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	9,13	153	1397	
271. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	16,268	114,72	1866	
271. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,002075	58564,32	122	
271.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,00498	51147,9	255	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	3639	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				608,46	5050	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				693,88	5759	
		НР второго уровня	%	3,6		24,98	207	
		Накладные расходы	%	-		110,4	916	
		Сметная прибыль	%	8		57,51	477	
272	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		8,3	631,8	5244	56,4% ---------- 465
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,11615	0,964045	831,57	802	
272. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0249	911,81	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99,32	824	
272. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00125	0,010375	3608,6	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,010375	851,28	8,83	
272. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,005188	3149,56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,005188	1141,82	5,92	
272. 5	32-010201-	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,166	521,18	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
272. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,009338	1792,3	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,009338	851,28	7,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,92	157	
272. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	9,13	153	1397	
272. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	16,268	114,72	1866	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				393,15	3263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				508,66	4222	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				564,67	4687	
		НР второго уровня	%	3,6		20,33	169	
		Накладные расходы	%	-		76,35	634	
		Сметная прибыль	%	8		46,8	388	
273	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		2,5	31926,69	79817	50,8% 6873
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	6,843	17,106	734,93	12572	
273. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,125	851,28	958	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5411,83	13530	
273. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	1,125	3608,6	4060	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	1,125	851,28	957,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1623,87	4060	
273. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6	11431,47	6859	
273. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1	39754,54	39755	
273. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00575	205870,68	1184	
273. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,46	1,15	30	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19132,67	47832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25785,3	64463	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28534,51	71336	
		НР второго уровня	%	3,6		1027,24	2568	
		Накладные расходы	%	-		3776,45	9441	
		Сметная прибыль	%	8		2364,94	5912	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	. 15354372	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	. 15304772	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	. 3480105	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 3117045	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	. 8390895	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	. 2399989	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	. 1784766	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	. 615223	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	. 1416381	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	. 19121143	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	. 4095	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 3117045	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	. 49600	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	. 8551	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 39348	.
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	. 1955	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	. 26407	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	. 23766	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	. 2641	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	. 6081	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	. 82088	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	. 50	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 39348	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	. 19203230	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	. 4144	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 3156393	.
		РАЗДЕЛ 7. Кровля в осях 5-14, Б-Д						
274	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		12,8	30084,3	385079	59,1% 119339
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	271,885	678,99	184607	
274. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	19,648	881,56	17321	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				15775,63	201928	
274. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	17,6	1885,03	33177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	17,6	851,28	14982,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,048	3149,56	6450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	2,048	1141,82	2338,45
274. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	35,2	16,8	591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	40218	
274. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	26,381	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	224825	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	344165	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	12390	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	131729	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	28524	
275	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (карниз, парапет)	м3 кладки		19,2	29331,73	563169	50,8% 41577
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	100,243	734,93	73672	
275. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	9,6	851,28	8172	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4262,71	81844	
275. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	9,6	3608,6	34643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,5	9,6	851,28	8172,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1804,3	34643	
275. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,608	13665,73	62972	
275. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	7,296	39754,54	290049	
275. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0096	17468	168	
275. 7	21-130703-	Вода техническая	м3	0,44	8,448	30	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1405							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18408,43	353442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24049,8	461756	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26215,26	503333	
		НР второго уровня	%	3,6		943,75	18120	
		Накладные расходы	%	-		3109,21	59697	
		Сметная прибыль	%	8		2172,72	41716	
276	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		4,336	87713,11	380324	59,8% 50728
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	112,194	741,29	83168	
276. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,951	851,28	1661	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19563,95	84829	
276. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	1,247	11,78	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	1,789	86,39	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,951	1792,3	3497	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	1,951	851,28	1660,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,56	3666	
276. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,013442	205870,68	2767	
276. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	4,032	38749,93	156258	
276. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,52032	33323,39	17339	
276. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,04336	19642,27	852	
276.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	6,287	215,22	1353	
276.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,03252	395629,44	12866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	13,008	196,55	2557	
276.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,011187	75443,28	844	
276.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,013051	575926,68	7517	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	202352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66694,42	289187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78393,67	339915	
		НР второго уровня	%	3,6		2822,17	12237	
		Накладные расходы	%	-		14521,42	62965	
		Сметная прибыль	%	8		6497,27	28172	
277	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		3,502	67524,71	236472	59,8% 29209
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	55,577	851,28	47311	
277. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,576	972,34	1532	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13947,37	48844	
277. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,656625	3149,56	2068	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,656625	1141,82	749,75	
277. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,61285	16,2	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
277. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,919275	1792,3	1648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,919275	851,28	782,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,86	3726	
277. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,003502	205870,68	721	
277. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	3,572	34752,55	124137	
277. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,10506	26037,67	2736	
277. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	2,451	196,55	482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,005253	575926,68	3025	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	131101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52009,75	182138	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				60350,27	211347	
		НР второго уровня	%	3,6		2172,61	7608	
		Накладные расходы	%	-		10513,13	36817	
		Сметная прибыль	%	8		5001,83	17516	
278	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		7,74	90715,86	702141	59,8% 88527
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	196,712	734,93	144570	
278. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	3,58	969,07	3469	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19126,44	148039	
278. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,451	3149,56	4571	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1875	1,451	1141,82	1656,78
278. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	4,257	86,39	368	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
278. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2,128	1792,3	3815	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,275	2,128	851,28	1811,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1130,94	8753	
278. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,29412	205870,68	60551	
278. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		4,38	33,901	66,3	2248	
278. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,16	1,238	38716,27	47946	
278. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,06	0,4644	38749,93	17995	
278.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44		0,83	6,424	36055,53	231628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86						
278.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	26,161	215,22	5630	
278.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	55,728	196,55	10953	
278.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,01517	575926,68	8737	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	385689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69639,77	539012	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81077,38	627539	
		НР второго уровня	%	3,6		2918,79	22591	
		Накладные расходы	%	-		14356,4	111119	
		Сметная прибыль	%	8		6719,69	52010	
279	11-100114-0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		106,4	2251,96	239609	59,8% 17356
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,32775	34,873	773,71	26981	
279. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01875	1,995	1023,67	2042	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				272,78	29023	
279. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011125	1,184	3149,56	3728	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011125	1,184	1141,82	1351,91	
279. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	0,8113	1792,3	1454	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	0,8113	851,28	690,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,71	5182	
279. 5	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	4,469	26037,67	116357	
279. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	14,896	196,55	2928	
279. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00074	0,078736	575926,68	45346	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1547,28	164631	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1849,57	196795	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2012,69	214151	
		НР второго уровня	%	3,6		72,46	7709	
		Накладные расходы	%	-		235,58	25065	
		Сметная прибыль	%	8		166,81	17749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		40	4441,37	177655	59,8% 29889
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,644	65,78	754,01	49599	
280. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,45	851,28	383	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1249,55	49982	
280. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	0,715	16,2	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
280. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,45	1792,3	807	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	0,45	851,28	383,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,45	818	
280. 5	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01365	0,546	38749,93	21157	
280. 6	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,232	32412,67	7520	
280. 7	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,368	33323,39	12263	
280. 8	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,424	87853,1	37250	
280. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	1,44	196,55	283	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1961,82	78473	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3222,25	128890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3969,47	158779	
		НР второго уровня	%	3,6		142,9	5716	
		Накладные расходы	%	-		890,13	35605	
		Сметная прибыль	%	8		328,99	13160	
281	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в		15,578	1290	20096	59,8% 6566

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			конструкции					
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	13,973	763,54	10669	
281. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,331033	936,73	310	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				704,8	10979	
281. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,097363	3149,56	307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,097363	1141,82	111,17	
281. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,23367	1792,3	419	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,23367	851,28	198,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,57	725	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,46	11395	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1152,94	17960	
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	647	
		Накладные расходы	%	-		462,98	7212	
		Сметная прибыль	%	8		95,56	1489	
282	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		601,8	49,17	29591	59,8% 9619
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	20,07	773,71	15528	
282. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,594278	935,87	556	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,73	16085	
282. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,173017	3149,56	545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,173017	1141,82	197,55	
282. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,42126	1792,3	755	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,42126	851,28	358,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,16	1300	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,96	16828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,95	26447	
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	952	
		Накладные расходы	%	-		17,57	10571	
		Сметная прибыль	%	8		3,64	2192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	22-040601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ	кг		604,688	351,68	212654	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	190059	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	6842	
		Накладные расходы	%	-		11,32	6842	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	15752	
284	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		1369	636,97	872019	56,4% 226396
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	472,305	754,01	356123	
284. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	49,113	922,14	45289	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,22	401412	
284. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	20,706	3608,6	74720	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	20,706	851,28	17626,60	
284. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	11,979	3149,56	37728	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	11,979	1141,82	13677,86	
284. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	16,428	1792,3	29444	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	16,428	851,28	13984,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,65	141892	
284. 6	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	41,891	1274,14	53376	
284. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0385	52,706	30	1581	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,14	54957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,92	552971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				569,3	779367	
		НР второго уровня	%	3,6		20,49	28057	
		Накладные расходы	%	-		185,87	254453	
		Сметная прибыль	%	8		47,18	64594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)	м2 утепляемого покрытия		77,74	636,97	49518	56,4% 12856
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	26,82	754,01	20223	
285. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	2,789	922,14	2572	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,22	22795	
285. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	1,176	3608,6	4243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	1,176	851,28	1001,11	
285. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	0,680225	3149,56	2142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,680225	1141,82	776,69	
285. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,93288	1792,3	1672	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,93288	851,28	794,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,65	8057	
285. 6	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,379	1274,14	3031	
285. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0385	2,993	30	90	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,14	3121	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,92	31401	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				569,3	44257	
		НР второго уровня	%	3,6		20,49	1593	
		Накладные расходы	%	-		185,87	14449	
		Сметная прибыль	%	8		47,18	3668	
286	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 100 КГ	м3		70,5035	17251,22	1216271	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15418,29	1087043	
		НР второго уровня	%	3,6		555,06	39134	
		Накладные расходы	%	-		555,06	39134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1277,87	90094	
287	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 0,175 Т	м3		39,25536	27353,43	1073769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	959682	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	34549	
		Накладные расходы	%	-		880,1	34549	
		Сметная прибыль	%	8		2026,18	79538	
288	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		754,08	120,82	91105	56,4% 27290
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	60,183	773,71	46564	
288. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	1,979	920,46	1822	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,17	48386	
288. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,75408	3608,6	2721	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,75408	851,28	641,93	
288. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,4713	3149,56	1484	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,4713	1141,82	538,14	
288. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	3,865	521,18	2014	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
288. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,75408	1792,3	1352	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,75408	851,28	641,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,04	7571	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71,79	54136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107,98	81425	
		НР второго уровня	%	3,6		3,89	2931	
		Накладные расходы	%	-		40,08	30221	
		Сметная прибыль	%	8		8,95	6749	
289	21-100404-	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная	м2		867,192	117,26	101686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301 РСНБ РК 2015 прим. к-1,15 в ценах II квартала 2017 года	паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2 0,08 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,8	90882	
		НР второго уровня	%	3,6		3,77	3272	
		Накладные расходы	%	-		3,77	3272	
		Сметная прибыль	%	8		8,69	7532	
290	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		563	776,37	437097	56,4% ---------- 48094
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	100,355	831,57	83452	
290. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	1,971	923,92	1821	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,46	85273	
290. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,774125	3608,6	2794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,774125	851,28	659,00	
290. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,492625	3149,56	1552	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,492625	1141,82	562,49	
290. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	12,738	521,18	6639	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
290. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,70375	1792,3	1261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,70375	851,28	599,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,75	12245	
290. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	619,3	153	94753	
290. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1103,48	114,72	126591	
290. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,14075	58564,32	8243	
290.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,3378	51147,9	17278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	246865	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				608,46	342562	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				693,88	390656	
		НР второго уровня	%	3,6		24,98	14064	
		Накладные расходы	%	-		110,4	62157	
		Сметная прибыль	%	8		57,51	32378	
291	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		684,5	185	126629	56,4% 24772
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	54,63	773,71	42268	
291. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	1,797	920,46	1654	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,17	43922	
291. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,6845	3608,6	2470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,6845	851,28	582,70	
291. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,427812	3149,56	1347	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,427812	1141,82	488,48	
291. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	3,508	521,18	1828	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
291. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,6845	1792,3	1227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,6845	851,28	582,70	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,04	6873	
291. 7	21-100501-0701	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	342,25	114,72	39263	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,36	39263	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				129,15	88403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,34	113175	
		НР второго уровня	%	3,6		5,95	4074	
		Накладные расходы	%	-		42,14	28846	
		Сметная прибыль	%	8		13,7	9380	
292	21-130803-0501 РСНБ	-Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2		752,95	279,4	210371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,71	188019	
		НР второго уровня	%	3,6		8,99	6769	
		Накладные расходы	%	-		8,99	6769	
		Сметная прибыль	%	8		20,7	15583	
293	11-100114-0402 РСНБ РК 2015 прим.	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции		4,86	67524,71	328170	59,8% 40535
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	77,128	851,28	65658	
293. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,187	972,34	2127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13947,37	67784	
293. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,91125	3149,56	2870	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,91125	1141,82	1040,48	
293. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,8505	16,2	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
293. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	1,276	1792,3	2287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	1,276	851,28	1086,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,86	5170	
293. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00486	205870,68	1001	
293. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	4,957	34752,55	172275	
293. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,1458	26037,67	3796	
293. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	3,402	196,55	669	
293.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00729	575926,68	4199	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	181939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52009,75	252767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				60350,27	293302	
		НР второго уровня	%	3,6		2172,61	10559	
		Накладные расходы	%	-		10513,13	51094	
		Сметная прибыль	%	8		5001,83	24309	
294	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		741,04	988,56	732560	56,4% --- 218303
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	482,599	792,79	382599	
294. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	4,168	1070,8	4463	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				522,32	387063	
294. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	3,149	3149,56	9919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	3,149	1141,82	3595,59	
294. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	27,233	16,2	441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
294. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	60,209	18,64	1122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
294. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,019	1792,3	1826	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,019	851,28	867,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,96	13309	
294. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	5,261	4831,14	25418	
294. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2245,351	1,46	3278	
294. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	14,821	797,36	11818	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,67	40514	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				588,93	436423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				883,52	654726	
		НР второго уровня	%	3,6		31,81	23570	
		Накладные расходы	%	-		326,4	241874	
		Сметная прибыль	%	8		73,23	54264	
295	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	м2		852,196	2701,67	2302352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2414,62	2057730	
		НР второго уровня	%	3,6		86,93	74078	
		Накладные расходы	%	-		86,93	74078	
		Сметная прибыль	%	8		200,12	170545	
296	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		139,8	1520,36	212547	56,4% 66682
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	156,268	754,01	117828	
296. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,471825	851,28	402	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	118230	
296. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,3495	3608,6	1261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,3495	851,28	297,52	
296. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,122325	1792,3	219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,122325	851,28	104,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	1480	
296. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	16,776	99,96	1677	
296. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	5,592	410,75	2297	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	3974	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				881,85	123282	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1358,83	189964	
		НР второго уровня	%	3,6		48,92	6839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		525,9	73520	
		Сметная прибыль	%	8		112,62	15744	
297	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		153,78	3084,99	474409	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	424004	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	15264	
		Накладные расходы	%	-		99,26	15264	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	35141	
298	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	-Желоба настенные. Устройство	м желобов		32	3097,89	99132	56,4% 12400
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,8625	27,6	754,01	20811	
298. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	1,276	921,41	1176	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				687,07	21986	
298. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	0,536	3608,6	1934	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01675	0,536	851,28	456,29	
298. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	0,308	3149,56	970	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	0,308	1141,82	351,68	
298. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	0,432	1792,3	774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	0,432	851,28	367,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,95	3679	
298. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,032	295123,74	9444	
298. 7	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	1,424	26037,67	37078	
298. 8	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	6,432	276,42	1778	
298. 9	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	3,648	401,47	1465	
298.10	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	0,8	410,75	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298.11	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,02144	75443,28	1618	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1615,94	51710	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2381,23	76199	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2768,74	88600	
		НР второго уровня	%	3,6		99,67	3190	
		Накладные расходы	%	-		487,18	15590	
		Сметная прибыль	%	8		229,47	7343	
299	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		35,2	3084,99	108592	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	97054	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	3494	
		Накладные расходы	%	-		99,26	3494	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	8044	
300	11-120101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		38,87	1458,42	56689	56,4% 5515
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	12,069	802,96	9691	
300. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,082599	1056,37	87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,56	9778	
300. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,058305	3149,56	184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,058305	1141,82	66,57	
300. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	3,119	18,64	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
300. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,024294	1792,3	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,024294	851,28	20,68	
300. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,728812	182,36	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,76	418	
300. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	80,072	391,68	31363	
300. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,349053	9651,29	3369	
300. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,3887	797,36	310	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	35041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1161,58	45151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1303,46	50666	
		НР второго уровня	%	3,6		46,92	1824	
		Накладные расходы	%	-		188,81	7339	
		Сметная прибыль	%	8		108,03	4199	
301	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		38,87	1124,46	43708	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	39064	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	1406	
		Накладные расходы	%	-		36,18	1406	
		Сметная прибыль	%	8		83,29	3238	
302	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		40	3217,6	128704	56,4% 19079
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	44,712	754,01	33713	
302. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,135	851,28	115	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	33828	
302. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1	3608,6	361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1	851,28	85,13	
302. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,035	1792,3	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,035	851,28	29,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	424	
302. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,228	266124,47	60676	
302. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,8	99,96	480	
302. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,6	410,75	657	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1545,33	61813	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2398,76	95950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,73	115029	
		НР второго уровня	%	3,6		103,53	4141	
		Накладные расходы	%	-		580,5	23220	
		Сметная прибыль	%	8		238,34	9534	
303	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		36	2160,21	77767	60,4% ---------- 22515
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	46,513	792,79	36875	
303. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,4725	851,28	402	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1035,48	37277	
303. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	12,758	11,78	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
303. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	5,67	179,25	1016	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
303. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,4725	1792,3	847	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,4725	851,28	402,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,93	2013	
303. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01548	166394,07	2576	
303. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00072	381819,66	275	
303. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0018	195385,08	352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303. 9	23-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	1,44	3401,7	4898	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,02	8101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1305,26	46989	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1930,69	69505	
		НР второго уровня	%	3,6		69,5	2502	
		Накладные расходы	%	-		694,93	25018	
		Сметная прибыль	%	8		160,02	5761	
304	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,11127	428105,94	47635	62,1% 3139
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	5,464	902,77	4933	
304. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,14326	851,28	122	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	5055	
304. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,562	2,956	179,25	530	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
304. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,14326	1792,3	257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,14326	851,28	121,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	787	
304. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1	0,11127	295123,74	32838	
304. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004451	197175,18	878	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303010,75	33716	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				354410,18	39435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				382620,07	42574	
		НР второго уровня	%	3,6		13774,32	1533	
		Накладные расходы	%	-		41984,21	4672	
		Сметная прибыль	%	8		31711,55	3529	
305	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,51476	506161,53	260552	62,1% 14521
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	25,277	902,77	22820	
305. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,662753	851,28	564	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	23384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	13,673	179,25	2451	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
305. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,662753	1792,3	1188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,662753	851,28	564,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	3639	
305. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,51476	364885,99	187829	
305. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,02059	197175,18	4060	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	191889	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424172,43	218347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				452382,32	232868	
		НР второго уровня	%	3,6		16285,76	8383	
		Накладные расходы	%	-		44495,65	22905	
		Сметная прибыль	%	8		37493,45	19300	
306	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		66,9188	77,56	5190	54,2% 721
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,639	802,96	1316	
306. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,01673	851,28	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	1330	
306. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,008365	3397,21	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,008365	851,28	7,12	
306. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,008365	36,33	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
306. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,008365	1792,3	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,008365	851,28	7,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,543715	47,13	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	69	
306. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000937	356131,77	334	
306. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,006023	365070,25	2199	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	2532	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	3918	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	4639	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	167	
		Накладные расходы	%	-		13,27	888	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	384	
307	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		78	125,74	9808	56,4% 2557
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	5,292	783,25	4145	
307. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	0,41925	925,6	388	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,12	4533	
307. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,1755	3608,6	633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,1755	851,28	149,40	
307. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,10725	3149,56	338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,10725	1141,82	122,46	
307. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	1,843	179,25	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
307. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,1365	1792,3	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,1365	851,28	116,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,82	1546	
307. 7	21-130812-	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00039	197175,18	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307. 8	1046 21-130816- 2305	-Резина прессованная	кг	0,0052	0,4056	1087,32	441	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,64	518	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				79,6	6209	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				112,38	8766	
		НР второго уровня	%	3,6		4,05	316	
		Накладные расходы	%	-		36,82	2872	
		Сметная прибыль	%	8		9,31	727	
308	21-060510- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,3627	445090,48	161434	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	144282	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	5194	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	5194	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	11958	
309	11-150204- 0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности		22,6	77,83	1759	54,8% --- 547
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0644	1,455	678,99	988	
309. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0113	851,28	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,15	998	
309. 3	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0113	1792,3	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0005	0,0113	851,28	9,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,89615	20	
309. 4	21-130209- 0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,0678	246,53	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,73959	17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45,36	1025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,56	1572	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		26,7	603	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	130	
310	21-110103-0105 РСНБ РК 2015 к-1,04 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м 3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 50 КГ	м3		1,1752	20970,17	24644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18742,11	22026	
		НР второго уровня	%	3,6		674,72	793	
		Накладные расходы	%	-		674,72	793	
		Сметная прибыль	%	8		1553,35	1825	
311	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		2,81	31926,69	89714	50,8%
								7725
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	6,843	19,227	734,93	14131	
311. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,264	851,28	1076	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5411,83	15207	
311. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	1,264	3608,6	4563	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	1,264	851,28	1076,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1623,87	4563	
311. 4	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6744	11431,47	7709	
311. 5	21-030101-0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,124	39754,54	44684	
311. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,006463	205870,68	1331	
311. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,46	1,293	30	39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19132,67	53763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25785,3	72457	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28534,51	80182	
		НР второго уровня	%	3,6		1027,24	2887	
		Накладные расходы	%	-		3776,45	10612	
		Сметная прибыль	%	8		2364,94	6645	
		Водосточная система						
312	11-120101-	-Водосток наружный. Устройство при	м труб		42	1922,69	80753	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0707 РСНБ РК 2015	покрытии кровли металлочерепицей						24594
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	56,028	763,54	42780	
312. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,924	894,2	826	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1038,23	43606	
312. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	0,57225	3608,6	2065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	0,57225	851,28	487,14	
312. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,1365	3149,56	430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,1365	1141,82	155,86	
312. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,21525	1792,3	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,21525	851,28	183,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,59	2881	
312. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,004704	295123,74	1388	
312. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	1,638	323,98	531	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45,69	1919	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1132,84	47579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1718,4	72173	
		НР второго уровня	%	3,6		61,86	2598	
		Накладные расходы	%	-		647,43	27192	
		Сметная прибыль	%	8		142,42	5982	
313	ПРАЙС стр.3	-Воронка д-350 мм	шт		4	3813,39	15254	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3408,22	13633	
		НР второго уровня	%	3,6		122,7	491	
		Накладные расходы	%	-		122,7	491	
		Сметная прибыль	%	8		282,47	1130	
314	ПРАЙС стр.3	-Труба водосточная д-150 мм	м		42	1918,95	80596	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1715,06	72032	
		НР второго уровня	%	3,6		61,74	2593	
		Накладные расходы	%	-		61,74	2593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		142,14	5970	
315	ПРАЙС стр.3	-Колено трубы д-150	шт		8	1377,95	11024	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1231,54	9852	
		НР второго уровня	%	3,6		44,34	355	
		Накладные расходы	%	-		44,34	355	
		Сметная прибыль	%	8		102,07	817	
316	ПРАЙС стр.3	-Колено сливное д-150	шт		4	1377,95	5512	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1231,54	4926	
		НР второго уровня	%	3,6		44,34	177	
		Накладные расходы	%	-		44,34	177	
		Сметная прибыль	%	8		102,07	408	
317	ПРАЙС стр.3	-Держатель трубы	шт		42	836	35112	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				747,18	31382	
		НР второго уровня	%	3,6		26,9	1130	
		Накладные расходы	%	-		26,9	1130	
		Сметная прибыль	%	8		61,93	2601	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	.	10017701	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	9826430	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	2319239	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2006122	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	5287388	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1543634	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1148535	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	395099	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	909605	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	12279669	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	2609	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2006122	.
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	144282	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	144282	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	5194	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	11958	.
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	161434	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	46989	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	8101	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	37277	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	1852	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	25018	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	22515	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2503	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	5761	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	77767	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	47	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	37277	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	12518870	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	2656	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2043400	.

РАЗДЕЛ 8. Кровля в осях 1-5, А-И

1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	11-070512-0109 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций		9	1037,91	9341	62,1% 2245
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,389	3,501	649,99	2276	
318. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	1,967	681,02	1340	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				401,72	3615	
318. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	0,693	3608,6	2501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,077	0,693	851,28	589,94
318. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	1,274	1792,3	2284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1416	1,274	851,28	1084,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				425,32	3828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				678,17	6104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				927,64	8349	
		НР второго уровня	%	3,6		33,39	301	
		Накладные расходы	%	-		282,86	2546	
		Сметная прибыль	%	8		76,88	692	
319	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		5,7	30084,3	171481	59,1% 53143
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	121,074	678,99	82208	
319. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	8,75	881,56	7713	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	89921	
319. 3	31-060102-0101	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	7,838	1885,03	14774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,375	7,838	851,28	6672,33
319. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,912	3149,56	2872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,912	1141,82	1041,34	
319. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	15,675	16,8	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	17910	
319. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	11,748	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	100117	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	153261	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	5517	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	58661	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	12702	
320	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (карниз, парапет)	м3 кладки		13	29331,73	381312	50,8% / 28151
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	67,873	734,93	49882	
320. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	6,5	851,28	5533	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4262,71	55415	
320. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	6,5	3608,6	23456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	6,5	851,28	5533,32	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1804,3	23456	
320. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,12	13665,73	42637	
320. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	4,94	39754,54	196387	
320. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0065	17468	114	
320. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	5,72	30	172	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18408,43	239310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24049,8	312647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26215,26	340798	
		НР второго уровня	%	3,6		943,75	12269	
		Накладные расходы	%	-		3109,21	40420	
		Сметная прибыль	%	8		2172,72	28245	
321	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		3,1488	87713,11	276191	59,8% --- 36839
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	25,875	81,475	741,29	60397	
321. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,417	851,28	1206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19563,95	61603	
321. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,90528	11,78	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
321. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	1,299	86,39	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
321. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,417	1792,3	2540	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,45	1,417	851,28	1206,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				845,56	2662	
321. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,009761	205870,68	2010	
321. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,928	38749,93	113475	
321. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,377856	33323,39	12591	
321. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,031488	19642,27	618	
321.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	4,566	215,22	983	
321.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,023616	395629,44	9343	
321.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	9,446	196,55	1857	
321.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,008124	75443,28	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
321.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,009478	575926,68	5459	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46667,99	146948	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66694,42	210007	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78393,67	246846	
		НР второго уровня	%	3,6		2822,17	8886	
		Накладные расходы	%	-		14521,42	45725	
		Сметная прибыль	%	8		6497,27	20459	
322	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,97	67524,71	133024	59,8% 16431
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	31,264	851,28	26614	
322. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,8865	972,34	862	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13947,37	27476	
322. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,369375	3149,56	1163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,369375	1141,82	421,76	
322. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,34475	16,2	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
322. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,517125	1792,3	927	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,517125	851,28	440,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,86	2096	
322. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00197	205870,68	406	
322. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	2,009	34752,55	69832	
322. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0591	26037,67	1539	
322. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	1,379	196,55	271	
322.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,002955	575926,68	1702	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	73749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52009,75	102459	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				60350,27	118890	
		НР второго уровня	%	3,6		2172,61	4280	
		Накладные расходы	%	-		10513,13	20711	
		Сметная прибыль	%	8		5001,83	9854	
323	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		5,782	90715,86	524519	59,8% 66132
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	146,95	734,93	107998	
323. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	2,674	969,07	2591	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19126,44	110589	
323. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,084	3149,56	3415	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1875	1,084	1141,82	1237,73
323. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	3,18	86,39	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
323. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,59	1792,3	2850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,275	1,59	851,28	1353,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1130,94	6539	
323. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,219716	205870,68	45233	
323. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	4,38	25,325	66,3	1679	
323. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,92512	38716,27	35817	
323. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,34692	38749,93	13443	
323.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	4,799	36055,53	173033	
323.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	19,543	215,22	4206	
323.12	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	41,63	196,55	8182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401	ГОСТ 283-75						
323.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,011333	575926,68	6527	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49830,59	288120	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69639,77	402657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				81077,38	468789	
		НР второго уровня	%	3,6		2918,79	16876	
		Накладные расходы	%	-		14356,4	83009	
		Сметная прибыль	%	8		6719,69	38853	
324	11-100114-0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		24,7	2251,96	55623	59,8% ---------- 4029
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,32775	8,095	773,71	6264	
324. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01875	0,463125	1023,67	474	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				272,78	6738	
324. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011125	0,274788	3149,56	865	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011125	0,274788	1141,82	313,76	
324. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007625	0,188337	1792,3	338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007625	0,188337	851,28	160,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,71	1203	
324. 5	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	1,037	26037,67	27011	
324. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,14	3,458	196,55	680	
324. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00074	0,018278	575926,68	10527	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1547,28	38218	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1849,57	45684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2012,69	49714	
		НР второго уровня	%	3,6		72,46	1790	
		Накладные расходы	%	-		235,58	5819	
		Сметная прибыль	%	8		166,81	4120	
325	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за		16,8	4402,35	73959	59,8% ---------- 12553

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов					
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,645	27,628	754,01	20831	
325. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,189	851,28	161	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1249,55	20992	
325. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	0,3003	16,2	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
325. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,189	1792,3	339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	0,189	851,28	160,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,45	344	
325. 5	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01275	0,2142	38749,93	8300	
325. 6	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,09744	32412,67	3158	
325. 7	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,15456	33323,39	5150	
325. 8	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,17808	87853,1	15645	
325. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,6048	196,55	119	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1926,95	32373	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3187,37	53548	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3934,6	66101	
		НР второго уровня	%	3,6		141,65	2380	
		Накладные расходы	%	-		888,87	14933	
		Сметная прибыль	%	8		326,1	5478	
326	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		10,9008	1290	14062	59,8% 4594
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	9,778	763,54	7466	
326. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,231642	936,73	217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				704,8	7683	
326. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,06813	3149,56	215	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,06813	1141,82	77,79	
326. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,163512	1792,3	293	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,163512	851,28	139,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,57	508	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				731,46	7974	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1152,94	12568	
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	452	
		Накладные расходы	%	-		462,98	5047	
		Сметная прибыль	%	8		95,56	1042	
327	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		238,8	49,17	11742	59,8% 3817
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	7,964	773,71	6162	
327. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000987	0,235815	935,87	221	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,73	6383	
327. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,068655	3149,56	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,068655	1141,82	78,39	
327. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,16716	1792,3	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,16716	851,28	142,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,16	516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,96	6678	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43,95	10494	
		НР второго уровня	%	3,6		1,58	378	
		Накладные расходы	%	-		17,57	4195	
		Сметная прибыль	%	8		3,64	870	
328	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	-Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С,	кг		438,9504	351,68	154368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года	обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 1 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314,31	137967	
		НР второго уровня	%	3,6		11,32	4967	
		Накладные расходы	%	-		11,32	4967	
		Сметная прибыль	%	8		26,05	11435	
329	11-120101-1305 РСНБ РК 2015 к-2	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		852,2	636,97	542830	56,4% 140931
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	294,009	754,01	221686	
329. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	30,573	922,14	28192	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,22	249878	
329. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	12,89	3608,6	46513	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	12,89	851,28	10973,00	
329. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	7,457	3149,56	23485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	7,457	1141,82	8514,55	
329. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	10,226	1792,3	18329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	10,226	851,28	8705,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,65	88327	
329. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	26,077	1274,14	33226	
329. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	32,81	30	984	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,14	34210	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,92	344224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				569,3	485155	
		НР второго уровня	%	3,6		20,49	17466	
		Накладные расходы	%	-		185,87	158397	
		Сметная прибыль	%	8		47,18	40210	
330	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)	м2 утепляемого покрытия		92,9	636,97	59175	56,4% 15363

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,345	32,05	754,01	24166	
330. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035875	3,333	922,14	3073	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,22	27240	
330. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	1,405	3608,6	5070	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	1,405	851,28	1196,05	
330. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00875	0,812875	3149,56	2560	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,812875	1141,82	928,16	
330. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	1,115	1792,3	1998	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	1,115	851,28	949,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,65	9629	
330. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,843	1274,14	3622	
330. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,577	30	107	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,14	3729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,92	37524	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				569,3	52888	
		НР второго уровня	%	3,6		20,49	1904	
		Накладные расходы	%	-		185,87	17267	
		Сметная прибыль	%	8		47,18	4383	
331	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 100 КГ	м3		43,8883	17251,22	757127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15418,29	676683	
		НР второго уровня	%	3,6		555,06	24361	
		Накладные расходы	%	-		555,06	24361	
		Сметная прибыль	%	8		1277,87	56083	
332	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными	м3		26,7285	27353,43	731116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года	добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 0,175 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24447,15	653436	
		НР второго уровня	%	3,6		880,1	23524	
		Накладные расходы	%	-		880,1	23524	
		Сметная прибыль	%	8		2026,18	54157	
333	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		445	120,82	53763	56,4% 16104
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	35,515	773,71	27479	
333. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	1,168	920,46	1075	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,17	28554	
333. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,445	3608,6	1606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,445	851,28	378,82	
333. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,278125	3149,56	876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,278125	1141,82	317,57	
333. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	2,281	521,18	1189	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
333. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,445	1792,3	798	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,445	851,28	378,82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,04	4468	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71,79	31947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107,98	48051	
		НР второго уровня	%	3,6		3,89	1730	
		Накладные расходы	%	-		40,08	17834	
		Сметная прибыль	%	8		8,95	3982	
334	21-100404-0301 РСНБ РК 2015 прим. к-1,15	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2		511,75	117,26	60007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года	0,08 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104,8	53631	
		НР второго уровня	%	3,6		3,77	1931	
		Накладные расходы	%	-		3,77	1931	
		Сметная прибыль	%	8		8,69	4445	
335	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		415	776,37	322194	56,4% 35451
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	73,974	831,57	61514	
335. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	1,452	923,92	1342	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,46	62856	
335. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,570625	3608,6	2059	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,570625	851,28		485,76
335. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,363125	3149,56	1144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,363125	1141,82		414,62
335. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	9,389	521,18	4894	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
335. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,51875	1792,3	930	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,51875	851,28		441,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,75	9026	
335. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	456,5	153	69845	
335. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	813,4	114,72	93313	
335. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,10375	58564,32	6076	
335.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,249	51147,9	12736	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	181970	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				608,46	252510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				693,88	287961	
		НР второго уровня	%	3,6		24,98	10367	
		Накладные расходы	%	-		110,4	45818	
		Сметная прибыль	%	8		57,51	23866	
336	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		426,1	185	78827	56,4% / 15420
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	34,007	773,71	26312	
336. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	1,119	920,46	1030	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,17	27341	
336. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,4261	3608,6	1538	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4261	851,28	362,73	
336. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,266313	3149,56	839	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,266313	1141,82	304,08	
336. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	2,184	521,18	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
336. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,4261	1792,3	764	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,4261	851,28	362,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,04	4278	
336. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	213,05	114,72	24441	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,36	24441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				129,15	55031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				165,34	70451	
		НР второго уровня	%	3,6		5,95	2536	
		Накладные расходы	%	-		42,14	17957	
		Сметная прибыль	%	8		13,7	5839	
337	21-130803-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 1 КГ	м2		468,71	279,4	130955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				249,71	117042	
		НР второго уровня	%	3,6		8,99	4213	
		Накладные расходы	%	-		8,99	4213	
		Сметная прибыль	%	8		20,7	9700	
338	11-100114-0402 РСНБ РК 2015 прим.	-Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции		2,8	67524,71	189069	59,8% 23353
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15,87	44,436	851,28	37827	
338. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,26	972,34	1225	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13947,37	39053	
338. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,525	3149,56	1654	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,525	1141,82	599,46	
338. 4	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,49	16,2	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
338. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,735	1792,3	1317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,735	851,28	625,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1063,86	2979	
338. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0028	205870,68	576	
338. 7	21-070201-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	2,856	34752,55	99253	
338. 8	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,084	26037,67	2187	
338. 9	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	1,96	196,55	385	
338.10	21-130816-9902	-Паста антисептическая	т	0,0015	0,0042	575926,68	2419	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37436,08	104821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52009,75	145627	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				60350,27	168981	
		НР второго уровня	%	3,6		2172,61	6083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		10513,13	29437	
		Сметная прибыль	%	8		5001,83	14005	
339	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		448,1	988,56	442972	56,4% 132006
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	291,823	792,79	231354	
339. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	2,521	1070,8	2699	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				522,32	234053	
339. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	1,904	3149,56	5998	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	1,904	1141,82	2174,03	
339. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	16,468	16,2	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
339. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	36,408	18,64	679	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
339. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,616138	1792,3	1104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,616138	851,28	524,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,96	8048	
339. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,182	4831,14	15370	
339. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1357,743	1,46	1982	
339. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	8,962	797,36	7146	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,67	24499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				588,93	263901	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				883,52	395907	
		НР второго уровня	%	3,6		31,81	14253	
		Накладные расходы	%	-		326,4	146259	
		Сметная прибыль	%	8		73,23	32813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
340	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	м2		515,315	2701,67	1392211	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2414,62	1244290	
		НР второго уровня	%	3,6		86,93	44794	
		Накладные расходы	%	-		86,93	44794	
		Сметная прибыль	%	8		200,12	103127	
341	11-120101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		12	1458,42	17501	56,4% 1703
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3105	3,726	802,96	2992	
341. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,0255	1056,37	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				251,56	3019	
341. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,018	3149,56	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,018	1141,82	20,55	
341. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	0,963	18,64	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
341. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,0075	1792,3	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,0075	851,28	6,38	
341. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,225	182,36	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,76	129	
341. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	24,72	391,68	9682	
341. 8	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,10776	9651,29	1040	
341. 9	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,12	797,36	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				901,5	10818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1161,58	13939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1303,46	15642	
		НР второго уровня	%	3,6		46,92	563	
		Накладные расходы	%	-		188,81	2266	
		Сметная прибыль	%	8		108,03	1296	
342	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 1,75 КГ	м		12	1124,46	13494	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1004,99	12060	
		НР второго уровня	%	3,6		36,18	434	
		Накладные расходы	%	-		36,18	434	
		Сметная прибыль	%	8		83,29	1000	
343	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	-Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы		52	1295,65	67374	56,4% 12300
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,523135	27,203	792,79	21566	
343. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,2275	1067,11	243	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				419,4	21809	
343. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,169	3149,56	532	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,169	1141,82	192,97	
343. 4	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	3,51	18,64	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
343. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0585	1792,3	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,0585	851,28	49,80	
343. 6	34-030101-0101	-Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	2,438	182,36	445	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,06	1147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
343. 7	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	53,56	391,68	20978	
343. 8	21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,34996	4275,68	1496	
343. 9	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,34996	4831,14	1691	
343.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,3	797,36	1037	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484,65	25202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				921,45	47915	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1157,99	60216	
		НР второго уровня	%	3,6		41,69	2168	
		Накладные расходы	%	-		278,23	14468	
		Сметная прибыль	%	8		95,97	4991	
344	21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 2,3 КГ	м		26	1732,07	45034	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1548,04	40249	
		НР второго уровня	%	3,6		55,73	1449	
		Накладные расходы	%	-		55,73	1449	
		Сметная прибыль	%	8		128,3	3336	
345	21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 2,3 КГ	м		26	1102,1	28655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				985	25610	
		НР второго уровня	%	3,6		35,46	922	
		Накладные расходы	%	-		35,46	922	
		Сметная прибыль	%	8		81,64	2123	
346	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		65,2	1520,36	99128	56,4% --- 31099
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	72,881	754,01	54953	
346. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,22005	851,28	187	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	55140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,163	3608,6	588	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,163	851,28	138,76	
346. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,05705	1792,3	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,05705	851,28	48,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	690	
346. 5	21-050307-1004	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	7,824	99,96	782	
346. 6	21-130209-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,608	410,75	1071	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,43	1853	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				881,85	57496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1358,83	88595	
		НР второго уровня	%	3,6		48,92	3189	
		Накладные расходы	%	-		525,9	34288	
		Сметная прибыль	%	8		112,62	7343	
347	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 5,49 КГ	м2		71,72	3084,99	221255	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2757,21	197747	
		НР второго уровня	%	3,6		99,26	7119	
		Накладные расходы	%	-		99,26	7119	
		Сметная прибыль	%	8		228,52	16389	
348	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,23216	506161,53	117510	62,1% 6549
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	11,4	902,77	10292	
348. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,298906	851,28	254	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	10546	
348. 3	31-060103-	-Установки постоянного тока для ручной	маш.-ч	26,562	6,167	179,25	1105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501	дуговой сварки						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
348. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,298906	1792,3	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,298906	851,28	254,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	1641	
348. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1	0,23216	364885,99	84712	
348. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,009286	197175,18	1831	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	86543	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424172,43	98476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				452382,32	105025	
		НР второго уровня	%	3,6		16285,76	3781	
		Накладные расходы	%	-		44495,65	10330	
		Сметная прибыль	%	8		37493,45	8704	
349	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		30,1808	77,56	2341	54,2% / 325
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,739279	802,96	594	
349. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,007545	851,28	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	600	
349. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003773	3397,21	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003773	851,28	3,21	
349. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,003773	36,33	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
349. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003773	1792,3	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003773	851,28	3,21	
349. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,245219	47,13	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	31	
349. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000423	356131,77	150	
349. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002716	365070,25	992	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	1142	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	1767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	2092	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	75	
		Накладные расходы	%	-		13,27	401	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	173	
350	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0522	428105,94	22347	62,1% ---------- 1473
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	2,563	902,77	2314	
350. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,067208	851,28	57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	2371	
350. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	1,387	179,25	249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
350. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,067208	1792,3	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,067208	851,28	57,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	369	
350. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1	0,0522	295123,74	15405	
350. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002088	197175,18	412	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303010,75	15817	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				354410,18	18500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				382620,07	19973	
		НР второго уровня	%	3,6		13774,32	719	
		Накладные расходы	%	-		41984,21	2192	
		Сметная прибыль	%	8		31711,55	1655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	11-200301-0203 РСНБ РК 2015 прим.	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка (200х300)	решетка		16	2160,21	34563	60,4% 10007
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	20,672	792,79	16389	
351. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,21	851,28	179	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1035,48	16568	
351. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	5,67	11,78	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
351. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	2,52	179,25	452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
351. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,21	1792,3	376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,21	851,28	178,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,93	895	
351. 6	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00688	166394,07	1145	
351. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00032	381819,66	122	
351. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0008	195385,08	156	
351. 9	23-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,64	3401,7	2177	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				225,02	3600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1305,26	20884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1930,69	30891	
		НР второго уровня	%	3,6		69,5	1112	
		Накладные расходы	%	-		694,93	11119	
		Сметная прибыль	%	8		160,02	2560	
352	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		16	3217,6	51482	56,4% 7632
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	17,885	754,01	13485	
352. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,054	851,28	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	13531	
352. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,04	3608,6	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,04	851,28	34,05	
352. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,014	1792,3	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,014	851,28	11,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	169	
352. 5	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0912	266124,47	24271	
352. 6	21-050307-1004	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,92	99,96	192	
352. 7	21-130209-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,64	410,75	263	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1545,33	24725	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2398,76	38380	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,73	46012	
		НР второго уровня	%	3,6		103,53	1656	
		Накладные расходы	%	-		580,5	9288	
		Сметная прибыль	%	8		238,34	3813	
353	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности		22,6	77,83	1759	54,8% 547
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	0,0644	1,455	678,99	988	
353. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0113	851,28	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,15	998	
353. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0113	1792,3	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0113	851,28	9,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,89615	20	
353. 4	21-130209-	-Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ	кг	0,003	0,0678	246,53	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0303 4032-63)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,73959	17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45,36	1025	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,56	1572	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	57	
		Накладные расходы	%	-		26,7	603	
		Сметная прибыль	%	8		5,76	130	
354	21-110103-0105 РСНБ РК 2015 к-1,04 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м 3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 50 КГ	м3		1,1752	20970,17	24644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18742,11	22026	
		НР второго уровня	%	3,6		674,72	793	
		Накладные расходы	%	-		674,72	793	
		Сметная прибыль	%	8		1553,35	1825	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	.	5857762	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	5836878	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1358506	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1167405	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	3180739	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	902374	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	668192	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	234182	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	539140	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	7278392	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1515	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1167405	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	20884	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3600	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16568	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	823	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	11119	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	10007	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1112	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2560	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	34563	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	21	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16568	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	.	7312956	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1536	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	1183973	.
		РАЗДЕЛ 9. Кровля в осях Б-Е по оси 1						
355	11-120101-0207 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		56,3	1334,31	75121	56,4% 7214
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,2668	15,021	831,57	12491	
355. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005875	0,330763	906,92	300	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,19	12791	
355. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003	0,1689	3608,6	609	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1689	851,28	143,78	
355. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001125	0,063338	3149,56	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,063338	1141,82	72,32	
355. 5	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07975	4,49	521,18	2340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
355. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,098525	1792,3	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,098525	851,28	83,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,07	3326	
355. 7	21-100401-0101	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,41	191,983	229,48	44056	
355. 8	21-100501-0301	-Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,0077	0,43351	122,26	53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				783,47	44109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1064,4	59926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1192,54	67140	
		НР второго уровня	%	3,6		42,93	2417	
		Накладные расходы	%	-		171,07	9631	
		Сметная прибыль	%	8		98,84	5565	
356	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		96,5	776,37	74920	56,4% 8243

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,17825	17,201	831,57	14304	
356. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,33775	923,92	312	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,46	14616	
356. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,132688	3608,6	479	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,132688	851,28	112,95	
356. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,084437	3149,56	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,084437	1141,82	96,41	
356. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022625	2,183	521,18	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
356. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,120625	1792,3	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,120625	851,28	102,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,75	2099	
356. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	106,15	153	16241	
356. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	189,14	114,72	21698	
356. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,024125	58564,32	1413	
356.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0579	51147,9	2961	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				438,48	42313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				608,46	58716	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				693,88	66960	
		НР второго уровня	%	3,6		24,98	2411	
		Накладные расходы	%	-		110,4	10654	
		Сметная прибыль	%	8		57,51	5550	
357	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий		25	2676,34	66909	56,4% 5619
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,483	12,075	812,49	9811	
357. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006625	0,165625	922,54	153	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				398,54	9964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	0,071875	3608,6	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,071875	851,28	61,19	
357. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,040625	3149,56	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,040625	1141,82	46,39	
357. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046375	1,159	521,18	604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
357. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,053125	1792,3	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002125	0,053125	851,28	45,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,47	1087	
357. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,1275	11568,08	1475	
357. 8	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,05	266124,47	13306	
357. 9	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00325	195526,23	635	
357.10	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	47,25	229,48	10843	
357.11	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	113,5	114,72	13021	
357.12	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,675	1822,6	3053	
357.13	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,3975	941,46	374	
357.14	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,04	1	401,47	401	
357.15	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,04675	3716,54	174	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1731,3	43283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2167,21	54180	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2391,99	59800	
		НР второго уровня	%	3,6		86,11	2153	
		Накладные расходы	%	-		310,89	7772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		198,25	4956	
358	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,9	3217,6	9331	56,4% 1383
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	3,242	754,01	2444	
358. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,009787	851,28	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	2453	
358. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,00725	3608,6	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,00725	851,28		6,17
358. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,002537	1792,3	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,002537	851,28		2,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	31	
358. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,01653	266124,47	4399	
358. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,348	99,96	35	
358. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,116	410,75	48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1545,33	4481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2398,76	6956	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,73	8340	
		НР второго уровня	%	3,6		103,53	300	
		Накладные расходы	%	-		580,5	1683	
		Сметная прибыль	%	8		238,34	691	
359	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00552	428105,94	2363	62,1% 156
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	0,27106	902,77	245	
359. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,007107	851,27	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	251	
359. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,562	0,146625	179,25	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
359. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,007107	1792,3	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,007107	851,28	6,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	39	
359. 5	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1	0,00552	295123,74	1629	
359. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000221	197175,18	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303010,75	1673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				354410,18	1956	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				382620,07	2112	
		НР второго уровня	%	3,6		13774,32	76	
		Накладные расходы	%	-		41984,21	232	
		Сметная прибыль	%	8		31711,55	175	
360	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,3724	115145,87	42880	60,9% 12411
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	64,975	24,197	773,71	18721	
360. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	1,68	987,17	1658	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54723,94	20379	
360. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,125	0,04655	331,97	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
360. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,05586	3149,56	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,05586	1141,82	63,78	
360. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,013	1,494	3998,45	5975	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,013	1,494	980,33	1464,61	
360. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,040964	5471,95	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,040964	1319,19	54,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,088445	1792,3	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,088445	851,28	75,29	
360. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,825	0,67963	17,05	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17616,41	6560	
360. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000722	249573,03	180	
360.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,011172	66,3	0,74	
360.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006964	2742,28	19	
360.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000074	327493,64	24	
360.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000384	34752,55	13	
360.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000164	381819,66	63	
360.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003724	196,55	0,73	
360.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,44688	181,11	81	
360.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,134064	91,05	12	
360.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000037	1774323,66	66	
360.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000164	200244,36	33	
360.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000115	401465,54	46	
360.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000223	413033,85	92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1696,63	632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69584,85	25913	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102911,73	38324	
		НР второго уровня	%	3,6		3704,82	1380	
		Накладные расходы	%	-		37031,7	13791	
		Сметная прибыль	%	8		8529,32	3176	
361	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 т	т		0,3718	433566,38	161200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387500,34	144073	
		НР второго уровня	%	3,6		13950,01	5187	
		Накладные расходы	%	-		13950,01	5187	
		Сметная прибыль	%	8		32116,03	11941	
362	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		48,334	77,56	3749	54,2% 521
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,184	802,96	951	
362. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,012084	851,28	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	961	
362. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,006042	3397,21	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006042	851,28		5,14
362. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,006042	36,33	0,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
362. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,006042	1792,3	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006042	851,28		5,14
362. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,392714	47,13	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	50	
362. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000677	356131,77	241	
362. 8	22-040705-	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ	т	0,00009	0,00435	365070,25	1588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0402 6465-76							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	1829	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	2830	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	3351	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	121	
		Накладные расходы	%	-		13,27	641	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	278	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге	.	.	.	.	354551	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	184565	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	137688	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	41035	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	30614	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	23137	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	7477	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	17214	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	232393	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	50	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	41035	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	169986	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	632	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	20379	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	144073	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	18977	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	12411	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	6566	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	15117	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	204080	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	26	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	20379	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	.	436473	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	76	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	61414	.
		РАЗДЕЛ 10. Фасад							
363	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		2601,29	3248,69	8450789		54,8% 1564952
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,382	3594,567	792,79	2849736		
363. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002025	5,268	1141,82	6015		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1097,82	2855751		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363. 3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	95,272	18,42	1755	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--	--	--	--
363. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	196,723	11,78	2317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--	--	--	--
363. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	5,268	3149,56	16591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	5,268	1141,82	6015,11	
363. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	98,524	182,36	17967	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--	--	--	--
363. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	211,355	14,75	3117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	41747	
363. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	6503,225	254,9	1657672	
363. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	686,741	593,64	407677	
363.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	6607,277	87,79	580053	
363.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	6503,225	69,36	451064	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1190,36	3096465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2301,92	5987949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2903,52	7552901	
		НР второго уровня	%	3,6		104,53	271904	
		Накладные расходы	%	-		706,13	1836856	
		Сметная прибыль	%	8		240,64	625984	
364	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		2160	485,43	1048524	54,8% ---------- 245888

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп. вып. 3							
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,271055	585,479	763,54	447036	
364. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	1,458	1141,82	1665	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				207,73	448701	
364. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	1,458	3149,56	4592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	1,458	1141,82	1664,77	
364. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	94,77	14,75	1398	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,77	5990	
364. 5	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6	12960	18,38	238205	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				110,28	238205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,01	691231	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				433,85	937119	
		НР второго уровня	%	3,6		15,62	33736	
		Накладные расходы	%	-		129,46	279625	
		Сметная прибыль	%	8		35,96	77668	
365	ПРАЙС стр.4-5	-Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Оптима	м3		216	18282,76	3949077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16340,24	3529491	
		НР второго уровня	%	3,6		588,25	127062	
		Накладные расходы	%	-		588,25	127062	
		Сметная прибыль	%	8		1354,28	292524	
366	ПРАЙС стр.4-5	-Пленка гидроизоляционная Tyvek Housewrap (1,5х50м)	шт		33	30997,19	1022907	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27703,77	914224	
		НР второго уровня	%	3,6		997,34	32912	
		Накладные расходы	%	-		997,34	32912	
		Сметная прибыль	%	8		2296,09	75771	
367	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		2823,474	539,77	1524027	54,8%
								480836

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367. 3 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,40066	1131,253	773,71	875262	
367. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000675	1,906	1141,82	2176	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				310,77	877438	
367. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	1,906	3149,56	6003	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	1,906	1141,82	2176,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,13	6003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				312,12	881264	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				482,42	1362100	
		НР второго уровня	%	3,6		17,37	49036	
		Накладные расходы	%	-		187,67	529872	
		Сметная прибыль	%	8		39,98	112891	
368	ПРАЙС стр.4-5	-Линеарная панель Primepanel-Т-Г-24х281/20	м2		2824,13	3865,22	10915895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3454,55	9756091	
		НР второго уровня	%	3,6		124,36	351219	
		Накладные расходы	%	-		124,36	351219	
		Сметная прибыль	%	8		286,31	808585	
369	ПРАЙС стр.4-5	-Планка угла наружного 50х50х3000	шт		68	1328,94	90368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1187,74	80766	
		НР второго уровня	%	3,6		42,76	2908	
		Накладные расходы	%	-		42,76	2908	
		Сметная прибыль	%	8		98,44	6694	
370	ПРАЙС стр.4-5	-Планка угла внутреннего 50х50х3000	шт		44	1328,94	58473	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1187,74	52260	
		НР второго уровня	%	3,6		42,76	1881	
		Накладные расходы	%	-		42,76	1881	
		Сметная прибыль	%	8		98,44	4331	
371	ПРАЙС стр.4-5	-Руст (полоса декоративная)	шт		1127	885,96	998474	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				791,83	892387	
		НР второго уровня	%	3,6		28,51	32126	
		Накладные расходы	%	-		28,51	32126	
		Сметная прибыль	%	8		65,63	73961	
372	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (откосы дверные и оконные)	м2 фасада (без вычета проемов)		209,5	81,1	16991	56,4% --- 5033

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,05635	11,805	754,01	8901	
372. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,026187	851,28	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42,59	8924	
372. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,026187	1792,3	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000125	0,026187	851,28	22,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,224038	47	
372. 4	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	2,933	410,75	1205	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,75	1205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48,46	10153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				72,49	15186	
		НР второго уровня	%	3,6		2,61	547	
		Накладные расходы	%	-		26,63	5580	
		Сметная прибыль	%	8		6,01	1259	
373	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 3,94 КГ	м2		230,45	2199,2	506806	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1965,54	452959	
		НР второго уровня	%	3,6		70,76	16307	
		Накладные расходы	%	-		70,76	16307	
		Сметная прибыль	%	8		162,9	37541	
374	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)		116,7	81,1	9465	56,4% 2804
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,05635	6,576	754,01	4958	
374. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,014587	851,28	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42,59	4971	
374. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,014587	1792,3	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,000125	0,014587	851,28	12,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,224038	26	
374. 4	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	1,634	410,75	671	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,75	671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48,46	5656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				72,49	8459	
		НР второго уровня	%	3,6		2,61	305	
		Накладные расходы	%	-		26,63	3108	
		Сметная прибыль	%	8		6,01	701	
375	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 3,94 КГ	м2		128,37	2199,2	282312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1965,54	252316	
		НР второго уровня	%	3,6		70,76	9083	
		Накладные расходы	%	-		70,76	9083	
		Сметная прибыль	%	8		162,9	20912	
376	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (оконный слив)	м2 фасада (без вычета проемов)		65,44	81,1	5307	56,4% --- 1572
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,05635	3,688	754,01	2780	
376. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,00818	851,28	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42,59	2787	
376. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00818	1792,3	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00818	851,28		6,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,224038	15	
376. 4	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,91616	410,75	376	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,75	376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48,46	3171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				72,49	4744	
		НР второго уровня	%	3,6		2,61	171	
		Накладные расходы	%	-		26,63	1743	
		Сметная прибыль	%	8		6,01	393	
377	21-100105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах II квартала 2017 года	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 3,94 КГ	м2		71,984	2199,2	158307	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1965,54	141487	
		НР второго уровня	%	3,6		70,76	5094	
		Накладные расходы	%	-		70,76	5094	
		Сметная прибыль	%	8		162,9	11726	
378	11-150203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		220	1648,68	362709	54,8% 94243
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,897	197,34	802,96	158456	
378. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0815	17,93	754,01	13519	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				781,71	171976	
378. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,07375	16,225	920,55	14936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07375	16,225	754,01	12233,81	
378. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	1,705	1412,75	2409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	1,705	754,01	1285,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,84	17345	
378. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,322	15382,96	51102	
378. 6	21-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,132	20573,53	2716	
378. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0132	19885,05	262	
378. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,154	312,83	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,04	54129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1045,13	229929	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1473,51	324172	
		НР второго уровня	%	3,6		53,05	11670	
		Накладные расходы	%	-		481,42	105913	
		Сметная прибыль	%	8		122,12	26867	
379	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки		220	4862,75	1069805	54,8% 312805
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	3,105	683,1	831,57	568045	
379. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	3,63	762,12	2766	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2594,6	570812	
379. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	0,3025	3397,21	1028	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,3025	851,28	257,51	
379. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	3,328	1412,75	4701	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	3,328	754,01	2509,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,04	5729	
379. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,4	15462,52	68035	
379. 6	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,088	15893,61	1399	
379. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,1	84,66	93	
379. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	1,1	30	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316,18	69560	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2924,25	643334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4346,09	956139	
		НР второго уровня	%	3,6		156,46	34421	
		Накладные расходы	%	-		1578,3	347226	
		Сметная прибыль	%	8		360,2	79245	
380	22-060301-9901 РСНБ	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2		220	2083,48	458365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	10 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1862,11	409664	
		НР второго уровня	%	3,6		67,04	14748	
		Накладные расходы	%	-		67,04	14748	
		Сметная прибыль	%	8		154,33	33953	
381	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		3365,8	790,41	2660379	50,8% 652859
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4991	1679,871	763,54	1282649	
381. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	2,945	851,28	2507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				381,83	1285156	
381. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	2,945	1792,3	5278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	2,945	851,28	2507,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,57	5278	
381. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	1,245	243975,92	303834	
381. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,201948	29921,7	6043	
381. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	40,39	3145,68	127053	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				129,81	436930	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				512,47	1724857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				706,43	2377716	
		НР второго уровня	%	3,6		25,43	85598	
		Накладные расходы	%	-		219,4	738457	
		Сметная прибыль	%	8		58,55	197065	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	.	.	.	.	26659191	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	26659191	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3897540	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6226515	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	16481647	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	4441718	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	3360991	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1080727	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2488073	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	33588982	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	7927	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6226515	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	.	.	.	.	33588982	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	7927	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	6226515	.
		РАЗДЕЛ 11. Входы							
382	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Экраны -Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,88081	115145,87	216568	60,9%	62682
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	64,975	122,206	773,71	94552	
382. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	8,482	987,17	8374	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54723,94	102925	
382. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,125	0,235101	331,97	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
382. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,282122	3149,56	889	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,282122	1141,82	322,13	
382. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,013	7,547	3998,45	30175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,013	7,547	980,33	7398,55	
382. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11	0,206889	5471,95	1132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,206889	1319,19	272,93	
382. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,446692	1792,3	801	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,446692	851,28	380,26	
382. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,825	3,432	17,05	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17616,41	33133	
382. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,003649	249573,03	911	
382.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,056424	66,3	4	
382.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,035171	2742,28	96	
382.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000376	327493,64	123	
382.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001937	34752,55	67	
382.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000828	381819,66	316	
382.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018808	196,55	4	
382.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,257	181,11	409	
382.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,677092	91,05	62	
382.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000188	1774323,66	334	
382.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000828	200244,36	166	
382.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,00031	0,000583	401465,54	234	
382.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001128	413033,85	466	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1696,63	3191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69584,85	130876	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102911,73	193557	
		НР второго уровня	%	3,6		3704,82	6968	
		Накладные расходы	%	-		37031,7	69650	
		Сметная прибыль	%	8		8529,32	16042	
383	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II 1	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,88081	433566,38	815456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387500,34	728815	
		НР второго уровня	%	3,6		13950,01	26237	
		Накладные расходы	%	-		13950,01	26237	
		Сметная прибыль	%	8		32116,03	60404	
384	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		49,841465	122,37	6099	54,2% 893
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,033925	1,691	967,62	1636	
384. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,01246	851,28	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,04	1647	
384. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00623	3397,21	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00623	851,28		5,30
384. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00623	36,33	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
384. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00623	1792,3	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00623	851,28		5,30
384. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,697781	47,13	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	65	
384. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000802	273897,54	220	
384. 8	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,003539	745270,3	2637	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,32	2857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				91,46	4559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				109,37	5451	
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	196	
		Накладные расходы	%	-		21,84	1089	
		Сметная прибыль	%	8		9,06	452	
385	11-130301-	-Поверхности металлические огрунтованные.	м2		99,68293	77,56	7732	54,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1406 РСНБ РК 2015 к-2	Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)						1074
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	2,442	802,96	1961	
385. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,024921	851,28	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	1982	
385. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,01246	3397,21	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,01246	851,28	10,61	
385. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,01246	36,33	0,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
385. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,01246	1792,3	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,01246	851,28	10,61	
385. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,809924	47,13	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	103	
385. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001396	356131,77	497	
385. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,008971	365070,25	3275	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	3772	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	5836	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	6910	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	249	
		Накладные расходы	%	-		13,27	1323	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	573	
386	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		65,4	3217,6	210431	56,4% 31194
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,118	73,104	754,01	55121	
386. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,220725	851,28	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,71	55309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1635	3608,6	590	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1635	851,28	139,18	
386. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,057225	1792,3	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,057225	851,28	48,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,59	693	
386. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,37278	266124,47	99206	
386. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	7,848	99,96	784	
386. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,616	410,75	1075	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1545,33	101065	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2398,76	156879	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2875,73	188073	
		НР второго уровня	%	3,6		103,53	6771	
		Накладные расходы	%	-		580,5	37965	
		Сметная прибыль	%	8		238,34	15587	
		Входная группа 1						
387	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,3	7582,36	17439	60,9% 4258
387. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	9,681	722,22	6992	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	6992	
387. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,38	12,47	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	17	
387. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,713	1274,14	908	
387. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0023	14380,09	33	
387. 5	21-100501-	Мастика битумно-латексная холодного	кг	2	4,6	729,16	3354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0501	применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95						
387. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,35	0,805	30	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1878,18	4320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4925,49	11329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6776,74	15587	
		НР второго уровня	%	3,6		243,96	561	
		Накладные расходы	%	-		2095,22	4819	
		Сметная прибыль	%	8		561,66	1292	
388	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		2,346	16314,78	38274	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14581,35	34208	
		НР второго уровня	%	3,6		524,93	1231	
		Накладные расходы	%	-		524,93	1231	
		Сметная прибыль	%	8		1208,5	2835	
389	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		71,66	1467,48	105160	60,9% 28392
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,8349	59,829	734,93	43970	
389. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	3,377	784,97	2651	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,58	46621	
389. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,32247	3397,21	1095	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	0,32247	851,28	274,51
389. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032125	2,302	1412,75	3252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,032125	2,302	754,01	1735,73
389. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,75243	1792,3	1349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0105	0,75243	851,28	640,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,49	5696	
389. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,93158	11568,08	10777	
389. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2,193	2311,43	5068	
389. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,759	30	83	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				222,27	15928	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				915,35	65594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1311,56	93986	
		НР второго уровня	%	3,6		47,22	3384	
		Накладные расходы	%	-		443,42	31776	
		Сметная прибыль	%	8		108,7	7790	
390	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 0,12 Т	м2		73,0932	1741	127255	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1556,02	113734	
		НР второго уровня	%	3,6		56,02	4094	
		Накладные расходы	%	-		56,02	4094	
		Сметная прибыль	%	8		128,96	9426	
		Входная группа 2						
391	12-070101-0209 РСНБ РК 2015	-Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	м2		96,6	648,19	62615	59,1% 18781
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3824	36,94	754,01	27853	
391. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	4,482	875,76	3925	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,97	31778	
391. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	3,632	1897,76	6893	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0376	3,632	851,28	3091,85
391. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	7,264	16,8	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
391. 5	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0088	0,85008	2721,16	2313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0088	0,85008	980,33	833,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,57	9328	
391. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,061	5,893	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				384,9	37181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				579,32	55962	
		НР второго уровня	%	3,6		20,86	2015	
		Накладные расходы	%	-		215,28	20796	
		Сметная прибыль	%	8		48,01	4638	
392	11-070518-0101 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		42	1296,93	54471	62,1% 18391
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,08	45,36	642,37	29138	
392. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,6174	774,31	478	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				705,14	29616	
392. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,2478	3149,56	780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0059	0,2478	1141,82	282,94
392. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,3696	1792,3	662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0088	0,3696	851,28	314,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,48	1154	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				721,24	30292	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1159,13	48684	
		НР второго уровня	%	3,6		41,73	1753	
		Накладные расходы	%	-		479,62	20144	
		Сметная прибыль	%	8		96,07	4035	
393	11-070501-0103 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций		26	2389,02	62114	62,1% 15241
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	24,362	634,23	15451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
393. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	11,653	780,12	9091	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				943,93	24542	
393. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	1,885	3149,56	5937	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	1,885	1141,82	2152,33	
393. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	6,942	2884,83	20026	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	6,942	980,33	6805,45	
393. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	2,826	1792,3	5065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	2,826	851,28	2405,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				954,73	24823	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1549,01	40274	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2135,19	55515	
		НР второго уровня	%	3,6		76,87	1999	
		Накладные расходы	%	-		663,05	17239	
		Сметная прибыль	%	8		176,96	4601	
394	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		11,5	29331,73	337315	50,8% ---------- 24903
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	60,041	734,93	44126	
394. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	5,75	851,28	4895	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4262,71	49021	
394. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	5,75	3608,6	20749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	5,75	851,28	4894,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1804,3	20749	
394. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,76	13665,73	37717	
394. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	4,37	39754,54	173727	
394. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ	м3	0,0005	0,00575	17468	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8486-86						
394. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	5,06	30	152	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18408,43	211697	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24049,8	276573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26215,26	301475	
		НР второго уровня	%	3,6		943,75	10853	
		Накладные расходы	%	-		3109,21	35756	
		Сметная прибыль	%	8		2172,72	24986	
395	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		14,43	7582,36	109413	60,9% ---------- 26714
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	60,736	722,22	43865	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	43865	
395. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	8,658	12,47	108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	108	
395. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,473	1274,14	5700	
395. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01443	14380,09	208	
395. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	28,86	729,16	21044	
395. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	5,051	30	152	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1878,18	27102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4925,49	71075	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6776,74	97788	
		НР второго уровня	%	3,6		243,96	3520	
		Накладные расходы	%	-		2095,22	30234	
		Сметная прибыль	%	8		561,66	8105	
396	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		14,7186	16314,78	240131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		надбавка W4 в ценах II квартала 2017 года						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14581,35	214617	
		НР второго уровня	%	3,6		524,93	7726	
		Накладные расходы	%	-		524,93	7726	
		Сметная прибыль	%	8		1208,5	17787	
397	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		116	1467,48	170228	60,9% ---------- 45960
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,8349	96,848	734,93	71177	
397. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	5,466	784,97	4291	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,58	75468	
397. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,522	3397,21	1773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,522	851,28	444,37	
397. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032125	3,726	1412,75	5265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032125	3,726	754,01	2809,44	
397. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	1,218	1792,3	2183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,218	851,28	1036,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,49	9221	
397. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,508	11568,08	17445	
397. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	3,55	2311,43	8205	
397. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	4,466	30	134	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				222,27	25783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				915,35	106181	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1311,56	152141	
		НР второго уровня	%	3,6		47,22	5477	
		Накладные расходы	%	-		443,42	51437	
		Сметная прибыль	%	8		108,7	12609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 0,12 Т	м2		118,32	1741	205995	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1556,02	184108	
		НР второго уровня	%	3,6		56,02	6628	
		Накладные расходы	%	-		56,02	6628	
		Сметная прибыль	%	8		128,96	15259	
399	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		19,2	887,53	17041	62,1% 5055
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	9,163	831,57	7620	
399. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,6216	837,01	520	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				423,96	8140	
399. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,0912	1412,75	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,0912	754,01	68,77	
399. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	1,392	179,25	250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
399. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,5304	1792,3	951	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,5304	851,28	451,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,22	1329	
399. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0288	16266,62	468	
399. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00384	197175,18	757	
399. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0192	30	0,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				63,86	1226	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				529,95	10175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				793,23	15230	
		НР второго уровня	%	3,6		28,56	548	
		Накладные расходы	%	-		291,84	5603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		65,74	1262	
400	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,40084	445090,48	178410	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	159454	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	5740	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	5740	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	13216	
401	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		41,5	101,73	4222	54,2% 723
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	1,408	941,55	1326	
401. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,010375	851,28	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,15	1334	
401. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005188	3397,21	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005188	851,28	4,42	
401. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,005188	36,33	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
401. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005188	1792,3	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005188	851,28	4,42	
401. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,581	47,13	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	54	
401. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000623	273897,54	171	
401. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,003735	401465,54	1499	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	1670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,5	3050	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,92	3773	
		НР второго уровня	%	3,6		3,27	136	
		Накладные расходы	%	-		20,7	859	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	313	
402	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		83	77,56	6438	54,2% 894
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	2,033	802,96	1632	
402. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,02075	851,28	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	1650	
402. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,010375	3397,21	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,010375	851,28		8,83
402. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,010375	36,33	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
402. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,010375	1792,3	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,010375	851,28		8,83
402. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,674375	47,13	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	86	
402. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001162	356131,77	414	
402. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00747	365070,25	2727	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	3141	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	4859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	5754	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	207	
		Накладные расходы	%	-		13,27	1102	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	477	
403	11-220301-0105 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим	км трубопровод		0,016	929268,91	14868	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	испытанием	а					4393
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	414	6,624	916,12	6068	
403. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	64,412	1,031	975,33	1005	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				442096,88	7074	
403. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	27,188	0,435	3133,61	1363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		27,188	0,435	980,33	426,44
403. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,925	0,0308	3813,58	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,925	0,0308	1141,82	35,17
403. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,5	0,216	3924,03	848	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		13,5	0,216	1141,82	246,63
403. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	30,938	0,495	24,61	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
403. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	25	0,4	133,42	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
403. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	4,375	0,07	186,95	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
403. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	21,363	0,3418	1194,13	408	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		21,363	0,3418	851,28	290,97
403.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4375	0,007	1792,3	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,4375	0,007	851,28	5,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				176719,08	2828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				555992,76	8896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				830534,92	13289	
		НР второго уровня	%	3,6		29899,26	478	
		Накладные расходы	%	-		304441,42	4871	
		Сметная прибыль	%	8		68834,73	1101	
404	ПРАЙС стр.3	-Труба водосточная д-150 мм	м		16	1918,95	30703	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1715,06	27441	
		НР второго уровня	%	3,6		61,74	988	
		Накладные расходы	%	-		61,74	988	
		Сметная прибыль	%	8		142,14	2274	
		Вход 3						
405	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		7,2	2052,98	14781	59,1% 4321
	прим.							
405. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	8,006	754,01	6037	
405. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,512	842,94	1275	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1015,48	7311	
405. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	1,382	1897,76	2623	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	1,382	851,28	1176,47	
405. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	2,765	16,8	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
405. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,1296	1412,75	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,1296	754,01	97,72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				396,25	2853	
405. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,4752	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1234,71	8890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1834,86	13211	
		НР второго уровня	%	3,6		66,05	476	
		Накладные расходы	%	-		666,2	4797	
		Сметная прибыль	%	8		152,07	1095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		2,24	30084,3	67389	59,1% 20884
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	47,58	678,99	32306	
406. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	3,438	881,56	3031	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	35337	
406. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	3,08	1885,03	5806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,375	3,08	851,28	2621,94
406. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,3584	3149,56	1129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	0,3584	1141,82	409,23
406. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	6,16	16,8	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	7038	
406. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	4,617	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	39344	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	60229	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	2168	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	23053	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	4992	
407	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		1,76	29331,73	51624	50,8% 3811
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	9,189	734,93	6753	
407. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,88	851,28	749	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4262,71	7502	
407. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	0,88	3608,6	3176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,5	0,88	851,28	749,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1804,3	3176	
407. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,4224	13665,73	5772	
407. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,6688	39754,54	26588	
407. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00088	17468	15	
407. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,7744	30	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18408,43	32399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24049,8	42328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26215,26	46139	
		НР второго уровня	%	3,6		943,75	1661	
		Накладные расходы	%	-		3109,21	5472	
		Сметная прибыль	%	8		2172,72	3824	
408	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,35	7582,36	10236	60,9% 2499
408. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	5,682	722,22	4104	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	4104	
408. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,81	12,47	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	10	
408. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4185	1274,14	533	
408. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00135	14380,09	19	
408. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,7	729,16	1969	
408. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,4725	30	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1878,18	2536	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4925,49	6649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6776,74	9149	
		НР второго уровня	%	3,6		243,96	329	
		Накладные расходы	%	-		2095,22	2829	
		Сметная прибыль	%	8		561,66	758	
409	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		1,377	16314,78	22465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14581,35	20079	
		НР второго уровня	%	3,6		524,93	723	
		Накладные расходы	%	-		524,93	723	
		Сметная прибыль	%	8		1208,5	1664	
410	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		10,8	1467,48	15849	60,9% 4279
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,8349	9,017	734,93	6627	
410. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	0,50895	784,97	400	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,58	7026	
410. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0486	3397,21	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0045	0,0486	851,28	41,37
410. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032125	0,34695	1412,75	490	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,032125	0,34695	754,01	261,60
410. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,1134	1792,3	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0105	0,1134	851,28	96,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,49	859	
410. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1404	11568,08	1624	
410. 7	21-070510-0501	-Опилки древесные	м3	0,0306	0,33048	2311,43	764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0385	0,4158	30	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				222,27	2401	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				915,35	9886	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1311,56	14165	
		НР второго уровня	%	3,6		47,22	510	
		Накладные расходы	%	-		443,42	4789	
		Сметная прибыль	%	8		108,7	1174	
411	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 0,12 Т	м2		11,016	1741	19179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1556,02	17141	
		НР второго уровня	%	3,6		56,02	617	
		Накладные расходы	%	-		56,02	617	
		Сметная прибыль	%	8		128,96	1421	
412	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		6	887,53	5325	62,1% 1580
412. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	2,864	831,57	2381	
412. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,19425	837,01	163	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				423,96	2544	
412. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,0285	1412,75	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,0285	754,01	21,49	
412. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,435	179,25	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
412. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,16575	1792,3	297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,16575	851,28	141,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,22	415	
412. 6	21-130101-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,009	16266,62	146	
412. 7	21-130812-	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0012	197175,18	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
412. 8	1046 21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,001	0,006	30	0,18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				63,86	383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				529,95	3180	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				793,23	4759	
		НР второго уровня	%	3,6		28,56	171	
		Накладные расходы	%	-		291,84	1751	
		Сметная прибыль	%	8		65,74	394	
413	21-060510- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,11346	445090,48	50500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	45134	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	1625	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	1625	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	3741	
414	11-130301- 0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		13	101,73	1323	54,2% --- 227
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,441025	941,55	415	
414. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00325	851,29	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,15	418	
414. 3	31-050501- 0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001625	3397,21	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001625	851,28	1,38	
414. 4	31-050402- 0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001625	36,33	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
414. 5	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001625	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001625	851,28	1,38	
414. 6	31-040301- 0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,182	47,13	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	17	
414. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000195	273897,54	53	
414. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,00117	401465,54	470	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	523	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,5	955	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,92	1182	
		НР второго уровня	%	3,6		3,27	43	
		Накладные расходы	%	-		20,7	269	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	98	
415	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		26	77,56	2017	54,2% ---------- 280
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,63687	802,96	511	
415. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0065	851,28	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	517	
415. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00325	3397,21	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00325	851,28		2,77
415. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00325	36,33	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
415. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00325	1792,3	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00325	851,28		2,77
415. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,21125	47,13	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	27	
415. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000364	356131,77	130	
415. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00234	365070,25	854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	1522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	1802	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	65	
		Накладные расходы	%	-		13,27	345	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	149	
		Вход 4						
416	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		7,7	2052,98	15808	59,1% 4621
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	8,562	754,01	6456	
416. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,617	842,94	1363	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1015,48	7819	
416. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	1,478	1897,76	2806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,192	1,478	851,28	1258,19
416. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	2,957	16,8	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
416. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,1386	1412,75	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,018	0,1386	754,01	104,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				396,25	3051	
416. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,5082	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1234,71	9507	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1834,86	14128	
		НР второго уровня	%	3,6		66,05	509	
		Накладные расходы	%	-		666,2	5130	
		Сметная прибыль	%	8		152,07	1171	
417	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		2,25	30084,3	67690	59,1% 20978
417. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	47,792	678,99	32450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
417. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	3,454	881,56	3045	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	35495	
417. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	3,094	1885,03	5832	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,375	3,094	851,28	2633,86
417. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,36	3149,56	1134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	0,36	1141,82	411,06
417. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	6,188	16,8	104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	7070	
417. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	4,637	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	39520	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	60498	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	2178	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	23156	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	5014	
418	11-070501-0103 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций		3	2389,02	7167	62,1% ---------- 1759
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	2,811	634,23	1783	
418. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,345	780,12	1049	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				943,93	2832	
418. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,2175	3149,56	685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0725	0,2175	1141,82	248,35
418. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,801	2884,83	2311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,267	0,801	980,33	785,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,3261	1792,3	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1087	0,3261	851,28	277,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				954,73	2864	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1549,01	4647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2135,19	6406	
		НР второго уровня	%	3,6		76,87	231	
		Накладные расходы	%	-		663,05	1989	
		Сметная прибыль	%	8		176,96	531	
419	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		3	1912,08	5736	62,1% 1241
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,5474	1,642	773,71	1271	
419. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2485	0,7455	976,05	728	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				666,08	1998	
419. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,032875	0,098625	3149,56	311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,032875	0,098625	1141,82	112,61
419. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,16625	0,49875	2884,83	1439	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16625	0,49875	980,33	488,94
419. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,049375	0,148125	1792,3	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,049375	0,148125	851,28	126,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				671,64	2015	
419. 6	21-020101-0501	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0123	14951,7	184	
419. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,036	11568,08	416	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				200,12	600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1295,29	3886	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1708,92	5127	
		НР второго уровня	%	3,6		61,52	185	
		Накладные расходы	%	-		475,16	1425	
		Сметная прибыль	%	8		141,64	425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		4	2303,35	9213	62,1% 1963
420. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	2,672	773,71	2067	
420. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,12	975,79	1093	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				790,16	3161	
420. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,1568	3149,56	494	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0392	0,1568	1141,82	179,04
420. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,728	2884,83	2100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,182	0,728	980,33	713,68
420. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,2356	1792,3	422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0589	0,2356	851,28	200,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				754,07	3016	
420. 6	21-020101-0501	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0284	14951,7	425	
420. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,066	11568,08	763	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,03	1188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1567,94	6272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2058,63	8235	
		НР второго уровня	%	3,6		74,11	296	
		Накладные расходы	%	-		564,8	2259	
		Сметная прибыль	%	8		170,62	682	
421	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		1,645	22077,51	36317	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19731,79	32459	
		НР второго уровня	%	3,6		710,34	1169	
		Накладные расходы	%	-		710,34	1169	
		Сметная прибыль	%	8		1635,37	2690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		1,76	29331,73	51624	50,8% 3811
422. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,221	9,189	734,93	6753	
422. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,88	851,28	749	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4262,71	7502	
422. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	0,88	3608,6	3176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,5	0,88	851,28	749,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1804,3	3176	
422. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,4224	13665,73	5772	
422. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,6688	39754,54	26588	
422. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00088	17468	15	
422. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,7744	30	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18408,43	32399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24049,8	42328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26215,26	46139	
		НР второго уровня	%	3,6		943,75	1661	
		Накладные расходы	%	-		3109,21	5472	
		Сметная прибыль	%	8		2172,72	3824	
423	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,58	7582,36	11980	60,9% 2925
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	6,65	722,22	4803	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	4803	
423. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,948	12,47	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	12	
423. 3	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4898	1274,14	624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
423. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00158	14380,09	23	
423. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,16	729,16	2304	
423. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,553	30	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1878,18	2968	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4925,49	7782	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6776,74	10707	
		НР второго уровня	%	3,6		243,96	385	
		Накладные расходы	%	-		2095,22	3310	
		Сметная прибыль	%	8		561,66	887	
424	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		1,6116	16314,78	26293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14581,35	23499	
		НР второго уровня	%	3,6		524,93	846	
		Накладные расходы	%	-		524,93	846	
		Сметная прибыль	%	8		1208,5	1948	
425	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		12,06	1467,48	17698	60,9% 4778
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,8349	10,069	734,93	7400	
425. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	0,568327	784,97	446	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,58	7846	
425. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,05427	3397,21	184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,05427	851,28	46,20	
425. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032125	0,387428	1412,75	547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,032125	0,387428	754,01	292,12
425. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,12663	1792,3	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0105	0,12663	851,28	107,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,49	959	
425. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,15678	11568,08	1814	
425. 7	21-070510-0501	-Опилки древесные	м3	0,0306	0,369036	2311,43	853	
425. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0385	0,46431	30	14	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				222,27	2681	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				915,35	11039	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1311,56	15817	
		НР второго уровня	%	3,6		47,22	569	
		Накладные расходы	%	-		443,42	5348	
		Сметная прибыль	%	8		108,7	1311	
426	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 0,12 Т	м2		12,3012	1741	21416	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1556,02	19141	
		НР второго уровня	%	3,6		56,02	689	
		Накладные расходы	%	-		56,02	689	
		Сметная прибыль	%	8		128,96	1586	
427	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		6,35	887,53	5636	62,1% 1672
427. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	3,031	831,57	2520	
427. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,205581	837,01	172	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				423,96	2692	
427. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,030162	1412,75	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00475	0,030162	754,01	22,74
427. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,460375	179,25	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
427. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,175419	1792,3	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,175419	851,28	149,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,22	440	
427. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,009525	16266,62	155	
427. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00127	197175,18	250	
427. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00635	30	0,19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				63,86	406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				529,95	3365	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				793,23	5037	
		НР второго уровня	%	3,6		28,56	181	
		Накладные расходы	%	-		291,84	1853	
		Сметная прибыль	%	8		65,74	417	
428	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,11928	445090,48	53090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	47450	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	1708	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	1708	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	3933	
429	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		13,15	101,73	1338	54,2% 229
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,446114	941,55	420	
429. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,003288	851,29	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,15	423	
429. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001644	3397,21	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001644	851,28	1,40	
429. 4	31-050402-	Лебедки электрические тяговым усилием до	маш.-ч	0,000125	0,001644	36,33	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301	5,79 кН (0,59 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
429. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001644	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001644	851,28	1,40	
429. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,1841	47,13	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	17	
429. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000197	273897,54	54	
429. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,001183	401465,54	475	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	529	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,5	966	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,92	1196	
		НР второго уровня	%	3,6		3,27	43	
		Накладные расходы	%	-		20,7	272	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	99	
430	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		26,3	77,56	2040	54,2% / 283
430. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,644219	802,96	517	
430. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,006575	851,29	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	523	
430. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003288	3397,21	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003288	851,28	2,80	
430. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,003288	36,33	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
430. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,003288	1792,3	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003288	851,28	2,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
430. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,213687	47,13	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	27	
430. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000368	356131,77	131	
430. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002367	365070,25	864	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	995	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	1540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	1823	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	66	
		Накладные расходы	%	-		13,27	349	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	151	
431	12-070101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Вход 5 -Полы цементные. Разборка покрытия	м2		11,6	2052,98	23815	59,1% --- 6962
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,112	12,899	754,01	9726	
431. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	2,436	842,94	2053	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1015,48	11780	
431. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	2,227	1897,76	4227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	2,227	851,28	1895,80	
431. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	4,454	16,8	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
431. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,2088	1412,75	295	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,2088	754,01	157,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				396,25	4597	
431. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,7656	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1234,71	14323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1834,86	21284	
		НР второго уровня	%	3,6		66,05	766	
		Накладные расходы	%	-		666,2	7728	
		Сметная прибыль	%	8		152,07	1764	
432	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		0,36	30084,3	10830	59,1% 3356
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	7,647	678,99	5192	
432. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	0,5526	881,56	487	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15775,63	5679	
432. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	0,495	1885,03	933	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,375	0,495	851,28	421,38
432. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0576	3149,56	181	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,16	0,0576	1141,82	65,77
432. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	0,99	16,8	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3142,05	1131	
432. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	0,74196	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17564,47	6323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26887,87	9680	
		НР второго уровня	%	3,6		967,96	348	
		Накладные расходы	%	-		10291,36	3705	
		Сметная прибыль	%	8		2228,47	802	
433	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 к-0,8	-Подготовка бетонная. Устройство (демонтаж)	м3		2,2	1893,66	4166	48,5% 927
433. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,97	551,83	1639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
433. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	681,02	272	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				868,44	1911	
433. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	12,47	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
433. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,396	3608,6	1429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,396	851,28	337,11	
433. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	1792,3	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00286	851,28	2,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				526,29	1158	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1271,26	2797	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1692,46	3723	
		НР второго уровня	%	3,6		60,93	134	
		Накладные расходы	%	-		482,12	1061	
		Сметная прибыль	%	8		140,27	309	
434	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3,32	7582,36	25173	60,9% 6146
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	13,974	722,22	10092	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	10092	
434. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,992	12,47	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	25	
434. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,029	1274,14	1311	
434. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00332	14380,09	48	
434. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,64	729,16	4842	
434. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,162	30	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1878,18	6236	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4925,49	16353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6776,74	22499	
		НР второго уровня	%	3,6		243,96	810	
		Накладные расходы	%	-		2095,22	6956	
		Сметная прибыль	%	8		561,66	1865	
435	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		3,3864	16314,78	55248	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14581,35	49378	
		НР второго уровня	%	3,6		524,93	1778	
		Накладные расходы	%	-		524,93	1778	
		Сметная прибыль	%	8		1208,5	4092	
436	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		28,6	1467,48	41970	60,9% 11331
436. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,8349	23,878	734,93	17549	
436. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	1,348	784,97	1058	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				650,58	18607	
436. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1287	3397,21	437	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1287	851,28	109,56	
436. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032125	0,918775	1412,75	1298	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032125	0,918775	754,01	692,77	
436. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,3003	1792,3	538	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,3003	851,28	255,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,49	2273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
436. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,3718	11568,08	4301	
436. 7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,87516	2311,43	2023	
436. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,101	30	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				222,27	6357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				915,35	26179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1311,56	37511	
		НР второго уровня	%	3,6		47,22	1350	
		Накладные расходы	%	-		443,42	12682	
		Сметная прибыль	%	8		108,7	3109	
437	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 0,12 Т	м2		29,172	1741	50788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1556,02	45392	
		НР второго уровня	%	3,6		56,02	1634	
		Накладные расходы	%	-		56,02	1634	
		Сметная прибыль	%	8		128,96	3762	
438	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		9,3	887,53	8254	62,1% 2449
438. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,47725	4,438	831,57	3691	
438. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032375	0,301088	837,01	252	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				423,96	3943	
438. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,044175	1412,75	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,044175	754,01	33,31	
438. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,67425	179,25	121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
438. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,256912	1792,3	460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027625	0,256912	851,28	218,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,22	644	
438. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,01395	16266,62	227	
438. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00186	197175,18	367	
438. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0093	30	0,28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				63,86	594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				529,95	4929	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				793,23	7377	
		НР второго уровня	%	3,6		28,56	266	
		Накладные расходы	%	-		291,84	2714	
		Сметная прибыль	%	8		65,74	611	
439	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,1884	445090,48	83855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	74946	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	2698	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	2698	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	6211	
440	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		20	101,73	2035	54,2% 349
440. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,6785	941,55	639	
440. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,005	851,28	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,15	643	
440. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0025	3397,21	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0025	851,28	2,13	
440. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0025	36,33	0,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
440. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0025	1792,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0025	851,28	2,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,28	47,13	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	26	
440. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0003	273897,54	82	
440. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,0018	401465,54	723	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	805	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,5	1470	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,92	1818	
		НР второго уровня	%	3,6		3,27	65	
		Накладные расходы	%	-		20,7	414	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	151	
441	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		40	77,56	3103	54,2% 431
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,9798	802,96	787	
441. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,01	851,28	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	795	
441. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005	3397,21	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005	851,28		4,26
441. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,005	36,33	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
441. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005	1792,3	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005	851,28		4,26
441. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,325	47,13	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
441. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00056	356131,77	199	
441. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0036	365070,25	1314	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	1514	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	2342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	2773	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	100	
		Накладные расходы	%	-		13,27	531	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	230	
		Вход 6						
442	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,02324	88073,93	2047	60,9% 482
442. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	0,772381	831,57	642	
442. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	0,152396	983,61	150	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34087,27	792	
442. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	0,249539	331,97	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
442. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,024983	20,01	0,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
442. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003486	3149,56	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003486	1141,82	3,98	
442. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	0,141474	2884,83	408	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	0,141474	980,33	138,69	
442. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,001917	5471,95	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,001917	1319,19	2,53	
442. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,008424	24,61	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
442. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,011329	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
442.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,00552	1792,3	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,00552	851,28		4,70
442.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,048804	17,05	0,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22632,85	526	
442.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000045	249573,03	11	
442.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000697	66,3	0,05	
442.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000435	2742,28	1	
442.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000023	327493,64	8	
442.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000024	34752,55	0,83	
442.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000311	381819,66	119	
442.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000232	196,55	0,05	
442.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,031839	181,11	6	
442.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,009528	91,05	0,87	
442.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	4	
442.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000093	208172,82	19	
442.23	22-040101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р	т	0,00031	0,000007	401465,54	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0502 51693-2003							
442.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000014	413033,85	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7686,93	179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57957	1347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78716,15	1829	
		НР второго уровня	%	3,6		2833,78	66	
		Накладные расходы	%	-		23592,93	548	
		Сметная прибыль	%	8		6523,99	152	
443	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,02324	445090,48	10344	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	9245	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	333	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	333	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	766	
444	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		1,01094	122,37	124	54,2%
								18
444. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,033925	0,034296	967,62	33	
444. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000253	851,09	0,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,04	33	
444. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000126	3397,21	0,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000126	851,28	0,11	
444. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000126	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
444. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000126	1792,3	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000126	851,28	0,11	
444. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,014153	47,13	0,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	1	
444. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000016	273897,54	4	
444. 8	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000072	745270,3	53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,32	58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				91,46	92	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				109,37	111	
		НР второго уровня	%	3,6		3,94	4	
		Накладные расходы	%	-		21,84	22	
		Сметная прибыль	%	8		9,06	9	
445	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		2,02188	77,56	157	54,2% ---------- 22
445. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,049526	802,96	40	
445. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000505	851,29	0,43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	40	
445. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000253	3397,21	0,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000253	851,28	0,22	
445. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000253	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
445. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000253	1792,3	0,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000253	851,28	0,22	
445. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,016428	47,13	0,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	2	
445. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000028	356131,77	10	
445. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000182	365070,25	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	140	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	5	
		Накладные расходы	%	-		13,27	27	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге	.	.	.	.	3129749	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1932483	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	495191	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	578416	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	27441	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	753757	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	422843	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	340997	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	81846	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	188426	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2543752	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	790	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	578416	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1197266	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3370	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	103718	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1065043	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	108539	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	63164	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	45375	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	104464	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	1410270	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	132	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	103718	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	.	3954022	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	921	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	682133	.

РАЗДЕЛ 12. Лестницы

Пожарные лестницы

446	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка конструкций (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	1,124	46901,7	52718	60,9%	12343

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5							
446. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	17,34	19,49	831,57	16207	
446. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,672	4,128	983,61	4060	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18031,45	20267	
446. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,013	6,759	331,97	2244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
446. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,602	0,676648	20,01	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
446. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,094416	3149,56	297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,094416	1141,82	107,81	
446. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,409	3,832	2884,83	11054	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,409	3,832	980,33	3756,62	
446. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0462	0,051929	5471,95	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0462	0,051929	1319,19	68,50	
446. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,203	0,228172	24,61	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
446. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,273	0,306852	186,95	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
446.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,149492	1792,3	268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,149492	851,28	127,26	
446.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,176	1,322	17,05	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12674,39	14246	
446.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,00109	249573,03	272	
446.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,01686	66,3	1	
446.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,010509	2742,28	29	
446.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000562	327493,64	184	
446.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000579	34752,55	20	
446.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067	0,007531	381819,66	2875	
446.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,00562	196,55	1	
446.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,685	0,76994	181,11	139	
446.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,205	0,23042	91,05	21	
446.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000056	1774323,66	100	
446.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,002248	208172,82	468	
446.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	т	0,000155	0,000174	401465,54	70	
446.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000337	413033,85	139	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3843,46	4320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30937,28	34774	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				41918,43	47116	
		НР второго уровня	%	3,6		1509,06	1696	
		Накладные расходы	%	-		12490,22	14039	
		Сметная прибыль	%	8		3474,2	3905	
447	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		1,124	88073,93	98995	60,9% ---------- 23333

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 прим.								
447. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	37,356	831,57	31064	
447. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	7,371	983,61	7250	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34087,27	38314	
447. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	12,069	331,97	4007	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
447. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	1,208	20,01	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
447. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1686	3149,56	531	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,1686	1141,82	192,51	
447. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	6,842	2884,83	19739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	6,842	980,33	6707,42	
447. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,09273	5471,95	507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,09273	1319,19	122,33	
447. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,40745	24,61	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
447. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,54795	186,95	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
447.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,26695	1792,3	478	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,26695	851,28	227,25	
447.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	2,36	17,05	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22632,85	25439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002181	249573,03	544	
447.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,03	0,03372	66,3	2	
447.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,021019	2742,28	58	
447.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,001	0,001124	327493,64	368	
447.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001158	34752,55	40	
447.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,015062	381819,66	5751	
447.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01124	196,55	2	
447.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,54	181,11	279	
447.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,46084	91,05	42	
447.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000112	1774323,66	199	
447.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,004496	208172,82	936	
447.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000348	401465,54	140	
447.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000674	413033,85	279	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7686,93	8640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57957	65144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78716,15	88477	
		НР второго уровня	%	3,6		2833,78	3185	
		Накладные расходы	%	-		23592,93	26518	
		Сметная прибыль	%	8		6523,99	7333	
448	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		0,0978298	77,56	8	54,2% / 1
448. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,002396	802,96	2	
448. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000024	850,46	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	2	
448. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000012	3397,21	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000012	851,28	0,01	
448. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000012	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
448. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000012	1792,3	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000012	851,28	0,01	
448. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,000795	47,13	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	-	
448. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000001	356131,77	0,49	
448. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000009	365070,25	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	7	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	-	
		Накладные расходы	%	-		13,27	1	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	1	
449	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,6062	88073,93	53390	60,9% 12584
449. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	20,147	831,57	16754	
449. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,558	3,975	983,61	3910	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34087,27	20664	
449. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	6,509	331,97	2161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
449. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,651665	20,01	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
449. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,09093	3149,56	286	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,09093	1141,82	103,83	
449. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	3,69	2884,83	10646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	3,69	980,33	3617,42	
449. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,050012	5471,95	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,050012	1319,19	65,98	
449. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,219748	24,61	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
449. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,295523	186,95	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
449.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,143973	1792,3	258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,143973	851,28	122,56	
449.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	1,273	17,05	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22632,85	13720	
449.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001176	249573,03	294	
449.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,03	0,018186	66,3	1	
449.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,	10 м	0,0187	0,011336	2742,28	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
449.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,001	0,000606	327493,64	199	
449.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000624	34752,55	22	
449.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008123	381819,66	3102	
449.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006062	196,55	1	
449.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,830494	181,11	150	
449.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,248542	91,05	23	
449.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	1774323,66	108	
449.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002425	208172,82	505	
449.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00031	0,000188	401465,54	75	
449.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000364	413033,85	150	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7686,93	4660	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57957	35134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78716,15	47718	
		НР второго уровня	%	3,6		2833,78	1718	
		Накладные расходы	%	-		23592,93	14302	
		Сметная прибыль	%	8		6523,99	3955	
450	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,6062	445090,48	269814	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	241146	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	8681	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	8681	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	19986	
451	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		52,7394	77,56	4091	54,2% 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9
451. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,292	802,96	1037	
451. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,013185	851,28	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	1049	
451. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,006592	3397,21	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006592	851,28		5,61
451. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,006592	36,33	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
451. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,006592	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006592	851,28		5,61
451. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,428508	47,13	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	55	
451. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000738	356131,77	263	
451. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,004747	365070,25	1733	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	1996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	3088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	3656	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	132	
		Накладные расходы	%	-		13,27	700	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	303	
452	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	ЛП-1, ЛП-2 -Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка конструкций (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т		0,049	46901,7	2298	60,9%
								538

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кмр=0,5							
452. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	17,34	0,84966	831,57	707	
452. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,672	0,179938	983,61	177	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18031,45	884	
452. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,013	0,294637	331,97	98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
452. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,602	0,029498	20,01	0,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
452. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,004116	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,004116	1141,82	4,70	
452. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,409	0,167041	2884,83	482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,409	0,167041	980,33	163,76	
452. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0462	0,002264	5471,95	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0462	0,002264	1319,19	2,99	
452. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,203	0,009947	24,61	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
452. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,273	0,013377	186,95	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
452.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,006517	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,006517	851,28	5,55	
452.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,176	0,057624	17,05	0,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12674,39	621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
452.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00097	0,000048	249573,03	12	
452.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,015	0,000735	66,3	0,05	
452.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,000458	2742,28	1	
452.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,0005	0,000024	327493,64	8	
452.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000025	34752,55	0,88	
452.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067	0,000328	381819,66	125	
452.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,000245	196,55	0,05	
452.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,685	0,033565	181,11	6	
452.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,205	0,010045	91,05	0,91	
452.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000002	1774323,66	4	
452.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000098	208172,82	20	
452.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000008	401465,54	3	
452.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000015	413033,85	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3843,46	188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30937,28	1516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				41918,43	2054	
		НР второго уровня	%	3,6		1509,06	74	
		Накладные расходы	%	-		12490,22	612	
		Сметная прибыль	%	8		3474,2	170	
453	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,049	88073,93	4316	60,9% 1017
453. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	33,235	1,629	831,57	1354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
453. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,557	0,321317	983,61	316	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34087,27	1670	
453. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	0,526138	331,97	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
453. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,052675	20,01	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
453. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00735	3149,56	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00735	1141,82	8,39	
453. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	0,298287	2884,83	861	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	0,298287	980,33	292,42	
453. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,004043	5471,95	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,004043	1319,19	5,33	
453. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,017763	24,61	0,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
453. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,023887	186,95	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
453.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,011638	1792,3	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,011638	851,28	9,91	
453.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,1029	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22632,85	1109	
453.12	21-050204-	Швеллеры из горячекатаного проката	т	0,00194	0,000095	249573,03	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9903	немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005						
453.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00147	66,3	0,1	
453.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000916	2742,28	3	
453.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000049	327493,64	16	
453.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00005	34752,55	2	
453.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000657	381819,66	251	
453.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00049	196,55	0,1	
453.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,06713	181,11	12	
453.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,02009	91,05	2	
453.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9	
453.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000196	208172,82	41	
453.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00031	0,000015	401465,54	6	
453.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000029	413033,85	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7686,93	377	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57957	2840	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				78716,15	3857	
		НР второго уровня	%	3,6		2833,78	139	
		Накладные расходы	%	-		23592,93	1156	
		Сметная прибыль	%	8		6523,99	320	
		Ограждение Ог-1 (4 шт.)						
454	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения		6,68	4011,71	26798	62,1% 5564
454. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,541	10,294	851,28	8763	
454. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03525	0,23547	837,14	197	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1341,33	8960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
454. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005125	0,034235	1412,75	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,034235	754,01	25,81	
454. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,4843	179,25	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
454. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,030125	0,201235	1792,3	361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030125	0,201235	851,28	171,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,23	496	
454. 6	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	6,814	1276,35	8697	
454. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,01002	16266,62	163	
454. 8	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,00002	235536,36	5	
454. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001336	197175,18	263	
454.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00668	30	0,2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1366,45	9128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2752,5	18387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3585,47	23951	
		НР второго уровня	%	3,6		129,08	862	
		Накладные расходы	%	-		962,04	6426	
		Сметная прибыль	%	8		297,16	1985	
455	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		0,104	445090,48	46289	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397800,01	41371	
		НР второго уровня	%	3,6		14320,8	1489	
		Накладные расходы	%	-		14320,8	1489	
		Сметная прибыль	%	8		32969,66	3429	
456	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		9,048	77,56	702	54,2%
								97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
к-2								
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,221631	802,96	178	
456. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,002262	851,28	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	180	
456. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001131	3397,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001131	851,28		0,96
456. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001131	36,33	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
456. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001131	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001131	851,28		0,96
456. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,073515	47,13	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	9	
456. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000127	356131,77	45	
456. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000814	365070,25	297	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	530	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	627	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	23	
		Накладные расходы	%	-		13,27	120	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	52	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	.	.	.	.	443934	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	22010	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	11470	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	10190	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	7248	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	6231	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1017	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2341	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	31598	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	12	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	10190	.
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	421924	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	18185	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	81799	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	282518	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	66798	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	49816	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	16982	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	39098	.
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	527820	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	95	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	81799	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	.	.	.	.	559418	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	108	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	91989	.

РАЗДЕЛ 13. Узел крепления подвеса к металлической балке

1	2	3	4	5	6	7	8	9
457	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3487	506161,53	176499		62,1% 9837
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	49,105	17,123	902,77	15458	
457. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,288	0,448951	851,28	382	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45426,54	15840	
457. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,563	9,262	179,25	1660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
457. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,288	0,448951	1792,3	805	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,288	0,448951	851,28	382,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7068,91	2465	
457. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	1	0,3487	364885,99	127236		
457. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013948	197175,18	2750	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				372773	129986	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				424172,43	147909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				452382,32	157746	
		НР второго уровня	%	3,6		16285,76	5679	
		Накладные расходы	%	-		44495,65	15516	
		Сметная прибыль	%	8		37493,45	13074	
458	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		45,331	77,56	3516	54,2% 488
458. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	1,11	802,96	892	
458. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,011333	851,28	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	901	
458. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005666	3397,21	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005666	851,28		4,82
458. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,005666	36,33	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
458. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,005666	1792,3	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,005666	851,28		4,82
458. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,368314	47,13	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	47	
458. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000635	356131,77	226	
458. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00408	365070,25	1489	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	1715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	2654	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	3142	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	113	
		Накладные расходы	%	-		13,27	602	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	260	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге	.	.	.	.	150563 .
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	150563	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	131701	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16741	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	16117	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	10325	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	5792	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	13334	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	180015	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	19	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16741	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	.	180015	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	19	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	16741	.

РАЗДЕЛ 14. Фундамент под насосное оборудование ФМ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,544	7414,96	4034	48,5% 966
459. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	4,657	2,534	747,65	1894	
459. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,183125	0,09962	971,46	97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3660,08	1991	
459. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,001836	3397,21	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,001836	851,28	1,56	
459. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2125	0,1156	40,86	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
459. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009125	0,004964	3149,56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009125	0,004964	1141,82	5,67	
459. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0816	2884,83	235	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0816	980,33	79,99	
459. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,016875	0,00918	62,65	0,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
459. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02525	0,013736	179,25	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
459. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,020625	0,01122	1792,3	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020625	0,01122	851,28	9,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				524,16	285	
459.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,4	0,2176	66,3	14	
459.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м3 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0008	0,000435	27859,1	12	
459.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,002	0,001088	26037,67	28	
459.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0069	0,003754	26037,67	98	
459.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,00025	32680,92	8	
459.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,20128	196,55	40	
459.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,005494	6598,38	36	
459.17	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000022	197175,18	4	
459.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003754	14286,68	54	
459.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,015977	30	0,48	
459.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,26928	612,84	165	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				845,64	460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4851,99	2639	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6627,13	3605	
		НР второго уровня	%	3,6		238,58	130	
		Накладные расходы	%	-		2013,71	1095	
		Сметная прибыль	%	8		549,26	299	
460	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,02 Общ.ч.	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 2,4 Т			0,55216	16314,78	9008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	т.9 надбавка W4 в ценах II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14581,35	8051	
		НР второго уровня	%	3,6		524,93	290	
		Накладные расходы	%	-		524,93	290	
		Сметная прибыль	%	8		1208,5	667	
461	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	-Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2		1,0875	1038,65	1130	48,5% 203
461. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,483	0,525262	792,79	416	
461. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,001767	1030,05	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				384,59	418	
461. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0305	0,033169	12,47	0,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
461. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,001087	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001087	1141,82	1,24	
461. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,00068	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,00068	851,28	0,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,65	5	
461. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,022185	15382,96	341	
461. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001087	26037,67	28	
461. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000435	26037,67	11	
461. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,02175	196,55	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				354,2	385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				741,76	807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				928,29	1010	
		НР второго уровня	%	3,6		33,42	36	
		Накладные расходы	%	-		219,95	239	
		Сметная прибыль	%	8		76,94	84	
462	11-060301-0202 РСНБ РК 2015 к-3	-Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		3,2625	371,09	1211	48,5% 174
462. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	0,450225	792,79	357	
462. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,002447	1044,97	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,19	359	
462. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00875	0,028547	12,47	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
462. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,001631	3149,56	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001631	1141,82	1,86	
462. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,000816	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,000816	851,28	0,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,13	7	
462. 6	21-020402-0206	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,033278	15382,96	512	
462. 7	21-070203-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000652	26037,67	17	
462. 8	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000326	26037,67	8	
462. 9	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,032625	196,55	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				166,68	544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				278,22	908	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				331,66	1082	
		НР второго уровня	%	3,6		11,94	39	
		Накладные расходы	%	-		65,38	213	
		Сметная прибыль	%	8		27,49	90	
463	11-060301-0401 РСНБ	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,003322	634682,79	2108	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							421
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	332,35	1,104	783,25	865	
463. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,775	0,002575	968,44	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				261063,67	867	
463. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3125	0,001038	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3125	0,001038	1141,82		1,19
463. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4625	0,001536	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4625	0,001536	851,28		1,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1813,18	6	
463. 5	21-130205-0101	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,003322	178506,12	593	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	593	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				440632,43	1464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				567248,32	1884	
		НР второго уровня	%	3,6		20420,94	68	
		Накладные расходы	%	-		147036,82	488	
		Сметная прибыль	%	8		47013,54	156	
464	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (для существующего фундамента ФМ-2)	т		0,001412	634682,79	896	48,5% ---------- 179
464. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	332,35	0,469278	783,25	368	
464. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,775	0,001094	968,47	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				261063,67	369	
464. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3125	0,000441	3149,56	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3125	0,000441	1141,82		0,50
464. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4625	0,000653	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4625	0,000653	851,28		0,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1813,18	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
464. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,001412	178506,12	252	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				440632,43	622	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				567248,32	801	
		НР второго уровня	%	3,6		20420,94	29	
		Накладные расходы	%	-		147036,82	208	
		Сметная прибыль	%	8		47013,54	66	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге	.	.	.	.	14491	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	14491	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	2234	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4005	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	8051	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2534	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1942	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	592	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1362	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	18387	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4005	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	.	.	.	18387	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	4005	.
		РАЗДЕЛ 15. Устройство отверстий в подвале, приямок (АС-95)						
465	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	-Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3		0,304	62066,4	18868	50,8% 4417
465. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	23,8	7,235	792,79	5736	
465. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,43	3,475	851,28	2958	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28598,53	8694	
465. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,43	3,475	1897,76	6594	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		11,43	3,475	851,28	2958,20
465. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22,86	6,949	16,8	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22075,44	6711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40943,85	12447	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				55471,9	16863	
		НР второго уровня	%	3,6		1996,99	607	
		Накладные расходы	%	-		16525,04	5024	
		Сметная прибыль	%	8		4597,51	1398	
466	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,1155	10733,69	1240	60,9% 230
466. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,726	0,430353	722,22	311	
466. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	0,079406	851,28	68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3276,25	378	
466. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,012994	3397,21	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,012994	851,28	11,06	
466. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,066412	1897,76	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,066412	851,28	56,54	
466. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	0,134269	11,48	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1486,74	172	
466. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,033495	2902,55	97	
466. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,010395	2769,97	29	
466. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,1155	2324,74	269	
466. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,017325	30	0,52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3420,28	395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7598,01	878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9593,25	1108	
		НР второго уровня	%	3,6		345,36	40	
		Накладные расходы	%	-		2340,59	270	
		Сметная прибыль	%	8		795,09	92	
467	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,11	24646,1	2711	60,9% ---------- 204
467. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	0,46299	722,22	334	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	334	
467. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,066	12,47	0,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	1	
467. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0341	1274,14	43	
467. 4	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1122	14951,7	1678	
467. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00011	14380,09	2	
467. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,22	729,16	160	
467. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,0385	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17128,92	1884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20176,22	2219	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22027,48	2423	
		НР второго уровня	%	3,6		792,99	87	
		Накладные расходы	%	-		2644,24	291	
		Сметная прибыль	%	8		1825,64	201	
468	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,0228	494109,3	11266	50,8% ---------- 472
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	48,645	1,109	783,25	869	
468. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,112	0,070965	851,28	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40750,81	929	
468. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8625	0,019665	3608,6	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,8625	0,019665	851,28	16,74
468. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,25	0,0513	1792,3	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,25	0,0513	851,28	43,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7145,09	163	
468. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0171	15462,52	264	
468. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,001368	205870,68	282	
468. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	ит	1	0,0228	346301,65	7896	
468. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,114	1082,43	123	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				375662,93	8565	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				420909,22	9597	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441610,63	10069	
		НР второго уровня	%	3,6		15897,98	362	
		Накладные расходы	%	-		36599,39	834	
		Сметная прибыль	%	8		36600,69	834	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	.	.	.	.	25141	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	25141	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	10844	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	10336	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	6419	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	5323	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1096	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	2525	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	34085	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	10336	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	.	.	.	.	34085	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	13	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	10336	.

РАЗДЕЛ 16. Отмостка

469	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5	11040,83	16561	60,9%	2993

1	2	3	4	5	6	7	8	9
469. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,726	5,589	722,22	4036	
469. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	1,031	851,28	878	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3276,25	4914	
469. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,16875	3397,21	573	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,1125	0,16875	851,28	143,65
469. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,8625	1897,76	1637	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,575	0,8625	851,28	734,23
469. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	1,744	11,48	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1486,74	2230	
469. 6	21-010201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,135	2792,35	377	
469. 7	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,29	1,935	2665,87	5158	
469. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,225	30	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3694,78	5542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7872,52	11809	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9867,75	14802	
		НР второго уровня	%	3,6		355,24	533	
		Накладные расходы	%	-		2350,47	3526	
		Сметная прибыль	%	8		817,84	1227	
470	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		8,94	7582,36	67786	60,9% ---------- 16550
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	4,209	37,628	722,22	27176	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3039,82	27176	
470. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	5,364	12,47	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,48	67	
470. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,771	1274,14	3531	
470. 4	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00894	14380,09	129	
470. 5	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	17,88	729,16	13037	
470. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,129	30	94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1878,18	16791	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4925,49	44034	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6776,74	60584	
		НР второго уровня	%	3,6		243,96	2181	
		Накладные расходы	%	-		2095,22	18731	
		Сметная прибыль	%	8		561,66	5021	
471	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 к-1,05 Общ.ч. т.9 надбавка W6 в ценах II квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		9,1188	16794,63	153147	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15010,21	136875	
		НР второго уровня	%	3,6		540,37	4928	
		Накладные расходы	%	-		540,37	4928	
		Сметная прибыль	%	8		1244,05	11344	
472	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		1,05	2276,42	2390	50,8% 245
472. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,5382	0,56511	841,74	476	
472. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006875	0,007219	851,28	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				458,88	482	
472. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04475	0,046988	521,18	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
472. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006875	0,007219	1792,3	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006875	0,007219	851,28	6,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,64	37	
472. 5	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,3	2,415	153	369	
472. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	4,62	212,16	980	
472. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000252	51147,9	13	
472. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000168	94332,78	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1312,77	1378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1801,44	1892	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2034,55	2136	
		НР второго уровня	%	3,6		73,24	77	
		Накладные расходы	%%	-		306,35	322	
		Сметная прибыль	%	8		168,62	177	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	.	.	.	.	194609	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	194609	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	23712	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32572	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	136875	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	27506	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	19788	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	7718	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	17769	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	239885	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	45	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32572	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	.	.	.	.	239885	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	45	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32572	.

РАЗДЕЛ 17. Прочее

473	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	115,980258	480	55670

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				429	49756	
		НР второго уровня	%	3,6		15,44	1791	
		Накладные расходы	%	-		15,44	1791	
		Сметная прибыль	%	8		35,56	4124	
474	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	115,980258		248,3	28798	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				221,92	25738	
		НР второго уровня	%	3,6		7,99	927	
		Накладные расходы	%	-		7,99	927	
		Сметная прибыль	%	8		18,39	2133	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге	.	.	.	.	75494	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	75494	.
	Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	75494	.
	Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	2718	.
	Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	6257	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	84469	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге	.	.	.	.	84469	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	107770564	.
	в том числе:		.	.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	23616629	.
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	2132075	.
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	882198	.
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге	.	.	.	.	81946366	.
	- перевозка грузов		Тенге	.	.	.	.	75494	.
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге	.	.	.	.	0	.
	Накладные расходы I уровня		Тенге	.	.	.	.	13813436	.
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге	.	.	.	.	121584000	.
	Накладные расходы II уровня		Тенге	.	.	.	.	4377024	.
	ИТОГО:		Тенге	.	.	.	.	125961024	.
	Сметная прибыль		Тенге	.	.	.	.	10076882	.
	ИТОГО по смете:		Тенге	.	.	.	.	136037906	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2010'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"'11/2017'2-1'Капитальный ремонт здания Дома культуры''2'2-1-2'Общестроительные работы'чертежи АС''в текущих ценах 2 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 Х2405:2269=Ф1*
5 Р Стены, перегородки*
6 Е11-460302-0103'1,63+0,81+0,21''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м3*
7 Е12-030101-1901'1,22+17,26''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м3 кладки*
8 Е11-080201-0205(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'19,69+38,93+9,0+15,52''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
9 Е11-070503-0110(РС125423)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
10 С121-040105-9901'0,008''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
11 П2 Устройство металлических перемычек*
12 Е12-030101-2401(РС248168)'(39,8.2+5,03.32+0,126.8+2,48.8+5,38+7,0+42,9.2+100,54.4+4,24.8):1000''Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек'т металлоконструкций перемычек*
13 С121-050204-0207'(39,8.2+42,9.2+100,54.4):1000''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)'т*
14 С121-130201-0901'(5,03.32+0,126.8+2,48.8+4,24.8):1000''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
15 С121-050201-0129'0,00538+0,007''Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)'т*
16 Е11-130301-0502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(39,8.2+42,9.2+100,54.4):1000.40,5+(0,00538+0,007).52''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз'м2*
17 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'((39,8.2+42,9.2+100,54.4):1000.40,5+(0,00538+0,007).52).2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
18 Е11-150207-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС276071РС128234)'3,31''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
19 П2 Перегородки в санузлах*
20 Е11-100103-0301(РС127727)(РС131541)(РС133152)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,16.3+3,4''Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство'м2 перегородок*
21 Е12-060101-2105(РС133831)(РС147501)'1,15.2''Двери плотничные. Навеска на качающихся петлях'м2 полотна*
22 С121-060801-0301'(25,8.3+39,22):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
23 С121-060405-1403'(0,75.3+0,3+4,31+7,91):1000''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012'т*
24 С121-060801-0105'0,002262''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т'т*
25 С121-070510-1101'13,02.3+4,78''Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм'м*
26 С121-130201-1201'(0,27.3+0,108):1000''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
27 С121-070508-0401 прим.'2,16.3+3,4+1,15.2''Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм'м2*
28 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,009.2''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
29 С121-090404-0201'3.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
30 Р Проемы*
31 П2 Двери*
32 Е11-100107-0102(РС134849)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,385.1,874+2,385.1,574''Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
33 Е11-100107-0101(РС134849)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,085.0,884.3+2,085.1,274.3+2,085.1,474+2,385.0,884+1,9.0,9+2,085.0,684.(3+3)''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
34 Е11-100107-0106(РС147501)(РС134849)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,071.0,77.(7+3)+2,071.0,87.(11+8)+2,071.0,97.(1+2)+2,371.1,272.2+2,371.0,97+2,071.0,67.(9+7)+2,371.0,87.2''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
35 Е11-100107-0107(РС134849)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,371.1,872+2,371.1,472''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
36 С121-090102-0211'2,385.1,874''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19П; ДН 24-19П СТ РК 943-92'м2*
37 С121-090102-0201'2,085.0,884.3''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными и полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92'м2*

38 С121-090102-0204'2,085.1,274.3''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92'м2*
39 С121-090102-0210'2,385.1,574+2,085.1,474''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92'м2*
40 С121-090102-0202'2,385.0,884+2,085.0,684.(3+3)''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92'м2*
41 С121-090102-0102'2,071.0,77.(7+3)+2,071.0,67.(9+7)''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92'м2*
42 С121-090102-0103'2,071.0,87.(11+8)+2,071.0,97.(1+2)''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92'м2*
43 С121-090102-0107'2,371.1,872''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92'м2*
44 С121-090102-0105'2,371.1,272.2''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92'м2*
45 С121-090102-0104'2,371.0,97+2,371.0,87.2''Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92'м2*
46 С121-090102-0106'2,371.1,472''Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92'м2*
47 С121-090102-0303'1,9.0,9''Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92'м2*
48 С121-090404-0201'82.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
49 С121-090404-0303'55''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
50 С121-090404-0306'17''Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011'шт.*
51 С121-090404-1006'17''Ручки на планке ГОСТ 5087-80'пара*
52 С121-090404-0102'4''Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'шт.*
53 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'2,1.0,9.(4+3)''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
54 С122-040601-0801'2,1.0,9.(4+3).2.0,25''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
55 П2 Окна*
56 Е11-100501-0108(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,76.2,07.16+1,76.1,25.3+2,06.2,07.37+2,06.1,25.2+2,06.1,0+2,35.2,54.2''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2 проемов*
57 Е11-100501-0105(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,76.0,87.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
58 Е11-100501-0103(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,4.0,73.2+0,45.1,2.3+0,86.1,47.6+0,55.1,12.2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2 проемов*
59 Е11-100501-0101(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,45.0,45.3+0,38.0,55''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2 проемов*
60 Е11-100501-0102(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,16.2,54''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2 проемов*
61 С121-090201-0605'1,76.2,07.16+1,76.1,25.3+2,06.2,07.37+2,06.1,25.2+2,06.1,0+2,35.2,54.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
62 С121-090201-0402'1,76.0,87.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
63 С121-090201-0202'0,4.0,73.2+0,45.1,2.3+0,86.1,47.6+0,55.1,12.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99'м2*
64 С121-090201-0201'0,45.0,45.3''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
65 С121-090201-0601'1,16.2,54''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
66 С121-090201-0101'0,38.0,55''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
67 П2 Витражи*
68 Е11-100501-0102(РС134848)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,3.3,55''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2 проемов*
69 С121-090201-0501'2,3.3,55''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
70 Е11-090403-0203(РС134841)(РС130060)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'41,72+47,57+27,17+27,96''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
71 С121-090304-0107'41,72+47,57+27,17+27,96''Витраж наруж

ный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандар
тного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) ч
асти, с заполнением верхней (нижней) части двухкам
ерным стеклопакетом'м2*
72 П2 Подоконные доски*
73 Е11-100501-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'148,5+36''Доски под
оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщин
ой свыше 0,51 м'п/м*
74 С121-090205-0208'148,5''Доски подоконные из ПВХ профил
ей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99'м*
75 С121-090205-0211'36''Доски подоконные из ПВХ профилей
ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-9
9'м*
76 П2 Ремонт ворот*
77 Е11-100107-0612(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'48,1''Двери.
Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с
одной стороны'м2 проемов*
78 Е11-100102-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'58''Стены руб
леные. Обшивка досками'м2 стен, фронтонов (за выче
том проемов) и развернутой поверхности карнизов*
79 Р Отделочные работы*
80 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'152,28''Плинт
уса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 (п
отолочный плинтус)'м плинтусов*
81 П2 1 этаж*
82 П2 Потолок*
83 Е11-150108-1401(РС147129)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'286,4''По
толки подвесные из декоративно-акустических плит.
Устройство'м2*
84 С122-030301-0201'286,4''Подвесной потолок из минеральн
ого волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте'
м2*
85 Е11-100403-0101(РС149136)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'448,03''П
отолки подвесные на одноуровневом металлическом ка
ркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листа
ми. Устройство на прямых подвесах'м2 потолка*
86 СТПрайс стр.1(=19) к-1,03'448,03.1,03'2500:1,12:Ф1'Лис
ты гипсокартонные Кнауф-Акустик'м2*
87 Е11-150405-0106(РС149589РС149612=0,69)(Н5.1,15)(Н52.1,
25)'448,03''Потолки, подготовленные под окраску. О
краска поливинилацетатными водоэмульсионными соста
вами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашив
аемой поверхности*
88 Е11-150405-0102(РС149589РС149612=0,57)(Н5.1,15)(Н52.1,
25)'387,7+32,4''Потолки, подготовленные под окраск
у. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными с
оставами простая по штукатурке и сборным конструкц
иям'м2 окрашиваемой поверхности*
89 Е11-150405-0106(РС149589РС149612=0,69)(Н5.1,15)(Н52.1,
25)'200,8+20,62+97,4+24,16+8,3''Потолки, подготовл
енные под окраску. Окраска поливинилацетатными вод
оэмульсионными составами улучшенная по сборным кон
струкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
90 Е11-100403-0202(Н5.1,15)(Н52.1,25)'97,4''Потолки подве
сные на двухуровневом металлическом каркасе с одно
слойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройст
во на анкерных подвесах'м2 потолка*
91 Е11-200301-0101(РС188218)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'15''Решет
ки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установк
а'решетка*
92 С123-050306-2061 прим.'15''Декоративные алюминиевые ре
шетки, размерами 600 мм х 600 мм'шт.*
93 П2 Стены*
94 Е11-150212-0101(РС276141РС147149)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2
1,12''Стены. Отделка поверхности механизированная
под фактуру шагрень'м2 отделываемой поверхности*
95 Е11-150203-0203(РС276071РС128102)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
1,6+511,05+1063,77+485,97+113,17+102,61+44,5+31,3+
78,97+149,25''Стены внутри зданий. Оштукатуривание
цементно-известковым или цементным раствором по к
амню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой повер
хности*
96 Е11-150405-0105(РС149589РС149612=0,63)(Н5.1,15)(Н52.1,
25)'11,6+163,98+485,97+113,17+102,61+145,05+31,3''
Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливин
илацетатными водоэмульсионными составами улучшенна
я по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхно
сти*
97 Е11-150203-0503(РС149244=0,3.2#)(РС249621)(РС149866=14
)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'511,05''Стены. Сплошное вырав
нивание бетонных поверхностей (однослойное оштукат
уривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1
0 мм 'м2 оштукатуриваемой поверхности*
98 Е11-150212-0303(Н5.1,15)(Н52.1,25)'511,05''Стены внутр
енние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих м
инеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм'м2*
99 Е11-150405-0101(РС149589РС149612=0,52)(Н5.1,15)(Н52.1,
25)'1063,77+147,16''Стены, подготовленные под окра
ску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами простая по штукатурке и сборным констру
кциям'м2 окрашиваемой поверхности*
100 Е11-150203-0201(РС102722РС102682)(РС276071РС128102)(Н5
.1,15)(Н52.1,25)'146,6''Стены внутри зданий. Оштук
атуривание цементно-известковым или цементным раст
вором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемо
й поверхности*
101 Е11-150107-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'146,6''Стены, столб
ы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток). Облицовка гладкая без установки п
литок туалетного гарнитура на клее из сухих смесей
по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
102 Е11-150405-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'44,5''Стены, подгот
овленные под окраску. Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная по сборным
конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
103 Е11-150107-0101(РС149074)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,33+5,83
+1,57''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карни
зных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка глад
кая без установки плиток туалетного гарнитура на ц
ементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхнос
ти облицовки*
104 С122-060301-9901'3,33+5,83+1,57''Керамогранит, толщина
10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010'м2*
105 Е11-150403-0108(РС276160РС249415)(РС276162РС249453)(Н5

.1,15)(Н52.1,25)'78,97+149,25''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
106 П2 2 этаж*
107 П2 Потолок*
108 Е11-150108-1401(РС147129)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'190,4+25,9+200,6''Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство'м2*
109 С122-030301-0201'190,4+25,9+200,6''Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте'м2*
110 Е11-150405-0106(РС149589РС149612=0,69)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'121,8+43,94+24,4''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
111 Е11-150405-0102(РС149589РС149612=0,57)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'15,3+14,7+14,4''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
112 П2 Стены*
113 Е11-150203-0203(РС276071РС128102)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,34+74,42+281,14+315,5+83,7+39,56+77,8+3,8+276,08+35''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
114 Е11-150405-0105(РС149589РС149612=0,63)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,34+74,42+281,14+315,5+83,7+3,8+276,08''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
115 Е11-150405-0101(РС149589РС149612=0,52)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'72,76+39,56+75,84+78''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
116 Е11-150203-0201(РС102722РС102682)(РС276071РС128102)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'80,59''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
117 Е11-150107-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'80,59''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
118 Е11-150403-0108(РС276160РС249415)(РС276162РС249453)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'35''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
119 Е11-150107-0101(РС149074)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
120 С122-060301-9901'1,8''Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010'м2*
121 П2 3 этаж*
122 П2 Потолок*
123 Е11-150405-0106(РС149589РС149612=0,69)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,6+79+23''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
124 Е11-150405-0102(РС149589РС149612=0,57)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'25,7''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
125 П2 Стены*
126 Е11-150203-0203(РС276071РС128102)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'38,1+172,03+66,42+94,08+19,2''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
127 Е11-150405-0105(РС149589РС149612=0,63)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'38,1+172,03+66,42''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
128 Е11-150405-0101(РС149589РС149612=0,52)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'94,08''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составам и простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
129 Е11-150403-0108(РС276160РС249415)(РС276162РС249453)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'19,2''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
130 П2 Подвал*
131 П2 Потолок*
132 Е11-150405-0102(РС149589РС149612=0,57)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'44,7''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
133 П2 Стены*
134 Е11-150203-0201(РС102722РС102682)(РС276071РС128102)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'105,87+107,35''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
135 Е11-150405-0101(РС149589РС149612=0,52)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'105,87+107,35''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
136 П2 Откосы*
137 Е11-150108-1503(РС149244)(РС149908)(РС249366)(Н5.1,15)

(Н52.1,25)'166,42''Стены глухие. Облицовка гипсока
ртонными листами на клею'м2 стен (за вычетом проем
ов)*
138 СТПрайс стр.2(=19)'166,42'1170:1,12:Ф1'Стеновая ПВХ па
нель'м2*
139 Е11-150204-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'122,34''Откосы плос
кие оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по
бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
140 Е11-150405-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'122,34''Стены, подг
отовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным
и водоэмульсионными составами улучшенная по сборны
м конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
141 П2 Ограждения*
142 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'232,51+76,31+97,9''
Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Г
Ф-021 за один раз'м2*
143 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(232,51+76,31+9
7,9).2''Поверхности металлические огрунтованные. О
краска эмалями ПФ-115'м2*
144 Е12-090101-0901(РС131588)'20''Поручень деревянный. Рем
онт с постановкой заделок прямой части'заделка в п
оручне*
145 С121-070503-0301'35,5''Поручни, тип П-1, размер 26х54
мм ГОСТ 8242-88'м*
146 Р Полы*
147 П2 Первый этаж*
148 П2 Тип 1. Площ. - 223,3 м2*
149 Е11-110101-2707(РС150084РС150083)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2
23,3''Устройство покрытий на растворе из сухих сме
сей с приготовлением раствора в построечных услови
ях из плит керамогранитных'м2*
150 Е11-110101-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'223,3.1,07''Устройс
тво плинтусов керамогранитных'м*
151 П2 Тип 2. Площ. - 261+14,4 м2*
152 Е11-110101-2707(РС150084РС150083)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2
61+14,4''Устройство покрытий на растворе из сухих
смесей с приготовлением раствора в построечных усл
овиях из плит керамогранитных'м2*
153 Е11-110101-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(21+14,4).1,07''Уст
ройство плинтусов керамогранитных'м*
154 П2 Тип 3. Площ. - 33,3 м2*
155 Е11-110101-3601(Н5.1,15)(Н52.1,25)'33,3''Покрытия из л
инолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрыти
я*
156 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'33,3.1,07''Плинтуса
поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пли
нтусов*
157 П2 Тип 4. Площ. - 329,2 м2*
158 Е11-110101-0902(РС132659РС133069=1,03#)(Н5.1,15)(Н52.1
,25)'329,2''Тепло- и звукоизоляция сплошная из пли
т древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой п
оверхности*
159 Е11-110101-3602(РС149913РС149918)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3
29,2''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике
КН-2'м2 покрытия*
160 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'329,2.1,07''Плинтус
а поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пл
интусов*
161 П2 Тип 5. Площ. - 329 м2*
162 Е11-110101-3607(Н5.1,15)(Н52.1,25)'329,0''Покрытия ков
ровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках
клеем "Бустилат"'м2 покрытия*
163 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'329.1,07''Плинтуса
поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м плин
тусов*
164 П2 Тип 6. Площ. - 24,3 м2*
165 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'24,3''Стяжки цемент
ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
166 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25)#к=7'24,3.7''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 с
тяжки*
167 Е11-110101-2707(РС150084РС150069)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2
4,3''Устройство покрытий на растворе из сухих смес
ей с приготовлением раствора в построечных условия
х из плит керамогранитных'м2*
168 Е11-110101-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'24,3.1,07''Устройст
во плинтусов керамогранитных'м*
169 П2 Тип 7. Площ. - 77,9 м2*
170 Е12-070101-0604'77,9''Покрытия дощатые площадью свыше
5 м2. Острожка'м2*
171 Е11-150403-0303(РС276160РС249415)(РС276162РС249453)(РС
276166РС149395)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'77,9''Полы. Окр
аска улучшенная масляными составами по дереву'м2 о
крашиваемой поверхности*
172 П2 Тип 8. Площ. - 14,8 м2*
173 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,8''Стяжки цемент
ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
174 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25)#к=4'14,8.4''Стяжки
цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из
менения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 с
тяжки*
175 Е11-110101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,8''Покрытия бето
нные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
176 Е11-110101-1502(ВП) к-2'14,8.2''Покрытия бетонные. Уст
ройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщин
ы к норме 11-110101-1501'м2 покрытия*
177 Е11-110101-3902(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,8.1,07''Плинтуса
цементные. Устройство'м плинтусов*
178 П2 Тип 9. Площ. - 33,3 м2*
179 Е11-110101-3408(Н5.1,15)(Н52.1,25)'33,3''Покрытие лами
нированное напольное. Укладка по готовому основани
ю с устройством звукоизоляционной прокладки способ
ом бесклеевого (замкового) соединения'м2 покрытия*
180 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'33,3.1,07''Плинтуса
поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пли
нтусов*
181 П2 Тип 10. Площ. - 65,7 м2*
182 Е11-110101-0902(РС132659РС133069=1,03#)(Н5.1,15)(Н52.1
,25)'65,7''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит
древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой по
верхности*
183 Е11-110101-3405(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'65,7''Покрыти
я из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Ус

тройство по готовому основанию с устройством звуко изоляционной прокладки способом бесклеевого (замко вого) соединения'м2 покрытия*
184 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'65,7.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пли нтусов*
185 П2 Тип 11. Площ. - 32,4 м2*
186 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'32,4''Стяжки цемент ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
187 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'32,4.2''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11 0101-1101'м2 стяжки*
188 Е11-110101-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-1,1'32,4.1,1''Гид роизоляция оклеечная рулонными материалами на биту мной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируем ой поверхности*
189 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3 2,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м 2 стяжки*
190 Е11-110101-2707(РС150084РС150069)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3 2,4''Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раство ра в построечных условиях'м2 покрытия*
191 Е11-110101-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'32,4.1,07''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
192 П2 Тип 12. Площ. - 31,14+33,91 м2*
193 Е11-110101-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'31,14+33,91''Устрой ство покрытий на растворе из сухих смесей с пригот овлением раствора в построечных условиях из плит к ерамогранитных'м2*
194 Е11-130301-0907(РС149411РС149529)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к -2'62,16.2''Поверхности огрунтованные бетонные и о штукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 (ПФ-115 за 2 раза)'м2*
195 П2 Тип 13. Площ. - 12,7 м2*
196 Е11-110101-2703(Н5.1,15)(Н52.1,25)'12,7''Покрытия из п литок керамических для полов одноцветных с красите лем на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
197 Е11-110101-3904(Н5.1,15)(Н52.1,25)'12,7.1,07''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
198 П2 Тип 14. Площ. - 61,1 м2*
199 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'61,1''Стяжки цемент ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
200 Е11-110101-3601(РС149999РС149916)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6 1,1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бу стилат"'м2 покрытия*
201 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'61,1.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пли нтусов*
202 П2 Тип 17. Площ. - 259,7 м2*
203 Е11-110101-1203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'259,7''Лаги. Укладк а по плитам перекрытий'м2 пола*
204 Е11-110101-3303(РС150052=0,06.1,05#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'259,7''Покрытия из брусков. Устройство'м2 покрыт ия*
205 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'259,7''Обреш етка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огн езащита'м2 обработанной поверхности*
206 С122-040601-0801'259,7.0,25''Раствор антисептирующий д ля огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффек тивности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
207 Е11-150403-0901(РС276163РС249496)(РС276164РС149375)(РС 149375=0,000004)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-3'259,7.3''П олы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенно й поверхности за 1 раз (3 слоя)'м2 отделываемой по верхности*
208 Е11-110101-3901(Н5.1,15)(Н52.1,25)'259,7.1,07''Плинтус а деревянные. Устройство'м плинтусов*
209 П2 Тип 14. Площ. - 133,9 м2*
210 Е12-010101-0301 прим.'1,85''Пол в здании. Изменение ур овня, подсыпка грунта'м3 грунта*
211 С121-010401-0101'1,85.1,1''Песок природный ГОСТ 8736-2 014'м3*
212 Е11-110101-0209(Н5.1,15)(Н52.1,25)'133,9.0,08''Слои по дстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трам бовками'м3 подстилающего слоя*
213 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'133,9''Стяжки цемен тные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
214 Е11-110101-3602(РС149913РС149918)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1 33,9''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
215 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'133,9.1,07''Плинтус а поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пл интусов*
216 П2 Второй этаж*
217 П2 Тип 1. Площ. - 298,1 м2*
218 Е11-110101-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'298,1''Устройство п окрытий на растворе из сухих смесей с приготовлени ем раствора в построечных условиях из плит керамог ранитных'м2*
219 Е11-110101-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'298,1.1,07''Устройс тво плинтусов керамогранитных'м*
220 П2 Тип 3. Площ. - 68,4 м2*
221 Е11-110101-3601(Н5.1,15)(Н52.1,25)'68,4''Покрытия из л инолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрыти я*
222 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'68,4.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пли нтусов*
223 П2 Тип 7. Площ. - 76,2 м2*
224 Е12-070101-0604'76,2''Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка'м2*
225 Е11-150403-0303(РС276160РС249415)(РС276162РС249453)(РС 276166РС149395)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'76,2''Полы. Окр аска улучшенная масляными составами по дереву'м2 о крашиваемой поверхности*
226 П2 Тип 12. Площ. - 22,46+18,81 м2*
227 Е11-110101-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'22,46+18,81''Устрой ство покрытий на растворе из сухих смесей с пригот овлением раствора в построечных условиях из плит к ерамогранитных'м2*

228 Е11-130301-0907(РС149411РС149529)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к
-2'62,16.2''Поверхности огрунтованные бетонные и о
штукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 (ПФ-115 за 2
раза)'м2*
229 П2 Тип 4. Площ. - 597,3 м2*
230 Е11-110101-0902(РС132659РС133069=1,03#)(Н5.1,15)(Н52.1
,25)'597,3''Тепло- и звукоизоляция сплошная из пли
т древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой п
оверхности*
231 Е11-110101-3602(РС149913РС149918)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5
97,3''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике
КН-2'м2 покрытия*
232 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'597,3.1,07''Плинтус
а поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пл
интусов*
233 П2 Тип 11. Площ. - 14,4 м2*
234 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,4''Стяжки цемент
ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
235 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'14,4.2''Стяжки
цементные. Устройство. Добавлять или исключать на
каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11
0101-1101'м2 стяжки*
236 Е11-110101-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-1,1'14,4.1,1''Гид
роизоляция оклеечная рулонными материалами на биту
мной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируем
ой поверхности*
237 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,4''Стяжки цемент
ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
238 Е11-110101-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,4''Покрытия из п
лит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Ус
тройство с приготовлением раствора в построечных у
словиях'м2 покрытия*
239 Е11-110101-3905(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,4.1,07''Плинтуса
керамогранитные. Устройство'м*
240 П2 Тип 5. Площ. - 3,9 м2*
241 Е11-110101-3607(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,9''Покрытия ковро
вые. Устройство насухо с проклееванием на стыках к
леем "Бустилат"'м2 покрытия*
242 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,9.1,07''Плинтуса
поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м плин
тусов*
243 П2 Третий этаж*
244 П2 Тип 12. Площ. - 7,9 м2*
245 Е11-110101-2707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'7,9''Устройство пок
рытий на растворе из сухих смесей с приготовлением
раствора в построечных условиях из плит керамогра
нитных'м2*
246 П2 Тип 16. Площ. - 127,7 м2*
247 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'127,7''Стяжки цемен
тные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
248 Е11-110101-3601(РС149999РС149916)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
27,7''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Б
устилат"'м2 покрытия*
249 Е11-110101-4001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'127,7.1,07''Плинтус
а поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2'м пл
интусов*
250 П2 Подвал*
251 П2 Тип 18. Площ. - 44,7 м2*
252 Е11-110101-1101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'44,7''Стяжки цемент
ные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
253 Е11-110101-1102(Н5.1,15)(Н52.1,25)#к=12'44,7.12''Стяжк
и цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2
стяжки*
254 Е11-110101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'44,7''Покрытия бето
нные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
255 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'44,7.2''Пок
рытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5
мм изменения толщины к норме 11-110101-1501'м2 пок
рытия*
256 Е11-110101-3902(Н5.1,15)(Н52.1,25)'44,7.1,07''Плинтуса
цементные. Устройство'м плинтусов*
257 Р Лестницы Л-1, Л-2 (АС-94)*
258 Е12-070101-0205'8,64''Полы из линолеума и релина. Разб
орка покрытия'м2*
259 Е11-100102-0401(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0
,8)(Н53=0)#к-0,8'0,28+0,02''Элементы каркаса из бр
усьев. Установка (демонтаж)'м3 древесины в констру
кции*
260 П2 Лестница Л-1 (2 шт.)*
261 Н43=2*
262 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,036+0,034+0,12+0,
05+0,016+0,014+0,07+0,003''Элементы каркаса из бру
сьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
263 Е11-110101-3302(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,1:0,032''Покрытия
дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
264 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,036+0,034+
0,12+0,05+0,016+0,014+0,07+0,003''Конструкции дере
вянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огн
езащита'м3 древесины в конструкции*
265 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,1:0,032''О
брешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.
Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
266 С122-040601-0801'(0,036+0,034+0,12+0,05+0,016+0,014+0,
07+0,003).28+(0,1:0,032).2.0,28''Раствор антисепти
рующий для огнезащиты древесины всех типов зданий
внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработк
а при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитн
ой эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
267 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0286''Изделия мон
тажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элеме
нтов*
268 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'0,0286.65.2''По
верхности металлические огрунтованные. Окраска эма
лями ПФ-115'м2*
269 Е11-110101-0902(РС132659РС133070=1,03#)(Н5.1,15)(Н52.1
,25)'7''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит др
евесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой повер
хности*
270 Е11-110101-3607(РС150000)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,5''Покр
ытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием н
а стыках клеем "Бустилат"'м2 покрытия*
271 П2 Лестница Л-2 (2 шт.)*
272 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,018+0,02+0,05+0,0

24+0,0048+0,006+0,002''Элементы каркаса из брусьев . Установка'м3 древесины в конструкции*
273 Е11-110101-3302(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,04:0,032''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м2 покрытия*
274 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,018+0,02+0,05+0,024+0,0048+0,006+0,002''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
275 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,04:0,032''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам . Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
276 С122-040601-0801'(0,018+0,02+0,05+0,024+0,0048+0,006+0,002).28+(0,04:0,032).2.0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
277 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,022''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
278 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'0,022.65.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
279 Е11-110101-0902(РС132659РС133070=1,03#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
280 Е11-110101-3607(РС150000)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,0''Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"'м2 покрытия*
281 Н43=1*
282 Р Кровля в осях 5-16, А-Ж*
283 Е11-070512-0109(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'8''Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)'шт. сборных конструкций*
284 Е12-030101-0201'26,7''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
285 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'33,02''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (карниз, парапет)'м3 кладки*
286 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,6+0,22+0,12+0,3+0,14+2,19+0,16+0,12''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
287 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,32''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
288 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,0+4,3+2,1+2,7+1,53+0,3+0,026''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
289 Е11-100102-0205(РС131542=1,2.1,05:67,2#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,68:0,025''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
290 Е11-100114-0505(Н5.1,15)(Н52.1,25)'151,6''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
291 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4,85+3,32+12,956''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
292 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,05.4.2300+67,2.2+151,6.2''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
293 С122-040601-0801'(4,85+3,32+12,956).28+(0,05.4.2300+67,2.2+151,6.2).0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
294 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'840.2''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м2 утепляемого покрытия*
295 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'969-840''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)'м2 утепляемого покрытия*
296 С121-110102-0104'840.0,1.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
297 С121-110102-0107'969.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175'м3*
298 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'990''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
299 С121-100404-0301 прим. к-1,15'990.1,15''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2'м2*
300 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'687+151,6''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
301 Е11-120101-1503(РС135535)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'840''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
302 С121-130803-0501'840.1,1''Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2'м2*
303 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'5,75''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)'м3 древесины в конструкции*
304 Е11-120101-0716(РС135062)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'901''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
305 С121-100104-0719'901.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*

306 Е11-120101-1001(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'173+23+98+5,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
307 С121-100105-0308 к-1,1'(173+23+98+5,5).1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
308 Е11-120101-0901(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'140''Желоба настенные. Устройство'м желобов*
309 С121-100105-0308 к-1,1'140.1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
310 Е11-120101-2003(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'27''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
311 С121-100102-0111'27''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
312 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'81''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
313 Е11-200301-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'38''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
314 Е11-070107-0103(РС130010РС127728)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,1332+0,01072''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
315 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,19+0,1707+0,13''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
316 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,19+0,1707+0,13).65.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
317 Е11-150204-0301(РС248657)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'80.2''Поверхности. Обивка изоляционным материалом'м2 оштукатуриваемой поверхности*
318 С121-110103-0105 к-1,04'80.0,05.2.1,04''Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95'м3*
319 П2 Водосточная система*
320 Е11-120101-0707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'150''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
321 СТПрайс стр.1(=19)'19'4046:1,12:Ф1'Воронка д-350 мм'шт*
322 СТПрайс стр.1(=19)'150'2036:1,12:Ф1'Труба водосточная д-150 мм'м*
323 СТПрайс стр.1(=19)'38'1462:1,12:Ф1'Колено трубы д-150'шт*
324 СТПрайс стр.1(=19)'35'1462:1,12:Ф1'Колено сливное д-150'шт*
325 СТПрайс стр.1(=19)'150'887:1,12:Ф1'Держатель трубы'шт*
326 П2 Вентшахты*
327 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,2''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
328 Е11-150204-0301(РС248657)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'195+50''Поверхности. Обивка изоляционным материалом'м2 оштукатуриваемой поверхности*
329 С121-050104-0110 к-1,13'195.0,0055.1,13''Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80'т*
330 С121-100105-0308 к-1,13'50.1,13''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
331 Е11-150204-0301(РС248657)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'11''Поверхности. Обивка изоляционным материалом'м2 оштукатуриваемой поверхности*
332 С121-110101-0105 к-1,04'11.1,04''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012'м3*
333 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,2''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
334 С122-040601-0801'1,2.28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
335 Е12-080101-1501(РС135410)'8,2''Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство'м2*
336 С121-130407-0501'8,2''Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм'м2*
337 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0313''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
338 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8,3''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
339 Е11-120101-1502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8,3''Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой'м2 изолируемой поверхности*
340 Е11-080201-0109(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,5''Стены приямков и каналов. Кладка'м3 кладки*
341 Р Кровля в осях 5-14, Б-Д*
342 Е12-030101-0201'12,8''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
343 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'19,2''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (карниз, парапет)'м3 кладки*
344 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,3+0,85+0,09+0,132+0,88+1,25+0,11+0,132+0,161+0,35+0,056+0,025''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
345 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,21+0,092+0,2''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
346 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,2+6,54''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
347 Е11-100114-0505(Н5.1,15)(Н52.1,25)'98+8,4''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'

м2 покрытия*
348 Е11-100102-0205(РС131542=0,52.1,05:40#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,0:0,025''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
349 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4,336+3,502+7,74''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
350 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'389+212,8''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
351 С122-040601-0801'(4,336+3,502+7,74).28+(389+212,8).0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
352 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'684,5.2''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м2 утепляемого покрытия*
353 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'762,24-684,5''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)'м2 утепляемого покрытия*
354 С121-110102-0104'684,5.0,1.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
355 С121-110102-0107'762,24.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175'м3*
356 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'754,08''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
357 С121-100404-0301 прим. к-1,15'754,08.1,15''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2'м2*
358 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'465+98''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
359 Е11-120101-1503(РС135535)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'684,5''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
360 С121-130803-0501'684,5.1,1''Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2'м2*
361 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'4,86''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)'м3 древесины в конструкции*
362 Е11-120101-0716(РС135062)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'741,04''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
363 С121-100104-0719'741,04.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
364 Е11-120101-1001(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'39+10+50,6+40,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
365 С121-100105-0308 к-1,1'(39+10+50,6+40,2).1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
366 Е11-120101-0901(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'32''Желоба настенные. Устройство'м желобов*
367 С121-100105-0308 к-1,1'32.1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
368 Е11-120101-2003(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'38,87''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
369 С121-100102-0111'38,87''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
370 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'40''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
371 Е11-200301-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25)'36''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
372 Е11-070107-0103(РС130010РС127728)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,03036+0,08091''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
373 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,05264+0,33032+0,0757+0,0136+0,0425''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
374 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,05264+0,33032+0,0757+0,0136+0,0425).65.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
375 Е11-120101-1201(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'26.3''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
376 С121-060510-0101'0,3627''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т*
377 Е11-150204-0301(РС248657)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'11,3.2''Поверхности. Обивка изоляционным материалом'м2 оштукатуриваемой поверхности*
378 С121-110103-0105 к-1,04'11,3.0,05.2.1,04''Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95'м3*
379 Е11-080201-0109(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,81''Стены приямков и каналов. Кладка'м3 кладки*
380 П2 Водосточная система*
381 Е11-120101-0707(Н5.1,15)(Н52.1,25)'42''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
382 СТПрайс стр.3(=19)'4'4046:1,12:Ф1'Воронка д-350 мм'шт*
383 СТПрайс стр.3(=19)'42'2036:1,12:Ф1'Труба водосточная д-150 мм'м*

384 СТПрайс стр.3(=19)'8'1462:1,12:Ф1'Колено трубы д-150'шт*
385 СТПрайс стр.3(=19)'4'1462:1,12:Ф1'Колено сливное д-150'шт*
386 СТПрайс стр.3(=19)'42'887:1,12:Ф1'Держатель трубы'шт*
387 Р Кровля в осях 1-5, А-И*
388 Е11-070512-0109(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'9''Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)'шт. сборных конструкций*
389 Е12-030101-0201'5,7''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
390 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'13,0''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (карниз, парапет)'м3 кладки*
391 Е11-100102-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,98+0,15+0,0088+0,066+0,033+0,016+0,025+0,013+0,032+0,012+0,125+0,95+0,36+0,09+0,052+0,026+0,21''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
392 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,82+0,15''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
393 Е11-100105-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,56+0,27+0,82+1,83+0,90+0,45+0,84+0,112''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
394 Е11-100114-0505(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16,3+8,4''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
395 Е11-100102-0205(РС131542=0,204.1,05:16,8#)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,42:0,025''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
396 Е11-100115-0101(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,1488+1,97+5,782''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
397 Е11-100115-0201(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'205,2+16,8.2''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
398 С122-040601-0801'(3,1488+1,97+5,782).28+(205,2+16,8.2).2.0,28''Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009'кг*
399 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'426,1.2''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м2 утепляемого покрытия*
400 Е11-120101-1305(РС248659)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'519-426,1''Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (по периметру)'м2 утепляемого покрытия*
401 С121-110102-0104'426,1.0,1.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100'м3*
402 С121-110102-0107'519.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175'м3*
403 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'445''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
404 С121-100404-0301 прим. к-1,15'445.1,15''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2'м2*
405 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'347+52+16''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
406 Е11-120101-1503(РС135535)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'426,1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
407 С121-130803-0501'426,1.1,1''Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2'м2*
408 Е11-100114-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'2,8''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)'м3 древесины в конструкции*
409 Е11-120101-0716(РС135062)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'448,1''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
410 С121-100104-0719'448,1.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
411 Е11-120101-2003(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'12''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
412 С121-100102-0111'12''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
413 Е11-120101-0506(РС134937)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'26+26''Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка'м ендовы*
414 С121-100102-0101'26''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
415 С121-100102-0102'26''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
416 Е11-120101-1001(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'42,4+22,8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
417 С121-100105-0308 к-1,1'(42,4+22,8).1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
418 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,06136+0,03+0,1408''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*

419 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,06136+0,03+0,1408).65.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
420 Е11-070107-0103(РС130010РС127728)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0522''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
421 Е11-200301-0203(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'16''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка (200х300)'решетка*
422 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'16''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
423 Е11-150204-0301(РС248657)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'11,3.2''Поверхности. Обивка изоляционным материалом'м2 оштукатуриваемой поверхности*
424 С121-110103-0105 к-1,04'11,3.0,05.2.1,04''Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95'м3*
425 Р Кровля в осях Б-Е по оси 1*
426 Е11-120101-0207(Н5.1,15)(Н52.1,25)(РС135512=3,41)'56,3''Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство'м2 кровли*
427 Е11-120101-1501(Н5.1,15)(Н52.1,25)'96,5''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
428 Е11-120101-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'27,5:1,1''Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
429 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,9''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
430 Е11-070107-0103(РС130010РС127728)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,00552''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
431 Е11-090302-0301(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,3138+0,0586''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
432 С121-060801-0301'0,3138+0,058''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
433 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,3138+0,058).65.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
434 Р Фасад*
435 Е11-150108-1801(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1592,32+1008,97''Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*
436 Е11-150108-1807(РС135983)(РС147202)(РС147713=6)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2160''Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м2*
437 СТПрайс стр.4-5(=19)'216'19398:1,12:Ф1'Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Оптима'м3*
438 СТПрайс стр.4-5(=19)'33'32888:1,12:Ф1'Пленка гидроизоляционная Tyvek Housewrap (1,5х50м)'шт*
439 Е11-150108-1808(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1592,32+1008,97+222,184''Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*
440 СТПрайс стр.4-5(=19)'(1592,32+1008,97+222,84)'4101:1,12:Ф1'Линеарная панель Primepanel-Т-Г-24х281/20'м2*
441 СТПрайс стр.4-5(=19)'68'1410:1,12:Ф1'Планка угла наружного 50х50х3000'шт*
442 СТПрайс стр.4-5(=19)'44'1410:1,12:Ф1'Планка угла внутреннего 50х50х3000'шт*
443 СТПрайс стр.4-5(=19)'1127'940:1,12:Ф1'Руст (полоса декоративная)'шт*
444 Е11-120101-0802(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'209,5''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (откосы дверные и оконные)'м2 фасада (без вычета проемов)*
445 С121-100105-0304 к-1,1'209,5.1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
446 Е11-120101-0802(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'63,4+53,3''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство'м2 фасада (без вычета проемов)*
447 С121-100105-0304 к-1,1'(63,4+53,3).1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
448 Е11-120101-0802(РС125561)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'65,44''Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (оконный слив)'м2 фасада (без вычета проемов)*
449 С121-100105-0304 к-1,1'65,44.1,1''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
450 Е11-150203-0401(РС276071)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'220''Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
451 Е11-150106-0102(РС150296)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'220''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
452 С122-060301-9901'220''Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010'м2*
453 Е11-080701-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3365,8''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
454 Р Входы*
455 П2 Экраны*

456 Е11-090302-0301(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(702,24+61,52+73,92+79,76+84,72+87,84+89,37+90,92+109,34+10,82+13,12+14,94+16,48+17,46+17,94+18,42+38,5+353,5):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
457 С121-060801-0301'(702,24+61,52+73,92+79,76+84,72+87,84+89,37+90,92+109,34+10,82+13,12+14,94+16,48+17,46+17,94+18,42+38,5+353,5):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
458 Е11-130301-0502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(702,24+61,52+73,92+79,76+84,72+87,84+89,37+90,92+109,34+10,82+13,12+14,94+16,48+17,46+17,94+18,42+38,5+353,5):1000.26,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз'м2*
459 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(702,24+61,52+73,92+79,76+84,72+87,84+89,37+90,92+109,34+10,82+13,12+14,94+16,48+17,46+17,94+18,42+38,5+353,5):1000.26,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
460 Е11-120101-1001(Н5.1,15)(Н52.1,25)'65,4''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
461 П2 Входная группа 1*
462 Е11-110101-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,3''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
463 С121-020101-0301(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W 4'2,3.1,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
464 Е11-110101-2701(РС147120)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'46,06+25,6''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
465 С121-040509-0103'(46,06+25,6).1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91'м2*
466 П2 Входная группа 2*
467 Е12-070101-0209'96,6''Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия'м2*
468 Е11-070518-0101(РС246728)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'3.14''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
469 Е11-070501-0103(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'26''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (демонтаж)'шт. сборных конструкций*
470 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'11,5''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
471 Е11-110101-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14,43''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
472 С121-020101-0301(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W 4'14,43.1,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
473 Е11-110101-2701(РС147120)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'116''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
474 С121-040509-0103'116.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91'м2*
475 Е11-070519-0104(РС130720)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'15+2,1.2''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
476 С121-060510-0101'0,3207+0,08014''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т*
477 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'41,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
478 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'41,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
479 Е11-220301-0105(РС250410)(Н53=0)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'0,016''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
480 СТПрайс стр.3(=19)'16'2036:1,12:Ф1'Труба водосточная д-150 мм'м*
481 П2 Вход 3*
482 Е12-070101-0208 прим.'7,2''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
483 Е12-030101-0201'0,2+2,04''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
484 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,76''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
485 Е11-110101-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,35''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
486 С121-020101-0301(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W 4'1,35.1,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
487 Е11-110101-2701(РС147120)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10,8''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
488 С121-040509-0103'10,8.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91'м2*
489 Е11-070519-0104(РС130720)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5+1,0''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
490 С121-060510-0101'0,0936+0,01986''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т*
491 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'13''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
492 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'13,0.2''Поверхн

ости металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
493 П2 Вход 4*
494 Е12-070101-0208 прим.'7,7''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
495 Е12-030101-0201'0,3+1,95''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
496 Е11-070501-0103(РС125423)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'3''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка (демонтаж)'шт. сборных конструкций*
497 Е11-070501-0101(РС125423)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
498 Е11-070501-0102(РС125423)'4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
499 С121-041201-9903'0,195.3+0,265.4''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
500 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102867)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,76''Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка'м3 кладки*
501 Е11-110101-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,58''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
502 С121-020101-0301(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W 4'1,58.1,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
503 Е11-110101-2701(РС147120)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'12,06''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
504 С121-040509-0103'12,06.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91'м2*
505 Е11-070519-0104(РС130720)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5+1,35''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
506 С121-060510-0101'0,0936+0,02568''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т*
507 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'13,15''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
508 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'13,15.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
509 П2 Вход 5*
510 Е12-070101-0208 прим.'11,6''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
511 Е12-030101-0201'0,36''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м3 кладки*
512 Е11-060101-0101(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0)#к-0,8'2,2''Подготовка бетонная. Устройство (демонтаж)'м3*
513 Е11-110101-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,32''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
514 С121-020101-0301(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W 4'3,32.1,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
515 Е11-110101-2701(РС147120)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'28,6''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
516 С121-040509-0103'28,6.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91'м2*
517 Е11-070519-0104(РС130720)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3+2,1.3''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
518 С121-060510-0101'0,06414+0,12426''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т*
519 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'20''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
520 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'20.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
521 П2 Вход 6*
522 Е11-090304-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'0,0144+0,0017+0,00714''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
523 С121-060510-0101'0,0144+0,0017+0,00714''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т*
524 Е11-130301-0502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'(0,0144+0,0017+0,00714).43,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз'м2*
525 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,0144+0,0017+0,00714).43,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
526 Р Лестницы*
527 П2 Пожарные лестницы*
528 Е11-090304-0101(П-1109005)(РС248298)'1,124''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
529 Е11-090304-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'1,124''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
530 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(1,12448):1000.43,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
531 Е11-090304-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'(84,9+222+41,2+143,7+114,4):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
532 С121-060510-0101'(84,9+222+41,2+143,7+114,4):1000''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения'т*

533 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(84,9+222+41,2+143,7+114,4):1000.43,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
534 П2 ЛП-1, ЛП-2*
535 Е11-090304-0101(П-1109005)(РС248298)'0,049''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
536 Е11-090304-0101(РС248298)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'0,049''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
537 П2 Ограждение Ог-1 (4 шт.)*
538 Е11-070519-0102(РС130720)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,67.4''Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка'м ограждения*
539 С121-060510-0101'0,104''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты перехода площадок, ограждения'т*
540 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'0,104.43,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
541 Р Узел крепления подвеса к металлической балке*
542 Е11-070107-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,286+0,0627''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
543 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'(0,286+0,0627).65.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
544 Р Фундамент под насосное оборудование ФМ-1*
545 Е11-060201-0104(РС100533)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,544''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
546 С121-020101-0301(А1.1,02) к-1,02 Общ.ч. т.9 надбавка W4'0,544.1,015''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
547 Е11-060301-0201(РС100533РС102682)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,45.0,75''Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство'м2*
548 Е11-060301-0202(РС100533РС102682)(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-3'1,45.0,75.3''Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины'м2*
549 Е11-060301-0401(РС130722)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,00306+0,000226+0,000036''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
550 Е11-060301-0401(РС130722)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,00115+0,000226+0,000036''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (для существующего фундамента ФМ-2)'т*
551 Р Устройство отверстий в подвале, приямок (АС-95)*
552 Е11-460302-0102'0,304''Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка'м3*
553 Е11-110101-0204(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,7.1,1.0,15''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
554 Е11-110101-0209(РС100467РС100511)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,11''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
555 Е11-080201-0703(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0228''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
556 Р Отмостка*
557 Е11-110101-0204(РС100078)(РС100079РС100070)(РС100081РС100071)(РС100071=1,29)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,5''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
558 Е11-110101-0209(РС100467)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,34+6,6''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
559 С121-020101-0301(А1.1,05) к-1,05 Общ.ч. т.9 надбавка W6'(2,34+6,6).1,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010'м3*
560 Е11-080101-0305(РС135545РС135535)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,05''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
561 Р Прочее*
562 С341-310104-0601'115,980258''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
563 С341-020101-1005'115,980258''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'Тенге за 1 тонну*
564 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.*

ТОО "Стройцентр плюс"
Государственная лицензия КСЛ №II-163 0034675
от 27.08.2005г.

Заказчик:
ГУ ""Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Рабочий проект

Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района

Том №12
01-2017 СД
Книга 2

Сумма :	298 946,36	тыс.тенге
НДС в том числе:	32 029,97	тыс.тенге

Директор: **Павловский А. В.**

ГИП: **Павловский А. В.**

г. Костанай
2017г.

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания Дома культуры

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-3

на Сантехнические работы ОВ

Основание: ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге 24285,517
Сметная заработная плата, тыс. тенге 1667,683
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 1,97

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный тепловой пункт						
1	11-250130-0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,95064		35842,97	34074	58,7% / 7487
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	11,5	10,932	851,28	9306	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,863	3,672	939,17	3448	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13417,26	12755	
1. 3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	1,35	1,283	2802,4	3596	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,35	1,283	754,01	967,39	
1. 4	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,22125	0,210329	8,1	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	31-050102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	1,116	1,061	3448,72	3660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,116	1,061	1141,82	1211,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	31-050104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,4875	0,463437	7445,26	3450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,73125	0,6951555	980,33	681,48	
1. 7	33-020101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,40375	0,383821	60,25	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 8	33-040101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,40375	0,383821	3080,87	1183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,40375	0,383821	980,33	376,27	
1. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26125	0,248355	1792,3	445	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26125	0,248355	851,28	211,42	
1.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9975	0,948263	17,05	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13017,7	12375	
1.11	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,021865	33323,39	729	
1.12	21-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,00007	0,000067	257,88	0,02	
1.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	0,598903	181,11	108	
1.14	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001236	195385,08	241	
1.15	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,002	0,001901	6469,86	12	
1.16	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,000095	371,49	0,04	
1.17	22-040201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00013	0,000124	1567656,51	194	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1351,33	1285	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24158,75	22966	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32034,68	30453	
		НР второго уровня	%	3,6		1153,25	1096	
		Накладные расходы	%	-		9029,18	8583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2655,03	2524	
2	51-040201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_0, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт без ГВС, типа ЭнКо 0,9506 Т	шт.		1	3848961,75	3848962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3440013	3440013	
		НР второго уровня	%	3,6		123840,47	123840	
		Накладные расходы	%	-		123840,47	123840	
		Сметная прибыль	%	8		285108,28	285108	
3	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	4099,24	4099	44% 1062
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	3	3	773,71	2321	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,11	851,28	94	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2414,77	2415	
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	1792,3	197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,11	0,11	851,28	93,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				197,15	197	
3. 4	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,403	0,403	200,67	81	
3. 5	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,003	0,003	683,84	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				82,92	83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2601,2	2601	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3663,7	3664	
		НР второго уровня	%	3,6		131,89	132	
		Накладные расходы	%	-		1194,39	1194	
		Сметная прибыль	%	8		303,65	304	
4	23-070502-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тепловычислители модели ТСР-034, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет 1 КГ	комплект		1	351855,21	351855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				314470,91	314471	
		НР второго уровня	%	3,6		11320,95	11321	
		Накладные расходы	%	-		11320,95	11321	
		Сметная прибыль	%	8		26063,35	26063	
5	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1958,99	3918	60,4% 698
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,655028	1,31	863,99	1132	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013647	0,027295	870,47	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,82	1156	
5. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001545	0,00309	3608,6	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001545	0,00309	851,28		2,63
5. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,001802	3149,56	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,001802	1141,82		2,06
5. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011201	0,022403	1792,3	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011201	0,022403	851,28		19,07
5. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,237415	0,47483	17,05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,54	65	
5. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00016	11568,08	2	
5. 8	21-050307-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,004	416,8	2	
5. 9	21-130701-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0064	4812,71	31	
5.10	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,007	181,11	1	
5.11	23-010201-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2	781,65	1563	
5.12	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,055	142,71	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				803,37	1607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1401,84	2804	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1750,85	3502	
		НР второго уровня	%	3,6		63,03	126	
		Накладные расходы	%	-		412,03	824	
		Сметная прибыль	%	8		145,11	290	
6	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		4	2430,76	9723	60,4% 1656
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,777032	3,108	863,99	2685	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015965	0,06386	870,03	56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				685,24	2741	
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001931	0,007725	3608,6	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001931	0,007725	851,28	6,58	
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00412	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00412	1141,82	4,70	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013004	0,052015	1792,3	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013004	0,052015	851,28	44,28	
6. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,321103	1,284	17,05	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,99	156	
6. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00048	11568,08	6	
6. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,012	416,8	5	
6. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0164	4812,71	79	
6.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,018	181,11	3	
6.11	23-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные,	м	1	4	1018,46	4074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0158	D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80						
6.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,1856	142,71	26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1048,27	4193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1758,61	7034	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2172,49	8690	
		НР второго уровня	%	3,6		78,21	313	
		Накладные расходы	%	-		492,09	1968	
		Сметная прибыль	%	8		180,06	720	
7	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10		3015,35	30153	60,4% 4601
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,858762	8,588	863,99	7420	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022789	0,227887	867,69	198	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				761,74	7617	
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003476	0,034763	3608,6	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003476	0,034763	851,28	29,59	
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001288	0,012875	3149,56	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001288	0,012875	1141,82	14,70	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018025	0,18025	1792,3	323	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018025	0,18025	851,28	153,44	
7. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,449595	4,496	17,05	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,57	566	
7. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0021	11568,08	24	
7. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,05	416,8	21	
7. 9	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ	м3	0,0061	0,061	4812,71	294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201 5457-75							
7.10	21-130701-0401 5583-78	Кислород технический газообразный ГОСТ	м3	0,0067	0,067	181,11	12	
7.11	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	10	1391,23	13912	
7.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,703	142,71	100	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1436,35	14363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2234,88	22349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2694,97	26950	
		НР второго уровня	%	3,6		97,02	970	
		Накладные расходы	%	-		557,11	5571	
		Сметная прибыль	%	8		223,36	2234	
8	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2	113,06	226	60,4% / 74
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,059343	0,118687	1028,65	122	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,04	122	
8. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019312	0,038625	133,42	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,58	5	
8. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0004	304,79	0,12	
8. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0004	371,49	0,15	
8. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,02	30	0,6	
8. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,001	247,05	0,25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64,18	128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,05	202	
		НР второго уровня	%	3,6		3,64	7	
		Накладные расходы	%	-		40,51	81	
		Сметная прибыль	%	8		8,37	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	114	1596		60,4% 516
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,059343	0,830808	1028,65	855	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,04	855	
9. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019312	0,270375	133,42	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,58	36	
9. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0028	304,79	0,85	
9. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0028	371,49	1	
9. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,532	30	16	
9. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,007	247,05	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,4	20	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				65,02	910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,89	1426	
		НР второго уровня	%	3,6		3,67	51	
		Накладные расходы	%	-		40,54	568	
		Сметная прибыль	%	8		8,44	118	
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 прим. к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 (3 слоя)	м2		12,33	38,62	476	54,2% 146
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,026945	0,332226	802,96	267	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,003083	851,29	3	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,85	269	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001541	3397,21	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001541	851,28	1,31	
10. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001541	36,33	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001541	1792,3	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001541	851,28	1,31	
10. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,100181	47,13	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,67	280	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34,51	426	
		НР второго уровня	%	3,6		1,24	15	
		Накладные расходы	%	-		13,08	161	
		Сметная прибыль	%	8		2,86	35	
11	21-130801-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл 1 КГ	кг		1,7673	2364,85	4179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2113,59	3735	
		НР второго уровня	%	3,6		76,09	134	
		Накладные расходы	%	-		76,09	134	
		Сметная прибыль	%	8		175,17	310	
12	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции		0,24	45404,29	10897	55,3% 2576
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	21,677	5,203	863,99	4495	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	0,192	851,28	163	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19410,17	4658	
12. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,7875	0,189	8,04	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8	0,192	1792,3	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,192	851,28	163,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1440,17	346	
12. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00636	259286,93	1649	
12. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,002544	125945,47	320	
12. 7	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,1872	670,77	126	
12. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1272	150,96	19	
12. 9	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,2424	125,46	30	
12.10	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000529	314119,77	166	
12.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00001	1215531,96	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9676,99	2322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29846,31	7163	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40580,13	9739	
		НР второго уровня	%	3,6		1460,88	351	
		Накладные расходы	%	-		12194,71	2927	
		Сметная прибыль	%	8		3363,28	807	
13	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 25 КГ	м3		0,2976	15444,37	4596	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13803,42	4108	
		НР второго уровня	%	3,6		496,92	148	
		Накладные расходы	%	-		496,92	148	
		Сметная прибыль	%	8		1144,03	340	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	3828563	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	3440013	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	123840	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	285108	.
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	3848962	.
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	317072	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	83	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2415	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	314471	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	12515	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1062	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	11453	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	26367	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	355954	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2415	.
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	38252	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3607	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	17683	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	7843	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	11954	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	10209	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1745	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	4016	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	54223	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	20	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	17683	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	33226	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	20184	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	12491	.
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	380	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	9012	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	7544	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1468	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	3379	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	45617	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	14	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	12491	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	4304755	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	38	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	32588	.

РАЗДЕЛ 2. Отопление

Распределительная гребенка

14	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.	2	5337,31	10675	60,4%	3045

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 100 мм. Установка						
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,08	6,159	802,96	4946	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,103	923,91	95	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2520,46	5041	
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,012875	0,02575	3608,6	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012875	0,02575	851,28	21,92	
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012875	0,02575	3149,56	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012875	0,02575	1141,82	29,40	
14. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,811125	1,622	179,25	291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	1792,3	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	851,28	43,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				278,56	557	
14. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	179501,16	743	
14. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	195385,08	129	
14. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				496,43	993	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3247,87	6496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4770,22	9540	
		НР второго уровня	%	3,6		171,73	343	
		Накладные расходы	%	-		1694,08	3388	
		Сметная прибыль	%	8		395,36	791	
15	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 26,6 КГ	шт.		2	14155,56	28311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12651,54	25303	
		НР второго уровня	%	3,6		455,46	911	
		Накладные расходы	%	-		455,46	911	
		Сметная прибыль	%	8		1048,56	2097	
16	23-040905-3103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,61 КГ	шт.		4	7522,54	30090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6723,28	26893	
		НР второго уровня	%	3,6		242,04	968	
		Накладные расходы	%	-		242,04	968	
		Сметная прибыль	%	8		557,23	2229	
17	23-040905-3104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 1,09 КГ	шт.		1	14047,52	14048	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12554,98	12555	
		НР второго уровня	%	3,6		451,98	452	
		Накладные расходы	%	-		451,98	452	
		Сметная прибыль	%	8		1040,56	1041	
18	23-040905-3205 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 1,16 КГ	шт.		2	13827,32	27655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12358,18	24716	
		НР второго уровня	%	3,6		444,89	890	
		Накладные расходы	%	-		444,89	890	
		Сметная прибыль	%	8		1024,25	2048	
19	13-121101-0203 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	5909,1	5909	40,6% ---------- 1499
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,326	4,326	851,28	3683	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0103	851,28	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3691,41	3691	
19. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0103	0,0103	851,28	8,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,46	18	
19. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
19. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,03	424,32	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				81,46	81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3782,56	3783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5281,27	5281	
		НР второго уровня	%	3,6		190,13	190	
		Накладные расходы	%	-		1688,84	1689	
		Сметная прибыль	%	8		437,71	438	
20	13-121101-0204 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	5909,1	17727	40,6% 4496
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,326	12,978	851,28	11048	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0309	851,28	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3691,41	11074	
20. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0309	1792,3	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0103	0,0309	851,28	26,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,46	55	
20. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00054	381819,66	206	
20. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,09	424,32	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				81,46	244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3782,56	11348	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5281,27	15844	
		НР второго уровня	%	3,6		190,13	570	
		Накладные расходы	%	-		1688,84	5067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		437,71	1313	
21	13-121101-0205 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	9916,32	9916	40,6% 2147
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	5,387	5,387	851,28	4586	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,618	0,618	1136,98	703	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5288,41	5288	
21. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6077	0,6077	3333,4	2026	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,6077	0,6077	1141,82	693,88
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	1792,3	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0103	0,0103	851,28	8,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2044,17	2044	
21. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
21. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	424,32	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				85,7	86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6715,63	6716	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8862,72	8863	
		НР второго уровня	%	3,6		319,06	319	
		Накладные расходы	%	-		2466,15	2466	
		Сметная прибыль	%	8		734,54	735	
22	23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,4 КГ	шт.		1	16489,28	16489	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14737,31	14737	
		НР второго уровня	%	3,6		530,54	531	
		Накладные расходы	%	-		530,54	531	
		Сметная прибыль	%	8		1221,43	1221	
23	23-041009-	-Клапан балансировочный ручной USV-I с	шт.		3	22596,42	67789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,67 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20195,57	60587	
		НР второго уровня	%	3,6		727,04	2181	
		Накладные расходы	%	-		727,04	2181	
		Сметная прибыль	%	8		1673,81	5021	
24	23-041009-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		1	31459,85	31460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28117,27	28117	
		НР второго уровня	%	3,6		1012,22	1012	
		Накладные расходы	%	-		1012,22	1012	
		Сметная прибыль	%	8		2330,36	2330	
25	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		12	2950,06	35401	60,4% ---------- 10213
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,741	20,895	802,96	16778	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012875	0,1545	851,28	132	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1409,09	16909	
25. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,450625	5,407	179,25	969	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012875	0,1545	1792,3	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012875	0,1545	851,28	131,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,85	1246	
25. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	178010,94	2350	
25. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	195385,08	328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	30195,06	725	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,56	3403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1785,53	21426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2636,62	31639	
		НР второго уровня	%	3,6		94,92	1139	
		Накладные расходы	%	-		946,01	11352	
		Сметная прибыль	%	8		218,52	2622	
26	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2983,29	5967	60,4% 1715
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,741	3,482	802,96	2796	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,0515	851,28	44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1420,05	2840	
26. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,450625	0,90125	179,25	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	1792,3	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	851,28	43,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,93	254	
26. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178010,94	392	
26. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55	
26. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,56	567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1808,61	3617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2666,32	5333	
		НР второго уровня	%	3,6		95,99	192	
		Накладные расходы	%	-		953,7	1907	
		Сметная прибыль	%	8		220,98	442	
27	23-040502-0801 РСНБ	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		12	2398,65	28784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	(д-20 мм) 3,2 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2143,8	25726	
		НР второго уровня	%	3,6		77,18	926	
		Накладные расходы	%	-		77,18	926	
		Сметная прибыль	%	8		177,68	2132	
28	23-040502-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 5,1 КГ	шт.		2	3269,03	6538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2921,7	5843	
		НР второго уровня	%	3,6		105,18	210	
		Накладные расходы	%	-		105,18	210	
		Сметная прибыль	%	8		242,15	484	
29	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.		14	1472,18	20611	40,6% 4985
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,03	14,42	851,28	12275	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000144	0,002019	851,3	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				876,94	12277	
29. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,442076	6,189	179,25	1109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000144	0,002019	1792,3	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000144	0,002019	851,28		1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,5	1113	
29. 5	21-130812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75 т		0,00003	0,00042	113488,35	48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,4	48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				959,72	13436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1315,76	18421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		47,37	663	
		Накладные расходы	%	-		403,41	5648	
		Сметная прибыль	%	8		109,05	1527	
30	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		14	2743,58	38410	60,4% ---------- 1933
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,26059	3,648	877,34	3201	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				228,63	3201	
30. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,14	304,79	43	
30. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,14	371,49	52	
30. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,28	247,05	69	
30. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	14	2073,66	29031	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2085,36	29195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2313,99	32396	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2452,08	34329	
		НР второго уровня	%	3,6		88,27	1236	
		Накладные расходы	%	-		226,37	3169	
		Сметная прибыль	%	8		203,23	2845	
31	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		8	609,97	4880	60,4% ---------- 1475
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,367195	2,938	831,57	2443	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,35	2443	
31. 2	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	397042,15	349	
31. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	304,79	24	
31. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	371,49	30	
31. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	247,05	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				55,38	443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				360,73	2886	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				545,16	4361	
		НР второго уровня	%	3,6		19,63	157	
		Накладные расходы	%	-		204,06	1632	
		Сметная прибыль	%	8		45,18	361	
32	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе 1,36 КГ	шт.		8	1441,43	11531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1288,28	10306	
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	371	
		Накладные расходы	%	-		46,38	371	
		Сметная прибыль	%	8		106,77	854	
33	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.		8	1630,11	13041	40,6% 1652
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,5974	4,779	851,28	4068	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000103	0,000824	851,33	0,7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508,64	4069	
33. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,563925	4,511	179,25	809	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,000824	1792,3	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000824	851,28	0,70	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,27	810	
33. 5	21-130812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0008	113488,35	91	
33. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,24	424,32	102	
33. 7	21-130816-3436	Бобышки скошенные	шт.	1	8	211,56	1692	
33. 8	23-021104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	1	8	142,8	1142	
33. 9	23-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	1	8	262,14	2097	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				640,58	5125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1250,4	10003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1456,91	11655	
		НР второго уровня	%	3,6		52,45	420	
		Накладные расходы	%	-		258,96	2072	
		Сметная прибыль	%	8		120,75	966	
34	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.		2	23210,15	46420	60,4% 8418
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	8,126	16,251	851,28	13834	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,103	996,55	103	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6968,54	13937	
34. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064375	0,12875	11,78	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	3149,56	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	1141,82	58,80	
34. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,399125	0,79825	179,25	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	1792,3	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	851,28	43,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				199,55	399	
34. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	0,01	11431,47	114	
34. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00036	195385,08	70	
34. 9	23-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	2	9325,99	18652	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9418,32	18837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16535,09	33070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20744,09	41488	
		НР второго уровня	%	3,6		746,79	1494	
		Накладные расходы	%	-		4955,79	9912	
		Сметная прибыль	%	8		1719,27	3439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1511,53	6046		60,4% 1396
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,655028	2,62	863,99	2264	
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013647	0,05459	870,47	48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,82	2311	
35. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001545	0,00618	3608,6	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001545	0,00618	851,28		5,26
35. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,003605	3149,56	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,003605	1141,82		4,12
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011201	0,044805	1792,3	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011201	0,044805	851,28		38,14
35. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,237415	0,94966	17,05	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,54	130	
35. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00032	11568,08	4	
35. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,008	416,8	3	
35. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0128	4812,71	62	
35.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,014	181,11	3	
35.11	23-010201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4	383,15	1533	
35.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0704	142,71	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				403,46	1614	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1001,93	4008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1350,93	5404	
		НР второго уровня	%	3,6		48,63	195	
		Накладные расходы	%	-		397,64	1591	
		Сметная прибыль	%	8		111,97	448	
36	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		1	1474,79	1475	60,4% 349
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,655028	0,655028	863,99	566	
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013647	0,013647	870,47	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,82	578	
36. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001545	0,001545	3608,6	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001545	0,001545	851,28	1,32	
36. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,000901	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,000901	1141,82	1,03	
36. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011201	0,011201	1792,3	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011201	0,011201	851,28	9,54	
36. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,237415	0,237415	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,54	33	
36. 7	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00008	11568,08	0,93	
36. 8	21-050307-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,002	416,8	0,83	
36. 9	21-130701-0201	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0032	4812,71	15	
36.10	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0035	181,11	0,63	
36.11	23-010201-0124	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1	350,31	350	
36.12	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0176	142,71	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				370,62	371	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				969,09	969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1318,09	1318	
		НР второго уровня	%	3,6		47,45	47	
		Накладные расходы	%	-		396,45	396	
		Сметная прибыль	%	8		109,24	109	
37	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		1	1657,51	1658	60,4% 349
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,655028	0,655028	863,99	566	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013647	0,013647	870,47	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,82	578	
37. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001545	0,001545	3608,6	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001545	0,001545	851,28	1,32	
37. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,000901	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,000901	1141,82	1,03	
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011201	0,011201	1792,3	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011201	0,011201	851,28	9,54	
37. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,237415	0,237415	17,05	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,54	33	
37. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00008	11568,08	0,93	
37. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,002	416,8	0,83	
37. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0032	4812,71	15	
37.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0035	181,11	0,63	
37.11	23-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ	м	1	1	513,62	514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10705-80						
37.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0176	142,71	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				533,93	534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1132,4	1132	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1481,4	1481	
		НР второго уровня	%	3,6		53,33	53	
		Накладные расходы	%	-		402,33	402	
		Сметная прибыль	%	8		122,78	123	
38	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		1	2430,76	2431	60,4% ---------- 414
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,777032	0,777032	863,99	671	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015965	0,015965	870,02	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				685,24	685	
38. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001931	0,001931	3608,6	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001931	0,001931	851,28		1,64
38. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1141,82		1,18
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013004	0,013004	1792,3	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013004	0,013004	851,28		11,07
38. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,321103	0,321103	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,99	39	
38. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00012	11568,08	1	
38. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,003	416,8	1	
38. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0041	4812,71	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0045	181,11	0,81	
38.11	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1	1018,46	1018	
38.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,0464	142,71	7	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1048,27	1048	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1758,61	1759	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2172,49	2172	
		НР второго уровня	%	3,6		78,21	78	
		Накладные расходы	%	-		492,09	492	
		Сметная прибыль	%	8		180,06	180	
39	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		6	113,06	678	60,4% 221
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,059343	0,356061	1028,65	366	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,04	366	
39. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019312	0,115875	133,42	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,58	15	
39. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0012	304,79	0,37	
39. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0012	371,49	0,45	
39. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,06	30	2	
39. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,003	247,05	0,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64,18	385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,05	606	
		НР второго уровня	%	3,6		3,64	22	
		Накладные расходы	%	-		40,51	243	
		Сметная прибыль	%	8		8,37	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	114	114		60,4% 37
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,059343	0,059343	1028,65	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,04	61	
40. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019312	0,019312	133,42	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,58	3	
40. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0002	304,79	0,06	
40. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0002	371,49	0,07	
40. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,038	30	1	
40. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0005	247,05	0,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,4	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				65,02	65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,89	102	
		НР второго уровня	%	3,6		3,67	4	
		Накладные расходы	%	-		40,54	41	
		Сметная прибыль	%	8		8,44	8	
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 прим. к-3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 (3 слоя)	м2		9,81	38,62	379	54,2% 116
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,026944	0,264326	802,96	212	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,002452	851,29	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,85	214	
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001226	3397,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001226	851,28	1,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001226	36,33	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001226	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001226	851,28	1,04	
41. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,079706	47,13	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,67	222	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34,51	339	
		НР второго уровня	%	3,6		1,24	12	
		Накладные расходы	%	-		13,08	128	
		Сметная прибыль	%	8		2,86	28	
42	21-130801-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл 1 КГ	кг		1,4061	2364,85	3325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2113,59	2972	
		НР второго уровня	%	3,6		76,09	107	
		Накладные расходы	%	-		76,09	107	
		Сметная прибыль	%	8		175,17	246	
		Трубопроводы и арматура						
43	23-040905-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (Техно-А) 0,37 КГ	шт.		215	4935,11	1061049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4410,76	948313	
		НР второго уровня	%	3,6		158,79	34139	
		Накладные расходы	%	-		158,79	34139	
		Сметная прибыль	%	8		365,56	78596	
44	23-040501-	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для	шт.		78	897,78	70027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,8 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				802,39	62586	
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	2253	
		Накладные расходы	%	-		28,89	2253	
		Сметная прибыль	%	8		66,5	5187	
45	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		18	1096,64	19739	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				980,12	17642	
		НР второго уровня	%	3,6		35,28	635	
		Накладные расходы	%	-		35,28	635	
		Сметная прибыль	%	8		81,23	1462	
46	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7 КГ	шт.		2	1479,52	2959	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1322,32	2645	
		НР второго уровня	%	3,6		47,6	95	
		Накладные расходы	%	-		47,6	95	
		Сметная прибыль	%	8		109,59	219	
47	13-121101-0202 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	5841,69	29208	40,6% 7476
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,326	21,63	851,28	18413	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3682,64	18413	
47. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000091	0,000455	381819,66	174	
47. 3	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,1	424,32	42	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,23	216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3725,87	18629	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5221,02	26105	
		НР второго уровня	%	3,6		187,96	940	
		Накладные расходы	%	-		1683,11	8416	
		Сметная прибыль	%	8		432,72	2164	
48	13-121101-0203 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.		25	5909,1	147728	40,6% 37468
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	4,326	108,15	851,28	92066	
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,2575	851,28	219	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3691,41	92285	
48. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,2575	1792,3	462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,2575	851,28	219,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,46	462	
48. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,0045	381819,66	1718	
48. 5	21-130816-2202	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,75	424,32	318	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				81,46	2036	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3782,56	94564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5281,27	132032	
		НР второго уровня	%	3,6		190,13	4753	
		Накладные расходы	%	-		1688,84	42221	
		Сметная прибыль	%	8		437,71	10943	
49	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,48 КГ	шт.		5	59759	298795	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53409,66	267048	
		НР второго уровня	%	3,6		1922,75	9614	
		Накладные расходы	%	-		1922,75	9614	
		Сметная прибыль	%	8		4426,59	22133	
50	23-041009-0605 РСНБ	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных	шт.		20	66504	1330080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,65 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59438,01	1188760	
		НР второго уровня	%	3,6		2139,77	42795	
		Накладные расходы	%	-		2139,77	42795	
		Сметная прибыль	%	8		4926,22	98524	
51	23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,4 КГ	шт.		5	16489,28	82446	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14737,31	73687	
		НР второго уровня	%	3,6		530,54	2653	
		Накладные расходы	%	-		530,54	2653	
		Сметная прибыль	%	8		1221,43	6107	
52	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		171	2303,44	393889	44%
								106067
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,607	274,763	877,34	241060	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1409,71	241060	
52. 2	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	7,182	683,84	4911	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,72	4911	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1438,43	245972	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2058,7	352038	
		НР второго уровня	%	3,6		74,11	12673	
		Накладные расходы	%	-		694,39	118740	
		Сметная прибыль	%	8		170,63	29177	
53	23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 0,405 КГ	шт.		171	10076,57	1723093	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9005,94	1540016	
		НР второго уровня	%	3,6		324,21	55441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		324,21	55441	
		Сметная прибыль	%	8		746,41	127637	
54	23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (2994) 0,228 КГ	шт.		171	9253,54	1582355	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8270,36	1414232	
		НР второго уровня	%	3,6		297,73	50912	
		Накладные расходы	%	-		297,73	50912	
		Сметная прибыль	%	8		685,45	117212	
55	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	комплект		44	540,18	23768	60,4% 3410
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,14214	6,254	902,77	5646	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				128,32	5646	
55. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,44	304,79	134	
55. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,44	371,49	163	
55. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,88	247,05	217	
55. 5	23-040905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	44	265,26	11671	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,96	12186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				405,28	17832	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				482,79	21243	
		НР второго уровня	%	3,6		17,38	765	
		Накладные расходы	%	-		94,89	4175	
		Сметная прибыль	%	8		40,01	1761	
56	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	-Радиаторы стальные. Установка	кВт		369,768	1110,2	410518	60,4% 131354
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70004	258,852	792,79	205215	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,040299	14,901	822,65	12259	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,14	217474	
56. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002704	0,99976	11,78	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
56. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001159	0,428469	3149,56	1349	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001159	0,428469	1141,82	489,23	
56. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015321	5,665	1412,75	8004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015321	5,665	754,01	4271,47	
56. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0103	3,809	133,42	508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
56. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023819	8,807	1792,3	15786	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023819	8,807	851,28	7497,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,39	25659	
56. 8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,01664	180808,26	3009	
56. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	55,465	30	1664	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,64	4673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				637,01	235547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				992,25	366901	
		НР второго уровня	%	3,6		35,72	13208	
		Накладные расходы	%	-		390,96	144563	
		Сметная прибыль	%	8		82,24	30409	
57	23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 2,25 КГ	секция		1988	2349,48	4670767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2099,85	4174502	
		НР второго уровня	%	3,6		75,59	150282	
		Накладные расходы	%	-		75,59	150282	
		Сметная прибыль	%	8		174,04	345983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		184,88	1205,35	222846	54,8% 58994
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,7429	137,347	783,25	107577	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,09244	826,96	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				582,29	107654	
58. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,02311	1412,75	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,02311	754,01	17,43	
58. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,06933	1792,3	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,06933	851,28	59,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,848706	157	
58. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,55464	84,66	47	
58. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	4,992	381,69	1905	
58. 7	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,246	45,48	670,35	30488	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				175,47	32440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				758,19	140174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1077,29	199169	
		НР второго уровня	%	3,6		38,78	7170	
		Накладные расходы	%	-		357,88	66164	
		Сметная прибыль	%	8		89,29	16507	
59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 прим. к-3	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 (3 слоя)	м2		1,59	38,62	61	54,2% 19
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,026944	0,042842	802,96	34	
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,000398	851,32	0,34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,85	35	
59. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000199	3397,21	0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000199	851,28	0,17	
59. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000199	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000199	1792,3	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000199	851,28	0,17	
59. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,012919	47,13	0,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,67	36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34,51	55	
		НР второго уровня	%	3,6		1,24	2	
		Накладные расходы	%	-		13,08	21	
		Сметная прибыль	%	8		2,86	5	
60	21-130801-0608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл 1 КГ	кг		0,2279	2364,85	539	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2113,59	482	
		НР второго уровня	%	3,6		76,09	17	
		Накладные расходы	%	-		76,09	17	
		Сметная прибыль	%	8		175,17	40	
61	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции		0,05	45404,29	2270	55,3% 537
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	21,677	1,084	863,99	936	
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	0,04	851,28	34	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19410,17	971	
61. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,7875	0,039375	8,04	0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8	0,04	1792,3	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,04	851,28	34,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1440,17	72	
61. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,001325	259286,93	344	
61. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00053	125945,47	67	
61. 7	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,039	670,77	26	
61. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0265	150,96	4	
61. 9	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,0505	125,46	6	
61.10	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,00011	314119,77	35	
61.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000002	1215531,96	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9676,99	484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29846,31	1492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40580,13	2029	
		НР второго уровня	%	3,6		1460,88	73	
		Накладные расходы	%	-		12194,71	610	
		Сметная прибыль	%	8		3363,28	168	
62	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 25 КГ	м3		0,062	15444,37	958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13803,42	856	
		НР второго уровня	%	3,6		496,92	31	
		Накладные расходы	%	-		496,92	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1144,03	71	
63	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		242,75	571,77	138797	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				511,02	124050	
		НР второго уровня	%	3,6		18,4	4466	
		Накладные расходы	%	-		18,4	4466	
		Сметная прибыль	%	8		42,35	10281	
64	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		60	1400,57	84034	60,4% 11061
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,351797	21,108	851,28	17969	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006438	0,38625	891,96	345	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,22	18313	
64. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,0618	3608,6	223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0618	851,28	52,61	
64. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,054075	3149,56	170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,054075	1141,82	61,74	
64. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004506	0,270375	1792,3	485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004506	0,270375	851,28	230,16	
64. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014806	0,888375	17,05	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,88	893	
64. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,102	416,8	43	
64. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000078	592749,29	46	
64. 9	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ	м3	0,00281	0,1686	181,11	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401 5583-78							
64.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,79	11	
64.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,318	371,49	118	
64.12	23-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	60	747,46	44848	
64.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,15	142,71	21	
64.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,264	247,05	65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				753,04	45183	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1067,41	64044	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1251,76	75105	
		НР второго уровня	%	3,6		45,06	2704	
		Накладные расходы	%	-		229,42	13765	
		Сметная прибыль	%	8		103,75	6225	
65	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		315	1513,07	476617	60,4% 58071
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,351796	110,816	851,28	94335	
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006438	2,028	891,96	1809	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,22	96144	
65. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,32445	3608,6	1171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,32445	851,28	276,20	
65. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,283894	3149,56	894	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,283894	1141,82	324,16	
65. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004506	1,419	1792,3	2544	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004506	1,419	851,28	1207,97	
65. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014806	4,664	17,05	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,88	4689	
65. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,5355	416,8	223	
65. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000409	592749,29	243	
65. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,88515	181,11	160	
65.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,189	304,79	58	
65.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,669	371,49	620	
65.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	315	847,74	267038	
65.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,386	142,71	198	
65.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,386	247,05	342	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				853,59	268882	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1167,96	367906	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1352,31	425977	
		НР второго уровня	%	3,6		48,68	15335	
		Накладные расходы	%	-		233,04	73406	
		Сметная прибыль	%	8		112,08	35305	
66	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		540	1517,39	819389	60,4% 99550
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,351796	189,97	851,28	161718	
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006438	3,476	891,96	3101	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,22	164818	
66. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,5562	3608,6	2007	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,5562	851,28	473,48	
66. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,486675	3149,56	1533	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,486675	1141,82	555,70	
66. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004506	2,433	1792,3	4361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004506	2,433	851,28	2071,16	
66. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014806	7,995	17,05	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,88	8038	
66. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,918	416,8	383	
66. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000702	592749,29	416	
66. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	1,517	181,11	275	
66.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,324	304,79	99	
66.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	2,862	371,49	1063	
66.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	540	851,24	459670	
66.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	3,726	142,71	532	
66.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	2,376	247,05	587	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				857,45	463024	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1171,81	632779	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1356,17	732329	
		НР второго уровня	%	3,6		48,82	26364	
		Накладные расходы	%	-		233,17	125914	
		Сметная прибыль	%	8		112,4	60695	
67	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		260	1784,51	463972	60,4% 47932
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,351797	91,467	851,28	77864	
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006438	1,674	891,96	1493	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,22	79357	
67. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,2678	3608,6	966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,2678	851,28	227,97	
67. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,234325	3149,56	738	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,234325	1141,82	267,56	
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004506	1,172	1792,3	2100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004506	1,172	851,28	997,70	
67. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014806	3,85	17,05	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,88	3870	
67. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,442	416,8	184	
67. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000338	592749,29	200	
67. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,7306	181,11	132	
67.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,156	304,79	48	
67.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,378	371,49	512	
67.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	260	1089,35	283231	
67.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	2,938	142,71	419	
67.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,144	247,05	283	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1096,19	285009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1410,55	366743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1594,9	414675	
		НР второго уровня	%	3,6		57,42	14928	
		Накладные расходы	%	-		241,77	62860	
		Сметная прибыль	%	8		132,19	34368	
68	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		150	1909,26	286389	60,4% 27653

1	2	3	4	5	6	7	8	9
доп. вып. 6								
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,351797	52,769	851,28	44922	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006438	0,965625	891,96	861	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,22	45783	
68. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,1545	3608,6	558	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,1545	851,28	131,52	
68. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,135188	3149,56	426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,135188	1141,82	154,36	
68. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004506	0,675937	1792,3	1211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004506	0,675937	851,28	575,41	
68. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014806	2,221	17,05	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,88	2233	
68. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,255	416,8	106	
68. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000195	592749,29	116	
68. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,4215	181,11	76	
68.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,09	304,79	27	
68.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,795	371,49	295	
68.12	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	150	1199,95	179993	
68.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	2,64	142,71	377	
68.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,66	247,05	163	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1207,69	181153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1522,05	228308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1706,4	255960	
		НР второго уровня	%	3,6		61,43	9215	
		Накладные расходы	%	-		245,78	36867	
		Сметная прибыль	%	8		141,43	21214	
69	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		40	2324,53	92981	60,4% 9334
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,440634	17,625	851,28	15004	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012875	0,515	871,62	449	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				386,32	15453	
69. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001545	0,0618	3608,6	223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001545	0,0618	851,28	52,61	
69. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,03605	3149,56	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,03605	1141,82	41,16	
69. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010429	0,41715	1792,3	748	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010429	0,41715	851,28	355,11	
69. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,021501	0,86005	17,05	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,47	1099	
69. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,104	416,8	43	
69. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000212	592749,29	126	
69. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1124	181,11	20	
69.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,024	304,79	7	
69.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,248	371,49	92	
69.12	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	40	1429,13	57165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,1	142,71	157	
69.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,22	247,05	54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1441,63	57665	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1844,21	73768	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2077,55	83102	
		НР второго уровня	%	3,6		74,79	2992	
		Накладные расходы	%	-		308,13	12325	
		Сметная прибыль	%	8		172,19	6887	
70	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		140	2430,76	340306	60,4% 57944
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,777032	108,784	863,99	93989	
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015965	2,235	870,02	1945	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				685,24	95933	
70. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001931	0,270375	3608,6	976	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001931	0,270375	851,28	230,16	
70. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,1442	3149,56	454	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,1442	1141,82	164,65	
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013004	1,821	1792,3	3263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013004	1,821	851,28	1550,18	
70. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,321103	44,954	17,05	766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,99	5459	
70. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,0168	11568,08	194	
70. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,42	416,8	175	
70. 9	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ	м3	0,0041	0,574	4812,71	2762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201	5457-75						
70.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,63	181,11	114	
70.11	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	140	1018,46	142584	
70.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	6,496	142,71	927	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1048,27	146757	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1758,61	246205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2172,49	304149	
		НР второго уровня	%	3,6		78,21	10949	
		Накладные расходы	%	-		492,09	68893	
		Сметная прибыль	%	8		180,06	25208	
71	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1365	113,06	154330	60,4% 50328
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,059343	81,004	1028,65	83325	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,04	83325	
71. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019312	26,362	133,42	3517	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,58	3517	
71. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,273	304,79	83	
71. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,273	371,49	101	
71. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	13,65	30	410	
71. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,6825	247,05	169	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64,18	87604	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,05	137933	
		НР второго уровня	%	3,6		3,64	4966	
		Накладные расходы	%	-		40,51	55294	
		Сметная прибыль	%	8		8,37	11432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		140	114	15960	60,4% 5162
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,059343	8,308	1028,65	8546	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,04	8546	
72. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019312	2,704	133,42	361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,58	361	
72. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,028	304,79	9	
72. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,028	371,49	10	
72. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,038	5,32	30	160	
72. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,07	247,05	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,4	196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				65,02	9103	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				101,89	14265	
		НР второго уровня	%	3,6		3,67	514	
		Накладные расходы	%	-		40,54	5675	
		Сметная прибыль	%	8		8,44	1182	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	13036999	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	404450	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	12748	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	388159	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	11409	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	186317	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	165789	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	20528	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	47261	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	638029	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	447	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	388159	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	146235	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	32924	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	108873	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	4309	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	67078	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	59666	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	7412	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	17065	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	230378	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	139	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	108873	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	12486315	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1522500	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	879743	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	10048265	.
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	26666	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1000001	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	531365	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	468636	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1078905	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	14565221	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1032	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	879743	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	15433628	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1618	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	1376775	.

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

73	11-201901-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	1	13224,07	13224		60,4% / 2676
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	5,82	5,82	728,58	4240	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223125	0,223125	851,28	190	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4430,39	4430	
73. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	65,54	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,223125	0,223125	1792,3	400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,223125	0,223125	851,28	189,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				503,13	503	
73. 5	21-130201-	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00081	0,00081	381819,66	309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0901	ГОСТ 1759.0-87						
73. 6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	0,0017	501641,64	853	
73. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,67	0,67	424,32	284	
73. 8	21-130816-2402	Рукав герметичный гибкий	шт.	1	1	2953,13	2953	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4399,49	4399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9143,07	9143	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11819,02	11819	
		НР второго уровня	%	3,6		425,48	425	
		Накладные расходы	%	-		3101,44	3101	
		Сметная прибыль	%	8		979,56	980	
74	ПРАЙС стр.	-Приточная установка без калорифера с клапаном и фильтром и комплектом автоматики Airmate-1200-E3	комплект		1	551145,98	551146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				492587,21	492587	
		НР второго уровня	%	3,6		17733,14	17733	
		Накладные расходы	%	-		17733,14	17733	
		Сметная прибыль	%	8		40825,63	40826	
75	11-202301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик		2	3683,58	7367	60,4% 2459
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,294	4,588	877,34	4026	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0525	851,28	45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2035,18	4070	
75. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,0525	1792,3	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,0525	851,28	44,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,05	94	
75. 4	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,004	400,05	2	
75. 5	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,004	0,008	567,33	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,07	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2062,95	4126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3292,21	6584	
		НР второго уровня	%	3,6		118,52	237	
		Накладные расходы	%	-		1347,77	2696	
		Сметная прибыль	%	8		272,86	546	
76	ПРАЙС стр.	-Воздушная завеса с электрическими тенами WING	шт		2	231411,63	462823	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				206824,35	413649	
		НР второго уровня	%	3,6		7445,68	14891	
		Накладные расходы	%	-		7445,68	14891	
		Сметная прибыль	%	8		17141,6	34283	
77	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		4	2016,42	8066	60,4% 2502
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,292	5,168	792,79	4097	
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,0525	851,28	45	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1035,48	4142	
77. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,354375	1,417	11,78	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1575	0,63	179,25	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,0525	1792,3	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,0525	851,28	44,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,93	224	
77. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0012	11568,08	14	
77. 7	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	166394,07	286	
77. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00044	195385,08	86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				96,51	386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1176,75	4707	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1802,18	7209	
		НР второго уровня	%	3,6		64,88	260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		690,31	2761	
		Сметная прибыль	%	8		149,36	597	
78	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм 0,41 КГ	шт.		4	2663,94	10656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2380,9	9524	
		НР второго уровня	%	3,6		85,71	343	
		Накладные расходы	%	-		85,71	343	
		Сметная прибыль	%	8		197,33	789	
79	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	7669,41	7669	60,4% 2361
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	4,854	4,854	802,96	3898	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,013125	851,28	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3908,86	3909	
79. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,326	1,326	65,54	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,013125	1792,3	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,013125	851,28	11,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				110,41	110	
79. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
79. 6	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	2205588,5	287	
79. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,16	424,32	68	
79. 8	23-010102-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	159,37	62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				485,5	485	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4493,59	4494	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6854,55	6855	
		НР второго уровня	%	3,6		246,76	247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		2607,72	2608	
		Сметная прибыль	%	8		568,1	568	
80	ПРАЙС стр.	-Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н	шт		1	90115,05	90115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80540,4	80540	
		НР второго уровня	%	3,6		2899,45	2899	
		Накладные расходы	%	-		2899,45	2899	
		Сметная прибыль	%	8		6675,19	6675	
81	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 1 КГ	кг		57,2	265,91	15210	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				237,66	13594	
		НР второго уровня	%	3,6		8,56	489	
		Накладные расходы	%	-		8,56	489	
		Сметная прибыль	%	8		19,7	1127	
82	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		51,5	56,71	2920	54,2%
								898
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	1,747	941,55	1645	
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,012875	851,28	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,15	1656	
82. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,006438	3397,21	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006438	851,28		5,48
82. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,006438	36,33	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
82. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,006438	1792,3	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006438	851,28		5,48
82. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,721	47,13	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33,26	1713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				50,68	2610	
		НР второго уровня	%	3,6		1,82	94	
		Накладные расходы	%	-		19,25	992	
		Сметная прибыль	%	8		4,2	216	
83	21-130801-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Грунтовка полиуретановая цинкосодержащая однокомпонентная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет 1 КГ	л		5,15	2839,62	14624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2537,91	13070	
		НР второго уровня	%	3,6		91,36	471	
		Накладные расходы	%	-		91,36	471	
		Сметная прибыль	%	8		210,34	1083	
84	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (огнезащитный состав КЕДР-МЕТ-8)	м2		51,5	2299,59	118429	54,2% 15986
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,67735	34,884	802,96	28010	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033875	1,745	851,28	1485	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				572,72	29495	
84. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,011375	0,585812	3397,21	1990	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011375	0,585812	851,28	498,69	
84. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,006438	36,33	0,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	1,159	1792,3	2077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	1,159	851,28	986,63	
84. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,721	47,13	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,63	4101	
84. 7	22-050109-0101	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7	кг	2,5	128,75	448,53	57748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1121,33	57748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1744,84	89859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2055,26	105846	
		НР второго уровня	%	3,6		73,99	3810	
		Накладные расходы	%	-		384,4	19797	
		Сметная прибыль	%	8		170,34	8773	
85	11-200101-0402 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		18	5651,89	101734	60,4% 15822
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,86	33,472	773,71	25898	
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017062	0,307125	967,5	297	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1455,26	26195	
85. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006825	0,12285	3149,56	387	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006825	0,12285	1141,82	140,27	
85. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,092137	73,85	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023494	0,422888	179,25	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010238	0,184275	1792,3	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010238	0,184275	851,28	156,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				44,43	800	
85. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0027	381819,66	1031	
85. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,147	2,646	621	1643	
85. 9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0266	0,4788	3938,22	1886	
85.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000081	195385,08	16	
85.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,44	424,32	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.12	23-050107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	18	2401,08	43219	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2689,22	48406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4172,41	75103	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5051,38	90925	
		НР второго уровня	%	3,6		181,85	3273	
		Накладные расходы	%	-		1060,83	19095	
		Сметная прибыль	%	8		418,66	7536	
86	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		32	5739,57	183666	60,4% ---------- 25711
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,703	54,482	773,71	42154	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013388	0,4284	968,07	415	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1330,26	42568	
86. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005381	0,1722	3149,56	542	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005381	0,1722	1141,82	196,62	
86. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,1638	73,85	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,021263	0,6804	179,25	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008006	0,2562	1792,3	459	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008006	0,2562	851,28	218,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,49	1136	
86. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0048	381819,66	1833	
86. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0969	3,101	621	1926	
86. 9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,1067	3,414	3938,22	13447	
86.10	21-130812-	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000131	195385,08	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1039							
86.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	2,56	424,32	1086	
86.12	23-050107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	32	2401,08	76835	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2973,48	95151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4326,27	138441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5129,75	164152	
		НР второго уровня	%	3,6		184,67	5909	
		Накладные расходы	%	-		988,15	31621	
		Сметная прибыль	%	8		425,15	13605	
87	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,5	5328,96	7993	60,4% 1044
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,473	2,21	773,71	1710	
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012469	0,018703	967,5	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1151,85	1728	
87. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004988	0,007481	3149,56	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004988	0,007481	1141,82	8,54	
87. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,007678	73,85	0,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,020212	0,030319	179,25	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007481	0,011222	1792,3	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007481	0,011222	851,28	9,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,12	50	
87. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000165	381819,66	63	
87. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,082	0,123	621	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. 9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0158	0,0237	3938,22	93	
87.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000006	195385,08	1	
87.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,1137	424,32	48	
87.12	23-050107-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,5	2706,06	4059	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2894,13	4341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4067,04	6101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4762,76	7144	
		НР второго уровня	%	3,6		171,46	257	
		Накладные расходы	%	-		867,18	1301	
		Сметная прибыль	%	8		394,74	592	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	1356651	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	492587	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	17733	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	40826	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	551146	.
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	104642	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	57748	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	31151	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	13070	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	21259	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	16884	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	4375	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	10072	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	135973	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	38	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	31151	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	759421	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	153176	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87042	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	517307	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	4235	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	81805	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	52574	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	29231	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	67298	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	908524	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	112	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	87042	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	1595644	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	150	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	118193	.
		РАЗДЕЛ 4. Дымоудаление						
88	13-070302-0101 РСНБ РК 2015	-Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования	шт.	6	39827,88	238967		40,6% 56891
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	26,25	157,5	851,28	134077	
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9765	5,859	1032,48	6049	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23354,31	140126	
88. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,609	3,654	3333,4	12180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,609	3,654	1141,82	4172,21	
88. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,52	15,12	179,25	2710	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3675	2,205	1792,3	3952	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3675	2,205	851,28	1877,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3140,42	18843	
88. 6	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,6	9,6	181,11	1739	
88. 7	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,4	2,4	91,05	219	
88. 8	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00066	222237,6	147	
88. 9	21-130816-3410	-Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	0,8	4,8	346,49	1663	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				627,83	3767	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26114,35	156686	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				35596,21	213577	
		НР второго уровня	%	3,6		1281,46	7689	
		Накладные расходы	%	-		10763,31	64580	
		Сметная прибыль	%	8		2950,21	17701	
89	ПРАЙС стр.10	-Люк дымоудаления кровельный одностворчатый прозрачный	шт		4	304407,84	1217631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Л-К-01-1000х1000-П-1 PLA16-0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				272064,78	1088259	
		НР второго уровня	%	3,6		9794,33	39177	
		Накладные расходы	%	-		9794,33	39177	
		Сметная прибыль	%	8		22548,73	90195	
90	ПРАЙС стр.10	-Люк дымоудаления стеновой жалюзийный с защитной решеткой Л-С-03-2100х1400-0-2 PLS30-Р	шт		2	747445,83	1494892	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				668030,38	1336061	
		НР второго уровня	%	3,6		24049,09	48098	
		Накладные расходы	%	-		24049,09	48098	
		Сметная прибыль	%	8		55366,36	110733	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	2581006	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	156686	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3767	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	140126	.
Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	7282	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	64580	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	56891	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	7689	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	17701	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	238967	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	163	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	140126	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	2424320	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2424320	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	87276	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	200928	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	2712523	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	2951490	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	163	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	140126	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	20803219	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1631341	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	102955	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	36342	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	15136323	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	3932600	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	901984	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	21705202	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	781387	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	22486590	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1798927	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	24285517	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2020'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"'11/2017'2-1'Капитальный ремонт здания Дома культуры''2'2-1-3'Сантехнические работы ОВ'ОВ.С''в текущих ценах 2 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 Х2405:2269=Ф1*
5 Р Индивидуальный тепловой пункт*
6 Е11-250130-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'0,95064''Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка'т блок-боксов*
7 51-040201-0104'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_0, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт без ГВС, типа ЭнКо'шт.*
8 Ц13-110203-0104'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
9 С123-070502-0243'1''Тепловычислители модели ТСР-034, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет'комплект*
10 Н21=3*
11 Е11-160401-0202(РС150568РС150566)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160401-0203(РС150583РС150581)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 Е11-160401-0204(Н5.1,15)(Н52.1,25)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
14 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
15 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
16 Н21=0*
17 Е11-130301-1406(П-1113061)(РС149372)(РС149529)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим. к-2'4,11.3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 (3 слоя)'м2*
18 С121-130801-0608'4,11.0,43''Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл'кг*
19 Е11-260101-0901(РС248665)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,24''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
20 С121-110203-0204 к-1,24'0,24.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
21 Р Отопление*
22 П2 Распределительная гребенка*
23 Н21=3*
24 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
25 С123-040101-0302'2''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
26 С123-040905-3103'4''Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
27 С123-040905-3104'1''Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
28 С123-040905-3205 прим.'2''Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
29 Ц13-121101-0203'1''Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования'шт.*
30 Ц13-121101-0204'3''Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования'шт.*
31 Ц13-121101-0205'1''Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования'шт.*
32 С123-041009-0702'1''Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
33 С123-041009-0703'3''Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
34 С123-041009-0704'1''Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
35 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'12''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
36 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
37 С123-040502-0801'12''Вентили проходные фланцевые 15кч1

9п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 (д
-20 мм)'шт.*
38 С123-040502-0802'2''Вентили проходные фланцевые 15кч19
п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.
*
39 Ц13-120901-0202'7+7''Устройство отборное для измерения
разрежения чистых газов. Монтаж оборудования'шт.*
40 Е11-181101-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25)'14''Манометры с тре
хходовым краном. Установка'комплект*
41 Е11-181101-0104(РС262826)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8''Термом
етры в оправе прямые или угловые. Установка'компле
кт*
42 С123-051501-0301'8''Термометры прямые в оправе'шт.*
43 Ц13-120901-0101'8''Бобышки, штуцеры на условное давлен
ие до 10 МПа. Монтаж оборудования'шт.*
44 Е11-180601-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Гребенки паровод
ораспределительные из стальных труб, наружный диам
етр корпуса 108 мм. Установка'шт.*
45 Е11-160401-0201(РС150554РС150540)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4
''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальн
ых электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладк
а'м трубопровода*
46 Е11-160401-0201(РС150554РС150547)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальн
ых электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладк
а'м трубопровода'1*
47 Е11-160401-0201(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Трубопроводы ото
пления и водоснабжения из стальных электросварных
труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
48 Е11-160401-0203(РС150583РС150581)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальн
ых электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладк
а'м трубопровода*
49 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4
+1+1''Трубопроводы систем отопления, водопровода и
горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испыта
ние гидравлическое'м трубопровода*
50 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
''Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор
ячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание
гидравлическое'м трубопровода*
51 Н21=0*
52 Е11-130301-1406(П-1113061)(РС149372)(РС149529)(Н5.1,15
)(Н52.1,25) прим. к-3'3,27.3''Поверхности металлич
еские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанес
ение лакокрасочных материалов ручным способом, при
менен коэффициент к затратам труда рабочих-строите
лей - 1,1 (3 слоя)'м2*
53 С121-130801-0608'3,27.0,43''Грунт-эмаль полиуретановая
двухкомпонентная для защитно-декоративного окраши
вания металлических конструкций, адгезия покрытия
1 балл'кг*
54 П2 Трубопроводы и арматура*
55 Н21=3*
56 С123-040905-3102'215''Краны шаровые "американка" латун
ные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и нип
пелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 213
45-2005 (Техно-А)'шт.*
57 С123-040501-0227'64+14''Вентили проходные муфтовые 15к
ч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
58 С123-040501-0228'18''Вентили проходные муфтовые 15кч18
п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
59 С123-040501-0229'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п
2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
60 Ц13-121101-0202'5''Арматура фланцевая с ручным приводо
м или без привода водопроводная на условное давлен
ие до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Мон
таж оборудования'шт.*
61 Ц13-121101-0203'20+5''Арматура фланцевая с ручным прив
одом или без привода водопроводная на условное дав
ление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм.
Монтаж оборудования'шт.*
62 С123-041009-0604'5''Клапан балансировочный автоматичес
кий комбинированный AB-QM без измерительных ниппел
ей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15,
типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
63 С123-041009-0605'20''Клапан балансировочный автоматиче
ский комбинированный AB-QM без измерительных ниппе
лей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20
, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
64 С123-041009-0702'5''Клапан балансировочный ручной USV-
I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20,
типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
65 Ц13-110201-0102'108+63''Прибор, масса до 5 кг. Установ
ка на резьбовых соединениях'шт.*
66 С123-041008-0429'108+63''Клапан термостатический RA-G
для однотрубных систем отопления, угловой, никелир
ованный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN
20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
67 С123-051207-1902'108+63''Головка термостатическая RA 2
992 с газонаполненным дистанционным температурным
датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, т
ипа Danfoss (2994)'шт.*
68 Е11-181101-0105(РС254404РС269912)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4
4''Краны воздушные. Установка'комплект*
69 Е11-180301-0102(РС187489)(РС261301)(Н5.1,15)(Н52.1,25)
прим.'369,768''Радиаторы стальные. Установка'кВт*
70 С123-051001-0310'1988''Радиаторы отопления биметаличес
кие с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей о
т 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
71 Н21=0*
72 Е11-150403-1004(РС276160РС249439)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1
84,88''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаме
тром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная
, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности
*
73 Е11-130301-1406(П-1113061)(РС149372)(РС149529)(Н5.1,15
)(Н52.1,25) прим. к-3'0,53.3''Поверхности металлич
еские огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанес
ение лакокрасочных материалов ручным способом, при
менен коэффициент к затратам труда рабочих-строите
лей - 1,1 (3 слоя)'м2*
74 С121-130801-0608'0,53.0,43''Грунт-эмаль полиуретановая
двухкомпонентная для защитно-декоративного окраши

вания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл'кг*
75 Е11-260101-0901(РС248665)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,05''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
76 С121-110203-0204 к-1,24'0,05.1,24''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
77 С123-021104-0405'242,75''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
78 Н21=3*
79 Е11-160301-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25)'60''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
80 Е11-160301-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25)'315''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
81 Е11-160301-0103(Н5.1,15)(Н52.1,25)'540''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
82 Е11-160301-0104(Н5.1,15)(Н52.1,25)'260''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
83 Е11-160301-0105(Н5.1,15)(Н52.1,25)'150''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
84 Е11-160301-0106(Н5.1,15)(Н52.1,25)'40''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
85 Е11-160401-0203(РС150583РС150581)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'140''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
86 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'60+315+540+260+150+40''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
87 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'140''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
88 Р Вентиляция*
89 Н21=5*
90 Е11-201901-0101(РС422515)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'1''Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих'шт*
91 СТПрайс стр.(=14)'1'(353765,5+231000):1,12:Ф1'Приточная установка без калорифера с клапаном и фильтром и комплектом автоматики Airmate-1200-E3'комплект*
92 Е11-202301-0101(РС422542)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'2''Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка'доводчик*
93 СТПрайс стр.(=23)'2'245527,58:1,12:Ф1'Воздушная завеса с электрическими тенами WING'шт*
94 Е11-200301-0101(РС188218)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
95 С123-050306-1828 прим.'4''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
96 Е11-200401-0115(РС147520)(РС188148)(РС410385)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка'клапан*
97 СТПрайс стр.(=23)'1'95612:1,12:Ф1'Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н'шт*
98 С123-050301-1801'57,2''Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали'кг*
99 Н21=0*
100 Е11-130301-0406(РС146883)(РС149219)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'51,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
101 С121-130801-0609'5,15''Грунтовка полиуретановая цинкосодержащая однокомпонентная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет'л*
102 Е11-130301-1706(РС147635РС149911)(РС149911=2,5)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'51,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (огнезащитный состав КЕДР-МЕТ-8)'м2*
103 Н21=5*
104 Е11-200101-0402(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,6.30''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
105 Е11-200101-0403(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,8.40''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
106 Е11-200101-0410(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1,5.1''Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
107 Р Дымоудаление*
108 Ц13-070302-0101(РС130728) прим.'4+2''Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования'шт.*
109 СТПрайс стр.10(=23)'4'322976,5:1,12:Ф1'Люк дымоудаления кровельный одностворчатый прозрачный Л-К-01-1000х1000-П-1 PLA16-0'шт*
110 СТПрайс стр.10(=23)'2'793039,5:1,12:Ф1'Люк дымоудаления стеновой жалюзийный с защитной решеткой Л-С-03-2 100х1400-0-2 PLS30-Р'шт*
111 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.*

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания Дома культуры

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-4

на Сантехнические работы ВК

Основание: ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге 4276,217
Сметная заработная плата, тыс. тенге 355,849
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 0,413

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В2						
1	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, насос масса агрегата до 0,1 т. Установка		1		26050,63	26051	60,4% / 7710
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	15,398	15,398	822,03	12658	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103	0,103	1032,87	106	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12764,41	12764	
1. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,064375	0,064375	3149,56	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064375	0,064375	1141,82	73,50	
1. 4	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6695	0,6695	179,25	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
1. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,038625	0,038625	1792,3	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038625	0,038625	851,28	32,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				391,99	392	
1. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	11431,47	160	
1. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	236303,4	300	
1. 8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	178506,12	393	
1. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	195385,08	76	
1.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	424,32	30	
1.11	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	779,47	779	
1.12	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	784,82	785	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2523,05	2523	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15573,07	15573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				23282,78	23283	
		НР второго уровня	%	3,6		838,18	838	
		Накладные расходы	%	-		8547,89	8548	
		Сметная прибыль	%	8		1929,68	1930	
2	ПРАЙС стр.	-Центробежный консольный моноблочный одноступенчатый насос 1К 150-125-315б-с	шт		2	525542,29	1051085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469703,89	939408	
		НР второго уровня	%	3,6		16909,34	33819	
		Накладные расходы	%	-		16909,34	33819	
		Сметная прибыль	%	8		38929,06	77858	
3	ПРАЙС стр.	-Компенсатор муфтовый д-150 мм	шт		1	40404,36	40404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36111,43	36111	
		НР второго уровня	%	3,6		1300,01	1300	
		Накладные расходы	%	-		1300,01	1300	
		Сметная прибыль	%	8		2992,92	2993	
4	13-121101-0408 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	37435,5	74871	40,6% --- 13720
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	14,7	29,4	851,28	25028	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,92	7,84	1118,1	8766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16896,78	33794	
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,6	7,2	3333,4	24000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		3,6	7,2	1141,82	8221,10
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	0,64	1792,3	1147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,32	0,64	851,28	544,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12573,78	25148	
4. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037	0,0074	381819,66	2825	
4. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,23	0,46	424,32	195	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1510,33	3021	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26597,92	53196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33458,01	66916	
		НР второго уровня	%	3,6		1204,49	2409	
		Накладные расходы	%	-		8064,58	16129	
		Сметная прибыль	%	8		2773	5546	
5	13-121101-0407 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	29937,66	59875	40,6% 11351
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	12,5	25	851,28	21282	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,99	5,98	1116,56	6677	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13979,5	27959	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,73	5,46	3333,4	18200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,73	5,46	1141,82	6234,34
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,52	1792,3	932	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,26	0,52	851,28	442,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9566,18	19132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	0,0042	381819,66	1604	
5. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,34	424,32	144	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				873,96	1748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21081,14	42162	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26756,81	53514	
		НР второго уровня	%	3,6		963,25	1926	
		Накладные расходы	%	-		6638,92	13278	
		Сметная прибыль	%	8		2217,6	4435	
6	51-010101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 98 КГ	шт.		2	260187,71	520375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				232543	465086	
		НР второго уровня	%	3,6		8371,55	16743	
		Накладные расходы	%	-		8371,55	16743	
		Сметная прибыль	%	8		19273,16	38546	
7	51-010101-1004 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 (Д-125 мм) 98 КГ	шт.		2	260187,71	520375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				232543	465086	
		НР второго уровня	%	3,6		8371,55	16743	
		Накладные расходы	%	-		8371,55	16743	
		Сметная прибыль	%	8		19273,16	38546	
8	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт		2	11889,88	23780	60,4% ---------- 6873
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	6,957	13,915	802,96	11173	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1125	0,225	915,84	206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5689,63	11379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,025	0,05	3608,6	180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,05	851,28	42,56	
8. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,025	0,05	3149,56	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,05	1141,82	57,09	
8. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,075	2,15	179,25	385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0625	0,125	1792,3	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0625	0,125	851,28	106,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				473,67	947	
8. 7	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,01008	179501,16	1809	
8. 8	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	0,00112	195385,08	219	
8. 9	23-021101-1304	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	57847,26	231	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1129,8	2260	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7190,06	14380	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10626,59	21253	
		НР второго уровня	%	3,6		382,56	765	
		Накладные расходы	%	-		3819,09	7638	
		Сметная прибыль	%	8		880,73	1761	
9	23-041001-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 11823-91 32,5 КГ	шт.		2	27920,97	55842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24954,39	49909	
		НР второго уровня	%	3,6		898,36	1797	
		Накладные расходы	%	-		898,36	1797	
		Сметная прибыль	%	8		2068,22	4136	
10	11-160401-	-Трубопроводы стальные диаметром до 100	соединение		6	7114,95	42690	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0404 РСНБ РК 2015	мм. Установка фланцевых соединений						5377
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,679	10,074	877,34	8838	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,075	851,28	64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1483,69	8902	
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9375	5,625	179,25	1008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,075	1792,3	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,075	851,28	63,85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				190,45	1143	
10. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00137	0,00822	179501,16	1475	
10. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00198	195385,08	387	
10. 7	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	12	1715,55	20587	
10. 8	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,006	57847,26	347	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3799,34	22796	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5462,85	32777	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6359	38154	
		НР второго уровня	%	3,6		228,92	1374	
		Накладные расходы	%	-		1125,08	6750	
		Сметная прибыль	%	8		527,03	3162	
11	ПРАЙС стр.	Головка соединительная муфтовая напорная ГМ-80	шт		4	791,71	3167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				707,59	2830	
		НР второго уровня	%	3,6		25,47	102	
		Накладные расходы	%	-		25,47	102	
		Сметная прибыль	%	8		58,64	235	
12	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	5198,03	20792	60,4% 5912
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,99	11,96	802,96	9603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,2	923,91	185	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2447,05	9788	
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	0,05	3608,6	180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05	851,28	42,56	
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,05	3149,56	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05	1141,82	57,09	
12. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7875	3,15	179,25	565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,1	1792,3	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1	851,28	85,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				270,44	1082	
12. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	179501,16	1486	
12. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	195385,08	258	
12. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				496,43	1986	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3167,73	12671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4645,74	18583	
		НР второго уровня	%	3,6		167,25	669	
		Накладные расходы	%	-		1645,26	6581	
		Сметная прибыль	%	8		385,04	1540	
13	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 26,6 КГ	шт.		4	14155,56	56622	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12651,54	50606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		455,46	1822	
		Накладные расходы	%	-		455,46	1822	
		Сметная прибыль	%	8		1048,56	4194	
14	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		6	3777,09	22663	60,4% 1935
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,63825	3,829	812,49	3111	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01775	0,1065	871,74	93	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,05	3204	
14. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,0135	3608,6	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,0135	851,28	11,49	
14. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00125	0,0075	3149,56	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,0075	1141,82	8,56	
14. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01425	0,0855	1792,3	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01425	0,0855	851,28	72,78	
14. 6	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05075	0,3045	17,05	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,46	231	
14. 7	21-050307-0507	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,06	416,8	25	
14. 8	21-130701-0102	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000102	592749,29	60	
14. 9	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,1008	181,11	18	
14.10	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	304,79	1	
14.11	23-011306-0208	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	6	2468,68	14812	
14.12	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,4218	142,71	60	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2496,18	14977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3053,22	18319	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3375,78	20255	
		НР второго уровня	%	3,6		121,53	729	
		Накладные расходы	%	-		444,09	2665	
		Сметная прибыль	%	8		279,78	1679	
15	11-160301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода		2	6678,9	13358	60,4% 1205
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,185	2,369	812,49	1925	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,040375	0,08075	862,07	70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				997,2	1994	
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0075	0,015	3608,6	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,015	851,28	12,77	
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,003	3149,56	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,003	1141,82	3,43	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,031375	0,06275	1792,3	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031375	0,06275	851,28	53,42	
15. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08725	0,1745	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,51	179	
15. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,012	0,024	416,8	10	
15. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000023	0,000046	592749,29	27	
15. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0255	0,051	181,11	9	
15.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	304,79	0,37	
15.11	23-011306-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с	м	1	2	4267,24	8534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гильзами, d=125 мм						
15.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1717	0,3434	142,71	49	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4315,06	8630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5366,97	10734	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5969,27	11939	
		НР второго уровня	%	3,6		214,89	430	
		Накладные расходы	%	-		817,2	1634	
		Сметная прибыль	%	8		494,73	989	
16	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		8	7436,96	59496	60,4% 4818
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,185	9,476	812,49	7699	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,040375	0,323	862,07	278	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				997,2	7978	
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0075	0,06	3608,6	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,06	851,28	51,08	
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,012	3149,56	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,012	1141,82	13,70	
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,031375	0,251	1792,3	450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031375	0,251	851,28	213,67	
16. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,099125	0,793	17,05	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,71	718	
16. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0142	0,1136	416,8	47	
16. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000026	0,000206	592749,29	122	
16. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0255	0,204	181,11	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	304,79	1	
16.11	23-011306-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	1	8	4931,13	39449	
16.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	1,978	142,71	282	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4992,38	39939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6044,48	48356	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6646,79	53174	
		НР второго уровня	%	3,6		239,28	1914	
		Накладные расходы	%	-		841,59	6733	
		Сметная прибыль	%	8		550,89	4407	
17	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		6	110,73	664	60,4% / 215
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	0,34569	1028,65	356	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,27	356	
17. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	0,1125	133,42	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,5	15	
17. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0012	304,79	0,37	
17. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0012	371,49	0,45	
17. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,228	30	7	
17. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,003	247,05	0,74	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,4	8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				63,17	379	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,96	594	
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	21	
		Накладные расходы	%	-		39,36	236	
		Сметная прибыль	%	8		8,2	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	114,92	1149		60,4% ---------- 358
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	0,57615	1028,65	593	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,27	593	
18. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	0,1875	133,42	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,5	25	
18. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,002	304,79	0,61	
18. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	371,49	0,74	
18. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,163	1,63	30	49	
18. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	247,05	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,15	51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				66,92	669	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,71	1027	
		НР второго уровня	%	3,6		3,7	37	
		Накладные расходы	%	-		39,49	395	
		Сметная прибыль	%	8		8,51	85	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	2258253	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	930172	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	33486	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	77093	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	1040751	.
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	95358	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	4769	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	61753	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	29407	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	25072	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	4335	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	9981	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	134746	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	68	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	61753	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	1232723	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	93171	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	56959	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1078865	.
		Сдача и испытание -	Тенге	.	.	.	.	380	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	80019	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	34403	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	45616	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	105019	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	1417762	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	69	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	56959	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	2593259	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	137	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	118711	.
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1-1, В1-2							
19	11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	32	1818,36		58188	60,4%	19489
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	1,161	37,168	863,99	32113		
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,176	871,09	153		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1008,32	32266		
19. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,057	1,824	11,78	21		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
19. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,016	3608,6	58		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,016	851,28	13,62		
19. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,012	3149,56	38		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,012	1141,82	13,70		
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	0,148	1792,3	265		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004625	0,148	851,28	125,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,95	382	
19. 7	21-130703-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,1504	142,71	21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,670737	21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1016,14	32517	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1625,16	52005	
		НР второго уровня	%	3,6		58,51	1872	
		Накладные расходы	%	-		667,53	21361	
		Сметная прибыль	%	8		134,69	4310	
20	23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,148 КГ	м		30,656	191,91	5883	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171,52	5258	
		НР второго уровня	%	3,6		6,17	189	
		Накладные расходы	%	-		6,17	189	
		Сметная прибыль	%	8		14,22	436	
21	23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,4 КГ	шт.		1	848,35	848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				758,21	758	
		НР второго уровня	%	3,6		27,3	27	
		Накладные расходы	%	-		27,3	27	
		Сметная прибыль	%	8		62,84	63	
22	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,75 КГ	шт.		13	1427,21	18554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1275,57	16582	
		НР второго уровня	%	3,6		45,92	597	
		Накладные расходы	%	-		45,92	597	
		Сметная прибыль	%	8		105,72	1374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	55115	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	55115	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	21	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	32266	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	22599	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	22174	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	19489	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	2685	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	6183	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	83473	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	37	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	32266	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	83473	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	37	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	32266	.
		РАЗДЕЛ 3. ТЗ						
23	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	6	14074,13	84445		60,4% 27879
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9,051	54,303	831,57	45157	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	1,14	877,22	1000	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7692,8	46157	
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04375	0,2625	3149,56	827	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04375	0,2625	1141,82	299,73	
23. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08	0,48	1412,75	678	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,48	754,01	361,92	
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06625	0,3975	1792,3	712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06625	0,3975	851,28	338,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				369,55	2217	
23. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,012	11431,47	137	
23. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,06	304,79	18	
23. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,072	400,05	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,144	247,05	36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36,64	220	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7932,32	47594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12578,77	75473	
		НР второго уровня	%	3,6		452,84	2717	
		Накладные расходы	%	-		5099,29	30596	
		Сметная прибыль	%	8		1042,53	6255	
24	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 14 КГ	шт.		2	31443,88	62888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28103	56206	
		НР второго уровня	%	3,6		1011,71	2023	
		Накладные расходы	%	-		1011,71	2023	
		Сметная прибыль	%	8		2329,18	4658	
25	51-040106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 6,3 КГ	шт.		4	28044,73	112179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25065	100260	
		НР второго уровня	%	3,6		902,34	3609	
		Накладные расходы	%	-		902,34	3609	
		Сметная прибыль	%	8		2077,39	8310	
26	11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода		33	1818,36	60006	60,4% 20098
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	1,161	38,329	863,99	33116	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,1815	871,09	158	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1008,32	33274	
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,057	1,881	11,78	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0165	3608,6	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0165	851,28	14,05	
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,012375	3149,56	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,012375	1141,82	14,13	
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	0,152625	1792,3	274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004625	0,152625	851,28	129,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,95	394	
26. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,1551	142,71	22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,670737	22	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1016,14	33533	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1625,16	53630	
		НР второго уровня	%	3,6		58,51	1931	
		Накладные расходы	%	-		667,53	22028	
		Сметная прибыль	%	8		134,69	4445	
27	23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,148 КГ	м		31,614	191,91	6067	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171,52	5422	
		НР второго уровня	%	3,6		6,17	195	
		Накладные расходы	%	-		6,17	195	
		Сметная прибыль	%	8		14,22	449	
28	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,75 КГ	шт.		3	1427,21	4282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1275,57	3827	
		НР второго уровня	%	3,6		45,92	138	
		Накладные расходы	%	-		45,92	138	
		Сметная прибыль	%	8		105,72	317	
29	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 1,48 КГ	м		1	310,21	310	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				277,25	277	
		НР второго уровня	%	3,6		9,98	10	
		Накладные расходы	%	-		9,98	10	
		Сметная прибыль	%	8		22,98	23	
30	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 0,888 КГ	м		2	186,13	372	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				166,35	333	
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	12	
		Накладные расходы	%	-		5,99	12	
		Сметная прибыль	%	8		13,79	28	
31	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0041 КГ	шт.		22	8,16	179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7,29	160	
		НР второго уровня	%	3,6		0,26244	6	
		Накладные расходы	%	-		0,26244	6	
		Сметная прибыль	%	8		0,604195	13	
32	23-020401-3603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0099 КГ	шт.		12	36,69	440	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32,79	393	
		НР второго уровня	%	3,6		1,18	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1,18	14	
		Сметная прибыль	%	8		2,72	33	
33	23-020401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,058 КГ	шт.		30	308,83	9265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				276,02	8281	
		НР второго уровня	%	3,6		9,94	298	
		Накладные расходы	%	-		9,94	298	
		Сметная прибыль	%	8		22,88	686	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	256286	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	156466	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	5633	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	12968	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	175067	.
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	99820	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	242	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	79431	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	18694	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	53297	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	47976	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	5321	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	12249	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	165367	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	94	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	79431	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	340433	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	94	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	79431	.

РАЗДЕЛ 4. Оборудование

34	11-170101-0105 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		5	3020	15100	60,4%
								4503
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,714	8,568	851,28	7293	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,2	811,76	162	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1491,14	7456	
34. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,125	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,08125	1412,75	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,08125	754,01	61,26	
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02375	0,11875	1792,3	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02375	0,11875	851,28	101,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,82	329	
34. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0018	205870,68	371	
34. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1	339,66	340	
34. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2	110,23	220	
34. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,05	304,79	15	
34.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00035	1083781,14	379	
34.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	400,05	20	
34.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	247,05	25	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				273,99	1370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1798,48	8992	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2699,13	13496	
		НР второго уровня	%	3,6		97,17	486	
		Накладные расходы	%	-		997,82	4989	
		Сметная прибыль	%	8		223,7	1119	
35	23-030102-0944 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 25 КГ	шт.		5	12049,33	60247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10769,1	53846	
		НР второго уровня	%	3,6		387,69	1938	
		Накладные расходы	%	-		387,69	1938	
		Сметная прибыль	%	8		892,54	4463	
36	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70	шт.		5	3975,45	19877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года	мм ГОСТ 25809-96 1,7 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3553,06	17765	
		НР второго уровня	%	3,6		127,91	640	
		Накладные расходы	%	-		127,91	640	
		Сметная прибыль	%	8		294,48	1472	
37	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		5	612,18	3061	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				547,14	2736	
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	98	
		Накладные расходы	%	-		19,7	98	
		Сметная прибыль	%	8		45,35	227	
38	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		5	4617,41	23087	60,4% 6706
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,553	12,765	841,74	10745	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	0,44375	807,44	358	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2220,62	11103	
38. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,125	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,2	1412,75	283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,2	754,01	150,80	
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,24375	1792,3	437	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,24375	851,28	207,50	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				144,18	721	
38. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	2	339,66	679	
38. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0004	1120908,6	448	
38. 8	21-130207-	Дюбели универсальные полипропиленовые с	10 шт.	0,4	2	110,23	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0409	шурупами размерами 8 мм х 60 мм						
38. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,02	304,79	6	
38.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0005	1083781,14	542	
38.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,4	1191,36	477	
38.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,1	400,05	40	
38.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,2	247,05	49	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				492,42	2462	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2785,56	13928	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4126,82	20634	
		НР второго уровня	%	3,6		148,57	743	
		Накладные расходы	%	-		1489,82	7449	
		Сметная прибыль	%	8		342,03	1710	
39	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		5	16319,54	81598	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14585,6	72928	
		НР второго уровня	%	3,6		525,08	2625	
		Накладные расходы	%	-		525,08	2625	
		Сметная прибыль	%	8		1208,85	6044	
40	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		2,5	925,86	2315	60,4% 423
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,38755	0,968875	722,22	700	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				279,9	700	
40. 2	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	2,5	378,53	946	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				378,53	946	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				658,43	1646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				827,48	2069	
		НР второго уровня	%	3,6		29,79	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		198,85	497	
		Сметная прибыль	%	8		68,58	171	
41	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект		2	2210,54	4421	60,4% 1277
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,138	2,277	851,28	1938	
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10625	0,2125	824,96	175	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1056,83	2114	
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,0575	1412,75	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,0575	754,01	43,36	
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0775	0,155	1792,3	278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0775	0,155	851,28	131,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,52	359	
41. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	137472,51	55	
41. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00002	381819,66	8	
41. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,12	304,79	37	
41. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1083781,14	152	
41. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000006	195385,08	1	
41.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	400,05	56	
41.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	247,05	69	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				188,64	377	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1337,34	2675	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1975,67	3951	
		НР второго уровня	%	3,6		71,12	142	
		Накладные расходы	%	-		709,45	1419	
		Сметная прибыль	%	8		163,74	327	
42	23-030102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.		2	13144,87	26290	
		12 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11748,24	23496	
		НР второго уровня	%	3,6		422,94	846	
		Накладные расходы	%	-		422,94	846	
		Сметная прибыль	%	8		973,69	1947	
43	23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		2	683,18	1366	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610,59	1221	
		НР второго уровня	%	3,6		21,98	44	
		Накладные расходы	%	-		21,98	44	
		Сметная прибыль	%	8		50,61	101	
44	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	-Виде. Установка	комплект		1	5305,44	5305	60,4% 1655
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,163	3,163	851,28	2692	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0575	0,0575	823,79	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2739,54	2740	
44. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,025	11,78	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
44. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,01625	1412,75	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,01625	754,01	12,25	
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04125	0,04125	1792,3	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04125	0,04125	851,28	35,12	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,18	97	
44. 6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	339,66	136	
44. 7	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137472,51	27	
44. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	110,23	44	
44. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,012	304,79	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1083781,14	76	
44.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	400,05	5	
44.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	247,05	6	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,7	298	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3087,06	3087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4741,74	4742	
		НР второго уровня	%	3,6		170,7	171	
		Накладные расходы	%	-		1825,39	1825	
		Сметная прибыль	%	8		393	393	
45	23-030102-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 16 КГ	шт.		1	8106,49	8106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7245,18	7245	
		НР второго уровня	%	3,6		260,83	261	
		Накладные расходы	%	-		260,83	261	
		Сметная прибыль	%	8		600,48	600	
46	11-100111-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие		2	1493,93	2988	59,8% 711
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,77855	1,557	708,87	1104	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,105	811,21	85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				594,48	1189	
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,021625	0,04325	1412,75	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021625	0,04325	754,01	32,61	
46. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,030875	0,06175	1792,3	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030875	0,06175	851,28	52,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,89	172	
46. 5	21-050302-0101 8479-70	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ	т	0,00035	0,0007	205870,68	144	
46. 6	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,12	0,24	196,55	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401	ГОСТ 283-75						
46. 7	21-070510-1102	-Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	8	61,57	493	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				341,92	684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				979,7	1959	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1335,2	2670	
		НР второго уровня	%	3,6		48,07	96	
		Накладные расходы	%	-		403,57	807	
		Сметная прибыль	%	8		110,66	221	
47	23-080307-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ 15,6 КГ	шт.		2	17747,67	35495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15862	31724	
		НР второго уровня	%	3,6		571,03	1142	
		Накладные расходы	%	-		571,03	1142	
		Сметная прибыль	%	8		1314,64	2629	
48	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		2	665,44	1331	60,4% ---------- 309
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	0,6	851,28	511	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,38	511	
48. 2	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6	
48. 3	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,49	7	
48. 4	23-030103-0301	-Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	4	86,7	347	
48. 5	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,05	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				185,1	370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				440,49	881	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				594,74	1189	
		НР второго уровня	%	3,6		21,41	43	
		Накладные расходы	%	-		175,66	351	
		Сметная прибыль	%	8		49,29	99	
49	23-040501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 0,89 КГ	шт.		4	377,41	1510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	24623	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	.	313553	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	31	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	25811	.
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К1							
51	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1061,44	10614	60,4% 3561
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,6716	6,716	877,34	5892	
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,00375	948,13	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				589,58	5896	
51. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,00125	3608,6	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00125	851,28	1,06	
51. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,00125	3149,56	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00125	1141,82	1,43	
51. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00125	1792,3	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00125	851,28	1,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,07	11	
51. 6	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00012	179501,16	22	
51. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0039	0,039	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				592,56	5926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				948,67	9487	
		НР второго уровня	%	3,6		34,15	342	
		Накладные расходы	%	-		390,26	3903	
		Сметная прибыль	%	8		78,63	786	
52	11-160501-0102 РСНБ	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,	м трубопровод		11	1023,33	11257	60,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	диаметр до 100 мм. Прокладка	а					3759
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	7,084	877,34	6215	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,009625	934,3	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				565,82	6224	
52. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000375	0,004125	3608,6	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,004125	851,28		3,51
52. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,00275	3149,56	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00275	1141,82		3,14
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,00275	1792,3	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,00275	851,28		2,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,59	28	
52. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000293	179501,16	53	
52. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,1727	30	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,25	58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				572,84	6301	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				914,6	10061	
		НР второго уровня	%	3,6		32,93	362	
		Накладные расходы	%	-		374,68	4122	
		Сметная прибыль	%	8		75,8	834	
53	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	м		10	295,05	2950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				263,7	2637	
		НР второго уровня	%	3,6		9,49	95	
		Накладные расходы	%	-		9,49	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		21,86	219	
54	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 1,16 КГ	м		11	898,3	9881	
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	50 ГОСТ 32414-2013 0,056 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				65,64	788	
		НР второго уровня	%	3,6		2,36	28	
		Накладные расходы	%	-		2,36	28	
		Сметная прибыль	%	8		5,44	65	
59	23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 0,36 КГ	шт.		7	497,76	3484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				444,87	3114	
		НР второго уровня	%	3,6		16,02	112	
		Накладные расходы	%	-		16,02	112	
		Сметная прибыль	%	8		36,87	258	
60	23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013 0,081 КГ	шт.		2	147,86	296	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				132,15	264	
		НР второго уровня	%	3,6		4,76	10	
		Накладные расходы	%	-		4,76	10	
		Сметная прибыль	%	8		10,95	22	
61	23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013 0,25 КГ	шт.		6	406,91	2441	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				363,68	2182	
		НР второго уровня	%	3,6		13,09	79	
		Накладные расходы	%	-		13,09	79	
		Сметная прибыль	%	8		30,14	181	
62	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 0,24 КГ	шт.		2	494,54	989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года							
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах II квартала 2017 года	12,73 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2400,68	3601	
		НР второго уровня	%	3,6		86,42	130	
		Накладные расходы	%	-		86,42	130	
		Сметная прибыль	%	8		198,97	298	
67	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,5	1139,53	1709	
	в ценах II квартала 2017 года	5,4 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1018,46	1528	
		НР второго уровня	%	3,6		36,66	55	
		Накладные расходы	%	-		36,66	55	
		Сметная прибыль	%	8		84,41	127	
68	11-100401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		2,12	4057,97	8603	59,8% 1727
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,817	3,852	741,29	2855	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016125	0,034185	968,4	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1362,54	2889	
68. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0065	0,01378	3149,56	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,01378	1141,82	15,73	
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009625	0,020405	1792,3	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009625	0,020405	851,28	17,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,72	80	
68. 5	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01484	38716,27	575	
68. 6	21-100502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	0,02968	1112,82	33	
68. 7	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,013	0,02756	196,55	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401	ГОСТ 283-75						
68. 8	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000026	0,000055	187968,66	10	
68. 9	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,050244	2685,66	135	
68.10	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	0,26712	276,5	74	
68.11	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0217	0,046004	1087,32	50	
68.12	22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	4,452	467,93	2083	
68.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,053	30	2	
68.14	22-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,048	0,10176	580,11	59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1427,37	3026	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2812,01	5961	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3626,81	7689	
		НР второго уровня	%	3,6		130,57	277	
		Накладные расходы	%	-		945,36	2004	
		Сметная прибыль	%	8		300,59	637	
69	23-050301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Заглушки питометражных лючков 0,03 КГ	шт.		2	681,35	1363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				608,96	1218	
		НР второго уровня	%	3,6		21,92	44	
		Накладные расходы	%	-		21,92	44	
		Сметная прибыль	%	8		50,47	101	
70	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013 0,065 КГ	шт.		18	149,59	2693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				133,7	2407	
		НР второго уровня	%	3,6		4,81	87	
		Накладные расходы	%	-		4,81	87	
		Сметная прибыль	%	8		11,08	199	
71	11-260101-	-Трубопроводы. Изоляция матами	м3		0,04	45404,29	1816	55,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0901 РСНБ РК 2015	минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	изоляции					429
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	21,677	0,8671	863,99	749	
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	0,032	851,28	27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19410,17	776	
71. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,7875	0,0315	8,04	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8	0,032	1792,3	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,032	851,28	27,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1440,17	58	
71. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00106	259286,93	275	
71. 6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,000424	125945,47	53	
71. 7	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,0312	670,77	21	
71. 8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0212	150,96	3	
71. 9	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,0404	125,46	5	
71.10	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000088	314119,77	28	
71.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000002	1215531,96	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9676,99	387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29846,31	1194	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				40580,13	1623	
		НР второго уровня	%	3,6		1460,88	58	
		Накладные расходы	%	-		12194,71	488	
		Сметная прибыль	%	8		3363,28	135	
72	21-110203-0204 РСНБ	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой	м3		0,0496	15444,37	766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 к-1,24 в ценах II квартала 2017 года	фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 25 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13803,42	685	
		НР второго уровня	%	3,6		496,92	25	
		Накладные расходы	%	-		496,92	25	
		Сметная прибыль	%	8		1144,03	57	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	52352	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	7840	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	3413	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3665	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	685	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	2517	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	2157	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	360	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	829	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	11185	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	5	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	3665	.
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	44512	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	80	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	12120	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	32285	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	9186	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	7320	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	1866	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	4296	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	57994	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	14	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	12120	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	69179	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	19	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	15785	.
		РАЗДЕЛ 6. КЗ-М						
73	13-070403-0204 РСНБ РК 2015 прим.	-Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.		2	29312,4	58625	40,6% 14201
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	19	38	890,06	33822	
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,16	996,55	1156	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17489,14	34978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,58	3333,4	1933	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,29	0,58	1141,82	662,26
73. 4	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,84	1,68	100,91	170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
73. 5	31-050603-0104	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	9,05	18,1	66,84	1210	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
73. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,58	1792,3	1040	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,29	0,58	851,28	493,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2176,12	4352	
73. 7	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,5	1	20,26	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,13	20	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19097,39	38195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26197,98	52396	
		НР второго уровня	%	3,6		943,13	1886	
		Накладные расходы	%	-		8043,72	16087	
		Сметная прибыль	%	8		2171,29	4343	
74	51-020106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 15 КГ	шт.		2	51910,44	103821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				46395	92790	
		НР второго уровня	%	3,6		1670,22	3340	
		Накладные расходы	%	-		1670,22	3340	
		Сметная прибыль	%	8		3845,22	7690	
75	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.		4	2905,64	11623	60,4% 3331

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 50 мм. Установка						
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,691	6,762	802,96	5430	
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,1	851,28	85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1378,69	5515	
75. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	1,75	179,25	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,1	1792,3	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1	851,28	85,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				123,23	493	
75. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178010,94	783	
75. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109	
75. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,56	1134	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1764,19	7057	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2596,92	10388	
		НР второго уровня	%	3,6		93,49	374	
		Накладные расходы	%	-		926,22	3705	
		Сметная прибыль	%	8		215,23	861	
76	23-041001-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 2,4 КГ	шт.		2	6829,53	13659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6103,9	12208	
		НР второго уровня	%	3,6		219,74	439	
		Накладные расходы	%	-		219,74	439	
		Сметная прибыль	%	8		505,89	1012	
77	23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах	-Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.		2	7961,46	15923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года	16 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7115,56	14231	
		НР второго уровня	%	3,6		256,16	512	
		Накладные расходы	%	-		256,16	512	
		Сметная прибыль	%	8		589,74	1179	
78	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка манометров с трехходовым краном	комплект		2	2743,58	5487	60,4% 276
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,26059	0,52118	877,34	457	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				228,63	457	
78. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6	
78. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,49	7	
78. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,05	10	
78. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2073,66	4147	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2085,36	4171	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2313,99	4628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2452,08	4904	
		НР второго уровня	%	3,6		88,27	177	
		Накладные расходы	%	-		226,37	453	
		Сметная прибыль	%	8		203,23	406	
79	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		9	2034,25	18308	60,4% 3050
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,63595	5,724	863,99	4945	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	0,11925	870,47	104	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				560,99	5049	
79. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0135	3608,6	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0015	0,0135	851,28	11,49
79. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,007875	3149,56	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,007875	1141,82	8,99	
79. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010875	0,097875	1792,3	175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010875	0,097875	851,28	83,32	
79. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2305	2,075	17,05	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,59	284	
79. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00072	11568,08	8	
79. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,018	416,8	8	
79. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0288	4812,71	139	
79.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0315	181,11	6	
79.11	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	9	876,51	7889	
79.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,2475	142,71	35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				898,23	8084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1479,27	13313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1818,11	16363	
		НР второго уровня	%	3,6		65,45	589	
		Накладные расходы	%	-		404,29	3639	
		Сметная прибыль	%	8		150,68	1356	
80	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		3	1443,91	4332	60,4% 1017
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,63595	1,908	863,99	1648	
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01325	0,03975	870,47	35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				560,99	1683	
80. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0045	3608,6	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0045	851,28	3,83	
80. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,002625	3149,56	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,002625	1141,82	3,00	
80. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010875	0,032625	1792,3	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010875	0,032625	851,28	27,77	
80. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2305	0,6915	17,05	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,59	95	
80. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00024	11568,08	3	
80. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,006	416,8	3	
80. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0096	4812,71	46	
80.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0105	181,11	2	
80.11	23-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3	350,31	1051	
80.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0528	142,71	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				370,62	1112	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				951,66	2855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1290,5	3871	
		НР второго уровня	%	3,6		46,46	139	
		Накладные расходы	%	-		385,29	1156	
		Сметная прибыль	%	8		106,96	321	
81	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12		109,79	1317	60,4% 430
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	0,69138	1028,65	711	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,27	711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	0,225	133,42	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,5	30	
81. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0024	304,79	0,73	
81. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0024	371,49	0,89	
81. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,12	30	4	
81. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,006	247,05	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,558781	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,33	748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,12	1177	
		НР второго уровня	%	3,6		3,53	42	
		Накладные расходы	%	-		39,33	472	
		Сметная прибыль	%	8		8,13	98	
82	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	шт.		12	878,12	10537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				784,82	9418	
		НР второго уровня	%	3,6		28,25	339	
		Накладные расходы	%	-		28,25	339	
		Сметная прибыль	%	8		65,05	781	
83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,4	101,73	244	54,2% 42
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,08142	941,55	77	
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0006	851,33	0,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,15	77	
83. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0003	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0003	851,28	0,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0003	36,33	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0003	1792,3	0,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0003	851,28		0,26
83. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,0336	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	3	
83. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000036	273897,54	10	
83. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,00009	0,000216	401465,54	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,24	97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,5	176	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,92	218	
		НР второго уровня	%	3,6		3,27	8	
		Накладные расходы	%	-		20,7	50	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	18	
84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2		4,8	77,56	372	54,2% 52
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,024495	0,117576	802,96	94	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0012	851,25	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,88	95	
84. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0006	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0006	851,28		0,51
84. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0006	36,33	0,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0006	1792,3	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0006	851,28		0,51
84. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,039	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	5	
84. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000067	356131,77	24	
84. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000432	365070,25	158	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,84	182	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,55	281	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,32	333	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	12	
		Накладные расходы	%	-		13,27	64	
		Сметная прибыль	%	8		5,75	28	
85	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Хомутики для крепления труб 6,7 КГ	100 шт.		0,04	4360,75	174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3897,42	156	
		НР второго уровня	%	3,6		140,31	6	
		Накладные расходы	%	-		140,31	6	
		Сметная прибыль	%	8		323,02	13	
86	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		1	4683,3	4683	60,4%
								280
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,529	0,529	851,28	450	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01625	0,01625	828,83	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				463,8	464	
86. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00375	0,00375	1412,75	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,00375	754,01		2,83
86. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	1792,3	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0125	851,28		10,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,7	28	
86. 5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137472,51	27	
86. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1083781,14	76	
86. 7	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	3324,18	3324	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3427,54	3428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3905,57	3906	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4185,7	4186	
		НР второго уровня	%	3,6		150,69	151	
		Накладные расходы	%	-		430,82	431	
		Сметная прибыль	%	8		346,91	347	
87	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		37	1061,44	39273	60,4% 13176
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,6716	24,849	877,34	21801	
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,013875	948,13	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				589,58	21814	
87. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,004625	3608,6	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004625	851,28	3,94	
87. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,004625	3149,56	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004625	1141,82	5,28	
87. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004625	1792,3	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004625	851,28	3,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,07	40	
87. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000444	179501,16	80	
87. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,1443	30	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,27	84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				592,56	21925	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				948,67	35101	
		НР второго уровня	%	3,6		34,15	1264	
		Накладные расходы	%	-		390,26	14439	
		Сметная прибыль	%	8		78,63	2909	
88	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 0,381 КГ	м		37	295,05	10917	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				263,7	9757	
		НР второго уровня	%	3,6		9,49	351	
		Накладные расходы	%	-		9,49	351	
		Сметная прибыль	%	8		21,86	809	
89	23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 0,056 КГ	шт.		5	73,44	367	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				65,64	328	
		НР второго уровня	%	3,6		2,36	12	
		Накладные расходы	%	-		2,36	12	
		Сметная прибыль	%	8		5,44	27	
90	23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 0,25 КГ	шт.		1	406,91	407	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				363,68	364	
		НР второго уровня	%	3,6		13,09	13	
		Накладные расходы	%	-		13,09	13	
		Сметная прибыль	%	8		30,14	30	
91	23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013 0,081 КГ	шт.		1	147,86	148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				132,15	132	
		НР второго уровня	%	3,6		4,76	5	
		Накладные расходы	%	-		4,76	5	
		Сметная прибыль	%	8		10,95	11	
92	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка) 0,075 КГ	шт.		2	363,88	728	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				325,22	650	
		НР второго уровня	%	3,6		11,71	23	
		Накладные расходы	%	-		11,71	23	
		Сметная прибыль	%	8		26,95	54	
93	23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 0,36 КГ	шт.		7	497,76	3484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				444,87	3114	
		НР второго уровня	%	3,6		16,02	112	
		Накладные расходы	%	-		16,02	112	
		Сметная прибыль	%	8		36,87	258	
94	13-121101-0406 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	28344,95	28345	40,6% 5278
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	11,4	11,4	851,28	9705	
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,94	2,94	1121,07	3296	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13000,53	13001	
94. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,73	2,73	3333,4	9100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		2,73	2,73	1141,82	3117,17
94. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	1792,3	376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,21	0,21	851,28	178,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9476,57	9477	
94. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	0,0021	381819,66	802	
94. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,17	424,32	72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				873,96	874	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20055,11	20055	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25333,33	25333	
		НР второго уровня	%	3,6		912	912	
		Накладные расходы	%	-		6190,21	6190	
		Сметная прибыль	%	8		2099,63	2100	
95	ПРАЙС стр.	-Двухкамерный канализационный затвор из ABS с электроприводом, с электронным блоком управления HL710.2EPC	шт		1	543544,19	543544	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				485793,1	485793	
		НР второго уровня	%	3,6		17488,55	17489	
		Накладные расходы	%	-		17488,55	17489	
		Сметная прибыль	%	8		40262,53	40263	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	742080	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	92790	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	3340	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	7690	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	103821	.
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	58250	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	894	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	47979	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	22278	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	19479	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	2799	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	6442	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	86970	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	54	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	47979	.
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	457	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	278	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	173	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	113	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	94	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	19	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	46	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	616	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	0,2	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	173	.
		Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	590583	.
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	18019	.
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	35693	.
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	536151	.
		Сдача и испытание - Тенге	.	.	.	.	13	.
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	43596	.
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	21559	.
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	22037	.
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	50734	.
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге	.	.	.	.	684913	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	41	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	35693	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге	.	.	.	.	876320	.
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	95	.
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	83845	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты: Тенге	.	.	.	.	3628741	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей Тенге	.	.	.	.	332488	.
		- затраты на эксплуатацию машин Тенге	.	.	.	.	68666	.
		- в том числе зарплата машинистов Тенге	.	.	.	.	23361	.
		- материалов, изделий и конструкций Тенге	.	.	.	.	2048160	.
		- перевозка грузов Тенге	.	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге	.	.	.	.	1179428	.
		Накладные расходы I уровня Тенге	.	.	.	.	193131	.
		Итого с накладными расходами I уровня Тенге	.	.	.	.	3821873	.
		Накладные расходы II уровня Тенге	.	.	.	.	137587	.
		ИТОГО: Тенге	.	.	.	.	3959460	.
		Сметная прибыль Тенге	.	.	.	.	316757	.
		ИТОГО по смете: Тенге	.	.	.	.	4276217	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2030'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10''''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"'11/2017'2-1'Капитальный ремонт здания Дома культуры''2'2-1-4'Сантехнические работы ВК'ВК.С''в текущих ценах 2 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 Х2405:2269=Ф1*
5 Р Водопровод В2*
6 Е11-180501-0101(РС421290)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
7 СТПрайс стр.(=23)'2'557600:1,12:Ф1'Центробежный консольный моноблочный одноступенчатый насос 1К 150-125-315б-с'шт*
8 СТПрайс стр.(=23)'1'42869:1,12:Ф1'Компенсатор муфтовый д-150 мм'шт*
9 Ц13-121101-0408'2''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования'шт.*
10 Ц13-121101-0407'2''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования'шт.*
11 51-010101-1004'2''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002'шт.*
12 51-010101-1004 прим.'2''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 (Д-125 мм)'шт.*
13 Е11-160601-0104(РС404186)(РС251472)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм'1шт*
14 С123-041001-1106'2''Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 11823-91'шт.*
15 Е11-160401-0404(Н5.1,15)(Н52.1,25)'12:2''Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений'соединение*
16 СТПрайс стр.(=23)'4'840:1,12:Ф1'Головка соединительная муфтовая напорная ГМ-80'шт*
17 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
18 С123-040101-0302'4''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
19 Е11-160301-0208(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
20 Е11-160301-0211(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка'м трубопровода*
21 Е11-160301-0212(Н5.1,15)(Н52.1,25)'8''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'6''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
23 Е11-161101-0103(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2+8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24 Р Водопровод В1-1, В1-2*
25 Е11-161301-0102(РС147743)(РС155037)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'32''Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе'м трубопровода*
26 С123-010602-0302'32.0,958''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
27 С123-040702-0301'1''Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
28 С123-040501-0126'13''Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
29 Р Т3*
30 Е11-170801-0101(РС251518)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2+4''Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка'комплект*
31 51-040106-0106'2''Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003'шт.*
32 51-040106-0103'4''Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003'шт.*
33 Е11-161301-0102(РС147743)(РС155037)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'33''Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе'м трубопровода*
34 С123-010602-0302'33.0,958''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
35 С123-040501-0126'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
36 С123-010201-0116'2.0,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
37 С123-010201-0107'4.0,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
38 С123-020401-3502'22''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*

39 С123-020401-3603'12''Опора полипропиленовая PP-R двойн ая (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
40 С123-020401-0403'30''Муфта полипропиленовая PP-R комби нированная с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010'шт.*
41 Р Оборудование*
42 Е11-170101-0105(РС187928)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5''Умывал ьники одиночные. Установка с подводкой холодной во ды'комплект*
43 С123-030102-0944'5''Умывальник керамический с переливо м, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедеста лом ГОСТ 30493-96'шт.*
44 С123-030102-1221'5''Смеситель для умывальника двухруко яточный, центральный, набортный, излив с аэратором , размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
45 С123-030102-1301'5''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94'шт.*
46 Е11-170301-0101(РС187928)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5''Унитаз ы с бачком непосредственно присоединенным. Установ ка'комплект*
47 С123-030102-0301'5''Унитаз напольный керамический с ко сым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96'комплект*
48 Е11-160501-0212(Н5.1,15)(Н52.1,25)'5.0,5''Подводки гиб кие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
49 Е11-170101-0110(РС187928)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Поддон ы душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'ко мплект*
50 С123-030102-0207'2''Поддон стальной эмалированный, раз мерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23 695-94'шт.*
51 С123-030102-1306'2''Сифон с выпуском для мелких душевы х поддонов СПМ ГОСТ 23289-94'шт.*
52 Е11-170101-0108(РС187928)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Биде. Установка'комплект*
53 С123-030102-0702'1''Биде настенный керамический, с ком плектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96'шт.*
54 Е11-100111-0301(РС147824)(РС133145)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'2''Столы, шкафы под мойки, холодильные шкаф ы и др. Установка'изделие*
55 С123-080307-0104'2''Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ'шт.*
56 Е11-160701-0102(РС187944)(РС252433)'2''Краны поливочны е диаметром до 25 мм. Установка'кран*
57 С123-040501-0101'2+2''Вентили проходные муфтовые 15ч8р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
58 С123-030103-0601'10.2''Рукава резинотканевые напорновс асывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79'м*
59 Р Канализация К1*
60 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н 52.1,25)'10''Трубопроводы канализации из полиэтиле новых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Пр окладка'м трубопровода*
61 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н 52.1,25)'11''Трубопроводы канализации из полиэтиле новых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. П рокладка'м трубопровода*
62 С123-010506-0103'10''Трубы полиэтиленовые для систем в нутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГО СТ 22689-2014'м*
63 С123-010506-0109'11''Трубы полиэтиленовые для систем в нутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014'м*
64 С123-020403-0407'2''Отвод полипропиленовый PP-R угол 9 0°, DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
65 С123-020403-0403'3''Отвод полипропиленовый PP-R угол 9 0°, DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
66 С123-020403-0324'8''Отвод полипропиленовый PP-R угол 4 5°, DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
67 С123-020403-0321'12''Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
68 С123-020403-0606'7''Тройник полипропиленовый PP-R, уго л 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
69 С123-020403-0603'2''Тройник полипропиленовый PP-R, уго л 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
70 С123-020403-0803'6''Тройник переходной полипропиленовы й PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
71 С123-020403-1303'2''Ревизия полипропиленовая PP-R с кр ышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
72 С123-020403-1808'2''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
73 С123-020403-1303 прим.'2''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)'шт. *
74 С123-020403-1301 прим.'4''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)'шт.*
75 С123-010201-0209'0,5.3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
76 С123-010201-0158'0,5.3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80'м*
77 Е11-100401-0101(РС149137РС149145)(Н5.1,15)(Н52.1,25) п рим.'2,12''Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки тол щиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устро йство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой'м2 перегородок*
78 С123-050301-0502 прим.'2''Заглушки питометражных лючко в'шт.*
79 С123-020403-2602'18''Крепление для полипропиленовых PP -R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
80 Е11-260101-0901(РС248665)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,04''Тру бопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 7 5, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляц ии*
81 С121-110203-0204 к-1,24'0,04.1,24''Маты теплоизоляцион ные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны ал юминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
82 Р К3-М*
83 Ц13-070403-0204(РС130728) прим.'2''Насос погружной зал ивочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования'шт.*

84 51-020106-0101'2''Насосы центробежные погружные для за грязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, на пор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
85 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)(Н5.1,15)(Н52.1,25) '2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных тру б диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
86 С123-041001-1201'2''Клапан обратный поворотный фланцев ый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91'шт.*
87 С123-040101-1001'2''Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, к линовые, параллельные с выдвижным шпинделем фланце вые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002'шт.*
88 Е11-181101-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2''Установка маноме тров с трехходовым краном'комплект*
89 Е11-160401-0202(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9''Трубопроводы ото пления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
90 Е11-160401-0201(РС150554РС150547)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3 ''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальн ых электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладк а'м трубопровода*
91 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н52.1,25)'9 +3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и г орячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытани е гидравлическое'м трубопровода*
92 С123-020103-0207'12''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
93 Е11-130301-0406(Н5.1,15)(Н52.1,25)'2,40''Поверхности м еталлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
94 Е11-130301-1406(Н5.1,15)(Н52.1,25) к-2'2,40.2''Поверхн ости металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
95 С123-021104-0406'4''Хомутики для крепления труб'100 шт .*
96 Е11-170101-0111(Н5.1,15)(Н52.1,25)'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
97 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)(Н5.1,15)(Н 52.1,25)'37''Трубопроводы канализации из полиэтиле новых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Пр окладка'м трубопровода*
98 С123-010506-0103'37''Трубы полиэтиленовые для систем в нутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГО СТ 22689-2014'м*
99 С123-020403-0321'5''Отвод полипропиленовый PP-R угол 4 5°, DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
100 С123-020403-0803'1''Тройник переходной полипропиленовы й PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
101 С123-020403-0603'1''Тройник полипропиленовый PP-R, уго л 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
102 С123-020403-1301 прим.'2''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)'шт.*
103 С123-020403-0606'7''Тройник полипропиленовый PP-R, уго л 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
104 Ц13-121101-0406'1''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр у словного прохода 100 мм. Монтаж оборудования'шт.*
105 СТПрайс стр.(=21)'1'576700:1,12:Ф1'Двухкамерный канали зационный затвор из ABS с электроприводом, с элект ронным блоком управления HL710.2EPC'шт*
106 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В. *

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания Дома культуры

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-5

на Электрооборудование. Электроосвещение

Основание: ЭОМ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге 14334,794
Сметная заработная плата, тыс. тенге 3244,168
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 3,858

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком						
1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3		10511,19	31534	42,8% / 4122
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	9	877,34	7896	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,74	996,55	1734	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3210,02	9630	
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,87	3333,4	2900	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,87	1141,82	993,38	
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	3,45	179,25	618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,87	2292,32	1994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,29	0,87	851,28	740,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1837,6	5513	
1. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,075	136535,11	10240	
1. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00051	381819,66	195	
1. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00075	222237,6	167	
1. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,09	567,7	51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3550,88	10653	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8020,49	24061	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9394,38	28183	
		НР второго уровня	%	3,6		338,2	1015	
		Накладные расходы	%	-		1712,09	5136	
		Сметная прибыль	%	8		778,61	2336	
2	51-080401-0740 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Пункт распределительный ПР 11-3067-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 57 КГ	шт.		2	66996,3	133993	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59878	119756	
		НР второго уровня	%	3,6		2155,61	4311	
		Накладные расходы	%	-		2155,61	4311	
		Сметная прибыль	%	8		4962,69	9925	
3	51-080401-0743 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 (ПР11-3073) 48 КГ	шт.		1	98168,29	98168	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				87738	87738	
		НР второго уровня	%	3,6		3158,57	3159	
		Накладные расходы	%	-		3158,57	3159	
		Сметная прибыль	%	8		7271,73	7272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЩО-1						
4	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
4. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
4. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
4. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
4. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
4. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
4.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
4.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
4.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
4.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
5	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
6	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		3	1410,32	4231	42,8% 1127
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	3	877,34	2632	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	2632	
6. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00006	381819,66	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	2655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	3781	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	136	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1263	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	313	
7	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
8	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		2	427,81	856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	765	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	28	
		Накладные расходы	%	-		13,76	28	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	63	
		ЩО-2						
9	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
9. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
9. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
9. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
9. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
9. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
9. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
9.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
9.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
9.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
9.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
10	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
11	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	1410,32	7052	42,8%
								1878
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	5	877,34	4387	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	4387	
11. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0001	381819,66	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	4425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	6302	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	227	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2104	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	522	
12	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
13	23-070204-	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р	шт.		4	427,81	1711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1529	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	55	
		Накладные расходы	%	-		13,76	55	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	127	
14	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩО-3 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
14. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
14. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
14. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
14. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
14. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
14. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
14.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
14.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
14.12	24-040207-	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р	шт.	1	1	116,28	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3960	51177-98						
14.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
15	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
16	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	1410,32	7052	42,8%
								1878
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	5	877,34	4387	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	4387	
16. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0001	381819,66	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	4425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	6302	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	227	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2104	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	522	
17	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
18	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		4	427,81	1711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1529	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	55	
		Накладные расходы	%	-		13,76	55	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	127	
19	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. ЩО-4 Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% ---------- 1135
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
19. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1141,82	11,42	
19. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
19. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
19. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
19. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
19. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
19. 9	21-130816-	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3008							
19.10	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
19.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
19.12	24-040207-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
19.13	22-040201-0601	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
20	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
21	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		2	1410,32	2821	42,8%
								751
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	2	877,34	1755	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	1755	
21. 2	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	381819,66	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	1770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	2521	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	91	
		Накладные расходы	%	-		420,88	842	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	209	
22	23-070204-1320 РСНБ	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1327,13	1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
23	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	427,81	428	
		1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	382	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	14	
		Накладные расходы	%	-		13,76	14	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	32	
24	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩО-5 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% --- 1135
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
24. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1141,82	11,42	
24. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
24. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
24. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
24. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
24. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
24.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
24.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
24.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
24.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
25	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
26	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	1410,32	7052	42,8%
								1878
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	5	877,34	4387	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	4387	
26. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0001	381819,66	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	4425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	6302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	227	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2104	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	522	
27	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
28	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		4	427,81	1711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1529	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	55	
		Накладные расходы	%	-		13,76	55	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	127	
29	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩО-6 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
29. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1141,82	11,42	
29. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
29. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
29. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
29. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
29. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
29. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
29.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
29.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
29.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
29.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
30	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
31	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1410,32	5641	42,8%
								1502
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	4	877,34	3509	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	3509	
31. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	381819,66	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	3540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	5042	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	182	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1684	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	418	
32	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
33	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		3	427,81	1283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1147	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	41	
		Накладные расходы	%	-		13,76	41	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	95	
34	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩО-7 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% --- 1135
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
34. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
34. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
34. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
34. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
34. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
34. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
34.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
34.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
34.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
34.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
35	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
36	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1410,32	5641	42,8%
								1502

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	4	877,34	3509	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	3509	
36. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	381819,66	31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	3540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	5042	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	182	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1684	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	418	
37	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
38	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		3	427,81	1283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1147	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	41	
		Накладные расходы	%	-		13,76	41	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	95	
39	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩО-8 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% ---------- 1135
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
39. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
39. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
39. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
39. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
39. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
39. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
39. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
39.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
39.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
39.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
39.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
40	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
41	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1410,32	5641	42,8% ---------- 1502
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	4	877,34	3509	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	3509	
41. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	381819,66	31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	3540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	5042	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	182	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1684	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	418	
42	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
43	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		3	427,81	1283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1147	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	41	
		Накладные расходы	%	-		13,76	41	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	95	
44	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩО-9 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% ---------- 1135
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
44. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
44. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
44. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
44. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
44. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
44. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
44. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
44.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
44.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
44.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
44.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
45	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 3,2 КГ	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)	шт.		1	3587,39	3587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
46	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		3	1410,32	4231	42,8%
								1127
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	3	877,34	2632	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	2632	
46. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00006	381819,66	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	2655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	3781	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	136	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1263	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	313	
47	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
48	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		2	427,81	856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	765	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	28	
		Накладные расходы	%	-		13,76	28	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЩО-10						
49	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
49. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
49. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
49. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
49. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
49. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
49. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
49.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
49.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
49.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
49.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
50	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
51	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	1410,32	7052	42,8%
								1878
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	5	877,34	4387	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	4387	
51. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0001	381819,66	38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	4425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	6302	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	227	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2104	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	522	
52	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
53	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		4	427,81	1711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1529	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	55	
		Накладные расходы	%	-		13,76	55	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	127	
		ЩОА						
54	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
54. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
54. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
54. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
54. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
54. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
54. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
54. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
54.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
54.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
54.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
54.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
55	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
56	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		6	1410,32	8462	42,8%
								2253
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	6	877,34	5264	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	5264	
56. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00012	381819,66	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	5310	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	7563	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	272	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2525	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	627	
57	23-070204-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
58	23-070204-	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р	шт.		5	427,81	2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	1912	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	69	
		Накладные расходы	%	-		13,76	69	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	158	
		ЩС-1						
59	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
59. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
59. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
59. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
59. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
59. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
59. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
59. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
59.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
59.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
59.12	24-040207-	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р	шт.	1	1	116,28	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3960 51177-98							
59.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
60	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
61	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1410,32	5641	42,8%
								1502
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	4	877,34	3509	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	3509	
61. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	381819,66	31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	3540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	5042	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	182	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1684	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	418	
62	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
63	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		3	4005,79	12017	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3580,18	10741	
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	387	
		Накладные расходы	%	-		128,89	387	
		Сметная прибыль	%	8		296,73	890	
64	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. ЩС-2 Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8%
								1135
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
64. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
64. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
64. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
64. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
64. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
64. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
64. 9	21-130816-	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3008							
64.10	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
64.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
64.12	24-040207-3960	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
64.13	22-040201-0601	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
65	23-070201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4,2 КГ	шт.		1	4213,65	4214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3765,95	3766	
		НР второго уровня	%	3,6		135,57	136	
		Накладные расходы	%	-		135,57	136	
		Сметная прибыль	%	8		312,12	312	
66	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		7	1410,32	9872	42,8% 2629
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	7	877,34	6141	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	6141	
66. 2	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00014	381819,66	53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	53	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	6195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	8823	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	318	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2946	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	731	
67	23-070204-1322 РСНБ	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1327,13	1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	1,05 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
68	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		6	4005,79	24035	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3580,18	21481	
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	773	
		Накладные расходы	%	-		128,89	773	
		Сметная прибыль	%	8		296,73	1780	
69	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩС-3 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
69. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1141,82	11,42	
69. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
69. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
69. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
69. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
69. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
69.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
69.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
69.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
69.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
70	23-070201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4,2 КГ	шт.		1	4213,65	4214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3765,95	3766	
		НР второго уровня	%	3,6		135,57	136	
		Накладные расходы	%	-		135,57	136	
		Сметная прибыль	%	8		312,12	312	
71	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		8	1410,32	11283	42,8% 3004
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	8	877,34	7019	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	7019	
71. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00016	381819,66	61	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	7080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	10084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	363	
		Накладные расходы	%	-		420,88	3367	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	836	
72	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
73	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		7	4005,79	28041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3580,18	25061	
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	902	
		Накладные расходы	%	-		128,89	902	
		Сметная прибыль	%	8		296,73	2077	
74	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩС-4 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
74. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1141,82	11,42	
74. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
74. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
74. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
74. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
74. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
74. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
74.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
74.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
74.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
74.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
75	23-070201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4,2 КГ	шт.		1	4213,65	4214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3765,95	3766	
		НР второго уровня	%	3,6		135,57	136	
		Накладные расходы	%	-		135,57	136	
		Сметная прибыль	%	8		312,12	312	
76	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		5	1410,32	7052	42,8% 1878
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	5	877,34	4387	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	4387	
76. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0001	381819,66	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	4425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	6302	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	227	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2104	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	522	
77	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
78	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		4	4005,79	16023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3580,18	14321	
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	516	
		Накладные расходы	%	-		128,89	516	
		Сметная прибыль	%	8		296,73	1187	
79	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	ЩС-5 -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% ---------- 1135
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
79. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
79. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
79. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
79. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
79. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
79. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
79. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
79.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
79.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
79.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
79.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
80	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
81	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1410,32	5641	42,8%
								1502

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	4	877,34	3509	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	3509	
81. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	381819,66	31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	3540	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	5042	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	182	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1684	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	418	
82	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
83	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		3	4005,79	12017	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3580,18	10741	
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	387	
		Накладные расходы	%	-		128,89	387	
		Сметная прибыль	%	8		296,73	890	
		ЩС-6						
84	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% ---------- 1135
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
84. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1141,82	11,42	
84. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	8,51	
84. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
84. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
84. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
84. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
84. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
84.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
84.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
84.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
84.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
85	23-070201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 4,2 КГ	шт.		1	4213,65	4214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3765,95	3766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		135,57	136	
		Накладные расходы	%	-		135,57	136	
		Сметная прибыль	%	8		312,12	312	
86	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		6	1410,32	8462	42,8%
								2253
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	6	877,34	5264	
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
89. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
89. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
89. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
89. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
89. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
89. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
89. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
89.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
89.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
89.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
89.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
90	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 3,2 КГ	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)	шт.		1	3587,39	3587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
91	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		3	1410,32	4231	42,8%
								1127
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	3	877,34	2632	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	2632	
91. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00006	381819,66	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	2655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	3781	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	136	
		Накладные расходы	%	-		420,88	1263	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	313	
92	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
93	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		2	4005,79	8012	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3580,18	7160	
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	258	
		Накладные расходы	%	-		128,89	258	
		Сметная прибыль	%	8		296,73	593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЩС-8						
94	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	5130,99	5131	42,8% 1135
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	996,55	20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2651,95	2652	
94. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3333,4	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	1141,82	11,42
94. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2292,32	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,01	0,01	851,28	8,51
94. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,78	64	
94. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,97	18	
94. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	621	10	
94. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
94. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
94.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
94.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
94.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	
94.13	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	0,2	567,7	114	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,99	755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3450,79	3451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4585,83	4586	
		НР второго уровня	%	3,6		165,09	165	
		Накладные расходы	%	-		1300,12	1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		380,07	380	
95	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9) 3,2 КГ	шт.		1	3587,39	3587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3206,23	3206	
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115	
		Накладные расходы	%	-		115,42	115	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266	
96	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.		6	1410,32	8462	42,8% 2253
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	6	877,34	5264	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				877,34	5264	
96. 2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00012	381819,66	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	46	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				884,98	5310	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1260,48	7563	
		НР второго уровня	%	3,6		45,38	272	
		Накладные расходы	%	-		420,88	2525	
		Сметная прибыль	%	8		104,47	627	
97	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	1327,13	1327	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1186,12	1186	
		НР второго уровня	%	3,6		42,7	43	
		Накладные расходы	%	-		42,7	43	
		Сметная прибыль	%	8		98,31	98	
98	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,2 КГ	шт.		4	4005,79	16023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3580,18	14321	
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	516	
		Накладные расходы	%	-		128,89	516	
		Сметная прибыль	%	8		296,73	1187	
99	23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,05 КГ	шт.		1	427,81	428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				382,36	382	
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	14	
		Накладные расходы	%	-		13,76	14	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	32	
100	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		3	10511,19	31534	42,8% 4122
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	9	877,34	7896	
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,74	996,55	1734	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3210,02	9630	
100. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,87	3333,4	2900	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,87	1141,82	993,38	
100. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	3,45	179,25	618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,87	2292,32	1994	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,87	851,28	740,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1837,6	5513	
100. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,075	136535,11	10240	
100. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00051	381819,66	195	
100. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00075	222237,6	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100. 9	1036 22-040201- 0601	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,09	567,7	51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3550,88	10653	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8020,49	24061	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9394,38	28183	
		НР второго уровня	%	3,6		338,2	1015	
		Накладные расходы	%	-		1712,09	5136	
		Сметная прибыль	%	8		778,61	2336	
101	51-080401- 0141 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012 (Я 5410-2674) 25 КГ	шт.		1	72110,7	72111	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64449	64449	
		НР второго уровня	%	3,6		2320,16	2320	
		Накладные расходы	%	-		2320,16	2320	
		Сметная прибыль	%	8		5341,53	5342	
102	ПРАЙС стр.	-Панель управления дымоудалением ЕМВ-7200-10А	шт.		1	443613,39	443613	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				396479,87	396480	
		НР второго уровня	%	3,6		14273,28	14273	
		Накладные расходы	%	-		14273,28	14273	
		Сметная прибыль	%	8		32860,25	32860	
103	ПРАЙС стр.	-Шкаф управления пожарными двумя насосами ШУПН-2-18,5	шт		1	986805,55	986806	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				881958,35	881958	
		НР второго уровня	%	3,6		31750,5	31751	
		Накладные расходы	%	-		31750,5	31751	
		Сметная прибыль	%	8		73096,71	73097	
104	13-080201- 1207 РСНБ РК 2015	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.		56	37,11	2078	42,8% --- 461
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,02	1,12	851,28	953	
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1232	996,55	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,22	1076	
104. 3	31-050102- 0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,0011	0,0616	3333,4	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0616	1141,82	70,34	
104. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0616	2292,32	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0616	851,28	52,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,19	347	
104. 5	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0016	0,0896	1082,43	97	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,73	97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,95	1397	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33,17	1858	
		НР второго уровня	%	3,6		1,19	67	
		Накладные расходы	%	-		9,42	527	
		Сметная прибыль	%	8		2,75	154	
105	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		56	490,03	27442	42,8% 5093
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,24	13,44	851,28	11441	
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,4592	996,55	458	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				212,48	11899	
105. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,2296	3333,4	765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,2296	1141,82	262,16	
105. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,22	12,32	179,25	2208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
105. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0041	0,2296	2292,32	526	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,2296	851,28	195,45	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,5	3500	
105. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	6,832	182,65	1248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105. 7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	6,832	270,38	1847	
105. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000037	0,002061	222237,6	458	
105. 9	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,044	2,464	233,58	576	
105.10	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,336	1082,43	364	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80,22	4492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				347,03	19434	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				437,97	24526	
		НР второго уровня	%	3,6		15,77	883	
		Накладные расходы	%	-		106,71	5976	
		Сметная прибыль	%	8		36,3	2033	
106	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.		28	348,52	9759	42,8% 2407
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,22	6,16	851,28	5244	
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,3808	996,55	379	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				200,83	5623	
106. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,1904	3333,4	635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,1904	1141,82	217,40	
106. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1904	2292,32	436	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,1904	851,28	162,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,25	1071	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				225,54	6315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				311,49	8722	
		НР второго уровня	%	3,6		11,21	314	
		Накладные расходы	%	-		97,17	2721	
		Сметная прибыль	%	8		25,82	723	
107	23-061710-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Полки кабельные К 1160 У3 0,2 КГ	шт.		56	350,62	19635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				313,37	17549	
		НР второго уровня	%	3,6		11,28	632	
		Накладные расходы	%	-		11,28	632	
		Сметная прибыль	%	8		25,97	1454	
108	23-061710-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Стойки кабельные К 1150 У3 0,69 КГ	шт.		56	508,75	28490	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				454,7	25463	
		НР второго уровня	%	3,6		16,37	917	
		Накладные расходы	%	-		16,37	917	
		Сметная прибыль	%	8		37,69	2110	
109	23-061710-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 5,13 КГ	шт.		28	5355,75	149961	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4786,71	134028	
		НР второго уровня	%	3,6		172,32	4825	
		Накладные расходы	%	-		172,32	4825	
		Сметная прибыль	%	8		396,72	11108	
110	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	1686,12	1686	42,8% ---------- 398
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	1	851,28	851	
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	996,55	80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				931	931	
110. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	3333,4	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,04	0,04	1141,82	45,67
110. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,04	2292,32	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,04	0,04	851,28	34,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				225,03	225	
110. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	381819,66	23	
110. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,02	464,1	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,19	32	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1108,5	1109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1506,97	1507	
		НР второго уровня	%	3,6		54,25	54	
		Накладные расходы	%	-		452,72	453	
		Сметная прибыль	%	8		124,9	125	
111	ПРАЙС стр.	-Реле промежуточное ПЭ-37-42У3	шт.		1	2639,02	2639	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2358,63	2359	
		НР второго уровня	%	3,6		84,91	85	
		Накладные расходы	%	-		84,91	85	
		Сметная прибыль	%	8		195,48	195	
112	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	5689,01	11378	42,8% 2128
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3	6	822,03	4932	
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	996,55	40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2486,02	4972	
112. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	11,78	0,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3333,4	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1141,82	22,84	
112. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	179,25	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2292,32	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	851,28	17,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,03	160	
112. 7	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,006	136535,11	819	
112. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,000746	381819,66	285	
112. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,65	446	
112.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,97	12	
112.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,024	743,12	18	
112.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	289,46	1	
112.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,77	2	
112.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	621	30	
112.15	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	660	
112.16	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	222237,6	36	
112.17	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2673,62	166	
112.18	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,122	1953,42	238	
112.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
112.20	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,024	180,75	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1474,42	2949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4020,54	8041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5084,56	10169	
		НР второго уровня	%	3,6		183,04	366	
		Накладные расходы	%	-		1247,06	2494	
		Сметная прибыль	%	8		421,41	843	
113	23-070208-0222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК 1,3 КГ	шт.		1	9199,63	9200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8222,18	8222	
		НР второго уровня	%	3,6		296	296	
		Накладные расходы	%	-		296	296	
		Сметная прибыль	%	8		681,45	681	
114	23-070208-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК 0,9 КГ	шт.		1	6856,3	6856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6127,82	6128	
		НР второго уровня	%	3,6		220,6	221	
		Накладные расходы	%	-		220,6	221	
		Сметная прибыль	%	8		507,87	508	
115	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		2	10511,19	21022	42,8% 2748
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	6	877,34	5264	
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,16	996,55	1156	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3210,02	6420	
115. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,58	3333,4	1933	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	1141,82	662,26	
115. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	2,3	179,25	412	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,58	2292,32	1330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	851,28	493,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1837,6	3675	
115. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,05	136535,11	6827	
115. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	381819,66	130	
115. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,0005	222237,6	111	
115. 9	22-040201-	Краска масляная, готовая к употреблению,	кг	0,03	0,06	567,7	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601	цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3550,88	7102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8020,49	16041	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9394,38	18789	
		НР второго уровня	%	3,6		338,2	676	
		Накладные расходы	%	-		1712,09	3424	
		Сметная прибыль	%	8		778,61	1557	
116	51-080401-0140 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012 (Я 5410-2074) 25 КГ	шт.		2	81387,33	162775	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				72740	145480	
		НР второго уровня	%	3,6		2618,64	5237	
		Накладные расходы	%	-		2618,64	5237	
		Сметная прибыль	%	8		6028,69	12057	
117	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		2	1686,12	3372	42,8% ---------- 797
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	2	851,28	1703	
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	996,55	159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				931	1862	
117. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,08	3333,4	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1141,82	91,35	
117. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,08	2292,32	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	851,28	68,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				225,03	450	
117. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	381819,66	46	
117. 6	24-040207-100	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	0,04	464,1	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3951							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,19	64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1108,5	2217	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1506,97	3014	
		НР второго уровня	%	3,6		54,25	109	
		Накладные расходы	%	-		452,72	905	
		Сметная прибыль	%	8		124,9	250	
118	ПРАЙС стр.	-Устройство свето-сигнальное УСС-1	шт.		2	1743,64	3487	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1558,38	3117	
		НР второго уровня	%	3,6		56,1	112	
		Накладные расходы	%	-		56,1	112	
		Сметная прибыль	%	8		129,16	258	
119	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		1	10511,19	10511	42,8% 1374
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	877,34	2632	
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	996,55	578	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3210,02	3210	
119. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	3333,4	967	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1141,82	331,13	
119. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	179,25	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
119. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,29	2292,32	665	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	851,28	246,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1837,6	1838	
119. 6	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	136535,11	3413	
119. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65	
119. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	222237,6	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119. 9	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	567,7	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3550,88	3551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8020,49	8020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9394,38	9394	
		НР второго уровня	%	3,6		338,2	338	
		Накладные расходы	%	-		1712,09	1712	
		Сметная прибыль	%	8		778,61	779	
120	ПРАЙС стр.	-Щит автоматического ввода резерва ЩАП-43	шт.		1	262424,3	262424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				234541,95	234542	
		НР второго уровня	%	3,6		8443,51	8444	
		Накладные расходы	%	-		8443,51	8444	
		Сметная прибыль	%	8		19438,84	19439	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	2603477	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	417423	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	15027	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	34596	.
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	467046	.
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	2186054	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	54617	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	183724	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1931030	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	160163	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	78634	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	81529	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	187697	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	2533914	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	210	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	183724	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	3000961	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	210	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	183724	.

РАЗДЕЛ 2. Трубы

121	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		21	453,99	9534	42,8% / 2027
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	5,46	831,57	4540	
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,1974	996,55	197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,58	4737	
121. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0987	3333,4	329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0987	1141,82	112,70	
121. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	1,348	179,25	242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0987	2292,32	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0987	851,28	84,02	
121. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	1,298	14,75	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,86	816	
121. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,441	323,98	143	
121. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,1722	428,97	74	
121. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00022	222237,6	49	
121.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0063	4645,79	29	
121.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,861	216,24	186	
121.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0168	7780,56	131	
121.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,2142	150,96	32	
121.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	1,68	116,28	195	
121.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,1365	1584,43	216	
121.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,1428	567,7	81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,14	1137	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				309,21	6493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				405,75	8521	
		НР второго уровня	%	3,6		14,61	307	
		Накладные расходы	%	-		111,15	2334	
		Сметная прибыль	%	8		33,63	706	
122	13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		6848	453,99	3108931	42,8% 661150
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	1780,48	831,57	1480594	
122. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	64,371	996,55	64149	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225,58	1544743	
122. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	32,186	3333,4	107287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	32,186	1141,82	36750,62	
122. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	439,642	179,25	78806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	32,186	2292,32	73780	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	32,186	851,28	27399,30	
122. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	423,206	14,75	6242	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,86	266115	
122. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	143,808	323,98	46591	
122. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	56,154	428,97	24088	
122. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,071904	222237,6	15980	
122.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	2,054	4645,79	9544	
122.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	280,768	216,24	60713	
122.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	5,478	7780,56	42625	
122.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	69,85	150,96	10544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122.14	24-040207-3960 51177-98	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р	шт.	0,08	547,84	116,28	63703	
122.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	44,512	1584,43	70526	
122.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	46,566	567,7	26436	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,14	370751	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				309,21	2117460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				405,75	2778610	
		НР второго уровня	%	3,6		14,61	100030	
		Накладные расходы	%	-		111,15	761180	
		Сметная прибыль	%	8		33,63	230291	
123	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		52	597,97	31095	42,8% 6832
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,35	18,2	831,57	15135	
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,832	996,55	829	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				306,99	15964	
123. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,416	3333,4	1387	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,416	1141,82	475,00	
123. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	3,338	179,25	598	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,416	2292,32	954	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,416	851,28	354,13	
123. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	4,404	14,75	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,76	3004	
123. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,092	323,98	354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,4264	428,97	183	
123. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000546	222237,6	121	
123.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,01664	4645,79	77	
123.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	2,132	216,24	461	
123.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0416	7780,56	324	
123.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,5304	150,96	80	
123.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	4,16	116,28	484	
123.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,338	1584,43	536	
123.16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0068	0,3536	567,7	201	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,23	2820	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				403,05	20958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				534,44	27791	
		НР второго уровня	%	3,6		19,24	1000	
		Накладные расходы	%	-		150,63	7833	
		Сметная прибыль	%	8		44,29	2303	
124	23-010102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 1,5 КГ	м		21,42	128,83	2759	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,14	2466	
		НР второго уровня	%	3,6		4,15	89	
		Накладные расходы	%	-		4,15	89	
		Сметная прибыль	%	8		9,54	204	
125	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм 0,13 КГ	м		65,28	77,72	5073	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,46	4534	
		НР второго уровня	%	3,6		2,5	163	
		Накладные расходы	%	-		2,5	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		5,76	376	
126	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм 0,17 КГ	м		53,04	124,54	6606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				111,31	5904	
		НР второго уровня	%	3,6		4,01	213	
		Накладные расходы	%	-		4,01	213	
		Сметная прибыль	%	8		9,23	489	
127	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм 0,043 КГ	м		6858,48	25,15	172507	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22,48	154179	
		НР второго уровня	%	3,6		0,80928	5550	
		Накладные расходы	%	-		0,80928	5550	
		Сметная прибыль	%	8		1,86	12778	
128	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 0,059 КГ	м		56,1	28,6	1604	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25,56	1434	
		НР второго уровня	%	3,6		0,92016	52	
		Накладные расходы	%	-		0,92016	52	
		Сметная прибыль	%	8		2,12	119	
129	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм 0,084 КГ	м		5,1	44,6	227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39,86	203	
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	7	
		Накладные расходы	%	-		1,43	7	
		Сметная прибыль	%	8		3,3	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	2313632	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	2147378	.
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	374708	.
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1565444	.
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	2466	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	771436	.
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	670010	.
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	101426	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	233505	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	3152319	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1870	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1565444	.
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	166254	.
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	166254	.
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	5985	.
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	13779	.
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	186018	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	.	.	.	.	3338337	.
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	1870	.
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1565444	.

РАЗДЕЛ 3. Оборудование светотехническое

130	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампровый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	41	1922,93	78840	42,8%	17632
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,75	30,75	877,34	26978	
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	18,499	768,63	14219	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1004,81	41197	
130. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	10,496	11,78	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
130. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,5576	3333,4	1859	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0136	0,5576	1141,82	636,68
130. 5	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	17,384	1047,58	18211	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,424	17,384	754,01	13107,71
130. 6	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,5576	2292,32	1278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,5576	851,28	474,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				523,7	21472	
130. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,001255	183495,02	230	
130. 8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	1,673	428,97	718	
130. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,1271	621	79	
130.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,8364	4010,64	3354	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				106,86	4381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1288,56	52831	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1718,62	70464	
		НР второго уровня	%	3,6		61,87	2537	
		Накладные расходы	%	-		491,93	20169	
		Сметная прибыль	%	8		142,44	5840	
131	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		219	2448,93	536315	42,8% 116385
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,99	216,81	877,34	190216	
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	104,594	781,23	81712	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1241,68	271928	
131. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	5,869	3333,4	19564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	5,869	1141,82	6701,34	
131. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	92,856	1047,58	97274	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	92,856	754,01	70014,35	
131. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	5,869	2292,32	13454	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	5,869	851,28	4996,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				594,94	130293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,006898	19885,05	137	
131. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	446,76	89,8	40119	
131. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	6,132	355,8	2182	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	42438	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1657,29	362947	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2188,73	479332	
		НР второго уровня	%	3,6		78,79	17256	
		Накладные расходы	%	-		610,23	133641	
		Сметная прибыль	%	8		181,4	39727	
132	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		144	3430,2	493948	42,8% 110397
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,46	210,24	877,34	184452	
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6508	93,715	784,12	73484	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1791,22	257936	
132. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0404	5,818	3333,4	19392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	5,818	1141,82	6643,11	
132. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,57	82,08	1047,58	85985	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	82,08	754,01	61889,14	
132. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0404	5,818	2292,32	13336	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0404	5,818	851,28	4952,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				824,4	118714	
132. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004536	19885,05	90	
132. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	293,76	89,8	26380	
132. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	4,032	355,8	1435	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,78	27904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2299,1	331070	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3065,74	441467	
		НР второго уровня	%	3,6		110,37	15893	
		Накладные расходы	%	-		877,01	126289	
		Сметная прибыль	%	8		254,09	36589	
133	23-070101-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82 (НБО21-100) 2 КГ	шт.		35	853,74	29881	
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7222,57	187787	
		НР второго уровня	%	3,6		260,01	6760	
		Накладные расходы	%	-		260,01	6760	
		Сметная прибыль	%	8		598,61	15564	
137	23-070102-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 3,8 КГ	шт.		54	8512,55	459678	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7608,1	410837	
		НР второго уровня	%	3,6		273,89	14790	
		Накладные расходы	%	-		273,89	14790	
		Сметная прибыль	%	8		630,56	34050	
138	23-070106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013 3,5 КГ	шт.		118	3770,7	444943	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3370,07	397668	
		НР второго уровня	%	3,6		121,32	14316	
		Накладные расходы	%	-		121,32	14316	
		Сметная прибыль	%	8		279,31	32959	
139	151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт		472	268,61	126786	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				240,07	113315	
		НР второго уровня	%	3,6		8,64	4079	
		Накладные расходы	%	-		8,64	4079	
		Сметная прибыль	%	8		19,9	9392	
140	151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт		538	330,85	178000	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295,7	159088	
		НР второго уровня	%	3,6		10,65	5727	
		Накладные расходы	%	-		10,65	5727	
		Сметная прибыль	%	8		24,51	13185	
141	151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт		480	55,69	26730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49,77	23890	
		НР второго уровня	%	3,6		1,79	860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1,79	860	
		Сметная прибыль	%	8		4,13	1980	
142	151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт		538	45,86	24673	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40,99	22052	
		НР второго уровня	%	3,6		1,48	794	
		Накладные расходы	%	-		1,48	794	
		Сметная прибыль	%	8		3,4	1828	
143	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт 0,05 КГ	шт.		41	331,02	13572	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				295,85	12130	
		НР второго уровня	%	3,6		10,65	437	
		Накладные расходы	%	-		10,65	437	
		Сметная прибыль	%	8		24,52	1005	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	3212030	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	3212030	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	74724	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	571062	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2465182	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	368846	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	244414	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	124432	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	286470	.
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	3867346	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	675	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	571062	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	3867346	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	675	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	571062	.

РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия

144	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		100	422,92	42292	42,8%
								10924
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	29	877,34	25443	
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,08	996,55	80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,23	25523	
144. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч		0,0004	0,04	3333,4	133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0302	монтаже технологического оборудования, 10 т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	1141,82	45,67	
144. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,04	2292,32	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	851,28	34,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	225	
144. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00315	19885,05	63	
144. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	102	11,22	1144	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	1207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,75	26875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				377,99	37799	
		НР второго уровня	%	3,6		13,61	1361	
		Накладные расходы	%	-		122,84	12284	
		Сметная прибыль	%	8		31,33	3133	
145	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	шт.		100	224,95	22495	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201,05	20105	
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	724	
		Накладные расходы	%	-		7,24	724	
		Сметная прибыль	%	8		16,66	1666	
146	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		26	1097,75	28541	42,8% 6661
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	17,68	877,34	15511	
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,052	996,55	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,58	15563	
146. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,026	3333,4	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,026	1141,82	29,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	1,206	179,25	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,026	2292,32	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,026	851,28	22,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,94	363	
146. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00364	195525,79	712	
146. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,00092	381819,66	351	
146. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	2,538	182,65	463	
146. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	2,538	270,38	686	
146.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000006	222237,6	1	
146.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,702	1082,43	760	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,38	2974	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				724,92	18848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				981,11	25509	
		НР второго уровня	%	3,6		35,32	918	
		Накладные расходы	%	-		291,51	7579	
		Сметная прибыль	%	8		81,31	2114	
147	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,08 КГ	шт.		26	473,69	12316	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423,36	11007	
		НР второго уровня	%	3,6		15,24	396	
		Накладные расходы	%	-		15,24	396	
		Сметная прибыль	%	8		35,09	912	
148	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		43	422,92	18186	42,8% 4697
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	12,47	877,34	10940	
148. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0344	996,55	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,23	10975	
148. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0172	3333,4	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0172	1141,82	19,64	
148. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0172	2292,32	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0172	851,28	14,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	97	
148. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,001354	19885,05	27	
148. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	43,86	11,22	492	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,07	519	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				268,75	11556	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				377,99	16253	
		НР второго уровня	%	3,6		13,61	585	
		Накладные расходы	%	-		122,84	5282	
		Сметная прибыль	%	8		31,33	1347	
149	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,14 КГ	шт.		43	256,92	11047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				229,62	9874	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	355	
		Накладные расходы	%	-		8,27	355	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	818	
150	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		103	502,34	51741	42,8% ---------- 13185
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	35,02	877,34	30724	
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0824	996,55	82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,09	30807	
150. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,0004	0,0412	3333,4	137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0412	1141,82	47,04	
150. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0412	2292,32	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0412	851,28	35,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	232	
150. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,003244	19885,05	65	
150. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,001545	381819,66	590	
150. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,4326	621	269	
150. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	105,06	11,22	1179	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	2102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,95	33058	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				448,96	46243	
		НР второго уровня	%	3,6		16,16	1665	
		Накладные расходы	%	-		144,17	14850	
		Сметная прибыль	%	8		37,21	3833	
151	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		103	381,24	39267	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				340,73	35095	
		НР второго уровня	%	3,6		12,27	1263	
		Накладные расходы	%	-		12,27	1263	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	2909	
152	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		8	1095,74	8766	42,8% 2051
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	5,44	877,34	4773	
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0192	996,55	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,98	4792	
152. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,0012	0,0096	3333,4	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0096	1141,82	10,96	
152. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,3712	179,25	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0096	2292,32	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0096	851,28	8,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,07	121	
152. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00112	195525,79	219	
152. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000218	381819,66	83	
152. 8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	0,7808	182,65	143	
152. 9	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	0,7808	270,38	211	
152.10	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000002	222237,6	0,43	
152.11	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,216	1082,43	234	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				111,29	890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				722,95	5784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				979,32	7835	
		НР второго уровня	%	3,6		35,26	282	
		Накладные расходы	%	-		291,62	2333	
		Сметная прибыль	%	8		81,17	649	
153	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,07 КГ	шт.		8	358,42	2867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,34	2563	
		НР второго уровня	%	3,6		11,53	92	
		Накладные расходы	%	-		11,53	92	
		Сметная прибыль	%	8		26,55	212	
154	151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,	1000шт		0,64	58964,25	37737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52699,35	33728	
		НР второго уровня	%	3,6		1897,18	1214	
		Накладные расходы	%	-		1897,18	1214	
		Сметная прибыль	%	8		4367,72	2795	
155	151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	шт		50	1667,38	83369	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1490,22	74511	
		НР второго уровня	%	3,6		53,65	2682	
		Накладные расходы	%	-		53,65	2682	
		Сметная прибыль	%	8		123,51	6175	
156	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Разветвительная коробка УК-2П 0,2 КГ	шт.		246	66,34	16319	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,29	14585	
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	525	
		Накладные расходы	%	-		2,13	525	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	1209	
157	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		3	1569,38	4708	42,8% 1178
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	3	877,34	2632	
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,12	996,55	120	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				917,2	2752	
157. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,78	11,78	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
157. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	3333,4	200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1141,82	68,51	
157. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,06	2292,32	138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	851,28	51,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,58	347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157. 6	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,12	428,97	51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,16	51	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1010,08	3030	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1402,64	4208	
		НР второго уровня	%	3,6		50,49	151	
		Накладные расходы	%	-		443,06	1329	
		Сметная прибыль	%	8		116,25	349	
158	23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 6 КГ	шт.		3	8067,37	24202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7210,22	21631	
		НР второго уровня	%	3,6		259,57	779	
		Накладные расходы	%	-		259,57	779	
		Сметная прибыль	%	8		597,58	1793	
159	23-070101-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 0,84 КГ	шт.		3	2641,97	7926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2361,26	7084	
		НР второго уровня	%	3,6		85,01	255	
		Накладные расходы	%	-		85,01	255	
		Сметная прибыль	%	8		195,7	587	
160	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 (МО24-40) 0,67 КГ	10 шт.		0,3	615,14	185	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				549,78	165	
		НР второго уровня	%	3,6		19,79	6	
		Накладные расходы	%	-		19,79	6	
		Сметная прибыль	%	8		45,57	14	
161	13-080305-0109 РСНБ	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		1	502,34	502	42,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							128
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	0,34	877,34	298	
161. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	996,5	0,8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,09	299	
161. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3333,4	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1141,82		0,46
161. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	2292,32	0,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	851,28		0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	2	
161. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	19885,05	0,63	
161. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000015	381819,66	6	
161. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0042	621	3	
161. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	11,22	11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,41	20	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,95	321	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				448,96	449	
		НР второго уровня	%	3,6		16,16	16	
		Накладные расходы	%	-		144,17	144	
		Сметная прибыль	%	8		37,21	37	
162	23-070220-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	шт.		1	312,76	313	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				279,53	280	
		НР второго уровня	%	3,6		10,06	10	
		Накладные расходы	%	-		10,06	10	
		Сметная прибыль	%	8		23,17	23	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге	.	.	.	.	330099 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	330099	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	7764	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	90710	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	230627	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	52105	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	38824	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	13281	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	30576	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	412780	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	103	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	90710	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	412780	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	103	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	90710	.
		РАЗДЕЛ 5. Провода и кабели						
163	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1095	887,62	971946	42,8%	173814
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	481,8	831,57	400650	
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	5,475	996,55	5456	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				370,87	406107	
163. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	2,737	3333,4	9125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,737	1141,82	3125,16	
163. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	27,047	179,25	4848	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	2,737	2292,32	6275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,737	851,28	2329,95	
163. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	66,029	14,75	974	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,38	21222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,12045	195525,79	23551	
163. 8	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,07665	166394,07	12754	
163. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	49,275	182,65	9000	
163.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	27,375	428,97	11743	
163.11	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,007117	230643,5	1642	
163.12	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,3285	1671,45	549	
163.13	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	49,275	270,38	13323	
163.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,019162	222237,6	4259	
163.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	4,489	2673,62	12003	
163.16	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	180,675	216,24	39069	
163.17	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	267,18	11,22	2998	
163.18	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	9,088	1723,8	15667	
163.19	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	372,3	332,9	123939	
163.20	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,022338	361,08	8	
163.21	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,004	4,38	567,7	2487	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,31	272991	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				634,58	694864	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				793,31	868677	
		НР второго уровня	%	3,6		28,56	31272	
		Накладные расходы	%	-		187,29	205086	
		Сметная прибыль	%	8		65,75	71996	
164	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		512	167,12	85568	42,8% ---------- 18572
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,1	51,2	831,57	42576	
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,8192	996,55	816	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,75	43393	
164. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,0008	0,4096	3333,4	1365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,4096	1141,82	467,69	
164. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,4096	2292,32	939	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,4096	851,28	348,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	2304	
164. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	1,638	621	1017	
164. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1024	2673,62	274	
164. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,005939	71863,08	427	
164. 8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	25,6	144,87	3709	
164. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	62,464	11,22	701	
164.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,587	4010,64	6366	
164.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	4,096	115,26	472	
164.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,1024	567,7	58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,44	13023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				113,09	57904	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				149,37	76476	
		НР второго уровня	%	3,6		5,38	2753	
		Накладные расходы	%	-		41,65	21325	
		Сметная прибыль	%	8		12,38	6338	
165	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		8	528,97	4232	42,8% ---------- 1024
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,35	2,8	831,57	2328	
165. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,064	996,55	64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,02	2392	
165. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	0,032	3333,4	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,032	1141,82	36,54	
165. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,004	0,032	2292,32	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,032	851,28	27,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,5	180	
165. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,032	621	20	
165. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0016	2673,62	4	
165. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000016	0,000126	71863,08	9	
165. 8	23-061702-0114	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,4	245,04	98	
165. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,976	11,22	11	
165.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0248	4010,64	99	
165.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,064	115,26	7	
165.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0016	567,7	0,91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,24	250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				344,79	2758	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				472,77	3782	
		НР второго уровня	%	3,6		17,02	136	
		Накладные расходы	%	-		145	1160	
		Сметная прибыль	%	8		39,18	313	
166	13-080206-2207 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		9	372,64	3354	42,8% 792
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,24	2,16	831,57	1796	
166. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,054	996,55	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				205,56	1850	
166. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,027	3333,4	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,003	0,027	1141,82	30,83
166. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,027	2292,32	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,003	0,027	851,28	22,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,88	152	
166. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,036	621	22	
166. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0018	2673,62	5	
166. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000015	0,000133	71863,08	10	
166. 8	23-061702-0112	Гильза кабельная медная ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,45	193,94	87	
166. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,098	11,22	12	
166.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0279	4010,64	112	
166.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,072	115,26	8	
166.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0018	567,7	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,62	258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				245,07	2206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				333,05	2997	
		НР второго уровня	%	3,6		11,99	108	
		Накладные расходы	%	-		99,97	900	
		Сметная прибыль	%	8		27,6	248	
167	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		7	261,49	1830	42,8% 414
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	1,12	831,57	931	
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,035	996,55	35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				138,03	966	
167. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0175	3333,4	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0025	0,0175	1141,82	19,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0175	2292,32	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0175	851,28	14,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,06	98	
167. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,028	621	17	
167. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0014	2673,62	4	
167. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000014	0,000096	71863,08	7	
167. 8	23-061702-0111	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,35	173,51	61	
167. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,854	11,22	10	
167.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0217	4010,64	87	
167.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,056	115,26	6	
167.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0014	567,7	0,79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,52	193	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				174,63	1222	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				233,71	1636	
		НР второго уровня	%	3,6		8,41	59	
		Накладные расходы	%	-		67,49	472	
		Сметная прибыль	%	8		19,37	136	
168	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		102	214,48	21877	42,8% 4841
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,13	13,26	831,57	11027	
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,2856	996,55	285	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				110,89	11311	
168. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,1428	3333,4	476	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1428	1141,82	163,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,1428	2292,32	327	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1428	851,28	121,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,88	803	
168. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,408	621	253	
168. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0204	2673,62	55	
168. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000013	0,001285	71863,08	92	
168. 8	23-061702-0109	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,1	189,76	968	
168. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	12,444	11,22	140	
168.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3162	4010,64	1268	
168.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,816	115,26	94	
168.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,0204	567,7	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,25	2881	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				144,23	14711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				191,69	19553	
		НР второго уровня	%	3,6		6,9	704	
		Накладные расходы	%	-		54,36	5545	
		Сметная прибыль	%	8		15,89	1621	
169	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		1757	119,31	209630	42,8% 44373
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	122,99	831,57	102275	
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	1,406	996,55	1401	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,01	103676	
169. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,7028	3333,4	2343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,7028	1141,82	802,47	
169. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,7028	2292,32	1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,7028	851,28	598,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	3954	
169. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	5,622	621	3492	
169. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,3514	2673,62	940	
169. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000011	0,018448	71863,08	1326	
169. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	87,85	56,11	4929	
169. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	214,354	11,22	2405	
169.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	5,447	4010,64	21845	
169.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	14,056	115,26	1620	
169.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,3514	567,7	199	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,92	36755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,38	142984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,63	187357	
		НР второго уровня	%	3,6		3,84	6745	
		Накладные расходы	%	-		29,09	51118	
		Сметная прибыль	%	8		8,84	15528	
170	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		4526	101,79	460695	42,8% ---------- 97424
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	271,56	831,57	225821	
170. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	1,81	996,55	1804	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	227625	
170. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,9052	3333,4	3017	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,9052	1141,82	1033,58	
170. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,9052	2292,32	2075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,9052	851,28	770,58	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	5092	
170. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	7,242	621	4497	
170. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,9052	2673,62	2420	
170. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,027156	71863,08	1952	
170. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	226,3	32,64	7386	
170. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	552,172	11,22	6195	
170.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	14,031	4010,64	56272	
170.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	36,208	115,26	4173	
170.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,9052	567,7	514	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	83409	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	314323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	411747	
		НР второго уровня	%	3,6		3,28	14823	
		Накладные расходы	%	-		24,8	112247	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	34126	
171	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 59 КГ	км		0,38862	100838,59	39188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90124,58	35024	
		НР второго уровня	%	3,6		3244,48	1261	
		Накладные расходы	%	-		3244,48	1261	
		Сметная прибыль	%	8		7469,53	2903	
172	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	км		5,3448	149401,24	798520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				133527,49	713678	
		НР второго уровня	%	3,6		4806,99	25692	
		Накладные расходы	%	-		4806,99	25692	
		Сметная прибыль	%	8		11066,76	59150	
173	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 т	км		1,60854	239002,73	384445	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				213608,9	343598	
		НР второго уровня	%	3,6		7689,92	12370	
		Накладные расходы	%	-		7689,92	12370	
		Сметная прибыль	%	8		17703,91	28477	
174	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,147 т	км		0,1275	273525,79	34875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				244463,92	31169	
		НР второго уровня	%	3,6		8800,7	1122	
		Накладные расходы	%	-		8800,7	1122	
		Сметная прибыль	%	8		20261,17	2583	
175	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,207 т	км		0,055	418103,93	22996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				373680,76	20552	
		НР второго уровня	%	3,6		13452,51	740	
		Накладные расходы	%	-		13452,51	740	
		Сметная прибыль	%	8		30970,66	1703	
176	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,301 т	км		0,31416	639880,27	201025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				571893,56	179666	
		НР второго уровня	%	3,6		20588,17	6468	
		Накладные расходы	%	-		20588,17	6468	
		Сметная прибыль	%	8		47398,54	14891	
177	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,4 Т	км		0,16626	903425,1	150203	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				807436,99	134244	
		НР второго уровня	%	3,6		29067,73	4833	
		Накладные расходы	%	-		29067,73	4833	
		Сметная прибыль	%	8		66920,38	11126	
178	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,621 Т	км		0,10404	1470584,12	153000	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1314335,87	136744	
		НР второго уровня	%	3,6		47316,09	4923	
		Накладные расходы	%	-		47316,09	4923	
		Сметная прибыль	%	8		108932,16	11333	
179	23-060141-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,468 Т	км		0,00714	437922,84	3127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				391393,93	2795	
		НР второго уровня	%	3,6		14090,18	101	
		Накладные расходы	%	-		14090,18	101	
		Сметная прибыль	%	8		32438,73	232	
180	23-060141-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,746 Т	км		0,00918	687819,17	6314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				614739	5643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		22130,6	203	
		Накладные расходы	%	-		22130,6	203	
		Сметная прибыль	%	8		50949,57	468	
181	23-060141-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 1,235 Т	км		0,00816	1149638,19	9381	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1027490,16	8384	
		НР второго уровня	%	3,6		36989,65	302	
		Накладные расходы	%	-		36989,65	302	
		Сметная прибыль	%	8		85158,38	695	
182	23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 0,264 Т	км		0,041	467810,5	19180	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				418106,05	17142	
		НР второго уровня	%	3,6		15051,82	617	
		Накладные расходы	%	-		15051,82	617	
		Сметная прибыль	%	8		34652,63	1421	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге	.	.	.	.	2859613	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	2859613	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	409761	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	797320	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	1628641	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	456484	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	341253	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	115231	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	265288	.
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	3581385	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	957	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	797320	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	3581385	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	957	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	797320	.
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита							
183	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		28	552,46	15469	42,8%	1448

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	3,92	831,57	3260	
183. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1232	996,55	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,8	3383	
183. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0616	3333,4	205	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0616	1141,82	70,34	
183. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,8764	179,25	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
183. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0616	2292,32	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0616	851,28	52,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,99	504	
183. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0364	204308,02	7437	
183. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000252	222237,6	56	
183. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,036	1082,43	1121	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				307,65	8614	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				442,06	12378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				493,76	13825	
		НР второго уровня	%	3,6		17,78	498	
		Накладные расходы	%	-		69,48	1945	
		Сметная прибыль	%	8		40,92	1146	
184	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		21	2772,54	58223	42,8% 5483
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	14,7	831,57	12224	
184. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,588	996,55	586	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				610	12810	
184. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10	маш.-ч	0,014	0,294	3333,4	980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,014	0,294	1141,82	335,70
184. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	5,334	179,25	956	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
184. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,294	2292,32	674	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,014	0,294	851,28	250,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124,29	2610	
184. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,1701	157613,42	26810	
184. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,001638	222237,6	364	
184. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	4,2	1082,43	4546	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1510,49	31720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2216,88	46554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2477,96	52037	
		НР второго уровня	%	3,6		89,21	1873	
		Накладные расходы	%	-		350,29	7356	
		Сметная прибыль	%	8		205,37	4313	
185	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		100	463,9	46390	42,8% 5096
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,13	13	831,57	10810	
185. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,1	996,55	1096	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,07	11907	
185. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,55	3333,4	1833	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0055	0,55	1141,82	628,00
185. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	7,19	179,25	1289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185. 5	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,55	2292,32	1261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,55	851,28	468,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,83	4383	
185. 6	21-050106-0601	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,081	205544,09	16649	
185. 7	21-050307-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,5	323,98	162	
185. 8	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,0016	222237,6	356	
185. 9	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	3,7	1082,43	4005	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				211,72	21172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				363,65	36365	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				414,61	41461	
		НР второго уровня	%	3,6		14,93	1493	
		Накладные расходы	%	-		65,89	6589	
		Сметная прибыль	%	8		34,36	3436	
		Земляные работы						
186	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,78	2337,01	8834	59,1% 2933
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,771	6,694	741,29	4962	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1312,82	4962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1312,82	4962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2088,7	7895	
		НР второго уровня	%	3,6		75,19	284	
		Накладные расходы	%	-		851,07	3217	
		Сметная прибыль	%	8		173,11	654	
187	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,78	1340,95	5069	59,1% 1683
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	1,118	4,225	673,9	2847	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				753,29	2847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				753,29	2847	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1198,48	4530	
		НР второго уровня	%	3,6		43,15	163	
		Накладные расходы	%	-		488,34	1846	
		Сметная прибыль	%	8		99,33	375	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	103107	.
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	95297	.
	Материалы -	Тенге	.	.	.	.	61506	.
	Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	28099	.
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	15890	.
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	12026	.
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	3864	.
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	8895	.
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	120082	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	33	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	28099	.
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	7810	.
	Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7810	.
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	5063	.
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	4616	.
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	447	.
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1030	.
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	13903	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	11	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	7810	.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	133985	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	44	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	35909	.
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	11421958	.
	в том числе:		.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	2990651	.
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	606605	.
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	253517	.
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	7407279	.
	- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	417423	.
	Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	1389777	.
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	12811735	.
	Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	461222	.
	ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	13272957	.
	Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	1061837	.
	ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	.	14334794	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2040'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районны
й Дом культуры "Отдела культуры и развития языков
акимата Карабалыкского района"'11/2017'2-1'Капитал
ьный ремонт здания Дома культуры''2'2-1-5'Электроо
борудование. Электроосвещение'ЭОМ.С''в текущих цен
ах 2 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 Х2405:2269=Ф1*
5 Р Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком*
6 Ц13-080304-0204(РС249432РС249392)'1+1+1''Блок управлен
ия шкафного исполнения или распределительный пункт
(шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка
на стене'шт.*
7 51-080401-0740'2''Пункт распределительный ПР 11-3067-2
1У3 ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
8 51-080401-0743'1''Пункт распределительный ПР 11-3074-2
1УЗ ГОСТ 30011.1-2012 (ПР11-3073)'шт.*
9 П2 ЩО-1*
10 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
11 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
12 Ц13-080304-0501'1+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
13 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
14 С123-070204-1303'2''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
15 П2 ЩО-2*
16 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
17 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
18 Ц13-080304-0501'1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
19 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
20 С123-070204-1303'4''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
21 П2 ЩО-3*
22 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
23 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
24 Ц13-080304-0501'1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
25 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26 С123-070204-1303'4''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
27 П2 ЩО-4*
28 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
29 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
30 Ц13-080304-0501'1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
31 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
32 С123-070204-1303'1''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
33 П2 ЩО-5*
34 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
35 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
36 Ц13-080304-0501'1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
37 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
38 С123-070204-1303'4''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
39 П2 ЩО-6*
40 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
41 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
42 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
43 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
44 С123-070204-1303'3''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
45 П2 ЩО-7*
46 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
47 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
48 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
49 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
50 С123-070204-1303'3''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
51 П2 ЩО-8*
52 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн

ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
53 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
54 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
55 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
56 С123-070204-1303'3''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
57 П2 ЩО-9*
58 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
59 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
60 Ц13-080304-0501'1+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
61 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
62 С123-070204-1303'2''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
63 П2 ЩО-10*
64 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
65 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
66 Ц13-080304-0501'1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
67 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
68 С123-070204-1303'4''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
69 П2 ЩОА*
70 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
71 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
72 Ц13-080304-0501'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
73 С123-070204-1320'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
74 С123-070204-1303'5''Выключатель автоматический ВА47-63
1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
75 П2 ЩС-1*
76 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
77 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
78 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
79 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
80 С123-070204-0302'3''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
81 П2 ЩС-2*
82 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
83 С123-070201-0106'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001'шт.*
84 Ц13-080304-0501'1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
85 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
86 С123-070204-0302'6''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
87 П2 ЩС-3*
88 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
89 С123-070201-0106'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001'шт.*
90 Ц13-080304-0501'1+7''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
91 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
92 С123-070204-0302'7''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
93 П2 ЩС-4*
94 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
95 С123-070201-0106'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001'шт.*
96 Ц13-080304-0501'1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.
*
97 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63
3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
98 С123-070204-0302'4''Выключатель автоматический диффере
нциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
99 П2 ЩС-5*
100 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительн
ые массой до 6 кг. Установка на стене распорными д
юбелями'шт.*
101 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778
-2001 (ЩРН-9)'шт.*
102 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.

*
103 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
104 С123-070204-0302'3''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
105 П2 ЩС-6*
106 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
107 С123-070201-0106'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
108 Ц13-080304-0501'1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
109 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
110 С123-070204-0302'5''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
111 П2 ЩС-7*
112 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
113 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)'шт.*
114 Ц13-080304-0501'1+2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
115 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
116 С123-070204-0302'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
117 П2 ЩС-8*
118 Ц13-080305-0909(РС249432РС249392)'1''Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
119 С123-070201-0105'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)'шт.*
120 Ц13-080304-0501'1+4+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
121 С123-070204-1322'1''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
122 С123-070204-0302'4''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
123 С123-070204-1302'1''Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
124 Ц13-080304-0204(РС249432РС249392)'1+1+1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене'шт.*
125 51-080401-0141'1''Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012 (Я 5410-2674)'шт.*
126 СТПрайс стр.(=13)'1'470673,5:1,12:Ф1'Панель управления дымоудалением ЕМВ-7200-10А'шт.*
127 СТПрайс стр.(=13)'1'1047000:1,12:Ф1'Шкаф управления пожарными двумя насосами ШУПН-2-18,5'шт*
128 Ц13-080201-1207'56''Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках'шт.*
129 Ц13-080201-1204'56''Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
130 Ц13-080201-3101'28''Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках'шт.*
131 С123-061710-0401'56''Полки кабельные К 1160 У3'шт.*
132 С123-061710-0601'56''Стойки кабельные К 1150 У3'шт.*
133 С123-061710-0703'28''Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5'шт.*
134 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
135 СТПрайс стр.(=13)'1'2500:Ф1'Реле промежуточное ПЭ-37-4 2У3'шт.*
136 Ц13-080303-1004(РС249432)'1+1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
137 С123-070208-0222'1''Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК'шт.*
138 С123-070208-0203'1''Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК'шт.*
139 Ц13-080304-0204(РС249432РС249392)'2''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене'шт.*
140 51-080401-0140'2''Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012 (Я 5410-2074)'шт.*
141 Ц13-080103-3001'2''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
142 СТПрайс стр.(=13)'2'1850:1,12:Ф1'Устройство свето-сигнальное УСС-1'шт.*
143 Ц13-080304-0204(РС249432РС249392)'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене'шт.*
144 СТПрайс стр.(=13)'1'248600:Ф1'Щит автоматического ввода резерва ЩАП-43'шт.*
145 Р Трубы*
146 Ц13-080206-1701(РС249432РС249392)'21''Труба стальная д

иаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конс
трукциям, по стенам с креплением скобами'м*
147 Ц13-080206-1701(РС249432РС249392) прим.'64+6724+55+5''
Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по ус
тановленным конструкциям, по стенам с креплением с
кобами'м*
148 Ц13-080206-1702(РС249432РС249392)'52''Труба стальная д
иаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конс
трукциям, по стенам с креплением скобами'м*
149 С123-010102-0104(=13)'21.1,02''Трубы стальные сварные
водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие,
DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
150 С123-011305-0103'64.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 25 мм'м*
151 С123-011305-0104'52.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 32 мм'м*
152 С123-010504-0101'6724.1,02''Трубы гибкие гофрированные
из ПВХ диаметром 16 мм'м*
153 С123-010504-0102'55.1,02''Трубы гибкие гофрированные и
з ПВХ диаметром 20 мм'м*
154 С123-010504-0103'5.1,02''Трубы гибкие гофрированные из
ПВХ диаметром 25 мм'м*
155 Р Оборудование светотехническое*
156 Ц13-080305-0306'35+6''Светильник потолочный или настен
ный для помещений с нормальными условиями среды, о
дноламповый. Монтаж с креплением винтами или болта
ми'шт.*
157 Ц13-080305-0402'165+54''Светильник с количеством ламп
в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
158 Ц13-080305-0403'26+118''Светильник с количеством ламп
в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'ш
т.*
159 С123-070101-1802'35''Светильники, тип НБО23-100-001 IP
44 ГОСТ 17677-82 (НБО21-100)'шт.*
160 С123-070101-0702'6''Светильники, тип НПО22-100-220 ГОС
Т 17677-82'шт.*
161 С123-070102-1323'165''Светильники для люминесцентных л
амп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82'шт.*
162 С123-070102-1315'26''Светильники для люминесцентных ла
мп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82'шт.*
163 С123-070102-0134'54''Светильники для люминесцентных ла
мп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
164 С123-070106-0102'118''Светильники для светодиодных лам
п с экранирующей решеткой для внутренней установки
4х18 LRS/A (4554) LED ГОСТ 55705-2013'шт.*
165 СТ151706-77(=13)'472'82:775.2269#0#'Лампы ртутные низк
ого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ
20, ЛТБ20, ЛХБ20'шт*
166 СТ151706-80(=13)'538'101:775.2269#0#'Лампы ртутные низ
кого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛД
Ц36, ЛТБ36, ЛХБ36'шт*
167 СТ151705-2(=13)'480'17:775.2269#0#'Стартер для люминис
центных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127'шт*
168 СТ151705-3(=13)'538'14:775.2269#0#'Стартер для люминис
центных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220'шт*
169 С123-070104-0401'41''Лампы компактные люминесцентные,
напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, м
ощность 11 Вт'шт.*
170 Р Электроустановочные изделия*
171 Ц13-080305-0102'100''Выключатель одноклавишный утоплен
ного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
172 С123-070218-1501'100''Выключатель одноклавишный, скрыт
ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи
нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО
СТ Р 51324.1-2012'шт.*
173 Ц13-080305-0103'26''Выключатель полугерметический и ге
рметический. Монтаж оборудования'шт.*
174 С123-070218-1702'26''Выключатель одноклавишный с индик
атором, открытой проводки, номинальное напряжение
до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP4
4 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
175 Ц13-080305-0105'43''Выключатель двухклавишный утопленн
ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
176 С123-070218-1503'43''Выключатель двухклавишный, скрыто
й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин
альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС
Т Р 51324.1-2012'шт.*
177 Ц13-080305-0109'103''Розетка штепсельная утопленного т
ипа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
178 С123-070220-0504'103''Розетка штепсельная одноместная
для скрытой установки с заземляющими контактами, с
защитными шторками, номинальное напряжение до 250
В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит
ы IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
179 Ц13-080305-0110'8''Розетка штепсельная полугерметическ
ая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
180 С123-070220-0508'8''Розетка штепсельная одноместная дл
я открытой установки с заземляющими контактами, с
защитными шторками, номинальное напряжение до 250
В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты
IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
181 СТ151803-50(=13)'640'18000:775.2269#0#'Коробки ответви
тельные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У1
95 УХЛ2'1000шт*
182 СТ151801-131(=13)'50'509:775.2269#0#'Коробка пластмасс
овая, тип У409'шт*
183 С123-080306-0101 прим.'246''Разветвительная коробка УК
-2П'шт.*
184 Ц13-080305-1301'3''Ящик с понижающим трансформатором.
Монтаж оборудования'шт.*
185 С123-070203-0607'3''Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243
4-93'шт.*
186 С123-070101-2203'3''Светильники переносные для освещен
ия рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длин
а кабеля 6 м ГОСТ 17677-82'шт.*
187 С123-070104-0301'3''Лампы накаливания электрические дл
я местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 (МО
24-40)'10 шт.*
188 Ц13-080305-0109'1''Розетка штепсельная утопленного тип
а. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
189 С123-070220-0506'1''Розетка штепсельная одноместная дл
я открытой установки без заземляющих контактов, с
защитными шторками, номинальное напряжение до 250

В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
190 Р Провода и кабели*
191 Ц13-080206-1101(РС249432РС249392)'381+5240+1577+125+55+308+163+102+7+9+8+41-(21+64+52+6724+55+5)''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок'м кабеля*
192 Ц13-080206-2204(РС249432РС249392)'41+163+308''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
193 Ц13-080206-2208(РС249432РС249392)'8''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
194 Ц13-080206-2207(РС249432РС249392)'9''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
195 Ц13-080206-2206(РС249432РС249392)'7''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
196 Ц13-080206-2205(РС249432РС249392)'102''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
197 Ц13-080206-2203(РС249432РС249392)'55+125+1577''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
198 Ц13-080206-2202(РС249432РС249392)'4526''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
199 С123-060144-0303'0,381.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
200 С123-060144-0503'5,24.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
201 С123-060144-0504'1,577.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
202 С123-060144-0901'0,125.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
203 С123-060144-0902'0,055''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
204 С123-060144-0903'0,308.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
205 С123-060144-0904'0,163.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
206 С123-060144-0905'0,102.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
207 С123-060141-0905'0,007.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
208 С123-060141-0906'0,009.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
209 С123-060141-0908'0,008.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
210 С123-060201-0403'0,041''Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
211 Р Молниезащита*
212 Ц13-080208-0202'28''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
213 Ц13-080208-0104'21''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
214 Ц13-080208-0203(РС125715РС125661)'100''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
215 П2 Земляные работы*
216 Е11-010205-0302(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,78''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
217 Е11-010205-0502(Н5.1,15)(Н52.1,25)'3,78''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
218 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.*

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания Дома культуры

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-6

на Телефонизация

Основание: СС.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге 306,217
Сметная заработная плата, тыс. тенге 92,279
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 0,11

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		8	515,34	4123	42,8% / 1084
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,36	2,88	877,34	2527	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064	996,55	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,64	2533	
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,512	11,78	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
1. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	3333,4	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0004	0,0032	1141,82	3,65
1. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0032	2292,32	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0004	0,0032	851,28	2,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0816	428,97	35	
1. 7	21-130211-0603	-Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000013	290163,56	4	
1. 8	21-130211-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000024	230643,5	6	
1. 9	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0088	621	5	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,21	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				325,06	2600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				460,58	3685	
		НР второго уровня	%	3,6		16,58	133	
		Накладные расходы	%	-		152,1	1217	
		Сметная прибыль	%	8		38,17	305	
2	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 0,035 КГ	шт.		8	318,44	2548	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				284,61	2277	
		НР второго уровня	%	3,6		10,25	82	
		Накладные расходы	%	-		10,25	82	
		Сметная прибыль	%	8		23,59	189	
3	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Разветвительная коробка УК-2П 0,2 КГ	шт.		8	66,34	531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59,29	474	
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	17	
		Накладные расходы	%	-		2,13	17	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	39	
4	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала	-Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 0,58 КГ	шт.		1	2825,37	2825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2525,18	2525	
		НР второго уровня	%	3,6		90,91	91	
		Накладные расходы	%	-		90,91	91	
		Сметная прибыль	%	8		209,29	209	
5	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		390	101,79	39698	42,8% 8395
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,06	23,4	831,57	19459	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,156	996,55	155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,29	19614	
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,078	3333,4	260	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,078	1141,82	89,06	
5. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,078	2292,32	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,078	851,28	66,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,13	439	
5. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,624	621	388	
5. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,078	2673,62	209	
5. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00234	71863,08	168	
5. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	19,5	32,64	636	
5. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	47,58	11,22	534	
5.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,209	4010,64	4849	
5.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	3,12	115,26	360	
5.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,078	567,7	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,43	7187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69,45	27085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,97	35480	
		НР второго уровня	%	3,6		3,28	1277	
		Накладные расходы	%	-		24,8	9672	
		Сметная прибыль	%	8		7,54	2941	
6	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		30	119,31	3579	42,8% 758
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,07	2,1	831,57	1746	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,024	996,55	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59,01	1770	
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,012	3333,4	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	1141,82	13,70	
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,012	2292,32	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	851,28	10,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,25	68	
6. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,096	621	60	
6. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,006	2673,62	16	
6. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000315	71863,08	23	
6. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,5	56,11	84	
6. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	3,66	11,22	41	
6.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,093	4010,64	373	
6.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,24	115,26	28	
6.12	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,006	567,7	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,92	628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81,38	2441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,63	3199	
		НР второго уровня	%	3,6		3,84	115	
		Накладные расходы	%	-		29,09	873	
		Сметная прибыль	%	8		8,84	265	
7	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E 35,386 КГ	км		0,3978	76469,33	30419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				68344,53	27187	
		НР второго уровня	%	3,6		2460,4	979	
		Накладные расходы	%	-		2460,4	979	
		Сметная прибыль	%	8		5664,39	2253	
8	23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели телефонные ТППэпЗ 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012 0,102 Т	км		0,0306	183493,18	5615	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163997,19	5018	
		НР второго уровня	%	3,6		5903,9	181	
		Накладные расходы	%	-		5903,9	181	
		Сметная прибыль	%	8		13592,09	416	
9	13-080206-1706 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м		480	356,57	171155	42,8% 29259
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	76,8	831,57	63865	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	4,512	996,55	4496	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,42	68361	
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	2,256	3333,4	7520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,256	1141,82	2575,95	
9. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0425	20,4	179,25	3657	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	2,256	2292,32	5171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0047	2,256	851,28	1920,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,06	16348	
9. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00002	0,0096	12660,93	122	
9. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,0144	195525,79	2816	
9. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	10,08	323,98	3266	
9. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	58,56	182,65	10696	
9.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	58,56	270,38	15833	
9.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00504	222237,6	1120	
9.12	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,144	4645,79	669	
9.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,384	7780,56	2988	
9.14	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	4,896	150,96	739	
9.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	28,8	116,28	3349	
9.16	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	1,2	1584,43	1901	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				90,62	43498	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				257,73	123711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				318,69	152970	
		НР второго уровня	%	3,6		11,47	5507	
		Накладные расходы	%	-		72,43	34765	
		Сметная прибыль	%	8		26,41	12678	
10	23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм 0,18 КГ	м		397,8	100,61	40023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				89,92	35770	
		НР второго уровня	%	3,6		3,24	1288	
		Накладные расходы	%	-		3,24	1288	
		Сметная прибыль	%	8		7,45	2965	
11	23-010605-	-Трубы гибкие гофрированные из	м		30,6	186,34	5702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	полипропилена диаметром 25 мм 0,31 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				166,54	5096	
		НР второго уровня	%	3,6		6	183	
		Накладные расходы	%	-		6	183	
		Сметная прибыль	%	8		13,8	422	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	234186	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	87596	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	16879	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	4682	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	129711	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	39495	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	273682	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	9853	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	283534	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	22683	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	306217	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э2050'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10''''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районны
       й Дом культуры "Отдела культуры и развития языков
       акимата Карабалыкского района"'11/2017'2-1'Капитал
       ьный ремонт здания Дома культуры''2'2-1-6'Телефони
       зация'СС.СО''в текущих ценах 2 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 Ц13-080305-0108(РС242969)'8''Розетка штепсельная неуто
       пленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
 5 С123-070220-0703'8''Розетка коммуникационная одноместн
       ая скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81
       'шт.*
 6 С123-080306-0101 прим.'8''Разветвительная коробка УК-2
       П'шт.*
 7 С123-061707-0101 прим.'1''Коробка телефонная распредел
       ительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10'шт.*
 8 Ц13-080206-2202(РС249432РС249392)'390''Провод одножиль
       ный или многожильный в общей оплетке, суммарное се
       чение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные
       трубы и металлические рукава'м*
 9 Ц13-080206-2203(РС249432РС249392)'30''Провод одножильн
       ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч
       ение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные
       трубы и металлические рукава'м*
10 С123-060409-0102'0,39.1,02''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PV
       C CAT5E'км*
11 С123-060401-0524'0,03.1,02''Кабели телефонные ТППэпЗ 1
       0х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012'км*
12 Ц13-080206-1706 прим.'390+90''Труба стальная диаметром
        до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
       , в готовых бороздах, по основанию пола'м*
13 С123-010605-0101'390.1,02''Трубы гибкие гофрированные
       из полипропилена диаметром 16 мм'м*
14 С123-010605-0103'30.1,02''Трубы гибкие гофрированные и
       з полипропилена диаметром 25 мм'м*
15 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.
       *
```

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания Дома культуры

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1-7

на Технологическое оборудование

Основание: ТХ.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге 3776,981
Сметная заработная плата, тыс. тенге 2151,508
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 2,849

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,0924	494109,3	45656	50,8% / 1913
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	48,645	4,495	783,25	3521	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,112	0,287595	851,28	245	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40750,81	3765	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,8625	0,079695	3608,6	288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8625	0,079695	851,28	67,84	
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,25	0,2079	1792,3	373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,25	0,2079	851,28	176,98	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7145,09	660	
1. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0693	15462,52	1072	
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,005544	205870,68	1141	
1. 7	21-060801-	Отдельные конструктивные элементы зданий	ит	1	0,0924	346301,65	31998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т						
1. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,462	1082,43	500	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				375662,93	34711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				420909,22	38892	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				441610,63	40805	
		НР второго уровня	%	3,6		15897,98	1469	
		Накладные расходы	%	-		36599,39	3382	
		Сметная прибыль	%	8		36600,69	3382	
		Комплект портальной одежды Комплект дежурной одежды Комплект праздничной одежды						
2	11-100111-0301 РСНБ РК 2015 прим. к-0,8	-Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка (демонтаж кресел зрительного зала)	изделие		333	766,18	255140	59,8% 81880
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,677	225,441	567,1	127847	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	13,986	648,97	9077	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				411,18	136923	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	5,761	1412,75	8139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	5,761	754,01	4343,85	
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	8,225	1792,3	14742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	8,225	851,28	7001,78	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,97	18304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				438,89	146151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684,78	228031	
		НР второго уровня	%	3,6		24,65	8209	
		Накладные расходы	%	-		270,54	90089	
		Сметная прибыль	%	8		56,75	18899	
3	11-100111-0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие		333	1218,37	405717	59,8% 118381
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,77855	259,257	708,87	183780	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	17,483	811,21	14182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				594,48	197962	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,021625	7,201	1412,75	10173	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021625	7,201	754,01	5429,63	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,030875	10,281	1792,3	18427	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030875	10,281	851,28	8752,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,89	28601	
3. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,11655	205870,68	23994	
3. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	39,96	196,55	7854	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				95,64	31848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				733,42	244229	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1088,92	362610	
		НР второго уровня	%	3,6		39,2	13054	
		Накладные расходы	%	-		394,7	131435	
		Сметная прибыль	%	8		90,25	30053	
		Постановочные освещение						
4	13-080306-0606 РСНБ РК 2015	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.		10	11170,83	111708	42,8% 27820
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	8	80	812,49	64999	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6499,92	64999	
4. 2	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,005	349084,8	1745	
4. 3	21-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,002	627378,06	1255	
4. 4	21-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	1	414,87	415	
4. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000011	0,00011	2232351,79	246	
4. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,35	3,5	621	2174	
4. 7	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000022	0,00022	4098963,5	902	
4. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	0,8	355,8	285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				702,05	7021	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7201,97	72020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9983,94	99839	
		НР второго уровня	%	3,6		359,42	3594	
		Накладные расходы	%	-		3141,39	31414	
		Сметная прибыль	%	8		827,47	8275	
5	13-080306-0606 РСНБ РК 2015	-Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.		1	11170,83	11171	42,8% 2782
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	8	8	812,49	6500	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6499,92	6500	
5. 2	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0005	349084,8	175	
5. 3	21-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	627378,06	125	
5. 4	21-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,1	414,87	41	
5. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000011	0,000011	2232351,79	25	
5. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,35	0,35	621	217	
5. 7	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000022	0,000022	4098963,5	90	
5. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	0,08	355,8	28	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				702,05	702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7201,97	7202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9983,94	9984	
		НР второго уровня	%	3,6		359,42	359	
		Накладные расходы	%	-		3141,39	3141	
		Сметная прибыль	%	8		827,47	827	
		Комплект светодиодных приборов заливающего света со сменой цветов Комплект динамического света Звуковое оборудование						
6	13-100412-0114 РСНБ РК 2015	-Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры, тип аппаратуры КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей. Монтаж в залах вместимостью до 600 мест	комплект		1	149380,76	149381	40,6% 35860
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	110	110	802,96	88326	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88325,6	88326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 2	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,0048	458553,78	2201	
6. 3	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,2815	0,2815	1030,91	290	
6. 4	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6145	0,6145	621	382	
6. 5	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	2,27	2,27	265,4	602	
6. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00115	0,00115	4098963,5	4714	
6. 7	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметромкмм	кг	1,582	1,582	584,28	924	
6. 8	22-040501-1313	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00034	0,00034	617450,01	210	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9323,39	9323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97648,99	97649	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				133509,19	133509	
		НР второго уровня	%	3,6		4806,33	4806	
		Накладные расходы	%	-		40666,52	40667	
		Сметная прибыль	%	8		11065,24	11065	
7	13-310101-0901 РСНБ РК 2015	Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35. Монтаж оборудования	шт.		1	55517,88	55518	40,6% 13479
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	39	39	851,28	33200	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33199,92	33200	
7. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,15	0,15	36,33	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,45	5	
7. 3	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,5	0,5	66,3	33	
7. 4	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00013	0,00013	2232351,79	290	
7. 5	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,13	0,13	289,46	38	
7. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,325	0,325	621	202	
7. 7	21-130816-2103	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,42	0,42	5647,17	2372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2934,62	2935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36139,99	36140	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				49619,16	49619	
		НР второго уровня	%	3,6		1786,29	1786	
		Накладные расходы	%	-		15265,46	15265	
		Сметная прибыль	%	8		4112,44	4112	
8	13-030501-0503 РСНБ РК 2015 прим.	-Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м. Монтаж оборудования	лифт		6	457115,2	2742691	40,6% 657652
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	347	2082	773,71	1610864	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	9	996,55	8969	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				269972,2	1619833	
8. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,75	4,5	3333,4	15000	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,75	4,5	1141,82	5138,19
8. 4	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	36,45	218,7	100,91	22069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	4,5	1792,3	8065	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,75	4,5	851,28	3830,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7522,44	45135	
8. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,014	0,084	204308,02	17162	
8. 7	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,15	0,9	79,56	72	
8. 8	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,015	0,09	458553,78	41270	
8. 9	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	115	690	31,71	21880	
8.10	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,6	584,19	351	
8.11	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,006	235536,36	1413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000015	0,00009	2232351,79	201	
8.13	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2	12	68,81	826	
8.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5	3	621	1863	
8.15	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	50	300	86,28	25884	
8.16	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	1,2	60,89	73	
8.17	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	0,0009	4098963,5	3689	
8.18	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	4,8	457,8	2197	
8.19	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0005	0,003	365070,25	1095	
8.20	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	125,7	754,2	20,26	15280	
8.21	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5	15	291,74	4376	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22938,59	137632	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				298938,41	1793630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				408547,12	2451283	
		НР второго уровня	%	3,6		14707,7	88246	
		Накладные расходы	%	-		124316,41	745898	
		Сметная прибыль	%	8		33860,39	203162	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2435913	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	2119036	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	92705	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	32472	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	224172	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	939767	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	3375680	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	121524	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3497205	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	279776	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	3776981	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2060'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"'11/2017'2-1'Капитальный ремонт здания Дома культуры''2'2-1-7'Технологическое оборудование'ТХ.СО''в текущих ценах 2 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 Х2405:2269=Ф1*
5 СТ1301-22(=39)'23'16555:775.2269'Стол рабочий двухтумбовый ОН-4-736/1'шт.*
6 СТ8102-9(=39)'70'2150:775.2269'Стул рабочий'шт.*
7 СТ1301-60(=39)'18'57760:775.2269'Компьютер'комплект*
8 СТ1304-56(=39)'1'13024:775.2269'Шкаф-сейф'шт.*
9 СТ5564-84(=39)'6'26015:775.2269'Шкаф для учебно-наглядных пособий четырехсекционный (стенка-горка)'компл.*
10 СТ8101-132(=39)'1'56215:775.2269'Копировальный аппарат-принтер'шт.*
11 СТ5102-22(=39)'11'11288:775.2269'Стеллаж универсальный односторонний (шкаф многофункциональный)'шт.*
12 СТ1301-54(=39)'7'5399:775.2269'Электросушитель для рук'шт.*
13 СТ5568-5(А1.1,2)(=39)'16'9525:775.2269'Вешалка гардеробная консольная на 20 крючков (24 крючка)'шт.*
14 СТ8101-10(=39)'1'8600:775.2269'Стол для совещаний'шт.*
15 СТ1301-58(=39)'1'19500:775.2269'Машина швейная'шт.*
16 СТ5102-70(=39)'3'2258:775.2269'Табурет винтовой'шт.*
17 СТ1302-89(=39)'1'6000:775.2269'Утюги электрические'шт.*
18 СТ1910-53(=39)'1'2700:775.2269'Доска гладильная'шт.*
19 СТ1304-29(=39)'1'35260:775.2269'Стол закройщика'шт.*
20 СТ1304-4(=39)'4'4924:775.2269'Вешалка для костюмов на катках'шт.*
21 СТ5544-2(=39)'5'18920:775.2269'Кабина примерочная'шт.*
22 СТ1302-32(=39)'4'15695:775.2269'Стол гримировальный.'шт.*
23 СТ1302-29(=39)'6'3655:775.2269'Стол читательский одноместный'шт.*
24 СТ1207-141(=39)'4'31390:775.2269'Стеллаж библиотечный односторонний СБСП-2'шт.*
25 СТ1302-39(=39)'1'15910:775.2269'Шкаф каталожный ШК-30-01'шт.*
26 СТ1301-30(=39)'10'4300:775.2269'Стол читательский двухместный'шт.*
27 СТ5556-6(=39)'8'10965:775.2269'Стеллаж универсальный полочный'шт.*
28 СТ121-060106-0301(=39)'2'47489'Металический мусоросборник с тележкой'комплект*
29 СТ1301-56(=39)'2'26180:775.2269'Верстак слесарный одноместный'шт.*
30 СТ1301-119(=39)'2'3526:775.2269'Тиски слесарные'шт.*
31 СТ5102-90(=39)'1'41219:775.2269'Станок фуговально-пильный'шт.*
32 СТ1302-64(=39)'2'25960:775.2269'Стол-верстак универсальный УСВМ'шт.*
33 СТ1302-50(=39)'1'83010:775.2269'Станок настольно-сверлильный 2М-112'шт.*
34 СТ1913-11(=39)'15'11220:775.2269'Стеллаж металлический'шт.*
35 СТПрайс стр.16(=39)'2'22490.1,012:1,12:Ф1'Микроволновая печь Samsung ME712AR'шт*
36 СТ1302-42(=39)'4'13330:775.2269'Шкаф-витрина для сувениров ОН-4-1140'шт.*
37 СТ5101-5(=39)'6'6450:775.2269'Витрина книжная (стол-витрина)'шт.*
38 СТ1304-58(=39)'1'33970:775.2269'Шкаф для посуды'шт.*
39 Е11-080201-0703(Н5.1,15)(Н52.1,25)'0,0154.6''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
40 СТ1801-67(=39)'1'34000:775.2269'Холодильник'шт.*
41 СТ8101-51(=39)'2'2795:775.2269'Стол обеденный четырехместный'шт.*
42 П2 Комплект портальной одежды*
43 СТ1301-122(=39)'1'287460:775.2269'Занавес антрактный, раздвижной, размер: 12х7'шт.*
44 СТ1301-124(=39)'2'35010:775.2269'Кулиса портальная, размер: 1,75х6'шт.*
45 СТ1301-127(=39)'1'96660:775.2269'Падуга портальная, размер: 11х3,5'шт.*
46 П2 Комплект дежурной одежды*
47 СТ1301-131(=39)'1'70740:775.2269'Горизонт, размер: 18х12'шт.*
48 СТ1301-134(=39)'1'198540:775.2269'Занавес поплановый, размер: 12х6,5.'шт.*
49 СТ1301-137(=39)'1'158400:775.2269'Занавес фоновый, размер: 10х7'шт.*
50 СТ1301-140(=39)'2'21600:775.2269'Кулиса боковая, размер: 1,5х6'шт.*
51 СТ1301-142(=39)'4'23130:775.2269'Кулиса поплановая, размер: 1,5х6,5'шт.*
52 СТ1301-145(=39)'3'42930:775.2269'Падуга поплановая, размер: 10х2'шт.*
53 П2 Комплект праздничной одежды*
54 СТ1301-148(=39)'1'241020:775.2269'Занавес поплановый, размер: 12х6,5'шт.*
55 СТ1301-151(=39)'1'204480:775.2269'Занавес фоновый, размер: 10х7'шт.*
56 СТ1301-154(=39)'2'25110:775.2269'Кулиса боковая, размер: 1,5х6'шт.*
57 СТ1301-156(=39)'4'26910:775.2269'Кулиса поплановая, размер: 1,5х6,5'шт.*
58 СТ1301-159(=39)'3'51930:775.2269'Падуга поплановая, размер: 10х2'шт.*
59 Е11-100111-0301(РС133145)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А3.0,8)(А5.0,8)(А4.0,8)(Н53=0) прим.#к-0,8'333''Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка (демонтаж кресел зрительного зала)'изделие*
60 Е11-100111-0301(РС133145)(РС248403)(Н5.1,15)(Н52.1,25) прим.'333''Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка'изделие*

61 СТПрайс стр.17(=39)'1'4750000.1,012:1,12:Ф1'Противопож
арные шторы с автоматикой и блоком управления (мон
таж накладной). Размер проема 11500x7120'шт*
62 П2 Постановочные освещение*
63 Ц13-080306-0606'10''Светильник и прожектор театральный
мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
64 СТПрайс стр.18(=39)'10'15000.1,012:1,12:Ф1'Прожектор н
аправленного света для лампы-фары Involight PAR64'
шт*
65 СТПрайс стр.18(=39)'16'18000.1,012:1,12:Ф1'Лампа-фара
Osram 64737/3NSP'шт*
66 СТПрайс стр.18(=39)'1'114000.1,012:1,12:Ф1'Диммер (сил
овой блок) 6 каналов Involight AD6'шт*
67 СТПрайс стр.18(=39)'1'79000.1,012:1,12:Ф1'Контроллер у
правления светом Involight DL 250'шт*
68 Ц13-080306-0606'1''Светильник и прожектор театральный
мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
69 СТПрайс стр.18(=39)'1'155000.1,012:1,12:Ф1'Светодиодны
й прожектор Involight COBBAR815'шт*
70 П2 Комплект светодиодных приборов заливающего света со
сменой цветов*
71 СТПрайс стр.18(=39)'42'27000.1,012:1,12:Ф1'Световой пр
ибор заливающего света Involight LED Par 36/AL'шт*
72 П2 Комплект динамического света*
73 СТПрайс стр.18(=39)'6'237000.1,012:1,12:Ф1'Интеллектуа
льный светодинамический прибор с полным движением
корпуса Involight LED MHSOS'шт*
74 П2 Звуковое оборудование*
75 Ц13-100412-0114'1''Комплекс звукотехнической театральн
ой стационарно-передвижной аппаратуры, тип аппарат
уры КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей.
Монтаж в залах вместимостью до 600 мест'комплект*
76 СТПрайс стр.19(=39)'2'332000.1,012:1,12:Ф1'Акустическа
я система Peavey SP3'шт*
77 СТПрайс стр.19(=39)'2'455000.1,012:1,12:Ф1'Савбуфер Pe
avey SP218'шт*
78 СТПрайс стр.19(=39)'4'139000.1,012:1,12:Ф1'Сценический
монитор активный Peavey PV 115PM'шт*
79 СТПрайс стр.19(=39)'1'393000.1,012:1,12:Ф1'Усилитель м
ощности Peavey CS4000'шт*
80 СТПрайс стр.19(=39)'1'445000.1,012:1,12:Ф1'Усилитель м
ощности Peavey CS4080Hz'шт*
81 Ц13-310101-0901(PC130728)'1''Пульт микшерский, тип: 10
0К-33; 100К-35. Монтаж оборудования'шт.*
82 СТПрайс стр.19(=39)'1'515000.1,012:1,12:Ф1'Цифровой ми
кшерный пульт Yamaha MGP24X'шт*
83 СТПрайс стр.19(=39)'1'457000.1,012:1,12:Ф1'Мультикор P
ro Snake 24x8'шт*
84 СТПрайс стр.19(=39)'8'109000.1,012:1,12:Ф1'Вокальный р
адиомикрофон AKG Perception 45'шт*
85 СТПрайс стр.19(=39)'8'11500.1,012:1,12:Ф1'Стойки микро
фонные'шт*
86 СТПрайс стр.19(=39)'1'258000.1,012:1,12:Ф1'Комплек про
водов, азъемов и коммутационных соединений'шт*
87 СТПрайс стр.19(=39)'1'79000.1,012:1,12:Ф1'Шкаф рэковый
19"'шт*
88 Ц13-030501-0503 прим.'2+4''Лифт грузовой тротуарный со
скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 останов
ки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м. М
онтаж оборудования'лифт*
89 СТПрайс стр.6-7(=39)'2'388490.1,012:1,12:Ф1'Подъемник
вертикальный ПТУ-001'шт*
90 СТПрайс стр.20(=39)'4'499490.1,012:1,12:Ф1'Наклонный п
одъемник ПТУ-002'шт*
91 СТ1301-2(=39)'9'4945:775.2269'Банкетка полужесткая тре
хместная'шт.*
92 СТ123-080305-0104(=39)'10'6107,48'Огнетушители порошко
вые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
93 СТ123-080305-0203(=39)'10'9663,01'Огнетушители углекис
лотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
94 СТПрайс стр.21(=39)'2'35000.1,012:Ф1'Диспенсер для вод
ы BONA'шт*
95 СТ1301-44(=39)'1'108900:775.2269'Витрина холодильная В
Х-0,5'шт.*
96 СТ1306-61(=39)'1'93500:775.2269'Прилавок-витрина для б
уфета ПВШ'шт.*
97 СТ1301-50(=39)'6'22790:775.2269'Стойка буфетная СБ-1,5
'шт.*
98 СТПрайс стр.22(=39)'2'7560.1,012:1,12:Ф1'Знак "Доступн
ость объекта для всех категорий инвалидности"'шт*
99 СТПрайс стр.22(=39)'4'107410.1,012:1,12:Ф1'Мнемосхема
здания 470x610'шт*
100 СТПрайс стр.22(=39)'1'220400.1,012:1,12:Ф1'Электронное
табло "Бегущая строка" (встроенный источник питан
ия)'шт*
101 СТПрайс стр.22(=39)'10'6625.1,012:1,12:Ф1'Рельефная та
бличка'шт*
102 СТ3201-150(=39)'1'18000:775.2269'Аппарат кассовый'шт.*
103 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.
*

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"

Наименование объекта- Благоустройство

Объект номер 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-1

на Благоустройство

Основание: ГП-2,3

Сметная стоимость, тыс. тенге 2874,821
Сметная заработная плата, тыс. тенге 520,455
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 0,656

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Малые архитектурные формы						
1	84-020303-0202	-Урна на двух стойках	шт.	6		8699,94	52200	- % / 297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				62	372	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18	108	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				4	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				405	2430	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				7521	45126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8006	48036	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				49,5	297	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				644,44	3867	
1.1	84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Урна на двух стойках	шт.	6		577,26	3464	75% / 297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				62	372	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18	108	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				4	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				405	2430	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				485	2910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				534,5	3207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		49,5	297	
		Сметная прибыль	%	8		42,76	257	
1.2	8С84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Урна на двух стойках	шт.		6	8122,68	48736	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7521	45126	
		Сметная прибыль	%	8		601,68	3610	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	48036	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	45126	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	3610	.
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	48736	.
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2910	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	2430	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	396	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	297	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	297	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	257	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3464	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	396	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	52200	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	396	.
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия							
		Брусчатое покрытие тротуаров - 216,5 м2							
2.2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		43,3	2727,21	118088	60,3% 6336
2.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	6,235	708,87	4420	
2.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,876	1036,05	6088	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,67	10508	
2.2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,67115	6190,33	4155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,67115	1141,82	766,33	
2.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,858	3397,21	6311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,858	851,28	1581,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,066	7379,22	22622	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,066	1141,82	3500,82	
2.2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,28145	3360,66	946	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,28145	851,28	239,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				785,98	34033	
2.2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	47,63	1274,14	60687	
2.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,165	30	65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	60752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2291,11	99205	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2437,44	105541	
		НР второго уровня	%	3,6		87,75	3799	
		Накладные расходы	%	-		234,08	10136	
		Сметная прибыль	%	8		202,02	8747	
3.2	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		216,5	936,55	202762	60,3% 27182
3.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	52,609	747,65	39333	
3.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	6,322	908,73	5745	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208,21	45078	
3.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	2,49	3397,21	8458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,49	851,28	2119,69	
3.2. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	2,814	3021,07	8503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,814	980,33	2758,65	
3.2. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	1,018	3360,66	3420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,018	851,28	866,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,14	20381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2. 6	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1632	35,333	2665,87	94193	
3.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	4,33	30	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				435,67	94323	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				711,49	154037	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				837,04	181219	
		НР второго уровня	%	3,6		30,13	6524	
		Накладные расходы	%	-		155,69	33706	
		Сметная прибыль	%	8		69,37	15019	
4.2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		21,65	2727,21	59044	60,3% 3168
4.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,118	708,87	2210	
4.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,938	1036,05	3044	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,67	5254	
4.2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,335575	6190,33	2077	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,335575	1141,82	383,17	
4.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,928785	3397,21	3155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,928785	851,28	790,66	
4.2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,533	7379,22	11311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,533	1141,82	1750,41	
4.2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,140725	3360,66	473	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,140725	851,28	119,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				785,98	17017	
4.2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	23,815	1274,14	30344	
4.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	1,083	30	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	30376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2291,11	49603	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2437,44	52771	
		НР второго уровня	%	3,6		87,75	1900	
		Накладные расходы	%	-		234,08	5068	
		Сметная прибыль	%	8		202,02	4374	
5.2	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		216,5	1483,98	321282	60,9% 102269
5.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,948	205,242	792,79	162714	
5.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	6,127	851,28	5216	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				775,66	167930	
5.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	6,127	3397,21	20815	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	6,127	851,28	5215,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,14	20815	
5.2. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,93095	1274,14	1186	
5.2. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	5,412	30	162	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,23	1349	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				853,93	184877	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1326,31	287146	
		НР второго уровня	%	3,6		47,75	10337	
		Накладные расходы	%	-		520,12	112606	
		Сметная прибыль	%	8		109,92	23799	
6.2	21-040509-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 0,144 Т	м2		216,5	1824,12	394922	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1630,31	352962	
		НР второго уровня	%	3,6		58,69	12707	
		Накладные расходы	%	-		58,69	12707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		135,12	29254	
7.2	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,54	5536,98	2990	60,3% / 120
7.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,216	0,11664	715,22	83	
7.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	0,106488	1092,17	116	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				369,86	200	
7.2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,009666	6190,33	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,009666	1141,82	11,04	
7.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,013284	3397,21	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,013284	851,28	11,31	
7.2. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,01269	3579	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,01269	1141,82	14,49	
7.2. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,065934	7379,22	487	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,065934	1141,82	75,28	
7.2. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,004914	3360,66	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,004914	851,28	4,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1210,07	653	
7.2. 8	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	0,6804	2665,87	1814	
7.2. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,0378	30	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3361,1	1815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4725,65	2552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4948,68	2672	
		НР второго уровня	%	3,6		178,15	96	
		Накладные расходы	%	-		401,18	217	
		Сметная прибыль	%	8		410,15	221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		50	1912,36	95618	60,3% 15954
8.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	34,9	747,65	26093	
8.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,325	1123,94	365	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,17	26458	
8.2. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,305	3149,56	961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0061	0,305	1141,82	348,26
8.2. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02	1792,3	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0004	0,02	851,28	17,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,93	996	
8.2. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0171	0,855	16410,69	14031	
8.2. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03	11568,08	347	
8.2. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,085	14380,09	1222	
8.2. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,5	196,55	98	
8.2. 9	21-040508-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,016	0,8	33395,08	26716	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				848,3	42415	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1390,09	69504	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1709,17	85459	
		НР второго уровня	%	3,6		61,53	3077	
		Накладные расходы	%	-		380,62	19031	
		Сметная прибыль	%	8		141,66	7083	
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров - 397 м2						
9.2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		59,55	2727,21	162405	60,3% 8714
9.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	8,575	708,87	6079	
9.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	8,081	1036,05	8372	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,67	14451	
9.2. 3	31-010103-	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135	маш.-ч	0,0155	0,923025	6190,33	5714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201 л.с.)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0155	0,923025	1141,82	1053,93
9.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,555	3397,21	8679	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0429	2,555	851,28	2175,02
9.2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,216	7379,22	31112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0708	4,216	1141,82	4813,91
9.2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,387075	3360,66	1301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0065	0,387075	851,28	329,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				785,98	46805	
9.2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	65,505	1274,14	83463	
9.2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,978	30	89	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,05	83552	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2291,11	136436	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2437,44	145150	
		НР второго уровня	%	3,6		87,75	5225	
		Накладные расходы	%	-		234,08	13939	
		Сметная прибыль	%	8		202,02	12030	
10.2	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Н=10 см)	м2 покрытия		397	851,53	338059	60,3% 49845
10.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	96,471	747,65	72127	
10.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	11,592	908,73	10534	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208,21	82661	
10.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	4,566	3397,21	15510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0115	4,566	851,28	3886,94
10.2. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	5,161	3021,07	15592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,013	5,161	980,33	5059,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.2. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	1,866	3360,66	6271	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,866	851,28	1588,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,14	37372	
10.2. 6	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,136	53,992	2640,37	142559	
10.2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	7,94	30	238	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				359,69	142797	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				635,51	252296	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				761,06	302141	
		НР второго уровня	%	3,6		27,4	10877	
		Накладные расходы	%	-		152,95	60722	
		Сметная прибыль	%	8		63,08	25041	
11.2	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		397	1313,26	521363	60,3% 28494
11.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,144	57,168	822,03	46994	
11.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2779	934,29	260	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,03	47253	
11.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1191	3397,21	405	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1191	851,28	101,39	
11.2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0794	3149,56	250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0794	1141,82	90,66	
11.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0794	1792,3	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0794	851,28	67,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,01	797	
11.2. 6	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,985	1274,14	2529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
11.2. 7	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	28,346	12935,42	366665	
11.2. 8	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0006	0,2382	86021,76	20490	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				981,57	389684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1101,95	437475	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1173,73	465969	
		НР второго уровня	%	3,6		42,25	16775	
		Накладные расходы	%	-		114,03	45269	
		Сметная прибыль	%	8		97,28	38620	
12.2	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к-2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		794	209,33	166209	60,3% 9131
12.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0232	18,421	822,03	15142	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,07	15142	
12.2. 2	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	9,607	12935,42	124276	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				156,52	124276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				175,59	139418	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187,09	148549	
		НР второго уровня	%	3,6		6,74	5348	
		Накладные расходы	%	-		18,24	14479	
		Сметная прибыль	%	8		15,51	12312	
13.2	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,62	5536,98	8970	60,3% 361
13.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,216	0,34992	715,22	250	
13.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	0,319464	1092,17	349	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				369,86	599	
13.2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,028998	6190,33	180	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,028998	1141,82	33,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,039852	3397,21	135	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,039852	851,28	33,93	
13.2. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,03807	3579	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,03807	1141,82	43,47	
13.2. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,197802	7379,22	1460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,197802	1141,82	225,85	
13.2. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,014742	3360,66	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,014742	851,28	12,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1210,07	1960	
13.2. 8	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	2,041	2665,87	5442	
13.2. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,1134	30	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3361,1	5445	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4725,65	7656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4948,68	8017	
		НР второго уровня	%	3,6		178,15	289	
		Накладные расходы	%	-		401,18	650	
		Сметная прибыль	%	8		410,15	664	
14.2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		150	1912,36	286854	60,3% 47863
14.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	104,7	747,65	78279	
14.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,975	1123,94	1096	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,17	79375	
14.2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,915	3149,56	2882	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,915	1141,82	1044,77	
14.2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,06	1792,3	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06	851,28	51,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,93	2989	
14.2. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0171	2,565	16410,69	42093	
14.2. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,09	11568,08	1041	
14.2. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,255	14380,09	3667	
14.2. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,5	196,55	295	
14.2. 9	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,016	2,4	33395,08	80148	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				848,3	127244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1390,09	208513	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1709,17	256376	
		НР второго уровня	%	3,6		61,53	9230	
		Накладные расходы	%	-		380,62	57093	
		Сметная прибыль	%	8		141,66	21248	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	2094533	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2094533	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	1104028	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	494909	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	352962	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	385621	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	299438	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	86183	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	198412	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	2678566	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	631	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	494909	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	2678566	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	631	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	494909	.

РАЗДЕЛ 3. Вертикальная планировка

15.2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	327,11		42,79	13995	59,1% / 2179
15.2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,762	980,33	3688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,27	3688	
15.2. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,762	2745,77	10329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,762	980,33	3688,00	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,58	10329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31,58	10329	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				38,24	12508	
		НР второго уровня	%	3,6		1,38	450	
		Накладные расходы	%	-		8,04	2630	
		Сметная прибыль	%	8		3,17	1037	
16.2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 к=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1308,44		36,61	47901	59,1% 7459
16.2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	12,875	980,33	12622	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,65	12622	
16.2. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	12,875	2745,77	35352	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	12,875	980,33	12621,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,02	35352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,02	35352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32,72	42811	
		НР второго уровня	%	3,6		1,18	1541	
		Накладные расходы	%	-		6,88	9001	
		Сметная прибыль	%	8		2,71	3548	
17.2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток пригодного грунта)	м3 грунта	192,84		163,23	31477	59,1% 4486
17.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	1,898	689,79	1309	
17.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	5,502	1141,82	6282	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,36	7591	
17.2. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,375	3579	4921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,375	1141,82	1570,00	
17.2. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,127	4216,03	17399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	4,127	1141,82	4712,29	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,74	22320	
17.2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,007714	2324,74	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,092989	18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				122,62	23646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				145,89	28133	
		НР второго уровня	%	3,6		5,25	1013	
		Накладные расходы	%	-		28,52	5499	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	2332	
18.2	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		345,1836	134,77	46520	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,45	41577	
		НР второго уровня	%	3,6		4,34	1497	
		Накладные расходы	%	-		4,34	1497	
		Сметная прибыль	%	8		9,98	3446	
19.2	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		192,84	21,58	4162	59,1% 739
19.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,640229	689,79	442	
19.2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,71158	1135,52	808	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,48	1250	
19.2. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,015427	1958,57	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,015427	851,28	13,13	
19.2. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,696152	3579	2492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,696152	1141,82	794,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,08	2522	
19.2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,007714	2324,74	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,092989	18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15,46	2981	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19,29	3720	
		НР второго уровня	%	3,6		0,694431	134	
		Накладные расходы	%	-		4,52	872	
		Сметная прибыль	%	8		1,6	308	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	113886	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	113886	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	36	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	25150	.
Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	.	41577	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	19499	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	14864	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	4635	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	10671	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	144055	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	25	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	25150	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	144055	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	25	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	25150	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2256455	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	455847	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	254449	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	64608	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	1459456	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	41577	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	45126	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	314598	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2571054	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	90818	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	2661872	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	212950	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	2874821	.

Составил Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.

Проверил ГИП /Павловский А.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2070'А1Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''10'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания ГУ "Карабалыкский районный Дом культуры "Отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района"'11/2017'7-1'Благоустройство''7'7-1'Благоустройство'ГП-2,3''в текущих ценах 2 квартала 2017 года*
3 Н82=3,6*
4 Р Малые архитектурные формы*
5 Г84-020303-0202'Урна на двух стойках'шт.'6*
6 У84-020303-0202'1*
7 84-020303-0202'1*
8 <Г*
9 Р Покрытия*
10 П2 Брусчатое покрытие тротуаров - 216,5 м2*
11 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'216,5.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
12 Е11-270701-0201(РС249133РС249132)(РС100197РС100071=0,1632)'216,5''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство'м2 покрытия*
13 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'216,5.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
14 Е11-110101-2501(РС278518)'216,5''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
15 С121-040509-0104'216,5''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91'м2*
16 Е11-270401-0104(РС249133РС249132)(РС100249)(РС100071=1,26)'0,54''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
17 Е11-270201-1002(РС100533=0,0171)(РС247618)(РС247616=0,016)'50''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
18 П2 Асфальтобетонное покрытие тротуаров - 397 м2*
19 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)(РС100328=1,1)'397.0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
20 Е11-270701-0201(РС249133РС249132)(РС100197РС100072=0,136)'397''Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (Н=10 см)'м2 покрытия*
21 Е11-270701-0101(РС144679РС144641)(РС245634РС102737)'397''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
22 Е11-270701-0102(РС245634РС102737) к-2'397.2''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
23 Е11-270401-0104(РС249133РС249132)(РС100249)(РС100071=1,26)'1,62''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
24 Е11-270201-1002(РС100533=0,0171)(РС247618)(РС247616=0,016)'150''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
25 Р Вертикальная планировка*
26 Е11-010104-0102'70,7+28,7+227,71''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
27 Е11-010104-0110#к=4'(70,7+28,7+227,71).4''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
28 Е11-010102-0308'192,84''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток пригодного грунта)'м3 грунта*
29 С341-020103-1005'192,84.1,79''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*
30 Е11-010102-0602'192,84''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
31 К'Инженер-сметчик /Бардашева Н.С.'ГИП /Павловский А.В.*