ТОО«СП «NEFT»
Государственная лицензия № 003345

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. Мкр. «Думан-1», улица Каркаралы дом №15, Медеуский район»

ТОМ 5
Книга 2

Локальные сметы

г. Алматы 2017 год

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			6-П	Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. МКР "Думан-1", ул.Каркаралы, дом №15, Медеуский район
Объект			02-01	Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. МКР "Думан-1", ул.Каркаралы, дом №15, Медеуский район
Смета			02-01-01	Общестроительные работы
Документ	1	3	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			02-01-02	Общестроительные работы - АР
Документ	2	221	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			02-01-03	Водопровод и канализация
Документ	3	621	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			02-01-04	Отопление
Смета			02-01-05	Вентиляция
Смета			02-01-06	Электроосвещение и силовое электрооборудование
Смета			02-01-07	Пожарная сигнализация и охранная сигнализация
Смета			02-01-08	Слабые токи, павильоны 1-7
Смета			02-01-09	Технологическое оборудование
Документ	4	697	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			02-01-10	Автоматизация ВК, автоматизация ОВ
Документ	5	760	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			04-01	Наружные сети электроснабжения
Смета			04-01	Наружные сети электроснабжения
Объект			06-01	Сети водопровода прот.118,0 м
Смета			06-01	Сети водопровода
Документ	6	793	А0	Ресурсный сметный расчет

Объект			06-02	Сети канализации прот. 283,0 м
Смета			06-02	Сети канализации
Документ	7	881	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			06-03	Тепловые сети
Смета			06-03	Тепловые сети
Документ	8	921	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект			01-01	Демонтажные работы
Смета			01-01	Демонтажные работы
Объект			07-02	Покрытие
Смета			07-02	Покрытие
Объект			07-03	Озеленение территории
Смета			07-03	Озеленение территории
Объект			07-04	Малые архитектурные формы
Смета			07-04	Малые архитектурные формы
Объект			07-05	Ограждение территории
Смета			07-05	Ограждение территории
Объект			06-05	Котельная
Смета			06-05-07	Отопление и вентиляция котельной
Смета			06-05-01	Внутреннее газоснабжение котельной
Смета			06-05-02	Автоматизация и контроль котельной
Смета			06-05-03	Тепломеханика котельной
Смета			06-05-04	Электроосвещение и силовое электрооборудование котельной
Смета			06-05-05	Общестроительные работы
Смета			06-05-06	Пожарная сигнализация и охранная сигнализация,котельная 2,4 МВт
Объект			07-01	Вертикальная планировка
Смета			07-01	Вертикальная планировка
Объект			06-04	Наружные сети газоснабжения
Смета			06-04	Наружные сети газоснабжения
Объект			01-02	Снос деревьев
Смета			01-02	Снос деревьев
Документ	9	965	А0	Ресурсный сметный расчет
Объект				Новый объект

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. МКР "Думан-1", ул.Каркаралы, дом №15, Медеуский район
Наименование объекта - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. МКР "Думан-1", ул.Каркаралы, дом №15, Медеуский район
Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на Общестроительные работы

Основание: чертежи марки КЖ

Сметная стоимость, тыс. тенге	501040,103
Сметная заработная плата, тыс. тенге	54783,54
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	47,213

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы блок 1					
		КЖ-64					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2062,2063**		**195,40**	**402949**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	20,292	926,00	18790
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	58,835	1888,00	111080
		Итого оплата труда:				**62,98**	**129870**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	14,704	4497,00	66122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	14,704	1888,00	27761
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	44,131	7202,00	317833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	44,131	1888,00	83319
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**383955**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,082488	2469,00	204
		Итого материалов:				**0,10**	**204**
		Накладные расходы	%	72		45,34	93507
		Сметная прибыль	%	8		19,26	39716
		Сметная стоимость:				**260,00**	**536172**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**63,7796**		**1973,66**	**125879**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	117,865	1068,00	125879
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**125879**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	90633
		Сметная прибыль	%	8		271,58	17321
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**233834**
3	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**63,7796**		**195,40**	**12462**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,627591	926,00	581
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,82	1888,00	3435
		Итого оплата труда:				**62,98**	**4017**
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,454748	4497,00	2045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,454748	1888,00	859
3. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,365	7202,00	9830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1,365	1888,00	2577
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**11875**
3. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002551	2469,00	6
		Итого материалов:				**0,10**	**6**
		Накладные расходы	%	72		45,34	2892
		Сметная прибыль	%	8		19,26	1228
		Сметная стоимость:				**260,00**	**16583**
4	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3444,0972**		**380,00**	**1308757**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	104701
		Сметная стоимость:				**410,40**	**1413457**
5	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2125,9859**		**19,67**	**41819**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	7,058	926,00	6536
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	7,845	1875,73	14715
		Итого оплата труда:				**10,00**	**21251**
5. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,170079	3287,00	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,170079	1322,00	225
5. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	7,675	4497,00	34514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	7,675	1888,00	14490
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**35073**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,085039	2469,00	210
		Итого материалов:				**0,10**	**210**
		Накладные расходы	%	72		7,20	15301
		Сметная прибыль	%	8		2,15	4570
		Сметная стоимость:				**29,02**	**61689**
6	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**437,0247**		**195,40**	**85393**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	4,3	926,00	3982
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	12,468	1888,00	23540
		Итого оплата труда:				**62,98**	**27522**
6. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,116	4497,00	14013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,116	1888,00	5883
6. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	9,352	7202,00	67355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	9,352	1888,00	17657
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**81368**
6. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,017481	2469,00	43
		Итого материалов:				**0,10**	**43**
		Накладные расходы	%	72		45,34	19816
		Сметная прибыль	%	8		19,26	8417
		Сметная стоимость:				**260,00**	**113626**
7	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**707,9800**		**380,00**	**269032**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	21523
		Сметная стоимость:				**410,40**	**290555**
8	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**785,1100**		**3892,06**	**3055695**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	667,344	1015,00	677354
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	423,959	1360,22	576679
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**1254033**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	361,151	2571,00	928518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	361,151	1322,00	477442
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	722,301	14,00	10112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	62,809	4854,00	304874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	62,809	1580,00	99238
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**1243504**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	902,876	1253,00	1131304
8. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	117,766	30,00	3533
		Итого материалов:				**1445,45**	**1134837**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	1166250
		Сметная прибыль	%	8		430,20	337756
		Сметная стоимость:				**5807,72**	**4559701**
9	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**283,7328**		**16,23**	**4606**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	1,129	1580,00	1784
		Итого оплата труда:				**6,29**	**1784**
9. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	1,129	4079,00	4606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,129	1580,00	1784
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**4606**
		Накладные расходы	%	72		4,53	1285
		Сметная прибыль	%	8		1,66	471
		Сметная стоимость:				**22,42**	**6362**
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31,5259**		**858,28**	**27058**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	30,643	883,00	27058
		Итого оплата труда:				**858,28**	**27058**
		Накладные расходы	%	72		617,96	19482
		Сметная прибыль	%	8		118,10	3723
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**50263**
11	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**109,5894**		**298,43**	**32705**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00713	0,781372	926,00	724
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	4,888	1888,00	9228
		Итого оплата труда:				**90,81**	**9952**
11. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,49	4497,00	6702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,49	1888,00	2813
11. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,031	3,397	7441,00	25279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	3,397	1888,00	6414
		Итого эксплуатация машин:				**291,83**	**31981**
		Накладные расходы	%	72		65,38	7165
		Сметная прибыль	%	8		29,11	3190
		Сметная стоимость:				**392,92**	**43060**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,1766**		**858,28**	**10451**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	11,836	883,00	10451
		Итого оплата труда:				**858,28**	**10451**
		Накладные расходы	%	72		617,96	7525
		Сметная прибыль	%	8		118,10	1438
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**19414**
13	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**393,3222**		**152,66**	**60044**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	42,479	775,00	32921
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	10,325	1322,00	13649
		Итого оплата труда:				**118,40**	**46570**
13. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	10,325	2571,00	26545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	10,325	1322,00	13650
13. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	41,299	14,00	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**27123**
		Накладные расходы	%	72		85,25	33531
		Сметная прибыль	%	8		19,03	7486
		Сметная стоимость:				**256,94**	**101061**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5436851**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5436851**
Материалы -			Тенге				**1135300**
Всего заработная плата -			Тенге				**1658387**
Транспортные расходы -			Тенге				**1577789**
Накладные расходы -			Тенге				**1457386**
Сметная прибыль -			Тенге				**551539**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7445776**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1424**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1658387**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7445776**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1424**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1658387**
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы блок 2							
		КЖ-64					
14	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1777,6275**		**195,40**	**347343**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	17,492	926,00	16197
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	50,716	1888,00	95751
		Итого оплата труда:				**62,98**	**111949**
14. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	12,674	4497,00	56997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	12,674	1888,00	23929
14. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	38,041	7202,00	273973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	38,041	1888,00	71821
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**330970**
14. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,071105	2469,00	176
		Итого материалов:				**0,10**	**176**
		Накладные расходы	%	72		45,34	80603
		Сметная прибыль	%	8		19,26	34236
		Сметная стоимость:				**260,00**	**462182**
15	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**54,9782**		**1973,66**	**108508**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	101,6	1068,00	108508
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**108508**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	78126
		Сметная прибыль	%	8		271,58	14931
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**201565**
16	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**54,9782**		**195,40**	**10743**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,540985	926,00	501
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,569	1888,00	2961
		Итого оплата труда:				**62,98**	**3462**
16. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,391994	4497,00	1763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,391994	1888,00	740
16. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,177	7202,00	8473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1,177	1888,00	2222
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**10236**
16. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002199	2469,00	5
		Итого материалов:				**0,10**	**5**
		Накладные расходы	%	72		45,34	2493
		Сметная прибыль	%	8		19,26	1059
		Сметная стоимость:				**260,00**	**14294**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2968,8212**		**380,00**	**1128152**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	90252
		Сметная стоимость:				**410,40**	**1218404**
18	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1832,6057**		**19,67**	**36048**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	6,084	926,00	5634
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	6,762	1875,73	12684
		Итого оплата труда:				**10,00**	**18318**
18. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,146608	3287,00	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,146608	1322,00	194
18. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	6,616	4497,00	29751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	6,616	1888,00	12491
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**30233**
18. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,073304	2469,00	181
		Итого материалов:				**0,10**	**181**
		Накладные расходы	%	72		7,20	13189
		Сметная прибыль	%	8		2,15	3939
		Сметная стоимость:				**29,02**	**53176**
19	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**310,6400**		**195,40**	**60698**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	3,057	926,00	2831
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	8,863	1888,00	16733
		Итого оплата труда:				**62,98**	**19563**
19. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,215	4497,00	9960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,215	1888,00	4182
19. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	6,648	7202,00	47877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	6,648	1888,00	12551
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**57837**
19. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,012426	2469,00	31
		Итого материалов:				**0,10**	**31**
		Накладные расходы	%	72		45,34	14085
		Сметная прибыль	%	8		19,26	5983
		Сметная стоимость:				**260,00**	**80766**
20	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**503,2367**		**380,00**	**191230**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	15298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**410,40**	**206528**
21	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**889,6144**		**3892,06**	**3462433**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	756,172	1015,00	767515
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	480,392	1360,22	653440
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**1420954**
21. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	409,223	2571,00	1052111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	409,223	1322,00	540993
21. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	818,445	14,00	11458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	71,169	4854,00	345455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	71,169	1580,00	112447
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**1409025**
21. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	1023,057	1253,00	1281890
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	133,442	30,00	4003
		Итого материалов:				**1445,45**	**1285893**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	1321488
		Сметная прибыль	%	8		430,20	382714
		Сметная стоимость:				**5807,72**	**5166634**
22	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**98,2980**		**16,23**	**1596**
22. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,391226	1580,00	618
		Итого оплата труда:				**6,29**	**618**
22. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,391226	4079,00	1596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,391226	1580,00	618
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**1596**
		Накладные расходы	%	72		4,53	445
		Сметная прибыль	%	8		1,66	163
		Сметная стоимость:				**22,42**	**2204**
23	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,9220**		**858,28**	**9374**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	10,616	883,00	9374
		Итого оплата труда:				**858,28**	**9374**
		Накладные расходы	%	72		617,96	6749
		Сметная прибыль	%	8		118,10	1290
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**17413**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**181,2780**		**298,43**	**54099**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00713	1,293	926,00	1197
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	8,085	1888,00	15264
		Итого оплата труда:				**90,81**	**16461**
24. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	2,465	4497,00	11087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,465	1888,00	4654
24. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,031	5,62	7441,00	41816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	5,62	1888,00	10611
		Итого эксплуатация машин:				**291,83**	**52902**
		Накладные расходы	%	72		65,38	11852
		Сметная прибыль	%	8		29,11	5276
		Сметная стоимость:				**392,92**	**71228**
25	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,1420**		**858,28**	**17287**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	19,578	883,00	17287
		Итого оплата труда:				**858,28**	**17287**
		Накладные расходы	%	72		617,96	12447
		Сметная прибыль	%	8		118,10	2379
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**32113**
26	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**279,5760**		**152,66**	**42680**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	30,194	775,00	23401
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	7,339	1322,00	9702
		Итого оплата труда:				**118,40**	**33102**
26. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	7,339	2571,00	18868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	7,339	1322,00	9702
26. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	29,355	14,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**19279**
		Накладные расходы	%	72		85,25	23834
		Сметная прибыль	%	8		19,03	5321
		Сметная стоимость:				**256,94**	**71835**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5470191**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5470191**
Материалы -			Тенге				**1286286**
Всего заработная плата -			Тенге				**1759599**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Транспортные расходы -	Тенге				**1319382**
		Накладные расходы -	Тенге				**1565311**
		Сметная прибыль -	Тенге				**562840**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7598342**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1759599**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7598342**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1511**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1759599**
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы блок 3					
		КЖ-64					
27	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1078,3324**		**195,40**	**210703**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	10,611	926,00	9826
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	30,765	1888,00	58084
		Итого оплата труда:				**62,98**	**67910**
27. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	7,689	4497,00	34575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	7,689	1888,00	14517
27. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	23,076	7202,00	166196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	23,076	1888,00	43567
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**200771**
27. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,043133	2469,00	106
		Итого материалов:				**0,10**	**106**
		Накладные расходы	%	72		45,34	48895
		Сметная прибыль	%	8		19,26	20768
		Сметная стоимость:				**260,00**	**280366**
28	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**33,3505**		**1973,66**	**65823**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	61,632	1068,00	65823
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**65823**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	47392
		Сметная прибыль	%	8		271,58	9057
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**122272**
29	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**33,3505**		**195,40**	**6517**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,328169	926,00	304

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,951489	1888,00	1796
		Итого оплата труда:				**62,98**	**2100**
29. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,237789	4497,00	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,237789	1888,00	449
29. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,7137	7202,00	5140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,7137	1888,00	1347
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**6209**
29. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001334	2469,00	3
		Итого материалов:				**0,10**	**3**
		Накладные расходы	%	72		45,34	1512
		Сметная прибыль	%	8		19,26	642
		Сметная стоимость:				**260,00**	**8671**
30	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1800,9263**		**380,00**	**684352**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	54748
		Сметная стоимость:				**410,40**	**739100**
31	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1111,6829**		**19,67**	**21867**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	3,691	926,00	3418
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	4,102	1875,73	7694
		Итого оплата труда:				**10,00**	**11112**
31. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,088935	3287,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,088935	1322,00	118
31. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4,013	4497,00	18047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	4,013	1888,00	7577
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**18340**
31. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,044467	2469,00	110
		Итого материалов:				**0,10**	**110**
		Накладные расходы	%	72		7,20	8001
		Сметная прибыль	%	8		2,15	2389
		Сметная стоимость:				**29,02**	**32257**
32	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**181,0849**		**195,40**	**35383**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	1,782	926,00	1650
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	5,166	1888,00	9754
		Итого оплата труда:				**62,98**	**11404**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,291	4497,00	5806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,291	1888,00	2437
32. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	3,875	7202,00	27909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	3,875	1888,00	7316
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**33716**
32. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,007243	2469,00	18
		Итого материалов:				**0,10**	**18**
		Накладные расходы	%	72		45,34	8211
		Сметная прибыль	%	8		19,26	3488
		Сметная стоимость:				**260,00**	**47082**
33	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**293,3575**		**380,00**	**111476**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	8918
		Сметная стоимость:				**410,40**	**120394**
34	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**620,8650**		**3892,06**	**2416444**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	527,735	1015,00	535651
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	335,267	1360,22	456038
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**991689**
34. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	285,598	2571,00	734272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	285,598	1322,00	377561
34. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	571,196	14,00	7997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	49,669	4854,00	241094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	49,669	1580,00	78477
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**983363**
34. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	713,995	1253,00	894635
34. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	93,13	30,00	2794
		Итого материалов:				**1445,45**	**897429**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	922271
		Сметная прибыль	%	8		430,20	267097
		Сметная стоимость:				**5807,72**	**3605812**
35	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**79,9334**		**16,23**	**1298**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,318135	1580,00	503
		Итого оплата труда:				**6,29**	**503**
35. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,318135	4079,00	1298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,318135	1580,00	503
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**1298**
		Накладные расходы	%	72		4,53	362
		Сметная прибыль	%	8		1,66	133
		Сметная стоимость:				**22,42**	**1792**
36	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,8815**		**858,28**	**7623**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	8,633	883,00	7623
		Итого оплата труда:				**858,28**	**7623**
		Накладные расходы	%	72		617,96	5488
		Сметная прибыль	%	8		118,10	1049
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**14160**
37	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**83,0430**		**298,43**	**24783**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00713	0,592097	926,00	548
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,704	1888,00	6993
		Итого оплата труда:				**90,81**	**7541**
37. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,129	4497,00	5079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,129	1888,00	2132
37. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,031	2,574	7441,00	19156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	2,574	1888,00	4860
		Итого эксплуатация машин:				**291,83**	**24234**
		Накладные расходы	%	72		65,38	5429
		Сметная прибыль	%	8		29,11	2417
		Сметная стоимость:				**392,92**	**32629**
38	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,2270**		**858,28**	**7919**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	8,969	883,00	7919
		Итого оплата труда:				**858,28**	**7919**
		Накладные расходы	%	72		617,96	5702
		Сметная прибыль	%	8		118,10	1090
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**14711**
39	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**162,9764**		**152,66**	**24880**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	17,601	775,00	13641

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,278	1322,00	5656
		Итого оплата труда:				**118,40**	**19297**
39. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,278	2571,00	10999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,278	1322,00	5656
39. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	17,113	14,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**11239**
		Накладные расходы	%	72		85,25	13894
		Сметная прибыль	%	8		19,03	3102
		Сметная стоимость:				**256,94**	**41875**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3619067**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3619067**
Материалы -			Тенге				**897667**
Всего заработная плата -			Тенге				**1192920**
Транспортные расходы -			Тенге				**795828**
		Накладные расходы -	Тенге				**1067157**
		Сметная прибыль -	Тенге				**374898**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5061122**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1026**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1192920**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5061122**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1026**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1192920**
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы блок 4					
		КЖ-64					
40	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**393,1853**		**195,40**	**76827**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	3,869	926,00	3583
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	11,218	1888,00	21179
		Итого оплата труда:				**62,98**	**24761**
40. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,803	4497,00	12607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,803	1888,00	5292
40. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	8,414	7202,00	60599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	8,414	1888,00	15886
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**73206**
40. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,015727	2469,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,10**	**39**
		Накладные расходы	%	72		45,34	17828
		Сметная прибыль	%	8		19,26	7572
		Сметная стоимость:				**260,00**	**102228**
41	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,1604**		**1973,66**	**24000**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	22,472	1068,00	24000
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**24000**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	17280
		Сметная прибыль	%	8		271,58	3302
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**44583**
42	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12,1604**		**195,40**	**2376**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,119658	926,00	111
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,346935	1888,00	655
		Итого оплата труда:				**62,98**	**766**
42. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,086703	4497,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,086703	1888,00	164
42. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,260232	7202,00	1874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,260232	1888,00	491
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**2264**
42. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000486	2469,00	1
		Итого материалов:				**0,10**	**1**
		Накладные расходы	%	72		45,34	551
		Сметная прибыль	%	8		19,26	234
		Сметная стоимость:				**260,00**	**3162**
43	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**656,6600**		**380,00**	**249531**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	19962
		Сметная стоимость:				**410,40**	**269493**
44	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**405,3457**		**19,67**	**7973**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	1,346	926,00	1246
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,496	1875,73	2806
		Итого оплата труда:				**10,00**	**4052**
44. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,032428	3287,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,032428	1322,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,463	4497,00	6580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	1,463	1888,00	2762
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**6687**
44. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,016214	2469,00	40
		Итого материалов:				**0,10**	**40**
		Накладные расходы	%	72		7,20	2917
		Сметная прибыль	%	8		2,15	871
		Сметная стоимость:				**29,02**	**11762**
45	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**128,8207**		**195,40**	**25171**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	1,268	926,00	1174
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	3,675	1888,00	6939
		Итого оплата труда:				**62,98**	**8113**
45. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,918492	4497,00	4130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,918492	1888,00	1734
45. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,757	7202,00	19854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,757	1888,00	5205
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**23985**
45. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,005153	2469,00	13
		Итого материалов:				**0,10**	**13**
		Накладные расходы	%	72		45,34	5841
		Сметная прибыль	%	8		19,26	2481
		Сметная стоимость:				**260,00**	**33493**
46	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**208,6896**		**380,00**	**79302**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	6344
		Сметная стоимость:				**410,40**	**85646**
47	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**306,4048**		**3892,06**	**1192546**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	260,444	1015,00	264351
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	165,459	1360,22	225060
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**489411**
47. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	140,946	2571,00	362373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	140,946	1322,00	186331
47. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	281,892	14,00	3946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	24,512	4854,00	118983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	24,512	1580,00	38729
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**485302**
47. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	352,366	1253,00	441514
47. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	45,961	30,00	1379
		Итого материалов:				**1445,45**	**442893**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	455152
		Сметная прибыль	%	8		430,20	131816
		Сметная стоимость:				**5807,72**	**1779514**
48	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,2725**		**16,23**	**232**
48. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,056804	1580,00	90
		Итого оплата труда:				**6,29**	**90**
48. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,056804	4079,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,056804	1580,00	90
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**232**
		Накладные расходы	%	72		4,53	65
		Сметная прибыль	%	8		1,66	24
		Сметная стоимость:				**22,42**	**320**
49	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,5858**		**858,28**	**1361**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	1,541	883,00	1361
		Итого оплата труда:				**858,28**	**1361**
		Накладные расходы	%	72		617,96	980
		Сметная прибыль	%	8		118,10	187
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**2528**
50	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**101,6662**		**298,43**	**30340**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00713	0,72488	926,00	671
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	4,534	1888,00	8561
		Итого оплата труда:				**90,81**	**9232**
50. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,383	4497,00	6218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,383	1888,00	2611
50. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,031	3,152	7441,00	23451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	3,152	1888,00	5951
		Итого эксплуатация машин:				**291,83**	**29669**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		65,38	6647
		Сметная прибыль	%	8		29,11	2959
		Сметная стоимость:				**392,92**	**39947**
51	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,2962**		**858,28**	**9695**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	10,98	883,00	9695
		Итого оплата труда:				**858,28**	**9695**
		Накладные расходы	%	72		617,96	6981
		Сметная прибыль	%	8		118,10	1334
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**18010**
52	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**115,9386**		**152,66**	**17699**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	12,521	775,00	9704
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,043	1322,00	4023
		Итого оплата труда:				**118,40**	**13727**
52. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,043	2571,00	7825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,043	1322,00	4023
52. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,174	14,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**7995**
		Накладные расходы	%	72		85,25	9884
		Сметная прибыль	%	8		19,03	2207
		Сметная стоимость:				**256,94**	**29789**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1717055**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1717055**
Материалы -			Тенге				**442986**
Всего заработная плата -			Тенге				**585209**
Транспортные расходы -			Тенге				**328833**
Накладные расходы -			Тенге				**524127**
Сметная прибыль -			Тенге				**179295**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2420476**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**505**
Сметная заработная плата -			Тенге				**585209**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2420476**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**505**
Сметная заработная плата -			Тенге				**585209**

РАЗДЕЛ 5.Земляные работы блок 5

1	2	3	4	5	6	7	8
		КЖ-64					
53	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**199,9766**		**195,40**	**39075**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	1,968	926,00	1822
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	5,705	1888,00	10772
		Итого оплата труда:				**62,98**	**12594**
53. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,426	4497,00	6412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,426	1888,00	2692
53. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,279	7202,00	30821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	4,279	1888,00	8079
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**37233**
53. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,007999	2469,00	20
		Итого материалов:				**0,10**	**20**
		Накладные расходы	%	72		45,34	9068
		Сметная прибыль	%	8		19,26	3851
		Сметная стоимость:				**260,00**	**51994**
54	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,1848**		**1973,66**	**12207**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	11,43	1068,00	12207
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**12207**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	8789
		Сметная прибыль	%	8		271,58	1680
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**22675**
55	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**6,1848**		**195,40**	**1208**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,060859	926,00	56
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,176454	1888,00	333
		Итого оплата труда:				**62,98**	**389**
55. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,044098	4497,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,044098	1888,00	83
55. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,132356	7202,00	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,132356	1888,00	250
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**1152**
55. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000247	2469,00	1
		Итого материалов:				**0,10**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		45,34	280
		Сметная прибыль	%	8		19,26	119
		Сметная стоимость:				**260,00**	**1608**
56	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**333,9815**		**380,00**	**126913**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	10153
		Сметная стоимость:				**410,40**	**137066**
57	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**206,1614**		**19,67**	**4055**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	0,684456	926,00	634
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,760736	1875,73	1427
		Итого оплата труда:				**10,00**	**2061**
57. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,016493	3287,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,016493	1322,00	22
57. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,744243	4497,00	3347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,744243	1888,00	1405
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**3401**
57. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,008246	2469,00	20
		Итого материалов:				**0,10**	**20**
		Накладные расходы	%	72		7,20	1484
		Сметная прибыль	%	8		2,15	443
		Сметная стоимость:				**29,02**	**5982**
58	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**38,1824**		**195,40**	**7461**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,375715	926,00	348
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,089	1888,00	2057
		Итого оплата труда:				**62,98**	**2405**
58. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,272241	4497,00	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,272241	1888,00	514
58. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,817104	7202,00	5885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,817104	1888,00	1543
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**7109**
58. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001527	2469,00	4
		Итого материалов:				**0,10**	**4**
		Накладные расходы	%	72		45,34	1731
		Сметная прибыль	%	8		19,26	735
		Сметная стоимость:				**260,00**	**9927**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**61,8556**		**380,00**	**23505**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	1880
		Сметная стоимость:				**410,40**	**25386**
60	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**64,1750**		**3892,06**	**249773**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	54,549	1015,00	55367
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	34,654	1360,22	47138
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**102505**
60. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	29,521	2571,00	75897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	29,521	1322,00	39027
60. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	59,041	14,00	827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	5,134	4854,00	24920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	5,134	1580,00	8112
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**101644**
60. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	73,801	1253,00	92473
60. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	9,626	30,00	289
		Итого материалов:				**1445,45**	**92762**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	95329
		Сметная прибыль	%	8		430,20	27608
		Сметная стоимость:				**5807,72**	**372711**
61	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,2712**		**16,23**	**313**
61. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,076699	1580,00	121
		Итого оплата труда:				**6,29**	**121**
61. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,076699	4079,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,076699	1580,00	121
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**313**
		Накладные расходы	%	72		4,53	87
		Сметная прибыль	%	8		1,66	32
		Сметная стоимость:				**22,42**	**432**
62	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,1412**		**858,28**	**1838**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	2,081	883,00	1838
		Итого оплата труда:				**858,28**	**1838**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		617,96	1323
		Сметная прибыль	%	8		118,10	253
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**3414**
63	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0930**		**298,43**	**4504**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00713	0,107613	926,00	100
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,673148	1888,00	1271
		Итого оплата труда:				**90,81**	**1371**
63. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,205265	4497,00	923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,205265	1888,00	388
63. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,031	0,467883	7441,00	3482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	0,467883	1888,00	883
		Итого эксплуатация машин:				**291,83**	**4405**
		Накладные расходы	%	72		65,38	987
		Сметная прибыль	%	8		29,11	439
		Сметная стоимость:				**392,92**	**5930**
64	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,6770**		**858,28**	**1439**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	1,63	883,00	1439
		Итого оплата труда:				**858,28**	**1439**
		Накладные расходы	%	72		617,96	1036
		Сметная прибыль	%	8		118,10	198
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**2674**
65	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**34,3642**		**152,66**	**5246**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	3,711	775,00	2876
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,90206	1322,00	1193
		Итого оплата труда:				**118,40**	**4069**
65. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,90206	2571,00	2319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,90206	1322,00	1193
65. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3,608	14,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**2370**
		Накладные расходы	%	72		85,25	2930
		Сметная прибыль	%	8		19,03	654
		Сметная стоимость:				**256,94**	**8830**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**477537**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**477537**
	Материалы -		Тенге				**92806**
	Всего заработная плата -		Тенге				**140998**
	Транспортные расходы -		Тенге				**150418**
		Накладные расходы -	Тенге				**123045**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48047**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**648628**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140998**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**648628**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140998**
		РАЗДЕЛ 6.Земляные работы блок 6					
		КЖ-64					
66	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**257,3272**		**195,40**	**50281**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	2,532	926,00	2345
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	7,342	1888,00	13861
		Итого оплата труда:				**62,98**	**16206**
66. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,835	4497,00	8251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,835	1888,00	3464
66. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	5,507	7202,00	39660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	5,507	1888,00	10397
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**47911**
66. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,010293	2469,00	25
		Итого материалов:				**0,10**	**25**
		Накладные расходы	%	72		45,34	11668
		Сметная прибыль	%	8		19,26	4956
		Сметная стоимость:				**260,00**	**66905**
67	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,9586**		**1973,66**	**15708**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	14,707	1068,00	15708
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**15708**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	11309
		Сметная прибыль	%	8		271,58	2161
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**29178**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7,9586**		**195,40**	**1555**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,078312	926,00	73
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,227058	1888,00	429
		Итого оплата труда:				**62,98**	**501**
68. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,056745	4497,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,056745	1888,00	107
68. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,170313	7202,00	1227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,170313	1888,00	322
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**1482**
68. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000318	2469,00	1
		Итого материалов:				**0,10**	**1**
		Накладные расходы	%	72		45,34	361
		Сметная прибыль	%	8		19,26	153
		Сметная стоимость:				**260,00**	**2069**
69	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**429,7629**		**380,00**	**163310**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	13065
		Сметная стоимость:				**410,40**	**176375**
70	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**265,2857**		**19,67**	**5218**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	0,880749	926,00	816
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,978904	1875,73	1836
		Итого оплата труда:				**10,00**	**2652**
70. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,021223	3287,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,021223	1322,00	28
70. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,957682	4497,00	4307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,957682	1888,00	1808
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**4376**
70. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,010611	2469,00	26
		Итого материалов:				**0,10**	**26**
		Накладные расходы	%	72		7,20	1909
		Сметная прибыль	%	8		2,15	570
		Сметная стоимость:				**29,02**	**7698**
71	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**75,9956**		**195,40**	**14849**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,747796	926,00	692

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	2,168	1888,00	4093
		Итого оплата труда:				**62,98**	**4786**
71. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,541848	4497,00	2437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,541848	1888,00	1023
71. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,626	7202,00	11713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1,626	1888,00	3070
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**14149**
71. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00304	2469,00	8
		Итого материалов:				**0,10**	**8**
		Накладные расходы	%	72		45,34	3446
		Сметная прибыль	%	8		19,26	1464
		Сметная стоимость:				**260,00**	**19759**
72	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**123,1128**		**380,00**	**46783**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	3743
		Сметная стоимость:				**410,40**	**50525**
73	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**97,7750**		**3892,06**	**380546**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	83,109	1015,00	84355
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	52,799	1360,22	71818
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**156173**
73. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	44,976	2571,00	115635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	44,976	1322,00	59458
73. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	89,953	14,00	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	7,822	4854,00	37968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	7,822	1580,00	12359
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**154862**
73. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	112,441	1253,00	140889
73. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	14,666	30,00	440
		Итого материалов:				**1445,45**	**141329**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	145241
		Сметная прибыль	%	8		430,20	42063
		Сметная стоимость:				**5807,72**	**567850**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**42,5930**		**16,23**	**691**
74. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,16952	1580,00	268
		Итого оплата труда:				**6,29**	**268**
74. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,16952	4079,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,16952	1580,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**691**
		Накладные расходы	%	72		4,53	193
		Сметная прибыль	%	8		1,66	71
		Сметная стоимость:				**22,42**	**955**
75	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,7326**		**858,28**	**4062**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	4,6	883,00	4062
		Итого оплата труда:				**858,28**	**4062**
		Накладные расходы	%	72		617,96	2925
		Сметная прибыль	%	8		118,10	559
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**7545**
76	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,8030**		**298,43**	**7700**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00713	0,183975	926,00	170
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,151	1888,00	2173
		Итого оплата труда:				**90,81**	**2343**
76. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,350921	4497,00	1578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,350921	1888,00	663
76. 4	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,031	0,799893	7441,00	5952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031	0,799893	1888,00	1510
		Итого эксплуатация машин:				**291,83**	**7530**
		Накладные расходы	%	72		65,38	1687
		Сметная прибыль	%	8		29,11	751
		Сметная стоимость:				**392,92**	**10138**
77	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,8670**		**858,28**	**2461**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	2,787	883,00	2461
		Итого оплата труда:				**858,28**	**2461**
		Накладные расходы	%	72		617,96	1772
		Сметная прибыль	%	8		118,10	339
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**4571**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**68,3960**		**152,66**	**10441**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	7,387	775,00	5725
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,795	1322,00	2374
		Итого оплата труда:				**118,40**	**8098**
78. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,795	2571,00	4616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,795	1322,00	2373
78. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,182	14,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**4717**
		Накладные расходы	%	72		85,25	5831
		Сметная прибыль	%	8		19,03	1302
		Сметная стоимость:				**256,94**	**17574**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**703606**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**703606**
Материалы -			Тенге				**141389**
Всего заработная плата -			Тенге				**213257**
Транспортные расходы -			Тенге				**210093**
Накладные расходы -			Тенге				**186341**
Сметная прибыль -			Тенге				**71196**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**961143**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**184**
Сметная заработная плата -			Тенге				**213257**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**961143**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**184**
Сметная заработная плата -			Тенге				**213257**
РАЗДЕЛ 7.Фундаменты блок 1							
		КЖ 2,3					
79	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**48,0000**		**16075,03**	**771601**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	64,8	926,00	60005
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	8,702	1322,00	11505
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**71509**
79. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	23,04	15,00	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	8,64	5981,00	51676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	8,64	1322,00	11422
79. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0624	2698,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0624	1322,00	82
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**52190**
79. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	48,96	11754,00	575476
79. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	12	6994,00	83928
79. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,096	30,00	3
		Итого материалов:				**13737,64**	**659407**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	65074
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	66934
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**903609**
80	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**242,2600**		**21164,77**	**5127377**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	2,6	629,876	1171,00	737585
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	65,41	1347,57	88145
		Итого оплата труда:				**3408,45**	**825730**
80. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,654102	4485,00	2934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,654102	1322,00	865
80. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	37,478	37,00	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	57,367	5981,00	343113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	57,367	1322,00	75839
80. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	2,956	4663,00	13782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,956	1888,00	5581
80. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	1,066	75,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	299,821	166,00	49770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	4,433	2698,00	11961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	4,433	1322,00	5860
		Итого эксплуатация машин:				**1746,17**	**423027**

1	2	3	4	5	6	7	8
80.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	245,894	14692,00	3612673
80.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	65,168	70,00	4562
80.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,24226	63383,00	15355
80.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,629876	63383,00	39923
80.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,033916	32037,00	1087
80.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	237,415	310,00	73599
80.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	14,536	6994,00	101662
80.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,314938	212247,00	66845
80.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00181	0,438491	30,00	13
80.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	49,179	1038,00	51048
		Итого материалов:				**16374,00**	**3966766**
		Накладные расходы	%	91		3101,69	751414
		Сметная прибыль	%	8		1941,32	470303
		Сметная стоимость:				**26207,77**	**6349095**
81	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**9,1255**		**19733,32**	**180076**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	136,334	1215,00	165646
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,825	1888,00	3446
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**169092**
81. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,825	4663,00	8510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,825	1888,00	3446
81. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,365018	27,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	9,135	195,00	1781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	7,474	197,00	1472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**11774**

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	27,376	97,00	2656
		Итого материалов:				**291,00**	**2656**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	153874
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	26716
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**360665**
82	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,0120**		**198308,00**	**1192228**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	95378
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**1287606**
83	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**12,6813**		**191925,00**	**2433860**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	194709
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**2628569**
		Выпуски					
84	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**6,4500**		**19898,37**	**128344**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	108,876	1106,00	120417
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,097	1888,00	2070
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**122487**
84. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,097	4663,00	5113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,097	1888,00	2071
84. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,258	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	4,773	195,00	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**6051**
84. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,35	97,00	1877
		Итого материалов:				**291,00**	**1877**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	111463
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	19185
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**258992**
85	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2213**		**19733,32**	**4368**

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	3,307	1215,00	4018
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,044268	1888,00	84
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**4101**
85. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,044268	4663,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,044268	1888,00	84
85. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008854	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,221561	195,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,181277	197,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**286**
85. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,66402	97,00	64
		Итого материалов:				**291,00**	**64**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	3732
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	648
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**8748**
86	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2213**		**198308,00**	**43893**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	3511
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**47405**
87	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**9,4188**		**191925,00**	**1807703**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	144616
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**1952319**
88	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,8831**		**405290,03**	**357920**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	174,858	1215,00	212452
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,317923	1557,83	495
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**212947**
88. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,132468	4663,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,132468	1888,00	250
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,185455	2698,00	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,185455	1322,00	245
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**1118**

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,88312	163454,00	144349
		Итого материалов:				**163454,00**	**144349**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	193782
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	44136
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**595838**
89	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,8831**		**5772,00**	**5097**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	408
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**5505**
90	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**264,9000**		**867,46**	**229791**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	56,159	1301,00	73063
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,5298	1322,00	700
		Итого оплата труда:				**278,46**	**73763**
90. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,166	706,00	3647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,5298	2698,00	1429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,5298	1322,00	700
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**5076**
90. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	635,76	225,00	143046
90. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,042384	121724,00	5159
90. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,063576	54214,00	3447
		Итого материалов:				**572,49**	**151652**
		Накладные расходы	%	93		258,96	68600
		Сметная прибыль	%	8		90,11	23871
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**322262**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**12282259**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12277162**
Материалы -			Тенге				**4926771**
Всего заработная плата -			Тенге				**1479630**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5477685**
Накладные расходы -			Тенге				**1347939**
Сметная прибыль -			Тенге				**1090008**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14715109**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1479630**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5097**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5097**
		Сметная прибыль -	Тенге				**408**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5505**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**14720614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1479630**
		РАЗДЕЛ 8.Фундаменты блок 2					
		КЖ 2-5					
91	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**49,0000**		**16075,03**	**787676**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	66,15	926,00	61255
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	8,884	1322,00	11744
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**72999**
91. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	23,52	15,00	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	8,82	5981,00	52752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	8,82	1322,00	11660
91. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0637	2698,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0637	1322,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**53277**
91. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	49,98	11754,00	587465
91. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	12,25	6994,00	85677
91. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,098	30,00	3
		Итого материалов:				**13737,64**	**673144**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	66429
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	68328
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**922434**
92	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25 (М350). Устройство**	**м3**	**240,0000**		**21164,77**	**5079545**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	2,6	624	1171,00	730704
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	64,8	1347,57	87323
		Итого оплата труда:				**3408,45**	**818027**

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,648	4485,00	2906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,648	1322,00	857
92. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	37,128	37,00	1374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	56,832	5981,00	339912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	56,832	1322,00	75132
92. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	2,928	4663,00	13653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,928	1888,00	5528
92. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	1,056	75,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	297,024	166,00	49306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	4,392	2698,00	11850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	4,392	1322,00	5806
		Итого эксплуатация машин:				**1746,17**	**419080**
92.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	243,6	14692,00	3578971
92.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	64,56	70,00	4519
92.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,24	63383,00	15212
92.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,624	63383,00	39551
92.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,0336	32037,00	1076
92.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	235,2	310,00	72912
92.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	14,4	6994,00	100714
92.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,312	212247,00	66221
92.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00181	0,4344	30,00	13
92.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	48,72	1038,00	50571
		Итого материалов:				**16374,00**	**3929761**
		Накладные расходы	%	91		3101,69	744404
		Сметная прибыль	%	8		1941,32	465916

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**26207,77**	**6289865**
93	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,4243**		**19898,37**	**68138**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	57,803	1106,00	63930
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,582134	1888,00	1099
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**65029**
93. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,582134	4663,00	2714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,582134	1888,00	1099
93. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,136973	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,534	195,00	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**3212**
93. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,273	97,00	996
		Итого материалов:				**291,00**	**996**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	59176
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	10185
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**137500**
94	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5375**		**19733,32**	**30340**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	22,97	1215,00	27909
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3075	1888,00	581
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**28489**
94. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,3075	4663,00	1434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,3075	1888,00	581
94. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0615	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,539	195,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,259	197,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**1984**
94. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,612	97,00	447
		Итого материалов:				**291,00**	**447**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	25925
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	4501
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**60767**
95	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5375**		**198308,00**	**304899**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	24392
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**329290**
96	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**15,0008**		**191925,00**	**2879029**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	230322
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**3109351**
		Выпуски					
97	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**6,1137**		**19898,37**	**121653**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	103,2	1106,00	114139
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,039	1888,00	1962
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**116101**
97. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,039	4663,00	4846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,039	1888,00	1962
97. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,24455	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	4,524	195,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**5735**
97. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,341	97,00	1779
		Итого материалов:				**291,00**	**1779**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	105652
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	18184
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**245490**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3578**		**19733,32**	**7061**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	5,346	1215,00	6496
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,071568	1888,00	135
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**6631**
98. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,071568	4663,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,071568	1888,00	135
98. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014314	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,358198	195,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,293071	197,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**462**
98. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,074	97,00	104
		Итого материалов:				**291,00**	**104**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	6034
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	1048
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**14143**
99	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6885**		**198308,00**	**136535**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	10923
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**147458**
100	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**10,0509**		**191925,00**	**1929019**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	154322
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**2083341**
101	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,7271**		**405290,03**	**294686**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	143,966	1215,00	174918
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,261756	1557,83	408
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**175326**
101. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,109065	4663,00	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,109065	1888,00	206

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,152691	2698,00	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,152691	1322,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**921**
101. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,7271	163454,00	118847
		Итого материалов:				**163454,00**	**118847**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	159547
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	36339
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**490572**
102	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,7271**		**5772,00**	**4197**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	336
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**4533**
103	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**266,2800**		**867,46**	**230988**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	56,451	1301,00	73443
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,53256	1322,00	704
		Итого оплата труда:				**278,46**	**74147**
103. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,192	706,00	3666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,53256	2698,00	1437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,53256	1322,00	704
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**5103**
103. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	639,072	225,00	143791
103. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,042605	121724,00	5186
103. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,063907	54214,00	3465
		Итого материалов:				**572,49**	**152442**
		Накладные расходы	%	93		258,96	68957
		Сметная прибыль	%	8		90,11	23996
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**323940**
		Приямок Пр-1 (КЖ 2)					
104	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,1250**		**5627,41**	**6331**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,95625	1015,00	971
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6075	1360,22	826

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**1797**
104. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5175	2571,00	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,5175	1322,00	684
104. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,035	14,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09	4854,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09	1580,00	142
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**1782**
104. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,294	2762,00	3573
104. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,16875	30,00	5
		Итого материалов:				**3180,80**	**3578**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	1671
		Сметная прибыль	%	8		569,03	640
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**8642**
105	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2300**		**16075,03**	**3697**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,3105	926,00	288
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,041699	1322,00	55
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**343**
105. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1104	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0414	5981,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0414	1322,00	55
105. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000299	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000299	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**250**
105. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2346	11754,00	2757
105. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0575	6994,00	402
105. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00046	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**3160**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	312
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	321
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**4330**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона В15. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**19265,70**	**23119**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	3,06	3,672	1150,00	4223
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,27444	1359,87	373
		Итого оплата труда:				**3830,00**	**4596**
106. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4485,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1322,00	4
106. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,21852	37,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,2256	5981,00	1349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,2256	1322,00	298
106. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,01836	4663,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,01836	1888,00	35
106. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0096	75,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,02724	2698,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,02724	1322,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**1276,46**	**1532**
106. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	12880,00	15765
106.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00084	40475,00	34
106.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,01032	63383,00	654
106.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000312	32037,00	10
106.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0006	404706,00	243
106.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,516	310,00	160
106.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,000924	30,00	0
106.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,48	1038,00	498
		Итого материалов:				**14470,23**	**17364**
		Накладные расходы	%	91		3485,30	4182
		Сметная прибыль	%	8		1820,08	2184
		Сметная стоимость:				**24571,08**	**29485**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,6800**		**867,46**	**4060**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	0,99216	1301,00	1291
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00936	1322,00	12
		Итого оплата труда:				**278,46**	**1303**
107. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,09126	706,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00936	2698,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00936	1322,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**90**
107. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,232	225,00	2527
107. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000749	121724,00	91
107. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001123	54214,00	61
		Итого материалов:				**572,49**	**2679**
		Накладные расходы	%	93		258,96	1212
		Сметная прибыль	%	8		90,11	422
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**5693**
108	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0029**		**198308,00**	**567**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	45
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**613**
109	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,0863**		**191925,00**	**16569**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	1326
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**17894**
110	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0093**		**405290,03**	**3769**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	1,841	1215,00	2237
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003348	1557,83	5
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**2243**
110. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001395	4663,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001395	1888,00	3
110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001953	2698,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001953	1322,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**12**
110. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0093	163454,00	1520
		Итого материалов:				**163454,00**	**1520**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	2041
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	465
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**6275**
111	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,0093**		**5772,00**	**54**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	4
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**58**
112	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0187**		**528410,75**	**9871**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	42,3	0,790164	1171,00	925
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,046513	1322,00	61
		Итого оплата труда:				**52825,08**	**987**
112. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,012889	5981,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,012889	1322,00	17
112. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,033624	2698,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,033624	1322,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**8983,29**	**168**
112. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,01401	14586,00	204
112. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,001121	218211,00	245
112. 7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,01868	439337,00	8207
112. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,0934	1305,00	122
		Итого материалов:				**469894,16**	**8778**
		Накладные расходы	%	93		49127,32	918
		Сметная прибыль	%	8		46203,05	863
		Сметная стоимость:				**623741,12**	**11651**
		Фундамент под оборудование (КЖ 2)					
113	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2200**		**16075,03**	**3537**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,297	926,00	275
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,039886	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**328**

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1056	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0396	5981,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0396	1322,00	52
113. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000286	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000286	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**239**
113. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2244	11754,00	2638
113. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,055	6994,00	385
113. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00044	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**3022**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	298
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	307
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**4142**
114	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 из бетона В15. Устройство**	**м3**	**1,4400**		**19879,59**	**28627**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	3,94	5,674	1086,00	6162
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,32904	1573,83	518
		Итого оплата труда:				**4638,46**	**6679**
114. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003888	4485,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003888	1322,00	5
114. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,3024	37,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,01512	4663,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,01512	1888,00	29
114. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,288	4276,00	1231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,288	1580,00	455
114. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,01584	75,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,022032	2698,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,022032	1322,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**966,15**	**1391**

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,469	12880,00	18918
114.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,576	70,00	40
114.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001152	40475,00	47
114.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00288	63383,00	183
114.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,009936	63383,00	630
114.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00072	32037,00	23
114.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,5328	310,00	165
114.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,008064	6994,00	56
114.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,009936	27289,00	271
114.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0252	30,00	1
114.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,7128	1038,00	740
		Итого материалов:				**14634,60**	**21074**
		Накладные расходы	%	91		4221,00	6078
		Сметная прибыль	%	8		1928,05	2776
		Сметная стоимость:				**26028,63**	**37481**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**11973966**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11969716**
Материалы -			Тенге				**4938697**
Всего заработная плата -			Тенге				**1375025**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5266617**
Накладные расходы -			Тенге				**1252837**
Сметная прибыль -			Тенге				**1057804**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14280357**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1172**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1375025**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4251**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4251**
Сметная прибыль -			Тенге				**340**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4591**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**14284948**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1172**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1375025**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9.Фундаменты блок 3					
		КЖ 2-8, 11					
115	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**38,2000**		**16075,03**	**614066**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	51,57	926,00	47754
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	6,926	1322,00	9156
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**56910**
115. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	18,336	15,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6,876	5981,00	41125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	6,876	1322,00	9090
115. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,04966	2698,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04966	1322,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**41534**
115. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	38,964	11754,00	457983
115. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	9,55	6994,00	66793
115. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0764	30,00	2
		Итого материалов:				**13737,64**	**524778**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	51788
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	53268
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**719122**
116	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**204,0000**		**21164,77**	**4317613**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	2,6	530,4	1171,00	621098
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	55,08	1347,57	74224
		Итого оплата труда:				**3408,45**	**695323**
116. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,5508	4485,00	2470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,5508	1322,00	728
116. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	31,559	37,00	1168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	48,307	5981,00	288925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	48,307	1322,00	63862
116. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	2,489	4663,00	11605

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,489	1888,00	4699
116. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,8976	75,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	252,47	166,00	41910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	3,733	2698,00	10072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	3,733	1322,00	4935
		Итого эксплуатация машин:				**1746,17**	**356218**
116.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	207,06	14692,00	3042126
116.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	54,876	70,00	3841
116.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,204	63383,00	12930
116.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,5304	63383,00	33618
116.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,02856	32037,00	915
116.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	199,92	310,00	61975
116.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	12,24	6994,00	85607
116.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,2652	212247,00	56288
116.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00181	0,36924	30,00	11
116.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	41,412	1038,00	42986
		Итого материалов:				**16374,00**	**3340297**
		Накладные расходы	%	91		3101,69	632744
		Сметная прибыль	%	8		1941,32	396029
		Сметная стоимость:				**26207,77**	**5346386**
117	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**10,6180**		**19898,37**	**211281**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	179,232	1106,00	198230
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,805	1888,00	3408
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**201638**
117. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,805	4663,00	8417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,805	1888,00	3408

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,42472	27,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	7,857	195,00	1532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**9961**
117. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	31,854	97,00	3090
		Итого материалов:				**291,00**	**3090**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	183491
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	31582
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**426354**
118	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**10,4759**		**19733,32**	**206725**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	156,51	1215,00	190160
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,095	1888,00	3956
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**194116**
118. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,095	4663,00	9770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,095	1888,00	3955
118. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,419037	27,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	10,486	195,00	2045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	8,58	197,00	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**13516**
118. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	31,428	97,00	3048
		Итого материалов:				**291,00**	**3048**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	176645
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	30670
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**414039**
119	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3560**		**234875,00**	**83616**
		Сметная прибыль	%	8		18790,00	6689
		Сметная стоимость:				**253665,00**	**90305**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,3840**		**198308,00**	**2257538**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	180603
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**2438141**
121	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**28,1310**		**191925,00**	**5399042**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	431923
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**5830966**
122	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2250**		**405290,03**	**91190**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	44,55	1215,00	54128
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,081	1557,83	126
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**54254**
122. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03375	4663,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03375	1888,00	64
122. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04725	2698,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,04725	1322,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**285**
122. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,225	163454,00	36777
		Итого материалов:				**163454,00**	**36777**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	49372
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	11245
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**151807**
123	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**129,1200**		**867,46**	**112007**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	27,373	1301,00	35613
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,25824	1322,00	341
		Итого оплата труда:				**278,46**	**35954**
123. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,518	706,00	1778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,25824	2698,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,25824	1322,00	341
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**2474**
123. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	309,888	225,00	69725

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,020659	121724,00	2515
123. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,030989	54214,00	1680
		Итого материалов:				**572,49**	**73920**
		Накладные расходы	%	93		258,96	33437
		Сметная прибыль	%	8		90,11	11636
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**157080**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**13293078**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13293078**
Материалы -			Тенге				**3981910**
Всего заработная плата -			Тенге				**1238195**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7740196**
Накладные расходы -			Тенге				**1127477**
Сметная прибыль -			Тенге				**1153644**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15574199**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1056**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1238195**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**15574199**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1056**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1238195**
РАЗДЕЛ 10.Фундаменты блок 4							
		КЖ 2-8, 11					
124	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**14,5000**		**16075,03**	**233088**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	19,575	926,00	18126
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,629	1322,00	3475
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**21602**
124. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,96	15,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,61	5981,00	15610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,61	1322,00	3450
124. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01885	2698,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01885	1322,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**15766**
124. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,79	11754,00	173842

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,625	6994,00	25353
124. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,029	30,00	1
		Итого материалов:				**13737,64**	**199196**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	19658
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	20220
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**272965**
125	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**48,5000**		**21164,77**	**1026491**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	2,6	126,1	1171,00	147663
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	13,095	1347,57	17646
		Итого оплата труда:				**3408,45**	**165310**
125. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,13095	4485,00	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,13095	1322,00	173
125. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	7,503	37,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	11,485	5981,00	68691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	11,485	1322,00	15183
125. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,5917	4663,00	2759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,5917	1888,00	1117
125. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,2134	75,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	60,024	166,00	9964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	0,88755	2698,00	2395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	0,88755	1322,00	1173
		Итого эксплуатация машин:				**1746,17**	**84689**
125.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	49,227	14692,00	723250
125.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	13,047	70,00	913
125.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0485	63383,00	3074
125.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,1261	63383,00	7993
125.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,00679	32037,00	218

1	2	3	4	5	6	7	8
125.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	47,53	310,00	14734
125.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	2,91	6994,00	20353
125.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,06305	212247,00	13382
125.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00181	0,087785	30,00	3
125.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	9,845	1038,00	10220
		Итого материалов:				**16374,00**	**794139**
		Накладные расходы	%	91		3101,69	150432
		Сметная прибыль	%	8		1941,32	94154
		Сметная стоимость:				**26207,77**	**1271077**
126	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,4870**		**19898,37**	**89284**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	75,741	1106,00	83769
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,76279	1888,00	1440
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**85209**
126. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,76279	4663,00	3557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,76279	1888,00	1440
126. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,17948	27,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,32	195,00	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**4209**
126. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,461	97,00	1306
		Итого материалов:				**291,00**	**1306**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	77540
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	13346
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**180170**
127	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,9980**		**19733,32**	**59160**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	44,79	1215,00	54420
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5996	1888,00	1132
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**55552**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,5996	4663,00	2796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,5996	1888,00	1132
127. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,11992	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,001	195,00	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,455	197,00	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**3868**
127. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,994	97,00	872
		Итого материалов:				**291,00**	**872**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	50552
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	8777
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**118490**
128	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1640**		**234875,00**	**38520**
		Сметная прибыль	%	8		18790,00	3082
		Сметная стоимость:				**253665,00**	**41601**
129	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9210**		**198308,00**	**579258**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	46341
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**625598**
130	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**9,6510**		**191925,00**	**1852268**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	148181
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**2000450**
131	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0780**		**405290,03**	**31613**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	15,444	1215,00	18764
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02808	1557,83	44
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**18808**
131. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0117	4663,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0117	1888,00	22
131. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01638	2698,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01638	1322,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**99**
131. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,078	163454,00	12749
		Итого материалов:				**163454,00**	**12749**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	17115
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	3898
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**52626**
132	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**125,7600**		**867,46**	**109092**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	26,661	1301,00	34686
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,25152	1322,00	333
		Итого оплата труда:				**278,46**	**35019**
132. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,452	706,00	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,25152	2698,00	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,25152	1322,00	333
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**2410**
132. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	301,824	225,00	67910
132. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,020122	121724,00	2449
132. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,030182	54214,00	1636
		Итого материалов:				**572,49**	**71996**
		Накладные расходы	%	93		258,96	32567
		Сметная прибыль	%	8		90,11	11333
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**152992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4018774**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4018774**
Материалы -			Тенге				**1080258**
Всего заработная плата -			Тенге				**381499**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2470045**
Накладные расходы -			Тенге				**347865**
Сметная прибыль -			Тенге				**349331**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4715970**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**326**
Сметная заработная плата -			Тенге				**381499**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4715970**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**326**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381499**
		РАЗДЕЛ 11.Фундаменты блок 5					
		КЖ 2,3					
133	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**4,0500**		**16075,03**	**65104**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	5,468	926,00	5063
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,734265	1322,00	971
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**6034**
133. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,944	15,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,729	5981,00	4360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,729	1322,00	964
133. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005265	2698,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005265	1322,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**4404**
133. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,131	11754,00	48556
133. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,012	6994,00	7081
133. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0081	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**55637**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	5491
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	5648
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**76242**
134	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**14,5000**		**21164,77**	**306889**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	2,6	37,7	1171,00	44147
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	3,915	1347,57	5276
		Итого оплата труда:				**3408,45**	**49422**
134. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03915	4485,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03915	1322,00	52
134. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	2,243	37,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	3,434	5981,00	20536

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	3,434	1322,00	4540
134. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,1769	4663,00	825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1769	1888,00	334
134. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,0638	75,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	17,945	166,00	2979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	0,26535	2698,00	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	0,26535	1322,00	351
		Итого эксплуатация машин:				**1746,17**	**25319**
134.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,717	14692,00	216230
134.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	3,901	70,00	273
134.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0145	63383,00	919
134.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,0377	63383,00	2390
134.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,00203	32037,00	65
134.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	14,21	310,00	4405
134.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	0,87	6994,00	6085
134.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,01885	212247,00	4001
134.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00181	0,026245	30,00	1
134.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	2,944	1038,00	3055
		Итого материалов:				**16374,00**	**237423**
		Накладные расходы	%	91		3101,69	44974
		Сметная прибыль	%	8		1941,32	28149
		Сметная стоимость:				**26207,77**	**380013**
135	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,6944**		**19898,37**	**13817**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	11,721	1106,00	12964
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,118048	1888,00	223
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**13187**

1	2	3	4	5	6	7	8
135. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,118048	4663,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,118048	1888,00	223
135. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,027776	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,513856	195,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**651**
135. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,083	97,00	202
		Итого материалов:				**291,00**	**202**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	12000
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	2065
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**27883**
136	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,9295**		**19733,32**	**38075**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	28,826	1215,00	35024
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,385896	1888,00	729
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**35753**
136. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,385896	4663,00	1799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,385896	1888,00	729
136. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,077179	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,931	195,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,58	197,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**2489**
136. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,788	97,00	561
		Итого материалов:				**291,00**	**561**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	32535
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	5649
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**76259**
137	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4253**		**198308,00**	**84336**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	6747
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**91083**
138	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,6741**		**191925,00**	**513223**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	41058
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**554281**
139	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1005**		**405290,03**	**40724**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	19,895	1215,00	24172
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036173	1557,83	56
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**24229**
139. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,015072	4663,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,015072	1888,00	28
139. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,021101	2698,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,021101	1322,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**127**
139. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,10048	163454,00	16424
		Итого материалов:				**163454,00**	**16424**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	22048
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	5022
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**67794**
140	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,1005**		**5772,00**	**580**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	46
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**626**
141	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**29,0400**		**867,46**	**25191**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	6,156	1301,00	8010
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,05808	1322,00	77
		Итого оплата труда:				**278,46**	**8086**
141. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,56628	706,00	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,05808	2698,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05808	1322,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**556**

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	69,696	225,00	15682
141. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004646	121724,00	566
141. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00697	54214,00	378
		Итого материалов:				**572,49**	**16625**
		Накладные расходы	%	93		258,96	7520
		Сметная прибыль	%	8		90,11	2617
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**35328**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1087939**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1087359**
Материалы -			Тенге				**326873**
Всего заработная плата -			Тенге				**136711**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**597559**
Накладные расходы -			Тенге				**124569**
Сметная прибыль -			Тенге				**96954**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1308882**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**115**
Сметная заработная плата -			Тенге				**136711**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**580**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**580**
Сметная прибыль -			Тенге				**46**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**626**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1309509**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**115**
Сметная заработная плата -			Тенге				**136711**
РАЗДЕЛ 12.Фундаменты блок 6							
		КЖ 2-4					
142	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**5,5000**		**16075,03**	**88413**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	7,425	926,00	6876
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,99715	1322,00	1318
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**8194**
142. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,64	15,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,99	5981,00	5921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,99	1322,00	1309

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00715	2698,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00715	1322,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**5980**
142. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,61	11754,00	65940
142. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,375	6994,00	9617
142. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,011	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**75557**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	7456
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	7670
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**103539**
143	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**19,0000**		**21164,77**	**402131**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	2,6	49,4	1171,00	57847
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	5,13	1347,57	6913
		Итого оплата труда:				**3408,45**	**64760**
143. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0513	4485,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0513	1322,00	68
143. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	2,939	37,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	4,499	5981,00	26910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	4,499	1322,00	5948
143. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,2318	4663,00	1081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,2318	1888,00	438
143. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	0,0836	75,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	23,514	166,00	3903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	0,3477	2698,00	938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	0,3477	1322,00	460
		Итого эксплуатация машин:				**1746,17**	**33177**
143.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,285	14692,00	283335

1	2	3	4	5	6	7	8
143.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	5,111	70,00	358
143.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,019	63383,00	1204
143.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,0494	63383,00	3131
143.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,00266	32037,00	85
143.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	18,62	310,00	5772
143.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	1,14	6994,00	7973
143.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0247	212247,00	5243
143.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00181	0,03439	30,00	1
143.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	3,857	1038,00	4004
		Итого материалов:				**16374,00**	**311106**
		Накладные расходы	%	91		3101,69	58932
		Сметная прибыль	%	8		1941,32	36885
		Сметная стоимость:				**26207,77**	**497948**
144	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2187**		**19898,37**	**4352**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	3,692	1106,00	4083
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,037182	1888,00	70
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**4154**
144. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,037182	4663,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,037182	1888,00	70
144. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008749	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,161853	195,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**205**
144. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,65616	97,00	64
		Итого материалов:				**291,00**	**64**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	3780
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	651

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**8782**
145	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4920**		**19733,32**	**9709**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	7,35	1215,00	8931
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0984	1888,00	186
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**9117**
145. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0984	4663,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0984	1888,00	186
145. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01968	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,492492	195,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,402948	197,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**635**
145. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,476	97,00	143
		Итого материалов:				**291,00**	**143**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	8296
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	1440
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**19445**
146	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4920**		**198308,00**	**97568**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	7805
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**105373**
147	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,9400**		**191925,00**	**372335**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	29787
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**402121**
148	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,0000**		**867,46**	**33831**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	8,268	1301,00	10757
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,078	1322,00	103
		Итого оплата труда:				**278,46**	**10860**

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,7605	706,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,078	2698,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,078	1322,00	103
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**747**
148. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,6	225,00	21060
148. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00624	121724,00	760
148. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00936	54214,00	507
		Итого материалов:				**572,49**	**22327**
		Накладные расходы	%	93		258,96	10100
		Сметная прибыль	%	8		90,11	3514
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**47445**
		Выпуски					
149	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0264**		**19733,32**	**521**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,394416	1215,00	479
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00528	1887,99	10
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**489**
149. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00528	4663,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00528	1888,00	10
149. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001056	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026426	195,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021622	197,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**34**
149. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0792	97,00	8
		Итого материалов:				**291,00**	**8**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	445
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	77
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**1043**

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0264**		**198308,00**	**5235**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	419
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**5654**
151	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,2660**		**191925,00**	**51052**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	4084
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**55136**
152	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0651**		**405290,03**	**26384**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	12,89	1215,00	15661
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,023436	1557,83	37
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**15698**
152. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009765	4663,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009765	1888,00	18
152. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013671	2698,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013671	1322,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**82**
152. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0651	163454,00	10641
		Итого материалов:				**163454,00**	**10641**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	14285
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	3254
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**43923**
153	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,0651**		**5772,00**	**376**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	30
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1091906**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1091530**
Материалы -			Тенге				**419845**
Всего заработная плата -			Тенге				**113271**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**526189**
Накладные расходы -			Тенге				**103294**
Сметная прибыль -			Тенге				**95586**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1290410**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**96**
Сметная заработная плата -			Тенге				**113271**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**376**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**376**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**406**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1290816**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113271**
		РАЗДЕЛ 13.Стены подвала блок 1					
		КЖ 19-23					
154	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**88,5700**		**31265,36**	**2769173**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	796,244	1150,00	915681
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	36,827	1357,26	49984
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**965665**
154. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,239139	4485,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,239139	1322,00	316
154. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	47,429	37,00	1755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	30,991	5981,00	185355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	30,991	1322,00	40970
154. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	2,294	4663,00	10697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	2,294	1888,00	4331
154. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	1,63	75,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	73,779	166,00	12247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	3,304	2698,00	8913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	3,304	1322,00	4368
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**220162**
154.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	89,899	14692,00	1320789
154.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,168283	40475,00	6811
154.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	1,949	63383,00	123504

1	2	3	4	5	6	7	8
154.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,065542	32037,00	2100
154.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,106284	404706,00	43014
154.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	76,17	310,00	23613
154.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,08857	212247,00	18799
154.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,197511	30,00	6
154.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	91,227	1038,00	94694
		Итого материалов:				**18441,12**	**1633330**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	878755
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	291834
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**3939762**
155	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,7318**		**19898,37**	**14562**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	12,353	1106,00	13662
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,124406	1888,00	235
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**13897**
155. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,124406	4663,00	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,124406	1888,00	235
155. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029272	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,541532	195,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**686**
155. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,195	97,00	213
		Итого материалов:				**291,00**	**213**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	12646
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	2177
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**29385**
156	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4775**		**19733,32**	**9423**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	7,134	1215,00	8668

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,095504	1888,00	180
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**8848**
156. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,095504	4663,00	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,095504	1888,00	180
156. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019101	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,477998	195,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,391089	197,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**616**
156. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,433	97,00	139
		Итого материалов:				**291,00**	**139**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	8052
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	1398
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**18873**
157	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3514**		**198308,00**	**69685**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	5575
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**75260**
158	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**8,5091**		**191925,00**	**1633113**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	130649
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**1763762**
159	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**336,8400**		**867,46**	**292196**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	71,41	1301,00	92905
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,67368	1322,00	891
		Итого оплата труда:				**278,46**	**93795**
159. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	6,568	706,00	4637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,67368	2698,00	1818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,67368	1322,00	891

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**6455**
159. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	808,416	225,00	181894
159. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,053894	121724,00	6560
159. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,080842	54214,00	4383
		Итого материалов:				**572,49**	**192837**
		Накладные расходы	%	93		258,96	87229
		Сметная прибыль	%	8		90,11	30354
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**409779**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4788152**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4788152**
	Материалы -		Тенге				**1826518**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1082206**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1702798**
		Накладные расходы -	Тенге				**986683**
		Сметная прибыль -	Тенге				**461987**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6236821**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**925**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1082206**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**6236821**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**925**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1082206**
		РАЗДЕЛ 14.Стены подвала блок 2					
		Диафрагмы жесткости ДЖм-1 - ДЖм-4 (КЖ 10.1-13)					
160	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**153,5200**		**35090,43**	**5387083**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	9,8	1504,496	1150,00	1730170
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8027	123,231	1328,84	163754
		Итого оплата труда:				**12336,66**	**1893924**
160. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,414504	4485,00	1859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,414504	1322,00	548
160. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5831	89,518	37,00	3312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7759	119,116	5981,00	712434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7759	119,116	1322,00	157471

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	1,489	4663,00	6944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0097	1,489	1888,00	2811
160. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0176	2,702	75,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,249	345,282	166,00	57317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	2,211	2698,00	5964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,211	1322,00	2923
		Итого эксплуатация машин:				**5133,10**	**788033**
160.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	155,823	14692,00	2289349
160.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,276336	40475,00	11185
160.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	3,239	63383,00	205315
160.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,105929	32037,00	3394
160.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,184224	404706,00	74557
160.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	132,027	310,00	40928
160.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,414504	212247,00	87977
160.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00206	0,316251	30,00	9
160.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,98	150,45	1038,00	156167
		Итого материалов:				**18687,34**	**2868880**
		Накладные расходы	%	91		11226,36	1723471
		Сметная прибыль	%	8		3705,34	568844
		Сметная стоимость:				**50022,14**	**7679398**
161	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**6,5720**		**19898,37**	**130771**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	110,935	1106,00	122694
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,117	1888,00	2109
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**124803**
161. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,117	4663,00	5210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,117	1888,00	2109

1	2	3	4	5	6	7	8
161. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,262878	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	4,863	195,00	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**6165**
161. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,716	97,00	1912
		Итого материалов:				**291,00**	**1912**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	113571
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	19547
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**263889**
162	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**11,7546**		**15136,11**	**177919**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	12,62	148,343	1106,00	164068
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,998	1888,00	3773
		Итого оплата труда:				**14278,68**	**167840**
162. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,998	4663,00	9318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,998	1888,00	3772
162. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,470185	27,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	5,642	195,00	1100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**887,39**	**10431**
162. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	35,264	97,00	3421
		Итого материалов:				**291,00**	**3421**
		Накладные расходы	%	91		12993,60	152735
		Сметная прибыль	%	8		2250,38	26452
		Сметная стоимость:				**30380,09**	**357106**
163	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,3273**		**19733,32**	**65658**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	49,71	1215,00	60397
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,665456	1888,00	1256
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**61654**

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,665456	4663,00	3103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,665456	1888,00	1256
163. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,133091	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,331	195,00	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,725	197,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**4293**
163. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,982	97,00	968
		Итого материалов:				**291,00**	**968**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	56105
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	9741
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**131504**
164	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0032**		**198308,00**	**397251**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	31780
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**429031**
165	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**40,7912**		**191925,00**	**7828855**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	626308
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**8455163**
166	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**307,4400**		**867,46**	**266693**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	65,177	1301,00	84796
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,61488	1322,00	813
		Итого оплата труда:				**278,46**	**85609**
166. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,995	706,00	4233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,61488	2698,00	1659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,61488	1322,00	813
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**5891**

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	737,856	225,00	166018
166. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,04919	121724,00	5988
166. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,073786	54214,00	4000
		Итого материалов:				**572,49**	**176005**
		Накладные расходы	%	93		258,96	79616
		Сметная прибыль	%	8		90,11	27705
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**374013**
		Стены Стм-1, Стм-2 (КЖ 14)					
167	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**28,0100**		**31265,36**	**875743**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	251,81	1150,00	289581
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	11,647	1357,26	15807
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**305389**
167. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,075627	4485,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,075627	1322,00	100
167. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	14,999	37,00	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	9,801	5981,00	58618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	9,801	1322,00	12957
167. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,725459	4663,00	3383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,725459	1888,00	1370
167. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,515384	75,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	23,332	166,00	3873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	1,045	2698,00	2819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	1,045	1322,00	1381
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**69626**
167.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	28,43	14692,00	417696
167.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,053219	40475,00	2154
167.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,61622	63383,00	39058

1	2	3	4	5	6	7	8
167.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,020727	32037,00	664
167.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,033612	404706,00	13603
167.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	24,089	310,00	7467
167.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,02801	212247,00	5945
167.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,062462	30,00	2
167.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	28,85	1038,00	29947
		Итого материалов:				**18441,12**	**516536**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	277904
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	92292
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**1245938**
168	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1942**		**19898,37**	**3864**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	3,278	1106,00	3625
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,033011	1888,00	62
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**3688**
168. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,033011	4663,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,033011	1888,00	62
168. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007767	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,143693	195,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**182**
168. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,58254	97,00	57
		Итого материалов:				**291,00**	**57**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	3356
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	578
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**7797**
169	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1638**		**15136,11**	**2479**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	12,62	2,067	1106,00	2286

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,027846	1888,00	53
		Итого оплата труда:				**14278,68**	**2339**
169. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,027846	4663,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,027846	1888,00	53
169. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006552	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,078624	195,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**887,39**	**145**
169. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4914	97,00	48
		Итого материалов:				**291,00**	**48**
		Накладные расходы	%	91		12993,60	2128
		Сметная прибыль	%	8		2250,38	369
		Сметная стоимость:				**30380,09**	**4976**
170	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1125**		**19733,32**	**2220**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	1,681	1215,00	2042
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0225	1888,00	42
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**2085**
170. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0225	4663,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0225	1888,00	42
170. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0045	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,112613	195,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,092137	197,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**145**
170. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,3375	97,00	33
		Итого материалов:				**291,00**	**33**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	1897
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	329
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**4446**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0166**		**198308,00**	**3284**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	263
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**3547**
172	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,1310**		**191925,00**	**408988**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	32719
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**441707**
173	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**108,0800**		**867,46**	**93755**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	22,913	1301,00	29810
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,21616	1322,00	286
		Итого оплата труда:				**278,46**	**30096**
173. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,108	706,00	1488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,21616	2698,00	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,21616	1322,00	286
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**2071**
173. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	259,392	225,00	58363
173. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,017293	121724,00	2105
173. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,025939	54214,00	1406
		Итого материалов:				**572,49**	**61874**
		Накладные расходы	%	93		258,96	27989
		Сметная прибыль	%	8		90,11	9740
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**131484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**15644563**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15644563**
Материалы -			Тенге				**3629734**
Всего заработная плата -			Тенге				**2677425**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8638378**
Накладные расходы -			Тенге				**2438770**
Сметная прибыль -			Тенге				**1446667**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19530000**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2300**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2677425**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**19530000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2677425**
		РАЗДЕЛ 15.Стены подвала блок 3					
		КЖ 9-11					
174	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**60,6000**		**31265,36**	**1894681**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	544,794	1150,00	626513
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	25,197	1357,26	34199
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**660713**
174. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,16362	4485,00	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,16362	1322,00	216
174. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	32,451	37,00	1201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	21,204	5981,00	126821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	21,204	1322,00	28032
174. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	1,57	4663,00	7319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	1,57	1888,00	2964
174. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	1,115	75,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	50,48	166,00	8380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	2,26	2698,00	6099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	2,26	1322,00	2988
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**150636**
174.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	61,509	14692,00	903690
174.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,11514	40475,00	4660
174.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	1,333	63383,00	84502
174.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,044844	32037,00	1437
174.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,07272	404706,00	29430

1	2	3	4	5	6	7	8
174.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	52,116	310,00	16156
174.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0606	212247,00	12862
174.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,135138	30,00	4
174.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	62,418	1038,00	64790
		Итого материалов:				**18441,12**	**1117532**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	601248
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	199674
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**2695603**
175	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0670**		**19733,32**	**1322**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	1,001	1215,00	1216
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0134	1888,00	25
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**1241**
175. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0134	4663,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0134	1888,00	25
175. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00268	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,067067	195,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,054873	197,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**86**
175. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,201	97,00	19
		Итого материалов:				**291,00**	**19**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	1130
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	196
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**2648**
176	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0670**		**198308,00**	**13287**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	1063
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**14350**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,1900**		**191925,00**	**612241**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	48979
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**661220**
178	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**253,4000**		**867,46**	**219815**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	53,721	1301,00	69891
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,5068	1322,00	670
		Итого оплата труда:				**278,46**	**70561**
178. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,941	706,00	3489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,5068	2698,00	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,5068	1322,00	670
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**4856**
178. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	608,16	225,00	136836
178. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,040544	121724,00	4935
178. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,060816	54214,00	3297
		Итого материалов:				**572,49**	**145068**
		Накладные расходы	%	93		258,96	65621
		Сметная прибыль	%	8		90,11	22835
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**308271**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**2741345**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2741345**
Материалы -			Тенге				**1262619**
Всего заработная плата -			Тенге				**732515**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**625527**
Накладные расходы -			Тенге				**668000**
Сметная прибыль -			Тенге				**272748**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3682092**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**625**
Сметная заработная плата -			Тенге				**732515**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**3682092**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**625**
Сметная заработная плата -			Тенге				**732515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16.Стены подвала блок 4					
		КЖ 9-11					
179	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**36,7000**		**31265,36**	**1147439**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	329,933	1150,00	379423
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	15,26	1357,26	20712
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**400134**
179. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,09909	4485,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,09909	1322,00	131
179. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	19,653	37,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	12,841	5981,00	76804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	12,841	1322,00	16976
179. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,95053	4663,00	4432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,95053	1888,00	1795
179. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,67528	75,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	30,571	166,00	5075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	1,369	2698,00	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	1,369	1322,00	1810
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**91227**
179.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,251	14692,00	547284
179.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,06973	40475,00	2822
179.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,8074	63383,00	51175
179.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,027158	32037,00	870
179.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,04404	404706,00	17823
179.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	31,562	310,00	9784
179.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0367	212247,00	7789

1	2	3	4	5	6	7	8
179.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,081841	30,00	2
179.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	37,801	1038,00	39237
		Итого материалов:				**18441,12**	**676789**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	364122
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	120925
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**1632486**
180	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0336**		**19733,32**	**663**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,501984	1215,00	610
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00672	1888,01	13
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**623**
180. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00672	4663,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00672	1888,00	13
180. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001344	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,033634	195,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,027518	197,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**43**
180. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1008	97,00	10
		Итого материалов:				**291,00**	**10**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	567
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	98
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**1328**
181	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0336**		**198308,00**	**6663**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	533
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**7196**
182	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,1970**		**191925,00**	**229734**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	18379
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**248113**

1	2	3	4	5	6	7	8
183	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**145,8800**		**867,46**	**126545**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	30,927	1301,00	40235
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,29176	1322,00	386
		Итого оплата труда:				**278,46**	**40621**
183. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,845	706,00	2008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,29176	2698,00	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,29176	1322,00	386
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**2795**
183. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	350,112	225,00	78775
183. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,023341	121724,00	2841
183. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,035011	54214,00	1898
		Итого материалов:				**572,49**	**83514**
		Накладные расходы	%	93		258,96	37778
		Сметная прибыль	%	8		90,11	13146
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**177469**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**1511044**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1511044**
Материалы -			Тенге				**760313**
Всего заработная плата -			Тенге				**441378**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**236397**
Накладные расходы -			Тенге				**402467**
Сметная прибыль -			Тенге				**153081**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2066592**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**377**
Сметная заработная плата -			Тенге				**441378**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**2066592**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**377**
Сметная заработная плата -			Тенге				**441378**

РАЗДЕЛ 17.Стены подвала блок 5

КЖ 22,23

184	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**12,4400**		**31265,36**	**388941**

1	2	3	4	5	6	7	8
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	111,836	1150,00	128611
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	5,173	1357,26	7020
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**135631**
184. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,033588	4485,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,033588	1322,00	44
184. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	6,662	37,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	4,353	5981,00	26034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	4,353	1322,00	5755
184. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,322196	4663,00	1502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,322196	1888,00	608
184. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,228896	75,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	10,363	166,00	1720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,464012	2698,00	1252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,464012	1322,00	613
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**30923**
184.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,627	14692,00	185510
184.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,023636	40475,00	957
184.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,27368	63383,00	17347
184.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,009206	32037,00	295
184.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,014928	404706,00	6041
184.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	10,698	310,00	3317
184.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,01244	212247,00	2640
184.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,027741	30,00	1
184.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	12,813	1038,00	13300
		Итого материалов:				**18441,12**	**229407**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	123425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	40989
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**553355**
185	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,1451**		**19898,37**	**42684**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	36,21	1106,00	40048
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,36467	1888,00	688
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**40736**
185. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,36467	4663,00	1700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,36467	1888,00	689
185. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,085805	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,587	195,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**2012**
185. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,435	97,00	624
		Итого материалов:				**291,00**	**624**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	37070
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	6380
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**86135**
186	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0168**		**19733,32**	**332**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,250992	1215,00	305
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00336	1888,01	6
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**311**
186. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00336	4663,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00336	1888,00	6
186. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000672	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,016817	195,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,013759	197,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**22**
186. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0504	97,00	5
		Итого материалов:				**291,00**	**5**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	283
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	49
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**664**
187	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0491**		**198308,00**	**9741**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	779
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**10520**
188	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,1128**		**191925,00**	**405499**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	32440
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**437939**
189	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**29,6800**		**867,46**	**25746**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	6,292	1301,00	8186
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,05936	1322,00	78
		Итого оплата труда:				**278,46**	**8265**
189. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,57876	706,00	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,05936	2698,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05936	1322,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**569**
189. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	71,232	225,00	16027
189. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004749	121724,00	578
189. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007123	54214,00	386
		Итого материалов:				**572,49**	**16991**
		Накладные расходы	%	93		258,96	7686
		Сметная прибыль	%	8		90,11	2675
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**36107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**872943**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**872943**
	Материалы -		Тенге				**247028**
	Всего заработная плата -		Тенге				**184944**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**415240**
		Накладные расходы -	Тенге				**168464**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83313**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1124720**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1124720**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184944**
		РАЗДЕЛ 18.Каркас блок 1					
		КЖ 9-18, 24-45					
190	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	**м3**	**125,0800**		**49402,67**	**6179286**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	20,6	2576,648	1150,00	2963145
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	136,737	1338,36	183004
		Итого оплата труда:				**25153,10**	**3146149**
190. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,337716	4485,00	1515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,337716	1322,00	446
190. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,226	153,311	37,00	5672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,014	126,819	5981,00	758502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,014	126,819	1322,00	167655
190. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	3,953	4663,00	18431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	3,953	1888,00	7463
190. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0191	2,389	75,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,999	375,09	166,00	62265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045	5,629	2698,00	15186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045	5,629	1322,00	7442
		Итого эксплуатация машин:				**6889,59**	**861750**

1	2	3	4	5	6	7	8
190.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	126,956	14692,00	1865240
190.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,77	96,312	70,00	6742
190.12	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,3127	51156,00	15996
190.13	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	2,251	34424,00	77504
190.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,105067	32037,00	3366
190.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,25	156,35	310,00	48469
190.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,450288	212247,00	95572
190.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0194	2,427	27289,00	66218
190.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,3127	30,00	9
190.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	168,858	1038,00	175275
		Итого материалов:				**18823,08**	**2354391**
		Накладные расходы	%	91		22889,32	2862996
		Сметная прибыль	%	8		5783,36	723383
		Сметная стоимость:				**78075,35**	**9765665**
191	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,1703**		**19898,37**	**82982**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	70,394	1106,00	77856
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,708948	1888,00	1338
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**79195**
191. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,708948	4663,00	3306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,708948	1888,00	1338
191. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,166811	27,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,086	195,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**3912**
191. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,511	97,00	1214
		Итого материалов:				**291,00**	**1214**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	72067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	12404
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**167453**
192	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**8,0071**		**19733,32**	**158006**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	119,625	1215,00	145345
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,601	1888,00	3023
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**148368**
192. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,601	4663,00	7467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,601	1888,00	3023
192. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,320282	27,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	8,015	195,00	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	6,558	197,00	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**10331**
192. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	24,021	97,00	2330
		Итого материалов:				**291,00**	**2330**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	135015
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	23442
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**316462**
193	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,0071**		**198308,00**	**1587862**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	127029
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**1714891**
194	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**46,4198**		**191925,00**	**8909116**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	712729
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**9621846**
195	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство**	**м3**	**167,2000**		**36637,77**	**6125834**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	12,53	2095,016	1171,00	2453264
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	160,061	1334,83	213654
		Итого оплата труда:				**15950,46**	**2666917**

1	2	3	4	5	6	7	8
195. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	123,761	37,00	4579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	150,982	5981,00	903021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	150,982	1322,00	199598
195. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	3,628	4663,00	16918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	3,628	1888,00	6850
195. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	5,451	2698,00	14706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	5,451	1322,00	7206
		Итого эксплуатация машин:				**5617,37**	**939225**
195. 7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	169,708	14692,00	2493350
195. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	50,16	114,00	5718
195. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	3,344	63383,00	211953
195.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	33,44	310,00	10366
195.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,264176	45268,00	11959
		Итого материалов:				**16347,76**	**2733346**
		Накладные расходы	%	91		14514,92	2426895
		Сметная прибыль	%	8		4092,21	684218
		Сметная стоимость:				**55244,90**	**9236948**
196	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,8993**		**19898,37**	**37793**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	32,06	1106,00	35458
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,322878	1888,00	610
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**36068**
196. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,322878	4663,00	1506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,322878	1888,00	610
196. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,075971	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,405	195,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**1782**

1	2	3	4	5	6	7	8
196. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,698	97,00	553
		Итого материалов:				**291,00**	**553**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	32822
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	5649
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**76263**
197	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**16,2062**		**19733,32**	**319802**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	242,121	1215,00	294177
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	3,241	1888,00	6119
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**300296**
197. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	3,241	4663,00	15114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	3,241	1888,00	6119
197. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,648248	27,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	16,222	195,00	3163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	13,273	197,00	2615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**20910**
197. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	48,619	97,00	4716
		Итого материалов:				**291,00**	**4716**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	273269
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	47446
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**640517**
198	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,1655**		**198308,00**	**3205740**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	256459
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**3462199**
199	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**38,4085**		**191925,00**	**7371555**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	589724
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**7961280**
200	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,7290**		**231929,00**	**401005**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18554,32	32080
		Сметная стоимость:				**250483,32**	**433086**
201	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**1,7290**		**5772,00**	**9980**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	798
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**10778**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**34388962**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34378982**
	Материалы -		Тенге				**5096550**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6376993**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21475279**
		Накладные расходы -	Тенге				**5803064**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3214564**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**43396609**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5439**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6376993**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9980**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9980**
		Сметная прибыль -	Тенге				**798**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10778**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**43407388**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5439**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6376993**
РАЗДЕЛ 19.Каркас блок 2							
		КЖ 7-9, 15-38					
202	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	**м3**	**105,3000**		**49402,67**	**5202102**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	20,6	2169,18	1150,00	2494557
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	115,114	1338,36	154064
		Итого оплата труда:				**25153,10**	**2648621**
202. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,28431	4485,00	1275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,28431	1322,00	376
202. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,226	129,066	37,00	4775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,014	106,764	5981,00	638554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,014	106,764	1322,00	141142

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	3,327	4663,00	15516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	3,327	1888,00	6281
202. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0191	2,011	75,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,999	315,774	166,00	52418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045	4,739	2698,00	12784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045	4,739	1322,00	6265
		Итого эксплуатация машин:				**6889,59**	**725474**
202.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	106,88	14692,00	1570274
202.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,77	81,081	70,00	5676
202.12	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,26325	51156,00	13467
202.13	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	1,895	34424,00	65247
202.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,088452	32037,00	2834
202.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,25	131,625	310,00	40804
202.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,37908	212247,00	80459
202.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0194	2,043	27289,00	55747
202.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,26325	30,00	8
202.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	142,155	1038,00	147557
		Итого материалов:				**18823,08**	**1982071**
		Накладные расходы	%	91		22889,32	2410245
		Сметная прибыль	%	8		5783,36	608988
		Сметная стоимость:				**78075,35**	**8221334**
203	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1841**		**19898,37**	**3664**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	3,108	1106,00	3438
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,031304	1888,00	59
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**3497**

1	2	3	4	5	6	7	8
203. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,031304	4663,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,031304	1888,00	59
203. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007366	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,136264	195,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**173**
203. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,55242	97,00	54
		Итого материалов:				**291,00**	**54**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	3182
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	548
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**7394**
204	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,2253**		**19733,32**	**122847**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	93,007	1215,00	113003
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,245	1888,00	2351
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**115354**
204. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,245	4663,00	5806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,245	1888,00	2351
204. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,249014	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,232	195,00	1215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,099	197,00	1004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**8032**
204. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,676	97,00	1812
		Итого материалов:				**291,00**	**1812**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	104972
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	18225
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**246044**
205	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,9988**		**234875,00**	**704343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18790,00	56347
		Сметная стоимость:				**253665,00**	**760691**
206	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,2303**		**198308,00**	**640594**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	51248
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**691842**
207	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**15,2241**		**191925,00**	**2921878**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	233750
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**3155628**
208	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство**	**м3**	**155,0200**		**36637,77**	**5679586**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	12,53	1942,401	1171,00	2274551
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	148,401	1334,83	198090
		Итого оплата труда:				**15950,46**	**2472641**
208. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	114,746	37,00	4246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	139,983	5981,00	837239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	139,983	1322,00	185058
208. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	3,364	4663,00	15686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	3,364	1888,00	6351
208. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	5,054	2698,00	13635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	5,054	1322,00	6681
		Итого эксплуатация машин:				**5617,37**	**870805**
208. 7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	157,345	14692,00	2311717
208. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	46,506	114,00	5302
208. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	3,1	63383,00	196513
208.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	31,004	310,00	9611
208.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,244932	45268,00	11088
		Итого материалов:				**16347,76**	**2534230**
		Накладные расходы	%	91		14514,92	2250103
		Сметная прибыль	%	8		4092,21	634375
		Сметная стоимость:				**55244,90**	**8564065**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,7600**		**19898,37**	**35020**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	29,708	1106,00	32857
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,299193	1888,00	565
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**33422**
209. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,299193	4663,00	1395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,299193	1888,00	565
209. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,070398	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,302	195,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**1651**
209. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,28	97,00	512
		Итого материалов:				**291,00**	**512**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	30414
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	5235
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**70669**
210	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**9,0110**		**19733,32**	**177817**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	134,624	1215,00	163569
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,802	1888,00	3403
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**166971**
210. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,802	4663,00	8404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,802	1888,00	3402
210. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,36044	27,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	9,02	195,00	1759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	7,38	197,00	1454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**11626**

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	27,033	97,00	2622
		Итого материалов:				**291,00**	**2622**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	151944
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	26381
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**356142**
211	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,9832**		**198308,00**	**2178054**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	174244
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**2352299**
212	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**19,6370**		**191925,00**	**3768839**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	301507
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**4070346**
213	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5885**		**231929,00**	**136486**
		Сметная прибыль	%	8		18554,32	10919
		Сметная стоимость:				**250483,32**	**147404**
214	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,5885**		**5772,00**	**3397**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	272
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**3668**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**21574627**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21571230**
Материалы -			Тенге				**4521301**
Всего заработная плата -			Тенге				**5440506**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10350194**
Накладные расходы -			Тенге				**4950860**
Сметная прибыль -			Тенге				**2121767**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28643858**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4639**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5440506**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3397**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3397**
Сметная прибыль -			Тенге				**272**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3668**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**28647526**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4639**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5440506**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 20.Каркас блок 3							
		КЖ 16-31					
215	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	**м3**	**100,8800**		**49402,67**	**4983742**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	20,6	2078,128	1150,00	2389847
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	110,282	1338,36	147597
		Итого оплата труда:				**25153,10**	**2537444**
215. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,272376	4485,00	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,272376	1322,00	360
215. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,226	123,649	37,00	4575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,014	102,282	5981,00	611750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,014	102,282	1322,00	135217
215. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	3,188	4663,00	14865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	3,188	1888,00	6019
215. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0191	1,927	75,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,999	302,519	166,00	50218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045	4,54	2698,00	12248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045	4,54	1322,00	6002
		Итого эксплуатация машин:				**6889,59**	**695022**
215.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	102,393	14692,00	1504361
215.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,77	77,678	70,00	5437
215.12	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,2522	51156,00	12902
215.13	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	1,816	34424,00	62508
215.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,084739	32037,00	2715
215.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,25	126,1	310,00	39091
215.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,363168	212247,00	77081
215.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0194	1,957	27289,00	53407

1	2	3	4	5	6	7	8
215.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,2522	30,00	8
215.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	136,188	1038,00	141363
		Итого материалов:				**18823,08**	**1898873**
		Накладные расходы	%	91		22889,32	2309074
		Сметная прибыль	%	8		5783,36	583425
		Сметная стоимость:				**78075,35**	**7876241**
216	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,4672**		**19733,32**	**107886**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	81,68	1215,00	99241
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,093	1888,00	2064
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**101306**
216. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,093	4663,00	5099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,093	1888,00	2064
216. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,218688	27,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,473	195,00	1067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,478	197,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**7054**
216. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,402	97,00	1591
		Итого материалов:				**291,00**	**1591**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	92188
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	16006
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**216080**
217	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,1880**		**234875,00**	**513907**
		Сметная прибыль	%	8		18790,00	41113
		Сметная стоимость:				**253665,00**	**555019**
218	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,2780**		**198308,00**	**650054**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	52004
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**702058**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**38,1720**		**191925,00**	**7326161**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	586093
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**7912254**
220	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство**	**м3**	**133,8400**		**36637,77**	**4903599**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	12,53	1677,015	1171,00	1963785
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	128,125	1334,83	171025
		Итого оплата труда:				**15950,46**	**2134810**
220. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	99,068	37,00	3666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	120,858	5981,00	722849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	120,858	1322,00	159774
220. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	2,904	4663,00	13543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	2,904	1888,00	5483
220. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	4,363	2698,00	11772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	4,363	1322,00	5768
		Итого эксплуатация машин:				**5617,37**	**751829**
220. 7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	135,848	14692,00	1995873
220. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	40,152	114,00	4577
220. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	2,677	63383,00	169664
220.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	26,768	310,00	8298
220.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,211467	45268,00	9573
		Итого материалов:				**16347,76**	**2187985**
		Накладные расходы	%	91		14514,92	1942677
		Сметная прибыль	%	8		4092,21	547702
		Сметная стоимость:				**55244,90**	**7393978**
221	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**11,4538**		**19733,32**	**226021**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	171,12	1215,00	207911
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,291	1888,00	4325
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**212235**

1	2	3	4	5	6	7	8
221. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,291	4663,00	10682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,291	1888,00	4325
221. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,458152	27,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	11,465	195,00	2236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	9,381	197,00	1848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**14778**
221. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	34,361	97,00	3333
		Итого материалов:				**291,00**	**3333**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	193134
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	33532
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**452688**
222	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,4773**		**198308,00**	**2276044**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	182084
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**2458128**
223	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**34,5643**		**191925,00**	**6633749**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	530700
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**7164449**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**27621163**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27621163**
Материалы -			Тенге				**4091781**
Всего заработная плата -			Тенге				**4985795**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17399915**
Накладные расходы -			Тенге				**4537074**
Сметная прибыль -			Тенге				**2572659**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34730896**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4250**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4985795**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**34730896**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4250**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4985795**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 21.Каркас блок 4							
		КЖ 16-31					
224	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	**м3**	**36,8200**		**49402,67**	**1819006**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	20,6	758,492	1150,00	872266
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	40,252	1338,36	53871
		Итого оплата труда:				**25153,10**	**926137**
224. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,099414	4485,00	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,099414	1322,00	131
224. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,226	45,13	37,00	1670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,014	37,332	5981,00	223281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,014	37,332	1322,00	49353
224. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	1,164	4663,00	5425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	1,164	1888,00	2198
224. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0191	0,703262	75,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,999	110,416	166,00	18329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045	1,657	2698,00	4470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045	1,657	1322,00	2191
		Итого эксплуатация машин:				**6889,59**	**253675**
224.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,372	14692,00	549074
224.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,77	28,351	70,00	1985
224.12	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,09205	51156,00	4709
224.13	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,66276	34424,00	22815
224.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,030929	32037,00	991
224.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,25	46,025	310,00	14268
224.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,132552	212247,00	28134
224.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0194	0,714308	27289,00	19493

1	2	3	4	5	6	7	8
224.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,09205	30,00	3
224.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	49,707	1038,00	51596
		Итого материалов:				**18823,08**	**693066**
		Накладные расходы	%	91		22889,32	842785
		Сметная прибыль	%	8		5783,36	212943
		Сметная стоимость:				**78075,35**	**2874734**
225	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,1048**		**19733,32**	**41535**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	31,446	1215,00	38207
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,420966	1888,00	795
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**39002**
225. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,420966	4663,00	1963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,420966	1888,00	795
225. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,084193	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,107	195,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,724	197,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**2716**
225. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,314	97,00	613
		Итого материалов:				**291,00**	**613**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	35492
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	6162
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**83189**
226	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6523**		**234875,00**	**153218**
		Сметная прибыль	%	8		18790,00	12257
		Сметная стоимость:				**253665,00**	**165476**
227	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4511**		**198308,00**	**287757**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	23021
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**310777**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**7,3398**		**191925,00**	**1408699**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	112696
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**1521395**
229	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство**	**м3**	**37,4900**		**36637,77**	**1373550**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	12,53	469,75	1171,00	550077
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	35,889	1334,83	47906
		Итого оплата труда:				**15950,46**	**597983**
229. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	27,75	37,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	33,853	5981,00	202478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	33,853	1322,00	44754
229. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,813533	4663,00	3794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,813533	1888,00	1536
229. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	1,222	2698,00	3297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	1,222	1322,00	1615
		Итого эксплуатация машин:				**5617,37**	**210595**
229. 7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	38,052	14692,00	559065
229. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	11,247	114,00	1282
229. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,7498	63383,00	47525
229.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	7,498	310,00	2324
229.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,059234	45268,00	2681
		Итого материалов:				**16347,76**	**612878**
		Накладные расходы	%	91		14514,92	544164
		Сметная прибыль	%	8		4092,21	153417
		Сметная стоимость:				**55244,90**	**2071131**
230	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,8867**		**19733,32**	**37230**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	28,187	1215,00	34247
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,37733	1888,00	712
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**34959**

1	2	3	4	5	6	7	8
230. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,37733	4663,00	1759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,37733	1888,00	712
230. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,075466	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,889	195,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,545	197,00	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**2434**
230. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,66	97,00	549
		Итого материалов:				**291,00**	**549**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	31813
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	5523
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**74566**
231	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0089**		**19898,37**	**176**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	0,149726	1106,00	166
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,001508	1887,99	3
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**168**
231. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,001508	4663,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,001508	1888,00	3
231. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000355	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,006564	195,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**8**
231. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,02661	97,00	3
		Итого материалов:				**291,00**	**3**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	153
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	26
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**356**
232	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,8859**		**198308,00**	**572291**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	45783
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**618074**
233	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**7,2481**		**191925,00**	**1391095**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	111288
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**1502383**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**7084558**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7084558**
	Материалы -		Тенге				**1307108**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1598249**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3813060**
		Накладные расходы -	Тенге				**1454407**
		Сметная прибыль -	Тенге				**683117**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9222082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1598249**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**9222082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1598249**
РАЗДЕЛ 22.Каркас блок 5							
		КЖ 4-15					
234	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	**м3**	**11,7200**		**49402,67**	**578999**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	20,6	241,432	1150,00	277647
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	12,812	1338,36	17147
		Итого оплата труда:				**25153,10**	**294794**
234. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031644	4485,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031644	1322,00	42
234. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,226	14,365	37,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,014	11,883	5981,00	71072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,014	11,883	1322,00	15709
234. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,370352	4663,00	1727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,370352	1888,00	699
234. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0191	0,223852	75,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,999	35,146	166,00	5834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045	0,5274	2698,00	1423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045	0,5274	1322,00	697
		Итого эксплуатация машин:				**6889,59**	**80746**
234.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,896	14692,00	174773
234.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,77	9,024	70,00	632
234.12	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0293	51156,00	1499
234.13	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,21096	34424,00	7262
234.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,009845	32037,00	315
234.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,25	14,65	310,00	4542
234.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,042192	212247,00	8955
234.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0194	0,227368	27289,00	6205
234.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,0293	30,00	1
234.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	15,822	1038,00	16423
		Итого материалов:				**18823,08**	**220607**
		Накладные расходы	%	91		22889,32	268263
		Сметная прибыль	%	8		5783,36	67781
		Сметная стоимость:				**78075,35**	**915043**
235	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,0250**		**19898,37**	**40293**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	34,181	1106,00	37805
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,344243	1888,00	650
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**38454**
235. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,344243	4663,00	1605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,344243	1888,00	650
235. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,080998	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,498	195,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**1900**
235. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,075	97,00	589
		Итого материалов:				**291,00**	**589**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	34994
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	6023
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**81310**
236	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,0480**		**19733,32**	**20681**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	15,657	1215,00	19023
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2096	1888,00	396
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**19419**
236. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,2096	4663,00	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2096	1888,00	396
236. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04192	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,049	195,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,858312	197,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**1352**
236. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,144	97,00	305
		Итого материалов:				**291,00**	**305**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	17671
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	3068
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**41420**
237	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2621**		**223473,00**	**58568**
		Сметная прибыль	%	8		17877,84	4685
		Сметная стоимость:				**241350,84**	**63253**
238	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0480**		**198308,00**	**207827**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	16626

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**224453**
239	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,7917**		**191925,00**	**727718**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	58217
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**785936**
240	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство**	**м3**	**10,9860**		**36637,77**	**402502**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	12,53	137,655	1171,00	161194
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	10,517	1334,83	14038
		Итого оплата труда:				**15950,46**	**175232**
240. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	8,132	37,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	9,92	5981,00	59334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	9,92	1322,00	13114
240. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,238396	4663,00	1112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,238396	1888,00	450
240. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,358144	2698,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,358144	1322,00	473
		Итого эксплуатация машин:				**5617,37**	**61712**
240. 7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,151	14692,00	163827
240. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	3,296	114,00	376
240. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,21972	63383,00	13927
240.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	2,197	310,00	681
240.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,017358	45268,00	786
		Итого материалов:				**16347,76**	**179597**
		Накладные расходы	%	91		14514,92	159461
		Сметная прибыль	%	8		4092,21	44957
		Сметная стоимость:				**55244,90**	**606920**
241	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9324**		**19733,32**	**18399**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	13,93	1215,00	16925
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,18648	1888,00	352

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**17277**
241. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,18648	4663,00	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,18648	1888,00	352
241. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037296	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
241. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,933332	195,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
241. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,763636	197,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**1203**
241. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,797	97,00	271
		Итого материалов:				**291,00**	**271**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	15722
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	2730
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**36851**
242	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0491**		**19898,37**	**978**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	0,829483	1106,00	917
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008354	1888,00	16
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**933**
242. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008354	4663,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008354	1888,00	16
242. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001966	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,036364	195,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**46**
242. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14742	97,00	14
		Итого материалов:				**291,00**	**14**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	849
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	146
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**1973**

1	2	3	4	5	6	7	8
243	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1011**		**15136,11**	**1530**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	12,62	1,276	1106,00	1411
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,017184	1888,00	32
		Итого оплата труда:				**14278,68**	**1443**
243. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,017184	4663,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,017184	1888,00	32
243. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004043	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,048518	195,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**887,39**	**90**
243. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,30324	97,00	29
		Итого материалов:				**291,00**	**29**
		Накладные расходы	%	91		12993,60	1313
		Сметная прибыль	%	8		2250,38	227
		Сметная стоимость:				**30380,09**	**3071**
244	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9559**		**198308,00**	**189571**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	15166
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**204736**
245	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,2690**		**191925,00**	**435486**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	34839
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**470324**
246	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0420**		**231929,00**	**9732**
		Сметная прибыль	%	8		18554,32	779
		Сметная стоимость:				**250483,32**	**10510**
247	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1500**		**235190,03**	**35279**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	8,7	1215,00	10571
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,054	1557,83	84
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**10655**
247. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0225	4663,00	105

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0225	1888,00	42
247. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0315	2698,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0315	1322,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**190**
247. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,15	163454,00	24518
		Итого материалов:				**163454,00**	**24518**
		Накладные расходы	%	91		64638,05	9696
		Сметная прибыль	%	8		23986,25	3598
		Сметная стоимость:				**323814,32**	**48572**
248	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,1920**		**5772,00**	**1108**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	89
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**1197**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**2728670**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2727562**
Материалы -			Тенге				**425930**
Всего заработная плата -			Тенге				**558208**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1628901**
Накладные расходы -			Тенге				**507969**
Сметная прибыль -			Тенге				**258842**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3494374**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**478**
Сметная заработная плата -			Тенге				**558208**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1108**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1108**
Сметная прибыль -			Тенге				**89**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1197**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**3495570**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**478**
Сметная заработная плата -			Тенге				**558208**
РАЗДЕЛ 23.Каркас блок 6							
		КЖ 5-14					
249	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**49402,67**	**355699**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	20,6	148,32	1150,00	170568
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	7,871	1338,36	10534
		Итого оплата труда:				**25153,10**	**181102**

1	2	3	4	5	6	7	8
249. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01944	4485,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01944	1322,00	26
249. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,226	8,825	37,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,014	7,3	5981,00	43662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,014	7,3	1322,00	9651
249. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,22752	4663,00	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,22752	1888,00	430
249. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0191	0,13752	75,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,999	21,591	166,00	3584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045	0,324	2698,00	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045	0,324	1322,00	428
		Итого эксплуатация машин:				**6889,59**	**49605**
249.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,308	14692,00	107369
249.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,77	5,544	70,00	388
249.12	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,018	51156,00	921
249.13	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,1296	34424,00	4461
249.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,006048	32037,00	194
249.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,25	9	310,00	2790
249.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,02592	212247,00	5501
249.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0194	0,13968	27289,00	3812
249.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,018	30,00	1
249.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	9,72	1038,00	10089
		Итого материалов:				**18823,08**	**135526**
		Накладные расходы	%	91		22889,32	164803
		Сметная прибыль	%	8		5783,36	41640

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**78075,35**	**562143**
250	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0203**		**19898,37**	**404**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	0,342326	1106,00	379
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,003448	1888,01	7
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**385**
250. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003448	4663,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,003448	1888,00	7
250. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000811	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,015007	195,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**19**
250. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,06084	97,00	6
		Итого материалов:				**291,00**	**6**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	350
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	60
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**814**
251	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3946**		**19733,32**	**7786**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	5,895	1215,00	7162
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,078912	1888,00	149
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**7311**
251. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,078912	4663,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,078912	1888,00	149
251. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015782	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
251. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,394955	195,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
251. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,323145	197,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**509**
251. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,184	97,00	115
		Итого материалов:				**291,00**	**115**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	6653
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	1155
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**15594**
252	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3948**		**198308,00**	**78292**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	6263
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**84555**
253	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,5828**		**191925,00**	**303779**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	24302
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**328081**
254	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25. Устройство**	**м3**	**14,6200**		**36637,77**	**535644**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	12,53	183,189	1171,00	214514
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	13,996	1334,83	18682
		Итого оплата труда:				**15950,46**	**233196**
254. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	10,822	37,00	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	13,202	5981,00	78960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	13,202	1322,00	17453
254. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,317254	4663,00	1479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,317254	1888,00	599
254. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	0,476612	2698,00	1286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	0,476612	1322,00	630
		Итого эксплуатация машин:				**5617,37**	**82126**
254. 7	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,839	14692,00	218019
254. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	4,386	114,00	500
254. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,2924	63383,00	18533
254.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	2,924	310,00	906
254.11	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,0231	45268,00	1046

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16347,76**	**239004**
		Накладные расходы	%	91		14514,92	212208
		Сметная прибыль	%	8		4092,21	59828
		Сметная стоимость:				**55244,90**	**807680**
255	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0636**		**19898,37**	**1266**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	1,074	1106,00	1187
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,010812	1888,00	20
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**1208**
255. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,010812	4663,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010812	1888,00	20
255. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002544	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,047064	195,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**60**
255. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1908	97,00	19
		Итого материалов:				**291,00**	**19**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	1099
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	189
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**2554**
256	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7018**		**19733,32**	**13849**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	10,485	1215,00	12739
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,14036	1888,00	265
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**13004**
256. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,14036	4663,00	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,14036	1888,00	265
256. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,028072	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,702502	195,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
256. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,574774	197,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**905**
256. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,105	97,00	204
		Итого материалов:				**291,00**	**204**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	11834
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	2055
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**27737**
257	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7654**		**198308,00**	**151785**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	12143
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**163928**
258	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,1738**		**191925,00**	**225274**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	18022
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**243296**
259	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0066**		**231929,00**	**1521**
		Сметная прибыль	%	8		18554,32	122
		Сметная стоимость:				**250483,32**	**1643**
260	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0556**		**235190,03**	**13081**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	3,226	1215,00	3920
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,020023	1557,83	31
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**3951**
260. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008343	4663,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008343	1888,00	16
260. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01168	2698,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01168	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**70**
260. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,05562	163454,00	9091
		Итого материалов:				**163454,00**	**9091**
		Накладные расходы	%	91		64638,05	3595
		Сметная прибыль	%	8		23986,25	1334
		Сметная стоимость:				**323814,32**	**18011**
261	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,0622**		**5772,00**	**359**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		461,76	29
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**1688739**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1688380**
	Материалы -		Тенге				**383965**
	Всего заработная плата -		Тенге				**440157**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**760651**
		Накладные расходы -	Тенге				**400543**
		Сметная прибыль -	Тенге				**167114**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2256036**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**375**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**440157**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**359**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**359**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**388**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**2256424**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**375**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**440157**
РАЗДЕЛ 24.Перекрытие блок 1							
		КЖ 46-55					
262	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**432,7900**		**34944,36**	**15123571**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	3488,287	1128,00	3934788
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	134,901	1339,07	180641
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**4115429**
262. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,169	4485,00	5241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,169	1322,00	1545
262. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	207,566	15,00	3113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	123,605	5981,00	739280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	123,605	1322,00	163406
262. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	4,068	4663,00	18970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	4,068	1888,00	7680
262. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	19,908	75,00	1493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
262. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	6,059	2698,00	16347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	6,059	1322,00	8010
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**784445**
262. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	439,282	14692,00	6453929
262.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	50,204	114,00	5723
262.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	2,164	439337,00	950703
262.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	4,285	63383,00	271572
262.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	26,92	40475,00	1089568
262.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	2,294	63383,00	145387
262.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	11,296	63383,00	715963
262.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,372199	32037,00	11924
262.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	341,904	310,00	105990
262.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,857	6994,00	12986
262.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	12,118	20941,00	253766
262.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	1,112	30,00	33
262.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	372,632	1038,00	386792
		Итого материалов:				**24040,15**	**10404337**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	3745041
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	1509489
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**20378100**
263	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2322**		**19898,37**	**4620**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	3,92	1106,00	4335
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,039474	1888,00	75
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**4410**
263. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,039474	4663,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,039474	1888,00	75

1	2	3	4	5	6	7	8
263. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009288	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,171828	195,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**218**
263. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6966	97,00	68
		Итого материалов:				**291,00**	**68**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	4013
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	691
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**9324**
264	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**10,9563**		**19733,32**	**216204**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	163,687	1215,00	198879
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,191	1888,00	4137
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**203016**
264. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,191	4663,00	10218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,191	1888,00	4137
264. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,438251	27,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	10,967	195,00	2139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	8,973	197,00	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**14136**
264. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	32,869	97,00	3188
		Итого материалов:				**291,00**	**3188**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	184745
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	32076
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**433024**
265	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,9563**		**198308,00**	**2172716**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	173817
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**2346533**

1	2	3	4	5	6	7	8
266	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**57,8566**		**191925,00**	**11104134**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	888331
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**11992464**
267	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Обрамление отверстий**	**т металлических изделий**	**1,9286**		**68256,41**	**131640**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	56,4	108,774	1171,00	127374
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,041	1322,00	1377
		Итого оплата труда:				**66758,28**	**128751**
267. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,44358	5981,00	2653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,44358	1322,00	586
267. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,597869	2698,00	1613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,597869	1322,00	790
		Итого эксплуатация машин:				**2212,01**	**4266**
		Накладные расходы	%	93		62085,20	119738
		Сметная прибыль	%	8		10427,33	20110
		Сметная стоимость:				**140768,94**	**271488**
268	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0102**		**235190,03**	**2390**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	0,58928	1215,00	716
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003658	1557,82	6
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**722**
268. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524	4663,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524	1888,00	3
268. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134	1322,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**13**
268. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00	1661
		Итого материалов:				**163454,00**	**1661**
		Накладные расходы	%	91		64638,05	657
		Сметная прибыль	%	8		23986,25	244
		Сметная стоимость:				**323814,32**	**3290**
269	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,0089**		**5772,00**	**51**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	4
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**56**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**28755325**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28755274**
	Материалы -		Тенге				**10409254**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4452328**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13276850**
		Накладные расходы -	Тенге				**4054193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2624757**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**35434224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3903**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4452328**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**51**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**35434280**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3903**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4452328**
		РАЗДЕЛ 25.Перекрытие блок 2					
		КЖ 39-48					
270	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**703,0000**		**34944,36**	**24565887**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	5666,18	1128,00	6391451
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	219,125	1339,07	293424
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**6684875**
270. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,898	4485,00	8513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,898	1322,00	2509
270. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	337,159	15,00	5057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	200,777	5981,00	1200846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	200,777	1322,00	265427
270. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	6,608	4663,00	30814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	6,608	1888,00	12476
270. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	32,338	75,00	2425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	9,842	2698,00	26554

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	9,842	1322,00	13011
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**1274210**
270. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	713,545	14692,00	10483403
270.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	81,548	114,00	9296
270.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	3,515	439337,00	1544270
270.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	6,96	63383,00	441127
270.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	43,727	40475,00	1769834
270.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	3,726	63383,00	236159
270.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	18,348	63383,00	1162970
270.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,60458	32037,00	19369
270.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	555,37	310,00	172165
270.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	3,016	6994,00	21093
270.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	19,684	20941,00	412203
270.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	1,807	30,00	54
270.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	605,283	1038,00	628284
		Итого материалов:				**24040,15**	**16900226**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	6083236
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	2451930
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**33101053**
271	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4644**		**19898,37**	**9241**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	7,839	1106,00	8670
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,078948	1888,00	149
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**8819**
271. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,078948	4663,00	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,078948	1888,00	149
271. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018576	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
271. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,343656	195,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**436**
271. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,393	97,00	135
		Итого материалов:				**291,00**	**135**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	8025
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	1381
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**18647**
272	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**10,6799**		**19733,32**	**210749**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	159,557	1215,00	193862
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,136	1888,00	4033
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**197895**
272. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,136	4663,00	9960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,136	1888,00	4033
272. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,427194	27,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	10,691	195,00	2085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	8,747	197,00	1723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**13779**
272. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	32,04	97,00	3108
		Итого материалов:				**291,00**	**3108**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	180084
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	31267
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**422100**
273	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,6799**		**198308,00**	**2117902**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	169432
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**2287334**
274	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**74,4817**		**191925,00**	**14294895**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	1143592
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**15438486**
275	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Обрамление отверстий**	**т металлических изделий**	**4,7917**		**68256,41**	**327063**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	56,4	270,251	1171,00	316464
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,588	1322,00	3421
		Итого оплата труда:				**66758,28**	**319884**
275. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	1,102	5981,00	6592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,102	1322,00	1457
275. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,485	2698,00	4008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,485	1322,00	1963
		Итого эксплуатация машин:				**2212,01**	**10599**
		Накладные расходы	%	93		62085,20	297492
		Сметная прибыль	%	8		10427,33	49964
		Сметная стоимость:				**140768,94**	**674520**
276	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0203**		**235190,03**	**4779**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	1,179	1215,00	1432
276. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007315	1557,84	11
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**1443**
276. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048	4663,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048	1888,00	6
276. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267	2698,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267	1322,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**26**
276. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02032	163454,00	3321
		Итого материалов:				**163454,00**	**3321**
		Накладные расходы	%	91		64638,05	1313
		Сметная прибыль	%	8		23986,25	487
		Сметная стоимость:				**323814,32**	**6580**
277	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**0,0025**		**5772,00**	**14**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	1
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				**41530529**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41530515**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**16906791**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7212916**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16412796**
		Накладные расходы -	Тенге				**6570151**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3848053**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51948719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6329**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7212916**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**51948735**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6329**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7212916**
		РАЗДЕЛ 26.Перекрытие блок 3					
		КЖ 32-46					
278	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**488,7000**		**34944,36**	**17077310**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	3938,922	1128,00	4443104
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	152,328	1339,07	203977
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**4647081**
278. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,319	4485,00	5918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,319	1322,00	1744
278. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	234,381	15,00	3516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	139,573	5981,00	834784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	139,573	1322,00	184516
278. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	4,594	4663,00	21421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	4,594	1888,00	8673
278. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	22,48	75,00	1686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	6,842	2698,00	18459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	6,842	1322,00	9045
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**885784**

1	2	3	4	5	6	7	8
278. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	496,031	14692,00	7287680
278.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	56,689	114,00	6463
278.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	2,443	439337,00	1073520
278.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	4,838	63383,00	306655
278.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	30,397	40475,00	1230324
278.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	2,59	63383,00	164169
278.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	12,755	63383,00	808455
278.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,420282	32037,00	13465
278.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	386,073	310,00	119683
278.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	2,097	6994,00	14663
278.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	13,684	20941,00	286548
278.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	1,256	30,00	38
278.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	420,771	1038,00	436760
		Итого материалов:				**24040,15**	**11748422**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	4228844
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	1704492
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**23010646**
279	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,7262**		**19898,37**	**94044**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	79,779	1106,00	88235
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,803457	1888,00	1517
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**89752**
279. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,803457	4663,00	3747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,803457	1888,00	1517
279. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,189049	27,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
279. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,497	195,00	682

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**4434**
279. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,179	97,00	1375
		Итого материалов:				**291,00**	**1375**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	81674
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	14057
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**189776**
280	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,6690**		**19733,32**	**52668**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	39,875	1215,00	48448
280. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5338	1888,00	1008
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**49456**
280. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,5338	4663,00	2489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,5338	1888,00	1008
280. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,10676	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,672	195,00	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,186	197,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**3444**
280. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,007	97,00	777
		Итого материалов:				**291,00**	**777**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	45005
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	7814
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**105487**
281	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,8467**		**198308,00**	**564515**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	45161
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**609677**
282	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**50,0539**		**191925,00**	**9606602**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	768528
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**10375131**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**27395140**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27395140**
	Материалы -		Тенге				**11750574**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4786289**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10171118**
		Накладные расходы -	Тенге				**4355523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2540053**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34290716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4786289**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**34290716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4786289**
		РАЗДЕЛ 27.Перекрытие блок 4					
		КЖ 25-36					
283	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**124,1000**		**34944,36**	**4336595**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	1000,246	1128,00	1128277
283. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	38,682	1339,07	51798
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**1180075**
283. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,33507	4485,00	1503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,33507	1322,00	443
283. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	59,518	15,00	893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	35,443	5981,00	211984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	35,443	1322,00	46856
283. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,167	4663,00	5440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,167	1888,00	2203
283. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	5,709	75,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,737	2698,00	4688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,737	1322,00	2296
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**224935**
283. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	125,962	14692,00	1850626

1	2	3	4	5	6	7	8
283.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	14,396	114,00	1641
283.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,6205	439337,00	272609
283.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,229	63383,00	77872
283.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	7,719	40475,00	312427
283.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,65773	63383,00	41689
283.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,239	63383,00	205298
283.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,106726	32037,00	3419
283.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	98,039	310,00	30392
283.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,532389	6994,00	3724
283.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	3,475	20941,00	72766
283.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,318937	30,00	10
283.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	106,85	1038,00	110910
		Итого материалов:				**24040,15**	**2983383**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	1073869
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	432837
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**5843301**
284	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,5140**		**19898,37**	**30126**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	25,556	1106,00	28265
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,25738	1888,00	486
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**28751**
284. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,25738	4663,00	1200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,25738	1888,00	486
284. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,06056	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
284. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,12	195,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**1420**

1	2	3	4	5	6	7	8
284. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,542	97,00	441
		Итого материалов:				**291,00**	**441**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	26164
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	4503
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**60793**
285	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6420**		**19733,32**	**12669**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	9,591	1215,00	11654
285. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1284	1888,00	242
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**11896**
285. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,1284	4663,00	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1284	1888,00	242
285. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02568	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,642642	195,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,525798	197,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**828**
285. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,926	97,00	187
		Итого материалов:				**291,00**	**187**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	10825
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	1880
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**25374**
286	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6420**		**198308,00**	**127314**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	10185
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**137499**
287	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**10,3650**		**191925,00**	**1989310**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	159145
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**2148455**
288	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1700**		**405290,03**	**68899**

1	2	3	4	5	6	7	8
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	33,66	1215,00	40897
288. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0612	1557,83	95
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**40992**
288. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0255	4663,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0255	1888,00	48
288. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0357	2698,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0357	1322,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**215**
288. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,17	163454,00	27787
		Итого материалов:				**163454,00**	**27787**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	37303
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	8496
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**114698**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**6564914**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6564914**
Материалы -			Тенге				**3011797**
Всего заработная плата -			Тенге				**1261715**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2116624**
Накладные расходы -			Тенге				**1148161**
Сметная прибыль -			Тенге				**617046**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8330120**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1108**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1261715**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**8330120**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1108**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1261715**
РАЗДЕЛ 28.Перекрытие блок 5							
		КЖ 25-36					
289	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**28,8900**		**34944,36**	**1009543**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	232,853	1128,00	262659
289. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	9,005	1339,07	12058
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**274717**
289. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,078003	4485,00	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,078003	1322,00	103
289. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	13,856	15,00	208

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	8,251	5981,00	49349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	8,251	1322,00	10908
289. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,271566	4663,00	1266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,271566	1888,00	513
289. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,329	75,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,40446	2698,00	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,40446	1322,00	535
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**52364**
289. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,323	14692,00	430819
289.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	3,351	114,00	382
289.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,14445	439337,00	63462
289.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,286011	63383,00	18128
289.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,797	40475,00	72732
289.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,153117	63383,00	9705
289.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,754029	63383,00	47793
289.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,024845	32037,00	796
289.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	22,823	310,00	7075
289.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,123938	6994,00	867
289.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,80892	20941,00	16940
289.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,074247	30,00	2
289.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	24,874	1038,00	25820
		Итого материалов:				**24040,15**	**694520**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	249992
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	100763
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**1360298**

1	2	3	4	5	6	7	8
290	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6815**		**19733,32**	**13447**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	10,181	1215,00	12370
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,13629	1888,00	257
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**12627**
290. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,13629	4663,00	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,13629	1888,00	257
290. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,027258	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
290. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,682131	195,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
290. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,558108	197,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**879**
290. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,044	97,00	198
		Итого материалов:				**291,00**	**198**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	11491
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	1995
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**26933**
291	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6815**		**198308,00**	**135137**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	10811
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**145948**
292	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,3823**		**191925,00**	**457221**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	36578
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**493799**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**1615348**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1615348**
Материалы -			Тенге				**694718**
Всего заработная плата -			Тенге				**287344**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**592358**
Накладные расходы -			Тенге				**261483**
Сметная прибыль -			Тенге				**150146**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2026977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**2026977**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287344**
		РАЗДЕЛ 29.Перекрытие блок 6					
		КЖ 16-18					
293	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**15,1600**		**34944,36**	**529757**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	122,19	1128,00	137830
293. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	4,725	1339,07	6328
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**144157**
293. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,040932	4485,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,040932	1322,00	54
293. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	7,271	15,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,33	5981,00	25896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,33	1322,00	5724
293. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,142504	4663,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,142504	1888,00	269
293. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,69736	75,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,21224	2698,00	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,21224	1322,00	281
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**27478**
293. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,387	14692,00	226072
293.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,759	114,00	200
293.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0758	439337,00	33302
293.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,150084	63383,00	9513
293.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,942952	40475,00	38166

1	2	3	4	5	6	7	8
293.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,080348	63383,00	5093
293.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,395676	63383,00	25079
293.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,013038	32037,00	418
293.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	11,976	310,00	3713
293.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,065036	6994,00	455
293.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,42448	20941,00	8889
293.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,038961	30,00	1
293.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	13,053	1038,00	13549
		Итого материалов:				**24040,15**	**364449**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	131183
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	52875
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**713815**
294	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4694**		**19733,32**	**9264**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	7,013	1215,00	8521
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,093888	1888,00	177
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**8699**
294. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,093888	4663,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,093888	1888,00	177
294. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018778	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,469909	195,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,384471	197,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**606**
294. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,408	97,00	137
		Итого материалов:				**291,00**	**137**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	7916

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	1374
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**18554**
295	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4694**		**198308,00**	**93094**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	7447
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**100541**
296	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,2638**		**191925,00**	**242555**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	19404
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**261959**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**874669**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**874669**
Материалы -			Тенге				**364585**
Всего заработная плата -			Тенге				**152856**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**335649**
Накладные расходы -			Тенге				**139099**
Сметная прибыль -			Тенге				**81101**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1094869**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**134**
Сметная заработная плата -			Тенге				**152856**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**1094869**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**134**
Сметная заработная плата -			Тенге				**152856**
РАЗДЕЛ 30.Кровля металлоконструкции блок 4							
		КЖ 37-41					
297	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4260**		**24845,92**	**10584**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	2,505	1193,00	2988
297. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,94146	1574,05	1482
		Итого оплата труда:				**10493,50**	**4470**
297. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,03834	275,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,37488	5685,00	2131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,37488	1580,00	592
297. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0639	4663,00	298

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0639	1888,00	121
297. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,4047	5809,00	2351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,4047	1580,00	639
297. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,09798	2698,00	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,09798	1322,00	130
297. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,95424	26,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11924,33**	**5080**
297. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01278	70,00	1
297.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007966	3360,00	27
297.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00213	415475,00	885
297.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000439	63383,00	28
297.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001704	404706,00	690
297.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00426	310,00	1
297.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,8307	227,00	189
297.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,25134	195,00	49
297.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000043	1880677,00	80
297.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00017	212247,00	36
297.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000132	410969,00	54
297.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000256	544441,00	139
297.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000826	408505,00	338
		Итого материалов:				**5906,75**	**2516**
		Накладные расходы	%	69		7240,52	3084
		Сметная прибыль	%	8		2566,91	1094
		Сметная стоимость:				**34653,35**	**14762**

1	2	3	4	5	6	7	8
298	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,6960**		**29585,76**	**50177**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	14,1	23,914	1150,00	27501
298. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	2,71	1840,97	4989
		Итого оплата труда:				**19156,87**	**32490**
298. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,98368	275,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
298. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,22048	4663,00	1028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,22048	1888,00	416
298. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	2,018	6563,00	13246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	2,018	1888,00	3810
298. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,149248	8487,00	1267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,149248	2256,00	337
298. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,32224	2698,00	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,32224	1322,00	426
298. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	1,136	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9852,56**	**16710**
298. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,05088	70,00	4
298.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,031715	3360,00	107
298.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00017	415475,00	70
298.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001747	63383,00	111
298.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,005088	404706,00	2059
298.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01696	310,00	5
298.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,848	227,00	192
298.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,2544	195,00	50
298.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00017	1880677,00	319

1	2	3	4	5	6	7	8
298.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00441	212247,00	936
298.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000526	410969,00	216
298.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001018	544441,00	554
298.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00329	408505,00	1344
		Итого материалов:				**3518,21**	**5967**
		Накладные расходы	%	69		13218,24	22418
		Сметная прибыль	%	8		3424,32	5808
		Сметная стоимость:				**46228,32**	**78403**
299	**2105-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,1220**		**246288,00**	**522623**
		Сметная прибыль	%	8		19703,04	41810
		Сметная стоимость:				**265991,04**	**564433**
300	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,3980**		**73139,05**	**102248**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	50,1	70,04	1150,00	80546
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,388	3,338	1601,15	5345
		Итого оплата труда:				**61438,55**	**85891**
300. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,07	0,09786	275,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,18174	4663,00	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,18174	1888,00	343
300. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,98	2,768	5809,00	16080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,98	2,768	1580,00	4373
300. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,123024	8487,00	1044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,123024	2256,00	278
300. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,26562	2698,00	717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,26562	1322,00	351
300. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,12	1,566	26,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13415,86**	**18755**
300. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,04194	70,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
300.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,026143	3360,00	88
300.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00014	415475,00	58
300.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00144	63383,00	91
300.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000615	404706,00	249
300.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01398	310,00	4
300.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	1,258	227,00	286
300.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,27	0,37746	195,00	74
300.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00014	1880677,00	263
300.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,000419	212247,00	89
300.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000433	410969,00	178
300.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000839	544441,00	457
300.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002712	408505,00	1108
		Итого материалов:				**2108,19**	**2947**
		Накладные расходы	%	69		42392,60	59265
		Сметная прибыль	%	8		9242,53	12921
		Сметная стоимость:				**124774,18**	**174434**
301	**2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**1,4543**		**423128,00**	**615372**
		Сметная прибыль	%	8		33850,24	49230
		Сметная стоимость:				**456978,24**	**664601**
302	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,0940**		**13087,00**	**40491**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1858)	чел-ч	5,25	16,243	1858,00	30180
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,009282	1322,00	12
		Итого оплата труда:				**9758,47**	**30193**
302. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	15,625	275,00	4297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
302. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,4641	27,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
302. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	1,856	167,00	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
302. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,009282	2698,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,009282	1322,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1501,09**	**4644**
302. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,02568	220651,00	5666
		Итого материалов:				**1831,40**	**5666**
		Накладные расходы	%	69		6733,34	20833
		Сметная прибыль	%	8		1585,63	4906
		Сметная стоимость:				**21405,97**	**66230**
303	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**154,6890**		**87,85**	**13589**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	4,563	1500,00	6845
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,030938	1322,00	41
		Итого оплата труда:				**44,51**	**6886**
303. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015469	4485,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015469	1322,00	20
303. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,015469	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015469	2698,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015469	1322,00	20
303. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,733	137,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**349**
303. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00232	290315,00	674
303. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,013922	410969,00	5722
		Итого материалов:				**41,34**	**6395**
		Накладные расходы	%	69		30,71	4751
		Сметная прибыль	%	8		9,48	1467
		Сметная стоимость:				**128,05**	**19808**
304	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05**	**м2**	**154,6890**		**158,55**	**24525**

1	2	3	4	5	6	7	8
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,04473	6,919	1215,00	8407
304. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,061876	1322,00	82
		Итого оплата труда:				**54,88**	**8489**
304. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,030938	4485,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,030938	1322,00	41
304. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,030938	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,030938	2698,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,030938	1322,00	41
304. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,011	137,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**499**
304. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,004331	309850,00	1342
304. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,027844	512776,00	14278
		Итого материалов:				**100,98**	**15620**
		Накладные расходы	%	69		37,86	5857
		Сметная прибыль	%	8		15,71	2431
		Сметная стоимость:				**212,12**	**32813**
305	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**273,0000**		**762,40**	**208134**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,5663	154,6	1193,00	184438
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,228	1749,64	2149
		Итого оплата труда:				**683,47**	**186587**
305. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,9282	4663,00	4328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,9282	1888,00	1752
305. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	8,026	11,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	17,745	16,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
305. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,3003	2698,00	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,3003	1322,00	397
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**5511**

1	2	3	4	5	6	7	8
305. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,938	4567,00	8852
305. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	827,19	3,00	2482
305. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,46	1255,00	6852
		Итого материалов:				**66,62**	**18186**
		Накладные расходы	%	92		628,79	171660
		Сметная прибыль	%	8		111,30	30384
		Сметная стоимость:				**1502,48**	**410178**
306	**2110-0103-0904 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**313,9500**		**1845,00**	**579238**
		Сметная прибыль	%	8		147,60	46339
		Сметная стоимость:				**1992,60**	**625577**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**2166983**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1348110**
Материалы -			Тенге				**40201**
Всего заработная плата -			Тенге				**201962**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1101861**
Накладные расходы -			Тенге				**182269**
Сметная прибыль -			Тенге				**122430**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1652808**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**167**
Сметная заработная плата -			Тенге				**201962**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**818873**
Материалы -			Тенге				**17097**
Всего заработная плата -			Тенге				**153044**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**615372**
Накладные расходы -			Тенге				**105600**
Сметная прибыль -			Тенге				**73958**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**998431**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**120**
Сметная заработная плата -			Тенге				**153044**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**2651240**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**287**
Сметная заработная плата -			Тенге				**355006**

РАЗДЕЛ 31.Лестницы блок 1

КЖ 56-58

Лестница в осях Ж-Е и 7-7.1

1	2	3	4	5	6	7	8
307	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**8,7000**		**34944,36**	**304016**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	70,122	1128,00	79098
307. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,712	1339,07	3631
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**82729**
307. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02349	4485,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02349	1322,00	31
307. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	4,173	15,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
307. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,485	5981,00	14861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,485	1322,00	3285
307. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,08178	4663,00	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,08178	1888,00	154
307. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,4002	75,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
307. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,1218	2698,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,1218	1322,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**15769**
307. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,83	14692,00	129738
307.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,009	114,00	115
307.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0435	439337,00	19111
307.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,08613	63383,00	5459
307.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,54114	40475,00	21903
307.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,04611	63383,00	2923
307.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,22707	63383,00	14392
307.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,007482	32037,00	240
307.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	6,873	310,00	2131
307.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,037323	6994,00	261

1	2	3	4	5	6	7	8
307.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,2436	20941,00	5101
307.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,022359	30,00	1
307.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	7,491	1038,00	7775
		Итого материалов:				**24040,15**	**209149**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	75283
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	30344
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**409643**
308	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,7419**		**19898,37**	**34660**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	29,403	1106,00	32519
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,296118	1888,00	559
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**33079**
308. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,296118	4663,00	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,296118	1888,00	559
308. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,069675	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
308. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,289	195,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**1634**
308. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,226	97,00	507
		Итого материалов:				**291,00**	**507**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	30101
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	5181
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**69943**
309	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0440**		**198308,00**	**8716**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	697
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**9413**
310	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,9288**		**191925,00**	**370179**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	29614
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**399794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**717571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**717571**
		Материалы -	Тенге				**209656**
		Всего заработная плата -	Тенге				**115807**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**378895**
		Накладные расходы -	Тенге				**105385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65836**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**888792**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115807**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**888792**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115807**
		РАЗДЕЛ 32.Лестницы блок 2					
		КЖ 49-53					
		Лестницы в осях У1-Ф и 4-6, в осях Е-Е1 и 1-3					
311	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**16,6400**		**34944,36**	**581474**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	134,118	1128,00	151286
311. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,187	1339,07	6945
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**158231**
311. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044928	4485,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044928	1322,00	59
311. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	7,981	15,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
311. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,752	5981,00	28424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,752	1322,00	6282
311. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,156416	4663,00	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,156416	1888,00	295
311. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,76544	75,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
311. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,23296	2698,00	629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,23296	1322,00	308
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**30161**
311. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,89	14692,00	248142

1	2	3	4	5	6	7	8
311.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,93	114,00	220
311.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0832	439337,00	36553
311.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,164736	63383,00	10441
311.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,035	40475,00	41892
311.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,088192	63383,00	5590
311.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,434304	63383,00	27527
311.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,01431	32037,00	458
311.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	13,146	310,00	4075
311.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,071386	6994,00	499
311.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,46592	20941,00	9757
311.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,042765	30,00	1
311.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	14,327	1038,00	14871
		Итого материалов:				**24040,15**	**400028**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	143990
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	58037
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**783501**
312	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,8713**		**19898,37**	**77033**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	65,348	1106,00	72274
312. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,658121	1888,00	1243
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**73517**
312. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,658121	4663,00	3069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,658121	1888,00	1243
312. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,154852	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,865	195,00	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**3632**

1	2	3	4	5	6	7	8
312. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,614	97,00	1127
		Итого материалов:				**291,00**	**1127**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	66900
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	11515
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**155448**
313	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0879**		**198308,00**	**17431**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	1395
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**18826**
314	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,8713**		**191925,00**	**742999**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	59440
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**802439**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**1418937**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1418937**
Материалы -			Тенге				**401155**
Всего заработная плата -			Тенге				**231748**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**760431**
Накладные расходы -			Тенге				**210891**
Сметная прибыль -			Тенге				**130386**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1760214**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**205**
Сметная заработная плата -			Тенге				**231748**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**1760214**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**205**
Сметная заработная плата -			Тенге				**231748**
РАЗДЕЛ 33.Лестницы блок 3							
		КЖ 47-50					
		Лестница в осях Р-С и 17-19, в осях Е-Е1 и 17-19					
315	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**17,4000**		**34944,36**	**608032**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	8,06	140,244	1128,00	158195
315. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,424	1339,07	7263
		Итого оплата труда:				**9509,07**	**165458**
315. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04698	4485,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04698	1322,00	62

1	2	3	4	5	6	7	8
315. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	8,345	15,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
315. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,969	5981,00	29722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,969	1322,00	6569
315. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,16356	4663,00	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,16356	1888,00	309
315. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,8004	75,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
315. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,2436	2698,00	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,2436	1322,00	322
		Итого эксплуатация машин:				**1812,53**	**31538**
315. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,661	14692,00	259475
315.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,018	114,00	230
315.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,087	439337,00	38222
315.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,17226	63383,00	10918
315.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,082	40475,00	43805
315.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,09222	63383,00	5845
315.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,45414	63383,00	28785
315.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,014964	32037,00	479
315.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	13,746	310,00	4261
315.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,074646	6994,00	522
315.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,4872	20941,00	10202
315.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,044718	30,00	1
315.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	14,981	1038,00	15551
		Итого материалов:				**24040,15**	**418299**
		Накладные расходы	%	91		8653,25	150567
		Сметная прибыль	%	8		3487,81	60688

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**47085,42**	**819286**
316	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,7480**		**19898,37**	**74579**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	63,266	1106,00	69972
316. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,63716	1888,00	1203
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**71175**
316. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,63716	4663,00	2971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,63716	1888,00	1203
316. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,14992	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
316. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,774	195,00	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**3516**
316. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,244	97,00	1091
		Итого материалов:				**291,00**	**1091**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	64770
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	11148
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**150497**
317	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0879**		**198308,00**	**17431**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	1395
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**18826**
318	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,8575**		**191925,00**	**740358**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	59229
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**799587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				**1440401**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1440401**
Материалы -			Тенге				**419389**
Всего заработная плата -			Тенге				**236633**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**757790**
Накладные расходы -			Тенге				**215336**
Сметная прибыль -			Тенге				**132459**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1788196**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**210**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1788196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236633**
		РАЗДЕЛ 34.Разные работы блок 1					
		Входная группа по оси 1-3, В-Е (КЖ 61)					
319	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**59,8500**		**228,54**	**13678**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,0681	4,076	1068,00	4353
319. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,52668	1322,00	696
		Итого оплата труда:				**84,36**	**5049**
319. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,197505	4485,00	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,197505	1322,00	261
319. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,053865	3406,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,053865	1322,00	71
319. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,27531	2571,00	708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,27531	1322,00	364
319. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,556605	14,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29,82**	**1785**
319. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,052	2469,00	7536
319. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,13167	30,00	4
		Итого материалов:				**125,98**	**7540**
		Накладные расходы	%	94		79,30	4746
		Сметная прибыль	%	8		24,63	1474
		Сметная стоимость:				**332,47**	**19898**
320	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**6,0000**		**16075,03**	**96450**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	8,1	926,00	7501
320. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,088	1322,00	1438
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**8939**
320. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,88	15,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
320. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,08	5981,00	6459

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,08	1322,00	1428
320. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0078	2698,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0078	1322,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**6524**
320. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	11754,00	71934
320. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,5	6994,00	10491
320. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,012	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**82426**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	8134
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	8367
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**112951**
321	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона В25. Устройство**	**м3**	**33,9500**		**21113,94**	**716818**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	3,06	103,887	1150,00	119470
321. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	7,764	1359,87	10558
		Итого оплата труда:				**3830,00**	**130029**
321. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,091665	4485,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,091665	1322,00	121
321. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	6,182	37,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
321. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	6,383	5981,00	38174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	6,383	1322,00	8438
321. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,519435	4663,00	2422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,519435	1888,00	981
321. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,2716	75,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
321. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,770665	2698,00	2079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,770665	1322,00	1019
		Итого эксплуатация машин:				**1276,46**	**43336**
321. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	34,629	14692,00	508769
321.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,023765	40475,00	962

1	2	3	4	5	6	7	8
321.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,29197	63383,00	18506
321.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,008827	32037,00	283
321.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,016975	404706,00	6870
321.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	14,598	310,00	4526
321.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,026141	30,00	1
321.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	13,58	1038,00	14096
		Итого материалов:				**16318,47**	**554012**
		Накладные расходы	%	91		3485,30	118326
		Сметная прибыль	%	8		1967,94	66812
		Сметная стоимость:				**26567,18**	**901956**
322	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,0267**		**19898,37**	**20429**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	17,33	1106,00	19167
322. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,174532	1888,00	330
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**19497**
322. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,174532	4663,00	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,174532	1888,00	330
322. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041066	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
322. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,759728	195,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**963**
322. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,08	97,00	299
		Итого материалов:				**291,00**	**299**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	17742
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	3054
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**41224**
323	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2291**		**198308,00**	**45436**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	3635
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**49071**

1	2	3	4	5	6	7	8
324	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,9302**		**191925,00**	**562375**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	44990
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**607365**
325	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**141,1800**		**867,46**	**122468**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	29,93	1301,00	38939
325. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,28236	1322,00	373
		Итого оплата труда:				**278,46**	**39312**
325. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,753	706,00	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
325. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,28236	2698,00	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,28236	1322,00	373
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**2705**
325. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	338,832	225,00	76237
325. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,022589	121724,00	2750
325. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,033883	54214,00	1837
		Итого материалов:				**572,49**	**80824**
		Накладные расходы	%	93		258,96	36561
		Сметная прибыль	%	8		90,11	12722
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**171751**
		Металлоконструкции выхода на кровлю (КЖ 62,63)					
326	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2145**		**24845,92**	**5329**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,261	1193,00	1505
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,474023	1574,05	746
		Итого оплата труда:				**10493,50**	**2251**
326. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,019304	275,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
326. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,188751	5685,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,188751	1580,00	298

1	2	3	4	5	6	7	8
326. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,032174	4663,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,032174	1888,00	61
326. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,203766	5809,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,203766	1580,00	322
326. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,049333	2698,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,049333	1322,00	65
326. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,480458	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11924,33**	**2558**
326. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006435	70,00	0
326.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004011	3360,00	13
326.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001072	415475,00	446
326.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000221	63383,00	14
326.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000858	404706,00	347
326.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002145	310,00	1
326.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,418256	227,00	95
326.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,126549	195,00	25
326.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	40
326.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000086	212247,00	18
326.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	410969,00	27
326.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000129	544441,00	70
326.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000416	408505,00	170
		Итого материалов:				**5906,75**	**1267**
		Накладные расходы	%	69		7240,52	1553
		Сметная прибыль	%	8		2566,91	551
		Сметная стоимость:				**34653,35**	**7433**

1	2	3	4	5	6	7	8
327	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3068**		**29585,76**	**9077**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	14,1	4,326	1150,00	4975
327. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,490266	1840,97	903
		Итого оплата труда:				**19156,87**	**5877**
327. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,177944	275,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,039884	4663,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,039884	1888,00	75
327. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,365092	6563,00	2396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,365092	1888,00	689
327. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,026998	8487,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,026998	2256,00	61
327. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,058292	2698,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,058292	1322,00	77
327. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,205556	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9852,56**	**3023**
327. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009204	70,00	1
327.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005737	3360,00	19
327.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000031	415475,00	13
327.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000316	63383,00	20
327.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00092	404706,00	372
327.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003068	310,00	1
327.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1534	227,00	35
327.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,04602	195,00	9
327.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1880677,00	58

1	2	3	4	5	6	7	8
327.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000798	212247,00	169
327.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000095	410969,00	39
327.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000184	544441,00	100
327.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000595	408505,00	243
		Итого материалов:				**3518,21**	**1079**
		Накладные расходы	%	69		13218,24	4055
		Сметная прибыль	%	8		3424,32	1051
		Сметная стоимость:				**46228,32**	**14183**
328	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0559**		**87771,49**	**4910**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	56,5	3,161	1150,00	3635
328. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,201832	1593,15	322
		Итого оплата труда:				**70723,07**	**3956**
328. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,005594	275,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
328. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006713	4663,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,006713	1888,00	13
328. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,179567	5809,00	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,179567	1580,00	284
328. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,004923	8487,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,004923	2256,00	11
328. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,010629	2698,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,010629	1322,00	14
328. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,081672	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**1149**
328. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001678	70,00	0
328.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001046	3360,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
328.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000011	415475,00	5
328.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000058	63383,00	4
328.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000025	404706,00	10
328.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000559	310,00	0
328.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,067128	227,00	15
328.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,020138	195,00	4
328.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	11
328.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000025	212247,00	5
328.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	410969,00	7
328.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	544441,00	18
328.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000109	408505,00	44
		Итого материалов:				**2265,10**	**127**
		Накладные расходы	%	69		48798,92	2730
		Сметная прибыль	%	8		10925,63	611
		Сметная стоимость:				**147496,04**	**8251**
329	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3627**		**13087,00**	**4747**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1858)	чел-ч	5,25	1,904	1858,00	3538
329. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,001088	1321,98	1
		Итого оплата труда:				**9758,47**	**3540**
329. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	1,832	275,00	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,054411	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,217644	167,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
329. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,001088	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,001088	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1501,09**	**545**

1	2	3	4	5	6	7	8
329. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,003011	220651,00	664
		Итого материалов:				**1831,40**	**664**
		Накладные расходы	%	69		6733,34	2442
		Сметная прибыль	%	8		1585,63	575
		Сметная стоимость:				**21405,97**	**7765**
330	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2064**		**239178,00**	**49376**
		Сметная прибыль	%	8		19134,24	3950
		Сметная стоимость:				**258312,24**	**53326**
331	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1448**		**251942,00**	**36481**
		Сметная прибыль	%	8		20155,36	2918
		Сметная стоимость:				**272097,36**	**39400**
332	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2260**		**439337,00**	**99286**
		Сметная прибыль	%	8		35146,96	7943
		Сметная стоимость:				**474483,96**	**107229**
333	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0525**		**692410,00**	**36331**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	2,24	1424,00	3190
333. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,054044	1322,00	71
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**3262**
333. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,115	166,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
333. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,054044	2698,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,054044	1322,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**331**
333. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,05247	616939,00	32371
333. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002099	208994,00	439
		Итого материалов:				**625298,76**	**32809**
		Накладные расходы	%	118		73356,42	3849
		Сметная прибыль	%	8		61261,31	3214
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**43394**
334	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.19 Кзтр=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05**	**м2**	**15,8992**		**90,06**	**1432**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,030975	0,492478	1500,00	739

1	2	3	4	5	6	7	8
334. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00318	1322,01	4
		Итого оплата труда:				**46,73**	**743**
334. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00159	4485,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00159	1322,00	2
334. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00159	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
334. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00159	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00159	1322,00	2
334. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,178071	137,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**36**
334. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000238	290315,00	69
334. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001431	410969,00	588
		Итого материалов:				**41,34**	**657**
		Накладные расходы	%	69		32,24	513
		Сметная прибыль	%	8		9,78	156
		Сметная стоимость:				**132,09**	**2100**
335	**1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной Пентафос**	**м2**	**15,8992**		**806,55**	**12824**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,589	9,365	1215,00	11378
335. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,430869	1322,00	570
		Итого оплата труда:				**751,46**	**11948**
335. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	0,144683	4485,00	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,144683	1322,00	191
335. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00159	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
335. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,286186	2698,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,286186	1322,00	378
335. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,178071	137,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**90,91**	**1445**
		Накладные расходы	%	69		518,51	8244
		Сметная прибыль	%	8		106,00	1685
		Сметная стоимость:				**1431,06**	**22753**

1	2	3	4	5	6	7	8
336	**2204-0803-0302 РСНБ РК 2015**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций Пентафос-ХС**	**кг**	**26233,7180**		**1448,00**	**37986424**
		Сметная прибыль	%	8		115,84	3038914
		Сметная стоимость:				**1563,84**	**41025337**
		Лестница у оси 19,Г (КЖ 59)					
337	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,8100**		**5627,41**	**21440**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	3,239	1015,00	3287
337. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,057	1360,22	2799
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**6086**
337. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,753	2571,00	4506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,753	1322,00	2317
337. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,505	14,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
337. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,3048	4854,00	1479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,3048	1580,00	482
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**6035**
337. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,381	2762,00	12102
337. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,5715	30,00	17
		Итого материалов:				**3180,80**	**12119**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	5660
		Сметная прибыль	%	8		569,03	2168
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**29268**
338	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**16075,03**	**17683**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,485	926,00	1375
338. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943	1322,00	264
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**1639**
338. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
338. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	5981,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,198	1322,00	262
338. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00143	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**1196**

1	2	3	4	5	6	7	8
338. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	11754,00	13188
338. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,275	6994,00	1923
338. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0022	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**15111**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	1491
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	1534
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**20708**
339	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**6,6000**		**31265,36**	**206351**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	59,334	1150,00	68234
339. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,744	1357,26	3725
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**71959**
339. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01782	4485,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01782	1322,00	24
339. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,534	37,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
339. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,309	5981,00	13812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	2,309	1322,00	3053
339. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,17094	4663,00	797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,17094	1888,00	323
339. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,12144	75,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
339. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	5,498	166,00	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
339. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,24618	2698,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,24618	1322,00	325
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**16406**
339.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,699	14692,00	98422
339.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,01254	40475,00	508
339.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,1452	63383,00	9203
339.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,004884	32037,00	156

1	2	3	4	5	6	7	8
339.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00792	404706,00	3205
339.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	5,676	310,00	1760
339.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0066	212247,00	1401
339.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,014718	30,00	0
339.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	6,798	1038,00	7056
		Итого материалов:				**18441,12**	**121711**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	65482
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	21747
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**293581**
340	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,5200**		**867,46**	**9993**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	2,442	1301,00	3177
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02304	1322,00	30
		Итого оплата труда:				**278,46**	**3208**
340. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,22464	706,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02304	2698,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02304	1322,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**221**
340. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,648	225,00	6221
340. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001843	121724,00	224
340. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002765	54214,00	150
		Итого материалов:				**572,49**	**6595**
		Накладные расходы	%	93		258,96	2983
		Сметная прибыль	%	8		90,11	1038
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**14015**
341	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1546**		**19898,37**	**3075**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	2,609	1106,00	2886
341. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,026275	1888,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**2935**
341. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,026275	4663,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,026275	1888,00	50
341. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006182	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,114374	195,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**145**
341. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,46368	97,00	45
		Итого материалов:				**291,00**	**45**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	2671
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	460
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**6206**
342	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0029**		**19733,32**	**57**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,043027	1215,00	52
342. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,000576	1888,02	1
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**53**
342. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000576	4663,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000576	1888,00	1
342. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000115	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
342. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002883	195,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
342. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,002359	197,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**4**
342. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,00864	97,00	1
		Итого материалов:				**291,00**	**1**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	49
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	8
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**114**

1	2	3	4	5	6	7	8
343	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0344**		**198308,00**	**6824**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	546
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**7370**
344	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,6511**		**191925,00**	**124953**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	9996
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**134949**
		Приямок П-1 (КЖ 61)					
345	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2800**		**5627,41**	**7203**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	1,088	1015,00	1104
345. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6912	1360,22	940
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**2045**
345. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5888	2571,00	1514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,5888	1322,00	778
345. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,178	14,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
345. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1024	4854,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1024	1580,00	162
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**2027**
345. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,472	2762,00	4066
345. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,192	30,00	6
		Итого материалов:				**3180,80**	**4071**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	1901
		Сметная прибыль	%	8		569,03	728
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**9833**
346	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2520**		**16075,03**	**4051**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,3402	926,00	315
346. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,045688	1322,00	60
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**375**
346. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12096	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
346. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,04536	5981,00	271

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,04536	1322,00	60
346. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000328	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000328	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**274**
346. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25704	11754,00	3021
346. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,063	6994,00	441
346. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,000504	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**3462**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	342
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	351
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**4744**
347	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона В25. Устройство**	**м3**	**1,2200**		**21113,94**	**25759**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	3,06	3,733	1150,00	4293
347. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,279014	1359,87	379
		Итого оплата труда:				**3830,00**	**4673**
347. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003294	4485,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003294	1322,00	4
347. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,222162	37,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,22936	5981,00	1372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,22936	1322,00	303
347. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,018666	4663,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,018666	1888,00	35
347. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00976	75,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,027694	2698,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,027694	1322,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**1276,46**	**1557**
347. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,244	14692,00	18283
347.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000854	40475,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8
347.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,010492	63383,00	665
347.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000317	32037,00	10
347.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00061	404706,00	247
347.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,5246	310,00	163
347.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,000939	30,00	0
347.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,488	1038,00	507
		Итого материалов:				**16318,47**	**19909**
		Накладные расходы	%	91		3485,30	4252
		Сметная прибыль	%	8		1967,94	2401
		Сметная стоимость:				**26567,18**	**32412**
348	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,3130**		**867,46**	**3741**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	0,914356	1301,00	1190
348. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,008626	1322,00	11
		Итого оплата труда:				**278,46**	**1201**
348. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,084103	706,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
348. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,008626	2698,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,008626	1322,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**83**
348. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,351	225,00	2329
348. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00069	121724,00	84
348. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001035	54214,00	56
		Итого материалов:				**572,49**	**2469**
		Накладные расходы	%	93		258,96	1117
		Сметная прибыль	%	8		90,11	389
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**5247**
349	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0055**		**19898,37**	**109**

1	2	3	4	5	6	7	8
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	0,09284	1106,00	103
349. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,000935	1888,02	2
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**104**
349. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,000935	4663,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,000935	1888,00	2
349. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00022	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,00407	195,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**5**
349. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0165	97,00	2
		Итого материалов:				**291,00**	**2**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	95
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	16
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**221**
350	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0021**		**19733,32**	**41**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,031374	1215,00	38
350. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00042	1888,10	1
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**39**
350. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00042	4663,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00042	1888,00	1
350. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000084	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002102	195,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,00172	197,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**3**
350. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0063	97,00	1
		Итого материалов:				**291,00**	**1**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	35
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**83**
351	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0076**		**198308,00**	**1507**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	121
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**1628**
352	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,1802**		**191925,00**	**34585**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	2767
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**37352**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге				**40291244**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40167895**
Материалы -			Тенге				**944063**
Всего заработная плата -			Тенге				**313094**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38847960**
Накладные расходы -			Тенге				**284193**
Сметная прибыль -			Тенге				**3236167**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43688255**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**267**
Сметная заработная плата -			Тенге				**313094**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**123349**
Материалы -			Тенге				**3137**
Всего заработная плата -			Тенге				**15624**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**99286**
Накладные расходы -			Тенге				**10781**
Сметная прибыль -			Тенге				**10730**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**144860**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15624**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге				**43833115**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**279**
Сметная заработная плата -			Тенге				**328718**
РАЗДЕЛ 35.Разные работы блок 2							
		Крыльцо Кр-2 (КЖ 54,55)					
353	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,1200**		**5627,41**	**34440**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	5,202	1015,00	5280
353. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,305	1360,22	4495
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**9775**

1	2	3	4	5	6	7	8
353. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,815	2571,00	7238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,815	1322,00	3721
353. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,63	14,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,4896	4854,00	2377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,4896	1580,00	774
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**9693**
353. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,038	2762,00	19439
353. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,918	30,00	28
		Итого материалов:				**3180,80**	**19466**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	9091
		Сметная прибыль	%	8		569,03	3482
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**47013**
354	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9450**		**16075,03**	**15191**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,276	926,00	1181
354. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,171329	1322,00	226
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**1408**
354. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4536	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
354. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1701	5981,00	1017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1701	1322,00	225
354. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001228	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001228	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**1027**
354. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9639	11754,00	11330
354. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,23625	6994,00	1652
354. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00189	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**12982**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	1281
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	1318
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**17790**

1	2	3	4	5	6	7	8
355	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона В25. Устройство**	**м3**	**15,9670**		**21113,94**	**337126**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	3,06	48,859	1150,00	56188
355. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	3,652	1359,87	4966
		Итого оплата труда:				**3830,00**	**61154**
355. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,043111	4485,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,043111	1322,00	57
355. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	2,908	37,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	3,002	5981,00	17954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	3,002	1322,00	3969
355. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,244295	4663,00	1139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,244295	1888,00	461
355. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,127736	75,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,362451	2698,00	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,362451	1322,00	479
		Итого эксплуатация машин:				**1276,46**	**20381**
355. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,286	14692,00	239279
355.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,011177	40475,00	452
355.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,137316	63383,00	8704
355.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,004151	32037,00	133
355.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,007983	404706,00	3231
355.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	6,866	310,00	2128
355.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,012295	30,00	0
355.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	6,387	1038,00	6629
		Итого материалов:				**16318,47**	**260557**
		Накладные расходы	%	91		3485,30	55650
		Сметная прибыль	%	8		1967,94	31422
		Сметная стоимость:				**26567,18**	**424198**

1	2	3	4	5	6	7	8
356	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3038**		**19898,37**	**6045**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	5,128	1106,00	5671
356. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,051641	1888,00	97
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**5769**
356. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,051641	4663,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,051641	1888,00	98
356. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012151	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
356. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,224791	195,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**285**
356. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,911313	97,00	88
		Итого материалов:				**291,00**	**88**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	5250
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	904
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**12198**
357	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0753**		**198308,00**	**14934**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	1195
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**16129**
358	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,0814**		**191925,00**	**207546**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	16604
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**224150**
359	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0908**		**235190,03**	**21367**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	5,269	1215,00	6402
359. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,032705	1557,83	51
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**6453**
359. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013627	4663,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013627	1888,00	26
359. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019078	2698,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,019078	1322,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**115**
359. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,090848	163454,00	14849
		Итого материалов:				**163454,00**	**14849**
		Накладные расходы	%	91		64638,05	5872
		Сметная прибыль	%	8		23986,25	2179
		Сметная стоимость:				**323814,32**	**29418**
360	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**99,4020**		**867,46**	**86227**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	21,073	1301,00	27416
360. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,198804	1322,00	263
		Итого оплата труда:				**278,46**	**27679**
360. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,938	706,00	1368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
360. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,198804	2698,00	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,198804	1322,00	263
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**1905**
360. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	238,565	225,00	53677
360. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,015904	121724,00	1936
360. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,023856	54214,00	1293
		Итого материалов:				**572,49**	**56906**
		Накладные расходы	%	93		258,96	25742
		Сметная прибыль	%	8		90,11	8958
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**120927**
361	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,8962**		**24845,92**	**47113**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	11,15	1193,00	13302
361. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	4,191	1574,05	6596
		Итого оплата труда:				**10493,50**	**19898**
361. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,170658	275,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
361. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	1,669	5685,00	9486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	1,669	1580,00	2637

1	2	3	4	5	6	7	8
361. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,28443	4663,00	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,28443	1888,00	537
361. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	1,801	5809,00	10464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	1,801	1580,00	2846
361. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,436126	2698,00	1177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,436126	1322,00	577
361. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	4,247	26,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11924,33**	**22611**
361. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,056886	70,00	4
361.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,035459	3360,00	119
361.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,009481	415475,00	3939
361.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001953	63383,00	124
361.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,007585	404706,00	3070
361.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018962	310,00	6
361.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,698	227,00	839
361.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,119	195,00	218
361.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00019	1880677,00	357
361.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000758	212247,00	161
361.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000588	410969,00	242
361.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001138	544441,00	619
361.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003679	408505,00	1503
		Итого материалов:				**5906,75**	**11200**
		Накладные расходы	%	69		7240,52	13729
		Сметная прибыль	%	8		2566,91	4867
		Сметная стоимость:				**34653,35**	**65710**

1	2	3	4	5	6	7	8
362	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2899**		**29585,76**	**8578**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	14,1	4,088	1150,00	4701
362. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,463311	1840,97	853
		Итого оплата труда:				**19156,87**	**5554**
362. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,168161	275,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
362. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,037691	4663,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,037691	1888,00	71
362. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,345019	6563,00	2264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,345019	1888,00	651
362. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,025514	8487,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,025514	2256,00	58
362. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,055087	2698,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,055087	1322,00	73
362. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,194254	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9852,56**	**2857**
362. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008698	70,00	1
362.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005422	3360,00	18
362.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000029	415475,00	12
362.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000299	63383,00	19
362.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00087	404706,00	352
362.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002899	310,00	1
362.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,144966	227,00	33
362.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,04349	195,00	8
362.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000029	1880677,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8
362.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000754	212247,00	160
362.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00009	410969,00	37
362.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000174	544441,00	95
362.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000562	408505,00	230
		Итого материалов:				**3518,21**	**1020**
		Накладные расходы	%	69		13218,24	3832
		Сметная прибыль	%	8		3424,32	993
		Сметная стоимость:				**46228,32**	**13403**
363	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3943**		**87771,49**	**34605**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	56,5	22,276	1150,00	25617
363. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,423	1593,15	2266
		Итого оплата труда:				**70723,07**	**27884**
363. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,039426	275,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
363. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,047312	4663,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,047312	1888,00	89
363. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,266	5809,00	7352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,266	1580,00	2000
363. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,034695	8487,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,034695	2256,00	78
363. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,07491	2698,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,07491	1322,00	99
363. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,575625	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**8095**
363. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011828	70,00	1
363.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007373	3360,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
363.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000079	415475,00	33
363.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000406	63383,00	26
363.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000173	404706,00	70
363.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003943	310,00	1
363.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,473117	227,00	107
363.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,141935	195,00	28
363.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000039	1880677,00	74
363.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000173	212247,00	37
363.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000122	410969,00	50
363.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000237	544441,00	129
363.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000765	408505,00	312
		Итого материалов:				**2265,10**	**893**
		Накладные расходы	%	69		48798,92	19240
		Сметная прибыль	%	8		10925,63	4308
		Сметная стоимость:				**147496,04**	**58152**
364	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6842**		**13087,00**	**8954**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1858)	чел-ч	5,25	3,592	1858,00	6674
364. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,002053	1321,99	3
		Итого оплата труда:				**9758,47**	**6677**
364. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	3,455	275,00	950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
364. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,102629	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
364. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,410518	167,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
364. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,002053	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,002053	1322,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1501,09**	**1027**

1	2	3	4	5	6	7	8
364. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,005679	220651,00	1253
		Итого материалов:				**1831,40**	**1253**
		Накладные расходы	%	69		6733,34	4607
		Сметная прибыль	%	8		1585,63	1085
		Сметная стоимость:				**21405,97**	**14646**
365	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,5804**		**239178,00**	**617174**
		Сметная прибыль	%	8		19134,24	49374
		Сметная стоимость:				**258312,24**	**666548**
366	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0435**		**692410,00**	**30134**
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	1,858	1424,00	2646
366. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,044826	1322,00	59
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**2705**
366. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,9248	166,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
366. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,044826	2698,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,044826	1322,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**274**
366. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04352	616939,00	26849
366. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001741	208994,00	364
		Итого материалов:				**625298,76**	**27213**
		Накладные расходы	%	118		73356,42	3192
		Сметная прибыль	%	8		61261,31	2666
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**35992**
367	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.6**	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**2,6993**		**5772,00**	**15580**
		Сметная прибыль	%	8		461,76	1246
		Сметная стоимость:				**6233,76**	**16827**
368	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.19 Кзтр=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05**	**м2**	**50,2814**		**90,06**	**4528**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,030975	1,557	1500,00	2336
368. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,010056	1322,00	13
		Итого оплата труда:				**46,73**	**2349**
368. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005028	4485,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005028	1322,00	7
368. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005028	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
368. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005028	2698,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005028	1322,00	7
368. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,563152	137,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**113**
368. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000754	290315,00	219
368. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004525	410969,00	1860
		Итого материалов:				**41,34**	**2079**
		Накладные расходы	%	69		32,24	1621
		Сметная прибыль	%	8		9,78	492
		Сметная стоимость:				**132,09**	**6641**
369	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05**	**м2**	**50,2814**		**158,55**	**7972**
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,04473	2,249	1215,00	2733
369. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,020113	1322,00	27
		Итого оплата труда:				**54,88**	**2759**
369. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010056	4485,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010056	1322,00	13
369. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,010056	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
369. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010056	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010056	1322,00	13
369. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,653659	137,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**162**
369. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001408	309850,00	436
369. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,009051	512776,00	4641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**100,98**	**5077**
		Накладные расходы	%	69		37,86	1904
		Сметная прибыль	%	8		15,71	790
		Сметная стоимость:				**212,12**	**10666**
370	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2540**		**87414,20**	**22203**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	13,8	3,505	1322,00	4634
370. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,09144	1557,83	142
		Итого оплата труда:				**18804,42**	**4776**
370. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0381	4663,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0381	1888,00	72
370. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,03556	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
370. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,05334	2698,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,05334	1322,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**1267,57**	**322**
370. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,000254	218211,00	55
370. 7	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,25908	63383,00	16421
370. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,00762	63383,00	483
370. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,1778	310,00	55
370.10	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000381	610448,00	233
		Итого материалов:				**67903,03**	**17247**
		Накладные расходы	%	90		16923,98	4299
		Сметная прибыль	%	8		8347,05	2120
		Сметная стоимость:				**112685,24**	**28622**
371	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**0,2540**		**352,17**	**89**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,029	0,007366	1150,00	8
371. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,000201	1486,59	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**34,52**	**9**
371. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,000058	4663,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,000058	1888,00	0
371. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,000142	2698,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,000142	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**1**
371. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00001	71020,00	1
371. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000015	75309,00	1
371. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000058	1342827,00	78
371. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,000201	30,00	0
		Итого материалов:				**316,23**	**80**
		Накладные расходы	%	90		31,07	8
		Сметная прибыль	%	8		30,66	8
		Сметная стоимость:				**413,90**	**105**
		Лестница ЛН-3 у оси 7,Д (КЖ 53)					
372	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,3300**		**5627,41**	**18739**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,831	1015,00	2873
372. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,798	1360,22	2446
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**5319**
372. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,532	2571,00	3938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,532	1322,00	2025
372. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,064	14,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
372. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,2664	4854,00	1293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,2664	1580,00	421
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**5274**
372. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,829	2762,00	10577
372. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,4995	30,00	15
		Итого материалов:				**3180,80**	**10592**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	4947
		Сметная прибыль	%	8		569,03	1895
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**25581**

1	2	3	4	5	6	7	8
373	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**16075,03**	**17683**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,485	926,00	1375
373. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943	1322,00	264
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**1639**
373. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
373. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	5981,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,198	1322,00	262
373. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00143	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**1196**
373. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	11754,00	13188
373. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,275	6994,00	1923
373. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0022	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**15111**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	1491
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	1534
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**20708**
374	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**4,5900**		**31265,36**	**143508**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	41,264	1150,00	47454
374. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,909	1357,26	2590
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**50044**
374. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012393	4485,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012393	1322,00	16
374. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,458	37,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
374. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,606	5981,00	9606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	1,606	1322,00	2123
374. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,118881	4663,00	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,118881	1888,00	224
374. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,084456	75,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
374. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,823	166,00	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
374. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,171207	2698,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,171207	1322,00	226
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**11410**
374.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,659	14692,00	68448
374.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,008721	40475,00	353
374.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,10098	63383,00	6400
374.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003397	32037,00	109
374.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005508	404706,00	2229
374.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,947	310,00	1224
374.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00459	212247,00	974
374.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,010236	30,00	0
374.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,728	1038,00	4907
		Итого материалов:				**18441,12**	**84645**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	45540
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	15124
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**204172**
375	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**21,6000**		**867,46**	**18737**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	4,579	1301,00	5958
375. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0432	1322,00	57
		Итого оплата труда:				**278,46**	**6015**
375. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4212	706,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
375. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0432	2698,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0432	1322,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**414**

1	2	3	4	5	6	7	8
375. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	51,84	225,00	11664
375. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003456	121724,00	421
375. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005184	54214,00	281
		Итого материалов:				**572,49**	**12366**
		Накладные расходы	%	93		258,96	5594
		Сметная прибыль	%	8		90,11	1946
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**26277**
376	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1345**		**19898,37**	**2677**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	2,271	1106,00	2512
376. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,022872	1888,00	43
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**2555**
376. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022872	4663,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022872	1888,00	43
376. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005382	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
376. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,09956	195,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**126**
376. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,40362	97,00	39
		Итого материалов:				**291,00**	**39**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	2325
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	400
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**5402**
377	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0024**		**19733,32**	**47**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,035856	1215,00	44
377. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00048	1887,92	1
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**44**
377. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00048	4663,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00048	1888,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
377. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000096	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002402	195,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001966	197,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**3**
377. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0072	97,00	1
		Итого материалов:				**291,00**	**1**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	40
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	7
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**95**
378	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240**		**198308,00**	**4765**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	381
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**5147**
379	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,4245**		**191925,00**	**81474**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	6518
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**87992**
		Металлоконструкции выхода на кровлю (КЖ 56,57)					
380	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2145**		**24845,92**	**5329**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,261	1193,00	1505
380. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,474023	1574,05	746
		Итого оплата труда:				**10493,50**	**2251**
380. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,019304	275,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
380. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,188751	5685,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,188751	1580,00	298
380. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,032174	4663,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,032174	1888,00	61
380. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,203766	5809,00	1184

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,203766	1580,00	322
380. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,049333	2698,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,049333	1322,00	65
380. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,480458	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11924,33**	**2558**
380. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006435	70,00	0
380.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004011	3360,00	13
380.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001072	415475,00	446
380.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000221	63383,00	14
380.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000858	404706,00	347
380.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002145	310,00	1
380.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,418256	227,00	95
380.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,126549	195,00	25
380.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	40
380.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000086	212247,00	18
380.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	410969,00	27
380.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000129	544441,00	70
380.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000416	408505,00	170
		Итого материалов:				**5906,75**	**1267**
		Накладные расходы	%	69		7240,52	1553
		Сметная прибыль	%	8		2566,91	551
		Сметная стоимость:				**34653,35**	**7433**
381	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3068**		**29585,76**	**9077**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	14,1	4,326	1150,00	4975
381. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,490266	1840,97	903

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**19156,87**	**5877**
381. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,177944	275,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
381. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,039884	4663,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,039884	1888,00	75
381. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,365092	6563,00	2396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,365092	1888,00	689
381. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,026998	8487,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,026998	2256,00	61
381. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,058292	2698,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,058292	1322,00	77
381. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,205556	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9852,56**	**3023**
381. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009204	70,00	1
381.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005737	3360,00	19
381.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000031	415475,00	13
381.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000316	63383,00	20
381.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00092	404706,00	372
381.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003068	310,00	1
381.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1534	227,00	35
381.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,04602	195,00	9
381.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1880677,00	58
381.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000798	212247,00	169
381.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000095	410969,00	39
381.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000184	544441,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
381.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000595	408505,00	243
		Итого материалов:				**3518,21**	**1079**
		Накладные расходы	%	69		13218,24	4055
		Сметная прибыль	%	8		3424,32	1051
		Сметная стоимость:				**46228,32**	**14183**
382	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0559**		**87771,49**	**4910**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	56,5	3,161	1150,00	3635
382. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,201832	1593,15	322
		Итого оплата труда:				**70723,07**	**3956**
382. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,005594	275,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
382. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006713	4663,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,006713	1888,00	13
382. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,179567	5809,00	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,179567	1580,00	284
382. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,004923	8487,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,004923	2256,00	11
382. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,010629	2698,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,010629	1322,00	14
382. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,081672	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**1149**
382. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001678	70,00	0
382.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001046	3360,00	4
382.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000011	415475,00	5
382.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000058	63383,00	4
382.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000025	404706,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
382.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000559	310,00	0
382.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,067128	227,00	15
382.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,020138	195,00	4
382.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	11
382.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000025	212247,00	5
382.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	410969,00	7
382.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	544441,00	18
382.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000109	408505,00	44
		Итого материалов:				**2265,10**	**127**
		Накладные расходы	%	69		48798,92	2730
		Сметная прибыль	%	8		10925,63	611
		Сметная стоимость:				**147496,04**	**8251**
383	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3627**		**13087,00**	**4747**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1858)	чел-ч	5,25	1,904	1858,00	3538
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,001088	1321,98	1
		Итого оплата труда:				**9758,47**	**3540**
383. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	1,832	275,00	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,054411	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,217644	167,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,001088	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,001088	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1501,09**	**545**
383. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,003011	220651,00	664
		Итого материалов:				**1831,40**	**664**
		Накладные расходы	%	69		6733,34	2442
		Сметная прибыль	%	8		1585,63	575
		Сметная стоимость:				**21405,97**	**7765**

1	2	3	4	5	6	7	8
384	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2064**		**239178,00**	**49376**
		Сметная прибыль	%	8		19134,24	3950
		Сметная стоимость:				**258312,24**	**53326**
385	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1448**		**251942,00**	**36481**
		Сметная прибыль	%	8		20155,36	2918
		Сметная стоимость:				**272097,36**	**39400**
386	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2260**		**439337,00**	**99286**
		Сметная прибыль	%	8		35146,96	7943
		Сметная стоимость:				**474483,96**	**107229**
387	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0525**		**692410,00**	**36331**
387. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	2,24	1424,00	3190
387. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,054044	1322,00	71
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**3262**
387. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,115	166,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
387. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,054044	2698,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,054044	1322,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**331**
387. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,05247	616939,00	32371
387. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002099	208994,00	439
		Итого материалов:				**625298,76**	**32809**
		Накладные расходы	%	118		73356,42	3849
		Сметная прибыль	%	8		61261,31	3214
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**43394**
388	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.19 Кзтр=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05**	**м2**	**15,8992**		**90,06**	**1432**
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,030975	0,492478	1500,00	739
388. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00318	1322,01	4
		Итого оплата труда:				**46,73**	**743**
388. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00159	4485,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00159	1322,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
388. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00159	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
388. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00159	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00159	1322,00	2
388. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,178071	137,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**36**
388. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000238	290315,00	69
388. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001431	410969,00	588
		Итого материалов:				**41,34**	**657**
		Накладные расходы	%	69		32,24	513
		Сметная прибыль	%	8		9,78	156
		Сметная стоимость:				**132,09**	**2100**
389	**1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной Пентафос**	**м2**	**15,8992**		**806,55**	**12824**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,589	9,365	1215,00	11378
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,430869	1322,00	570
		Итого оплата труда:				**751,46**	**11948**
389. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	0,144683	4485,00	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,144683	1322,00	191
389. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00159	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,286186	2698,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,286186	1322,00	378
389. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,178071	137,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**90,91**	**1445**
		Накладные расходы	%	69		518,51	8244
		Сметная прибыль	%	8		106,00	1685
		Сметная стоимость:				**1431,06**	**22753**
390	**2204-0803-0302 РСНБ РК 2015**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций Пентафос-ХС**	**кг**	**26233,7180**		**1448,00**	**37986424**
		Сметная прибыль	%	8		115,84	3038914
		Сметная стоимость:				**1563,84**	**41025337**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35			Тенге				**40053653**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**39815474**
		Материалы -	Тенге				**572767**
		Всего заработная плата -	Тенге				**206405**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**38998175**
		Накладные расходы -	Тенге				**186452**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3200154**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**43202080**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206405**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**238179**
		Материалы -	Тенге				**17504**
		Всего заработная плата -	Тенге				**75636**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**114866**
		Накладные расходы -	Тенге				**52189**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23229**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**313598**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75636**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**43515678**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282041**
		РАЗДЕЛ 36.Разные работы блок 3					
		Крыльцо Кр-1 (КЖ 51)					
391	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,0375**		**5627,41**	**17093**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,582	1015,00	2621
391. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,64	1360,22	2231
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**4852**
391. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,397	2571,00	3592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,397	1322,00	1847
391. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,794	14,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
391. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,243	4854,00	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,243	1580,00	384
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**4811**
391. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,493	2762,00	9648

1	2	3	4	5	6	7	8
391. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,455625	30,00	14
		Итого материалов:				**3180,80**	**9662**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	4512
		Сметная прибыль	%	8		569,03	1728
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**23334**
392	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3400**		**16075,03**	**5466**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,459	926,00	425
392. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,061642	1322,00	81
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**507**
392. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1632	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0612	5981,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0612	1322,00	81
392. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000442	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000442	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**370**
392. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3468	11754,00	4076
392. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,085	6994,00	594
392. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00068	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**4671**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	461
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	474
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**6401**
393	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона В25. Устройство**	**м3**	**5,3900**		**21113,94**	**113804**
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	3,06	16,493	1150,00	18967
393. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	1,233	1359,87	1676
		Итого оплата труда:				**3830,00**	**20644**
393. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014553	4485,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014553	1322,00	19
393. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,981519	37,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
393. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	1,013	5981,00	6061

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	1,013	1322,00	1339
393. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,082467	4663,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,082467	1888,00	156
393. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,04312	75,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
393. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,122353	2698,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,122353	1322,00	162
		Итого эксплуатация машин:				**1276,46**	**6880**
393. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,498	14692,00	80774
393.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,003773	40475,00	153
393.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,046354	63383,00	2938
393.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,001401	32037,00	45
393.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,002695	404706,00	1091
393.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,318	310,00	718
393.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,00415	30,00	0
393.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	2,156	1038,00	2238
		Итого материалов:				**16318,47**	**87957**
		Накладные расходы	%	91		3485,30	18786
		Сметная прибыль	%	8		1967,94	10607
		Сметная стоимость:				**26567,18**	**143197**
394	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1273**		**19898,37**	**2532**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	2,148	1106,00	2376
394. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,021634	1888,00	41
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**2417**
394. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,021634	4663,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,021634	1888,00	41
394. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00509	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
394. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,094172	195,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**119**
394. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,38178	97,00	37
		Итого материалов:				**291,00**	**37**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	2199
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	379
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**5110**
395	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0295**		**198308,00**	**5858**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	469
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**6327**
396	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,6184**		**191925,00**	**118686**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	9495
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**128181**
397	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**27,3690**		**867,46**	**23742**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	5,802	1301,00	7549
397. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,054738	1322,00	72
		Итого оплата труда:				**278,46**	**7621**
397. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,533695	706,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
397. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,054738	2698,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,054738	1322,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**524**
397. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	65,686	225,00	14779
397. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004379	121724,00	533
397. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006569	54214,00	356
		Итого материалов:				**572,49**	**15668**
		Накладные расходы	%	93		258,96	7088
		Сметная прибыль	%	8		90,11	2466
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**33295**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Лестница ЛН-3 у оси 19,К (КЖ 52)					
398	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**7,8000**		**228,54**	**1783**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,0681	0,53118	1068,00	567
398. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,06864	1322,00	91
		Итого оплата труда:				**84,36**	**658**
398. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,02574	4485,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,02574	1322,00	34
398. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00702	3406,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00702	1322,00	9
398. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,03588	2571,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,03588	1322,00	47
398. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,07254	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29,82**	**233**
398. 7	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,3978	2469,00	982
398. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,01716	30,00	1
		Итого материалов:				**125,98**	**983**
		Накладные расходы	%	94		79,30	619
		Сметная прибыль	%	8		24,63	192
		Сметная стоимость:				**332,47**	**2593**
399	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**16075,03**	**17683**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,485	926,00	1375
399. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943	1322,00	264
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**1639**
399. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
399. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	5981,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,198	1322,00	262
399. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00143	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**1196**
399. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	11754,00	13188

1	2	3	4	5	6	7	8
399. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,275	6994,00	1923
399. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0022	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**15111**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	1491
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	1534
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**20708**
400	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**6,1400**		**31265,36**	**191969**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	55,199	1150,00	63478
400. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,553	1357,26	3465
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**66943**
400. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016578	4485,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016578	1322,00	22
400. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,288	37,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,148	5981,00	12849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	2,148	1322,00	2840
400. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,159026	4663,00	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,159026	1888,00	300
400. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,112976	75,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	5,115	166,00	849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,229022	2698,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,229022	1322,00	303
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**15262**
400.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,232	14692,00	91562
400.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,011666	40475,00	472
400.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,13508	63383,00	8562
400.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,004544	32037,00	146
400.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,007368	404706,00	2982

1	2	3	4	5	6	7	8
400.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	5,28	310,00	1637
400.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00614	212247,00	1303
400.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,013692	30,00	0
400.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	6,324	1038,00	6565
		Итого материалов:				**18441,12**	**113228**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	60919
		Сметная прибыль	%	8		3294,96	20231
		Сметная стоимость:				**44481,90**	**273119**
401	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20,1600**		**867,46**	**17488**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	4,274	1301,00	5560
401. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,04032	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**278,46**	**5614**
401. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,39312	706,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04032	2698,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04032	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**386**
401. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	48,384	225,00	10886
401. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003226	121724,00	393
401. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004838	54214,00	262
		Итого материалов:				**572,49**	**11541**
		Накладные расходы	%	93		258,96	5221
		Сметная прибыль	%	8		90,11	1817
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**24525**
402	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1476**		**19898,37**	**2936**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	2,491	1106,00	2755
402. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,025085	1888,00	47
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**2802**

1	2	3	4	5	6	7	8
402. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,025085	4663,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,025085	1888,00	47
402. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005902	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
402. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,109194	195,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**138**
402. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,44268	97,00	43
		Итого материалов:				**291,00**	**43**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	2550
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	439
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**5925**
403	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0026**		**19733,32**	**52**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,039442	1215,00	48
403. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,000528	1888,07	1
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**49**
403. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000528	4663,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000528	1888,00	1
403. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000106	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002643	195,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,002162	197,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**3**
403. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,00792	97,00	1
		Итого материалов:				**291,00**	**1**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	45
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	8
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**104**
404	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0312**		**198308,00**	**6183**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	495
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**6678**
405	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,6085**		**191925,00**	**116779**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	9342
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**126121**
		Металлоконструкции выхода на кровлю (КЖ 53,54)					
406	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2145**		**24845,92**	**5329**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	1,261	1193,00	1505
406. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,474023	1574,05	746
		Итого оплата труда:				**10493,50**	**2251**
406. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,019304	275,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
406. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,188751	5685,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,188751	1580,00	298
406. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,032174	4663,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,032174	1888,00	61
406. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,203766	5809,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,203766	1580,00	322
406. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,049333	2698,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,049333	1322,00	65
406. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,480458	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11924,33**	**2558**
406. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006435	70,00	0
406.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004011	3360,00	13
406.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001072	415475,00	446
406.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000221	63383,00	14
406.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000858	404706,00	347

1	2	3	4	5	6	7	8
406.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002145	310,00	1
406.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,418256	227,00	95
406.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,126549	195,00	25
406.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1880677,00	40
406.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000086	212247,00	18
406.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	410969,00	27
406.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000129	544441,00	70
406.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000416	408505,00	170
		Итого материалов:				**5906,75**	**1267**
		Накладные расходы	%	69		7240,52	1553
		Сметная прибыль	%	8		2566,91	551
		Сметная стоимость:				**34653,35**	**7433**
407	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3068**		**29585,76**	**9077**
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	14,1	4,326	1150,00	4975
407. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,490266	1840,97	903
		Итого оплата труда:				**19156,87**	**5877**
407. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,177944	275,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,039884	4663,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,039884	1888,00	75
407. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,365092	6563,00	2396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,365092	1888,00	689
407. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,026998	8487,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,026998	2256,00	61
407. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,058292	2698,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,058292	1322,00	77
407. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,205556	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**9852,56**	**3023**
407. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009204	70,00	1
407.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005737	3360,00	19
407.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000031	415475,00	13
407.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000316	63383,00	20
407.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00092	404706,00	372
407.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003068	310,00	1
407.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1534	227,00	35
407.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,04602	195,00	9
407.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1880677,00	58
407.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000798	212247,00	169
407.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000095	410969,00	39
407.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000184	544441,00	100
407.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000595	408505,00	243
		Итого материалов:				**3518,21**	**1079**
		Накладные расходы	%	69		13218,24	4055
		Сметная прибыль	%	8		3424,32	1051
		Сметная стоимость:				**46228,32**	**14183**
408	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0559**		**87771,49**	**4910**
408. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	56,5	3,161	1150,00	3635
408. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,201832	1593,15	322
		Итого оплата труда:				**70723,07**	**3956**
408. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,005594	275,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
408. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,006713	4663,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,006713	1888,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
408. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,179567	5809,00	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,179567	1580,00	284
408. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,004923	8487,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,004923	2256,00	11
408. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,010629	2698,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,010629	1322,00	14
408. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,081672	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**1149**
408. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001678	70,00	0
408.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001046	3360,00	4
408.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000011	415475,00	5
408.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000058	63383,00	4
408.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000025	404706,00	10
408.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000559	310,00	0
408.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,067128	227,00	15
408.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,020138	195,00	4
408.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1880677,00	11
408.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000025	212247,00	5
408.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000017	410969,00	7
408.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000034	544441,00	18
408.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000109	408505,00	44
		Итого материалов:				**2265,10**	**127**
		Накладные расходы	%	69		48798,92	2730
		Сметная прибыль	%	8		10925,63	611
		Сметная стоимость:				**147496,04**	**8251**

1	2	3	4	5	6	7	8
409	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3627**		**13087,00**	**4747**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1858)	чел-ч	5,25	1,904	1858,00	3538
409. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,001088	1321,98	1
		Итого оплата труда:				**9758,47**	**3540**
409. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	1,832	275,00	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
409. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,054411	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
409. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,217644	167,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
409. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,001088	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,001088	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1501,09**	**545**
409. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,003011	220651,00	664
		Итого материалов:				**1831,40**	**664**
		Накладные расходы	%	69		6733,34	2442
		Сметная прибыль	%	8		1585,63	575
		Сметная стоимость:				**21405,97**	**7765**
410	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2064**		**239178,00**	**49376**
		Сметная прибыль	%	8		19134,24	3950
		Сметная стоимость:				**258312,24**	**53326**
411	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1448**		**251942,00**	**36481**
		Сметная прибыль	%	8		20155,36	2918
		Сметная стоимость:				**272097,36**	**39400**
412	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2260**		**439337,00**	**99286**
		Сметная прибыль	%	8		35146,96	7943
		Сметная стоимость:				**474483,96**	**107229**
413	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0525**		**692410,00**	**36331**
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	2,24	1424,00	3190
413. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,054044	1322,00	71
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**3262**
413. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,115	166,00	185

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,054044	2698,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,054044	1322,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**331**
413. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,05247	616939,00	32371
413. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002099	208994,00	439
		Итого материалов:				**625298,76**	**32809**
		Накладные расходы	%	118		73356,42	3849
		Сметная прибыль	%	8		61261,31	3214
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**43394**
414	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.19 Кзтр=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05**	**м2**	**15,8992**		**90,06**	**1432**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,030975	0,492478	1500,00	739
414. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00318	1322,01	4
		Итого оплата труда:				**46,73**	**743**
414. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00159	4485,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00159	1322,00	2
414. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00159	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00159	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00159	1322,00	2
414. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,178071	137,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**36**
414. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000238	290315,00	69
414. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001431	410969,00	588
		Итого материалов:				**41,34**	**657**
		Накладные расходы	%	69		32,24	513
		Сметная прибыль	%	8		9,78	156
		Сметная стоимость:				**132,09**	**2100**
415	**1113-0301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной Пентафос**	**м2**	**15,8992**		**806,55**	**12824**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,589	9,365	1215,00	11378

1	2	3	4	5	6	7	8
415. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0271	0,430869	1322,00	570
		Итого оплата труда:				**751,46**	**11948**
415. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0091	0,144683	4485,00	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,144683	1322,00	191
415. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00159	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
415. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,286186	2698,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,286186	1322,00	378
415. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,178071	137,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**90,91**	**1445**
		Накладные расходы	%	69		518,51	8244
		Сметная прибыль	%	8		106,00	1685
		Сметная стоимость:				**1431,06**	**22753**
416	**2204-0803-0302 РСНБ РК 2015**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций Пентафос-ХС**	**кг**	**26233,7180**		**1448,00**	**37986424**
		Сметная прибыль	%	8		115,84	3038914
		Сметная стоимость:				**1563,84**	**41025337**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге				**38888270**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38764921**
Материалы -			Тенге				**292369**
Всего заработная плата -			Тенге				**129697**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38319787**
Накладные расходы -			Тенге				**116495**
Сметная прибыль -			Тенге				**3110513**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41991929**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**110**
Сметная заработная плата -			Тенге				**129697**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**123349**
Материалы -			Тенге				**3137**
Всего заработная плата -			Тенге				**15624**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**99286**
Накладные расходы -			Тенге				**10781**
Сметная прибыль -			Тенге				**10730**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**144860**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15624**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге				**42136789**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145321**
		РАЗДЕЛ 37.Разные работы блок 4					
		Лестница ЛН-3 у оси 10,Т (КЖ 42)					
417	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,0000**		**5627,41**	**22510**
417. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	3,4	1015,00	3451
417. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,16	1360,22	2938
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**6389**
417. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,84	2571,00	4731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,84	1322,00	2432
417. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,68	14,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
417. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,32	4854,00	1553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,32	1580,00	506
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**6335**
417. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,6	2762,00	12705
417. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,6	30,00	18
		Итого материалов:				**3180,80**	**12723**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	5942
		Сметная прибыль	%	8		569,03	2276
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**30728**
418	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,8600**		**16075,03**	**13825**
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,161	926,00	1075
418. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,155918	1322,00	206
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**1281**
418. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4128	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
418. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1548	5981,00	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1548	1322,00	205
418. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001118	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001118	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**935**

1	2	3	4	5	6	7	8
418. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8772	11754,00	10311
418. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,215	6994,00	1504
418. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00172	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**11814**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	1166
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	1199
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**16190**
419	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25. Устройство**	**м3**	**3,7500**		**32825,41**	**123095**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	33,712	1150,00	38769
419. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,559	1357,26	2116
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**40886**
419. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010125	4485,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010125	1322,00	13
419. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,008	37,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
419. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,312	5981,00	7848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	1,312	1322,00	1734
419. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,097125	4663,00	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,097125	1888,00	183
419. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,069	75,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
419. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,124	166,00	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
419. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,139875	2698,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,139875	1322,00	185
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**9322**
419.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,007125	40475,00	288
419.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,0825	63383,00	5229
419.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002775	32037,00	89
419.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0045	404706,00	1821

1	2	3	4	5	6	7	8
419.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,225	310,00	1000
419.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00375	212247,00	796
419.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00223	0,008363	30,00	0
419.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,862	1038,00	4009
419.18	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,806	16229,00	61772
		Итого материалов:				**20001,17**	**75004**
		Накладные расходы	%	91		9921,59	37206
		Сметная прибыль	%	8		3419,76	12824
		Сметная стоимость:				**46166,76**	**173125**
420	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,4800**		**867,46**	**16031**
420. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	3,918	1301,00	5097
420. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03696	1322,00	49
		Итого оплата труда:				**278,46**	**5146**
420. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,36036	706,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
420. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03696	2698,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03696	1322,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**354**
420. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	44,352	225,00	9979
420. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002957	121724,00	360
420. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004435	54214,00	240
		Итого материалов:				**572,49**	**10580**
		Накладные расходы	%	93		258,96	4786
		Сметная прибыль	%	8		90,11	1665
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**22482**
421	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1103**		**19898,37**	**2195**
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	1,862	1106,00	2059
421. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,018751	1888,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**2095**
421. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018751	4663,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018751	1888,00	35
421. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004412	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
421. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,081622	195,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**103**
421. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,3309	97,00	32
		Итого материалов:				**291,00**	**32**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	1906
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	328
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**4429**
422	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0019**		**19733,32**	**38**
422. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,028685	1215,00	35
422. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,000384	1888,02	1
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**36**
422. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000384	4663,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000384	1888,00	1
422. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000077	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
422. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,001922	195,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
422. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001572	197,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**2**
422. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,00576	97,00	1
		Итого материалов:				**291,00**	**1**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	32
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	6
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**76**

1	2	3	4	5	6	7	8
423	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0189**		**198308,00**	**3754**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	300
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**4054**
424	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,4126**		**191925,00**	**79194**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	6336
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**85530**
		Крыльцо Кр-1.1 (КЖ 41)					
425	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,0375**		**5627,41**	**17093**
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	2,582	1015,00	2621
425. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,64	1360,22	2231
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**4852**
425. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,397	2571,00	3592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,397	1322,00	1847
425. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,794	14,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
425. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,243	4854,00	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,243	1580,00	384
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**4811**
425. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,493	2762,00	9648
425. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,455625	30,00	14
		Итого материалов:				**3180,80**	**9662**
		Накладные расходы	%	93		1485,46	4512
		Сметная прибыль	%	8		569,03	1728
		Сметная стоимость:				**7681,90**	**23334**
426	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3530**		**16075,03**	**5674**
426. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,47655	926,00	441
426. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,063999	1322,00	85
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**526**
426. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,16944	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
426. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,06354	5981,00	380

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,06354	1322,00	84
426. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000459	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000459	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**384**
426. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,36006	11754,00	4232
426. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,08825	6994,00	617
426. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,000706	30,00	0
		Итого материалов:				**13737,64**	**4849**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	479
		Сметная прибыль	%	8		1394,46	492
		Сметная стоимость:				**18825,18**	**6645**
427	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона В25. Устройство**	**м3**	**5,5110**		**21113,94**	**116359**
427. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	3,06	16,864	1150,00	19393
427. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	1,26	1359,87	1714
		Итого оплата труда:				**3830,00**	**21107**
427. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01488	4485,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01488	1322,00	20
427. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	1,004	37,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
427. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	1,036	5981,00	6197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	1,036	1322,00	1370
427. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,084318	4663,00	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,084318	1888,00	159
427. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,044088	75,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
427. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,1251	2698,00	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,1251	1322,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**1276,46**	**7035**
427. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,621	14692,00	82587
427.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,003858	40475,00	156

1	2	3	4	5	6	7	8
427.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,047395	63383,00	3004
427.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,001433	32037,00	46
427.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,002756	404706,00	1115
427.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,37	310,00	735
427.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,004243	30,00	0
427.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	2,204	1038,00	2288
		Итого материалов:				**16318,47**	**89931**
		Накладные расходы	%	91		3485,30	19207
		Сметная прибыль	%	8		1967,94	10845
		Сметная стоимость:				**26567,18**	**146412**
428	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1362**		**19898,37**	**2710**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	2,299	1106,00	2542
428. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,023151	1888,00	44
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**2586**
428. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,023151	4663,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,023151	1888,00	44
428. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005447	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
428. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,100773	195,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**128**
428. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,40854	97,00	40
		Итого материалов:				**291,00**	**40**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	2353
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	405
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**5468**
429	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0340**		**198308,00**	**6739**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	539
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**7278**

1	2	3	4	5	6	7	8
430	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,6776**		**191925,00**	**130039**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	10403
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**140442**
431	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**27,3690**		**867,46**	**23742**
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	5,802	1301,00	7549
431. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,054738	1322,00	72
		Итого оплата труда:				**278,46**	**7621**
431. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,533695	706,00	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
431. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,054738	2698,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,054738	1322,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**524**
431. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	65,686	225,00	14779
431. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004379	121724,00	533
431. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006569	54214,00	356
		Итого материалов:				**572,49**	**15668**
		Накладные расходы	%	93		258,96	7088
		Сметная прибыль	%	8		90,11	2466
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**33295**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге				**562996**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**562996**
Материалы -			Тенге				**230304**
Всего заработная плата -			Тенге				**92524**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**219725**
Накладные расходы -			Тенге				**84677**
Сметная прибыль -			Тенге				**51814**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**699487**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**79**
Сметная заработная плата -			Тенге				**92524**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге				**699487**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**79**
Сметная заработная плата -			Тенге				**92524**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 38.Разные работы блок 5					
		Пробивка проема в существующей стене из пеноблока (КЖ 24)					
432	**1146-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,9180**		**58922,93**	**54091**
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	23,8	21,848	1193,00	26065
432. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,43	10,493	1322,00	13871
		Итого оплата труда:				**43503,86**	**39937**
432. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,43	10,493	2571,00	26977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,43	10,493	1322,00	13872
432. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22,86	20,985	50,00	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30529,53**	**28026**
		Накладные расходы	%	84		36543,24	33547
		Сметная прибыль	%	8		7637,29	7011
		Сметная стоимость:				**103103,47**	**94649**
433	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0966**		**24845,92**	**2399**
433. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	5,88	0,567773	1193,00	677
433. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,213398	1574,05	336
		Итого оплата труда:				**10493,50**	**1013**
433. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,00869	275,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
433. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,084973	5685,00	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,084973	1580,00	134
433. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014484	4663,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014484	1888,00	27
433. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,091732	5809,00	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,091732	1580,00	145
433. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,022209	2698,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,022209	1322,00	29
433. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,216294	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11924,33**	**1151**

1	2	3	4	5	6	7	8
433. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002897	70,00	0
433.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001806	3360,00	6
433.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000483	415475,00	201
433.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000099	63383,00	6
433.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000386	404706,00	156
433.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000966	310,00	0
433.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,188292	227,00	43
433.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,05697	195,00	11
433.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1880677,00	18
433.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000039	212247,00	8
433.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	410969,00	12
433.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000058	544441,00	32
433.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000187	408505,00	77
		Итого материалов:				**5906,75**	**570**
		Накладные расходы	%	69		7240,52	699
		Сметная прибыль	%	8		2566,91	248
		Сметная стоимость:				**34653,35**	**3346**
434	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0339**		**29585,76**	**1002**
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	14,1	0,477708	1150,00	549
434. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,05414	1840,97	100
		Итого оплата труда:				**19156,87**	**649**
434. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,01965	275,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
434. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,004404	4663,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,004404	1888,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
434. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,040317	6563,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,040317	1888,00	76
434. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,002981	8487,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,002981	2256,00	7
434. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006437	2698,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006437	1322,00	9
434. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,0227	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9852,56**	**334**
434. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001016	70,00	0
434.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000634	3360,00	2
434.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000003	415475,00	1
434.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000035	63383,00	2
434.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000102	404706,00	41
434.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000339	310,00	0
434.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,01694	227,00	4
434.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,005082	195,00	1
434.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	6
434.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000088	212247,00	19
434.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	410969,00	4
434.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00002	544441,00	11
434.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000066	408505,00	27
		Итого материалов:				**3518,21**	**119**
		Накладные расходы	%	69		13218,24	448
		Сметная прибыль	%	8		3424,32	116
		Сметная стоимость:				**46228,32**	**1566**

1	2	3	4	5	6	7	8
435	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0339**		**13087,00**	**443**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1858)	чел-ч	5,25	0,17787	1858,00	330
435. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,000102	1322,31	0
		Итого оплата труда:				**9758,47**	**331**
435. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	0,171094	275,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
435. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,005082	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
435. 5	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,020328	167,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
435. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000102	2698,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,000102	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1501,09**	**51**
435. 7	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,000281	220651,00	62
		Итого материалов:				**1831,40**	**62**
		Накладные расходы	%	69		6733,34	228
		Сметная прибыль	%	8		1585,63	54
		Сметная стоимость:				**21405,97**	**725**
436	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0339**		**439337,00**	**14885**
		Сметная прибыль	%	8		35146,96	1191
		Сметная стоимость:				**474483,96**	**16076**
437	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1085**		**692410,00**	**75126**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	4,633	1424,00	6597
437. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,111755	1322,00	148
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**6745**
437. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,306	166,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
437. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,111755	2698,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,111755	1322,00	148
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**684**
437. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1085	616939,00	66938
437. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00434	208994,00	907

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**625298,76**	**67845**
		Накладные расходы	%	118		73356,42	7959
		Сметная прибыль	%	8		61261,31	6647
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**89733**
438	**2113-0201-1106 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**10,0000**		**92,00**	**920**
		Сметная прибыль	%	8		7,36	74
		Сметная стоимость:				**99,36**	**994**
439	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,3834**		**155,96**	**1619**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,442331	1215,00	537
439. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004153	1321,99	5
		Итого оплата труда:				**52,29**	**543**
439. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002077	4485,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002077	1322,00	3
439. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002077	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
439. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002077	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002077	1322,00	3
439. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,134984	137,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**33**
439. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000291	309850,00	90
439. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001869	512776,00	958
		Итого материалов:				**100,98**	**1048**
		Накладные расходы	%	69		36,08	375
		Сметная прибыль	%	8		15,36	160
		Сметная стоимость:				**207,40**	**2153**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38			Тенге				**150487**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131757**
Материалы -			Тенге				**68893**
Всего заработная плата -			Тенге				**47225**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**920**
Накладные расходы -			Тенге				**41880**
Сметная прибыль -			Тенге				**13891**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**187529**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47225**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**18730**
	Материалы -		Тенге				**752**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1993**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14885**
		Накладные расходы -	Тенге				**1375**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1608**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**21713**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1993**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**209242**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49217**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**414243461**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**49454598**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18440264**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5328943**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**341966257**
		- перевозка грузов	Тенге				**4382343**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**49682560**
	ИТОГО:		Тенге				**463926021**
	Сметная прибыль		Тенге				**37114082**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**501040103**

Составил Овчарова Э.

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы, дом №15, Медеуский район

Наименование объекта - Пристройка к школе-гимназии №172

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Общестроительные работы - АР

Основание: АР

Сметная стоимость, тыс. тенге	469062,941
Сметная заработная плата, тыс. тенге	112730,598
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	90,337
Строительный объем, м2	7923,2
Цена единицы, Тенге	59201,2

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Наружные стены, лист АР22					
1	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**534,6000**		**7194,19**	**3846011**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	4,744	2536,142	1193,00	3025618
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	47,045	1322,00	62193
		Итого оплата труда:				**5775,93**	**3087811**
1. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	133,65	12,00	1604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	34,214	6320,00	216235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	34,214	1322,00	45231
1. 5	2066 С (3403-0302-0801 РСНБ РК 2015)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	32,076	132,00	4234

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	12,83	2698,00	34616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	12,83	1322,00	16961
		Итого эксплуатация машин:				**480,15**	**256689**
1. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	9,088	11757,00	106850
1. 8	147245 С (2113-0812-0101 РСНБ РК 2015)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	1,069	3931,00	4203
1. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,005	2,673	30,00	80
1.10	249731 С (2205-0110-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	10285,704	44,00	452571
		Итого материалов:				**1054,44**	**563704**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5371,61	2871664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,26	537414
		Сметная стоимость:				**13571,06**	**7255090**
2	**С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**523,9080**		**15593,00**	**8169297**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,44	653544
		Сметная стоимость:				**16840,44**	**8822841**
3	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Стойки и обвязка. Монтаж**	**т конструкций**	**11,4530**		**94268,99**	**1079663**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	62,15	711,804	1150,00	818575
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	41,322	1593,15	65833
		Итого оплата труда:				**77220,57**	**884407**
3. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	1,145	275,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	1,374	4663,00	6409

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,374	1888,00	2594
3. 5	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	36,764	5809,00	213563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	36,764	1580,00	58087
3. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,008	8487,00	8554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,008	2256,00	2274
3. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,176	2698,00	5871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,176	1322,00	2877
3. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	16,721	26,00	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**235146**
3. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,34359	70,00	24
3.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,214171	3360,00	720
3.11	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,002291	415475,00	952
3.12	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,011797	63383,00	748
3.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,005039	404706,00	2039
3.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,11453	310,00	36
3.15	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	13,744	227,00	3120
3.16	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	4,123	195,00	804
3.17	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001145	1880677,00	2154

1	2	3	4	5	6	7	8
3.18	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,005039	212247,00	1070
3.19	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00355	410969,00	1459
3.20	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,006872	544441,00	3741
3.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,022219	408505,00	9076
		Итого материалов:				**2265,10**	**25942**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53282,19	610241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11804,09	135192
		Сметная стоимость:				**159355,28**	**1825096**
4	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**11,4530**		**462914,00**	**5301754**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37033,12	424140
		Сметная стоимость:				**499947,12**	**5725894**
5	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1836**		**692410,00**	**127126**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	7,84	1424,00	11164
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,189108	1322,00	250
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**11414**
5. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,901	166,00	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,189108	2698,00	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,189108	1322,00	250
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**1158**
5. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1836	616939,00	113270
5. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,007344	208994,00	1535
		Итого материалов:				**625298,76**	**114805**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	13468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	11248
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**151842**
6	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1470,9500**		**87,85**	**129219**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	43,393	1500,00	65090
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,29419	1322,00	389
		Итого оплата труда:				**44,51**	**65478**
6. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,147095	4485,00	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,147095	1322,00	194
6. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,147095	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,147095	2698,00	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,147095	1322,00	194
6. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	16,475	137,00	2257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**3318**
6. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,022064	290315,00	6406
6. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,132385	410969,00	54406
		Итого материалов:				**41,34**	**60812**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	45180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	13952
		Сметная стоимость:				**128,05**	**188351**
7	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1470,9500**		**155,96**	**229406**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	62,662	1215,00	76135
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,58838	1322,00	778
		Итого оплата труда:				**52,29**	**76913**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,29419	4485,00	1319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,29419	1322,00	389
7. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,29419	27,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,29419	2698,00	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,29419	1322,00	389
7. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	19,122	137,00	2620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**4741**
7. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,041187	309850,00	12762
7. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,264771	512776,00	135768
		Итого материалов:				**100,98**	**148530**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	53070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	22598
		Сметная стоимость:				**207,40**	**305073**
8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3941**		**68256,41**	**26900**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	56,4	22,227	1171,00	26028
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,212814	1322,00	281
		Итого оплата труда:				**66758,28**	**26309**
8. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,090643	5981,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,090643	1322,00	120
8. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,122171	2698,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,122171	1322,00	162
		Итого эксплуатация машин:				**2212,01**	**872**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		62085,20	24468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10427,33	4109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**140768,94**	**55477**
9	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3941**		**234875,00**	**92564**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18790,00	7405
		Сметная стоимость:				**253665,00**	**99969**
10	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Сердечники железобетонные. Устройство**	**м3**	**7,8000**		**33704,21**	**262893**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	10,4	81,12	1150,00	93288
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	7,853	1337,97	10507
		Итого оплата труда:				**13307,06**	**103795**
10. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106	4485,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02106	1322,00	28
10. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	4,827	37,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	7,277	5981,00	43526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	7,277	1322,00	9620
10. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,22152	4663,00	1033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,22152	1888,00	418
10. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,1482	75,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	9,746	166,00	1618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,33306	2698,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,33306	1322,00	440
		Итого эксплуатация машин:				**6071,75**	**47360**

1	2	3	4	5	6	7	8
10.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,917	12880,00	101971
10.11	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0195	51156,00	998
10.12	131633 С (2107-0204-0205 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,1326	34424,00	4565
10.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,006552	32037,00	210
10.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	3,51	310,00	1088
10.15	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0117	212247,00	2483
10.16	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0025	0,0195	30,00	1
10.17	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	10,53	1038,00	10930
		Итого материалов:				**15672,45**	**122245**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12109,43	94454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3665,09	28588
		Сметная стоимость:				**49478,73**	**385934**
11	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**16,2000**		**29703,85**	**481202**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	8,25	133,65	1193,00	159444
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	11,714	1328,58	15563
		Итого оплата труда:				**10802,94**	**175008**
11. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04374	4485,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04374	1322,00	58
11. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	7,953	37,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	11,335	5981,00	67795

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	11,335	1322,00	14985
11. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,13608	4663,00	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,13608	1888,00	257
11. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	33,736	166,00	5600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,19926	2698,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,19926	1322,00	263
		Итого эксплуатация машин:				**4633,23**	**75058**
11. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,443	12880,00	211786
11.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	40,5	70,00	2835
11.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,13122	63383,00	8317
11.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00648	32037,00	208
11.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	5,994	310,00	1858
11.14	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0405	212247,00	8596
11.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0012	0,01944	30,00	1
11.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	12,62	1038,00	13099
		Итого материалов:				**15228,37**	**246700**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9830,68	159257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3162,76	51237
		Сметная стоимость:				**42697,29**	**691696**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4457**		**197120,00**	**284976**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15769,60	22798
		Сметная стоимость:				**212889,60**	**307774**
13	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9828**		**192229,00**	**188923**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15378,32	15114
		Сметная стоимость:				**207607,32**	**204036**
14	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4285**		**19733,32**	**8456**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	6,402	1215,00	7778
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0857	1888,00	162
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**7940**
14. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0857	4663,00	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0857	1888,00	162
14. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01714	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,428929	195,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,350942	197,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**553**
14. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,286	97,00	125
		Итого материалов:				**291,00**	**125**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16862,03	7225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2927,63	1254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**16936**
15	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4285**		**198308,00**	**84975**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	6798
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**91773**
16	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство сетки**	**м2**	**51,1000**		**281,92**	**14406**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	0,223	11,395	1236,00	14085
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10731	1188,29	128
		Итого оплата труда:				**278,12**	**14212**
16. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,04088	4485,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04088	1322,00	54
16. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,06643	2077,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,06643	1106,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**6,29**	**321**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		222,50	11370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,35	2062
		Сметная стоимость:				**544,77**	**27838**
17	**С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка капроновая**	**м2**	**51,1000**		**385,00**	**19674**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,80	1574
		Сметная стоимость:				**415,80**	**21247**
18	**Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	**м шва**	**1022,0000**		**527,52**	**539122**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,112	114,464	1128,00	129115
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	3,475	1322,00	4594
		Итого оплата труда:				**130,83**	**133709**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0052	5,314	706,00	3752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	3,475	2698,00	9375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	3,475	1322,00	4594
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**13127**
18. 5	144663 С (2113-0104-0702 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0003	0,3066	110788,00	33968
18. 6	147721 С (2113-0816-2906 РСНБ РК 2015)	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/	м3	0,005	5,11	71020,00	362912
		Итого материалов:				**388,34**	**396880**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		154,38	157777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,55	55752
		Сметная стоимость:				**736,45**	**752651**
19	**Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками**	**м шва**	**1022,0000**		**79,61**	**81359**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0633	64,693	1215,00	78602
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,022	1322,00	1351
		Итого оплата труда:				**78,23**	**79953**
19. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,022	2698,00	2757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,022	1322,00	1351
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**2757**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		92,31	94344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,75	14056
		Сметная стоимость:				**185,67**	**189759**
20	**С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015**	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	**м**	**1022,0000**		**115,00**	**117530**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	9402
		Сметная стоимость:				**124,20**	**126932**
21	**С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**6522,0000**		**29,00**	**189138**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	15131
		Сметная стоимость:				**31,32**	**204269**
22	**С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015**	**Анкер**	**1000 шт.**	**4,3480**		**42489,00**	**184742**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3399,12	14779
		Сметная стоимость:				**45888,12**	**199522**
		Внутренние стены, лист АР23					
23	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из ячеистого бетона на клее. Кладка**	**м3 кладки**	**275,0200**		**7194,19**	**1978545**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	4,744	1304,695	1193,00	1556501
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	24,202	1322,00	31995
		Итого оплата труда:				**5775,93**	**1588496**
23. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	68,755	12,00	825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	17,601	6320,00	111240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	17,601	1322,00	23269
23. 5	2066 С (3403-0302-0801 РСНБ РК 2015)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	16,501	132,00	2178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	6,6	2698,00	17808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	6,6	1322,00	8725
		Итого эксплуатация машин:				**480,15**	**132051**
23. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	4,675	11757,00	54968
23. 8	147245 С (2113-0812-0101 РСНБ РК 2015)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,55004	3931,00	2162
23. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,005	1,375	30,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8
23.10	249731 С (2205-0110-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	5291,385	44,00	232821
		Итого материалов:				**1054,44**	**289992**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5371,61	1477301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,26	276468
		Сметная стоимость:				**13571,06**	**3732313**
24	**С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**269,5196**		**15593,00**	**4202619**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,44	336210
		Сметная стоимость:				**16840,44**	**4538829**
25	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Стойки и обвязка. Монтаж**	**т конструкций**	**6,9869**		**94268,99**	**658647**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	62,15	434,235	1150,00	499370
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	25,209	1593,15	40161
		Итого оплата труда:				**77220,57**	**539532**
25. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,698689	275,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,838427	4663,00	3910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,838427	1888,00	1583
25. 5	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	22,428	5809,00	130284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	22,428	1580,00	35436
25. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,614846	8487,00	5218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,614846	2256,00	1387
25. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,328	2698,00	3582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,328	1322,00	1756

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	10,201	26,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**143451**
25. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,209607	70,00	15
25.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,130655	3360,00	439
25.11	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,001397	415475,00	581
25.12	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,007196	63383,00	456
25.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,003074	404706,00	1244
25.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,069869	310,00	22
25.15	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	8,384	227,00	1903
25.16	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	2,515	195,00	490
25.17	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000699	1880677,00	1314
25.18	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,003074	212247,00	652
25.19	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002166	410969,00	890
25.20	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004192	544441,00	2282
25.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,013555	408505,00	5537
		Итого материалов:				**2265,10**	**15826**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53282,19	372277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11804,09	82474
		Сметная стоимость:				**159355,28**	**1113398**
26	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**7,6856**		**462914,00**	**3557762**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37033,12	284621
		Сметная стоимость:				**499947,12**	**3842383**
27	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,0676**		**692410,00**	**739217**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	45,587	1424,00	64915
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,1	1322,00	1454
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**66369**
27. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	22,687	166,00	3766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,1	2698,00	2967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,1	1322,00	1454
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**6733**
27. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,068	616939,00	658644
27. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,042704	208994,00	8925
		Итого материалов:				**625298,76**	**667569**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	78315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	65403
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**882935**
28	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**639,4721**		**87,85**	**56176**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	18,864	1500,00	28297
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,127894	1322,00	169
		Итого оплата труда:				**44,51**	**28466**
28. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,063947	4485,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,063947	1322,00	85

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,063947	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,063947	2698,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,063947	1322,00	85
28. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	7,162	137,00	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**1442**
28. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,009592	290315,00	2785
28. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,057552	410969,00	23652
		Итого материалов:				**41,34**	**26437**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	19641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	6065
		Сметная стоимость:				**128,05**	**81883**
29	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**639,4721**		**155,96**	**99730**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	27,242	1215,00	33098
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,255789	1322,00	338
		Итого оплата труда:				**52,29**	**33437**
29. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,127894	4485,00	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,127894	1322,00	169
29. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,127894	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,127894	2698,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,127894	1322,00	169

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	8,313	137,00	1139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**2061**
29. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,017905	309850,00	5548
29. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,115105	512776,00	59023
		Итого материалов:				**100,98**	**64571**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	23071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	9824
		Сметная стоимость:				**207,40**	**132626**
30	**С121-130208-0410 2113-0208-0410 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм**	**1000 шт.**	**1,6700**		**3327,00**	**5556**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,16	444
		Сметная стоимость:				**3593,16**	**6001**
31	**С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015**	**Дюбели распорные**	**100 шт.**	**17,8600**		**1003,00**	**17914**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,24	1433
		Сметная стоимость:				**1083,24**	**19347**
32	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные**	**т**	**0,0341**		**404706,00**	**13798**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	1104
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**14902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**32789300**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22191475**
Материалы -			Тенге				**2702369**
Всего заработная плата -			Тенге				**5499309**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1199790**
Местные материалы -			Тенге				**12371917**
Накладные расходы -			Тенге				**5130606**
Сметная прибыль -			Тенге				**2185766**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29507847**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5499309**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10597825**
	Материалы -		Тенге				**41768**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1423939**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8859516**
		Накладные расходы -	Тенге				**982518**
		Сметная прибыль -	Тенге				**926427**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**12506770**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1423939**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**42014617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5791**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6923248**
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки					
		Перегородки из ячеистого бетона, лист АР24					
33	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из ячеистого бетона на клее. Кладка**	**м3 кладки**	**338,1000**		**7194,19**	**2432354**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	4,744	1603,946	1193,00	1913508
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088	29,753	1322,00	39333
		Итого оплата труда:				**5775,93**	**1952841**
33. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	84,525	12,00	1014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,064	21,638	6320,00	136755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	21,638	1322,00	28605
33. 5	2066 С (3403-0302-0801 РСНБ РК 2015)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	20,286	132,00	2678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	8,114	2698,00	21893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	8,114	1322,00	10727
		Итого эксплуатация машин:				**480,15**	**162339**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	5,748	11757,00	67576
33. 8	147245 С (2113-0812-0101 РСНБ РК 2015)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,002	0,6762	3931,00	2658
33. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,005	1,691	30,00	51
33.10	249731 С (2205-0110-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,24	6505,044	44,00	286222
		Итого материалов:				**1054,44**	**356507**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5371,61	1816142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1005,26	339880
		Сметная стоимость:				**13571,06**	**4588376**
34	**С121-030301-0402 2103-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**331,3380**		**15593,00**	**5166553**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,44	413324
		Сметная стоимость:				**16840,44**	**5579878**
35	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Стойки и обвязка. Монтаж**	**т конструкций**	**13,4686**		**94268,99**	**1269669**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	62,15	837,072	1150,00	962633
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	48,595	1593,15	77418
		Итого оплата труда:				**77220,57**	**1040051**
35. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	1,347	275,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	1,616	4663,00	7536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,616	1888,00	3051
35. 5	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	43,234	5809,00	251147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	43,234	1580,00	68310

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,185	8487,00	10059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,185	2256,00	2673
35. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,559	2698,00	6904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,559	1322,00	3383
35. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	19,664	26,00	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**276528**
35. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,404057	70,00	28
35.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,251862	3360,00	846
35.11	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,002694	415475,00	1119
35.12	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,013873	63383,00	879
35.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,005926	404706,00	2398
35.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,134686	310,00	42
35.15	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	16,162	227,00	3669
35.16	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	4,849	195,00	945
35.17	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001347	1880677,00	2533
35.18	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,005926	212247,00	1258
35.19	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,004175	410969,00	1716

1	2	3	4	5	6	7	8
35.20	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,008081	544441,00	4400
35.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,026129	408505,00	10674
		Итого материалов:				**2265,10**	**30508**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53282,19	717635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11804,09	158984
		Сметная стоимость:				**159355,28**	**2146288**
36	**С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**13,4686**		**462914,00**	**6234791**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37033,12	498783
		Сметная стоимость:				**499947,12**	**6733574**
37	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**2,6275**		**692410,00**	**1819321**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	112,195	1424,00	159766
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	2,706	1322,00	3578
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**163344**
37. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	55,835	166,00	9269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	2,706	2698,00	7302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	2,706	1322,00	3577
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**16570**
37. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	2,628	616939,00	1621020
37. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,105101	208994,00	21965
		Итого материалов:				**625298,76**	**1642985**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	192745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	160965
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**2173032**
38	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1257,0237**		**87,85**	**110426**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	37,082	1500,00	55623
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,251405	1322,00	332
		Итого оплата труда:				**44,51**	**55956**
38. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,125702	4485,00	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,125702	1322,00	166
38. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,125702	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,125702	2698,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,125702	1322,00	166
38. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	14,079	137,00	1929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**2835**
38. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,018855	290315,00	5474
38. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,113132	410969,00	46494
		Итого материалов:				**41,34**	**51968**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	38609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	11923
		Сметная стоимость:				**128,05**	**160958**
39	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1257,0237**		**155,96**	**196042**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	53,549	1215,00	65062
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,502809	1322,00	665
		Итого оплата труда:				**52,29**	**65727**
39. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,251405	4485,00	1128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,251405	1322,00	332
39. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,251405	27,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,251405	2698,00	678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,251405	1322,00	332
39. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	16,341	137,00	2239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**4051**
39. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,035197	309850,00	10906
39. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,226264	512776,00	116023
		Итого материалов:				**100,98**	**126929**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	45352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	19312
		Сметная стоимость:				**207,40**	**260705**
40	**С121-130208-0410 2113-0208-0410 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм**	**1000 шт.**	**4,7000**		**3327,00**	**15637**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,16	1251
		Сметная стоимость:				**3593,16**	**16888**
41	**С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015**	**Дюбели распорные**	**100 шт.**	**49,3200**		**1003,00**	**49468**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,24	3957
		Сметная стоимость:				**1083,24**	**53425**
42	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные**	**т**	**0,0942**		**404706,00**	**38104**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	3048
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**41152**
		Туалетные кабинки санузлов, лист АР37					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Туалетные кабинки в санузлах. Монтаж**	**м2**	**159,6000**		**3115,74**	**497272**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	2,16	344,736	1398,00	481941
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	2,809	1650,02	4635
		Итого оплата труда:				**3048,72**	**486576**
43. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0102	1,628	4663,00	7591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	1,628	1888,00	3074
43. 4	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,317	50,593	90,00	4553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0074	1,181	2698,00	3186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	1,181	1322,00	1561
		Итого эксплуатация машин:				**96,06**	**15331**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		2103,62	335737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,55	66641
		Сметная стоимость:				**5636,90**	**899650**
44	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ИП "KTS"**	**Туалетные кабинки санузлов**	**шт**	**42,0000**		**29464,29**	**1237500**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,14	99000
		Сметная стоимость:				**31821,43**	**1336500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19067137**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11065406**
Материалы -			Тенге				**2178388**
Всего заработная плата -			Тенге				**2237868**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1340709**
Местные материалы -			Тенге				**5166553**
Накладные расходы -			Тенге				**2092849**
Сметная прибыль -			Тенге				**1052660**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14210915**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1840**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2237868**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8001731**
Материалы -			Тенге				**30508**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**1526627**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6234791**
		Накладные расходы -	Тенге				**1053372**
		Сметная прибыль -	Тенге				**724408**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9779512**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1526627**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23990426**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3073**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3764494**
		РАЗДЕЛ 3.Кровля					
		Лист АР6					
		Утепление чердака					
45	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщиной 20 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**1651,3000**		**562,52**	**928884**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	401,266	926,00	371572
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	32,035	1322,00	42351
		Итого оплата труда:				**250,66**	**413923**
45. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	20,806	4485,00	93317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	20,806	1322,00	27506
45. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	38,971	156,00	6079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	11,229	5981,00	67160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	11,229	1322,00	14845
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**166556**
45. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	50,53	1584,00	80039
45. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	25,265	11757,00	297039
45. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	72,657	162,00	11770

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	63,575	30,00	1907
		Итого материалов:				**236,64**	**390756**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	380809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	104775
		Сметная стоимость:				**856,58**	**1414469**
46	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1651,3000**		**71,60**	**118238**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0045	7,431	926,00	6881
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	2,477	1322,00	3275
		Итого оплата труда:				**6,15**	**10155**
46. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	1,651	4485,00	7406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,651	1322,00	2183
46. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,82565	5981,00	4938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,82565	1322,00	1092
		Итого эксплуатация машин:				**7,48**	**12344**
46. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	8,422	11757,00	99013
		Итого материалов:				**59,96**	**99013**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		5,66	9343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	10207
		Сметная стоимость:				**83,44**	**137788**
47	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1651,3000**		**523,52**	**864485**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,155	255,952	1280,00	327618
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	4,624	1463,50	6767
		Итого оплата труда:				**202,50**	**334385**
47. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	1,816	5981,00	10864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,816	1322,00	2401

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	1,156	4663,00	5390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,156	1888,00	2183
47. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	29,889	706,00	21101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,651	2698,00	4455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,651	1322,00	2183
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**41811**
47. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	3236,548	124,00	401332
47. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,412825	96919,00	40011
47. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,99078	54214,00	53714
		Итого материалов:				**299,80**	**495057**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		186,30	307634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,79	93770
		Сметная стоимость:				**766,60**	**1265889**
48	**С121-100404-0101 2110-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2**	**м2**	**1816,4300**		**166,00**	**301527**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,28	24122
		Сметная стоимость:				**179,28**	**325650**
49	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1651,3000**		**880,02**	**1453179**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,403	665,474	1301,00	865782
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	13,706	1458,39	19988
		Итого оплата труда:				**536,41**	**885770**
49. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	5,78	5981,00	34567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	5,78	1322,00	7641

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	3,303	4663,00	15400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	3,303	1888,00	6236
49. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	30,384	706,00	21451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	4,624	2698,00	12475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,624	1322,00	6113
		Итого эксплуатация машин:				**50,80**	**83893**
49. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	3319,113	124,00	411570
49. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,412825	96919,00	40011
49. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,957754	54214,00	51924
		Итого материалов:				**304,91**	**503504**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		493,49	814908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,88	181447
		Сметная стоимость:				**1483,40**	**2449534**
50	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1651,3000**		**704,61**	**1163531**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,312	515,206	1301,00	670282
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	13,706	1458,39	19988
		Итого оплата труда:				**418,02**	**690271**
50. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	5,78	5981,00	34567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	5,78	1322,00	7641
50. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	3,303	4663,00	15400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	3,303	1888,00	6236
50. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	27,246	706,00	19236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	4,624	2698,00	12475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,624	1322,00	6113
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**81678**
50. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	3319,113	124,00	411570
		Итого материалов:				**249,24**	**411570**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		384,58	635049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,14	143886
		Сметная стоимость:				**1176,33**	**1942466**
51	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**289,1426**		**19487,00**	**5634522**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	450762
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**6085284**
52	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная, рубероид РПП-300. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1651,3000**		**267,28**	**441358**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,0694	114,6	1150,00	131790
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	3,468	1456,76	5052
		Итого оплата труда:				**82,87**	**136842**
52. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,321	5981,00	7901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,321	1322,00	1746
52. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,82565	4663,00	3850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,82565	1888,00	1559
52. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	6,77	706,00	4780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,321	2698,00	3564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,321	1322,00	1746
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**20095**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 7	135523 С (2110-0401-0206 РСНБ РК 2015)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1816,43	103,00	187092
52. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	825,65	124,00	102381
		Итого материалов:				**175,30**	**289473**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		76,24	125895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,48	45380
		Сметная стоимость:				**371,00**	**612633**
53	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщиной 40 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**1651,3000**		**562,52**	**928884**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	401,266	926,00	371572
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	32,035	1322,00	42351
		Итого оплата труда:				**250,66**	**413923**
53. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	20,806	4485,00	93317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	20,806	1322,00	27506
53. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	38,971	156,00	6079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	11,229	5981,00	67160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	11,229	1322,00	14845
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**166556**
53. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	50,53	1584,00	80039
53. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	25,265	11757,00	297039
53. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	72,657	162,00	11770
53. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	63,575	30,00	1907
		Итого материалов:				**236,64**	**390756**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	380809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	104775

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**856,58**	**1414469**
54	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1651,3000**		**358,02**	**591192**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0225	37,154	926,00	34405
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	12,385	1322,00	16373
		Итого оплата труда:				**30,75**	**50777**
54. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	8,256	4485,00	37030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	8,256	1322,00	10914
54. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	4,128	5981,00	24691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	4,128	1322,00	5457
		Итого эксплуатация машин:				**37,38**	**61721**
54. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	42,108	11757,00	495066
		Итого материалов:				**299,80**	**495066**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		28,29	46715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,90	51033
		Сметная стоимость:				**417,21**	**688940**
55	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,7174**		**14955,16**	**25683**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	19,921	1171,00	23328
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,652594	1560,32	1018
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**24346**
55. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,274776	4663,00	1281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,274776	1888,00	519
55. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,377817	2698,00	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,377817	1322,00	499
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**2301**
55. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,480859	114,00	55
		Итого материалов:				**31,92**	**55**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	22155

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	3827
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**51665**
56	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,7174**		**215540,00**	**370158**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	29613
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**399771**
57	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная по периметру чердака, рубероид РКП-350. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**310,0000**		**665,42**	**206280**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,155	48,05	1280,00	61504
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,868	1463,50	1270
		Итого оплата труда:				**202,50**	**62774**
57. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,341	5981,00	2040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,341	1322,00	451
57. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,217	4663,00	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,217	1888,00	410
57. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	5,611	706,00	3961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,31	2698,00	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,31	1322,00	410
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**7849**
57. 7	135533 С (2110-0401-0601 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	341	129,00	43989
57. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	607,6	124,00	75342
57. 9	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0775	96919,00	7511

1	2	3	4	5	6	7	8
57.10	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,186	54214,00	10084
		Итого материалов:				**441,70**	**136926**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		186,30	57752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	21123
		Сметная стоимость:				**919,85**	**285154**
		Кровля тип 1					
58	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление**	**м3 утеплителя**	**189,6000**		**13442,68**	**2548732**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	2,71	513,816	926,00	475794
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	64,464	1322,00	85221
		Итого оплата труда:				**2958,94**	**561015**
58. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	41,712	4485,00	187078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	41,712	1322,00	55143
58. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	22,752	5981,00	136080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	22,752	1322,00	30078
		Итого эксплуатация машин:				**1704,42**	**323158**
58. 5	100299 С (2101-0302-0402 РСНБ РК 2015)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	195,288	8960,00	1749780
		Итого материалов:				**9228,80**	**1749780**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		2722,22	516134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1293,19	245189
		Сметная стоимость:				**17458,10**	**3310055**
59	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**1648,7000**		**383,58**	**632412**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,1237	203,944	1150,00	234536
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	5,276	1580,56	8339
		Итого оплата труда:				**147,31**	**242875**
59. 3	664 С (3106-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	3,462	92,00	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,98922	6320,00	6252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,98922	1322,00	1308

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	2,473	4663,00	11532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,473	1888,00	4669
59. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,16487	2077,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,16487	1106,00	182
59. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,649	2698,00	4448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,649	1322,00	2180
59. 8	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	78,973	4,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**23209**
59. 9	135815 С (2110-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	395,688	435,00	172124
59.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	1038,681	195,00	202543
		Итого материалов:				**227,25**	**374667**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		135,53	223445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,53	68469
		Сметная стоимость:				**560,64**	**924325**
60	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1896,0050**		**730,00**	**1384084**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,40	110727
		Сметная стоимость:				**788,40**	**1494810**
61	**С121-100403-2003 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1896,0050**		**729,00**	**1382188**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,32	110575
		Сметная стоимость:				**787,32**	**1492763**
62	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм толщиной 40 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**1648,7000**		**562,52**	**927422**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	400,634	926,00	370987
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	31,985	1322,00	42284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**250,66**	**413271**
62. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	20,774	4485,00	93170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	20,774	1322,00	27463
62. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	38,909	156,00	6070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	11,211	5981,00	67054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	11,211	1322,00	14821
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**166293**
62. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	50,45	1584,00	79913
62. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	25,225	11757,00	296572
62. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	72,543	162,00	11752
62. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	63,475	30,00	1904
		Итого материалов:				**236,64**	**390141**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	380209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	104610
		Сметная стоимость:				**856,58**	**1412241**
63	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1648,7000**		**358,02**	**590261**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0225	37,096	926,00	34351
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	12,365	1322,00	16347
		Итого оплата труда:				**30,75**	**50698**
63. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	8,244	4485,00	36972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	8,244	1322,00	10899
63. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	4,122	5981,00	24652

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	4,122	1322,00	5449
		Итого эксплуатация машин:				**37,38**	**61624**
63. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	42,042	11757,00	494286
		Итого материалов:				**299,80**	**494286**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		28,29	46642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,90	50952
		Сметная стоимость:				**417,21**	**687855**
64	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,7146**		**14955,16**	**25643**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	19,89	1171,00	23291
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,651566	1560,32	1017
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**24308**
64. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,274344	4663,00	1279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,274344	1888,00	518
64. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,377223	2698,00	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,377223	1322,00	499
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**2297**
64. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,480101	114,00	55
		Итого материалов:				**31,92**	**55**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	22120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	3821
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**51584**
65	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,7146**		**215540,00**	**369575**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	29566
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**399141**
		Кровля тип 2					
66	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщиной 20 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**250,0000**		**562,52**	**140629**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	60,75	926,00	56255
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,85	1322,00	6412

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**250,66**	**62666**
66. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	3,15	4485,00	14128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,15	1322,00	4164
66. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,9	156,00	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,7	5981,00	10168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,7	1322,00	2247
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**25216**
66. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	7,65	1584,00	12118
66. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,825	11757,00	44971
66. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	11	162,00	1782
66. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	9,625	30,00	289
		Итого материалов:				**236,64**	**59159**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	57653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	15863
		Сметная стоимость:				**856,58**	**214145**
67	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**250,0000**		**71,60**	**17901**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0045	1,125	926,00	1042
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,375	1322,00	496
		Итого оплата труда:				**6,15**	**1538**
67. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,25	4485,00	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,25	1322,00	331
67. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,125	5981,00	748

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,125	1322,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**7,48**	**1869**
67. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,275	11757,00	14990
		Итого материалов:				**59,96**	**14990**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		5,66	1415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	1545
		Сметная стоимость:				**83,44**	**20861**
68	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2600**		**14955,16**	**3888**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	3,016	1171,00	3532
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0988	1560,32	154
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**3686**
68. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0416	4663,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0416	1888,00	79
68. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0572	2698,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0572	1322,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**348**
68. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0728	114,00	8
		Итого материалов:				**31,92**	**8**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	3354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	579
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**7822**
69	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2600**		**215540,00**	**56040**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	4483
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**60524**
70	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**250,0000**		**523,52**	**130879**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,155	38,75	1280,00	49600

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,7	1463,50	1024
		Итого оплата труда:				**202,50**	**50624**
70. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,275	5981,00	1645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,275	1322,00	364
70. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,175	4663,00	816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,175	1888,00	330
70. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	4,525	706,00	3195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,25	2698,00	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,25	1322,00	331
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**6330**
70. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	490	124,00	60760
70. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0625	96919,00	6057
70. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,15	54214,00	8132
		Итого материалов:				**299,80**	**74950**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		186,30	46574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,79	14196
		Сметная стоимость:				**766,60**	**191650**
71	**С121-100404-0101 2110-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2**	**м2**	**275,0000**		**166,00**	**45650**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,28	3652
		Сметная стоимость:				**179,28**	**49302**
72	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**250,0000**		**880,02**	**220005**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,403	100,75	1301,00	131076
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,075	1458,39	3026
		Итого оплата труда:				**536,41**	**134102**

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,875	5981,00	5233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,875	1322,00	1157
72. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,5	4663,00	2332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,5	1888,00	944
72. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	4,6	706,00	3248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,7	2698,00	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,7	1322,00	925
		Итого эксплуатация машин:				**50,80**	**12701**
72. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	502,5	124,00	62310
72. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0625	96919,00	6057
72. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,145	54214,00	7861
		Итого материалов:				**304,91**	**76228**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		493,49	123374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,88	27470
		Сметная стоимость:				**1483,40**	**370849**
73	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**250,0000**		**704,61**	**176154**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,312	78	1301,00	101478
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,075	1458,39	3026
		Итого оплата труда:				**418,02**	**104504**
73. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,875	5981,00	5233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,875	1322,00	1157
73. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,5	4663,00	2332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,5	1888,00	944

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	4,125	706,00	2912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,7	2698,00	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,7	1322,00	925
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**12366**
73. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	502,5	124,00	62310
		Итого материалов:				**249,24**	**62310**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		384,58	96144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,14	21784
		Сметная стоимость:				**1176,33**	**294081**
74	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**43,7750**		**19487,00**	**853043**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	68243
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**921287**
75	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная, рубероид РПП-300. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**250,0000**		**267,28**	**66820**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,0694	17,35	1150,00	19953
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,525	1456,76	765
		Итого оплата труда:				**82,87**	**20717**
75. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2	5981,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2	1322,00	264
75. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,125	4663,00	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,125	1888,00	236
75. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,025	706,00	724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,2	2698,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2	1322,00	264
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**3042**
75. 7	135523 С (2110-0401-0206 РСНБ РК 2015)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	275	103,00	28325
75. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	125	124,00	15500
		Итого материалов:				**175,30**	**43825**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		76,24	19060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,48	6870
		Сметная стоимость:				**371,00**	**92750**
76	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщиной 40 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**250,0000**		**562,52**	**140629**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	60,75	926,00	56255
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,85	1322,00	6412
		Итого оплата труда:				**250,66**	**62666**
76. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	3,15	4485,00	14128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,15	1322,00	4164
76. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,9	156,00	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,7	5981,00	10168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,7	1322,00	2247
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**25216**
76. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	7,65	1584,00	12118
76. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,825	11757,00	44971
76. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	11	162,00	1782

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	9,625	30,00	289
		Итого материалов:				**236,64**	**59159**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	57653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	15863
		Сметная стоимость:				**856,58**	**214145**
77	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**250,0000**		**358,02**	**89504**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0225	5,625	926,00	5209
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	1,875	1322,00	2479
		Итого оплата труда:				**30,75**	**7688**
77. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	1,25	4485,00	5606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,25	1322,00	1653
77. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,625	5981,00	3738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,625	1322,00	826
		Итого эксплуатация машин:				**37,38**	**9344**
77. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	6,375	11757,00	74951
		Итого материалов:				**299,80**	**74951**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		28,29	7073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,90	7726
		Сметная стоимость:				**417,21**	**104303**
78	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**313,2000**		**762,40**	**238783**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,5663	177,365	1193,00	211597
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,409	1749,64	2466
		Итого оплата труда:				**683,47**	**214063**
78. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,065	4663,00	4966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,065	1888,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	9,208	11,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	20,358	16,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,34452	2698,00	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,34452	1322,00	455
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**6322**
78. 7	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,224	4567,00	10156
78. 8	146031 С (2113-0211-0414 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	948,996	3,00	2847
78. 9	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	6,264	1255,00	7861
		Итого материалов:				**66,62**	**20864**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		628,79	196938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,30	34858
		Сметная стоимость:				**1502,48**	**470578**
79	**С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**360,1800**		**3043,00**	**1096028**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,44	87682
		Сметная стоимость:				**3286,44**	**1183710**
		Кровля тип 3,3а					
80	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщиной 30 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**162,2000**		**562,52**	**91240**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	39,415	926,00	36498
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	3,147	1322,00	4160
		Итого оплата труда:				**250,66**	**40658**
80. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,044	4485,00	9166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,044	1322,00	2702

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,828	156,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,103	5981,00	6597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,103	1322,00	1458
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**16360**
80. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	4,963	1584,00	7862
80. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,482	11757,00	29177
80. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	7,137	162,00	1156
80. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	6,245	30,00	187
		Итого материалов:				**236,64**	**38382**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	37405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	10292
		Сметная стоимость:				**856,58**	**138937**
81	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**162,2000**		**214,81**	**34842**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0135	2,19	926,00	2028
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,7299	1322,00	965
		Итого оплата труда:				**18,45**	**2993**
81. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,4866	4485,00	2182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,4866	1322,00	643
81. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,2433	5981,00	1455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2433	1322,00	322
		Итого эксплуатация машин:				**22,43**	**3638**
81. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,482	11757,00	29177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**179,88**	**29177**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		16,97	2753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,54	3008
		Сметная стоимость:				**250,33**	**40603**
82	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**196,0000**		**880,02**	**172484**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,403	78,988	1301,00	102763
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,627	1458,39	2373
		Итого оплата труда:				**536,41**	**105136**
82. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,686	5981,00	4103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,686	1322,00	907
82. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,392	4663,00	1828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,392	1888,00	740
82. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	3,606	706,00	2546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,5488	2698,00	1481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,5488	1322,00	726
		Итого эксплуатация машин:				**50,80**	**9958**
82. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	393,96	124,00	48851
82. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,049	96919,00	4749
82. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,11368	54214,00	6163
		Итого материалов:				**304,91**	**59763**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		493,49	96725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,88	21537
		Сметная стоимость:				**1483,40**	**290746**
83	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**98,0000**		**704,61**	**69052**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,312	30,576	1301,00	39779

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,8134	1458,39	1186
		Итого оплата труда:				**418,02**	**40966**
83. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,343	5981,00	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,343	1322,00	453
83. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,196	4663,00	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,196	1888,00	370
83. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	1,617	706,00	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,2744	2698,00	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2744	1322,00	363
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**4847**
83. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	196,98	124,00	24426
		Итого материалов:				**249,24**	**24426**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		384,58	37688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,14	8539
		Сметная стоимость:				**1176,33**	**115280**
84	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**25,2350**		**19487,00**	**491754**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	39340
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**531095**
85	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщиной 60 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**162,2000**		**562,52**	**91240**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	39,415	926,00	36498
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	3,147	1322,00	4160
		Итого оплата труда:				**250,66**	**40658**
85. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,044	4485,00	9166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,044	1322,00	2702

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	3,828	156,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,103	5981,00	6597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,103	1322,00	1458
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**16360**
85. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	4,963	1584,00	7862
85. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,482	11757,00	29177
85. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	7,137	162,00	1156
85. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	6,245	30,00	187
		Итого материалов:				**236,64**	**38382**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	37405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	10292
		Сметная стоимость:				**856,58**	**138937**
86	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**162,2000**		**644,43**	**104526**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0405	6,569	926,00	6083
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	2,19	1322,00	2895
		Итого оплата труда:				**55,35**	**8978**
86. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009	1,46	4485,00	6547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	1,46	1322,00	1930
86. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0045	0,7299	5981,00	4366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,7299	1322,00	965
		Итого эксплуатация машин:				**67,28**	**10913**
86. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	7,445	11757,00	87531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**539,65**	**87531**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		50,92	8260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,63	9023
		Сметная стоимость:				**750,98**	**121809**
87	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1687**		**14955,16**	**2523**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	1,957	1171,00	2291
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,064101	1560,32	100
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**2391**
87. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,02699	4663,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,02699	1888,00	51
87. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,037111	2698,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,037111	1322,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**226**
87. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,047233	114,00	5
		Итого материалов:				**31,92**	**5**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	2176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	376
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**5075**
88	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1687**		**215540,00**	**36359**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	2909
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**39268**
89	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**162,2000**		**383,58**	**62217**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,1237	20,064	1150,00	23074
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,51904	1580,56	820
		Итого оплата труда:				**147,31**	**23894**
89. 3	664 С (3106-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,34062	92,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,09732	6320,00	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,09732	1322,00	129
89. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,2433	4663,00	1135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2433	1888,00	459
89. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01622	2077,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01622	1106,00	18
89. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1622	2698,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1622	1322,00	214
89. 8	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	7,769	4,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**2283**
89. 9	135815 С (2110-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	38,928	435,00	16934
89.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	102,186	195,00	19926
		Итого материалов:				**227,25**	**36860**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		135,53	21983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,53	6736
		Сметная стоимость:				**560,64**	**90936**
90	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**186,5300**		**730,00**	**136167**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,40	10893
		Сметная стоимость:				**788,40**	**147060**
91	**С121-100403-2003 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**186,5300**		**729,00**	**135980**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,32	10878
		Сметная стоимость:				**787,32**	**146859**
		Кровля тип 4					

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление**	**м3 утеплителя**	**2,7000**		**13442,68**	**36295**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	2,71	7,317	926,00	6776
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,918	1322,00	1214
		Итого оплата труда:				**2958,94**	**7989**
92. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,594	4485,00	2664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,594	1322,00	785
92. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,324	5981,00	1938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,324	1322,00	428
		Итого эксплуатация машин:				**1704,42**	**4602**
92. 5	100299 С (2101-0302-0402 РСНБ РК 2015)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	2,781	8960,00	24918
		Итого материалов:				**9228,80**	**24918**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		2722,22	7350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1293,19	3492
		Сметная стоимость:				**17458,10**	**47137**
93	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная, рубероид РПП-300. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**50,0000**		**636,82**	**31841**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,155	7,75	1280,00	9920
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,14	1463,50	205
		Итого оплата труда:				**202,50**	**10125**
93. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,055	5981,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,055	1322,00	73
93. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,035	4663,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,035	1888,00	66
93. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,905	706,00	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,05	2698,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05	1322,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**1266**
93. 7	135523 С (2110-0401-0206 РСНБ РК 2015)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	55	103,00	5665
93. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	98	124,00	12152
93. 9	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0125	96919,00	1211
93.10	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,03	54214,00	1626
		Итого материалов:				**413,10**	**20655**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		186,30	9315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,85	3292
		Сметная стоимость:				**888,97**	**44448**
94	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**43,5000**		**880,02**	**38281**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,403	17,531	1301,00	22807
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,36105	1458,39	527
		Итого оплата труда:				**536,41**	**23334**
94. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,15225	5981,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,15225	1322,00	201
94. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,087	4663,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,087	1888,00	164
94. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,8004	706,00	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,1218	2698,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1218	1322,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**50,80**	**2210**

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	87,435	124,00	10842
94. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,010875	96919,00	1054
94. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,02523	54214,00	1368
		Итого материалов:				**304,91**	**13264**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		493,49	21467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,88	4780
		Сметная стоимость:				**1483,40**	**64528**
95	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**43,5000**		**704,61**	**30651**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,312	13,572	1301,00	17657
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,36105	1458,39	527
		Итого оплата труда:				**418,02**	**18184**
95. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,15225	5981,00	911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,15225	1322,00	201
95. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,087	4663,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,087	1888,00	164
95. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	0,71775	706,00	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,1218	2698,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1218	1322,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**2152**
95. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	87,435	124,00	10842
		Итого материалов:				**249,24**	**10842**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		384,58	16729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,14	3790
		Сметная стоимость:				**1176,33**	**51170**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**7,6169**		**19487,00**	**148430**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	11874
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**160304**
97	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (толщиной 40 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**43,5000**		**562,52**	**24469**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	10,57	926,00	9788
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,8439	1322,00	1116
		Итого оплата труда:				**250,66**	**10904**
97. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,5481	4485,00	2458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,5481	1322,00	725
97. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,027	156,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,2958	5981,00	1769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,2958	1322,00	391
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**4388**
97. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,331	1584,00	2108
97. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,66555	11757,00	7825
97. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,914	162,00	310
97. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	1,675	30,00	50
		Итого материалов:				**236,64**	**10294**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	10032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	2760
		Сметная стоимость:				**856,58**	**37261**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**43,5000**		**358,02**	**15574**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0225	0,97875	926,00	906
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,32625	1322,00	431
		Итого оплата труда:				**30,75**	**1338**
98. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,2175	4485,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,2175	1322,00	288
98. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,10875	5981,00	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,10875	1322,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**37,38**	**1626**
98. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,109	11757,00	13041
		Итого материалов:				**299,80**	**13041**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		28,29	1231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,90	1344
		Сметная стоимость:				**417,21**	**18149**
99	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0452**		**14955,16**	**677**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	0,524784	1171,00	615
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,017191	1560,32	27
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**641**
99. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,007238	4663,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,007238	1888,00	14
99. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,009953	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,009953	1322,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**61**
99. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,012667	114,00	1
		Итого материалов:				**31,92**	**1**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**1361**
100	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0452**		**215540,00**	**9751**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	780
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**10531**
101	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**43,5000**		**383,58**	**16686**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,1237	5,381	1150,00	6188
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,1392	1580,56	220
		Итого оплата труда:				**147,31**	**6408**
101. 3	664 С (3106-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,09135	92,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0261	6320,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0261	1322,00	35
101. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,06525	4663,00	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,06525	1888,00	123
101. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00435	2077,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00435	1106,00	5
101. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0435	2698,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0435	1322,00	58
101. 8	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	2,084	4,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**612**
101. 9	135815 С (2110-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	10,44	435,00	4541
101.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	27,405	195,00	5344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**227,25**	**9885**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		135,53	5895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,53	1807
		Сметная стоимость:				**560,64**	**24388**
102	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**50,0250**		**730,00**	**36518**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,40	2921
		Сметная стоимость:				**788,40**	**39440**
103	**С121-100403-2003 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**50,0250**		**729,00**	**36468**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,32	2917
		Сметная стоимость:				**787,32**	**39386**
		Ограждение парапета ОГП-1					
104	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**214,0000**		**98,93**	**21172**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,059	12,626	1171,00	14785
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,9202	1466,79	1350
		Итого оплата труда:				**75,40**	**16135**
104. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,3852	5981,00	2304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3852	1322,00	509
104. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2354	4663,00	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2354	1888,00	444
104. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,045	166,00	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,2996	2698,00	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2996	1322,00	396
		Итого эксплуатация машин:				**22,81**	**4881**
104. 7	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00107	208994,00	224

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 8	147674 С (2113-0816-2305 РСНБ РК 2015)	Резина прессованная	кг	0,0052	1,113	1152,00	1282
		Итого материалов:				**7,04**	**1506**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		69,36	14844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,46	2881
		Сметная стоимость:				**181,76**	**38897**
105	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,6652**		**513118,00**	**341302**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41049,44	27304
		Сметная стоимость:				**554167,44**	**368607**
106	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,3926**		**87,85**	**913**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,306581	1500,00	460
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002079	1322,00	3
		Итого оплата труда:				**44,51**	**463**
106. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001039	4485,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001039	1322,00	1
106. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001039	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001039	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001039	1322,00	1
106. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,116397	137,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**23**
106. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000156	290315,00	45
106. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000935	410969,00	384
		Итого материалов:				**41,34**	**430**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	319

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	99
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1331**
107	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,3926**		**155,96**	**1621**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,442724	1215,00	538
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004157	1322,00	5
		Итого оплата труда:				**52,29**	**543**
107. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002079	4485,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002079	1322,00	3
107. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002079	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002079	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002079	1322,00	3
107. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,135103	137,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**33**
107. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000291	309850,00	90
107. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001871	512776,00	959
		Итого материалов:				**100,98**	**1049**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	160
		Сметная стоимость:				**207,40**	**2155**
		Лист АР16					
108	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Костыли К1. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5452**		**692410,00**	**377502**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	23,28	1424,00	33151
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,561556	1322,00	742
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**33893**

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	11,585	166,00	1923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,561556	2698,00	1515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,561556	1322,00	742
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**3438**
108. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,5452	616939,00	336355
108. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,021808	208994,00	4558
		Итого материалов:				**625298,76**	**340913**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	39994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	33400
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**450896**
109	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**34,8383**		**87,85**	**3060**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,028	1500,00	1542
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,006968	1321,99	9
		Итого оплата труда:				**44,51**	**1551**
109. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003484	4485,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003484	1322,00	5
109. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,003484	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003484	2698,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003484	1322,00	5
109. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,390189	137,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000523	290315,00	152
109. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003135	410969,00	1289
		Итого материалов:				**41,34**	**1440**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	330
		Сметная стоимость:				**128,05**	**4461**
110	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**34,8383**		**155,96**	**5433**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	1,484	1215,00	1803
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,013935	1322,00	18
		Итого оплата труда:				**52,29**	**1822**
110. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006968	4485,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006968	1322,00	9
110. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,006968	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006968	2698,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006968	1322,00	9
110. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,452898	137,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**112**
110. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000975	309850,00	302
110. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,006271	512776,00	3216
		Итого материалов:				**100,98**	**3518**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	1257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	535
		Сметная стоимость:				**207,40**	**7225**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Узлы 19,20, лист АР19.1					
111	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, фартук и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,8000**		**2688,75**	**93568**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	33,826	1106,00	37411
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,09396	1322,00	124
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**37535**
111. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0696	5981,00	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0696	1322,00	92
111. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,02436	2698,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02436	1322,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**482**
111. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,176	106,00	443
111. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,392	367,00	511
111. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,19836	275871,00	54722
		Итого материалов:				**1599,86**	**55675**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	34533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	10248
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**138349**
112	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3500**		**21624,73**	**7569**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	5,95	2,083	1050,00	2187
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,126	1322,00	167
		Итого оплата труда:				**6723,42**	**2353**
112. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,126	5981,00	754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,126	1322,00	167
		Итого эксплуатация машин:				**2153,16**	**754**

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 4	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,084	10250,00	861
112. 5	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,14	25652,00	3591
112. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000805	218211,00	176
112. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,046	0,0161	30,00	0
		Итого материалов:				**13224,07**	**4628**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6252,78	2188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,20	781
		Сметная стоимость:				**30107,71**	**10538**
113	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0378**		**68256,41**	**2580**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	56,4	2,132	1171,00	2496
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,020412	1322,00	27
		Итого оплата труда:				**66758,28**	**2523**
113. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,008694	5981,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,008694	1322,00	11
113. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,011718	2698,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,011718	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2212,01**	**84**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		62085,20	2347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10427,33	394
		Сметная стоимость:				**140768,94**	**5321**
114	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0378**		**197120,00**	**7451**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15769,60	596
		Сметная стоимость:				**212889,60**	**8047**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**26880391**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26880391**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**7534135**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5419000**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12872997**
		Накладные расходы -	Тенге				**4992780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2549854**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34423024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4812**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5419000**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**34423024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4812**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5419000**
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
		Облицовка ступеней, лист АР1,3					
115	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 40 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**212,1000**		**629,58**	**133533**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	75,508	961,00	72563
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,694	1106,00	2979
		Итого оплата труда:				**356,16**	**75542**
115. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	19,237	15,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,694	2077,00	5595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,694	1106,00	2980
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**5883**
115. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,327	12680,00	54864
115. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	7,424	30,00	223
		Итого материалов:				**259,72**	**55087**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	71009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	16363
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**220906**
116	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**212,1000**		**294,42**	**62447**

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0176	3,733	961,00	3587
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,782	1106,00	1970
		Итого оплата труда:				**26,20**	**5558**
116. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	19,683	15,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,782	2077,00	3700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,782	1106,00	1971
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**3996**
116. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,327	12680,00	54864
		Итого материалов:				**258,67**	**54864**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		24,63	5224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	5414
		Сметная стоимость:				**344,58**	**73086**
117	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**212,1000**		**4708,27**	**998624**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	190,551	1171,00	223135
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	9,46	1330,78	12589
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**235724**
117. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	5,26	12,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,55146	4663,00	2571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,55146	1888,00	1041
117. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,061	2077,00	2203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,061	1106,00	1173
117. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	6,066	82,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	7,848	2698,00	21173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	7,848	1322,00	10375
117. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,866	118,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**26728**
117. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	4,242	90,00	382
117.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	216,342	2856,00	617873
117.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,407232	30,00	12
117.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1622,565	68,00	110334
117.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	159,075	105,00	16703
117.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	21,21	163,00	3457
		Итого материалов:				**3530,23**	**748761**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	221580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	97616
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**1317821**
118	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**218,0000**		**1747,61**	**380979**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	50,14	1193,00	59817
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,72158	1351,11	975
		Итого оплата труда:				**278,86**	**60792**
118. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,4578	12,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0654	4663,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0654	1888,00	123
118. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,07412	2077,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,07412	1106,00	82
118. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	2,18	82,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,58206	3549,00	2066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,58206	1322,00	769
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**2709**
118. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,03488	30,00	1
118. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	139,52	68,00	9487
118.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	13,08	105,00	1373
118.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	220,18	1397,00	307591
		Итого материалов:				**1460,79**	**318453**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	57144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	35050
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**473174**
		Ограждения лестниц ОГ1-ОГ4, лист АР30					
119	**Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**141,0000**		**2541,20**	**358309**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	1,74	245,34	1373,00	336852
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	3,976	1290,60	5132
		Итого оплата труда:				**2425,41**	**341983**
119. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,5781	2077,00	1201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,5781	1106,00	639

1	2	3	4	5	6	7	8
119. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	8,178	166,00	1358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	3,398	2698,00	9168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	3,398	1322,00	4492
		Итого эксплуатация машин:				**83,17**	**11726**
119. 6	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,2115	17623,00	3727
119. 7	146049 С (2113-0211-0605 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000423	249654,00	106
119. 8	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0282	208994,00	5894
119. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,001	0,141	30,00	4
		Итого материалов:				**69,01**	**9731**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2861,99	403541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,25	60948
		Сметная стоимость:				**5835,44**	**822797**
120	**С121-070503-0302 2107-0503-0302 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип 1, размер 50х100 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**141,0000**		**4378,36**	**617349**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,27	49388
		Сметная стоимость:				**4728,63**	**666737**
121	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**2,8368**		**521335,00**	**1478944**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	118316
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**1597259**
122	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**83,5860**		**87,85**	**7343**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	2,466	1500,00	3699
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,016717	1322,00	22
		Итого оплата труда:				**44,51**	**3721**

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008359	4485,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008359	1322,00	11
122. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,008359	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008359	2698,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008359	1322,00	11
122. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,936163	137,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**189**
122. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001254	290315,00	364
122. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007523	410969,00	3092
		Итого материалов:				**41,34**	**3456**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	2567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	793
		Сметная стоимость:				**128,05**	**10703**
123	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**83,5860**		**155,96**	**13036**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	3,561	1215,00	4326
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,033434	1322,00	44
		Итого оплата труда:				**52,29**	**4371**
123. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016717	4485,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016717	1322,00	22
123. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,016717	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016717	2698,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016717	1322,00	22
123. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,087	137,00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**269**
123. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00234	309850,00	725
123. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,015045	512776,00	7715
		Итого материалов:				**100,98**	**8440**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	3016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	1284
		Сметная стоимость:				**207,40**	**17336**
124	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов**	**болт**	**916,0000**		**159,56**	**146156**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,119	109,004	1215,00	132440
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2748	1322,00	363
		Итого оплата труда:				**144,98**	**132803**
124. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,2748	2698,00	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,2748	1322,00	363
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**741**
124. 4	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,03206	404706,00	12975
		Итого материалов:				**14,16**	**12975**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		100,04	91634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,77	19023
		Сметная стоимость:				**280,36**	**256814**
125	**Е11-150404-0110 1115-0404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие поручня нитроцеллюлозным лаком за 2 раза**	**м2**	**28,2000**		**461,16**	**13005**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,209	5,894	1322,00	7792
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01128	1268,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**276,81**	**7806**
125. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00282	2077,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00282	1106,00	3
125. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00846	2698,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00846	1322,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**29**
125. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,002	0,0564	90,00	5
125. 6	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000169	544441,00	92
125. 7	249513 С (2204-0501-1101 РСНБ РК 2015)	Лак нитроцеллюлозный НЦ-218 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	6,204	820,00	5087
		Итого материалов:				**183,85**	**5184**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		221,44	6245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,61	1540
		Сметная стоимость:				**737,21**	**20789**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4209725**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2584625**
Материалы -			Тенге				**1203977**
Всего заработная плата -			Тенге				**735496**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**617349**
Накладные расходы -			Тенге				**770327**
Сметная прибыль -			Тенге				**268396**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3623348**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**596**
Сметная заработная плата -			Тенге				**735496**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1625100**
Материалы -			Тенге				**12975**
Всего заработная плата -			Тенге				**132803**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1478944**
Накладные расходы -			Тенге				**91634**
Сметная прибыль -			Тенге				**137339**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1854073**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**109**
Сметная заработная плата -			Тенге				**132803**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5477421**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**868299**
		РАЗДЕЛ 5.Двери					
		Листы АР39, АР40					
		Алюминиевые дверные блоки					
126	**Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные из алюминиевых профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**49,7250**		**6491,52**	**322791**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	3,81	189,452	1373,00	260118
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	8,404	1860,54	15635
		Итого оплата труда:				**5545,56**	**275753**
126. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0331	1,646	12,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,23868	4663,00	1113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,23868	1888,00	451
126. 5	808 С (3105-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,156	7,757	7610,00	59032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	7,757	1888,00	14645
126. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0082	0,407745	2698,00	1100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,407745	1322,00	539
		Итого эксплуатация машин:				**1232,06**	**61264**
126. 7	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,003481	404706,00	1409
		Итого материалов:				**28,33**	**1409**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		3826,44	190270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		825,44	41045
		Сметная стоимость:				**11143,40**	**554105**
127	**С121-090304-0206 2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные из алюминиевых профилей, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**21,3750**		**81223,00**	**1736142**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6497,84	138891
		Сметная стоимость:				**87720,84**	**1875033**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**С121-090304-0204 2109-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей, с заполнением одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**28,3500**		**47012,00**	**1332790**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3760,96	106623
		Сметная стоимость:				**50772,96**	**1439413**
129	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**7,0000**		**5439,00**	**38073**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,12	3046
		Сметная стоимость:				**5874,12**	**41119**
130	**С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**15,0000**		**7624,00**	**114360**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,92	9149
		Сметная стоимость:				**8233,92**	**123509**
131	**С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**2,0000**		**9065,00**	**18130**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		725,20	1450
		Сметная стоимость:				**9790,20**	**19580**
132	**С121-090404-0901 2109-0404-0901 РСНБ РК 2015**	**Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**7,0000**		**635,00**	**4445**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	356
		Сметная стоимость:				**685,80**	**4801**
133	**Е11-100107-0702 1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2. Заделка пеной**	**м2**	**7,2000**		**1237,87**	**8913**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	0,252	1,814	1106,00	2007
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00072	1321,94	1
		Итого оплата труда:				**278,84**	**2008**
133. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00072	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	1322,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**2**
133. 4	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	5,062	1364,00	6904
		Итого материалов:				**958,89**	**6904**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		250,96	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,11	858
		Сметная стоимость:				**1607,94**	**11577**
134	**Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2. Заделка пеной**	**м2**	**42,5250**		**2105,31**	**89528**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,358	15,224	1106,00	16838
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,004253	1322,00	6
		Итого оплата труда:				**396,08**	**16843**
134. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004253	2698,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004253	1322,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**11**
134. 4	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,253	53,284	1364,00	72679
		Итого материалов:				**1709,09**	**72679**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		356,47	15159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,94	8375
		Сметная стоимость:				**2658,72**	**113062**
		Деревянные дверные блоки					
135	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**224,4900**		**1669,29**	**374738**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,9753	218,945	1150,00	251787
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	5,68	1349,67	7666
		Итого оплата труда:				**1155,74**	**259452**
135. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	35,38	12,00	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
135. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,44898	4663,00	2094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,44898	1888,00	848
135. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,44898	2077,00	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,44898	1106,00	497
135. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	10,708	16,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	4,782	2698,00	12901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	4,782	1322,00	6322
135. 8	2816 С (3403-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	9,159	39,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**75,19**	**16880**
135. 9	131630 С (2107-0204-0202 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,22449	27763,00	6233
135.10	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	53,878	1364,00	73489
135.11	145749 С (2113-0207-1020 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	680,205	38,00	25848
135.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	1,619	310,00	502
		Итого материалов:				**472,50**	**106071**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1040,17	233507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,76	48660
		Сметная стоимость:				**2926,21**	**656905**
136	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**211,0500**		**4093,00**	**863828**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,44	69106
		Сметная стоимость:				**4420,44**	**932934**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,8800**		**4994,00**	**29365**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,52	2349
		Сметная стоимость:				**5393,52**	**31714**
138	**С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**7,5600**		**4859,00**	**36734**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,72	2939
		Сметная стоимость:				**5247,72**	**39673**
139	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**112,0000**		**5439,00**	**609168**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,12	48733
		Сметная стоимость:				**5874,12**	**657901**
140	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**230,0000**		**490,00**	**112700**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	9016
		Сметная стоимость:				**529,20**	**121716**
141	**Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м**	**1212,2460**		**82,65**	**100196**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,0782	94,798	1015,00	96220
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,484898	1322,00	641
		Итого оплата труда:				**79,90**	**96861**
141. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,484898	2698,00	1308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,484898	1322,00	641
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**1308**
141. 4	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	8,607	310,00	2668
		Итого материалов:				**2,20**	**2668**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		71,91	87175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,37	14990
		Сметная стоимость:				**166,93**	**202360**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**С121-070503-0201 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**1212,2460**		**285,00**	**345490**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	27639
		Сметная стоимость:				**307,80**	**373129**
		Металлические дверные блоки					
143	**Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка**	**м2**	**14,0800**		**2979,74**	**41955**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	2,142	30,158	1150,00	34682
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,194304	1440,23	280
		Итого оплата труда:				**2483,06**	**34961**
143. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	1,471	12,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,064768	4663,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,064768	1888,00	122
143. 5	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,102784	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,06336	2077,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,06336	1106,00	70
143. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,066176	2698,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,066176	1322,00	87
143. 8	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1064	1,498	18,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,84**	**660**
143. 9	131551 С (2107-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,006054	21875,00	132

1	2	3	4	5	6	7	8
143.10	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,379	1364,00	4609
143.11	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	5,923	316,00	1872
		Итого материалов:				**469,71**	**6613**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1713,31	24123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,44	5286
		Сметная стоимость:				**5068,49**	**71364**
144	**Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка**	**м2**	**67,6200**		**2717,14**	**183733**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	1,991	134,618	1150,00	154811
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,994014	1440,14	1432
		Итого оплата труда:				**2310,59**	**156242**
144. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	5,694	12,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,331338	4663,00	1545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,331338	1888,00	626
144. 5	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,554484	27,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,324576	2077,00	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,324576	1106,00	359
144. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,3381	2698,00	912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3381	1322,00	447
144. 8	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0982	6,64	18,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,31**	**3334**

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 9	131551 С (2107-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,029753	21875,00	651
144.10	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	12,172	1364,00	16602
144.11	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	26,379	316,00	8336
		Итого материалов:				**378,42**	**25589**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1594,31	107807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,92	23323
		Сметная стоимость:				**4656,37**	**314864**
145	**С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**27,7200**		**44395,00**	**1230629**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3551,60	98450
		Сметная стоимость:				**47946,60**	**1329080**
146	**С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**33,6000**		**44930,00**	**1509648**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3594,40	120772
		Сметная стоимость:				**48524,40**	**1630420**
147	**С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**6,3000**		**66775,00**	**420683**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5342,00	33655
		Сметная стоимость:				**72117,00**	**454337**
148	**С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,8800**		**27155,00**	**78206**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2172,40	6257
		Сметная стоимость:				**29327,40**	**84463**
149	**С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**11,2000**		**33341,00**	**373419**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,28	29874
		Сметная стоимость:				**36008,28**	**403293**

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**5,4000**		**3265,39**	**17633**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	1,23	6,642	1086,00	7213
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,52056	1373,67	715
		Итого оплата труда:				**1468,20**	**7928**
150. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,37368	5981,00	2235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,37368	1322,00	494
150. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,04752	4663,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,04752	1888,00	90
150. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,15444	706,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,13662	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,09936	2698,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,09936	1322,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**525,16**	**2836**
150. 8	102673 С (2102-0402-0104 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,009018	15431,00	139
150. 9	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	7,668	228,00	1748
150.10	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,001393	24214,00	34
150.11	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,17982	367,00	66
150.12	146053 С (2113-0211-0609 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000086	191646,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8
150.13	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	9,342	580,00	5418
150.14	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,002025	79965,00	162
		Итого материалов:				**1404,45**	**7584**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1321,38	7135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,94	1981
		Сметная стоимость:				**4953,71**	**26750**
151	**С121-090402-0303 2109-0402-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой (люки)**	**м2**	**5,4000**		**37246,00**	**201128**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2979,68	16090
		Сметная стоимость:				**40225,68**	**217219**
152	**Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2. Заделка пеной**	**м2**	**5,4000**		**2105,31**	**11369**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,358	1,933	1106,00	2138
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00054	1322,04	1
		Итого оплата труда:				**396,08**	**2139**
152. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00054	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00054	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**1**
152. 4	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,253	6,766	1364,00	9229
		Итого материалов:				**1709,09**	**9229**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		356,47	1925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,94	1063
		Сметная стоимость:				**2658,72**	**14357**
153	**С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**37,0000**		**5439,00**	**201243**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,12	16099
		Сметная стоимость:				**5874,12**	**217342**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**10407037**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2251213**
		Материалы -	Тенге				**205136**
		Всего заработная плата -	Тенге				**385231**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1648836**
		Накладные расходы -	Тенге				**346708**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207834**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2805754**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385231**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**8155824**
		Материалы -	Тенге				**33611**
		Всего заработная плата -	Тенге				**466957**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7607346**
		Накладные расходы -	Тенге				**322200**
		Сметная прибыль -	Тенге				**678242**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**9156266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**364**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**466957**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11962021**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**710**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**852188**
		РАЗДЕЛ 6.Окна					
		Листы АР38, АР38,1					
154	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**649,4700**		**2835,80**	**1841765**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	1,023	664,668	1150,00	764368
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	44,034	1219,73	53710
		Итого оплата труда:				**1259,61**	**818078**
154. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	20,848	2077,00	43301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	20,848	1106,00	23058
154. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	85,795	16,00	1373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	23,186	2698,00	62556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	23,186	1322,00	30652
154. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	132,167	18,00	2379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**168,77**	**109609**
154. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	461,124	1364,00	628973
154. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	2675,816	26,00	69571
154. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	383,187	115,00	44067
154.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	1032,657	85,00	87776
154.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	5195,76	10,00	51958
154.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,53	1643,159	52,00	85444
		Итого материалов:				**1490,12**	**967788**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1133,65	736270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,56	206243
		Сметная стоимость:				**4287,00**	**2784278**
155	**С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**649,4700**		**20082,40**	**13042916**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,59	1043433
		Сметная стоимость:				**21688,99**	**14086350**
156	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,8000**		**3386,61**	**6096**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	1,112	2,002	1150,00	2302
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,12042	1221,26	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1360,62**	**2449**
156. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,05616	2077,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,05616	1106,00	62
156. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,35316	16,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,06426	2698,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,06426	1322,00	85
156. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,54414	18,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**169,70**	**305**
156. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,656	1364,00	2259
156. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	11,016	26,00	286
156. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,278	115,00	147
156.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,852	85,00	327
156.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,4	10,00	144
156.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	3,47	6,246	52,00	325
		Итого материалов:				**1937,99**	**3488**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1224,56	2204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,89	664
		Сметная стоимость:				**4980,06**	**8964**
157	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**49,3200**		**2551,73**	**125851**

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,8165	40,27	1150,00	46310
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	3,3	1221,26	4030
		Итого оплата труда:				**1020,68**	**50340**
157. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,539	2077,00	3196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,539	1106,00	1702
157. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	6,15	16,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,761	2698,00	4750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,761	1322,00	2328
157. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	9,479	18,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**166,58**	**8216**
157. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	34,031	1364,00	46418
157. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	191,855	26,00	4988
157. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	27,619	115,00	3176
157.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	76,939	85,00	6540
157.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	394,56	10,00	3946
157.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,44	120,341	52,00	6258
		Итого материалов:				**1446,18**	**71326**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		918,61	45306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,63	13693
		Сметная стоимость:				**3747,97**	**184850**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**48,4800**		**25200,24**	**1221708**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2016,02	97737
		Сметная стоимость:				**27216,26**	**1319444**
159	**С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,6400**		**21945,04**	**57935**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1755,60	4635
		Сметная стоимость:				**23700,64**	**62570**
160	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**52,2900**		**4023,18**	**210372**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	1,303	68,134	1150,00	78354
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,446	1223,01	4214
		Итого оплата труда:				**1579,05**	**82568**
160. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,579	2077,00	3280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,579	1106,00	1746
160. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	11,969	16,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,867	2698,00	5036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,867	1322,00	2468
160. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	18,443	18,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**169,06**	**8840**
160. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	59,611	1364,00	81309
160. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	373,351	26,00	9707

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	37,126	115,00	4269
160.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	141,706	85,00	12045
160.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	418,32	10,00	4183
160.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	4,29	224,324	52,00	11665
		Итого материалов:				**2355,68**	**123179**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1421,14	74312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,55	22775
		Сметная стоимость:				**5879,87**	**307459**
161	**С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**52,2900**		**23381,28**	**1222607**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,50	97809
		Сметная стоимость:				**25251,78**	**1320416**
162	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**58,0800**		**3611,30**	**209744**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	1,382	80,278	1150,00	92320
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,827	1223,01	4681
		Итого оплата труда:				**1670,13**	**97001**
162. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,754	2077,00	3643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,754	1106,00	1940
162. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	5,698	16,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,073	2698,00	5594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,073	1322,00	2741

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	8,782	18,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**163,34**	**9487**
162. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	53,434	1364,00	72883
162. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	177,725	26,00	4621
162. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	41,237	115,00	4742
162.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	124,291	85,00	10565
162.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	464,64	10,00	4646
162.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	3,47	201,538	52,00	10480
		Итого материалов:				**1858,43**	**107938**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1503,11	87301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,15	23764
		Сметная стоимость:				**5523,56**	**320808**
163	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**58,0800**		**13135,20**	**762892**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,82	61031
		Сметная стоимость:				**14186,02**	**823924**
164	**Е11-090403-0101 1109-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные стальные из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1100**		**210502,86**	**23155**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	80,3	8,833	1424,00	12578
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	0,5764	1859,63	1072
		Итого оплата труда:				**124091,66**	**13650**
164. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,2	3,322	275,00	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
164. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	1,61	0,1771	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	715 С (3105-0202-0303 РСНБ РК 2015)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,0066	5685,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,0066	1580,00	10
164. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0165	4663,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0165	1888,00	31
164. 7	808 С (3105-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4,8	0,528	7610,00	4018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,8	0,528	1888,00	997
164. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,8	0,308	27,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,28	0,2508	167,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,0253	2698,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0253	1322,00	33
164.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,3	0,253	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47029,57**	**5173**
164.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0033	70,00	0
164.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002057	3360,00	7
164.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1	0,011	415475,00	4570
164.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0011	310,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
164.16	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,2145	227,00	49
164.17	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	0,066	195,00	13
164.18	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1880677,00	21
164.19	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,025	0,00275	220651,00	607
164.20	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000034	410969,00	14
164.21	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000066	544441,00	36
164.22	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000213	408505,00	87
		Итого материалов:				**49126,09**	**5404**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		85623,25	9419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23690,09	2606
		Сметная стоимость:				**319816,19**	**35180**
165	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,1100**		**688344,00**	**75718**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55067,52	6057
		Сметная стоимость:				**743411,52**	**81775**
166	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,5200**		**87,85**	**309**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,10384	1500,00	156
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000704	1322,02	1
		Итого оплата труда:				**44,51**	**157**
166. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000352	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000352	1322,00	0
166. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000352	27,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000352	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000352	1322,00	0
166. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,039424	137,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**8**
166. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000053	290315,00	15
166. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000317	410969,00	130
		Итого материалов:				**41,34**	**146**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	33
		Сметная стоимость:				**128,05**	**451**
167	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,5200**		**155,96**	**549**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,149952	1215,00	182
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001408	1322,02	2
		Итого оплата труда:				**52,29**	**184**
167. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000704	4485,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000704	1322,00	1
167. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000704	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000704	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000704	1322,00	1
167. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,04576	137,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000099	309850,00	31
167. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000634	512776,00	325
		Итого материалов:				**100,98**	**355**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	54
		Сметная стоимость:				**207,40**	**730**
168	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Установка досок подоконных из ПВХ**	**м**	**406,7000**		**1051,26**	**427549**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,2119	86,18	1106,00	95315
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,77273	1276,53	986
		Итого оплата труда:				**236,79**	**96301**
168. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,16268	2077,00	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,16268	1106,00	180
168. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,61005	2698,00	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,61005	1322,00	806
		Итого эксплуатация машин:				**4,88**	**1984**
168. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	230,192	1364,00	313982
168. 6	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1626,8	10,00	16268
		Итого материалов:				**812,02**	**330250**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		213,11	86671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,15	41138
		Сметная стоимость:				**1365,52**	**555357**
169	**С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ ламинированные шириной 350 мм**	**м**	**406,7000**		**1981,00**	**805673**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,48	64454
		Сметная стоимость:				**2139,48**	**870127**

1	2	3	4	5	6	7	8
170	**Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**990,0000**		**1473,17**	**1458435**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3925	388,575	1150,00	446861
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,594	1888,00	1121
		Итого оплата труда:				**452,51**	**447983**
170. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	66,825	12,00	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,594	4663,00	2770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,594	1888,00	1121
170. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	3,762	16,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	7,425	197,00	1463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,15**	**5095**
170. 7	131308 С (2106-0902-1301 РСНБ РК 2015)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	1039,5	264,00	274428
170. 8	135878 С (2110-0502-0104 РСНБ РК 2015)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	42,57	872,00	37121
170. 9	146022 С (2113-0211-0405 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	2712,6	2,00	5425
170.10	146045 С (2113-0211-0601 РСНБ РК 2015)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	1356,3	1,00	1356
170.11	147770 С (2113-0816-3407 РСНБ РК 2015)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	1039,5	662,00	688149
		Итого материалов:				**1016,65**	**1006480**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		362,01	358386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,81	145346
		Сметная стоимость:				**1981,99**	**1962167**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Костыли К2. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3000**		**692410,00**	**207723**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	12,81	1424,00	18241
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,309	1322,00	408
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**18650**
171. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,375	166,00	1058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,309	2698,00	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,309	1322,00	409
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**1892**
171. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,3	616939,00	185082
171. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,012	208994,00	2508
		Итого материалов:				**625298,76**	**187590**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	22007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	18378
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**248108**
172	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,1700**		**87,85**	**1684**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,565515	1500,00	848
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003834	1321,99	5
		Итого оплата труда:				**44,51**	**853**
172. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001917	4485,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001917	1322,00	3
172. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001917	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001917	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001917	1322,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
172. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,214704	137,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**43**
172. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000288	290315,00	83
172. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001725	410969,00	709
		Итого материалов:				**41,34**	**793**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	182
		Сметная стоимость:				**128,05**	**2455**
173	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**19,1700**		**155,96**	**2990**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,816642	1215,00	992
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007668	1322,00	10
		Итого оплата труда:				**52,29**	**1002**
173. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003834	4485,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003834	1322,00	5
173. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003834	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003834	2698,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003834	1322,00	5
173. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,24921	137,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**62**
173. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000537	309850,00	166

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003451	512776,00	1769
		Итого материалов:				**100,98**	**1936**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	295
		Сметная стоимость:				**207,40**	**3976**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**21705672**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21606799**
Материалы -			Тенге				**2801267**
Всего заработная плата -			Тенге				**1615566**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17113731**
Накладные расходы -			Тенге				**1413972**
Сметная прибыль -			Тенге				**1841662**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24862432**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1401**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1615566**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**98873**
Материалы -			Тенге				**5404**
Всего заработная плата -			Тенге				**13650**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**75718**
Накладные расходы -			Тенге				**9419**
Сметная прибыль -			Тенге				**8663**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**116955**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13650**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**24979388**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1410**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1629216**
РАЗДЕЛ 7.Витражи							
Листы АР38, АР38.1							
174	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка витражей наружных**	**м2 проемов**	**54,4950**		**2835,80**	**154537**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	1,023	55,77	1150,00	64136
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	3,695	1219,73	4507
		Итого оплата труда:				**1259,61**	**68642**

1	2	3	4	5	6	7	8
174. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,749	2077,00	3633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,749	1106,00	1934
174. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	7,199	16,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,945	2698,00	5249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,945	1322,00	2571
174. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	11,09	18,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**168,77**	**9197**
174. 7	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	38,691	1364,00	52775
174. 8	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	224,519	26,00	5838
174. 9	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	32,152	115,00	3697
174.10	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	86,647	85,00	7365
174.11	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	435,96	10,00	4360
174.12	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,53	137,872	52,00	7169
		Итого материалов:				**1490,12**	**81204**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1133,65	61778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,56	17305
		Сметная стоимость:				**4287,00**	**233620**
175	**С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом энергосберегающим**	**м2**	**47,2950**		**33541,04**	**1586323**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2683,28	126906
		Сметная стоимость:				**36224,32**	**1713229**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**С121-090304-0206 2109-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**7,2000**		**81223,00**	**584806**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6497,84	46784
		Сметная стоимость:				**87720,84**	**631590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2325666**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**154537**
Материалы -			Тенге				**81204**
Всего заработная плата -			Тенге				**68642**
Накладные расходы -			Тенге				**61778**
Сметная прибыль -			Тенге				**17305**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**233620**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**68642**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2171129**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2171129**
Сметная прибыль -			Тенге				**173690**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2344819**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2578439**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**68642**
РАЗДЕЛ 8.Полы							
		Лист АР1,3					
		на отм.-2,8					
		Тип Ц					
177	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1960,6500**		**2891,34**	**5668896**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	2705,697	1424,00	3852913
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	101,17	1116,47	112952
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**3965865**
177. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	49,016	26,00	1274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
177. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	94,111	1496,00	140790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	94,111	1106,00	104087
177. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	2,157	2077,00	4479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,157	1106,00	2386
177. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	4,902	2698,00	13225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	4,902	1322,00	6480
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**159769**
177. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	2274,354	427,00	971149
177. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,431343	397876,00	171621
177. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,117639	1431245,00	168370
177.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	980,325	352,00	345074
		Итого материалов:				**844,73**	**1656215**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	3727913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	751745
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**10148554**
178	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**196,0650**		**6354,17**	**1245830**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	3,1	607,802	1015,00	616919
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	107,836	1322,00	142559
		Итого оплата труда:				**3873,60**	**759477**
178. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	17,646	4485,00	79142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	17,646	1322,00	23328
178. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	90,19	2571,00	231878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	90,19	1322,00	119231

1	2	3	4	5	6	7	8
178. 5	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	182,34	14,00	2553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1599,33**	**313573**
178. 6	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	250,963	1253,00	314457
178. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	29,41	30,00	882
		Итого материалов:				**1608,34**	**315339**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3641,18	713909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,63	156779
		Сметная стоимость:				**10794,98**	**2116518**
179	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (толщина 80 мм), бетон В20. Устройство**	**м2 покрытия**	**1960,6500**		**904,83**	**1774064**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,361	707,795	961,00	680191
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	55,682	1258,87	70097
		Итого оплата труда:				**382,67**	**750288**
179. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	23,528	4485,00	105522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	23,528	1322,00	31104
179. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	77,642	15,00	1165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	15,881	2571,00	40831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	15,881	1322,00	20995
179. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	16,273	2077,00	33800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	16,273	1106,00	17998
		Итого эксплуатация машин:				**92,48**	**181317**
179. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	59,996	1584,00	95033
179. 8	100560 С (2102-0101-0701 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	59,996	13592,00	815464

1	2	3	4	5	6	7	8
179. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	68,623	30,00	2059
		Итого материалов:				**465,44**	**912556**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		359,71	705271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,16	198347
		Сметная стоимость:				**1365,71**	**2677682**
180	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**1960,6500**		**797,50**	**1563622**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,104	203,908	961,00	195955
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	37,252	1106,00	41201
		Итого оплата труда:				**120,96**	**237156**
180. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,081	158,813	15,00	2382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,019	37,252	2077,00	77373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	37,252	1106,00	41201
		Итого эксплуатация машин:				**40,68**	**79755**
180. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	99,993	12880,00	1287912
		Итого материалов:				**656,88**	**1287912**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		113,70	222927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	142924
		Сметная стоимость:				**984,10**	**1929473**
181	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,8233**		**14955,16**	**42223**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	32,751	1171,00	38351
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	1,073	1560,32	1674
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**40025**
181. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,451734	4663,00	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,451734	1888,00	853
181. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,621134	2698,00	1676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,621134	1322,00	821

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**3782**
181. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,790534	114,00	90
		Итого материалов:				**31,92**	**90**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	36423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	6292
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**84938**
182	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,8233**		**215540,00**	**608542**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	48683
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**657225**
		на отм.0,000					
		Тип Л					
183	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1003,7600**		**2891,34**	**2902207**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	1385,189	1424,00	1972509
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	51,794	1116,47	57826
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**2030335**
183. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	25,094	26,00	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	48,18	1496,00	72078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	48,18	1106,00	53287
183. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,104	2077,00	2293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,104	1106,00	1221
183. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,509	2698,00	6770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,509	1322,00	3317
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**81794**
183. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	1164,362	427,00	497182

1	2	3	4	5	6	7	8
183. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,220827	397876,00	87862
183. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,060226	1431245,00	86198
183.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	501,88	352,00	176662
		Итого материалов:				**844,73**	**847904**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	1908515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	384858
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**5195579**
184	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1003,7600**		**337,97**	**339244**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	258,97	1193,00	308951
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	11,644	1288,48	15003
		Итого оплата труда:				**322,74**	**323954**
184. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,807	2077,00	3753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,807	1106,00	1999
184. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	9,837	2698,00	26540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	9,837	1322,00	13005
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**30292**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	304517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	51501
		Сметная стоимость:				**692,66**	**695261**
185	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**41,3549**		**23083,00**	**954595**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	76368
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**1030963**
186	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**1003,7600**		**629,58**	**631944**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	357,339	961,00	343402

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	12,748	1106,00	14099
		Итого оплата труда:				**356,16**	**357501**
186. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	91,041	15,00	1366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	12,748	2077,00	26477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	12,748	1106,00	14099
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**27843**
186. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	20,477	12680,00	259645
186. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	35,132	30,00	1054
		Итого материалов:				**259,72**	**260699**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	336051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	77440
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**1045434**
187	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1003,7600**		**441,64**	**443297**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	26,499	961,00	25466
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	12,647	1106,00	13988
		Итого оплата труда:				**39,31**	**39454**
187. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	139,723	15,00	2096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	12,647	2077,00	26269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	12,647	1106,00	13988
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**28364**
187. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	30,715	12680,00	389467
		Итого материалов:				**388,01**	**389467**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	37087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	38431
		Сметная стоимость:				**516,87**	**518814**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,2346**		**14955,16**	**18464**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	14,322	1171,00	16771
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,469157	1560,32	732
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**17503**
188. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,19754	4663,00	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,19754	1888,00	373
188. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,271617	2698,00	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,271617	1322,00	359
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**1654**
188. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,345695	114,00	39
		Итого материалов:				**31,92**	**39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	15927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	2751
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**37143**
189	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2346**		**215540,00**	**266111**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	21289
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**287400**
190	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями-церезит толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**1003,7600**		**1417,77**	**1423101**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3136	314,779	1150,00	361996
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	3,513	1192,40	4189
		Итого оплата труда:				**364,81**	**366185**
190. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	1,405	4485,00	6303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,405	1322,00	1857
190. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0584	58,62	12,00	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
190. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	2,108	2077,00	4378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,108	1106,00	2331
190. 6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,032	32,12	118,00	3790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,12**	**15174**
190. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0016	1,606	90,00	145
190. 8	147847 С (2113-0816-3545 РСНБ РК 2015)	Церезит	т	0,0005	0,50188	73730,00	37004
190. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0068	6,826	30,00	205
190.10	249640 С (2205-0103-0405 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	5621,056	128,00	719495
190.11	249656 С (2205-0103-0703 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	3212,032	90,00	289083
		Итого материалов:				**1042,01**	**1045931**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		342,92	344214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,86	141385
		Сметная стоимость:				**1901,55**	**1908701**
191	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1003,7600**		**4056,43**	**4071682**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,382	383,436	1050,00	402608
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	8,532	1233,06	10520
		Итого оплата труда:				**411,58**	**413129**
191. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,513	2077,00	7297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,513	1106,00	3885
191. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	5,019	2698,00	13541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	5,019	1322,00	6635

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**20838**
191. 5	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,5	501,88	269,00	135006
191. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	5,019	90,00	452
191. 7	149920 С (2206-0101-0107 РСНБ РК 2015)	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1023,835	3431,00	3512779
		Итого материалов:				**3634,57**	**3648236**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,89	388341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,47	356802
		Сметная стоимость:				**4798,78**	**4816824**
192	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**606,1200**		**347,77**	**210788**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	0,0899	54,49	1347,00	73398
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,181836	1322,00	240
		Итого оплата труда:				**121,49**	**73639**
192. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,181836	2698,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,181836	1322,00	240
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**491**
192. 4	135861 С (2110-0501-1302 РСНБ РК 2015)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	31,215	581,00	18136
192. 5	249765 С (2206-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	612,181	194,00	118763
		Итого материалов:				**225,86**	**136899**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		114,20	69220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,96	22401
		Сметная стоимость:				**498,93**	**302409**
		Тип К1					
193	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**100,9800**		**2891,34**	**291967**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	139,352	1424,00	198438

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	5,211	1116,47	5817
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**204255**
193. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	2,524	26,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	4,847	1496,00	7251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	4,847	1106,00	5361
193. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,111078	2077,00	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,111078	1106,00	123
193. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,25245	2698,00	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,25245	1322,00	334
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**8229**
193. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	117,137	427,00	50017
193. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,022216	397876,00	8839
193. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,006059	1431245,00	8672
193.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	50,49	352,00	17772
		Итого материалов:				**844,73**	**85301**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	192000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	38717
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**522684**
194	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**100,9800**		**337,97**	**34129**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	26,053	1193,00	31081
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,171	1288,48	1509
		Итого оплата труда:				**322,74**	**32590**

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,181764	2077,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,181764	1106,00	201
194. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,989604	2698,00	2670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,989604	1322,00	1308
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**3047**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	30635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	5181
		Сметная стоимость:				**692,66**	**69944**
195	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**4,1604**		**23083,00**	**96034**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	7683
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**103717**
196	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**100,9800**		**629,58**	**63575**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	35,949	961,00	34547
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,282	1106,00	1418
		Итого оплата труда:				**356,16**	**35965**
196. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,159	15,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,282	2077,00	2664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,282	1106,00	1418
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**2801**
196. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,06	12680,00	26121
196. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	3,534	30,00	106
		Итого материалов:				**259,72**	**26227**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	33807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	7791
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**105173**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**100,9800**		**147,21**	**14865**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0088	0,888624	961,00	854
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,424116	1106,00	469
		Итого оплата труда:				**13,10**	**1323**
197. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	4,685	15,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,424116	2077,00	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,424116	1106,00	469
		Итого эксплуатация машин:				**9,42**	**951**
197. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,03	12680,00	13060
		Итого материалов:				**129,34**	**13060**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		12,32	1244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	1289
		Сметная стоимость:				**172,29**	**17398**
198	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1242**		**14955,16**	**1858**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	1,441	1171,00	1687
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,047198	1560,32	74
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**1761**
198. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,019873	4663,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,019873	1888,00	38
198. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,027325	2698,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,027325	1322,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**166**
198. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,034778	114,00	4
		Итого материалов:				**31,92**	**4**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	1602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**3737**
199	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1242**		**215540,00**	**26771**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	2142
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**28913**
200	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**126,4246**		**1541,40**	**194870**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,416	52,593	1610,00	84674
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,239	1236,04	1531
		Итого оплата труда:				**681,87**	**86206**
200. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	7,585	26,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	10,177	706,00	7185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,493056	2077,00	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,493056	1106,00	545
200. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,745905	2698,00	2012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,745905	1322,00	986
		Итого эксплуатация машин:				**82,41**	**10419**
200. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,437429	96919,00	42395
200. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,017699	230637,00	4082
200. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,632123	90,00	57
200.10	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,292041	21468,00	6270

1	2	3	4	5	6	7	8
200.11	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,120103	57467,00	6902
200.12	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	1,12	141,596	283,00	40072
		Итого материалов:				**789,22**	**99777**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		640,96	81033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,59	22072
		Сметная стоимость:				**2356,94**	**297976**
201	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**126,4246**		**977,60**	**123593**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,251	31,733	1610,00	51089
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,707978	1233,29	873
		Итого оплата труда:				**411,02**	**51963**
201. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	5,689	26,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,652	706,00	3285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,290777	2077,00	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,290777	1106,00	322
201. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,417201	2698,00	1126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,417201	1322,00	552
		Итого эксплуатация машин:				**40,83**	**5162**
201. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,190901	96919,00	18502
201. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,007585	230637,00	1749
201. 9	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,13401	21468,00	2877

1	2	3	4	5	6	7	8
201.10	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,072062	57467,00	4141
201.11	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	1,12	141,596	283,00	40072
		Итого материалов:				**532,66**	**67341**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,36	48845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	13795
		Сметная стоимость:				**1473,07**	**186232**
202	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(гидроизол)на битумной мастике. Устройство первого слоя (три слоя, душевые)**	**м2 изолируемой поверхности**	**6,9700**		**1541,40**	**10744**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,416	2,9	1610,00	4668
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,068306	1236,04	84
		Итого оплата труда:				**681,87**	**4753**
202. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,4182	26,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,561085	706,00	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,027183	2077,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,027183	1106,00	30
202. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,041123	2698,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,041123	1322,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**82,41**	**574**
202. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,024116	96919,00	2337
202. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000976	230637,00	225
202. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,03485	90,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
202.10	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,016101	21468,00	346
202.11	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,006621	57467,00	381
202.12	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	1,12	7,806	283,00	2209
		Итого материалов:				**789,22**	**5501**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		640,96	4467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,59	1217
		Сметная стоимость:				**2356,94**	**16428**
203	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**6,9700**		**1955,20**	**13628**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,502	3,499	1610,00	5633
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,078064	1233,29	96
		Итого оплата труда:				**822,03**	**5730**
203. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,09	0,6273	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0736	0,512992	706,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,032062	2077,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,032062	1106,00	35
203. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,046002	2698,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,046002	1322,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**81,66**	**569**
203. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00302	0,021049	96919,00	2040
203. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00012	0,000836	230637,00	193

1	2	3	4	5	6	7	8
203. 9	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00212	0,014776	21468,00	317
203.10	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00114	0,007946	57467,00	457
203.11	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	2,24	15,613	283,00	4418
		Итого материалов:				**1065,32**	**7425**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		772,71	5386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,23	1521
		Сметная стоимость:				**2946,14**	**20535**
204	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**100,9800**		**629,58**	**63575**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	35,949	961,00	34547
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,282	1106,00	1418
		Итого оплата труда:				**356,16**	**35965**
204. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,159	15,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,282	2077,00	2664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,282	1106,00	1418
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**2801**
204. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,06	12680,00	26121
204. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	3,534	30,00	106
		Итого материалов:				**259,72**	**26227**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	33807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	7791
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**105173**
205	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**100,9800**		**4708,27**	**475441**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	90,72	1171,00	106234

1	2	3	4	5	6	7	8
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	4,504	1330,78	5993
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**112227**
205. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,504	12,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,262548	4663,00	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,262548	1888,00	496
205. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,5049	2077,00	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,5049	1106,00	558
205. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,888	82,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	3,736	2698,00	10080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,736	1322,00	4939
205. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,888624	118,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**12725**
205. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	2,02	90,00	182
205.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	103	2856,00	294167
205.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,193882	30,00	6
205.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	772,497	68,00	52530
205.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	75,735	105,00	7952
205.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	10,098	163,00	1646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3530,23**	**356482**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	105493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	46475
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**627409**
		Тип К					
206	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**750,2100**		**2891,34**	**2169109**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	1035,29	1424,00	1474253
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	38,711	1116,47	43219
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**1517472**
206. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	18,755	26,00	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	36,01	1496,00	53871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	36,01	1106,00	39827
206. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,825231	2077,00	1714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,825231	1106,00	913
206. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,876	2698,00	5060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,876	1322,00	2480
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**61133**
206. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	870,244	427,00	371594
206. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,165046	397876,00	65668
206. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,045013	1431245,00	64424
206.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	375,105	352,00	132037
		Итого материалов:				**844,73**	**633723**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	1426424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	287643
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**3883175**
207	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**750,2100**		**337,97**	**253551**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	193,554	1193,00	230910
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	8,702	1288,48	11213
		Итого оплата труда:				**322,74**	**242123**
207. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,35	2077,00	2805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,35	1106,00	1493
207. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	7,352	2698,00	19836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	7,352	1322,00	9719
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**22641**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	227596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	38492
		Сметная стоимость:				**692,66**	**519638**
208	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**30,9087**		**23083,00**	**713464**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	57077
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**770542**
209	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**750,2100**		**629,58**	**472315**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	267,075	961,00	256659
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,528	1106,00	10538
		Итого оплата труда:				**356,16**	**267196**
209. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	68,044	15,00	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,528	2077,00	19789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,528	1106,00	10538
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**20810**

1	2	3	4	5	6	7	8
209. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,304	12680,00	194058
209. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	26,257	30,00	788
		Итого материалов:				**259,72**	**194846**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	251165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	57878
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**781358**
210	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**750,2100**		**441,64**	**331320**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	19,806	961,00	19033
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	9,453	1106,00	10455
		Итого оплата труда:				**39,31**	**29488**
210. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	104,429	15,00	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	9,453	2077,00	19633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	9,453	1106,00	10455
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**21200**
210. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	22,956	12680,00	291087
		Итого материалов:				**388,01**	**291087**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	27718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	28723
		Сметная стоимость:				**516,87**	**387762**
211	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,9228**		**14955,16**	**13800**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	10,704	1171,00	12534
211. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,350648	1560,32	547
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**13082**
211. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,147641	4663,00	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,147641	1888,00	279

1	2	3	4	5	6	7	8
211. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,203007	2698,00	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,203007	1322,00	268
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**1236**
211. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,258372	114,00	29
		Итого материалов:				**31,92**	**29**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	11904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	2056
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**27760**
212	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,9228**		**215540,00**	**198891**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	15911
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**214803**
213	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**750,2100**		**4708,27**	**3532191**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	673,989	1171,00	789241
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	33,459	1330,78	44527
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**833768**
213. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	18,605	12,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	1,951	4663,00	9095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,951	1888,00	3683
213. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	3,751	2077,00	7791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,751	1106,00	4149
213. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	21,456	82,00	1759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
213. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	27,758	2698,00	74890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	27,758	1322,00	36696
213. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	6,602	118,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**94538**
213. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	15,004	90,00	1350
213.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	765,214	2856,00	2185452
213.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	1,44	30,00	43
213.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	5739,106	68,00	390259
213.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	562,658	105,00	59079
213.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	75,021	163,00	12228
		Итого материалов:				**3530,23**	**2648412**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	783742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	345275
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**4661208**
214	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**551,6000**		**1747,61**	**963982**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	126,868	1193,00	151354
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	1,826	1351,11	2467
		Итого оплата труда:				**278,86**	**153820**
214. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	1,158	12,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
214. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,16548	4663,00	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,16548	1888,00	312
214. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,187544	2077,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,187544	1106,00	207
214. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	5,516	82,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	1,473	3549,00	5227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	1,473	1322,00	1947
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**6854**
214. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,088256	30,00	3
214. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	353,024	68,00	24006
214.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	33,096	105,00	3475
214.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	557,116	1397,00	778291
		Итого материалов:				**1460,79**	**805774**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	144591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	88686
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**1197259**
		Тип Р					
215	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**128,6800**		**2891,34**	**372057**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	177,578	1424,00	252872
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	6,64	1116,47	7413
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**260285**

1	2	3	4	5	6	7	8
215. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	3,217	26,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	6,177	1496,00	9240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	6,177	1106,00	6832
215. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,141548	2077,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,141548	1106,00	157
215. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,3217	2698,00	868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,3217	1322,00	425
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**10486**
215. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	149,269	427,00	63738
215. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,02831	397876,00	11264
215. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,007721	1431245,00	11050
215.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	64,34	352,00	22648
		Итого материалов:				**844,73**	**108700**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	244668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	49338
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**666063**
216	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**128,6800**		**337,97**	**43490**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	33,199	1193,00	39607
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,493	1288,48	1923
		Итого оплата труда:				**322,74**	**41530**
216. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,231624	2077,00	481

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,231624	1106,00	256
216. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,261	2698,00	3402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,261	1322,00	1667
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**3883**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	39038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	6602
		Сметная стоимость:				**692,66**	**89131**
217	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**5,3016**		**23083,00**	**122377**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	9790
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**132167**
218	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**128,6800**		**629,58**	**81014**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	45,81	961,00	44023
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,634	1106,00	1807
		Итого оплата труда:				**356,16**	**45831**
218. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,671	15,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,634	2077,00	3394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,634	1106,00	1807
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**3569**
218. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,625	12680,00	33286
218. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	4,504	30,00	135
		Итого материалов:				**259,72**	**33421**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	43081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	9928
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**134023**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**128,6800**		**441,64**	**56830**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	3,397	961,00	3265
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	1,621	1106,00	1793
		Итого оплата труда:				**39,31**	**5058**
219. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	17,912	15,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	1,621	2077,00	3368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,621	1106,00	1793
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**3636**
219. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	3,938	12680,00	49929
		Итого материалов:				**388,01**	**49929**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	4754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	4927
		Сметная стоимость:				**516,87**	**66511**
220	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1583**		**14955,16**	**2367**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	1,836	1171,00	2150
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,060145	1560,32	94
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**2244**
220. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,025324	4663,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,025324	1888,00	48
220. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,034821	2698,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,034821	1322,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**212**
220. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,044317	114,00	5
		Итого материалов:				**31,92**	**5**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	2042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	353

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**4762**
221	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1583**		**215540,00**	**34115**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	2729
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**36844**
222	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями-церезит толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**128,6800**		**1417,77**	**182439**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3136	40,354	1150,00	46407
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,45038	1192,40	537
		Итого оплата труда:				**364,81**	**46944**
222. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,180152	4485,00	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,180152	1322,00	238
222. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0584	7,515	12,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,270228	2077,00	561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,270228	1106,00	299
222. 6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,032	4,118	118,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,12**	**1945**
222. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0016	0,205888	90,00	19
222. 8	147847 С (2113-0816-3545 РСНБ РК 2015)	Церезит	т	0,0005	0,06434	73730,00	4744
222. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0068	0,875024	30,00	26
222.10	249640 С (2205-0103-0405 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	720,608	128,00	92238

1	2	3	4	5	6	7	8
222.11	249656 С (2205-0103-0703 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	411,776	90,00	37060
		Итого материалов:				**1042,01**	**134086**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		342,92	44128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,86	18125
		Сметная стоимость:				**1901,55**	**244692**
223	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**128,6800**		**712,81**	**91724**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,382	49,156	1050,00	51614
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,094	1233,06	1349
		Итого оплата труда:				**411,58**	**52962**
223. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,45038	2077,00	935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,45038	1106,00	498
223. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,6434	2698,00	1736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,6434	1322,00	851
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**2671**
223. 5	135861 С (2110-0501-1302 РСНБ РК 2015)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	64,34	581,00	37382
223. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,6434	90,00	58
		Итого материалов:				**290,95**	**37439**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,89	49785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,98	11321
		Сметная стоимость:				**1187,67**	**152830**
224	**С122-060101-0110 2206-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Покрытие спортивное "Forbo Sportline"**	**м2**	**131,2536**		**4926,00**	**646555**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,08	51724
		Сметная стоимость:				**5320,08**	**698280**
225	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**48,4000**		**448,27**	**21696**

1	2	3	4	5	6	7	8
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,0765	3,703	1106,00	4095
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,03872	1322,00	51
		Итого оплата труда:				**85,67**	**4146**
225. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,03872	2698,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,03872	1322,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**104**
225. 4	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,1452	310,00	45
225. 5	249763 С (2206-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	48,884	357,00	17452
		Итого материалов:				**361,50**	**17497**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		80,53	3897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,30	2047
		Сметная стоимость:				**571,10**	**27641**
226	**Е11-150403-0902 1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**4,8400**		**456,69**	**2210**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,112	0,54208	1322,00	717
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001936	1267,98	2
		Итого оплата труда:				**148,57**	**719**
226. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000484	2077,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000484	1106,00	1
226. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001452	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001452	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**5**
226. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,002	0,00968	90,00	1
226. 6	249489 С (2204-0501-0402 РСНБ РК 2015)	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,208	1,007	1478,00	1488
		Итого материалов:				**307,60**	**1489**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		118,86	575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,04	223

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**621,59**	**3008**
		Тип К2					
227	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 40 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**18,8500**		**629,58**	**11868**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	6,711	961,00	6449
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,239395	1106,00	265
		Итого оплата труда:				**356,16**	**6714**
227. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,71	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,239395	2077,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,239395	1106,00	265
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**523**
227. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,38454	12680,00	4876
227. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,65975	30,00	20
		Итого материалов:				**259,72**	**4896**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	6311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	1454
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**19633**
228	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**18,8500**		**294,42**	**5550**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0176	0,33176	961,00	319
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,15834	1106,00	175
		Итого оплата труда:				**26,20**	**494**
228. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,749	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,15834	2077,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,15834	1106,00	175
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**355**

1	2	3	4	5	6	7	8
228. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,38454	12680,00	4876
		Итого материалов:				**258,67**	**4876**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		24,63	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	481
		Сметная стоимость:				**344,58**	**6495**
229	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**18,8500**		**4708,27**	**88751**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	16,935	1171,00	19831
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,84071	1330,78	1119
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**20949**
229. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,46748	12,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,04901	4663,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,04901	1888,00	93
229. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,09425	2077,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,09425	1106,00	104
229. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,53911	82,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,69745	2698,00	1882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,69745	1322,00	922
229. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,16588	118,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**2375**
229. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,377	90,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8
229.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	19,227	2856,00	54912
229.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,036192	30,00	1
229.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	144,202	68,00	9806
229.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	14,137	105,00	1484
229.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,885	163,00	307
		Итого материалов:				**3530,23**	**66545**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	19693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	8675
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**117119**
230	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**40,0000**		**1747,61**	**69904**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	9,2	1193,00	10976
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,1324	1351,11	179
		Итого оплата труда:				**278,86**	**11154**
230. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,084	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012	4663,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012	1888,00	23
230. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0136	2077,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0136	1106,00	15
230. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,4	82,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
230. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,1068	3549,00	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,1068	1322,00	141
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**497**
230. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,0064	30,00	0
230. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	25,6	68,00	1741
230.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,4	105,00	252
230.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	40,4	1397,00	56439
		Итого материалов:				**1460,79**	**58432**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	10485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	6431
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**86821**
		Тип К7					
231	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,9700**		**2891,34**	**8587**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	4,099	1424,00	5836
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	0,153252	1116,47	171
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**6008**
231. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	0,07425	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	0,14256	1496,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	0,14256	1106,00	158
231. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,003267	2077,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,003267	1106,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
231. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,007425	2698,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,007425	1322,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**242**
231. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	3,445	427,00	1471
231. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,000653	397876,00	260
231. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,000178	1431245,00	255
231.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	1,485	352,00	523
		Итого материалов:				**844,73**	**2509**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	5647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	1139
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**15373**
232	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,9700**		**337,97**	**1004**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	0,76626	1193,00	914
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,034452	1288,48	44
		Итого оплата труда:				**322,74**	**959**
232. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,005346	2077,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,005346	1106,00	6
232. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,029106	2698,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,029106	1322,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**90**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	152
		Сметная стоимость:				**692,66**	**2057**

1	2	3	4	5	6	7	8
233	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,1224**		**23083,00**	**2825**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	226
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**3050**
234	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**629,58**	**1870**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	1,057	961,00	1016
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,037719	1106,00	42
		Итого оплата труда:				**356,16**	**1058**
234. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,269379	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,037719	2077,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,037719	1106,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**82**
234. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,060588	12680,00	768
234. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,10395	30,00	3
		Итого материалов:				**259,72**	**771**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	229
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**3093**
235	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2,9700**		**441,64**	**1312**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	0,078408	961,00	75
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,037422	1106,00	41
		Итого оплата труда:				**39,31**	**117**
235. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,413424	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,037422	2077,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,037422	1106,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**84**
235. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,090882	12680,00	1152
		Итого материалов:				**388,01**	**1152**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	114
		Сметная стоимость:				**516,87**	**1535**
236	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0037**		**14955,16**	**55**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	0,042376	1171,00	50
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,001388	1560,32	2
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**52**
236. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,000584	4663,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,000584	1888,00	1
236. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,000804	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,000804	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**5**
236. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001023	114,00	0
		Итого материалов:				**31,92**	**--**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	8
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**110**
237	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0037**		**215540,00**	**787**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	63
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**850**

1	2	3	4	5	6	7	8
238	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**2,9700**		**4708,27**	**13984**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	2,668	1171,00	3125
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,132462	1330,78	176
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**3301**
238. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,073656	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,007722	4663,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,007722	1888,00	15
238. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,01485	2077,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01485	1106,00	16
238. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,084942	82,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,10989	2698,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,10989	1322,00	145
238. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,026136	118,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**374**
238. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,0594	90,00	5
238.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	3,029	2856,00	8652
238.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,005702	30,00	0
238.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	22,721	68,00	1545

1	2	3	4	5	6	7	8
238.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	2,228	105,00	234
238.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,297	163,00	48
		Итого материалов:				**3530,23**	**10485**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	3103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	1367
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**18453**
239	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**4,3000**		**1747,61**	**7515**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	0,989	1193,00	1180
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,014233	1351,11	19
		Итого оплата труда:				**278,86**	**1199**
239. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,00903	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00129	4663,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00129	1888,00	2
239. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,001462	2077,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,001462	1106,00	2
239. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,043	82,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,011481	3549,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,011481	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**53**
239. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,000688	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
239. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	2,752	68,00	187
239.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,258	105,00	27
239.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	4,343	1397,00	6067
		Итого материалов:				**1460,79**	**6281**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	1127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	691
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**9333**
		на отм.3,600					
		Тип Л1					
240	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1066,8700**		**2891,34**	**3084679**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	1472,281	1424,00	2096528
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	55,05	1116,47	61462
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**2157990**
240. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	26,672	26,00	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
240. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	51,21	1496,00	76610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	51,21	1106,00	56638
240. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,174	2077,00	2437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,174	1106,00	1298
240. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,667	2698,00	7196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,667	1322,00	3526
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**86937**
240. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	1237,569	427,00	528442

1	2	3	4	5	6	7	8
240. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,234711	397876,00	93386
240. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,064012	1431245,00	91617
240.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	533,435	352,00	187769
		Итого материалов:				**844,73**	**901214**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	2028510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	409055
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**5522244**
241	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1066,8700**		**337,97**	**360573**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	275,252	1193,00	328376
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	12,376	1288,48	15946
		Итого оплата труда:				**322,74**	**344322**
241. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,92	2077,00	3989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,92	1106,00	2124
241. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	10,455	2698,00	28208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	10,455	1322,00	13822
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**32197**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	323663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	54739
		Сметная стоимость:				**692,66**	**738975**
242	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**43,9550**		**23083,00**	**1014614**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	81169
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**1095783**
243	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**1066,8700**		**629,58**	**671676**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	379,806	961,00	364993

1	2	3	4	5	6	7	8
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	13,549	1106,00	14985
		Итого оплата труда:				**356,16**	**379979**
243. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	96,765	15,00	1451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	13,549	2077,00	28142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	13,549	1106,00	14985
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**29593**
243. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	21,764	12680,00	275969
243. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	37,34	30,00	1120
		Итого материалов:				**259,72**	**277090**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	357180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	82308
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**1111165**
244	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1066,8700**		**441,64**	**471169**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	28,165	961,00	27067
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	13,443	1106,00	14867
		Итого оплата труда:				**39,31**	**41934**
244. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	148,508	15,00	2228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	13,443	2077,00	27920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	13,443	1106,00	14868
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**30148**
244. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	32,646	12680,00	413954
		Итого материалов:				**388,01**	**413954**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	39418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	40847
		Сметная стоимость:				**516,87**	**551434**

1	2	3	4	5	6	7	8
245	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,3123**		**14955,16**	**19625**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	15,222	1171,00	17825
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,498655	1560,32	778
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**18603**
245. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,20996	4663,00	979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,20996	1888,00	396
245. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,288695	2698,00	779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,288695	1322,00	382
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**1758**
245. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,36743	114,00	42
		Итого материалов:				**31,92**	**42**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	16929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	2924
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**39478**
246	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,3123**		**215540,00**	**282842**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	22627
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**305470**
247	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями-церезит толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**1066,8700**		**1417,77**	**1512577**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3136	334,57	1150,00	384756
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	3,734	1192,40	4452
		Итого оплата труда:				**364,81**	**389208**
247. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	1,494	4485,00	6699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,494	1322,00	1975
247. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0584	62,305	12,00	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
247. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	2,24	2077,00	4653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,24	1106,00	2477
247. 6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,032	34,14	118,00	4029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,12**	**16128**
247. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0016	1,707	90,00	154
247. 8	147847 С (2113-0816-3545 РСНБ РК 2015)	Церезит	т	0,0005	0,533435	73730,00	39330
247. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0068	7,255	30,00	218
247.10	249640 С (2205-0103-0405 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	5974,472	128,00	764732
247.11	249656 С (2205-0103-0703 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	3413,984	90,00	307259
		Итого материалов:				**1042,01**	**1111692**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		342,92	365856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,86	150275
		Сметная стоимость:				**1901,55**	**2028707**
248	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1066,8700**		**4056,43**	**4327683**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,382	407,544	1050,00	427922
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	9,068	1233,06	11182
		Итого оплата труда:				**411,58**	**439103**
248. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,734	2077,00	7756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,734	1106,00	4130
248. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	5,334	2698,00	14392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	5,334	1322,00	7052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**22148**
248. 5	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,5	533,435	269,00	143494
248. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	5,334	90,00	480
248. 7	149920 С (2206-0101-0107 РСНБ РК 2015)	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1088,207	3431,00	3733640
		Итого материалов:				**3634,57**	**3877614**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,89	412757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,47	379235
		Сметная стоимость:				**4798,78**	**5119675**
249	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**588,8000**		**347,77**	**204765**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	0,0899	52,933	1347,00	71301
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,17664	1322,00	234
		Итого оплата труда:				**121,49**	**71534**
249. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,17664	2698,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,17664	1322,00	234
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**477**
249. 4	135861 С (2110-0501-1302 РСНБ РК 2015)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	30,323	581,00	17618
249. 5	249765 С (2206-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	594,688	194,00	115369
		Итого материалов:				**225,86**	**132987**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		114,20	67242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,96	21761
		Сметная стоимость:				**498,93**	**293768**
		Тип К3					
250	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**84,5900**		**2891,34**	**244578**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	116,734	1424,00	166230

1	2	3	4	5	6	7	8
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	4,365	1116,47	4873
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**171103**
250. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	2,115	26,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	4,06	1496,00	6074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	4,06	1106,00	4490
250. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,093049	2077,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,093049	1106,00	103
250. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,211475	2698,00	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,211475	1322,00	280
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**6893**
250. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	98,124	427,00	41899
250. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,01861	397876,00	7404
250. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,005075	1431245,00	7264
250.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	42,295	352,00	14888
		Итого материалов:				**844,73**	**71455**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	160837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	32433
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**437848**
251	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**84,5900**		**337,97**	**28589**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	21,824	1193,00	26036
251. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,981244	1288,48	1264
		Итого оплата труда:				**322,74**	**27301**

1	2	3	4	5	6	7	8
251. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,152262	2077,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,152262	1106,00	168
251. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,828982	2698,00	2237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,828982	1322,00	1096
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**2553**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	25663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	4340
		Сметная стоимость:				**692,66**	**58592**
252	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,4851**		**23083,00**	**80447**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	6436
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**86882**
253	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**84,5900**		**629,58**	**53256**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	30,114	961,00	28940
253. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,074	1106,00	1188
		Итого оплата труда:				**356,16**	**30128**
253. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,672	15,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,074	2077,00	2231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,074	1106,00	1188
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**2346**
253. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,726	12680,00	21881
253. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,961	30,00	89
		Итого материалов:				**259,72**	**21970**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	28320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	6526
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**88102**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**84,5900**		**147,21**	**12453**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0088	0,744392	961,00	715
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,355278	1106,00	393
		Итого оплата труда:				**13,10**	**1108**
254. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,925	15,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,355278	2077,00	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,355278	1106,00	393
		Итого эксплуатация машин:				**9,42**	**797**
254. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,862818	12680,00	10941
		Итого материалов:				**129,34**	**10941**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		12,32	1042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	1080
		Сметная стоимость:				**172,29**	**14574**
255	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1040**		**14955,16**	**1556**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	1,207	1171,00	1413
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,039537	1560,32	62
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**1475**
255. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016647	4663,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,016647	1888,00	31
255. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,02289	2698,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,02289	1322,00	30
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**139**
255. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,029133	114,00	3
		Итого материалов:				**31,92**	**3**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	1342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	232

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**3130**
256	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1040**		**215540,00**	**22426**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	1794
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**24220**
257	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**111,7434**		**1541,40**	**172241**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,416	46,485	1610,00	74841
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,095	1236,04	1354
		Итого оплата труда:				**681,87**	**76195**
257. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	6,705	26,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	8,995	706,00	6351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,435799	2077,00	905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,435799	1106,00	482
257. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,659286	2698,00	1779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,659286	1322,00	872
		Итого эксплуатация машин:				**82,41**	**9209**
257. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,386632	96919,00	37472
257. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,015644	230637,00	3608
257. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,558717	90,00	50
257.10	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,258127	21468,00	5541

1	2	3	4	5	6	7	8
257.11	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,106156	57467,00	6100
257.12	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	1,12	125,153	283,00	35418
		Итого материалов:				**789,22**	**88191**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		640,96	71623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,59	19509
		Сметная стоимость:				**2356,94**	**263373**
258	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**111,7434**		**977,60**	**109240**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,251	28,048	1610,00	45157
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,625763	1233,29	772
		Итого оплата труда:				**411,02**	**45928**
258. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	5,028	26,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
258. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,112	706,00	2903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
258. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,25701	2077,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,25701	1106,00	284
258. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,368753	2698,00	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,368753	1322,00	487
		Итого эксплуатация машин:				**40,83**	**4563**
258. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,168733	96919,00	16353
258. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,006705	230637,00	1546
258. 9	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,118448	21468,00	2543

1	2	3	4	5	6	7	8
258.10	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,063694	57467,00	3660
258.11	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	1,12	125,153	283,00	35418
		Итого материалов:				**532,66**	**59521**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,36	43173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	12193
		Сметная стоимость:				**1473,07**	**164606**
259	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**84,5900**		**629,58**	**53256**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	30,114	961,00	28940
259. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,074	1106,00	1188
		Итого оплата труда:				**356,16**	**30128**
259. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,672	15,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,074	2077,00	2231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,074	1106,00	1188
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**2346**
259. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,726	12680,00	21881
259. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,961	30,00	89
		Итого материалов:				**259,72**	**21970**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	28320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	6526
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**88102**
260	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**84,5900**		**4708,27**	**398273**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	75,996	1171,00	88991
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,773	1330,78	5021
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**94012**

1	2	3	4	5	6	7	8
260. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,098	12,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,219934	4663,00	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,219934	1888,00	415
260. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,42295	2077,00	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,42295	1106,00	468
260. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,419	82,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	3,13	2698,00	8444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,13	1322,00	4138
260. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,744392	118,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**10660**
260. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	1,692	90,00	152
260.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	86,282	2856,00	246421
260.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,162413	30,00	5
260.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	647,113	68,00	44004
260.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	63,443	105,00	6661
260.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8,459	163,00	1379
		Итого материалов:				**3530,23**	**298622**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	88371

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	38931
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**525575**
		Тип К2					
261	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 40 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**18,8500**		**629,58**	**11868**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	6,711	961,00	6449
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,239395	1106,00	265
		Итого оплата труда:				**356,16**	**6714**
261. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,71	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,239395	2077,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,239395	1106,00	265
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**523**
261. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,38454	12680,00	4876
261. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,65975	30,00	20
		Итого материалов:				**259,72**	**4896**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	6311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	1454
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**19633**
262	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**18,8500**		**294,42**	**5550**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0176	0,33176	961,00	319
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,15834	1106,00	175
		Итого оплата труда:				**26,20**	**494**
262. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,749	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,15834	2077,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,15834	1106,00	175
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**355**

1	2	3	4	5	6	7	8
262. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,38454	12680,00	4876
		Итого материалов:				**258,67**	**4876**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		24,63	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	481
		Сметная стоимость:				**344,58**	**6495**
263	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**18,8500**		**4708,27**	**88751**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	16,935	1171,00	19831
263. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,84071	1330,78	1119
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**20949**
263. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,46748	12,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,04901	4663,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,04901	1888,00	93
263. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,09425	2077,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,09425	1106,00	104
263. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,53911	82,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
263. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,69745	2698,00	1882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,69745	1322,00	922
263. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,16588	118,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**2375**
263. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,377	90,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8
263.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	19,227	2856,00	54912
263.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,036192	30,00	1
263.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	144,202	68,00	9806
263.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	14,137	105,00	1484
263.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,885	163,00	307
		Итого материалов:				**3530,23**	**66545**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	19693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	8675
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**117119**
264	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**40,0000**		**1747,61**	**69904**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	9,2	1193,00	10976
264. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,1324	1351,11	179
		Итого оплата труда:				**278,86**	**11154**
264. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,084	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012	4663,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012	1888,00	23
264. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0136	2077,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0136	1106,00	15
264. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,4	82,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
264. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,1068	3549,00	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,1068	1322,00	141
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**497**
264. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,0064	30,00	0
264. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	25,6	68,00	1741
264.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,4	105,00	252
264.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	40,4	1397,00	56439
		Итого материалов:				**1460,79**	**58432**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	10485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	6431
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**86821**
		Тип К4					
265	**Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**641,5800**		**2891,34**	**1855023**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	1,38	885,38	1424,00	1260782
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	33,106	1116,47	36961
		Итого оплата труда:				**2022,73**	**1297743**
265. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,025	16,04	26,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 4	1234 С (3106-0202-1201 РСНБ РК 2015)	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	30,796	1496,00	46071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	30,796	1106,00	34060
265. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,705738	2077,00	1466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,705738	1106,00	781

1	2	3	4	5	6	7	8
265. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,604	2698,00	4327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,604	1322,00	2120
		Итого эксплуатация машин:				**81,49**	**52281**
265. 7	135842 С (2110-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	744,233	427,00	317787
265. 8	147201 С (2113-0810-0102 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,141148	397876,00	56159
265. 9	249194 С (2113-0811-9901 РСНБ РК 2015)	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,038495	1431245,00	55095
265.10	249503 С (2204-0501-0802 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	320,79	352,00	112918
		Итого материалов:				**844,73**	**541960**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1901,37	1219878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	245992
		Сметная стоимость:				**5176,12**	**3320893**
266	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**641,5800**		**337,97**	**216837**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	165,528	1193,00	197474
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	7,442	1288,48	9589
		Итого оплата труда:				**322,74**	**207064**
266. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,155	2077,00	2399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,155	1106,00	1277
266. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	6,287	2698,00	16964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	6,287	1322,00	8311
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**19362**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	194640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	32918
		Сметная стоимость:				**692,66**	**444395**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**26,4331**		**23083,00**	**610155**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	48812
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**658968**
268	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**641,5800**		**629,58**	**403924**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	228,402	961,00	219495
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	8,148	1106,00	9012
		Итого оплата труда:				**356,16**	**228507**
268. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	58,191	15,00	873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	8,148	2077,00	16924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	8,148	1106,00	9012
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**17796**
268. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	13,088	12680,00	165959
268. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	22,455	30,00	674
		Итого материалов:				**259,72**	**166632**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	214796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	49498
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**668217**
269	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**641,5800**		**441,64**	**283345**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	16,938	961,00	16277
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	8,084	1106,00	8941
		Итого оплата труда:				**39,31**	**25218**
269. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	89,308	15,00	1340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
269. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	8,084	2077,00	16790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	8,084	1106,00	8941
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**18130**
269. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	19,632	12680,00	248938
		Итого материалов:				**388,01**	**248938**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	23705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	24564
		Сметная стоимость:				**516,87**	**331614**
270	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,7891**		**14955,16**	**11802**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	9,154	1171,00	10719
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,299874	1560,32	468
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**11187**
270. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,126263	4663,00	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,126263	1888,00	238
270. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,173612	2698,00	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,173612	1322,00	230
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**1057**
270. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,22096	114,00	25
		Итого материалов:				**31,92**	**25**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	10180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	1759
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**23741**
271	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7891**		**215540,00**	**170092**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	13607
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**183699**

1	2	3	4	5	6	7	8
272	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**641,5800**		**4708,27**	**3020732**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	576,395	1171,00	674959
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	28,614	1330,78	38080
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**713039**
272. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	15,911	12,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	1,668	4663,00	7778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,668	1888,00	3149
272. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	3,208	2077,00	6663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,208	1106,00	3548
272. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	18,349	82,00	1505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	23,738	2698,00	64046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	23,738	1322,00	31382
272. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	5,646	118,00	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**80849**
272. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	12,832	90,00	1155
272.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	654,412	2856,00	1869000
272.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	1,232	30,00	37
272.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	4908,087	68,00	333750

1	2	3	4	5	6	7	8
272.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	481,185	105,00	50524
272.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	64,158	163,00	10458
		Итого материалов:				**3530,23**	**2264923**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	670256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	295279
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**3986267**
273	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**457,9000**		**1747,61**	**800231**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	105,317	1193,00	125643
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	1,516	1351,11	2048
		Итого оплата труда:				**278,86**	**127691**
273. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,96159	12,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,13737	4663,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,13737	1888,00	259
273. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,155686	2077,00	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,155686	1106,00	172
273. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	4,579	82,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
273. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	1,223	3549,00	4339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	1,223	1322,00	1617
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**5690**
273. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,073264	30,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
273. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	293,056	68,00	19928
273.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	27,474	105,00	2885
273.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	462,479	1397,00	646083
		Итого материалов:				**1460,79**	**668898**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	120030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	73621
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**993881**
		на отм.6,600					
		Тип Л2					
274	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1005,2900**		**337,97**	**339761**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	259,365	1193,00	309422
274. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	11,661	1288,48	15025
		Итого оплата труда:				**322,74**	**324448**
274. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,81	2077,00	3758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,81	1106,00	2002
274. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	9,852	2698,00	26580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	9,852	1322,00	13024
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**30339**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	304981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	51579
		Сметная стоимость:				**692,66**	**696321**
275	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**41,4179**		**23083,00**	**956050**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	76484
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**1032535**

1	2	3	4	5	6	7	8
276	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**1005,2900**		**629,58**	**632907**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	357,883	961,00	343926
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	12,767	1106,00	14121
		Итого оплата труда:				**356,16**	**358046**
276. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	91,18	15,00	1368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	12,767	2077,00	26517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	12,767	1106,00	14120
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**27885**
276. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	20,508	12680,00	260040
276. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	35,185	30,00	1056
		Итого материалов:				**259,72**	**261096**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	336564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	77558
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**1047028**
277	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1005,2900**		**441,64**	**443973**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	26,54	961,00	25505
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	12,667	1106,00	14009
		Итого оплата труда:				**39,31**	**39514**
277. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	139,936	15,00	2099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
277. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	12,667	2077,00	26309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	12,667	1106,00	14010
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**28408**
277. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	30,762	12680,00	390061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**388,01**	**390061**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	37143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	38489
		Сметная стоимость:				**516,87**	**519605**
278	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,2365**		**14955,16**	**18492**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	14,343	1171,00	16796
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,469873	1560,32	733
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**17529**
278. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,197841	4663,00	923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,197841	1888,00	374
278. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,272031	2698,00	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,272031	1322,00	360
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**1656**
278. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,346222	114,00	39
		Итого материалов:				**31,92**	**39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	15952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	2756
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**37199**
279	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2365**		**215540,00**	**266517**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	21321
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**287838**
280	**Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями-церезит толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**1005,2900**		**1417,77**	**1425271**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3136	315,259	1150,00	362548
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	3,519	1192,40	4195
		Итого оплата труда:				**364,81**	**366743**
280. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	1,407	4485,00	6312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,407	1322,00	1860

1	2	3	4	5	6	7	8
280. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0584	58,709	12,00	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	2,111	2077,00	4385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,111	1106,00	2335
280. 6	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,032	32,169	118,00	3796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,12**	**15197**
280. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0016	1,608	90,00	145
280. 8	147847 С (2113-0816-3545 РСНБ РК 2015)	Церезит	т	0,0005	0,502645	73730,00	37060
280. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0068	6,836	30,00	205
280.10	249640 С (2205-0103-0405 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	5629,624	128,00	720592
280.11	249656 С (2205-0103-0703 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	3216,928	90,00	289524
		Итого материалов:				**1042,01**	**1047525**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		342,92	344739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,86	141601
		Сметная стоимость:				**1901,55**	**1911610**
281	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1005,2900**		**4056,43**	**4077888**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,382	384,021	1050,00	403222
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	8,545	1233,06	10536
		Итого оплата труда:				**411,58**	**413758**
281. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,519	2077,00	7308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,519	1106,00	3892

1	2	3	4	5	6	7	8
281. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	5,026	2698,00	13561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	5,026	1322,00	6644
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**20869**
281. 5	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,5	502,645	269,00	135212
281. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	5,026	90,00	452
281. 7	149920 С (2206-0101-0107 РСНБ РК 2015)	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1025,396	3431,00	3518133
		Итого материалов:				**3634,57**	**3653797**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,89	388933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,47	357346
		Сметная стоимость:				**4798,78**	**4824166**
282	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**606,7400**		**347,77**	**211004**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	0,0899	54,546	1347,00	73473
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,182022	1322,00	241
		Итого оплата труда:				**121,49**	**73714**
282. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,182022	2698,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,182022	1322,00	241
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**491**
282. 4	135861 С (2110-0501-1302 РСНБ РК 2015)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	31,247	581,00	18155
282. 5	249765 С (2206-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	612,807	194,00	118885
		Итого материалов:				**225,86**	**137039**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		114,20	69291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,96	22424
		Сметная стоимость:				**498,93**	**302718**
		на отм.6,900					
		Тип К5					

1	2	3	4	5	6	7	8
283	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**81,5000**		**337,97**	**27545**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	21,027	1193,00	25085
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,9454	1288,48	1218
		Итого оплата труда:				**322,74**	**26303**
283. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,1467	2077,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1467	1106,00	162
283. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,7987	2698,00	2155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,7987	1322,00	1056
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**2460**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	24725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	4182
		Сметная стоимость:				**692,66**	**56452**
284	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,3578**		**23083,00**	**77508**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	6201
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**83709**
285	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**81,5000**		**629,58**	**51310**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	29,014	961,00	27882
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,035	1106,00	1145
		Итого оплата труда:				**356,16**	**29027**
285. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,392	15,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,035	2077,00	2150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,035	1106,00	1145
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**2261**

1	2	3	4	5	6	7	8
285. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,663	12680,00	21082
285. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,853	30,00	86
		Итого материалов:				**259,72**	**21167**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	27286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	6288
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**84884**
286	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**81,5000**		**147,21**	**11998**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0088	0,7172	961,00	689
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,3423	1106,00	379
		Итого оплата труда:				**13,10**	**1068**
286. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,782	15,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,3423	2077,00	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,3423	1106,00	379
		Итого эксплуатация машин:				**9,42**	**768**
286. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,8313	12680,00	10541
		Итого материалов:				**129,34**	**10541**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		12,32	1004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	1040
		Сметная стоимость:				**172,29**	**14042**
287	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1002**		**14955,16**	**1499**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	1,163	1171,00	1362
287. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,038093	1560,32	59
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**1421**
287. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016039	4663,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,016039	1888,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8
287. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,022054	2698,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,022054	1322,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**134**
287. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,028069	114,00	3
		Итого материалов:				**31,92**	**3**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	1293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	223
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**3016**
288	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1002**		**215540,00**	**21607**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	1729
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**23335**
289	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**107,6615**		**1541,40**	**165949**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,416	44,787	1610,00	72107
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,055	1236,04	1304
		Итого оплата труда:				**681,87**	**73411**
289. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	6,46	26,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	8,667	706,00	6119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,41988	2077,00	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,41988	1106,00	464
289. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,635203	2698,00	1714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,635203	1322,00	840
		Итого эксплуатация машин:				**82,41**	**8873**

1	2	3	4	5	6	7	8
289. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,372509	96919,00	36103
289. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,015073	230637,00	3476
289. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,538308	90,00	48
289.10	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,248698	21468,00	5339
289.11	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,102278	57467,00	5878
289.12	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	1,12	120,581	283,00	34124
		Итого материалов:				**789,22**	**84969**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		640,96	69007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,59	18796
		Сметная стоимость:				**2356,94**	**253752**
290	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**107,6615**		**977,60**	**105250**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1610)	чел-ч	0,251	27,023	1610,00	43507
290. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,602904	1233,29	744
		Итого оплата труда:				**411,02**	**44251**
290. 3	1015 С (3103-0305-0901 РСНБ РК 2015)	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	4,845	26,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
290. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	3,962	706,00	2797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
290. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,247621	2077,00	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,247621	1106,00	274
290. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,355283	2698,00	959

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,355283	1322,00	470
		Итого эксплуатация машин:				**40,83**	**4396**
290. 7	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,162569	96919,00	15756
290. 8	146096 С (2113-0401-0332 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00646	230637,00	1490
290. 9	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,114121	21468,00	2450
290.10	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,061367	57467,00	3527
290.11	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	1,12	120,581	283,00	34124
		Итого материалов:				**532,66**	**57347**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,36	41596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	11748
		Сметная стоимость:				**1473,07**	**158593**
291	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**81,5000**		**629,58**	**51310**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	29,014	961,00	27882
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,035	1106,00	1145
		Итого оплата труда:				**356,16**	**29027**
291. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,392	15,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
291. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,035	2077,00	2150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,035	1106,00	1145
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**2261**
291. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,663	12680,00	21082
291. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,853	30,00	86
		Итого материалов:				**259,72**	**21167**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	27286

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	6288
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**84884**
292	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**81,5000**		**4708,27**	**383724**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	73,22	1171,00	85740
292. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,635	1330,78	4837
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**90577**
292. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,021	12,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,2119	4663,00	988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,2119	1888,00	400
292. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,4075	2077,00	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,4075	1106,00	451
292. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,331	82,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	3,016	2698,00	8136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,016	1322,00	3987
292. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,7172	118,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**10270**
292. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	1,63	90,00	147
292.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	83,13	2856,00	237419
292.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,15648	30,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
292.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	623,475	68,00	42396
292.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	61,125	105,00	6418
292.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8,15	163,00	1328
		Итого материалов:				**3530,23**	**287714**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	85143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	37509
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**506376**
		Тип К2					
293	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 40 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**18,8500**		**629,58**	**11868**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	6,711	961,00	6449
293. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,239395	1106,00	265
		Итого оплата труда:				**356,16**	**6714**
293. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,71	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
293. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,239395	2077,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,239395	1106,00	265
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**523**
293. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,38454	12680,00	4876
293. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,65975	30,00	20
		Итого материалов:				**259,72**	**4896**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	6311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	1454
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**19633**
294	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**18,8500**		**294,42**	**5550**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0176	0,33176	961,00	319

1	2	3	4	5	6	7	8
294. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,15834	1106,00	175
		Итого оплата труда:				**26,20**	**494**
294. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,749	15,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,15834	2077,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,15834	1106,00	175
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**355**
294. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,38454	12680,00	4876
		Итого материалов:				**258,67**	**4876**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		24,63	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	481
		Сметная стоимость:				**344,58**	**6495**
295	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**18,8500**		**4708,27**	**88751**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	16,935	1171,00	19831
295. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,84071	1330,78	1119
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**20949**
295. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,46748	12,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
295. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,04901	4663,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,04901	1888,00	93
295. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,09425	2077,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,09425	1106,00	104
295. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,53911	82,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
295. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,69745	2698,00	1882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,69745	1322,00	922
295. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,16588	118,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**2375**
295. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,377	90,00	34
295.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	19,227	2856,00	54912
295.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,036192	30,00	1
295.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	144,202	68,00	9806
295.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	14,137	105,00	1484
295.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,885	163,00	307
		Итого материалов:				**3530,23**	**66545**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	19693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	8675
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**117119**
296	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**40,0000**		**1747,61**	**69904**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	9,2	1193,00	10976
296. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,1324	1351,11	179
		Итого оплата труда:				**278,86**	**11154**
296. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,084	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
296. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012	4663,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012	1888,00	23
296. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0136	2077,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0136	1106,00	15
296. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,4	82,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,1068	3549,00	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,1068	1322,00	141
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**497**
296. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,0064	30,00	0
296. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	25,6	68,00	1741
296.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,4	105,00	252
296.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	40,4	1397,00	56439
		Итого материалов:				**1460,79**	**58432**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	10485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	6431
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**86821**
		Тип К6					
297	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**599,4100**		**337,97**	**202584**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,258	154,648	1193,00	184495
297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	6,953	1288,48	8959
		Итого оплата труда:				**322,74**	**193454**

1	2	3	4	5	6	7	8
297. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,079	2077,00	2241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,079	1106,00	1193
297. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	5,874	2698,00	15849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,874	1322,00	7765
		Итого эксплуатация машин:				**30,18**	**18090**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		303,38	181847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	30754
		Сметная стоимость:				**692,66**	**415185**
298	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**24,6957**		**23083,00**	**570051**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	45604
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**615655**
299	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 50 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**599,4100**		**629,58**	**377374**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	213,39	961,00	205068
299. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,613	1106,00	8419
		Итого оплата труда:				**356,16**	**213487**
299. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	54,366	15,00	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
299. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,613	2077,00	15811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,613	1106,00	8420
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**16627**
299. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	12,228	12680,00	155051
299. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	20,979	30,00	629
		Итого материалов:				**259,72**	**155680**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	200678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	46244
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**624297**

1	2	3	4	5	6	7	8
300	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**599,4100**		**441,64**	**264721**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0264	15,824	961,00	15207
300. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	7,553	1106,00	8353
		Итого оплата труда:				**39,31**	**23560**
300. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	83,438	15,00	1252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
300. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	7,553	2077,00	15687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	7,553	1106,00	8354
		Итого эксплуатация машин:				**28,26**	**16938**
300. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	18,342	12680,00	232576
		Итого материалов:				**388,01**	**232576**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		36,95	22147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,29	22949
		Сметная стоимость:				**516,87**	**309818**
301	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,7373**		**14955,16**	**11026**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	8,552	1171,00	10015
301. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,280164	1560,32	437
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**10452**
301. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,117964	4663,00	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,117964	1888,00	223
301. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1622	2698,00	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1622	1322,00	214
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**988**
301. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,206437	114,00	24
		Итого материалов:				**31,92**	**24**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	9511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	1643

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**22180**
302	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7373**		**215540,00**	**158912**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	12713
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**171625**
303	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**599,4100**		**4708,27**	**2822184**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	538,51	1171,00	630595
303. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	26,734	1330,78	35577
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**666172**
303. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	14,865	12,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	1,558	4663,00	7267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,558	1888,00	2942
303. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	2,997	2077,00	6225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,997	1106,00	3315
303. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	17,143	82,00	1406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	22,178	2698,00	59837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	22,178	1322,00	29319
303. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	5,275	118,00	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**75535**
303. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	11,988	90,00	1079

1	2	3	4	5	6	7	8
303.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	611,398	2856,00	1746153
303.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	1,151	30,00	35
303.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	4585,486	68,00	311813
303.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	449,558	105,00	47204
303.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	59,941	163,00	9770
		Итого материалов:				**3530,23**	**2116054**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	626201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	275871
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**3724256**
304	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**482,0000**		**1747,61**	**842348**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,23	110,86	1193,00	132256
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	1,595	1351,11	2156
		Итого оплата труда:				**278,86**	**134412**
304. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	1,012	12,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1446	4663,00	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1446	1888,00	273
304. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,16388	2077,00	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,16388	1106,00	181
304. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	4,82	82,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
304. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	1,287	3549,00	4567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	1,287	1322,00	1701
		Итого эксплуатация машин:				**12,43**	**5989**
304. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,07712	30,00	2
304. 9	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	308,48	68,00	20977
304.10	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	28,92	105,00	3037
304.11	279916 С (2206-0301-0510 РСНБ РК 2015)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	486,82	1397,00	680088
		Итого материалов:				**1460,79**	**704103**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		262,13	126347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,78	77496
		Сметная стоимость:				**2170,52**	**1046191**
		Температурно-усадочные швы					
305	**Е11-110101-4601 1111-0101-4601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы. Нарезка швов в стяжке при устройстве полов**	**м**	**3740,0000**		**307,97**	**1151803**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,0971	363,154	1050,00	381312
305. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0281	105,094	1579,08	165952
		Итого оплата труда:				**146,33**	**547264**
305. 3	1066 С (3201-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне на рельс-формах в бетоноукладочном комплекте	маш.-ч	0,028	104,72	7348,00	769483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	104,72	1580,00	165458
305. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,374	2698,00	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,374	1322,00	494
		Итого эксплуатация машин:				**206,01**	**770492**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		137,55	514428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,64	133298
		Сметная стоимость:				**481,16**	**1799530**

1	2	3	4	5	6	7	8
306	**С121-100401-0201 2110-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**561,0000**		**103,00**	**57783**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,24	4623
		Сметная стоимость:				**111,24**	**62406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**70674320**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70674320**
	Материалы -		Тенге				**36930059**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24202682**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7960073**
		Накладные расходы -	Тенге				**22746360**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7473654**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100894335**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24202682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**100894335**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24202682**
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка					
		Лист АР1.4					
		Потолок					
307	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1960,6500**		**102,54**	**201054**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,092	180,38	1015,00	183085
307. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,588195	1250,00	735
		Итого оплата труда:				**93,75**	**183821**
307. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,196065	2077,00	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,196065	1106,00	217
307. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,39213	2698,00	1058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,39213	1322,00	518
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**1465**

1	2	3	4	5	6	7	8
307. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,007843	4453,00	35
307. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,33331	32037,00	10678
307. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,196065	90,00	18
307. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	15,685	172,00	2698
307. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	31,37	98,00	3074
		Итого материалов:				**8,42**	**16503**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		75,00	147057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,20	27849
		Сметная стоимость:				**191,75**	**375959**
308	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5459,7600**		**634,65**	**3465015**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,45	2456,892	1171,00	2877021
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	16,379	1106,00	18115
		Итого оплата труда:				**530,27**	**2895136**
308. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	16,379	2077,00	34020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	16,379	1106,00	18115
		Итого эксплуатация машин:				**6,23**	**34020**
308. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	38,218	14495,00	553975
		Итого материалов:				**101,46**	**553975**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		424,21	2316109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,71	462490
		Сметная стоимость:				**1143,57**	**6243614**
309	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**5459,7600**		**1224,45**	**6685225**

1	2	3	4	5	6	7	8
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,6067	3312,436	1301,00	4309480
309. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	9,282	1399,53	12990
		Итого оплата труда:				**791,70**	**4322470**
309. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	2,73	4663,00	12729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	2,73	1888,00	5154
309. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	3,822	2077,00	7938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	3,822	1106,00	4227
309. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	2,73	2698,00	7365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	2,73	1322,00	3609
309. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	76,437	127,00	9707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,91**	**37740**
309. 7	149732 С (2205-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	22887,314	93,00	2128520
309. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	7,098	162,00	1150
309. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	1278,13	163,00	208335
		Итого материалов:				**428,22**	**2338005**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		633,36	3457976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,62	811456
		Сметная стоимость:				**2006,44**	**10954657**
310	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5459,7600**		**497,12**	**2714148**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,26	1419,538	1193,00	1693508
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	6,006	1302,36	7822
		Итого оплата труда:				**311,61**	**1701330**
310. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,545976	2077,00	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,545976	1106,00	604
310. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	5,46	2698,00	14730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	5,46	1322,00	7218
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**15864**
310. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	16,925	90,00	1523
310. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	45,862	172,00	7888
310. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	3,767	264216,00	995364
		Итого материалов:				**184,03**	**1004775**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		249,29	1361064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,71	326017
		Сметная стоимость:				**806,12**	**4401229**
		Стены					
311	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1063,7500**		**1115,16**	**1186250**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,65	691,438	1215,00	840097
311. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	56,591	1106,00	62590
		Итого оплата труда:				**848,59**	**902687**
311. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	49,996	1262,00	63095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	49,996	1106,00	55296
311. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	6,595	2077,00	13698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	6,595	1106,00	7294
		Итого эксплуатация машин:				**72,19**	**76794**
311. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	16,063	14495,00	232828
311. 6	128246 С (2105-0308-0387 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	29,466	1178,00	34711

1	2	3	4	5	6	7	8
311. 7	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,063825	24214,00	1545
311. 8	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,744625	371,00	276
		Итого материалов:				**253,22**	**269360**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		678,87	722149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,52	152672
		Сметная стоимость:				**1937,55**	**2061072**
312	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими растворными смесями толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**160,0000**		**1185,22**	**189635**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,7401	118,416	1258,00	148967
312. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,704	1400,86	986
		Итого оплата труда:				**937,21**	**149954**
312. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,208	4663,00	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,208	1888,00	393
312. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,288	2077,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,288	1106,00	319
312. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,208	2698,00	561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,208	1322,00	275
312. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	6,064	127,00	770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**2899**
312. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	5,692	910,8	38,00	34610
312. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,64	162,00	104
312. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	18,736	163,00	3054

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**236,05**	**37768**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		749,77	119963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,80	24768
		Сметная стоимость:				**2089,78**	**334365**
313	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1223,7500**		**102,54**	**125489**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,092	112,585	1015,00	114274
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,367125	1250,00	459
		Итого оплата труда:				**93,75**	**114733**
313. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,122375	2077,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,122375	1106,00	135
313. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,24475	2698,00	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,24475	1322,00	324
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**915**
313. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,004895	4453,00	22
313. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,208038	32037,00	6665
313. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,122375	90,00	11
313. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	9,79	172,00	1684
313. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	19,58	98,00	1919
		Итого материалов:				**8,42**	**10300**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		75,00	91786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,20	17382
		Сметная стоимость:				**191,75**	**234657**

1	2	3	4	5	6	7	8
314	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5602,8100**		**1362,18**	**7632016**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,74	4146,079	1280,00	5306982
314. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	310,396	1106,00	343298
		Итого оплата труда:				**1008,47**	**5650279**
314. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	263,332	1262,00	332325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	263,332	1106,00	291245
314. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	47,064	2077,00	97751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	47,064	1106,00	52053
		Итого эксплуатация машин:				**76,76**	**430076**
314. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	104,773	14495,00	1518678
314. 6	128246 С (2105-0308-0387 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	310,396	1178,00	365646
314. 7	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,336169	24214,00	8140
314. 8	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	6,723	371,00	2494
		Итого материалов:				**338,22**	**1894959**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		806,78	4520223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,52	972179
		Сметная стоимость:				**2342,47**	**13124419**
315	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**5602,8100**		**1425,14**	**7984776**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,567	3176,793	1280,00	4066295
315. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	15,128	1401,70	21204
		Итого оплата труда:				**729,54**	**4087500**
315. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	4,482	4663,00	20901

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	4,482	1888,00	8462
315. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	6,163	2077,00	12801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	6,163	1106,00	6816
315. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	4,482	2698,00	12093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	4,482	1322,00	5925
315. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	130,545	127,00	16579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,13**	**62374**
315. 7	149732 С (2205-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	39141,231	93,00	3640134
315. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	13,447	162,00	2178
315. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	1311,618	163,00	213794
		Итого материалов:				**688,25**	**3856107**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		583,64	3270000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,70	900382
		Сметная стоимость:				**2169,48**	**12155158**
316	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5602,8100**		**446,67**	**2502599**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,231	1294,249	1193,00	1544039
316. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	6,163	1302,36	8027
		Итого оплата труда:				**277,02**	**1552066**
316. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,560281	2077,00	1164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,560281	1106,00	620
316. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	5,603	2698,00	15116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	5,603	1322,00	7407
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**16280**

1	2	3	4	5	6	7	8
316. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	17,369	90,00	1563
316. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	47,064	172,00	8095
316. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	3,53	264216,00	932622
		Итого материалов:				**168,18**	**942280**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		221,61	1241653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,46	299540
		Сметная стоимость:				**721,74**	**4043792**
317	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4676,1000**		**1362,18**	**6369674**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,74	3460,314	1280,00	4429202
317. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	259,056	1106,00	286516
		Итого оплата труда:				**1008,47**	**4715718**
317. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	219,777	1262,00	277358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	219,777	1106,00	243073
317. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	39,279	2077,00	81583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	39,279	1106,00	43443
		Итого эксплуатация машин:				**76,76**	**358941**
317. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	87,443	14495,00	1267487
317. 6	128246 С (2105-0308-0387 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	259,056	1178,00	305168
317. 7	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,280566	24214,00	6794
317. 8	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	5,611	371,00	2082
		Итого материалов:				**338,22**	**1581531**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		806,78	3772574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,52	811380
		Сметная стоимость:				**2342,47**	**10953628**
318	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**4676,1000**		**1425,14**	**6664086**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,567	2651,349	1280,00	3393726
318. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	12,625	1401,70	17697
		Итого оплата труда:				**729,54**	**3411424**
318. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	3,741	4663,00	17444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	3,741	1888,00	7063
318. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	5,144	2077,00	10683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,144	1106,00	5689
318. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	3,741	2698,00	10093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	3,741	1322,00	4946
318. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	108,953	127,00	13837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,13**	**52057**
318. 7	149732 С (2205-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	32667,235	93,00	3038053
318. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	11,223	162,00	1818
318. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	1094,675	163,00	178432
		Итого материалов:				**688,25**	**3218303**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		583,64	2729139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,70	751458
		Сметная стоимость:				**2169,48**	**10144683**

1	2	3	4	5	6	7	8
319	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**111,0000**		**798,96**	**88684**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,468	51,948	1215,00	63117
319. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1332	1304,00	174
		Итого оплата труда:				**570,18**	**63291**
319. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0111	2077,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0111	1106,00	12
319. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,1221	2698,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1221	1322,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**352**
319. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002664	4453,00	12
319. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,3441	90,00	31
319. 7	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,9324	172,00	160
319. 8	149237 С (2204-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,008325	591153,00	4921
319. 9	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	12,543	436,00	5469
319.10	249392 С (2204-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	20,391	445,00	9074
319.11	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	56,61	98,00	5548
		Итого материалов:				**227,16**	**25215**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		456,15	50632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,41	11145
		Сметная стоимость:				**1355,51**	**150462**

1	2	3	4	5	6	7	8
320	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная акриловыми составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4565,1000**		**798,96**	**3647319**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,468	2136,467	1215,00	2595807
320. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	5,478	1304,00	7143
		Итого оплата труда:				**570,18**	**2602951**
320. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,45651	2077,00	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,45651	1106,00	505
320. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	5,022	2698,00	13548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,022	1322,00	6639
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**14496**
320. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,109562	4453,00	488
320. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	14,152	90,00	1274
320. 7	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	38,347	172,00	6596
320. 8	149237 С (2204-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,342383	591153,00	202400
320. 9	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	515,856	436,00	224913
320.10	249392 С (2204-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	838,609	445,00	373181
320.11	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2328,201	98,00	228164
		Итого материалов:				**227,16**	**1037016**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		456,15	2082361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,41	458374
		Сметная стоимость:				**1355,51**	**6188054**

1	2	3	4	5	6	7	8
321	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**981,0600**		**1362,18**	**1336377**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,74	725,984	1280,00	929260
321. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	54,351	1106,00	60112
		Итого оплата труда:				**1008,47**	**989372**
321. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	46,11	1262,00	58191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	46,11	1106,00	50998
321. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	8,241	2077,00	17116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	8,241	1106,00	9115
		Итого эксплуатация машин:				**76,76**	**75307**
321. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	18,346	14495,00	265923
321. 6	128246 С (2105-0308-0387 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	54,351	1178,00	64025
321. 7	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,058864	24214,00	1425
321. 8	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,177	371,00	437
		Итого материалов:				**338,22**	**331810**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		806,78	791498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,52	170230
		Сметная стоимость:				**2342,47**	**2298104**
322	**Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Нанесение грунтовки.**	**м2**	**981,0600**		**78,30**	**76818**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,0413	40,518	1106,00	44813
		Итого оплата труда:				**45,68**	**44813**
322. 2	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0013	1,275	18,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**23**
322. 3	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	196,212	163,00	31983
		Итого материалов:				**32,60**	**31983**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		36,54	35850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,19	9013
		Сметная стоимость:				**124,03**	**121682**
323	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**981,0600**		**4407,39**	**4323911**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	1,52	1491,211	1236,00	1843137
323. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	16,187	1116,47	18073
		Итого оплата труда:				**1897,14**	**1861210**
323. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,784848	4485,00	3520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,784848	1322,00	1038
323. 4	1007 С (3103-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	12,754	1134,00	14463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	12,754	1106,00	14106
323. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	2,649	2077,00	5502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	2,649	1106,00	2930
		Итого эксплуатация машин:				**23,94**	**23485**
323. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	4,905	90,00	441
323. 7	149074 С (2202-0101-0405 РСНБ РК 2015)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	981,06	2268,00	2225044
323. 8	149905 С (2205-0107-0101 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	490,53	142,00	69655
323. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0093	9,124	30,00	274
323.10	249623 С (2205-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	3678,975	44,00	161875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2504,73**	**2457289**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1517,71	1488968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,01	465030
		Сметная стоимость:				**6399,11**	**6277909**
		Колонны					
324	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими растворными смесями толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**426,8400**		**1185,22**	**505898**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,7401	315,904	1258,00	397408
324. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,878	1400,86	2631
		Итого оплата труда:				**937,21**	**400039**
324. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,554892	4663,00	2587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,554892	1888,00	1048
324. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,768312	2077,00	1596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,768312	1106,00	850
324. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,554892	2698,00	1497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,554892	1322,00	734
324. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	16,177	127,00	2055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**7735**
324. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	5,692	2429,787	38,00	92332
324. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	1,707	162,00	277
324. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	49,983	163,00	8147
		Итого материалов:				**236,05**	**100756**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		749,77	320031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,80	66074
		Сметная стоимость:				**2089,78**	**892003**

1	2	3	4	5	6	7	8
325	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**426,8400**		**1115,33**	**476067**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,5314	226,823	1280,00	290333
325. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,725628	1399,53	1016
		Итого оплата труда:				**682,57**	**291349**
325. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,21342	4663,00	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,21342	1888,00	403
325. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,298788	2077,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,298788	1106,00	330
325. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,21342	2698,00	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,21342	1322,00	282
325. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	5,976	127,00	759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,91**	**2950**
325. 7	149732 С (2205-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1789,313	93,00	166406
325. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,554892	162,00	90
325. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	99,923	163,00	16287
		Итого материалов:				**428,22**	**182784**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		546,06	233079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,91	56732
		Сметная стоимость:				**1794,30**	**765878**
326	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**426,8400**		**446,67**	**190656**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,231	98,6	1193,00	117630

1	2	3	4	5	6	7	8
326. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,469524	1302,36	611
		Итого оплата труда:				**277,02**	**118241**
326. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,042684	2077,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,042684	1106,00	47
326. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,42684	2698,00	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,42684	1322,00	564
		Итого эксплуатация машин:				**2,91**	**1240**
326. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	1,323	90,00	119
326. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,585	172,00	617
326. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,268909	264216,00	71050
		Итого материалов:				**168,18**	**71786**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		221,61	94593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,46	22820
		Сметная стоимость:				**721,74**	**308069**
327	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими растворными смесями толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**575,0700**		**1185,22**	**681583**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,7401	425,609	1258,00	535417
327. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	2,53	1400,86	3545
		Итого оплата труда:				**937,21**	**538961**
327. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,747591	4663,00	3486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,747591	1888,00	1411
327. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,035	2077,00	2150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,035	1106,00	1145
327. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,747591	2698,00	2017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,747591	1322,00	988

1	2	3	4	5	6	7	8
327. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	21,795	127,00	2768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**10421**
327. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	5,692	3273,586	38,00	124396
327. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	2,3	162,00	373
327. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	67,341	163,00	10977
		Итого материалов:				**236,05**	**135745**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		749,77	431169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,80	89020
		Сметная стоимость:				**2089,78**	**1201772**
328	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**575,0700**		**1115,33**	**641392**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,5314	305,592	1280,00	391158
328. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,977619	1399,53	1368
		Итого оплата труда:				**682,57**	**392526**
328. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,287535	4663,00	1341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,287535	1888,00	543
328. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,402549	2077,00	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,402549	1106,00	445
328. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,287535	2698,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,287535	1322,00	380
328. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	8,051	127,00	1022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,91**	**3975**

1	2	3	4	5	6	7	8
328. 7	149732 С (2205-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2410,693	93,00	224194
328. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,747591	162,00	121
328. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	134,624	163,00	21944
		Итого материалов:				**428,22**	**246259**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		546,06	314021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,91	76433
		Сметная стоимость:				**1794,30**	**1031846**
329	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная акриловыми составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**569,8500**		**798,96**	**455286**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,468	266,69	1215,00	324028
329. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,68382	1304,00	892
		Итого оплата труда:				**570,18**	**324920**
329. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,056985	2077,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,056985	1106,00	63
329. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,626835	2698,00	1691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,626835	1322,00	829
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**1810**
329. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,013676	4453,00	61
329. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	1,767	90,00	159
329. 7	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,787	172,00	823
329. 8	149237 С (2204-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,042739	591153,00	25265
329. 9	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	64,393	436,00	28075

1	2	3	4	5	6	7	8
329.10	249392 С (2204-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	104,681	445,00	46583
329.11	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	290,623	98,00	28481
		Итого материалов:				**227,16**	**129448**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		456,15	259936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,41	57218
		Сметная стоимость:				**1355,51**	**772439**
330	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,2200**		**798,96**	**4171**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,468	2,443	1215,00	2968
330. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,006264	1304,01	8
		Итого оплата труда:				**570,18**	**2976**
330. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000522	2077,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000522	1106,00	1
330. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,005742	2698,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,005742	1322,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**17**
330. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000125	4453,00	1
330. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,016182	90,00	1
330. 7	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,043848	172,00	8
330. 8	149237 С (2204-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,000391	591153,00	231
330. 9	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	0,58986	436,00	257
330.10	249392 С (2204-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	0,958914	445,00	427

1	2	3	4	5	6	7	8
330.11	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2,662	98,00	261
		Итого материалов:				**227,16**	**1186**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		456,15	2381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,41	524
		Сметная стоимость:				**1355,51**	**7076**
331	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими растворными смесями толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**1185,22**	**28445**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,7401	17,762	1258,00	22345
331. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1056	1400,86	148
		Итого оплата труда:				**937,21**	**22493**
331. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0312	4663,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0312	1888,00	59
331. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,0432	2077,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	1106,00	48
331. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0312	2698,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0312	1322,00	41
331. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	0,9096	127,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**435**
331. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	5,692	136,62	38,00	5192
331. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,096	162,00	16
331. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	2,81	163,00	458
		Итого материалов:				**236,05**	**5665**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		749,77	17994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,80	3715

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2089,78**	**50155**
332	**Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Нанесение грунтовки.**	**м2**	**24,0000**		**78,30**	**1879**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,0413	0,9912	1106,00	1096
		Итого оплата труда:				**45,68**	**1096**
332. 2	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0013	0,0312	18,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1**
332. 3	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	4,8	163,00	782
		Итого материалов:				**32,60**	**782**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		36,54	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,19	220
		Сметная стоимость:				**124,03**	**2977**
333	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**24,0000**		**4407,39**	**105777**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	1,52	36,48	1236,00	45089
333. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,396	1116,47	442
		Итого оплата труда:				**1897,14**	**45531**
333. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0192	4485,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0192	1322,00	25
333. 4	1007 С (3103-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,312	1134,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,312	1106,00	345
333. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,0648	2077,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0648	1106,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**23,94**	**575**
333. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,12	90,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
333. 7	149074 С (2202-0101-0405 РСНБ РК 2015)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	24	2268,00	54432
333. 8	149905 С (2205-0107-0101 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	12	142,00	1704
333. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0093	0,2232	30,00	7
333.10	249623 С (2205-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	90	44,00	3960
		Итого материалов:				**2504,73**	**60113**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1517,71	36425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,01	11376
		Сметная стоимость:				**6399,11**	**153579**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**58284231**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**58284231**
Материалы -			Тенге				**20541702**
Всего заработная плата -			Тенге				**37386884**
		Накладные расходы -	Тенге				**29909507**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7055499**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**95249237**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37386884**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**95249237**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37386884**
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка					
		Наружные стены, лист АР10					
334	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**2986,1000**		**5227,24**	**15609050**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	2,252	6726,19	1449,00	9746250
334. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	428,505	1322,00	566484
		Итого оплата труда:				**3453,58**	**10312734**
334. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	222,763	62,00	13811

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
334. 4	2518 С (3104-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	428,505	1473,00	631188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	428,505	1322,00	566484
334. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	836,108	18,00	15050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
334. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,052	155,277	127,00	19720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**227,64**	**679770**
334. 7	146309 С (2113-0503-0101 РСНБ РК 2015)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	3434,015	385,00	1322096
334. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	11,944	172,00	2054
334. 9	147713 С (2113-0816-2808 РСНБ РК 2015)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	24247,132	17,00	412201
334.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0047	14,035	30,00	421
334.11	249627 С (2205-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	35833,2	64,00	2293325
334.12	249667 С (2205-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	3,5	10451,35	101,00	1055586
334.13	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	597,22	163,00	97347
		Итого материалов:				**1735,72**	**5183031**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2762,86	8250187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,21	1908739
		Сметная стоимость:				**8629,31**	**25767976**
335	**С121-110101-0110 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**291,7000**		**30971,00**	**9034241**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,68	722739
		Сметная стоимость:				**33448,68**	**9756980**

1	2	3	4	5	6	7	8
336	**Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного пароизоляционного слоя ЮТАФОЛ с лесов**	**м2**	**2986,1000**		**1201,61**	**3588124**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,6586	1966,645	1301,00	2558606
		Итого оплата труда:				**856,84**	**2558606**
336. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0336	100,333	12,00	1204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
336. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0115	34,34	62,00	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**3333**
336. 4	147202 С (2113-0810-0103 РСНБ РК 2015)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,15	3434,015	104,00	357138
336. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0018	5,375	30,00	161
336. 6	249627 С (2205-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3,5	10451,35	64,00	668886
		Итого материалов:				**343,65**	**1026185**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		685,47	2046885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,97	450801
		Сметная стоимость:				**2038,05**	**6085809**
337	**Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов**	**м2**	**1905,7000**		**2151,51**	**4100130**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,6586	1255,094	1301,00	1632877
		Итого оплата труда:				**856,84**	**1632877**
337. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0336	64,032	12,00	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
337. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0115	21,916	62,00	1359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**2127**
337. 4	128486 С (2105-0308-9901 РСНБ РК 2015)	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1,15	2191,555	930,00	2038146
337. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0018	3,43	30,00	103
337. 6	249627 С (2205-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3,5	6669,95	64,00	426877
		Итого материалов:				**1293,55**	**2465126**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		685,47	1306302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,96	432515
		Сметная стоимость:				**3063,94**	**5838947**
		Облицовка цоколя, листы АР10, АР15					
338	**Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**5,1816**		**54704,60**	**283457**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	52,7	273,07	1015,00	277166
338. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,332	1322,00	3083
		Итого оплата труда:				**54085,40**	**280249**
338. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	2,332	2698,00	6291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	2,332	1322,00	3083
		Итого эксплуатация машин:				**1214,10**	**6291**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		63820,77	330694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9482,03	49132
		Сметная стоимость:				**128007,40**	**663283**
339	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**5,1816**		**223473,00**	**1157948**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17877,84	92636
		Сметная стоимость:				**241350,84**	**1250584**
340	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,2328**		**692410,00**	**853603**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	52,641	1424,00	74960
340. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,27	1322,00	1679
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**76639**

1	2	3	4	5	6	7	8
340. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	26,197	166,00	4349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,27	2698,00	3426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,27	1322,00	1679
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**7775**
340. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,233	616939,00	760562
340. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,049312	208994,00	10306
		Итого материалов:				**625298,76**	**770868**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	90434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	75523
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**1019560**
341	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**64,1056**		**87,85**	**5632**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,891	1500,00	2837
341. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012821	1322,00	17
		Итого оплата труда:				**44,51**	**2854**
341. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006411	4485,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006411	1322,00	8
341. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,006411	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006411	2698,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006411	1322,00	8
341. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,717983	137,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**145**

1	2	3	4	5	6	7	8
341. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000962	290315,00	279
341. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00577	410969,00	2371
		Итого материалов:				**41,34**	**2650**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	1969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	608
		Сметная стоимость:				**128,05**	**8209**
342	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**64,1056**		**155,96**	**9998**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	2,731	1215,00	3318
342. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,025642	1322,00	34
		Итого оплата труда:				**52,29**	**3352**
342. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012821	4485,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012821	1322,00	17
342. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,012821	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
342. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012821	2698,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012821	1322,00	17
342. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,833373	137,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**207**
342. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001795	309850,00	556
342. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,011539	512776,00	5917
		Итого материалов:				**100,98**	**6473**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	2313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	985
		Сметная стоимость:				**207,40**	**13295**

1	2	3	4	5	6	7	8
343	**Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство гидроизоляционного слоя**	**м2**	**582,2000**		**1082,01**	**629946**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,6586	383,437	1301,00	498851
		Итого оплата труда:				**856,84**	**498851**
343. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0336	19,562	12,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
343. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0115	6,695	62,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**650**
343. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0018	1,048	30,00	31
343. 5	249627 С (2205-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3,5	2037,7	64,00	130413
		Итого материалов:				**224,05**	**130444**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		685,47	399081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,40	82322
		Сметная стоимость:				**1908,88**	**1111349**
344	**С121-100404-0104 2110-0404-0104 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**669,5300**		**179,00**	**119846**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	9588
		Сметная стоимость:				**193,32**	**129434**
345	**Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Нанесение грунтовки**	**м2**	**582,2000**		**45,70**	**26607**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,0413	24,045	1106,00	26594
		Итого оплата труда:				**45,68**	**26594**
345. 2	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0013	0,75686	18,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**14**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		36,54	21275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	3831
		Сметная стоимость:				**88,82**	**51713**
346	**С121-100501-0102 2110-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**116,4400**		**499,00**	**58104**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,92	4648
		Сметная стоимость:				**538,92**	**62752**
347	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта**	**м3 изоляции**	**40,7540**		**37339,84**	**1521748**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	18,17	740,5	1347,00	997454
347. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	13,856	1322,00	18318
		Итого оплата труда:				**24924,47**	**1015772**
347. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	17,524	57,00	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	16,709	706,00	11797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	13,856	2698,00	37384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	13,856	1322,00	18318
		Итого эксплуатация машин:				**1231,29**	**50180**
347. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	2,038	40475,00	82476
347. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	2,853	110983,00	316610
347. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	81,508	316,00	25757
347. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	158,941	310,00	49272
		Итого материалов:				**11633,56**	**474114**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		18942,60	771987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4502,59	183499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**60785,03**	**2477233**
348	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**39,9389**		**23083,00**	**921910**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	73753
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**995663**
349	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**582,2000**		**3251,85**	**1893229**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	1,15	669,53	1236,00	827539
349. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	8,384	1127,00	9448
		Итого оплата труда:				**1437,63**	**836987**
349. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,81508	4485,00	3656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,81508	1322,00	1078
349. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	7,569	2077,00	15720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	7,569	1106,00	8371
		Итого эксплуатация машин:				**33,28**	**19376**
349. 5	102685 С (2102-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	18,048	14315,00	258360
349. 6	128246 С (2105-0308-0387 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	628,776	1178,00	740698
349. 7	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,075686	17623,00	1334
349. 8	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	14,555	371,00	5400
349. 9	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	69,864	580,00	40521
349.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0001	0,05822	30,00	2
		Итого материалов:				**1797,17**	**1046315**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1150,10	669590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,16	205026
		Сметная стоимость:				**4754,11**	**2767845**
350	**Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Облицовка наружная (цоколь) декоративной плиткой**	**м2 поверхности облицовки**	**582,2000**		**5748,06**	**3346523**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	4,238	2467,48	1280,00	3158374
350. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0133	7,743	1888,00	14619
		Итого оплата труда:				**5450,01**	**3172994**
350. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	7,743	4663,00	36107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	7,743	1888,00	14619
350. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	122,844	27,00	3317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1052	61,247	166,00	10167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1091	63,518	18,00	1143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**87,14**	**50734**
350. 7	149905 С (2205-0107-0101 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	291,1	142,00	41336
350. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0009	0,52398	30,00	16
350. 9	249623 С (2205-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	2183,25	44,00	96063
		Итого материалов:				**236,03**	**137415**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4360,01	2538395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		808,65	470793
		Сметная стоимость:				**10916,72**	**6355712**
351	**С121-030302-0610 2103-0302-0610 РСНБ РК 2015**	**Плитки декоративные толщиной 50 мм, цветные**	**м2**	**588,0220**		**2511,00**	**1476523**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,88	118122
		Сметная стоимость:				**2711,88**	**1594645**
		Облицовка фасадными панелями листы АР10, АР14					
352	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**383,0000**		**2697,23**	**1033039**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	1,202	460,213	1193,00	549034
352. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,62046	1888,00	1171
		Итого оплата труда:				**1436,57**	**550205**
352. 3	431 С (3403-0302-0701 РСНБ РК 2015)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	11,222	35,00	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	23,172	12,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,62046	4663,00	2893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,62046	1888,00	1171
352. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	11,605	197,00	2286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	24,895	18,00	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,44**	**6298**
352. 8	131308 С (2106-0902-1301 РСНБ РК 2015)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	957,5	264,00	252780
352. 9	144710 С (2113-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	101,112	629,00	63599
352.10	145203 С (2113-0205-0501 РСНБ РК 2015)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	972,82	93,00	90472
352.11	146059 С (2113-0211-0802 РСНБ РК 2015)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	957,5	74,00	70855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1247,28**	**477707**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1149,25	440164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,72	117856
		Сметная стоимость:				**4154,20**	**1591059**
353	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**383,0000**		**754,98**	**289157**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3484	133,437	1150,00	153453
353. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,20682	1888,00	390
		Итого оплата труда:				**401,68**	**153843**
353. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,20682	4663,00	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,20682	1888,00	390
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**964**
353. 4	146057 С (2113-0211-0701 РСНБ РК 2015)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	995,8	61,00	60744
353. 5	147826 С (2113-0816-3524 РСНБ РК 2015)	Салазка	шт.	1,4	536,2	138,00	73996
		Итого материалов:				**351,80**	**134739**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		321,34	123075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,11	32978
		Сметная стоимость:				**1162,43**	**445210**
354	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Окна Столичные"**	**Фасадные касеты толщиной 0,7 ммм с полимерным покрытием**	**м2**	**383,0000**		**4910,71**	**1880804**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,86	150464
		Сметная стоимость:				**5303,57**	**2031268**
355	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**7,6343**		**692410,00**	**5286031**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	325,982	1424,00	464199
355. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	7,863	1322,00	10395
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**474594**
355. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	162,228	166,00	26930

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	7,863	2698,00	21215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	7,863	1322,00	10395
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**48145**
355. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	7,634	616939,00	4709867
355. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,30537	208994,00	63820
		Итого материалов:				**625298,76**	**4773687**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	560021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	467684
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**6313736**
356	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**396,9810**		**87,85**	**34874**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	11,711	1500,00	17566
356. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,079396	1322,00	105
		Итого оплата труда:				**44,51**	**17671**
356. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,039698	4485,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,039698	1322,00	52
356. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,039698	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
356. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,039698	2698,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,039698	1322,00	52
356. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	4,446	137,00	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**895**
356. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,005955	290315,00	1729

1	2	3	4	5	6	7	8
356. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,035728	410969,00	14683
		Итого материалов:				**41,34**	**16412**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	12193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	3765
		Сметная стоимость:				**128,05**	**50832**
357	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**396,9810**		**155,96**	**61912**
357. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	16,911	1215,00	20547
357. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,158792	1322,00	210
		Итого оплата труда:				**52,29**	**20757**
357. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,079396	4485,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,079396	1322,00	105
357. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,079396	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
357. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,079396	2698,00	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,079396	1322,00	105
357. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	5,161	137,00	707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**1279**
357. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,011115	309850,00	3444
357. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,071457	512776,00	36641
		Итого материалов:				**100,98**	**40085**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	14323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	6099
		Сметная стоимость:				**207,40**	**82333**
358	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**121,5000**		**2688,75**	**326683**

1	2	3	4	5	6	7	8
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	118,098	1106,00	130616
358. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,32805	1322,00	434
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**131050**
358. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,243	5981,00	1453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,243	1322,00	321
358. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,08505	2698,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,08505	1322,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**1683**
358. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	14,58	106,00	1545
358. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,86	367,00	1784
358. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,69255	275871,00	191054
		Итого материалов:				**1599,86**	**194384**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	120566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	35780
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**483029**
		Изоляция стен подвала, листы АР10,АР15 (узел 7)					
359	**Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Нанесение грунтовки**	**м2**	**392,4000**		**45,70**	**17933**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,0413	16,206	1106,00	17924
		Итого оплата труда:				**45,68**	**17924**
359. 2	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0013	0,51012	18,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**9**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		36,54	14339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	2582
		Сметная стоимость:				**88,82**	**34854**

1	2	3	4	5	6	7	8
360	**С121-100501-0102 2110-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**78,4800**		**499,00**	**39162**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,92	3133
		Сметная стоимость:				**538,92**	**42294**
361	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта**	**м3 изоляции**	**23,1000**		**37339,84**	**862550**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	18,17	419,727	1347,00	565372
361. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	7,854	1322,00	10383
		Итого оплата труда:				**24924,47**	**575755**
361. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	9,933	57,00	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
361. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	9,471	706,00	6687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
361. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	7,854	2698,00	21190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	7,854	1322,00	10383
		Итого эксплуатация машин:				**1231,29**	**28443**
361. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,155	40475,00	46749
361. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	1,617	110983,00	179460
361. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	46,2	316,00	14599
361. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	90,09	310,00	27928
		Итого материалов:				**11633,56**	**268735**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		18942,60	437574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4502,59	104010
		Сметная стоимость:				**60785,03**	**1404134**

1	2	3	4	5	6	7	8
362	**С121-110401-0403 2111-0401-0403 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**22,6380**		**23083,00**	**522553**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1846,64	41804
		Сметная стоимость:				**24929,64**	**564357**
363	**С121-130816-2802 2113-0816-2802 РСНБ РК 2015**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм**	**шт.**	**3600,0000**		**10,00**	**36000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	2880
		Сметная стоимость:				**10,80**	**38880**
364	**Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**1,1301**		**54704,60**	**61822**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	52,7	59,557	1015,00	60450
364. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,50855	1322,00	672
		Итого оплата труда:				**54085,40**	**61123**
364. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,50855	2698,00	1372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,50855	1322,00	672
		Итого эксплуатация машин:				**1214,10**	**1372**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		63820,77	72125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9482,03	10716
		Сметная стоимость:				**128007,40**	**144663**
365	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,1301**		**215540,00**	**243584**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	19487
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**263071**
366	**Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство гидроизоляционного слоя**	**м2**	**392,4000**		**1082,01**	**424580**
366. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,6586	258,435	1301,00	336223
		Итого оплата труда:				**856,84**	**336223**
366. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0336	13,185	12,00	158

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
366. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0115	4,513	62,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**438**
366. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0018	0,70632	30,00	21
366. 5	249627 С (2205-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3,5	1373,4	64,00	87898
		Итого материалов:				**224,05**	**87919**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		685,47	268979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,40	55485
		Сметная стоимость:				**1908,88**	**749044**
367	**С121-100404-0104 2110-0404-0104 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**451,2600**		**179,00**	**80776**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	6462
		Сметная стоимость:				**193,32**	**87238**
368	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**4735,8000**		**746,94**	**3537358**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,435	2060,073	1128,00	2323762
368. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	3,315	1322,00	4383
		Итого оплата труда:				**491,61**	**2328145**
368. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	3,315	2698,00	8944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	3,315	1322,00	4382
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**8944**
368. 4	130852 С (2106-0510-5501 РСНБ РК 2015)	Стальные детали лесов	т	0,00035	1,658	394581,00	654030
368. 5	248379 С (2107-0510-0201 РСНБ РК 2015)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,426222	32354,00	13790
368. 6	268274 С (2701-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Щиты настила	м2	0,034	161,017	3334,00	536831
		Итого материалов:				**254,37**	**1204651**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		457,19	2165175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,33	456203
		Сметная стоимость:				**1300,46**	**6158735**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**59375435**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59375435**
	Материалы -		Тенге				**18440940**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25085800**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**14094926**
	Местные материалы -		Тенге				**1476523**
		Накладные расходы -	Тенге				**20657644**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6402646**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**86435725**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25085800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**86435725**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25085800**
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы					
		Узел 18, лист АР2					
369	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,2900**		**46072,45**	**13361**
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	20,04	5,812	1322,00	7683
369. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,2001	1322,00	265
		Итого оплата труда:				**27405,06**	**7947**
369. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,2088	57,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
369. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,203	706,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
369. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,2001	2698,00	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,2001	1322,00	265
		Итого эксплуатация машин:				**2396,86**	**695**
369. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0145	40475,00	587

1	2	3	4	5	6	7	8
369. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0348	110983,00	3862
369. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,58	316,00	183
369. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	1,131	310,00	351
		Итого материалов:				**17182,71**	**4983**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		20827,85	6040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5352,02	1552
		Сметная стоимость:				**72252,32**	**20953**
370	**С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**0,2813**		**29400,00**	**8270**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2352,00	662
		Сметная стоимость:				**31752,00**	**8932**
371	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**6,9100**		**2688,75**	**18579**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	6,717	1106,00	7428
371. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,018657	1322,00	25
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**7453**
371. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01382	5981,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01382	1322,00	18
371. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,004837	2698,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,004837	1322,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**96**
371. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,8292	106,00	88
371. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,2764	367,00	101
371. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,039387	275871,00	10866
		Итого материалов:				**1599,86**	**11055**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	6857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	2035
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**27471**
372	**Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Герметизация стыков герметиком**	**м шва**	**9,7000**		**392,60**	**3808**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,175	1,698	1215,00	2062
372. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	0,67221	1322,00	889
		Итого оплата труда:				**304,24**	**2951**
372. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	0,65281	2571,00	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	0,65281	1322,00	863
372. 4	2210 С (3403-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	0,65281	23,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
372. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0194	2698,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0194	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**179,97**	**1746**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		359,00	3482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,13	583
		Сметная стоимость:				**811,73**	**7874**
373	**С121-100502-0801 2110-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Герметик "Гермотекс"**	**кг**	**20,0000**		**2147,00**	**42940**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,76	3435
		Сметная стоимость:				**2318,76**	**46375**
		Узел Д1, лист АР5					
374	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы. Установка**	**дефлектор**	**3,0000**		**3306,43**	**9919**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	2,783	8,348	1106,00	9232
374. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	1322,00	42
		Итого оплата труда:				**3091,33**	**9274**
374. 3	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,693	2,079	51,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
374. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	2698,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	1322,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**63,67**	**191**
374. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00009	404706,00	36
374. 6	146125 С (2113-0406-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	0,00015	2028507,00	304
374. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	0,345	450,00	155
		Итого материалов:				**165,32**	**496**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3029,50	9088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,87	1521
		Сметная стоимость:				**6842,81**	**20528**
375	**С123-050301-2108 2305-0301-2108 РСНБ РК 2015**	**Дефлектор**	**шт.**	**3,0000**		**4825,00**	**14475**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,00	1158
		Сметная стоимость:				**5211,00**	**15633**
376	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Утепление керамзитом. Устройство**	**м3**	**0,0100**		**12755,11**	**128**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	0,0085	1015,00	9
376. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0054	1360,22	7
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**16**
376. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0046	2571,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0046	1322,00	6
376. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,0092	14,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
376. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0008	4854,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0008	1580,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8
376. 6	100299 С (2101-0302-0402 РСНБ РК 2015)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,15	0,0115	8960,00	103
376. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,0015	30,00	0
		Итого материалов:				**10308,50**	**103**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1485,46	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,25	11
		Сметная стоимость:				**15379,82**	**154**
		Кровля над входом по оси Ф, лист АР8					
377	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка листами гипсокартонными**	**м2**	**5,0000**		**1452,00**	**7260**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	1,025	5,125	1280,00	6560
377. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	0,267	1291,26	345
		Итого оплата труда:				**1380,95**	**6905**
377. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,2675	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
377. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,038	2077,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,038	1106,00	42
377. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	0,229	2698,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	0,229	1322,00	303
		Итого эксплуатация машин:				**140,00**	**700**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1104,76	5524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,54	1023
		Сметная стоимость:				**2761,30**	**13806**
378	**С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**5,2500**		**614,00**	**3224**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,12	258
		Сметная стоимость:				**663,12**	**3481**

1	2	3	4	5	6	7	8
379	**Е11-340108-0714 1134-0108-0714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Подшивка потолков плитами цементностружечными**	**м2**	**27,5000**		**2552,27**	**70187**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,13	31,075	1215,00	37756
379. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	0,3135	1322,00	414
		Итого оплата труда:				**1388,02**	**38171**
379. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	16,5	12,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
379. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,3135	2698,00	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,3135	1322,00	414
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**1044**
379. 5	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,00165	243715,00	402
379. 6	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000275	71020,00	20
379. 7	146871 С (2113-0704-2901 РСНБ РК 2015)	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,00008	0,0022	300343,00	661
379. 8	249507 С (2204-0501-0901 РСНБ РК 2015)	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	26,125	1160,00	30305
		Итого материалов:				**1141,36**	**31387**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1054,90	29010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,57	7936
		Сметная стоимость:				**3895,74**	**107133**
380	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RBM HOLDING"**	**Плиты цементностружечные, толщина 20 мм**	**м2**	**28,8750**		**2343,75**	**67676**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,50	5414
		Сметная стоимость:				**2531,25**	**73090**

1	2	3	4	5	6	7	8
381	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,0000**		**523,52**	**2618**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,155	0,775	1280,00	992
381. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,014	1463,50	20
		Итого оплата труда:				**202,50**	**1012**
381. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0055	5981,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0055	1322,00	7
381. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	4663,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1888,00	7
381. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,0905	706,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
381. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,005	2698,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	1322,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**127**
381. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	9,8	124,00	1215
381. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00125	96919,00	121
381. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,003	54214,00	163
		Итого материалов:				**299,80**	**1499**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		186,30	931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,79	284
		Сметная стоимость:				**766,60**	**3833**
382	**С121-100404-0101 2110-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2**	**м2**	**5,5000**		**166,00**	**913**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,28	73
		Сметная стоимость:				**179,28**	**986**

1	2	3	4	5	6	7	8
383	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**4,0000**		**880,02**	**3520**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,403	1,612	1301,00	2097
383. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0332	1458,39	48
		Итого оплата труда:				**536,41**	**2146**
383. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,014	5981,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,014	1322,00	19
383. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,008	4663,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,008	1888,00	15
383. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,0736	706,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0112	2698,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0112	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**50,80**	**203**
383. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	8,04	124,00	997
383. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,001	96919,00	97
383. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,00232	54214,00	126
		Итого материалов:				**304,91**	**1220**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		493,49	1974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,88	440
		Сметная стоимость:				**1483,40**	**5934**
384	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**4,0000**		**704,61**	**2818**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,312	1,248	1301,00	1624
384. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0332	1458,39	48
		Итого оплата труда:				**418,02**	**1672**

1	2	3	4	5	6	7	8
384. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,014	5981,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,014	1322,00	19
384. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,008	4663,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,008	1888,00	15
384. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	0,066	706,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
384. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0112	2698,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0112	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**198**
384. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	8,04	124,00	997
		Итого материалов:				**249,24**	**997**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		384,58	1538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,14	349
		Сметная стоимость:				**1176,33**	**4705**
385	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**0,6180**		**19487,00**	**12043**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	963
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**13006**
386	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю из брусьев. Укладка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2700**		**87414,20**	**23602**
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	13,8	3,726	1322,00	4926
386. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0972	1557,83	151
		Итого оплата труда:				**18804,42**	**5077**
386. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0405	4663,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0405	1888,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8
386. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,0378	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
386. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0567	2698,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0567	1322,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**1267,57**	**342**
386. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00027	218211,00	59
386. 7	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,2754	63383,00	17456
386. 8	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0081	63383,00	513
386. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,189	310,00	59
386.10	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,0015	0,000405	610448,00	247
		Итого материалов:				**67903,03**	**18334**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		16923,98	4569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8347,05	2254
		Сметная стоимость:				**112685,24**	**30425**
387	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**21,6000**		**762,40**	**16468**
387. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,5663	12,232	1193,00	14593
387. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0972	1749,64	170
		Итого оплата труда:				**683,47**	**14763**
387. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,07344	4663,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,07344	1888,00	139
387. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,63504	11,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
387. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,404	16,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
387. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,02376	2698,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02376	1322,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**436**
387. 7	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,15336	4567,00	700
387. 8	146031 С (2113-0211-0414 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	65,448	3,00	196
387. 9	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,432	1255,00	542
		Итого материалов:				**66,62**	**1439**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		628,79	13582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,30	2404
		Сметная стоимость:				**1502,48**	**32454**
388	**С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**24,8400**		**3043,00**	**75588**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,44	6047
		Сметная стоимость:				**3286,44**	**81635**
389	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,6200**		**2688,75**	**12422**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	4,491	1106,00	4967
389. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,012474	1322,00	16
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**4983**
389. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00924	5981,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00924	1322,00	12
389. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003234	2698,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003234	1322,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**64**

1	2	3	4	5	6	7	8
389. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5544	106,00	59
389. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1848	367,00	68
389. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,026334	275871,00	7265
		Итого материалов:				**1599,86**	**7391**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	4584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	1361
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**18367**
		Узел 1,2, листы АР12					
390	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**53,1000**		**2697,23**	**143223**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	1,202	63,805	1193,00	76119
390. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,086022	1888,00	162
		Итого оплата труда:				**1436,57**	**76282**
390. 3	431 С (3403-0302-0701 РСНБ РК 2015)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	1,556	35,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
390. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	3,213	12,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
390. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,086022	4663,00	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,086022	1888,00	162
390. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	1,609	197,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
390. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	3,451	18,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,44**	**873**

1	2	3	4	5	6	7	8
390. 8	131308 С (2106-0902-1301 РСНБ РК 2015)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	132,75	264,00	35046
390. 9	144710 С (2113-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	14,018	629,00	8818
390.10	145203 С (2113-0205-0501 РСНБ РК 2015)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	134,874	93,00	12543
390.11	146059 С (2113-0211-0802 РСНБ РК 2015)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	132,75	74,00	9824
		Итого материалов:				**1247,28**	**66230**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1149,25	61025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,72	16340
		Сметная стоимость:				**4154,20**	**220588**
391	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**53,1000**		**754,98**	**40089**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3484	18,5	1150,00	21275
391. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,028674	1888,00	54
		Итого оплата труда:				**401,68**	**21329**
391. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,028674	4663,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,028674	1888,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**134**
391. 4	146057 С (2113-0211-0701 РСНБ РК 2015)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	138,06	61,00	8422
391. 5	147826 С (2113-0816-3524 РСНБ РК 2015)	Салазка	шт.	1,4	74,34	138,00	10259
		Итого материалов:				**351,80**	**18681**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		321,34	17063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,11	4572
		Сметная стоимость:				**1162,43**	**61725**
392	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Окна Столичные"**	**Фасадные касеты толщиной 0,7 ммм с полимерным покрытием**	**м2**	**53,1000**		**4464,29**	**237054**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,14	18964
		Сметная стоимость:				**4821,43**	**256018**
393	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2065**		**692410,00**	**142948**
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	8,815	1424,00	12553
393. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,212644	1322,00	281
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**12834**
393. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	4,387	166,00	728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
393. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,212644	2698,00	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,212644	1322,00	281
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**1302**
393. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,20645	616939,00	127367
393. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,008258	208994,00	1726
		Итого материалов:				**625298,76**	**129093**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	15144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	12647
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**170740**
394	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,9621**		**87,85**	**963**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,323382	1500,00	485
394. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002192	1322,01	3
		Итого оплата труда:				**44,51**	**488**
394. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001096	4485,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001096	1322,00	1
394. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001096	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
394. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001096	2698,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001096	1322,00	1
394. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,122775	137,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**25**
394. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000164	290315,00	48
394. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000987	410969,00	405
		Итого материалов:				**41,34**	**453**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	104
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1404**
395	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,9621**		**155,96**	**1710**
395. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,466985	1215,00	567
395. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004385	1322,01	6
		Итого оплата труда:				**52,29**	**573**
395. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002192	4485,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002192	1322,00	3
395. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002192	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
395. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002192	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002192	1322,00	3
395. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,142507	137,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**35**
395. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000307	309850,00	95

1	2	3	4	5	6	7	8
395. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001973	512776,00	1012
		Итого материалов:				**100,98**	**1107**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	168
		Сметная стоимость:				**207,40**	**2274**
396	**Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обшивка стен плитами цементностружечными**	**м2**	**91,5600**		**2215,41**	**202843**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,853	78,101	1215,00	94892
396. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	1,044	1322,00	1380
		Итого оплата труда:				**1051,47**	**96272**
396. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	54,936	12,00	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
396. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	1,044	2698,00	2816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	1,044	1322,00	1380
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**3475**
396. 5	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,005494	243715,00	1339
396. 6	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000916	71020,00	65
396. 7	146871 С (2113-0704-2901 РСНБ РК 2015)	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,007233	300343,00	2172
396. 8	249507 С (2204-0501-0901 РСНБ РК 2015)	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	86,982	1160,00	100899
		Итого материалов:				**1141,06**	**104475**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		799,11	73167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,16	22081
		Сметная стоимость:				**3255,69**	**298091**

1	2	3	4	5	6	7	8
397	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RBM HOLDING"**	**Плиты цементностружечные, толщина 12 мм**	**м2**	**96,1380**		**1540,18**	**148070**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,21	11846
		Сметная стоимость:				**1663,39**	**159915**
398	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**139,2000**		**2688,75**	**374274**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	135,302	1106,00	149644
398. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,37584	1322,00	497
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**150141**
398. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,2784	5981,00	1665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2784	1322,00	368
398. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,09744	2698,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,09744	1322,00	129
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**1928**
398. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	16,704	106,00	1771
398. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	5,568	367,00	2043
398. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,79344	275871,00	218887
		Итого материалов:				**1599,86**	**222701**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	138130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	40992
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**553396**
		Узел 3,5, лист АР13					
399	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,7213**		**692410,00**	**1191831**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	73,499	1424,00	104662
399. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,773	1322,00	2344
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**107006**

1	2	3	4	5	6	7	8
399. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	36,577	166,00	6072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
399. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,773	2698,00	4783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,773	1322,00	2344
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**10855**
399. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,721	616939,00	1061925
399. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,068851	208994,00	14389
		Итого материалов:				**625298,76**	**1076314**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	126267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	105448
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**1423546**
400	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**89,5066**		**87,85**	**7863**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	2,64	1500,00	3961
400. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,017901	1322,00	24
		Итого оплата труда:				**44,51**	**3984**
400. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008951	4485,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008951	1322,00	12
400. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,008951	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008951	2698,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008951	1322,00	12
400. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,002	137,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**202**

1	2	3	4	5	6	7	8
400. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001343	290315,00	390
400. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,008056	410969,00	3311
		Итого материалов:				**41,34**	**3700**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	2749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	849
		Сметная стоимость:				**128,05**	**11461**
401	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**89,5066**		**155,96**	**13959**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	3,813	1215,00	4633
401. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,035803	1322,00	47
		Итого оплата труда:				**52,29**	**4680**
401. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017901	4485,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017901	1322,00	24
401. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,017901	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017901	2698,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017901	1322,00	24
401. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,164	137,00	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**288**
401. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002506	309850,00	777
401. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,016111	512776,00	8261
		Итого материалов:				**100,98**	**9038**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	3229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	1375
		Сметная стоимость:				**207,40**	**18564**

1	2	3	4	5	6	7	8
402	**Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обшивка стен плитами цементностружечными**	**м2**	**128,7000**		**2215,41**	**285124**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,853	109,781	1215,00	133384
402. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	1,467	1322,00	1940
		Итого оплата труда:				**1051,47**	**135324**
402. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	77,22	12,00	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
402. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	1,467	2698,00	3958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	1,467	1322,00	1939
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**4885**
402. 5	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,007722	243715,00	1882
402. 6	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,001287	71020,00	91
402. 7	146871 С (2113-0704-2901 РСНБ РК 2015)	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,010167	300343,00	3054
402. 8	249507 С (2204-0501-0901 РСНБ РК 2015)	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	122,265	1160,00	141827
		Итого материалов:				**1141,06**	**146854**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		799,11	102846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,16	31038
		Сметная стоимость:				**3255,69**	**419007**
403	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RBM HOLDING"**	**Плиты цементностружечные, толщина 12 мм**	**м2**	**135,1350**		**1540,18**	**208132**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,21	16651
		Сметная стоимость:				**1663,39**	**224783**

1	2	3	4	5	6	7	8
404	**Е11-340108-0714 1134-0108-0714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Подшивка потолков плитами цементностружечными**	**м2**	**47,3000**		**2552,27**	**120722**
404. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,13	53,449	1215,00	64941
404. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	0,53922	1322,00	713
		Итого оплата труда:				**1388,02**	**65653**
404. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	28,38	12,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
404. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,53922	2698,00	1455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,53922	1322,00	713
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**1795**
404. 5	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,002838	243715,00	692
404. 6	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000473	71020,00	34
404. 7	146871 С (2113-0704-2901 РСНБ РК 2015)	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,00008	0,003784	300343,00	1136
404. 8	249507 С (2204-0501-0901 РСНБ РК 2015)	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	44,935	1160,00	52125
		Итого материалов:				**1141,36**	**53986**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1054,90	49897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,57	13650
		Сметная стоимость:				**3895,74**	**184268**
405	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RBM HOLDING"**	**Плиты цементностружечные, толщина 20 мм**	**м2**	**49,6650**		**2343,75**	**116402**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,50	9312
		Сметная стоимость:				**2531,25**	**125715**
406	**Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,7100**		**25927,25**	**148045**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	10,93	62,41	1258,00	78512

1	2	3	4	5	6	7	8
406. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,66	3,769	1322,00	4982
		Итого оплата труда:				**14622,46**	**83494**
406. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	4,111	57,00	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
406. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,52	2,969	706,00	2096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
406. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	3,769	2698,00	10168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	3,769	1322,00	4983
		Итого эксплуатация машин:				**2188,84**	**12498**
406. 6	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,09	0,5139	110983,00	57034
		Итого материалов:				**9988,47**	**57034**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		11113,07	63456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2963,23	16920
		Сметная стоимость:				**40003,55**	**228420**
407	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**5,5387**		**19487,00**	**107933**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	8635
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**116567**
408	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**254,7000**		**2688,75**	**684824**
408. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	247,568	1106,00	273811
408. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,68769	1322,00	909
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**274720**
408. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,5094	5981,00	3047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,5094	1322,00	673
408. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,17829	2698,00	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,17829	1322,00	236
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**3528**

1	2	3	4	5	6	7	8
408. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	30,564	106,00	3240
408. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	10,188	367,00	3739
408. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,452	275871,00	400507
		Итого материалов:				**1599,86**	**407486**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	252742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	75005
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**1012571**
		Узел 21, лист АР13					
409	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,5400**		**46072,45**	**24879**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	20,04	10,822	1322,00	14306
409. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,3726	1322,00	493
		Итого оплата труда:				**27405,06**	**14799**
409. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,3888	57,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
409. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,378	706,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
409. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,3726	2698,00	1005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,3726	1322,00	493
		Итого эксплуатация машин:				**2396,86**	**1294**
409. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,027	40475,00	1093
409. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0648	110983,00	7192
409. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	1,08	316,00	341
409. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	2,106	310,00	653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**17182,71**	**9279**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		20827,85	11247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5352,02	2890
		Сметная стоимость:				**72252,32**	**39016**
410	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**0,5238**		**19487,00**	**10207**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	817
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**11024**
411	**Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**0,2494**		**54704,60**	**13643**
411. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	52,7	13,143	1015,00	13341
411. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,11223	1322,00	148
		Итого оплата труда:				**54085,40**	**13489**
411. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,11223	2698,00	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,11223	1322,00	148
		Итого эксплуатация машин:				**1214,10**	**303**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		63820,77	15917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9482,03	2365
		Сметная стоимость:				**128007,40**	**31925**
412	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2494**		**234875,00**	**58578**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18790,00	4686
		Сметная стоимость:				**253665,00**	**63264**
413	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5670**		**692410,00**	**392596**
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	24,211	1424,00	34476
413. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,58401	1322,00	772
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**35248**
413. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	12,049	166,00	2000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,58401	2698,00	1576

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,58401	1322,00	772
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**3576**
413. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,567	616939,00	349804
413. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,02268	208994,00	4740
		Итого материалов:				**625298,76**	**354544**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	41593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	34735
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**468925**
414	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**29,4840**		**87,85**	**2590**
414. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,869778	1500,00	1305
414. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005897	1322,01	8
		Итого оплата труда:				**44,51**	**1312**
414. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002948	4485,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002948	1322,00	4
414. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002948	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
414. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002948	2698,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002948	1322,00	4
414. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,330221	137,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**66**
414. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000442	290315,00	128
414. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002654	410969,00	1091
		Итого материалов:				**41,34**	**1219**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**128,05**	**3775**
415	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**29,4840**		**155,96**	**4598**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	1,256	1215,00	1526
415. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,011794	1322,00	16
		Итого оплата труда:				**52,29**	**1542**
415. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005897	4485,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005897	1322,00	8
415. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005897	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
415. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005897	2698,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005897	1322,00	8
415. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,383292	137,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**95**
415. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000826	309850,00	256
415. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005307	512776,00	2721
		Итого материалов:				**100,98**	**2977**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	1064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	453
		Сметная стоимость:				**207,40**	**6115**
416	**Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом в 1 слой**	**м2**	**50,0000**		**2616,39**	**130819**
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	0,94	47	1398,00	65706
416. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,5	1250,00	1875
		Итого оплата труда:				**1351,62**	**67581**

1	2	3	4	5	6	7	8
416. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	4485,00	2243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1322,00	661
416. 4	1007 С (3103-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,5	1134,00	567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1106,00	553
416. 5	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,5	27,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
416. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	2698,00	1349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1322,00	661
		Итого эксплуатация машин:				**83,44**	**4172**
416. 7	100393 С (2101-0405-0101 РСНБ РК 2015)	Песок кварцевый	т	0,004	0,2	1255,00	251
416. 8	135531 С (2110-0401-0501 РСНБ РК 2015)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	57	198,00	11286
416. 9	144635 С (2113-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,15	121724,00	18259
416.10	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	0,2	121724,00	24345
416.11	146097 С (2113-0401-0333 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,01	324769,00	3248
416.12	147626 С (2113-0816-1501 РСНБ РК 2015)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,1615	21468,00	3467
416.13	149365 С (2204-0601-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,0015	57467,00	86
		Итого материалов:				**1218,83**	**60941**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		932,62	46631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,92	14196
		Сметная стоимость:				**3832,93**	**191646**
		Узлы 8,9, лист АР15					

1	2	3	4	5	6	7	8
417	**Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обшивка плитами цементностружечными**	**м2**	**460,0000**		**2215,41**	**1019090**
417. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,853	392,38	1215,00	476742
417. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	5,244	1322,00	6933
		Итого оплата труда:				**1051,47**	**483674**
417. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	276	12,00	3312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
417. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	5,244	2698,00	14148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	5,244	1322,00	6933
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**17460**
417. 5	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,0276	243715,00	6727
417. 6	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,0046	71020,00	327
417. 7	146871 С (2113-0704-2901 РСНБ РК 2015)	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,03634	300343,00	10914
417. 8	249507 С (2204-0501-0901 РСНБ РК 2015)	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	437	1160,00	506920
		Итого материалов:				**1141,06**	**524888**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		799,11	367592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,16	110935
		Сметная стоимость:				**3255,69**	**1497617**
418	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "RBM HOLDING"**	**Плиты цементностружечные, толщина 12 мм**	**м2**	**471,5000**		**1540,18**	**726194**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,21	58096
		Сметная стоимость:				**1663,39**	**784290**
		Швы деформационные, узлы 12,13 лист АР17					
419	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,7100**		**2688,75**	**52995**

1	2	3	4	5	6	7	8
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	19,158	1106,00	21189
419. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,053217	1322,00	70
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**21259**
419. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,03942	5981,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03942	1322,00	52
419. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,013797	2698,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,013797	1322,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**273**
419. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,365	106,00	251
419. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,7884	367,00	289
419. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,112347	275871,00	30993
		Итого материалов:				**1599,86**	**31533**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	19558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	5804
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**78358**
420	**Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство**	**м деформационных швов**	**29,2000**		**1024,68**	**29921**
420. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,4549	13,283	1193,00	15847
420. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,1022	1742,46	178
		Итого оплата труда:				**548,79**	**16025**
420. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,07592	4663,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,07592	1888,00	143
420. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	1,577	16,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
420. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,02628	2698,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,02628	1322,00	35

1	2	3	4	5	6	7	8
420. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	1,095	197,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	**666**
420. 7	135510 С (2110-0304-0102 РСНБ РК 2015)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	30,076	357,00	10737
420. 8	145798 С (2113-0208-0201 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,196516	4362,00	857
420. 9	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,196516	4567,00	897
420.10	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,73	1255,00	916
		Итого материалов:				**459,18**	**13408**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		504,89	14743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,37	3573
		Сметная стоимость:				**1651,93**	**48236**
421	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Штувнер"**	**Деформационный шов ПСН-150**	**м**	**14,6000**		**3836,90**	**56019**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,95	4481
		Сметная стоимость:				**4143,85**	**60500**
422	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Штувнер"**	**Деформационный шов ПСН-110 УГЛ**	**м**	**14,6000**		**3739,58**	**54598**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,17	4368
		Сметная стоимость:				**4038,74**	**58966**
423	**С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**0,5800**		**11750,00**	**6815**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,00	545
		Сметная стоимость:				**12690,00**	**7360**
424	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные-гнутый швеллер. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1520**		**692410,00**	**105246**
424. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	6,49	1424,00	9242

1	2	3	4	5	6	7	8
424. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,15656	1322,00	207
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**9449**
424. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	3,23	166,00	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
424. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,15656	2698,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,15656	1322,00	207
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**959**
424. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,152	616939,00	93775
424. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00608	208994,00	1271
		Итого материалов:				**625298,76**	**95045**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	11150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	9312
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**125708**
425	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,9200**		**87,85**	**1135**
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,38114	1500,00	572
425. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002584	1321,98	3
		Итого оплата труда:				**44,51**	**575**
425. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001292	4485,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001292	1322,00	2
425. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001292	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
425. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001292	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001292	1322,00	2
425. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,144704	137,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**29**

1	2	3	4	5	6	7	8
425. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000194	290315,00	56
425. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001163	410969,00	478
		Итого материалов:				**41,34**	**534**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	123
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1654**
426	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,9200**		**155,96**	**2015**
426. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,550392	1215,00	669
426. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,005168	1322,00	7
		Итого оплата труда:				**52,29**	**676**
426. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002584	4485,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002584	1322,00	3
426. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002584	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
426. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002584	2698,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002584	1322,00	3
426. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,16796	137,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**42**
426. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000362	309850,00	112
426. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002326	512776,00	1193
		Итого материалов:				**100,98**	**1305**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	198
		Сметная стоимость:				**207,40**	**2680**

1	2	3	4	5	6	7	8
427	**Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Герметизация стыков герметиком**	**м шва**	**29,0000**		**392,60**	**11385**
427. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,175	5,075	1215,00	6166
427. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	2,01	1322,00	2657
		Итого оплата труда:				**304,24**	**8823**
427. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	1,952	2571,00	5018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	1,952	1322,00	2581
427. 4	2210 С (3403-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	1,952	23,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
427. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,058	2698,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,058	1322,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**179,97**	**5219**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		359,00	10411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,13	1744
		Сметная стоимость:				**811,73**	**23540**
428	**С121-100502-0801 2110-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Герметик "Гермотекс"**	**кг**	**144,7000**		**2147,00**	**310671**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,76	24854
		Сметная стоимость:				**2318,76**	**335525**
		Швы деформационные, узлы 14,15 лист АР18					
429	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,4000**		**2688,75**	**119380**
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	43,157	1106,00	47731
429. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,11988	1322,00	158
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**47890**
429. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0888	5981,00	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0888	1322,00	117
429. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,03108	2698,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03108	1322,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**615**
429. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,328	106,00	565
429. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,776	367,00	652
429. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,25308	275871,00	69817
		Итого материалов:				**1599,86**	**71034**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	44059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	13075
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**176514**
430	**Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство**	**м деформационных швов**	**58,4000**		**1024,68**	**59841**
430. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,4549	26,566	1193,00	31693
430. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,2044	1742,46	356
		Итого оплата труда:				**548,79**	**32050**
430. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,15184	4663,00	708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,15184	1888,00	287
430. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	3,154	16,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
430. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,05256	2698,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,05256	1322,00	69
430. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	2,19	197,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	**1332**
430. 7	135510 С (2110-0304-0102 РСНБ РК 2015)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	60,152	357,00	21474
430. 8	145798 С (2113-0208-0201 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,393032	4362,00	1714

1	2	3	4	5	6	7	8
430. 9	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,393032	4567,00	1795
430.10	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,46	1255,00	1832
		Итого материалов:				**459,18**	**26816**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		504,89	29486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,37	7146
		Сметная стоимость:				**1651,93**	**96473**
431	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Штувнер"**	**Деформационный шов ПСН-150**	**м**	**29,2000**		**3836,90**	**112037**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,95	8963
		Сметная стоимость:				**4143,85**	**121000**
432	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Штувнер"**	**Деформационный шов ПСН-110 УГЛ**	**м**	**29,2000**		**3739,58**	**109196**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,17	8736
		Сметная стоимость:				**4038,74**	**117931**
433	**С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1,1600**		**11750,00**	**13630**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,00	1090
		Сметная стоимость:				**12690,00**	**14720**
434	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные-гнутый швеллер. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3039**		**692410,00**	**210396**
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	12,975	1424,00	18476
434. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,312976	1322,00	414
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**18890**
434. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,457	166,00	1072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
434. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,312976	2698,00	844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,312976	1322,00	414
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**1916**

1	2	3	4	5	6	7	8
434. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,30386	616939,00	187463
434. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,012154	208994,00	2540
		Итого материалов:				**625298,76**	**190003**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	22290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	18615
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**251301**
435	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,8281**		**87,85**	**2269**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,761929	1500,00	1143
435. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005166	1321,99	7
		Итого оплата труда:				**44,51**	**1150**
435. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002583	4485,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002583	1322,00	3
435. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002583	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
435. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002583	2698,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002583	1322,00	3
435. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,289275	137,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**58**
435. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000387	290315,00	112
435. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002325	410969,00	955
		Итого материалов:				**41,34**	**1068**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	245
		Сметная стоимость:				**128,05**	**3307**

1	2	3	4	5	6	7	8
436	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25,8281**		**155,96**	**4028**
436. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	1,1	1215,00	1337
436. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,010331	1322,00	14
		Итого оплата труда:				**52,29**	**1350**
436. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005166	4485,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005166	1322,00	7
436. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005166	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
436. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005166	2698,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005166	1322,00	7
436. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,335765	137,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**83**
436. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000723	309850,00	224
436. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,004649	512776,00	2384
		Итого материалов:				**100,98**	**2608**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	397
		Сметная стоимость:				**207,40**	**5357**
437	**Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Герметизация стыков герметиком**	**м шва**	**58,0000**		**392,60**	**22771**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,175	10,15	1215,00	12332
437. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	4,019	1322,00	5314
		Итого оплата труда:				**304,24**	**17646**
437. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	3,903	2571,00	10036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	3,903	1322,00	5160

1	2	3	4	5	6	7	8
437. 4	2210 С (3403-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	3,903	23,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
437. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,116	2698,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,116	1322,00	153
		Итого эксплуатация машин:				**179,97**	**10438**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		359,00	20822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,13	3487
		Сметная стоимость:				**811,73**	**47080**
438	**С121-100502-0801 2110-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Герметик "Гермотекс"**	**кг**	**192,9000**		**2147,00**	**414156**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,76	33133
		Сметная стоимость:				**2318,76**	**447289**
		Швы деформационные, узлы 16,17 лист АР19					
439	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,8000**		**2688,75**	**39793**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	14,386	1106,00	15910
439. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03996	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**15963**
439. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0296	5981,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0296	1322,00	39
439. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01036	2698,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01036	1322,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**205**
439. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,776	106,00	188
439. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,592	367,00	217
439. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,08436	275871,00	23272
		Итого материалов:				**1599,86**	**23678**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	14686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	4358
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**58838**
440	**Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство**	**м деформационных швов**	**19,4600**		**1024,68**	**19940**
440. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,4549	8,852	1193,00	10561
440. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,06811	1742,46	119
		Итого оплата труда:				**548,79**	**10680**
440. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,050596	4663,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,050596	1888,00	96
440. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	1,051	16,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
440. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,017514	2698,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,017514	1322,00	23
440. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	0,72975	197,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	**444**
440. 7	135510 С (2110-0304-0102 РСНБ РК 2015)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	20,044	357,00	7156
440. 8	145798 С (2113-0208-0201 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,130966	4362,00	571
440. 9	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,130966	4567,00	598
440.10	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,4865	1255,00	611
		Итого материалов:				**459,18**	**8936**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		504,89	9825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,37	2381
		Сметная стоимость:				**1651,93**	**32147**

1	2	3	4	5	6	7	8
441	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Штувнер"**	**Деформационный шов ПСН-150**	**м**	**9,7300**		**3836,90**	**37333**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,95	2987
		Сметная стоимость:				**4143,85**	**40320**
442	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Штувнер"**	**Деформационный шов ПСН-110 УГЛ**	**м**	**9,7300**		**3739,58**	**36386**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,17	2911
		Сметная стоимость:				**4038,74**	**39297**
443	**С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**0,3900**		**11750,00**	**4583**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,00	367
		Сметная стоимость:				**12690,00**	**4949**
444	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные-гнутый швеллер. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1013**		**692410,00**	**70141**
444. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	4,326	1424,00	6160
444. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,104339	1322,00	138
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**6297**
444. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,153	166,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
444. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,104339	2698,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,104339	1322,00	138
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**639**
444. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1013	616939,00	62496
444. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004052	208994,00	847
		Итого материалов:				**625298,76**	**63343**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	7431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	6206
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**83778**

1	2	3	4	5	6	7	8
445	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,6105**		**87,85**	**756**
445. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,25401	1500,00	381
445. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001722	1321,99	2
		Итого оплата труда:				**44,51**	**383**
445. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000861	4485,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000861	1322,00	1
445. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000861	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
445. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000861	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000861	1322,00	1
445. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,096438	137,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**19**
445. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000129	290315,00	37
445. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000775	410969,00	318
		Итого материалов:				**41,34**	**356**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	82
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1103**
446	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,6105**		**155,96**	**1343**
446. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,366807	1215,00	446
446. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003444	1321,99	5
		Итого оплата труда:				**52,29**	**450**
446. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001722	4485,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001722	1322,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
446. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001722	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
446. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001722	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001722	1322,00	2
446. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,111936	137,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**28**
446. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000241	309850,00	75
446. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00155	512776,00	795
		Итого материалов:				**100,98**	**869**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	132
		Сметная стоимость:				**207,40**	**1786**
447	**Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Герметизация стыков герметиком**	**м шва**	**19,5000**		**392,60**	**7656**
447. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,175	3,413	1215,00	4146
447. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,351	1322,00	1786
		Итого оплата труда:				**304,24**	**5933**
447. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	1,312	2571,00	3374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	1,312	1322,00	1734
447. 4	2210 С (3403-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	1,312	23,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
447. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,039	2698,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,039	1322,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**179,97**	**3509**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		359,00	7001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,13	1172

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**811,73**	**15829**
448	**С121-100502-0801 2110-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Герметик "Гермотекс"**	**кг**	**192,4000**		**2147,00**	**413083**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,76	33047
		Сметная стоимость:				**2318,76**	**446129**
		Швы деформационные, узлы Дш-1,Дш2, лист АР19					
449	**Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство**	**м деформационных швов**	**143,5000**		**1024,68**	**147041**
449. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,4549	65,278	1193,00	77877
449. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,50225	1742,46	875
		Итого оплата труда:				**548,79**	**78752**
449. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,3731	4663,00	1740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3731	1888,00	704
449. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	7,749	16,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
449. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,12915	2698,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,12915	1322,00	171
449. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	5,381	197,00	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	**3272**
449. 7	135510 С (2110-0304-0102 РСНБ РК 2015)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	147,805	357,00	52766
449. 8	145798 С (2113-0208-0201 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,965755	4362,00	4213
449. 9	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,965755	4567,00	4411
449.10	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	3,587	1255,00	4502
		Итого материалов:				**459,18**	**65892**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		504,89	72452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,37	17559
		Сметная стоимость:				**1651,93**	**237052**
450	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Штувнер"**	**Деформационный шов ДШ-СШ-95/0-Г-УГЛ**	**м**	**143,5000**		**2523,06**	**362059**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,84	28965
		Сметная стоимость:				**2724,90**	**391024**
451	**С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**5,0600**		**11750,00**	**59455**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,00	4756
		Сметная стоимость:				**12690,00**	**64211**
452	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**122,6000**		**2688,75**	**329640**
452. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	0,972	119,167	1106,00	131799
452. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,33102	1322,00	438
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**132237**
452. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,2452	5981,00	1467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2452	1322,00	324
452. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,08582	2698,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,08582	1322,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**1698**
452. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	14,712	106,00	1559
452. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,904	367,00	1800
452. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,69882	275871,00	192784
		Итого материалов:				**1599,86**	**196143**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	121658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	36104
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**487402**

1	2	3	4	5	6	7	8
453	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные-уголок. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1364**		**692410,00**	**94459**
453. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	5,825	1424,00	8295
453. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,140513	1322,00	186
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**8481**
453. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,899	166,00	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
453. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,140513	2698,00	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,140513	1322,00	186
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**860**
453. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,13642	616939,00	84163
453. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,005457	208994,00	1140
		Итого материалов:				**625298,76**	**85303**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	10007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	8357
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**112823**
454	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,0938**		**87,85**	**623**
454. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,209268	1500,00	314
454. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001419	1321,99	2
		Итого оплата труда:				**44,51**	**316**
454. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000709	4485,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000709	1322,00	1
454. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000709	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
454. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000709	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000709	1322,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
454. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,079451	137,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**16**
454. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000106	290315,00	31
454. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000638	410969,00	262
		Итого материалов:				**41,34**	**293**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	67
		Сметная стоимость:				**128,05**	**908**
455	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,0938**		**155,96**	**1106**
455. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,302198	1215,00	367
455. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002838	1321,99	4
		Итого оплата труда:				**52,29**	**371**
455. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001419	4485,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001419	1322,00	2
455. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001419	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
455. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001419	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001419	1322,00	2
455. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,09222	137,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**23**
455. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000199	309850,00	62

1	2	3	4	5	6	7	8
455. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001277	512776,00	655
		Итого материалов:				**100,98**	**716**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	109
		Сметная стоимость:				**207,40**	**1471**
456	**Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015**	**Герметизация стыков герметиком**	**м шва**	**143,5000**		**392,60**	**56338**
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,175	25,113	1215,00	30512
456. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	9,945	1322,00	13147
		Итого оплата труда:				**304,24**	**43658**
456. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0673	9,658	2571,00	24830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0673	9,658	1322,00	12768
456. 4	2210 С (3403-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0673	9,658	23,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
456. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,287	2698,00	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,287	1322,00	379
		Итого эксплуатация машин:				**179,97**	**25826**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		359,00	51517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,13	8628
		Сметная стоимость:				**811,73**	**116483**
457	**С121-100502-0801 2110-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Герметик "Гермотекс"**	**кг**	**215,0000**		**2147,00**	**461605**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,76	36928
		Сметная стоимость:				**2318,76**	**498533**
458	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4305**		**98967,98**	**42606**
458. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	22,5	9,686	1068,00	10345
458. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,15498	1322,00	205
		Итого оплата труда:				**24505,92**	**10550**

1	2	3	4	5	6	7	8
458. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,099015	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
458. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,142065	145,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
458. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,15498	2698,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,15498	1322,00	205
		Итого эксплуатация машин:				**1021,89**	**440**
458. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001335	218211,00	291
458. 7	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,400365	63383,00	25376
458. 8	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,05166	63383,00	3274
458. 9	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,004305	23806,00	102
458.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,624225	228,00	142
458.11	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003229	419343,00	1354
458.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,292	310,00	400
458.13	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001111	79965,00	89
458.14	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001296	610448,00	791
		Итого материалов:				**73916,09**	**31821**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22055,33	9495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9681,87	4168
		Сметная стоимость:				**130705,18**	**56269**
		Приямок ПР-1, листы АР25,АР26					

1	2	3	4	5	6	7	8
459	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Каркас навеса приямка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1878**		**64984,65**	**12204**
459. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	27,83	5,226	1398,00	7307
459. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,521708	1597,82	834
		Итого оплата труда:				**43345,09**	**8140**
459. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	2,629	275,00	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
459. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,015024	24,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
459. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,020658	4663,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,020658	1888,00	39
459. 6	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,452598	5809,00	2629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,452598	1580,00	715
459. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,016526	8487,00	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,016526	2256,00	37
459. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,04695	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
459. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,261042	167,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
459.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,031926	2698,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,031926	1322,00	42
459.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,567156	26,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19887,46**	**3735**
459.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005634	70,00	0
459.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003512	3360,00	12
459.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000188	415475,00	78
459.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001878	310,00	1
459.16	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,48828	227,00	111
459.17	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,146484	195,00	29
459.18	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1880677,00	35
459.19	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,003005	220651,00	663
459.20	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000058	410969,00	24
459.21	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000113	544441,00	61
459.22	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000364	408505,00	149
		Итого материалов:				**6190,86**	**1163**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29908,11	5617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7591,42	1426
		Сметная стоимость:				**102484,18**	**19247**
460	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Конструкции навеса приямка. Монтаж.**	**т конструкций**	**0,3965**		**94268,99**	**37376**

1	2	3	4	5	6	7	8
460. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	62,15	24,641	1150,00	28337
460. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,43	1593,15	2279
		Итого оплата труда:				**77220,57**	**30616**
460. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,039648	275,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
460. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,047578	4663,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,047578	1888,00	90
460. 5	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,273	5809,00	7393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,273	1580,00	2011
460. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,03489	8487,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,03489	2256,00	79
460. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,075331	2698,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,075331	1322,00	100
460. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,578861	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**8140**
460. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011894	70,00	1
460.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007414	3360,00	25
460.11	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000079	415475,00	33
460.12	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000408	63383,00	26
460.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000174	404706,00	71

1	2	3	4	5	6	7	8
460.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003965	310,00	1
460.15	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,475776	227,00	108
460.16	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,142733	195,00	28
460.17	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1880677,00	75
460.18	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000174	212247,00	37
460.19	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000123	410969,00	51
460.20	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000238	544441,00	130
460.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000769	408505,00	314
		Итого материалов:				**2265,10**	**898**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53282,19	21125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11804,09	4680
		Сметная стоимость:				**159355,28**	**63181**
461	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,4294**		**491604,00**	**211078**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39328,32	16886
		Сметная стоимость:				**530932,32**	**227964**
462	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1549**		**439337,00**	**68059**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35146,96	5445
		Сметная стоимость:				**474483,96**	**73504**

1	2	3	4	5	6	7	8
463	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4660**		**74327,20**	**34634**
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	31,79	14,813	1280,00	18960
463. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,444	1586,21	3877
		Итого оплата труда:				**49012,44**	**22838**
463. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,003	275,00	1101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,400726	24,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,055915	4663,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,055915	1888,00	106
463. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,269	4276,00	9703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,269	1580,00	3585
463. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,030753	8487,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,030753	2256,00	69
463. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,135128	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,181724	167,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,088532	2698,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,088532	1322,00	117
463.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,782813	26,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24955,97**	**11628**
463.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,013979	70,00	1
463.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008713	3360,00	29
463.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000466	415475,00	194
463.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00048	63383,00	30
463.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,006244	404706,00	2527
463.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00466	310,00	1
463.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,638365	227,00	145
463.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,191044	195,00	37
463.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000047	1880677,00	88
463.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001864	220651,00	411
463.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000144	410969,00	59
463.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00028	544441,00	152
463.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000904	408505,00	369
		Итого материалов:				**8680,03**	**4045**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33818,58	15758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8651,66	4031
		Сметная стоимость:				**116797,44**	**54423**

1	2	3	4	5	6	7	8
464	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4660**		**521335,00**	**242921**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	19434
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**262355**
465	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**43,0472**		**87,85**	**3782**
465. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,27	1500,00	1905
465. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,008609	1322,00	11
		Итого оплата труда:				**44,51**	**1916**
465. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004305	4485,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004305	1322,00	6
465. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004305	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
465. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004305	2698,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004305	1322,00	6
465. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,482128	137,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**97**
465. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000646	290315,00	187
465. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003874	410969,00	1592
		Итого материалов:				**41,34**	**1780**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	1322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	408
		Сметная стоимость:				**128,05**	**5512**
466	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**43,0472**		**155,96**	**6714**
466. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	1,834	1215,00	2228

1	2	3	4	5	6	7	8
466. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,017219	1322,00	23
		Итого оплата труда:				**52,29**	**2251**
466. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,008609	4485,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008609	1322,00	11
466. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,008609	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
466. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,008609	2698,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008609	1322,00	11
466. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,559613	137,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**139**
466. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001205	309850,00	373
466. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,007748	512776,00	3973
		Итого материалов:				**100,98**	**4347**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	1553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	661
		Сметная стоимость:				**207,40**	**8928**
467	**Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015**	**Приборы. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**515,77**	**3095**
467. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,445	2,67	1150,00	3071
467. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0078	1322,00	10
		Итого оплата труда:				**513,47**	**3081**
467. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,192	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
467. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0078	2698,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0078	1322,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		462,12	2773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,23	469
		Сметная стоимость:				**1056,12**	**6337**
468	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Навес-шарнир**	**шт.**	**6,0000**		**490,00**	**2940**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	235
		Сметная стоимость:				**529,20**	**3175**
469	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,5000**		**762,40**	**8005**
469. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,5663	5,946	1193,00	7094
469. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,04725	1749,64	83
		Итого оплата труда:				**683,47**	**7176**
469. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0357	4663,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0357	1888,00	67
469. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,3087	11,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
469. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,6825	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
469. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01155	2698,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01155	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**212**
469. 7	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,07455	4567,00	340
469. 8	146031 С (2113-0211-0414 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	31,815	3,00	95
469. 9	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,21	1255,00	264
		Итого материалов:				**66,62**	**699**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		628,79	6602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,30	1169
		Сметная стоимость:				**1502,48**	**15776**
470	**С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**12,0750**		**3043,00**	**36744**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,44	2940
		Сметная стоимость:				**3286,44**	**39684**
471	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими растворными смесями толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,8500**		**1401,53**	**12404**
471. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,7401	6,55	1258,00	8240
471. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,03894	1400,86	55
		Итого оплата труда:				**937,21**	**8294**
471. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,011505	4663,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011505	1888,00	22
471. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,01593	2077,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,01593	1106,00	18
471. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,011505	2698,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011505	1322,00	15
471. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	0,335415	127,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**160**
471. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	100,757	38,00	3829
471. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,0354	162,00	6
471. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	1,036	163,00	169
		Итого материалов:				**452,37**	**4003**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		749,77	6635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,10	1523
		Сметная стоимость:				**2323,40**	**20562**
472	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,8500**		**863,57**	**7643**
472. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0898	0,79473	1258,00	1000
472. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,009735	1322,00	13
		Итого оплата труда:				**114,42**	**1013**
472. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013	0,011505	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
472. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,009735	2698,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009735	1322,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**3,00**	**27**
472. 5	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,000619	309850,00	192
472. 6	149473 С (2204-0702-0701 РСНБ РК 2015)	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,006992	918875,00	6424
		Итого материалов:				**747,60**	**6616**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		91,54	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,41	676
		Сметная стоимость:				**1031,52**	**9129**
473	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,0000**		**1060,83**	**12730**
473. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,611	7,332	1322,00	9693
473. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,288	1106,00	319
		Итого оплата труда:				**834,29**	**10011**
473. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,108	62,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
473. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,288	1259,00	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,288	1106,00	319
		Итого эксплуатация машин:				**30,77**	**369**
473. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,2268	11757,00	2666
473. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,042	30,00	1
		Итого материалов:				**222,31**	**2668**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		667,43	8009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,26	1659
		Сметная стоимость:				**1866,52**	**22398**
474	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Облицовка керамогранитом**	**м2 поверхности облицовки**	**12,0000**		**7069,21**	**84830**
474. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	2,55	30,6	1280,00	39168
474. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,1584	1124,00	178
		Итого оплата труда:				**3278,84**	**39346**
474. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0132	4485,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0132	1322,00	17
474. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,1452	2077,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,1452	1106,00	161
		Итого эксплуатация машин:				**30,07**	**361**
474. 5	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,24	14586,00	3501
474. 6	144523 С (2113-0101-0803 РСНБ РК 2015)	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0048	17425,00	84
474. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,06	90,00	5
474. 8	150298 С (2206-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	12	3476,00	41712

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3775,14**	**45302**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2623,07	31477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		775,38	9305
		Сметная стоимость:				**10467,66**	**125612**
		Стремянка Стр-3, лист АР27					
475	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0869**		**74327,20**	**80788**
475. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	31,79	34,553	1280,00	44228
475. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	5,702	1586,21	9045
		Итого оплата труда:				**49012,44**	**53273**
475. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	9,337	275,00	2568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
475. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,934753	24,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
475. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,130431	4663,00	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,130431	1888,00	246
475. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	5,293	4276,00	22634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	5,293	1580,00	8363
475. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,071737	8487,00	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,071737	2256,00	162
475. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,315207	27,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
475. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,4239	167,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
475.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,206515	2698,00	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,206515	1322,00	273
475.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,826	26,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24955,97**	**27125**
475.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032608	70,00	2
475.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020325	3360,00	68
475.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001087	415475,00	452
475.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00112	63383,00	71
475.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,014565	404706,00	5894
475.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010869	310,00	3
475.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,489	227,00	338
475.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,445638	195,00	87
475.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000109	1880677,00	204
475.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,004348	220651,00	959
475.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000337	410969,00	138
475.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000652	544441,00	355

1	2	3	4	5	6	7	8
475.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002109	408505,00	861
		Итого материалов:				**8680,03**	**9435**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33818,58	36758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8651,66	9404
		Сметная стоимость:				**116797,44**	**126950**
476	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,0869**		**521335,00**	**566650**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	45332
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**611983**
477	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**31,3220**		**87,85**	**2752**
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,924	1500,00	1386
477. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,006264	1321,99	8
		Итого оплата труда:				**44,51**	**1394**
477. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003132	4485,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003132	1322,00	4
477. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,003132	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
477. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003132	2698,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003132	1322,00	4
477. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,350807	137,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**71**
477. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00047	290315,00	136
477. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002819	410969,00	1159
		Итого материалов:				**41,34**	**1295**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	962

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	297
		Сметная стоимость:				**128,05**	**4011**
478	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**31,3220**		**155,96**	**4885**
478. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	1,334	1215,00	1621
478. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,012529	1322,00	17
		Итого оплата труда:				**52,29**	**1638**
478. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006264	4485,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006264	1322,00	8
478. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,006264	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
478. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006264	2698,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006264	1322,00	8
478. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,407187	137,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**101**
478. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000877	309850,00	272
478. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005638	512776,00	2891
		Итого материалов:				**100,98**	**3163**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	1130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	481
		Сметная стоимость:				**207,40**	**6496**
479	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0024**		**530678,01**	**1293**
479. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	289	0,704235	1171,00	825
479. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,001511	1550,22	2
		Итого оплата труда:				**339380,14**	**827**

1	2	3	4	5	6	7	8
479. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000609	4663,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000609	1888,00	1
479. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000902	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000902	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2164,01**	**5**
479. 5	145198 С (2113-0205-0101 РСНБ РК 2015)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,002437	190095,00	463
		Итого материалов:				**190095,00**	**463**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		308835,93	753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67161,11	164
		Сметная стоимость:				**906675,05**	**2209**
480	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Бетонная тумба, бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,7500**		**21514,15**	**16136**
480. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,9	3,675	1106,00	4065
480. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,14775	1343,26	198
		Итого оплата труда:				**5684,02**	**4263**
480. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002025	4485,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002025	1322,00	3
480. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,2187	37,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
480. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,132075	5981,00	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,132075	1322,00	175
480. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00555	4663,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00555	1888,00	10
480. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00645	75,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
480. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0081	2698,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,0081	1322,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1140,44**	**855**
480. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,765	12880,00	9853
480.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,5715	70,00	40
480.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00525	63383,00	333
480.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000615	32037,00	20
480.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,225	310,00	70
480.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,05625	6994,00	393
480.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,00318	30,00	0
480.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,48825	1038,00	507
		Итого материалов:				**14954,31**	**11216**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5172,46	3879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2134,93	1601
		Сметная стоимость:				**28821,54**	**21616**
		Узел 21,22 лист АР28					
481	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, фартук и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**2688,75**	**16132**
481. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	0,972	5,832	1106,00	6450
481. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0162	1322,00	21
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**6472**
481. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,012	5981,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012	1322,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8
481. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	2698,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1322,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**83**
481. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,72	106,00	76
481. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,24	367,00	88
481. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0342	275871,00	9435
		Итого материалов:				**1599,86**	**9599**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	5954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	1767
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**23853**
482	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,0100**		**46072,45**	**46533**
482. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	20,04	20,24	1322,00	26758
482. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,6969	1322,00	921
		Итого оплата труда:				**27405,06**	**27679**
482. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,7272	57,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
482. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,707	706,00	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
482. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,6969	2698,00	1880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,6969	1322,00	921
		Итого эксплуатация машин:				**2396,86**	**2421**
482. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0505	40475,00	2044
482. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,1212	110983,00	13451

1	2	3	4	5	6	7	8
482. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	2,02	316,00	638
482. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	3,939	310,00	1221
		Итого материалов:				**17182,71**	**17355**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		20827,85	21036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5352,02	5406
		Сметная стоимость:				**72252,32**	**72975**
483	**С121-110101-0110 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,9797**		**30971,00**	**30342**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,68	2427
		Сметная стоимость:				**33448,68**	**32770**
		Стремянка СМ-1, лист АР29					
484	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1753**		**74327,20**	**13030**
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	31,79	5,573	1280,00	7133
484. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,919624	1586,21	1459
		Итого оплата труда:				**49012,44**	**8592**
484. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,506	275,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,150758	24,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,021036	4663,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,021036	1888,00	40
484. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,853711	4276,00	3650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,853711	1580,00	1349

1	2	3	4	5	6	7	8
484. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,01157	8487,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,01157	2256,00	26
484. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,050837	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,068367	167,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
484.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,033307	2698,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,033307	1322,00	44
484.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,294504	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24955,97**	**4375**
484.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005259	70,00	0
484.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003278	3360,00	11
484.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000175	415475,00	73
484.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000181	63383,00	11
484.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002349	404706,00	951
484.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001753	310,00	1
484.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,240161	227,00	55
484.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,071873	195,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
484.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1880677,00	33
484.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000701	220651,00	155
484.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	410969,00	22
484.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	544441,00	57
484.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00034	408505,00	139
		Итого материалов:				**8680,03**	**1522**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33818,58	5928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8651,66	1517
		Сметная стоимость:				**116797,44**	**20475**
485	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1753**		**521335,00**	**91390**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	7311
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**98701**
486	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,7027**		**87,85**	**589**
486. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,19773	1500,00	297
486. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001341	1322,00	2
		Итого оплата труда:				**44,51**	**298**
486. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00067	4485,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00067	1322,00	1
486. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00067	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00067	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00067	1322,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
486. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,07507	137,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**15**
486. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000101	290315,00	29
486. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000603	410969,00	248
		Итого материалов:				**41,34**	**277**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	64
		Сметная стоимость:				**128,05**	**858**
487	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,7027**		**155,96**	**1045**
487. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,285535	1215,00	347
487. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002681	1322,00	4
		Итого оплата труда:				**52,29**	**350**
487. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001341	4485,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001341	1322,00	2
487. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001341	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
487. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001341	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001341	1322,00	2
487. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,087135	137,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**22**
487. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000188	309850,00	58

1	2	3	4	5	6	7	8
487. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001206	512776,00	619
		Итого материалов:				**100,98**	**677**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	103
		Сметная стоимость:				**207,40**	**1390**
		Навес над приямком КНЛ-1, листы АР31,АР32					
488	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Каркас навеса приямка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1600**		**64984,65**	**10397**
488. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	27,83	4,453	1398,00	6225
488. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,444452	1597,82	710
		Итого оплата труда:				**43345,09**	**6935**
488. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	2,24	275,00	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,012799	24,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,017599	4663,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,017599	1888,00	33
488. 6	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,385576	5809,00	2240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,385576	1580,00	609
488. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,014079	8487,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,014079	2256,00	32
488. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,039997	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,222386	167,00	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,027198	2698,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,027198	1322,00	36
488.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,48317	26,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19887,46**	**3182**
488.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0048	70,00	0
488.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002992	3360,00	10
488.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00016	415475,00	66
488.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0016	310,00	1
488.16	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,415974	227,00	94
488.17	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,124792	195,00	24
488.18	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30
488.19	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,00256	220651,00	565
488.20	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00005	410969,00	20
488.21	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000096	544441,00	52
488.22	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00031	408505,00	127
		Итого материалов:				**6190,86**	**990**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29908,11	4785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7591,42	1215

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**102484,18**	**16396**
489	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Конструкции навеса приямка. Монтаж.**	**т конструкций**	**0,5813**		**94268,99**	**54801**
489. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	62,15	36,129	1150,00	41548
489. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	2,097	1593,15	3341
		Итого оплата труда:				**77220,57**	**44890**
489. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,058132	275,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
489. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,069759	4663,00	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,069759	1888,00	132
489. 5	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,866	5809,00	10840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,866	1580,00	2948
489. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,051156	8487,00	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,051156	2256,00	115
489. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,110451	2698,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,110451	1322,00	146
489. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,848729	26,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**11935**
489. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01744	70,00	1
489.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010871	3360,00	37
489.11	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000116	415475,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
489.12	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000599	63383,00	38
489.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000256	404706,00	104
489.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005813	310,00	2
489.15	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,697585	227,00	158
489.16	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,209276	195,00	41
489.17	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000058	1880677,00	109
489.18	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000256	212247,00	54
489.19	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00018	410969,00	74
489.20	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000349	544441,00	190
489.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001128	408505,00	461
		Итого материалов:				**2265,10**	**1317**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53282,19	30974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11804,09	6862
		Сметная стоимость:				**159355,28**	**92637**
490	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5325**		**491604,00**	**261768**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39328,32	20941
		Сметная стоимость:				**530932,32**	**282710**
491	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2088**		**439337,00**	**91748**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35146,96	7340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**474483,96**	**99088**
492	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27,8113**		**87,85**	**2443**
492. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,820434	1500,00	1231
492. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005562	1322,00	7
		Итого оплата труда:				**44,51**	**1238**
492. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002781	4485,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002781	1322,00	4
492. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002781	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
492. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002781	2698,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002781	1322,00	4
492. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,311487	137,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**63**
492. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000417	290315,00	121
492. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002503	410969,00	1029
		Итого материалов:				**41,34**	**1150**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	264
		Сметная стоимость:				**128,05**	**3561**
493	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**27,8113**		**155,96**	**4337**
493. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	1,185	1215,00	1439
493. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,011125	1322,00	15
		Итого оплата труда:				**52,29**	**1454**
493. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005562	4485,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005562	1322,00	7
493. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005562	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
493. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005562	2698,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005562	1322,00	7
493. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,361547	137,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**90**
493. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000779	309850,00	241
493. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005006	512776,00	2567
		Итого материалов:				**100,98**	**2808**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	1003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	427
		Сметная стоимость:				**207,40**	**5768**
494	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**9,6000**		**762,40**	**7319**
494. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,5663	5,436	1193,00	6486
494. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0432	1749,64	76
		Итого оплата труда:				**683,47**	**6561**
494. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,03264	4663,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,03264	1888,00	62
494. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,28224	11,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
494. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,624	16,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
494. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01056	2698,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01056	1322,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**194**
494. 7	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,06816	4567,00	311
494. 8	146031 С (2113-0211-0414 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	29,088	3,00	87
494. 9	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,192	1255,00	241
		Итого материалов:				**66,62**	**640**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		628,79	6036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,30	1068
		Сметная стоимость:				**1502,48**	**14424**
495	**С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,0400**		**3043,00**	**33595**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,44	2688
		Сметная стоимость:				**3286,44**	**36282**
496	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими растворными смесями толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,0000**		**1401,53**	**42046**
496. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,7401	22,203	1258,00	27931
496. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132	1400,86	185
		Итого оплата труда:				**937,21**	**28116**
496. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,039	4663,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,039	1888,00	74
496. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,054	2077,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,054	1106,00	60
496. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,039	2698,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,039	1322,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8
496. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	1,137	127,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**544**
496. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	341,55	38,00	12979
496. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,12	162,00	19
496. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	3,513	163,00	573
		Итого материалов:				**452,37**	**13571**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		749,77	22493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,10	5163
		Сметная стоимость:				**2323,40**	**69702**
497	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,0000**		**863,57**	**25907**
497. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0898	2,694	1258,00	3389
497. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,033	1322,00	44
		Итого оплата труда:				**114,42**	**3433**
497. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013	0,039	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
497. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,033	2698,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	1322,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**3,00**	**90**
497. 5	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,0021	309850,00	651
497. 6	149473 С (2204-0702-0701 РСНБ РК 2015)	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,0237	918875,00	21777
		Итого материалов:				**747,60**	**22428**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		91,54	2746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,41	2292

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1031,52**	**30946**
498	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,8000**		**1060,83**	**1909**
498. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,611	1,1	1322,00	1454
498. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,0432	1106,00	48
		Итого оплата труда:				**834,29**	**1502**
498. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,0162	62,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
498. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,0432	1259,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,0432	1106,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**30,77**	**55**
498. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,03402	11757,00	400
498. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,0063	30,00	0
		Итого материалов:				**222,31**	**400**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		667,43	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,26	249
		Сметная стоимость:				**1866,52**	**3360**
499	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Облицовка керамогранитом**	**м2 поверхности облицовки**	**1,8000**		**7069,21**	**12725**
499. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	2,55	4,59	1280,00	5875
499. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,02376	1124,00	27
		Итого оплата труда:				**3278,84**	**5902**
499. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00198	4485,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00198	1322,00	3
499. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,02178	2077,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,02178	1106,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**30,07**	**54**
499. 5	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,036	14586,00	525
499. 6	144523 С (2113-0101-0803 РСНБ РК 2015)	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,00072	17425,00	13
499. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,009	90,00	1
499. 8	150298 С (2206-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	1,8	3476,00	6257
		Итого материалов:				**3775,14**	**6795**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2623,07	4722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		775,38	1396
		Сметная стоимость:				**10467,66**	**18842**
500	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Ограждение, секции ограждения СОГ1,СОГ2. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1070**		**74327,20**	**7951**
500. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	31,79	3,401	1280,00	4353
500. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,561176	1586,21	890
		Итого оплата труда:				**49012,44**	**5243**
500. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,918891	275,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
500. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,091996	24,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
500. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,012837	4663,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,012837	1888,00	24
500. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,520955	4276,00	2228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,520955	1580,00	823

1	2	3	4	5	6	7	8
500. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,00706	8487,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,00706	2256,00	16
500. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,031022	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
500. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,041719	167,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
500.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,020325	2698,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,020325	1322,00	27
500.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,179713	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24955,97**	**2670**
500.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003209	70,00	0
500.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002	3360,00	7
500.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000107	415475,00	44
500.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00011	63383,00	7
500.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001433	404706,00	580
500.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00107	310,00	0
500.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,146552	227,00	33
500.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,043859	195,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
500.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1880677,00	20
500.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000428	220651,00	94
500.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000033	410969,00	14
500.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000064	544441,00	35
500.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000208	408505,00	85
		Итого материалов:				**8680,03**	**929**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33818,58	3618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8651,66	925
		Сметная стоимость:				**116797,44**	**12494**
501	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,1070**		**513118,00**	**54889**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41049,44	4391
		Сметная стоимость:				**554167,44**	**59281**
502	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,6891**		**87,85**	**236**
502. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,079329	1500,00	119
502. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000538	1322,00	1
		Итого оплата труда:				**44,51**	**120**
502. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000269	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000269	1322,00	0
502. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000269	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
502. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000269	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000269	1322,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
502. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,030118	137,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**6**
502. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00004	290315,00	12
502. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000242	410969,00	99
		Итого материалов:				**41,34**	**111**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	26
		Сметная стоимость:				**128,05**	**344**
503	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,6891**		**155,96**	**419**
503. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,114556	1215,00	139
503. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001076	1322,00	1
		Итого оплата труда:				**52,29**	**141**
503. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000538	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000538	1322,00	1
503. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000538	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
503. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000538	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000538	1322,00	1
503. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,034958	137,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**9**
503. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000075	309850,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
503. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000484	512776,00	248
		Итого материалов:				**100,98**	**272**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	41
		Сметная стоимость:				**207,40**	**558**
504	**Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015**	**Приборы. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**515,77**	**1547**
504. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,445	1,335	1150,00	1535
504. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0039	1322,00	5
		Итого оплата труда:				**513,47**	**1540**
504. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,096	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
504. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	2698,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	1322,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**12**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		462,12	1386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,23	235
		Сметная стоимость:				**1056,12**	**3168**
505	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Навес-шарнир**	**шт.**	**3,0000**		**490,00**	**1470**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	118
		Сметная стоимость:				**529,20**	**1588**
		Навес над приямком КНЛ-1, лист АР33					
506	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Каркас навеса приямка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4957**		**64984,65**	**32212**
506. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	27,83	13,795	1398,00	19285
506. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	1,377	1597,82	2200
		Итого оплата труда:				**43345,09**	**21486**

1	2	3	4	5	6	7	8
506. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	6,94	275,00	1908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,039655	24,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,054526	4663,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,054526	1888,00	103
506. 6	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	1,195	5809,00	6940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	1,195	1580,00	1888
506. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,043621	8487,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,043621	2256,00	98
506. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,123923	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,689009	167,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,084267	2698,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,084267	1322,00	111
506.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	1,497	26,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19887,46**	**9858**
506.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014871	70,00	1
506.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009269	3360,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8
506.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000496	415475,00	206
506.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004957	310,00	2
506.16	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,289	227,00	293
506.17	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,386638	195,00	75
506.18	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1880677,00	93
506.19	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,007931	220651,00	1750
506.20	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000154	410969,00	63
506.21	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000297	544441,00	162
506.22	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000962	408505,00	393
		Итого материалов:				**6190,86**	**3069**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29908,11	14825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7591,42	3763
		Сметная стоимость:				**102484,18**	**50800**
507	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Конструкции навеса приямка. Монтаж.**	**т конструкций**	**1,1254**		**94268,99**	**106092**
507. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	62,15	69,944	1150,00	80436
507. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	4,06	1593,15	6469
		Итого оплата труда:				**77220,57**	**86905**
507. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,112541	275,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
507. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,13505	4663,00	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,13505	1888,00	255
507. 5	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,613	5809,00	20985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,613	1580,00	5709
507. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,099036	8487,00	841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,099036	2256,00	223
507. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,213829	2698,00	577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,213829	1322,00	283
507. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,643	26,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**23106**
507. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,033762	70,00	2
507.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,021045	3360,00	71
507.11	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000225	415475,00	94
507.12	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001159	63383,00	73
507.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000495	404706,00	200
507.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,011254	310,00	3
507.15	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,35	227,00	307
507.16	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,405149	195,00	79

1	2	3	4	5	6	7	8
507.17	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000113	1880677,00	212
507.18	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000495	212247,00	105
507.19	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000349	410969,00	143
507.20	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000675	544441,00	368
507.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002183	408505,00	892
		Итого материалов:				**2265,10**	**2549**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53282,19	59965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11804,09	13284
		Сметная стоимость:				**159355,28**	**179341**
508	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,4306**		**491604,00**	**703288**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39328,32	56263
		Сметная стоимость:				**530932,32**	**759551**
509	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1905**		**439337,00**	**83696**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35146,96	6696
		Сметная стоимость:				**474483,96**	**90392**
510	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**58,8385**		**87,85**	**5169**
510. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,736	1500,00	2604
510. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011768	1322,00	16
		Итого оплата труда:				**44,51**	**2619**
510. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005884	4485,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005884	1322,00	8
510. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005884	27,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
510. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005884	2698,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005884	1322,00	8
510. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,658991	137,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**133**
510. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000883	290315,00	256
510. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005295	410969,00	2176
		Итого материалов:				**41,34**	**2432**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	558
		Сметная стоимость:				**128,05**	**7534**
511	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**58,8385**		**155,96**	**9176**
511. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	2,507	1215,00	3045
511. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,023535	1322,00	31
		Итого оплата труда:				**52,29**	**3077**
511. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011768	4485,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011768	1322,00	16
511. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,011768	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
511. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011768	2698,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011768	1322,00	16
511. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,7649	137,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**190**

1	2	3	4	5	6	7	8
511. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001647	309850,00	510
511. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,010591	512776,00	5431
		Итого материалов:				**100,98**	**5941**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	2123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	904
		Сметная стоимость:				**207,40**	**12203**
512	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**30,0000**		**762,40**	**22872**
512. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	0,5663	16,989	1193,00	20268
512. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,135	1749,64	236
		Итого оплата труда:				**683,47**	**20504**
512. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,102	4663,00	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,102	1888,00	193
512. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,882	11,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
512. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,95	16,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
512. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,033	2698,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033	1322,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**606**
512. 7	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,213	4567,00	973
512. 8	146031 С (2113-0211-0414 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	90,9	3,00	273
512. 9	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,6	1255,00	753

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**66,62**	**1998**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		628,79	18864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,30	3339
		Сметная стоимость:				**1502,48**	**45075**
513	**С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**34,5000**		**3043,00**	**104984**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,44	8399
		Сметная стоимость:				**3286,44**	**113382**
514	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими растворными смесями толщиной 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**95,4000**		**1401,53**	**133706**
514. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,7401	70,606	1258,00	88822
514. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,41976	1400,86	588
		Итого оплата труда:				**937,21**	**89410**
514. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,12402	4663,00	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,12402	1888,00	234
514. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,17172	2077,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,17172	1106,00	190
514. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,12402	2698,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,12402	1322,00	164
514. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	3,616	127,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**1729**
514. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	1086,129	38,00	41273
514. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,3816	162,00	62
514. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	11,171	163,00	1821

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**452,37**	**43156**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		749,77	71528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,10	16419
		Сметная стоимость:				**2323,40**	**221653**
515	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**95,4000**		**863,57**	**82385**
515. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,0898	8,567	1258,00	10777
515. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,10494	1322,00	139
		Итого оплата труда:				**114,42**	**10916**
515. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013	0,12402	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,10494	2698,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,10494	1322,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**3,00**	**286**
515. 5	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,006678	309850,00	2069
515. 6	149473 С (2204-0702-0701 РСНБ РК 2015)	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,075366	918875,00	69252
		Итого материалов:				**747,60**	**71321**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		91,54	8733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,41	7289
		Сметная стоимость:				**1031,52**	**98407**
516	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,4000**		**1060,83**	**5728**
516. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,611	3,299	1322,00	4362
516. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,1296	1106,00	143
		Итого оплата труда:				**834,29**	**4505**
516. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,0486	62,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
516. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,1296	1259,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,1296	1106,00	143
		Итого эксплуатация машин:				**30,77**	**166**
516. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,10206	11757,00	1200
516. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,0189	30,00	1
		Итого материалов:				**222,31**	**1200**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		667,43	3604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,26	747
		Сметная стоимость:				**1866,52**	**10079**
517	**Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Облицовка керамогранитом**	**м2 поверхности облицовки**	**5,4000**		**7069,21**	**38174**
517. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	2,55	13,77	1280,00	17626
517. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,07128	1124,00	80
		Итого оплата труда:				**3278,84**	**17706**
517. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00594	4485,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00594	1322,00	8
517. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,06534	2077,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,06534	1106,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**30,07**	**162**
517. 5	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,108	14586,00	1575
517. 6	144523 С (2113-0101-0803 РСНБ РК 2015)	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,00216	17425,00	38
517. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,027	90,00	2
517. 8	150298 С (2206-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1	5,4	3476,00	18770

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3775,14**	**20386**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2623,07	14165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		775,38	4187
		Сметная стоимость:				**10467,66**	**56525**
518	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Ограждение, секции ограждения СОГ1,СОГ2. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3635**		**74327,20**	**27020**
518. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	31,79	11,557	1280,00	14792
518. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,907	1586,21	3025
		Итого оплата труда:				**49012,44**	**17817**
518. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,123	275,00	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
518. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,312635	24,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
518. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,043624	4663,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,043624	1888,00	82
518. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,77	4276,00	7570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,77	1580,00	2797
518. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,023993	8487,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,023993	2256,00	54
518. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,105423	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
518. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,141776	167,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
518.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,069071	2698,00	186

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,069071	1322,00	91
518.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,610729	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24955,97**	**9072**
518.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010906	70,00	1
518.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006798	3360,00	23
518.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000364	415475,00	151
518.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000374	63383,00	24
518.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004871	404706,00	1971
518.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003635	310,00	1
518.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,498035	227,00	113
518.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,149047	195,00	29
518.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000036	1880677,00	68
518.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001454	220651,00	321
518.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000113	410969,00	46
518.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000218	544441,00	119
518.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000705	408505,00	288
		Итого материалов:				**8680,03**	**3155**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33818,58	12294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8651,66	3145
		Сметная стоимость:				**116797,44**	**42459**
519	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,3635**		**513118,00**	**186533**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41049,44	14923
		Сметная стоимость:				**554167,44**	**201456**
520	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,6994**		**87,85**	**852**
520. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,286133	1500,00	429
520. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00194	1321,99	3
		Итого оплата труда:				**44,51**	**432**
520. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00097	4485,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00097	1322,00	1
520. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00097	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
520. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00097	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00097	1322,00	1
520. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,108633	137,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**22**
520. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000145	290315,00	42
520. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000873	410969,00	359
		Итого материалов:				**41,34**	**401**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	92
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1242**

1	2	3	4	5	6	7	8
521	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**9,6994**		**155,96**	**1513**
521. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,413195	1215,00	502
521. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00388	1321,99	5
		Итого оплата труда:				**52,29**	**507**
521. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00194	4485,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00194	1322,00	3
521. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00194	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
521. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00194	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00194	1322,00	3
521. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,126092	137,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**31**
521. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000272	309850,00	84
521. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001746	512776,00	895
		Итого материалов:				**100,98**	**979**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	149
		Сметная стоимость:				**207,40**	**2012**
522	**Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015**	**Приборы. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**515,77**	**3095**
522. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,445	2,67	1150,00	3071
522. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0078	1322,00	10
		Итого оплата труда:				**513,47**	**3081**
522. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,192	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
522. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0078	2698,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0078	1322,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**24**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		462,12	2773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,23	469
		Сметная стоимость:				**1056,12**	**6337**
523	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Навес-шарнир**	**шт.**	**6,0000**		**490,00**	**2940**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	235
		Сметная стоимость:				**529,20**	**3175**
		Заградительная сетка окон спортзала, лист АР35.1					
524	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Сетки-рамки заградительные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3041**		**57568,40**	**17508**
524. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	46,6	14,172	1106,00	15674
524. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,094279	1541,10	145
		Итого оплата труда:				**52017,34**	**15820**
524. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,532219	275,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
524. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,036495	4663,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,036495	1888,00	69
524. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,124691	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
524. 6	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	2,761	90,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
524. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,042577	167,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
524. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,057784	2698,00	156

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,057784	1322,00	76
524. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,565673	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2453,44**	**746**
524.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009124	70,00	1
524.11	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005687	3360,00	19
524.12	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001004	404706,00	406
524.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003041	310,00	1
524.14	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,456187	227,00	104
524.15	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,136856	195,00	27
524.16	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00003	1880677,00	57
524.17	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000426	220651,00	94
524.18	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000094	410969,00	39
524.19	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000182	544441,00	99
524.20	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00059	408505,00	241
		Итого материалов:				**3575,36**	**1087**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		35891,96	10916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7476,83	2274
		Сметная стоимость:				**100937,19**	**30698**

1	2	3	4	5	6	7	8
525	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1012**		**491604,00**	**49738**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39328,32	3979
		Сметная стоимость:				**530932,32**	**53717**
526	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1333**		**438768,00**	**58475**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35101,44	4678
		Сметная стоимость:				**473869,44**	**63153**
527	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0697**		**215540,00**	**15019**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	1202
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**16220**
528	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**74,9363**		**87,85**	**6583**
528. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	2,211	1500,00	3316
528. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014987	1322,00	20
		Итого оплата труда:				**44,51**	**3336**
528. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007494	4485,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007494	1322,00	10
528. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007494	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
528. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007494	2698,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007494	1322,00	10
528. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,839286	137,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**169**

1	2	3	4	5	6	7	8
528. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001124	290315,00	326
528. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006744	410969,00	2772
		Итого материалов:				**41,34**	**3098**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	2302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	711
		Сметная стоимость:				**128,05**	**9595**
529	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**74,9363**		**155,96**	**11687**
529. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	3,192	1215,00	3879
529. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,029975	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**52,29**	**3918**
529. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014987	4485,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014987	1322,00	20
529. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,014987	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
529. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014987	2698,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014987	1322,00	20
529. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,974171	137,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**242**
529. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002098	309850,00	650
529. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,013489	512776,00	6917
		Итого материалов:				**100,98**	**7567**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	2704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	1151
		Сметная стоимость:				**207,40**	**15542**

1	2	3	4	5	6	7	8
530	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов**	**болт**	**50,0000**		**164,60**	**8230**
530. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,119	5,95	1215,00	7229
530. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,015	1322,00	20
		Итого оплата труда:				**144,98**	**7249**
530. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015	2698,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1322,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**40**
530. 4	144709 С (2113-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0906	4,53	212,00	960
		Итого материалов:				**19,21**	**960**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		100,04	5002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,17	1059
		Сметная стоимость:				**285,81**	**14291**
531	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка шайб, гаек**	**болт**	**80,0000**		**145,39**	**11632**
531. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,119	9,52	1215,00	11567
531. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,024	1322,00	32
		Итого оплата труда:				**144,98**	**11599**
531. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,024	2698,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024	1322,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**65**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		100,04	8003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,63	1571
		Сметная стоимость:				**265,07**	**21205**
532	**С121-130203-0206 2113-0203-0206 РСНБ РК 2015**	**Шайбы, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**1,4400**		**620,00**	**893**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,60	71
		Сметная стоимость:				**669,60**	**964**
533	**С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015**	**Гайки, диаметр 20 мм**	**т**	**0,0007**		**597768,00**	**411**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47821,44	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**645589,44**	**444**
		Элементы для защитных ограждений спортзала, лист АР35					
534	**Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Каркас. Монтаж.**	**т конструкций**	**0,3261**		**64984,65**	**21193**
534. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	27,83	9,076	1398,00	12688
534. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,905959	1597,82	1448
		Итого оплата труда:				**43345,09**	**14136**
534. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	4,566	275,00	1256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
534. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,02609	24,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
534. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,035873	4663,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,035873	1888,00	68
534. 6	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,785947	5809,00	4566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,785947	1580,00	1242
534. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,028698	8487,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,028698	2256,00	65
534. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,08153	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
534. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,453305	167,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
534.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,05544	2698,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05544	1322,00	73

1	2	3	4	5	6	7	8
534.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,984879	26,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19887,46**	**6486**
534.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009784	70,00	1
534.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006098	3360,00	20
534.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000326	415475,00	135
534.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003261	310,00	1
534.16	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,847909	227,00	192
534.17	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,254373	195,00	50
534.18	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1880677,00	61
534.19	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,005218	220651,00	1151
534.20	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000101	410969,00	42
534.21	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000196	544441,00	107
534.22	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000633	408505,00	258
		Итого материалов:				**6190,86**	**2019**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29908,11	9754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7591,42	2476
		Сметная стоимость:				**102484,18**	**33422**

1	2	3	4	5	6	7	8
535	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3261**		**491604,00**	**160321**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39328,32	12826
		Сметная стоимость:				**530932,32**	**173147**
536	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,4447**		**87,85**	**1269**
536. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,426118	1500,00	639
536. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002889	1322,01	4
		Итого оплата труда:				**44,51**	**643**
536. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001444	4485,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001444	1322,00	2
536. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001444	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
536. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001444	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001444	1322,00	2
536. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,16178	137,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**33**
536. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000217	290315,00	63
536. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0013	410969,00	534
		Итого материалов:				**41,34**	**597**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	137
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1850**
537	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**14,4447**		**155,96**	**2253**
537. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,615344	1215,00	748

1	2	3	4	5	6	7	8
537. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,005778	1321,99	8
		Итого оплата труда:				**52,29**	**755**
537. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002889	4485,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002889	1322,00	4
537. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002889	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
537. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002889	2698,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002889	1322,00	4
537. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,187781	137,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**47**
537. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000404	309850,00	125
537. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0026	512776,00	1333
		Итого материалов:				**100,98**	**1459**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	222
		Сметная стоимость:				**207,40**	**2996**
538	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015**	**Профиль крепежный. Монтаж**	**м**	**1,4000**		**165,36**	**232**
538. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,128	0,1792	1258,00	225
538. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0007	1322,00	1
		Итого оплата труда:				**161,69**	**226**
538. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,093	0,1302	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
538. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0007	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0007	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8
538. 5	146049 С (2113-0211-0605 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000007	0,00001	249654,00	3
		Итого материалов:				**1,87**	**3**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		111,56	156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,15	31
		Сметная стоимость:				**299,08**	**419**
539	**С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015**	**Профиль крепежный перфорированный**	**шт.**	**28,0000**		**519,00**	**14532**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,52	1163
		Сметная стоимость:				**560,52**	**15695**
540	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов**	**болт**	**150,0000**		**159,56**	**23934**
540. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,119	17,85	1215,00	21688
540. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,045	1322,00	59
		Итого оплата труда:				**144,98**	**21747**
540. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,045	2698,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045	1322,00	59
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**121**
540. 4	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,00525	404706,00	2125
		Итого материалов:				**14,16**	**2125**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		100,04	15006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,77	3115
		Сметная стоимость:				**280,36**	**42055**
541	**С121-130211-0301 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015**	**Винты самонарезающие 3,5х19**	**т**	**0,0014**		**1288391,00**	**1778**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103071,28	142
		Сметная стоимость:				**1391462,28**	**1920**
542	**Е11-340108-0709 1134-0108-0709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Облицовка перфорированными плитами древесностружечными толщиной 19 мм**	**м2 поверхности**	**29,2000**		**3794,92**	**110812**
542. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	3,06	89,352	1215,00	108563

1	2	3	4	5	6	7	8
542. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	0,33288	1322,00	440
		Итого оплата труда:				**3732,97**	**109003**
542. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	17,52	12,00	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
542. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,33288	2698,00	898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,33288	1322,00	440
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**1108**
542. 5	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,001752	243715,00	427
542. 6	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000292	71020,00	21
542. 7	146871 С (2113-0704-2901 РСНБ РК 2015)	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,002307	300343,00	693
		Итого материалов:				**39,06**	**1141**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		2837,06	82842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,56	15492
		Сметная стоимость:				**7162,53**	**209146**
543	**С121-070508-0401 2107-0508-0401 РСНБ РК 2015**	**Плиты древесностружечные ламинированные толщиной 19 мм**	**м2**	**30,6600**		**797,00**	**24436**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,76	1955
		Сметная стоимость:				**860,76**	**26391**
544	**С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015**	**Лента декоративная ПВХ**	**м**	**70,0000**		**115,00**	**8050**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	644
		Сметная стоимость:				**124,20**	**8694**
545	**Е11-150404-0205 1115-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие огнезащитным лаком**	**м2 покрытия**	**29,4000**		**199,34**	**5861**
545. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,147	4,322	1322,00	5713
545. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01176	1268,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**194,84**	**5728**
545. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00294	2077,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00294	1106,00	3
545. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00882	2698,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00882	1322,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**30**
545. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,002	0,0588	90,00	5
545. 6	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000007	0,000206	544441,00	112
		Итого материалов:				**3,99**	**117**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		155,87	4583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,42	835
		Сметная стоимость:				**383,63**	**11279**
546	**С122-040803-0307 2204-0803-0307 РСНБ РК 2015**	**Огнезащитный лак НОРТЕКС**	**кг**	**5,3000**		**4828,00**	**25588**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,24	2047
		Сметная стоимость:				**5214,24**	**27635**
		Вентиляционная решетка, лист АР35					
547	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционная решетка из брусьев и досок. Установка**	**м3**	**0,3500**		**89623,03**	**31368**
547. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	22,5	7,875	1068,00	8411
547. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,126	1322,00	167
		Итого оплата труда:				**24505,92**	**8577**
547. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0805	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
547. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,1155	145,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
547. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,126	2698,00	340

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,126	1322,00	167
		Итого эксплуатация машин:				**1021,89**	**358**
547. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001085	218211,00	237
547. 7	131580 С (2107-0203-0107 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6996	0,24486	50110,00	12270
547. 8	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002625	419343,00	1101
547. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,05	310,00	326
547.10	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000903	79965,00	72
547.11	248316 С (2107-0201-0107 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3604	0,12614	63038,00	7952
547.12	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001053	610448,00	643
		Итого материалов:				**64571,14**	**22600**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22055,33	7719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8934,27	3127
		Сметная стоимость:				**120612,62**	**42214**
		Люк доступа, лист АР35					
548	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции люков. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1130**		**97099,50**	**10970**
548. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	82,1	9,275	1106,00	10259
548. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,137831	1549,33	214
		Итого оплата труда:				**92692,78**	**10472**
548. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,085862	275,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
548. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,055358	4663,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,055358	1888,00	105
548. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,022595	27,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
548. 6	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,006779	167,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
548. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,082472	2698,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,082472	1322,00	109
548. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,079083	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4497,03**	**508**
548. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003389	70,00	0
548.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002113	3360,00	7
548.11	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00113	310,00	0
548.12	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,056488	227,00	13
548.13	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,016946	195,00	3
548.14	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1880677,00	21
548.15	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000079	220651,00	17
548.16	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000035	410969,00	14
548.17	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000068	544441,00	37
548.18	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000219	408505,00	90
		Итого материалов:				**1799,87**	**203**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		63958,02	7226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12884,60	1456
		Сметная стоимость:				**173942,12**	**19651**
549	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1130**		**491604,00**	**55539**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39328,32	4443
		Сметная стоимость:				**530932,32**	**59983**
550	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,9145**		**87,85**	**432**
550. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,144976	1500,00	217
550. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000983	1322,02	1
		Итого оплата труда:				**44,51**	**219**
550. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000491	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000491	1322,00	1
550. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000491	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
550. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000491	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000491	1322,00	1
550. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,055042	137,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**11**
550. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000074	290315,00	21
550. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000442	410969,00	182
		Итого материалов:				**41,34**	**203**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	47
		Сметная стоимость:				**128,05**	**629**

1	2	3	4	5	6	7	8
551	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,9145**		**155,96**	**766**
551. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,209356	1215,00	254
551. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001966	1322,02	3
		Итого оплата труда:				**52,29**	**257**
551. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000983	4485,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000983	1322,00	1
551. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000983	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
551. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000983	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000983	1322,00	1
551. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,063888	137,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**16**
551. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000138	309850,00	43
551. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000885	512776,00	454
		Итого материалов:				**100,98**	**496**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	76
		Сметная стоимость:				**207,40**	**1019**
552	**Е11-340108-0709 1134-0108-0709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Облицовка перфорированными плитами древесностружечными толщиной 19 мм**	**м2 поверхности**	**6,5600**		**3794,92**	**24895**
552. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	3,06	20,074	1215,00	24389
552. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	0,074784	1322,00	99
		Итого оплата труда:				**3732,97**	**24488**

1	2	3	4	5	6	7	8
552. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	3,936	12,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
552. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,074784	2698,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,074784	1322,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**37,96**	**249**
552. 5	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,000394	243715,00	96
552. 6	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,000066	71020,00	5
552. 7	146871 С (2113-0704-2901 РСНБ РК 2015)	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,000079	0,000518	300343,00	156
		Итого материалов:				**39,06**	**256**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		2837,06	18611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,56	3480
		Сметная стоимость:				**7162,53**	**46986**
553	**С121-070508-0401 2107-0508-0401 РСНБ РК 2015**	**Плиты древесностружечные ламинированные толщиной 19 мм**	**м2**	**6,8880**		**797,00**	**5490**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,76	439
		Сметная стоимость:				**860,76**	**5929**
554	**С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015**	**Лента декоративная ПВХ**	**м**	**30,4000**		**115,00**	**3496**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	280
		Сметная стоимость:				**124,20**	**3776**
555	**С121-090404-0901 2109-0404-0901 РСНБ РК 2015**	**Навес дверной**	**шт.**	**24,0000**		**635,00**	**15240**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	1219
		Сметная стоимость:				**685,80**	**16459**
		Главный вход, лист АР36					

1	2	3	4	5	6	7	8
556	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Конструкции навеса входа. Монтаж.**	**т конструкций**	**0,9776**		**94268,99**	**92159**
556. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	62,15	60,759	1150,00	69873
556. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,527	1593,15	5619
		Итого оплата труда:				**77220,57**	**75492**
556. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,097762	275,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
556. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,117314	4663,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,117314	1888,00	221
556. 5	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,138	5809,00	18230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,138	1580,00	4958
556. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,086031	8487,00	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,086031	2256,00	194
556. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,185748	2698,00	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,185748	1322,00	246
556. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,427	26,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20531,39**	**20072**
556. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029329	70,00	2
556.10	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018281	3360,00	61
556.11	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000196	415475,00	81

1	2	3	4	5	6	7	8
556.12	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001007	63383,00	64
556.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00043	404706,00	174
556.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009776	310,00	3
556.15	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,173	227,00	266
556.16	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,351943	195,00	69
556.17	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000098	1880677,00	184
556.18	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00043	212247,00	91
556.19	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000303	410969,00	125
556.20	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000587	544441,00	319
556.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001897	408505,00	775
		Итого материалов:				**2265,10**	**2214**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53282,19	52090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11804,09	11540
		Сметная стоимость:				**159355,28**	**155789**
557	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9776**		**491604,00**	**480602**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39328,32	38448
		Сметная стоимость:				**530932,32**	**519050**
558	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Костыль К3. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0117**		**692410,00**	**8101**
558. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	0,49959	1424,00	711
558. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,012051	1322,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**727**
558. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,248625	166,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
558. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,012051	2698,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,012051	1322,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**74**
558. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0117	616939,00	7218
558. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000468	208994,00	98
		Итого материалов:				**625298,76**	**7316**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	717
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**9676**
559	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**54,7348**		**87,85**	**4808**
559. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,615	1500,00	2422
559. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,010947	1322,00	14
		Итого оплата труда:				**44,51**	**2436**
559. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005473	4485,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005473	1322,00	7
559. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005473	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
559. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005473	2698,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005473	1322,00	7
559. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,61303	137,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**123**

1	2	3	4	5	6	7	8
559. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000821	290315,00	238
559. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004926	410969,00	2024
		Итого материалов:				**41,34**	**2263**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	519
		Сметная стоимость:				**128,05**	**7009**
560	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**54,7348**		**155,96**	**8536**
560. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	2,332	1215,00	2833
560. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,021894	1322,00	29
		Итого оплата труда:				**52,29**	**2862**
560. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010947	4485,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010947	1322,00	14
560. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,010947	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
560. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010947	2698,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010947	1322,00	14
560. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,711553	137,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**176**
560. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001533	309850,00	475
560. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,009852	512776,00	5052
		Итого материалов:				**100,98**	**5527**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	1975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	841
		Сметная стоимость:				**207,40**	**11352**

1	2	3	4	5	6	7	8
561	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,2000**		**1116,28**	**19200**
561. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	16,718	1106,00	18491
561. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,04644	1322,00	61
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**18552**
561. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0344	5981,00	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0344	1322,00	45
561. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01204	2698,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01204	1322,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**238**
561. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,064	106,00	219
561. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,688	367,00	252
		Итого материалов:				**27,40**	**471**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	17068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,69	2901
		Сметная стоимость:				**2277,28**	**39169**
562	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**17,8880**		**2225,00**	**39801**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,00	3184
		Сметная стоимость:				**2403,00**	**42985**
563	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3700**		**21624,73**	**8001**
563. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	5,95	2,202	1050,00	2312
563. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1332	1322,00	176
		Итого оплата труда:				**6723,42**	**2488**
563. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,1332	5981,00	797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1332	1322,00	176

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2153,16**	**797**
563. 4	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0888	10250,00	910
563. 5	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,148	25652,00	3796
563. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000851	218211,00	186
563. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,046	0,01702	30,00	1
		Итого материалов:				**13224,07**	**4893**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6252,78	2314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,20	825
		Сметная стоимость:				**30107,71**	**11140**
564	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**53,5000**		**754,98**	**40391**
564. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3484	18,639	1150,00	21435
564. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,02889	1888,00	55
		Итого оплата труда:				**401,68**	**21490**
564. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,02889	4663,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,02889	1888,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**135**
564. 4	146057 С (2113-0211-0701 РСНБ РК 2015)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	139,1	61,00	8485
564. 5	147826 С (2113-0816-3524 РСНБ РК 2015)	Салазка	шт.	1,4	74,9	138,00	10336
		Итого материалов:				**351,80**	**18821**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		321,34	17192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,11	4607
		Сметная стоимость:				**1162,43**	**62190**

1	2	3	4	5	6	7	8
565	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Окна Столичные"**	**Фасадные касеты толщиной 0,7 ммм с полимерным покрытием**	**м2**	**53,5000**		**4464,29**	**238839**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,14	19107
		Сметная стоимость:				**4821,43**	**257946**
566	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление**	**м3 утеплителя**	**3,6000**		**4213,88**	**15170**
566. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	2,71	9,756	926,00	9034
566. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,224	1322,00	1618
		Итого оплата труда:				**2958,94**	**10652**
566. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,792	4485,00	3552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,792	1322,00	1047
566. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,432	5981,00	2584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,432	1322,00	571
		Итого эксплуатация машин:				**1704,42**	**6136**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		2722,22	9800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,89	1998
		Сметная стоимость:				**7490,99**	**26968**
567	**С121-010208-0402 2101-0208-0402 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый**	**м3**	**3,7080**		**4831,00**	**17913**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,48	1433
		Сметная стоимость:				**5217,48**	**19346**
568	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,0000**		**332,18**	**13287**
568. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,0694	2,776	1150,00	3192
568. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,084	1456,76	122
		Итого оплата труда:				**82,87**	**3315**
568. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,032	5981,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032	1322,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8
568. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02	4663,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02	1888,00	38
568. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,164	706,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
568. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,032	2698,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032	1322,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**487**
568. 7	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	44	162,00	7128
568. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	20	124,00	2480
		Итого материалов:				**240,20**	**9608**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		76,24	3050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,67	1307
		Сметная стоимость:				**441,09**	**17644**
569	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм толщиной 40 мм) раствор М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**40,0000**		**562,52**	**22501**
569. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,243	9,72	926,00	9001
569. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,776	1322,00	1026
		Итого оплата труда:				**250,66**	**10027**
569. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,504	4485,00	2260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,504	1322,00	666
569. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,944	156,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
569. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,272	5981,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,272	1322,00	360
		Итого эксплуатация машин:				**100,86**	**4035**

1	2	3	4	5	6	7	8
569. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,224	1584,00	1939
569. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,612	11757,00	7195
569. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,76	162,00	285
569. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	1,54	30,00	46
		Итого материалов:				**236,64**	**9465**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,61	9224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,45	2538
		Сметная стоимость:				**856,58**	**34263**
570	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**40,0000**		**358,02**	**14321**
570. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0225	0,9	926,00	833
570. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,3	1322,00	397
		Итого оплата труда:				**30,75**	**1230**
570. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,2	4485,00	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,2	1322,00	264
570. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1	5981,00	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1	1322,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**37,38**	**1495**
570. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,02	11757,00	11992
		Итого материалов:				**299,80**	**11992**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		28,29	1132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,90	1236
		Сметная стоимость:				**417,21**	**16688**
571	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0416**		**14955,16**	**622**
571. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	11,6	0,48256	1171,00	565
571. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,015808	1560,32	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**14176,52**	**590**
571. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,006656	4663,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,006656	1888,00	13
571. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,009152	2698,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,009152	1322,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1339,64**	**56**
571. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,011648	114,00	1
		Итого материалов:				**31,92**	**1**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12900,63	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2228,46	93
		Сметная стоимость:				**30084,26**	**1252**
572	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0416**		**215540,00**	**8966**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	717
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**9684**
573	**Е11-120101-1602 1112-0101-1602 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора. Огрунтовка праймером**	**м2 кровли**	**40,0000**		**33,28**	**1331**
573. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,028	1,12	1150,00	1288
573. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,016	1322,00	21
		Итого оплата труда:				**32,73**	**1309**
573. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,016	2698,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,016	1322,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**43**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		30,11	1204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,07	203
		Сметная стоимость:				**68,46**	**2738**
574	**С121-100501-0102 2110-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**18,0000**		**499,00**	**8982**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,92	719
		Сметная стоимость:				**538,92**	**9701**

1	2	3	4	5	6	7	8
575	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**40,0000**		**383,58**	**15343**
575. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,1237	4,948	1150,00	5690
575. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,128	1580,56	202
		Итого оплата труда:				**147,31**	**5893**
575. 3	664 С (3106-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,084	92,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
575. 4	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,024	6320,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,024	1322,00	32
575. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,06	4663,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,06	1888,00	113
575. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004	2077,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004	1106,00	4
575. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	1322,00	53
575. 8	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	1,916	4,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**563**
575. 9	135815 С (2110-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	9,6	435,00	4176
575.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	25,2	195,00	4914
		Итого материалов:				**227,25**	**9090**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		135,53	5421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,53	1661
		Сметная стоимость:				**560,64**	**22426**

1	2	3	4	5	6	7	8
576	**С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**46,0000**		**730,00**	**33580**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,40	2686
		Сметная стоимость:				**788,40**	**36266**
577	**С121-100403-2003 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**46,0000**		**729,00**	**33534**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,32	2683
		Сметная стоимость:				**787,32**	**36217**
578	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**106,7000**		**629,58**	**67176**
578. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	37,985	961,00	36504
578. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,355	1106,00	1499
		Итого оплата труда:				**356,16**	**38003**
578. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,678	15,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
578. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,355	2077,00	2815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,355	1106,00	1499
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**2960**
578. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,177	12680,00	27600
578. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	3,734	30,00	112
		Итого материалов:				**259,72**	**27712**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	35722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	8232
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**111130**
579	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**106,7000**		**147,21**	**15708**
579. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0088	0,93896	961,00	902
579. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,44814	1106,00	496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**13,10**	**1398**
579. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	4,951	15,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
579. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,44814	2077,00	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,44814	1106,00	496
		Итого эксплуатация машин:				**9,42**	**1005**
579. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,088	12680,00	13800
		Итого материалов:				**129,34**	**13800**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		12,32	1314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	1362
		Сметная стоимость:				**172,29**	**18383**
580	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**106,7000**		**4708,27**	**502372**
580. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	95,859	1171,00	112251
580. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	4,759	1330,78	6333
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**118584**
580. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,646	12,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
580. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,27742	4663,00	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,27742	1888,00	524
580. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,5335	2077,00	1108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,5335	1106,00	590
580. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	3,052	82,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
580. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	3,948	2698,00	10651

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	3,948	1322,00	5219
580. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,93896	118,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**13446**
580. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	2,134	90,00	192
580.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	108,834	2856,00	310830
580.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,204864	30,00	6
580.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	816,255	68,00	55505
580.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	80,025	105,00	8403
580.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	10,67	163,00	1739
		Итого материалов:				**3530,23**	**376675**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	111469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	49107
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**662949**
581	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Ограждение. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 (ОГН-1)**	**т конструкций**	**0,2303**		**74327,20**	**17118**
581. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	31,79	7,322	1280,00	9372
581. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,208	1586,21	1916
		Итого оплата труда:				**49012,44**	**11288**
581. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,978	275,00	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
581. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,198067	24,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
581. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,027637	4663,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,027637	1888,00	52
581. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,122	4276,00	4796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,122	1580,00	1773
581. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,0152	8487,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,0152	2256,00	34
581. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,06679	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
581. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,089821	167,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
581.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,043759	2698,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,043759	1322,00	58
581.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,386921	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24955,97**	**5748**
581.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006909	70,00	0
581.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004307	3360,00	14
581.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00023	415475,00	96
581.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000237	63383,00	15
581.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003086	404706,00	1249

1	2	3	4	5	6	7	8
581.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002303	310,00	1
581.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,315525	227,00	72
581.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,094427	195,00	18
581.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1880677,00	43
581.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000921	220651,00	203
581.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000071	410969,00	29
581.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000138	544441,00	75
581.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000447	408505,00	183
		Итого материалов:				**8680,03**	**1999**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33818,58	7789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8651,66	1993
		Сметная стоимость:				**116797,44**	**26900**
582	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2303**		**521335,00**	**120069**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	9605
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**129674**
583	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,0123**		**87,85**	**880**
583. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,295364	1500,00	443
583. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002002	1322,02	3
		Итого оплата труда:				**44,51**	**446**
583. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001001	4485,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001001	1322,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
583. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001001	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
583. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001001	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001001	1322,00	1
583. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,112138	137,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**23**
583. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00015	290315,00	44
583. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000901	410969,00	370
		Итого материалов:				**41,34**	**414**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	95
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1282**
584	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные за 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,0123**		**155,96**	**1561**
584. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,426525	1215,00	518
584. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004005	1322,00	5
		Итого оплата труда:				**52,29**	**524**
584. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002002	4485,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002002	1322,00	3
584. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002002	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
584. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002002	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002002	1322,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
584. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,13016	137,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**32**
584. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00028	309850,00	87
584. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001802	512776,00	924
		Итого материалов:				**100,98**	**1011**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	154
		Сметная стоимость:				**207,40**	**2077**
		Крыльца Кр-1,Кр-2,Кр-3, ограждение ОГН-1, лист АР41					
585	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 30 мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**34,5000**		**629,58**	**21720**
585. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	12,282	961,00	11803
585. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,43815	1106,00	485
		Итого оплата труда:				**356,16**	**12288**
585. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,129	15,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
585. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,43815	2077,00	910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,43815	1106,00	485
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**957**
585. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,7038	12680,00	8924
585. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	1,208	30,00	36
		Итого материалов:				**259,72**	**8960**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		334,79	11550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,15	2662
		Сметная стоимость:				**1041,52**	**35932**

1	2	3	4	5	6	7	8
586	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**34,5000**		**147,21**	**5079**
586. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0088	0,3036	961,00	292
586. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,1449	1106,00	160
		Итого оплата труда:				**13,10**	**452**
586. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,601	15,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
586. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,1449	2077,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,1449	1106,00	160
		Итого эксплуатация машин:				**9,42**	**325**
586. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,3519	12680,00	4462
		Итого материалов:				**129,34**	**4462**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		12,32	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	440
		Сметная стоимость:				**172,29**	**5944**
587	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**34,5000**		**4708,27**	**162435**
587. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,8984	30,995	1171,00	36295
587. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,539	1330,78	2048
		Итого оплата труда:				**1111,38**	**38343**
587. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,8556	12,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
587. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0897	4663,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0897	1888,00	169
587. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,1725	2077,00	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1725	1106,00	191

1	2	3	4	5	6	7	8
587. 6	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,9867	82,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
587. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	1,276	2698,00	3444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	1,276	1322,00	1687
587. 8	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,3036	118,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,02**	**4348**
587. 9	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,69	90,00	62
587.10	150083 С (2206-0301-0122 РСНБ РК 2015)	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	35,19	2856,00	100503
587.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,06624	30,00	2
587.12	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	263,925	68,00	17947
587.13	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	25,875	105,00	2717
587.14	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,45	163,00	562
		Итого материалов:				**3530,23**	**121793**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1044,70	36042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,24	15878
		Сметная стоимость:				**6213,20**	**214356**
588	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Ограждение. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,3935**		**74327,20**	**29249**
588. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	31,79	12,51	1280,00	16013
588. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,064	1586,21	3275
		Итого оплата труда:				**49012,44**	**19287**

1	2	3	4	5	6	7	8
588. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,38	275,00	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,338427	24,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,047222	4663,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,047222	1888,00	89
588. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,916	4276,00	8195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,916	1580,00	3027
588. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,025972	8487,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,025972	2256,00	59
588. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,114121	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,153473	167,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,074769	2698,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,074769	1322,00	99
588.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,661114	26,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24955,97**	**9821**
588.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011806	70,00	1
588.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007359	3360,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8
588.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000394	415475,00	163
588.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000405	63383,00	26
588.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005273	404706,00	2134
588.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003935	310,00	1
588.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,539122	227,00	122
588.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,161343	195,00	31
588.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000039	1880677,00	74
588.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001574	220651,00	347
588.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000122	410969,00	50
588.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000236	544441,00	129
588.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000763	408505,00	312
		Итого материалов:				**8680,03**	**3416**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33818,58	13308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8651,66	3405
		Сметная стоимость:				**116797,44**	**45962**
589	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3935**		**521335,00**	**205156**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	16412
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**221568**

1	2	3	4	5	6	7	8
590	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,8826**		**87,85**	**1659**
590. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,557038	1500,00	836
590. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003777	1322,01	5
		Итого оплата труда:				**44,51**	**841**
590. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001888	4485,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001888	1322,00	3
590. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001888	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
590. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001888	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001888	1322,00	3
590. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,211486	137,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**43**
590. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000283	290315,00	82
590. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001699	410969,00	698
		Итого материалов:				**41,34**	**781**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	179
		Сметная стоимость:				**128,05**	**2418**
591	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные за 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,8826**		**155,96**	**2945**
591. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,8044	1215,00	977
591. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007553	1321,99	10
		Итого оплата труда:				**52,29**	**987**
591. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003777	4485,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003777	1322,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
591. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003777	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
591. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003777	2698,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003777	1322,00	5
591. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,245474	137,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**61**
591. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000529	309850,00	164
591. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003399	512776,00	1743
		Итого материалов:				**100,98**	**1907**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	290
		Сметная стоимость:				**207,40**	**3916**
		Водоприемная воронка лист АР42					
592	**Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка**	**т конструкций**	**0,4162**		**336460,61**	**140042**
592. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	161	67,011	1280,00	85775
592. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,6	4,828	1717,22	8291
		Итого оплата труда:				**225999,80**	**94066**
592. 3	110 С (3106-0201-0801 РСНБ РК 2015)	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	25,389	1141,00	28969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,083244	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592. 5	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,1	3,371	5025,00	16941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,1	3,371	1888,00	6364

1	2	3	4	5	6	7	8
592. 6	1114 С (3402-0207-0115 РСНБ РК 2015)	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,582708	224,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,124866	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592. 8	1319 С (3401-0106-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	0,874062	450,00	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592. 9	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,20811	3549,00	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,20811	1322,00	275
592.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,749196	26,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
592.11	2648 С (3401-0303-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	1,249	2338,00	2919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	1,249	1322,00	1651
		Итого эксплуатация машин:				**120407,90**	**50116**
592.12	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,457842	227,00	104
592.13	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,3	0,124866	195,00	24
592.14	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	0,01823	220651,00	4023
		Итого материалов:				**9972,71**	**4151**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		155939,86	64905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39392,04	16396
		Сметная стоимость:				**531792,51**	**221343**
593	**С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,4162**		**438768,00**	**182624**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35101,44	14610
		Сметная стоимость:				**473869,44**	**197234**

1	2	3	4	5	6	7	8
594	**Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**18,2756**		**274,78**	**5022**
594. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,092	1,681	1171,00	1969
594. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,009138	1278,80	12
		Итого оплата труда:				**108,37**	**1981**
594. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001828	2077,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001828	1106,00	2
594. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00731	2698,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00731	1322,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**24**
594. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,018276	90,00	2
594. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	0,657922	588,00	387
594. 7	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,324	5,921	446,00	2641
		Итого материалов:				**165,76**	**3029**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		86,70	1584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,92	528
		Сметная стоимость:				**390,40**	**7135**
		Решетки жалюзийные ЖР1-ЖР13, лист АР43, АР2					
595	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**4,2228**		**62722,36**	**264862**
595. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	51,26	216,459	1106,00	239403
595. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,309	1541,10	2017
		Итого оплата труда:				**57171,30**	**241421**
595. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	7,39	275,00	2032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
595. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,506732	4663,00	2363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,506732	1888,00	957
595. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	1,731	27,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
595. 6	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	38,343	90,00	3451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
595. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,591187	167,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
595. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,802325	2698,00	2165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,802325	1322,00	1061
595. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	7,854	26,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2453,44**	**10360**
595.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,126683	70,00	9
595.11	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,078966	3360,00	265
595.12	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,013935	404706,00	5640
595.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,042228	310,00	13
595.14	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	6,334	227,00	1438
595.15	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	1,9	195,00	371
595.16	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000422	1880677,00	794

1	2	3	4	5	6	7	8
595.17	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,005912	220651,00	1304
595.18	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001309	410969,00	538
595.19	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002534	544441,00	1379
595.20	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008192	408505,00	3347
		Итого материалов:				**3575,36**	**15098**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		39448,20	166580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8173,64	34515
		Сметная стоимость:				**110344,20**	**465957**
596	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**4,0416**		**688344,00**	**2781979**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55067,52	222558
		Сметная стоимость:				**743411,52**	**3004537**
597	**С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**75,8200**		**1258,00**	**95382**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,64	7631
		Сметная стоимость:				**1358,64**	**103012**
598	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**226,1546**		**87,85**	**19867**
598. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	6,672	1500,00	10007
598. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,045231	1322,00	60
		Итого оплата труда:				**44,51**	**10067**
598. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,022615	4485,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,022615	1322,00	30
598. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,022615	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
598. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,022615	2698,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,022615	1322,00	30
598. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,533	137,00	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**510**
598. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,003392	290315,00	985
598. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,020354	410969,00	8365
		Итого материалов:				**41,34**	**9350**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	6946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	2145
		Сметная стоимость:				**128,05**	**28958**
599	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**226,1546**		**155,96**	**35271**
599. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	9,634	1215,00	11706
599. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,090462	1322,00	120
		Итого оплата труда:				**52,29**	**11825**
599. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,045231	4485,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,045231	1322,00	60
599. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,045231	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
599. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,045231	2698,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,045231	1322,00	60
599. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,94	137,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**729**

1	2	3	4	5	6	7	8
599. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,006332	309850,00	1962
599. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,040708	512776,00	20874
		Итого материалов:				**100,98**	**22836**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	8159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	3474
		Сметная стоимость:				**207,40**	**46904**
		Приспособления санузла для инвалидов, лист АР44					
600	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Поручень. Установка**	**м**	**13,5000**		**676,61**	**9134**
600. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,415	5,603	1280,00	7171
600. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,34965	1290,31	451
		Итого оплата труда:				**564,62**	**7622**
600. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0513	2077,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0513	1106,00	57
600. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,783	166,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
600. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,29835	2698,00	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,29835	1322,00	394
		Итого эксплуатация машин:				**77,15**	**1041**
600. 6	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,02025	17623,00	357
600. 7	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0027	208994,00	564
600. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,001	0,0135	30,00	0
		Итого материалов:				**68,26**	**922**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		666,25	8994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,43	1450
		Сметная стоимость:				**1450,29**	**19579**

1	2	3	4	5	6	7	8
601	**прайс СТПРАЙС лист ТОО "ТК "Восточный Экспресс"**	**Поручень пристенный стационарный для инвалидов**	**шт**	**3,0000**		**27000,00**	**81000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,00	6480
		Сметная стоимость:				**29160,00**	**87480**
602	**прайс СТПРАЙС лист ТОО "АлМеда"**	**Поручень для инвалидов откидной**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,57	5786
		Сметная стоимость:				**26035,71**	**78107**
603	**прайс СТПРАЙС лист ТОО "АлМеда"**	**Поручень для инвалидов под раковину**	**шт**	**3,0000**		**20089,29**	**60268**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1607,14	4821
		Сметная стоимость:				**21696,43**	**65089**
604	**Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2212,00**	**6636**
604. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	2	6	1106,00	6636
		Итого оплата труда:				**2212,00**	**6636**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1349,32	4048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,91	855
		Сметная стоимость:				**3846,23**	**11539**
605	**Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1699,08**	**5097**
605. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1	3	1322,00	3966
605. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,24	1605,00	385
		Итого оплата труда:				**1450,40**	**4351**
605. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,12	5025,00	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1888,00	227
605. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,12	3549,00	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1322,00	159
		Итого эксплуатация машин:				**342,96**	**1029**

1	2	3	4	5	6	7	8
605. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00018	404706,00	73
605. 6	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,06	492,00	30
		Итого материалов:				**34,12**	**102**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1044,29	3133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,47	658
		Сметная стоимость:				**2962,84**	**8889**
606	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Ерболов"**	**Кнопка экстренного вызова**	**м2**	**3,0000**		**13000,00**	**39000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,00	3120
		Сметная стоимость:				**14040,00**	**42120**
		Вентшахты ВШ1-ВШ13, листы АР45-АР57					
607	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,7524**		**692410,00**	**520958**
607. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	32,127	1424,00	45749
607. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,774956	1322,00	1024
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**46773**
607. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	15,988	166,00	2654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
607. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,774956	2698,00	2091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,774956	1322,00	1024
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**4745**
607. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,752384	616939,00	464175
607. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,030095	208994,00	6290
		Итого материалов:				**625298,76**	**470465**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	55192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	46092
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**622242**

1	2	3	4	5	6	7	8
608	**Е11-200701-0208 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**19,0000**		**13020,10**	**247382**
608. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	3,192	60,648	1171,00	71019
608. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,798	1463,50	1168
		Итого оплата труда:				**3799,30**	**72187**
608. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,1995	4663,00	930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,1995	1888,00	377
608. 4	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,798	15,162	51,00	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
608. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21	3,99	166,00	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
608. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0315	0,5985	2698,00	1615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,5985	1322,00	791
		Итого эксплуатация машин:				**209,51**	**3981**
608. 7	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,01349	404706,00	5459
608. 8	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0038	207096,00	787
608. 9	188196 С (2305-0301-0901 РСНБ РК 2015)	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	19	8744,00	166136
		Итого материалов:				**9072,76**	**172382**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3723,31	70743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,47	25450
		Сметная стоимость:				**18082,88**	**343575**
609	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**86,3120**		**155,96**	**13461**
609. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	3,677	1215,00	4467
609. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,034525	1322,00	46
		Итого оплата труда:				**52,29**	**4513**

1	2	3	4	5	6	7	8
609. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017262	4485,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017262	1322,00	23
609. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,017262	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
609. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017262	2698,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017262	1322,00	23
609. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,122	137,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**278**
609. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002417	309850,00	749
609. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,015536	512776,00	7967
		Итого материалов:				**100,98**	**8715**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	3114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	1326
		Сметная стоимость:				**207,40**	**17901**
610	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,1800**		**2688,75**	**110723**
610. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	40,027	1106,00	44270
610. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,111186	1322,00	147
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**44417**
610. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,08236	5981,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08236	1322,00	109
610. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,028826	2698,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028826	1322,00	38
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**570**

1	2	3	4	5	6	7	8
610. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,942	106,00	524
610. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,647	367,00	605
610. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,234726	275871,00	64754
		Итого материалов:				**1599,86**	**65882**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	40863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	12127
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**163713**
611	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3610**		**98967,98**	**35727**
611. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	22,5	8,123	1068,00	8675
611. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,12996	1322,00	172
		Итого оплата труда:				**24505,92**	**8847**
611. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,08303	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
611. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,11913	145,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
611. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,12996	2698,00	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,12996	1322,00	172
		Итого эксплуатация машин:				**1021,89**	**369**
611. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001119	218211,00	244
611. 7	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,33573	63383,00	21280
611. 8	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,04332	63383,00	2746

1	2	3	4	5	6	7	8
611. 9	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00361	23806,00	86
611.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,52345	228,00	119
611.11	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002707	419343,00	1135
611.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,083	310,00	336
611.13	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000931	79965,00	74
611.14	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001087	610448,00	663
		Итого материалов:				**73916,09**	**26684**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22055,33	7962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9681,87	3495
		Сметная стоимость:				**130705,18**	**47185**
612	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,7900**		**46072,45**	**128542**
612. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	20,04	55,912	1322,00	73915
612. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,925	1322,00	2545
		Итого оплата труда:				**27405,06**	**76460**
612. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	2,009	57,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
612. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,953	706,00	1379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
612. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,925	2698,00	5194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,925	1322,00	2545
		Итого эксплуатация машин:				**2396,86**	**6687**
612. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,1395	40475,00	5646

1	2	3	4	5	6	7	8
612. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,3348	110983,00	37157
612. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	5,58	316,00	1763
612. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	10,881	310,00	3373
		Итого материалов:				**17182,71**	**47940**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		20827,85	58110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5352,02	14932
		Сметная стоимость:				**72252,32**	**201584**
613	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**2,7063**		**19487,00**	**52738**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,96	4219
		Сметная стоимость:				**21045,96**	**56957**
614	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены.Устройство с облицовкой стекломагнезитовыми листами**	**м2 поверхности облицовки**	**123,8000**		**3705,85**	**458784**
614. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	2,579	319,293	1322,00	422105
614. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,64376	1421,81	915
		Итого оплата труда:				**3416,96**	**423020**
614. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	43,652	12,00	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
614. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,25998	4663,00	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,25998	1888,00	491
614. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	0,38378	2077,00	797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,38378	1106,00	424
614. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	11,823	16,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
614. 7	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	4,68	82,00	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
614. 8	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	2,984	197,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
614. 9	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	6,5	18,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,78**	**3811**
614.10	145992 С (2113-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,4333	48613,00	21064
614.11	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	7,49	1576,00	11804
		Итого материалов:				**265,49**	**32868**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2733,57	338416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,15	63776
		Сметная стоимость:				**6954,57**	**860976**
615	**С122-020201-0209 2202-0201-0209 РСНБ РК 2015**	**Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 15 мм**	**м2**	**129,9900**		**3275,00**	**425717**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,00	34057
		Сметная стоимость:				**3537,00**	**459775**
616	**Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.**	**м примыканий**	**72,4220**		**1701,03**	**123192**
616. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,2764	20,017	1128,00	22580
616. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,23175	1509,81	350
		Итого оплата труда:				**316,61**	**22930**
616. 3	694 С (3105-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,094149	6320,00	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,094149	1322,00	124
616. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,079664	4663,00	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,079664	1888,00	150

1	2	3	4	5	6	7	8
616. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007242	2077,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007242	1106,00	8
616. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,050695	2698,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,050695	1322,00	67
616. 7	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	4,519	4,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,69**	**1136**
616. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,369352	11757,00	4342
616. 9	135728 С (2110-0403-1903 РСНБ РК 2015)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	47,074	730,00	34364
616.10	135735 С (2110-0403-2003 РСНБ РК 2015)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	61,559	729,00	44876
616.11	135815 С (2110-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	17,381	435,00	7561
616.12	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	42,729	195,00	8332
		Итого материалов:				**1373,56**	**99476**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		291,28	21095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	11543
		Сметная стоимость:				**2151,70**	**155830**
		Воздухозаборная шахта ВЗШ-1,ВЗШ-2 листы АР58,АР59					
617	**Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены шахты железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**13,4400**		**30467,02**	**409477**
617. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	9,27	124,589	1150,00	143277
617. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4579	6,154	1358,59	8361
		Итого оплата труда:				**11282,60**	**151638**
617. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,036288	4485,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,036288	1322,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
617. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5522	7,422	37,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
617. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,382	5,134	5981,00	30707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	5,134	1322,00	6787
617. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0296	0,397824	4663,00	1855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,397824	1888,00	751
617. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,021	0,28224	75,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
617. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,083	14,554	166,00	2416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
617. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0436	0,585984	2698,00	1581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0436	0,585984	1322,00	775
		Итого эксплуатация машин:				**2754,28**	**37017**
617.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,642	12880,00	175704
617.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,025536	40475,00	1034
617.12	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0281	0,377664	63383,00	23937
617.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,009946	32037,00	319
617.14	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,016128	404706,00	6527
617.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	11,558	310,00	3583
617.16	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017472	212247,00	3708

1	2	3	4	5	6	7	8
617.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00223	0,029971	30,00	1
617.18	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	13,843	1038,00	14369
		Итого материалов:				**17052,25**	**229182**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10267,16	137991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3258,74	43797
		Сметная стоимость:				**43992,92**	**591265**
618	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2440**		**223473,00**	**277998**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17877,84	22240
		Сметная стоимость:				**241350,84**	**300238**
619	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,2234**		**692410,00**	**154650**
619. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	9,537	1424,00	13581
619. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,230051	1322,00	304
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**13885**
619. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	4,746	166,00	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
619. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,230051	2698,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,230051	1322,00	304
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**1409**
619. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,22335	616939,00	137793
619. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,008934	208994,00	1867
		Итого материалов:				**625298,76**	**139660**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	16384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	13683
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**184717**
620	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,6800**		**2688,75**	**4517**

1	2	3	4	5	6	7	8
620. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,972	1,633	1106,00	1806
620. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,004536	1322,00	6
		Итого оплата труда:				**1078,60**	**1812**
620. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00336	5981,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00336	1322,00	4
620. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001176	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001176	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**13,85**	**23**
620. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,2016	106,00	21
620. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0672	367,00	25
620. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,009576	275871,00	2642
		Итого материалов:				**1599,86**	**2688**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		992,31	1667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,48	495
		Сметная стоимость:				**3975,55**	**6679**
621	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,1591**		**62722,36**	**9981**
621. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	51,26	8,157	1106,00	9022
621. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,049332	1541,10	76
		Итого оплата труда:				**57171,30**	**9098**
621. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,278485	275,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,019096	4663,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,019096	1888,00	36
621. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,065245	27,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 6	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,445	90,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,022279	167,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,030235	2698,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,030235	1322,00	40
621. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,295989	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2453,44**	**390**
621.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004774	70,00	0
621.11	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002976	3360,00	10
621.12	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000525	404706,00	213
621.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001591	310,00	0
621.14	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,238701	227,00	54
621.15	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,07161	195,00	14
621.16	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	30
621.17	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000223	220651,00	49
621.18	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000049	410969,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8
621.19	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000095	544441,00	52
621.20	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000309	408505,00	126
		Итого материалов:				**3575,36**	**569**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		39448,20	6278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8173,64	1301
		Сметная стоимость:				**110344,20**	**17560**
622	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,1591**		**688344,00**	**109539**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55067,52	8763
		Сметная стоимость:				**743411,52**	**118302**
623	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**29,5171**		**87,85**	**2593**
623. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,870754	1500,00	1306
623. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005903	1322,00	8
		Итого оплата труда:				**44,51**	**1314**
623. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002952	4485,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002952	1322,00	4
623. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002952	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
623. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002952	2698,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002952	1322,00	4
623. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,330591	137,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**67**
623. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000443	290315,00	129

1	2	3	4	5	6	7	8
623. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002657	410969,00	1092
		Итого материалов:				**41,34**	**1220**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	280
		Сметная стоимость:				**128,05**	**3780**
624	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**29,5171**		**155,96**	**4603**
624. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	1,257	1215,00	1528
624. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,011807	1322,00	16
		Итого оплата труда:				**52,29**	**1543**
624. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005903	4485,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005903	1322,00	8
624. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005903	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
624. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005903	2698,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005903	1322,00	8
624. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,383722	137,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**95**
624. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000826	309850,00	256
624. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005313	512776,00	2724
		Итого материалов:				**100,98**	**2981**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	1065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	453
		Сметная стоимость:				**207,40**	**6122**
		Короб ЭШ-1 - ЭШ-4, листы АР60					

1	2	3	4	5	6	7	8
625	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок**	**31,2000**		**3948,05**	**123179**
625. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,005	31,344	1215,00	38082
625. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,21216	1605,00	341
		Итого оплата труда:				**1231,50**	**38423**
625. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,10608	4663,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,10608	1888,00	200
625. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	0,96096	16,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
625. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,10608	2698,00	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,10608	1322,00	140
625. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,16536	197,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
625. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,17472	18,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26,67**	**832**
625. 8	135978 С (2111-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0515	1,607	22302,00	35835
625. 9	145630 С (2113-0207-0403 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	4,898	49,00	240
625.10	145910 С (2113-0208-0503 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	1,048	733,00	768
625.11	149158 С (2203-0201-0305 РСНБ РК 2015)	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	65,52	603,00	39509
625.12	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	28,417	112,00	3183

1	2	3	4	5	6	7	8
625.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,01248	162,00	2
625.14	249182 С (2113-0809-1303 РСНБ РК 2015)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	43,82	51,00	2235
625.15	249183 С (2113-0809-1304 РСНБ РК 2015)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	35,393	51,00	1805
625.16	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	2,011	62,734	10,00	627
625.17	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,012	0,3744	163,00	61
		Итого материалов:				**2700,80**	**84265**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1108,35	34581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,51	12621
		Сметная стоимость:				**5460,92**	**170381**
626	**С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**54,9900**		**140,00**	**7699**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,20	616
		Сметная стоимость:				**151,20**	**8314**
627	**С121-060902-0402 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015**	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм**	**м**	**62,4000**		**178,00**	**11107**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,24	889
		Сметная стоимость:				**192,24**	**11996**
628	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Брус направляющий. Установка**	**м3**	**0,1123**		**100568,03**	**11296**
628. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	22,5	2,527	1068,00	2699
628. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,040435	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**24505,92**	**2753**
628. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,025834	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
628. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,037066	145,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
628. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,040435	2698,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,040435	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**1021,89**	**115**
628. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000348	218211,00	76
628. 7	131537 С (2107-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	0,119059	64831,00	7719
628. 8	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000842	419343,00	353
628. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,33696	310,00	104
628.10	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00029	79965,00	23
628.11	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000338	610448,00	206
		Итого материалов:				**75516,14**	**8482**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22055,33	2477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9809,87	1102
		Сметная стоимость:				**132433,23**	**14875**
629	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**14,4900**		**1669,29**	**24188**
629. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,9753	14,132	1150,00	16252
629. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,366597	1349,67	495
		Итого оплата труда:				**1155,74**	**16747**
629. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	2,284	12,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
629. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,02898	4663,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02898	1888,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8
629. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,02898	2077,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02898	1106,00	32
629. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,691173	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
629. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,308637	2698,00	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,308637	1322,00	408
629. 8	2816 С (3403-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,591192	39,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**75,19**	**1090**
629. 9	131630 С (2107-0204-0202 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01449	27763,00	402
629.10	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	3,478	1364,00	4743
629.11	145749 С (2113-0207-1020 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	43,905	38,00	1668
629.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,104473	310,00	32
		Итого материалов:				**472,50**	**6846**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1040,17	15072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,76	3141
		Сметная стоимость:				**2926,21**	**42401**
630	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**14,4900**		**4994,00**	**72363**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,52	5789
		Сметная стоимость:				**5393,52**	**78152**
		Крыльцо Лист АР4					
631	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание из керамзитового гравия. Устройство**	**м3**	**9,2000**		**12755,11**	**117347**
631. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,85	7,82	1015,00	7937

1	2	3	4	5	6	7	8
631. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,968	1360,22	6758
		Итого оплата труда:				**1597,27**	**14695**
631. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,232	2571,00	10880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,232	1322,00	5595
631. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	8,464	14,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
631. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,736	4854,00	3573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,736	1580,00	1163
		Итого эксплуатация машин:				**1583,86**	**14572**
631. 6	100299 С (2101-0302-0402 РСНБ РК 2015)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,15	10,58	8960,00	94797
631. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	1,38	30,00	41
		Итого материалов:				**10308,50**	**94838**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1485,46	13666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,25	10481
		Сметная стоимость:				**15379,82**	**141494**
632	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыльцо бетон В15. Устройство**	**м3**	**6,0400**		**29426,18**	**177734**
632. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,99	54,3	1150,00	62445
632. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,511	1357,26	3409
		Итого оплата труда:				**10902,85**	**65853**
632. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016308	4485,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016308	1322,00	22
632. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,234	37,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
632. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	2,113	5981,00	12640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	2,113	1322,00	2793

1	2	3	4	5	6	7	8
632. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,156436	4663,00	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,156436	1888,00	295
632. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,111136	75,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
632. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	5,031	166,00	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
632. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,225292	2698,00	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,225292	1322,00	298
		Итого эксплуатация машин:				**2485,74**	**15014**
632.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,131	12880,00	78962
632.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,011476	40475,00	464
632.12	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,13288	63383,00	8422
632.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00447	32037,00	143
632.14	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,007248	404706,00	2933
632.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	5,194	310,00	1610
632.16	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00604	212247,00	1282
632.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00223	0,013469	30,00	0
632.18	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	6,221	1038,00	6458
		Итого материалов:				**16601,94**	**100276**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9921,59	59926

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3147,82	19013
		Сметная стоимость:				**42495,59**	**256673**
633	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0312**		**215540,00**	**6725**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17243,20	538
		Сметная стоимость:				**232783,20**	**7263**
		Подиум ППД-1 лист АР62					
634	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0743**		**692410,00**	**51468**
634. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	3,174	1424,00	4520
634. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,076562	1322,00	101
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**4621**
634. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,58	166,00	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
634. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,076562	2698,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,076562	1322,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**469**
634. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,074332	616939,00	45858
634. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002973	208994,00	621
		Итого материалов:				**625298,76**	**46480**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	5453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	4554
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**61475**
635	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,3508**		**87,85**	**294**
635. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,098849	1500,00	148
635. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00067	1322,06	1
		Итого оплата труда:				**44,51**	**149**
635. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000335	4485,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000335	1322,00	0
635. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000335	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
635. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000335	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000335	1322,00	0
635. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,037529	137,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**8**
635. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00005	290315,00	15
635. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000302	410969,00	124
		Итого материалов:				**41,34**	**139**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	32
		Сметная стоимость:				**128,05**	**429**
636	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,3508**		**155,96**	**523**
636. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,142745	1215,00	173
636. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00134	1321,99	2
		Итого оплата труда:				**52,29**	**175**
636. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00067	4485,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00067	1322,00	1
636. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00067	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
636. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00067	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00067	1322,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
636. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,043561	137,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**11**
636. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000094	309850,00	29
636. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000603	512776,00	309
		Итого материалов:				**100,98**	**338**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	51
		Сметная стоимость:				**207,40**	**695**
637	**Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок алюминиевый. Монтаж**	**м**	**13,6000**		**165,36**	**2249**
637. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	0,128	1,741	1258,00	2190
637. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0068	1322,00	9
		Итого оплата труда:				**161,69**	**2199**
637. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,093	1,265	12,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
637. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0068	2698,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0068	1322,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**34**
637. 5	146049 С (2113-0211-0605 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000008	0,000102	249654,00	25
		Итого материалов:				**1,87**	**25**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		111,56	1517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,15	301
		Сметная стоимость:				**299,08**	**4067**
638	**С121-061001-0401 2106-1001-0401 РСНБ РК 2015**	**Уголок алюминиевый**	**м**	**13,6000**		**259,00**	**3522**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,72	282
		Сметная стоимость:				**279,72**	**3804**

1	2	3	4	5	6	7	8
639	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0880**		**96402,23**	**104886**
639. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	22,5	24,48	1068,00	26145
639. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,39168	1322,00	518
		Итого оплата труда:				**24505,92**	**26662**
639. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,25024	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
639. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,35904	145,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
639. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,39168	2698,00	1057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,39168	1322,00	518
		Итого эксплуатация машин:				**1021,89**	**1112**
639. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,003373	218211,00	736
639. 7	131535 С (2107-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	1,153	60901,00	70236
639. 8	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00816	419343,00	3422
639. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	3,264	310,00	1012
639.10	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,002807	79965,00	224
639.11	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,003275	610448,00	1999
		Итого материалов:				**71350,34**	**77629**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		22055,33	23996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9476,61	10311
		Сметная стоимость:				**127934,17**	**139192**

1	2	3	4	5	6	7	8
640	**Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Покрытия подиума плитами OSB. Устройство**	**м2**	**29,2000**		**91,70**	**2678**
640. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,0733	2,14	926,00	1982
640. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,26864	1284,43	345
		Итого оплата труда:				**79,69**	**2327**
640. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,04672	2077,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,04672	1106,00	52
640. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,22192	2698,00	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,22192	1322,00	293
		Итого эксплуатация машин:				**23,83**	**696**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		74,91	2187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,33	389
		Сметная стоимость:				**179,94**	**5254**
641	**С121-070509-0512 2107-0509-0512 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB, толщина 20 мм**	**м2**	**30,0760**		**2294,00**	**68994**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,52	5520
		Сметная стоимость:				**2477,52**	**74514**
642	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**29,2000**		**4056,43**	**118448**
642. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	0,382	11,154	1050,00	11712
642. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2482	1233,06	306
		Итого оплата труда:				**411,58**	**12018**
642. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1022	2077,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1022	1106,00	113
642. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,146	2698,00	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,146	1322,00	193
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**606**

1	2	3	4	5	6	7	8
642. 5	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,5	14,6	269,00	3927
642. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,146	90,00	13
642. 7	149920 С (2206-0101-0107 РСНБ РК 2015)	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	29,784	3431,00	102189
		Итого материалов:				**3634,57**	**106129**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		386,89	11297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,47	10380
		Сметная стоимость:				**4798,78**	**140124**
		Солнцезащитное устройство СЗУ лист АР65					
643	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные. Установка**	**т стальных элементов**	**2,0466**		**692410,00**	**1417100**
643. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	87,391	1424,00	124444
643. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	2,108	1322,00	2787
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**127231**
643. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	43,491	166,00	7219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
643. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	2,108	2698,00	5687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	2,108	1322,00	2787
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**12907**
643. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	2,047	616939,00	1262640
643. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,081865	208994,00	17109
		Итого материалов:				**625298,76**	**1279749**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	150133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61261,31	125379
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**1692612**
644	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**87,3907**		**87,85**	**7677**
644. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	2,578	1500,00	3867
644. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,017478	1322,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**44,51**	**3890**
644. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008739	4485,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008739	1322,00	12
644. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,008739	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
644. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008739	2698,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008739	1322,00	12
644. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,978776	137,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**197**
644. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001311	290315,00	381
644. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007865	410969,00	3232
		Итого материалов:				**41,34**	**3613**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	2684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	829
		Сметная стоимость:				**128,05**	**11190**
645	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**87,3907**		**155,96**	**13629**
645. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	3,723	1215,00	4523
645. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,034956	1322,00	46
		Итого оплата труда:				**52,29**	**4569**
645. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017478	4485,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017478	1322,00	23
645. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,017478	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
645. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017478	2698,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017478	1322,00	23
645. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,136	137,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**282**
645. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002447	309850,00	758
645. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,01573	512776,00	8066
		Итого материалов:				**100,98**	**8824**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	3153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	1343
		Сметная стоимость:				**207,40**	**18125**
646	**Ц13-120103-0101 1312-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из алюминиевых труб, диаметр 25 мм. Монтаж**	**м**	**1022,0000**		**979,04**	**1000581**
646. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,7	715,4	1322,00	945759
646. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	7,869	1417,56	11155
		Итого оплата труда:				**936,32**	**956914**
646. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,329	5025,00	6676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,329	1888,00	2509
646. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0039	3,986	27,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
646. 5	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0232	23,71	57,00	1351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
646. 6	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0174	17,783	11,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
646. 7	1697 С (3204-0108-0401 РСНБ РК 2015)	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,0051	5,212	1810,00	9434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	5,212	1322,00	6890
646. 8	2015 С (3106-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,0293	29,945	315,00	9433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
646. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,329	2698,00	3585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,329	1322,00	1757
		Итого эксплуатация машин:				**30,12**	**30782**
646.10	127976 С (2105-0307-0517 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0007	0,7154	454,00	325
646.11	146659 С (2113-0701-0802 РСНБ РК 2015)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,00384	3,924	1465,00	5749
646.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0081	8,278	30,00	248
646.13	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,011	11,242	1576,00	17717
		Итого материалов:				**23,52**	**24040**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		571,15	583718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,02	126744
		Сметная стоимость:				**1674,21**	**1711042**
647	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛПРОФ"**	**Труба алюминиевая 100112, диаметром 25**	**м**	**1022,0000**		**934,96**	**955524**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,80	76442
		Сметная стоимость:				**1009,75**	**1031966**
648	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Установка солнцезащитного устройства**	**м2**	**235,6400**		**403,18**	**95005**
648. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,3484	82,097	1150,00	94412
648. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,127246	1888,00	240
		Итого оплата труда:				**401,68**	**94652**

1	2	3	4	5	6	7	8
648. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,127246	4663,00	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,127246	1888,00	240
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**593**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		321,34	75721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,96	13658
		Сметная стоимость:				**782,48**	**184384**
649	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛПРОФ"**	**Ламель алюминиевый солнцезащитный 55-121**	**м**	**1178,2000**		**751,16**	**885018**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,09	70801
		Сметная стоимость:				**811,25**	**955819**
650	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**1184,0000**		**145,39**	**172147**
650. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,119	140,896	1215,00	171189
650. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,3552	1322,00	470
		Итого оплата труда:				**144,98**	**171658**
650. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,3552	2698,00	958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3552	1322,00	470
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**958**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		100,04	118444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,63	23247
		Сметная стоимость:				**265,07**	**313838**
651	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0113**		**404706,00**	**4574**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	366
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**4940**
652	**С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х140**	**шт.**	**592,0000**		**92,00**	**54464**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	4357
		Сметная стоимость:				**99,36**	**58821**

1	2	3	4	5	6	7	8
653	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка**	**т**	**0,0536**		**530678,01**	**28466**
653. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	289	15,502	1171,00	18153
653. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,033257	1550,23	52
		Итого оплата труда:				**339380,14**	**18205**
653. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,01341	4663,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,01341	1888,00	25
653. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,019847	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,019847	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**2164,01**	**116**
653. 5	145198 С (2113-0205-0101 РСНБ РК 2015)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,053641	190095,00	10197
		Итого материалов:				**190095,00**	**10197**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		308835,93	16566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67161,11	3603
		Сметная стоимость:				**906675,05**	**48635**
		Отмостка лист АР15					
654	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/б отмостки**	**м3**	**86,3000**		**17028,00**	**1469516**
654. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	1,79	154,477	1106,00	170852
654. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	24,837	1341,27	33313
		Итого оплата труда:				**2365,76**	**204165**
654. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,23301	4485,00	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,23301	1322,00	308
654. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	9,243	37,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
654. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	22,49	5981,00	134511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	22,49	1322,00	29732
654. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,84574	4663,00	3944

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,84574	1888,00	1597
654. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0863	75,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
654. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	3,711	166,00	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
654. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	1,269	2698,00	3423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	1,269	1322,00	1678
		Итого эксплуатация машин:				**1667,29**	**143887**
654.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	87,595	12880,00	1128217
654.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	8,803	70,00	616
654.12	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,03452	63383,00	2188
654.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00863	32037,00	276
654.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,726	310,00	535
654.15	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,589	6994,00	18107
654.16	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,004315	212247,00	916
654.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,62999	30,00	19
654.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	3,107	1256,00	3902
		Итого материалов:				**13380,96**	**1154777**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2152,84	185790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1534,47	132424
		Сметная стоимость:				**20715,30**	**1787731**

1	2	3	4	5	6	7	8
655	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**5,1816**		**223473,00**	**1157948**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17877,84	92636
		Сметная стоимость:				**241350,84**	**1250584**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**32738319**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1051314**
Материалы -			Тенге				**24142**
Всего заработная плата -			Тенге				**967901**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39000**
Накладные расходы -			Тенге				**590898**
Сметная прибыль -			Тенге				**131377**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1773590**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**733**
Сметная заработная плата -			Тенге				**967901**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23593129**
Материалы -			Тенге				**9366543**
Всего заработная плата -			Тенге				**4468290**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9441833**
Местные материалы -			Тенге				**17913**
Накладные расходы -			Тенге				**3909281**
Сметная прибыль -			Тенге				**2200193**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29702604**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3689**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4468290**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7822099**
Материалы -			Тенге				**62940**
Всего заработная плата -			Тенге				**1012493**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6584091**
Накладные расходы -			Тенге				**698620**
Сметная прибыль -			Тенге				**681658**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9202377**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**841**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1012493**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**271776**
Материалы -			Тенге				**172878**
Всего заработная плата -			Тенге				**81461**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14475**
Сдача и испытание -			Тенге				**4020**
Накладные расходы -			Тенге				**79831**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**28129**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**379736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81461**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**41058307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6530145**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**338457233**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**108965512**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8733615**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3765086**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**220758105**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**95860305**
	ИТОГО:		Тенге				**434317538**
	Сметная прибыль		Тенге				**34745403**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**469062941**

Начальник отдела Бриткова

Наименование стройки - "Строительство пристройки зданий к школе №172 расположенной по адресу мкр. Думан ул. Каркаралы, 15"
Наименование объекта - Пристройка здания к школе №172, расположенной по адресу: г.Алматы, мкр.Думан, ул.Каркаралы, 15

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-03

на Водопровод и канализация

Основание: ВК.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	33423,898
Сметная заработная плата, тыс. тенге	5206,68
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,897

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
1	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**328,0000**		**1411,04**	**462822**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,046	343,088	1322,00	453562
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,01968	1605,00	32
		Итого оплата труда:				**1382,91**	**453594**
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00984	4663,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00984	1888,00	19
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00984	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00984	1322,00	13
1. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	28,962	18,00	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	66,19	61,00	4038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,12**	**4631**
1. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	31,488	67,00	2110

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	314,88	8,00	2519
		Итого материалов:				**14,11**	**4629**
		Накладные расходы	%	98		1355,25	444522
		Сметная прибыль	%	8		221,30	72588
		Сметная стоимость:				**2987,60**	**979932**
2	**2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**294,8720**		**137,00**	**40397**
		Сметная прибыль	%	8		10,96	3232
		Сметная стоимость:				**147,96**	**43629**
3	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**69,0000**		**1520,82**	**104936**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,129	77,908	1322,00	102994
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0069	1605,00	11
		Итого оплата труда:				**1492,83**	**103005**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00345	4663,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00345	1888,00	7
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00345	2698,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00345	1322,00	5
3. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	4,602	18,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	17,36	61,00	1059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,92**	**1167**
3. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	5,272	67,00	353
3. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	52,716	8,00	422
		Итого материалов:				**11,23**	**775**
		Накладные расходы	%	98		1462,97	100945
		Сметная прибыль	%	8		238,70	16471
		Сметная стоимость:				**3222,49**	**222352**
4	**2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**64,1010**		**214,00**	**13718**
		Сметная прибыль	%	8		17,12	1097
		Сметная стоимость:				**231,12**	**14815**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**112,0000**		**1657,70**	**185663**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,232	137,984	1322,00	182415
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,01792	1605,00	29
		Итого оплата труда:				**1628,96**	**182444**
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00896	4663,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00896	1888,00	17
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00896	2698,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00896	1322,00	12
5. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	5,97	18,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	33,802	61,00	2062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,96**	**2235**
5. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	6,888	67,00	461
5. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	68,88	8,00	551
		Итого материалов:				**9,04**	**1013**
		Накладные расходы	%	98		1596,38	178795
		Сметная прибыль	%	8		260,33	29157
		Сметная стоимость:				**3514,41**	**393614**
6	**2301-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**105,0560**		**368,00**	**38661**
		Сметная прибыль	%	8		29,44	3093
		Сметная стоимость:				**397,44**	**41753**
7	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1831,04**	**25635**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,362	19,061	1322,00	25199
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,00336	1605,00	5
		Итого оплата труда:				**1800,29**	**25204**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,00168	4663,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00168	1888,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,00168	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00168	1322,00	2
7. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	0,63	18,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	5,027	61,00	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,60**	**330**
7. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0513	0,7182	67,00	48
7. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,513	7,182	8,00	57
		Итого материалов:				**7,54**	**106**
		Накладные расходы	%	98		1764,28	24700
		Сметная прибыль	%	8		287,63	4027
		Сметная стоимость:				**3882,95**	**54361**
8	**2301-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**13,1180**		**656,00**	**8605**
		Сметная прибыль	%	8		52,48	688
		Сметная стоимость:				**708,48**	**9294**
9	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**247,0000**		**1761,88**	**435184**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	83,239	1322,00	110042
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,457	1389,15	2024
		Итого оплата труда:				**453,71**	**112066**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1976	5981,00	1182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1976	1322,00	261
9. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1729	4663,00	806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1729	1888,00	326
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,087	2698,00	2932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,087	1322,00	1437
9. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,433	26,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**5010**
9. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,988	561,00	554

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000469	627043,00	294
9. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,84474	227,00	192
9.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1482	322,00	48
9.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,309	436,00	571
9.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	247	1287,00	317889
9.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,6175	162,00	100
9.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,087	446,00	485
		Итого материалов:				**1296,08**	**320133**
		Накладные расходы	%	98		444,64	109825
		Сметная прибыль	%	8		176,52	43601
		Сметная стоимость:				**2383,04**	**588610**
10	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**179,0000**		**1942,19**	**347651**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	60,323	1322,00	79747
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,056	1389,15	1467
		Итого оплата труда:				**453,71**	**81214**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1432	5981,00	856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1432	1322,00	189
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1253	4663,00	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1253	1888,00	237
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,7876	2698,00	2125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,7876	1322,00	1041
10. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	2,488	26,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**3630**
10. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,716	561,00	402
10. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00034	627043,00	213
10. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,61218	227,00	139

1	2	3	4	5	6	7	8
10.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1074	322,00	35
10.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,9487	436,00	414
10.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	179	1467,00	262593
10.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,7876	162,00	128
10.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,7876	446,00	351
		Итого материалов:				**1476,39**	**264274**
		Накладные расходы	%	98		444,64	79590
		Сметная прибыль	%	8		190,95	34179
		Сметная стоимость:				**2577,77**	**461420**
11	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68,0000**		**2312,59**	**157256**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	22,916	1322,00	30295
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4012	1389,15	557
		Итого оплата труда:				**453,71**	**30852**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0544	5981,00	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0544	1322,00	72
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0476	4663,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0476	1888,00	90
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2992	2698,00	807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2992	1322,00	396
11. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,9452	26,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**1379**
11. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,272	561,00	153
11. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000129	627043,00	81
11. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,23256	227,00	53
11.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0408	322,00	13
11.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3604	436,00	157

1	2	3	4	5	6	7	8
11.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	68	1837,00	124916
11.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4692	162,00	76
11.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2992	446,00	133
		Итого материалов:				**1846,80**	**125582**
		Накладные расходы	%	98		444,64	30235
		Сметная прибыль	%	8		220,58	14999
		Сметная стоимость:				**2977,81**	**202491**
12	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,0000**		**2615,30**	**109843**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	14,154	1322,00	18712
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2478	1389,15	344
		Итого оплата труда:				**453,71**	**19056**
12. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0336	5981,00	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0336	1322,00	44
12. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0294	4663,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0294	1888,00	56
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1848	2698,00	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1848	1322,00	244
12. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,5838	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**852**
12. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,168	561,00	94
12. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00008	627043,00	50
12. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,14364	227,00	33
12.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0252	322,00	8
12.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2226	436,00	97
12.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	42	2139,00	89838
12.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,4746	162,00	77

1	2	3	4	5	6	7	8
12.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1848	446,00	82
		Итого материалов:				**2149,51**	**90279**
		Накладные расходы	%	98		444,64	18675
		Сметная прибыль	%	8		244,80	10281
		Сметная стоимость:				**3304,74**	**138799**
13	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**732,0000**		**3592,90**	**2630004**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,433	316,956	1322,00	419016
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	7,906	1358,69	10741
		Итого оплата труда:				**587,10**	**429757**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	1,025	5981,00	6129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,025	1322,00	1355
13. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,5124	4663,00	2389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,5124	1888,00	967
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	6,368	2698,00	17182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	6,368	1322,00	8419
13. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	14,42	26,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,62**	**26076**
13. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	2,928	561,00	1643
13. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,002782	627043,00	1744
13. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	4,729	227,00	1073
13.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,4392	322,00	141
13.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	4,538	436,00	1979
13.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	732	2969,00	2173308
13.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	20,13	162,00	3261
13.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	3,953	446,00	1763
		Итого материалов:				**2984,85**	**2184912**
		Накладные расходы	%	98		575,36	421162

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		333,46	244093
		Сметная стоимость:				**4501,72**	**3295259**
14	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1268,0000**		**86,81**	**110077**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1672)	чел-ч	0,0501	63,527	1672,00	106217
		Итого оплата труда:				**83,77**	**106217**
14. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	19,02	70,00	1331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**1331**
14. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,2536	322,00	82
14. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,2536	436,00	111
14. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	12,68	162,00	2054
14. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,634	446,00	283
		Итого материалов:				**1,99**	**2529**
		Накладные расходы	%	98		82,09	104092
		Сметная прибыль	%	8		13,51	17134
		Сметная стоимость:				**182,42**	**231303**
15	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1131,0000**		**644,31**	**728720**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	0,211	238,641	1373,00	327654
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	41,621	1322,00	55023
		Итого оплата труда:				**338,35**	**382677**
15. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0118	13,346	2557,00	34125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	13,346	1322,00	17643
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	28,275	2698,00	76286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	28,275	1322,00	37380
		Итого эксплуатация машин:				**97,62**	**110411**
15. 5	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	16,173	3890,00	62914
15. 6	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	1696,5	131,00	222242
15. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	2,262	2431,00	5499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**256,99**	**290655**
		Накладные расходы	%	76		257,15	290834
		Сметная прибыль	%	8		72,12	81564
		Сметная стоимость:				**973,58**	**1101119**
16	**2111-0403-0306 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**214,5000**		**268,00**	**57486**
		Сметная прибыль	%	8		21,44	4599
		Сметная стоимость:				**289,44**	**62085**
17	**2111-0403-0308 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**172,7000**		**333,00**	**57509**
		Сметная прибыль	%	8		26,64	4601
		Сметная стоимость:				**359,64**	**62110**
18	**2111-0403-0310 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**74,8000**		**390,00**	**29172**
		Сметная прибыль	%	8		31,20	2334
		Сметная стоимость:				**421,20**	**31506**
19	**2111-0403-0312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**442,00**	**9724**
		Сметная прибыль	%	8		35,36	778
		Сметная стоимость:				**477,36**	**10502**
20	**2111-0403-0313 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**500,00**	**7700**
		Сметная прибыль	%	8		40,00	616
		Сметная стоимость:				**540,00**	**8316**
21	**2111-0403-0316 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**744,7000**		**673,00**	**501183**
		Сметная прибыль	%	8		53,84	40095
		Сметная стоимость:				**726,84**	**541278**
22	**2110-0502-1826 РСНБ РК 2015**	**Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425**	**кг**	**10,5000**		**8336,00**	**87528**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		666,88	7002
		Сметная стоимость:				**9002,88**	**94530**
23	**2303-0102-1203 РСНБ РК 2015**	**Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**54,0000**		**2076,00**	**112104**
		Сметная прибыль	%	8		166,08	8968
		Сметная стоимость:				**2242,08**	**121072**
24	**2304-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**254,0000**		**802,00**	**203708**
		Сметная прибыль	%	8		64,16	16297
		Сметная стоимость:				**866,16**	**220005**
25	**2304-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**55,0000**		**1046,00**	**57530**
		Сметная прибыль	%	8		83,68	4602
		Сметная стоимость:				**1129,68**	**62132**
26	**2304-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1412,00**	**16944**
		Сметная прибыль	%	8		112,96	1356
		Сметная стоимость:				**1524,96**	**18300**
27	**2304-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2475,00**	**12375**
		Сметная прибыль	%	8		198,00	990
		Сметная стоимость:				**2673,00**	**13365**
28	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**2197,79**	**59340**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	39,69	1215,00	48223
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,54	1322,00	714
		Итого оплата труда:				**1812,49**	**48937**
28. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	9,45	166,00	1569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,54	2698,00	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,54	1322,00	714
		Итого эксплуатация машин:				**112,06**	**3026**
28. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0297	187887,00	5580
28. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00378	207096,00	783
28. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,054	32005,00	1728
		Итого материалов:				**299,68**	**8091**
		Накладные расходы	%	98		1776,24	47958
		Сметная прибыль	%	8		317,92	8584

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4291,95**	**115883**
29	**2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**27,0000**		**8667,00**	**234009**
		Сметная прибыль	%	8		693,36	18721
		Сметная стоимость:				**9360,36**	**252730**
30	**1312-1101-0303 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**6161,72**	**12323**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	4,5	9	1322,00	11898
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1322,00	106
		Итого оплата труда:				**6001,88**	**12004**
30. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,08	2698,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1322,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**107,92**	**216**
30. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00034	404706,00	138
30. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	450,00	72
		Итого материалов:				**104,80**	**210**
		Накладные расходы	%	61		3661,15	7322
		Сметная прибыль	%	8		785,83	1572
		Сметная стоимость:				**10608,70**	**21217**
31	**2304-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**18713,00**	**37426**
		Сметная прибыль	%	8		1497,04	2994
		Сметная стоимость:				**20210,04**	**40420**
32	**2305-1207-2001 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический Z941T-10**	**шт.**	**2,0000**		**189205,00**	**378410**
		Сметная прибыль	%	8		15136,40	30273
		Сметная стоимость:				**204341,40**	**408683**
33	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2197,79**	**4396**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	2,94	1215,00	3572
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**1812,49**	**3625**
33. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	166,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**112,06**	**224**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	187887,00	413
33. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
33. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
		Итого материалов:				**299,68**	**599**
		Накладные расходы	%	98		1776,24	3552
		Сметная прибыль	%	8		317,92	636
		Сметная стоимость:				**4291,95**	**8584**
34	**2304-1001-0206 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**25607,00**	**51214**
		Сметная прибыль	%	8		2048,56	4097
		Сметная стоимость:				**27655,56**	**55311**
35	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**62,0000**		**1651,00**	**102362**
		Сметная прибыль	%	8		132,08	8189
		Сметная стоимость:				**1783,08**	**110551**
36	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2170,81**	**2171**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	1,47	1215,00	1786
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого оплата труда:				**1799,27**	**1799**
36. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	166,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**85,08**	**85**
36. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	187887,00	207
36. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	29
36. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64
		Итого материалов:				**299,68**	**300**
		Накладные расходы	%	98		1763,28	1763
		Сметная прибыль	%	8		314,73	315
		Сметная стоимость:				**4248,82**	**4249**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**2304-0905-0701 РСНБ РК 2015**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**937,00**	**937**
		Сметная прибыль	%	8		74,96	75
		Сметная стоимость:				**1011,96**	**1012**
38	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**20,0000**		**20503,17**	**410063**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,9	18	1322,00	23796
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6	1322,00	793
		Итого оплата труда:				**1229,46**	**24589**
38. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	4	12,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,2	5981,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2	1322,00	264
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,4	2698,00	1079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,4	1322,00	529
		Итого эксплуатация машин:				**116,17**	**2323**
38. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,8	454,00	363
38. 7	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,0008	252016,00	202
38. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,2	322,00	64
38. 9	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,2	436,00	87
38.10	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	60	725,00	43500
38.11	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	200	705,00	141000
38.12	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	20	4870,00	97400
38.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,6	446,00	268
38.14	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	20	5053,00	101060
		Итого материалов:				**19197,20**	**383944**
		Накладные расходы	%	98		1204,87	24097
		Сметная прибыль	%	8		1736,64	34733
		Сметная стоимость:				**23444,68**	**468894**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**20,0000**		**1853,54**	**37071**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	1,564	31,282	1150,00	35974
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,176	1322,00	233
		Итого оплата труда:				**1810,35**	**36207**
39. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	2,2	16,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,176	2698,00	475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,176	1322,00	233
39. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	2,8	18,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,02**	**560**
39. 6	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	8	67,00	536
		Итого материалов:				**26,80**	**536**
		Накладные расходы	%	98		1774,14	35483
		Сметная прибыль	%	8		290,21	5804
		Сметная стоимость:				**3917,89**	**78358**
40	**2308-0307-0109 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК**	**шт.**	**20,0000**		**23399,00**	**467980**
		Сметная прибыль	%	8		1871,92	37438
		Сметная стоимость:				**25270,92**	**505418**
41	**2308-0305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**40,0000**		**14298,00**	**571920**
		Сметная прибыль	%	8		1143,84	45754
		Сметная стоимость:				**15441,84**	**617674**
		Водомерный узел Д32					
42	**1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**18097,07**	**18097**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	5,93	5,93	1215,00	7205
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1435,20	72
		Итого оплата труда:				**7276,71**	**7277**
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5981,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4663,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1888,00	19
42. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	166,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2698,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**278,68**	**279**
42. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	322,00	3
42. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	207096,00	33
42. 9	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	436,00	4
42.10	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	685,00	8220
42.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9	0,9	162,00	146
42.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	446,00	9
42.13	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198
		Итого материалов:				**10613,44**	**10613**
		Накладные расходы	%	98		7131,18	7131
		Сметная прибыль	%	8		2018,26	2018
		Сметная стоимость:				**27246,50**	**27247**
43	**2303-0301-0411 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**83878,00**	**83878**
		Сметная прибыль	%	8		6710,24	6710
		Сметная стоимость:				**90588,24**	**90588**
44	**2303-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1,0000**		**26063,00**	**26063**
		Сметная прибыль	%	8		2085,04	2085
		Сметная стоимость:				**28148,04**	**28148**
45	**2303-0302-0503 РСНБ РК 2015**	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**19748,00**	**19748**
		Сметная прибыль	%	8		1579,84	1580
		Сметная стоимость:				**21327,84**	**21328**
46	**2303-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**6566,00**	**6566**
		Сметная прибыль	%	8		525,28	525
		Сметная стоимость:				**7091,28**	**7091**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1150,38**	**1150**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,7725	0,7725	1280,00	989
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	1378,60	43
		Итого оплата труда:				**1031,40**	**1031**
47. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4663,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1888,00	6
47. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	166,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	2698,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02781	0,02781	1322,00	37
		Итого эксплуатация машин:				**145,01**	**145**
47. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	207096,00	17
		Итого материалов:				**16,57**	**17**
		Накладные расходы	%	98		1010,77	1011
		Сметная прибыль	%	8		172,89	173
		Сметная стоимость:				**2334,04**	**2334**
48	**2304-1013-0706 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3489,00**	**3489**
		Сметная прибыль	%	8		279,12	279
		Сметная стоимость:				**3768,12**	**3768**
49	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2197,79**	**4396**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	2,94	1215,00	3572
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**1812,49**	**3625**
49. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	166,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**112,06**	**224**
49. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	187887,00	413
49. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
49. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
		Итого материалов:				**299,68**	**599**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1776,24	3552
		Сметная прибыль	%	8		317,92	636
		Сметная стоимость:				**4291,95**	**8584**
50	**2304-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**12475,00**	**24950**
		Сметная прибыль	%	8		998,00	1996
		Сметная стоимость:				**13473,00**	**26946**
51	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1651,00**	**9906**
		Сметная прибыль	%	8		132,08	792
		Сметная стоимость:				**1783,08**	**10698**
52	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5000**		**1761,88**	**881**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	0,1685	1322,00	223
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00295	1389,15	4
		Итого оплата труда:				**453,71**	**227**
52. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0004	5981,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0004	1322,00	1
52. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00035	4663,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00035	1888,00	1
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0022	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0022	1322,00	3
52. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,00695	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**10**
52. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,002	561,00	1
52. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000001	627043,00	1
52. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00171	227,00	0
52.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0003	322,00	0
52.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00265	436,00	1
52.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,5	1287,00	644

1	2	3	4	5	6	7	8
52.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,00125	162,00	0
52.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0022	446,00	1
		Итого материалов:				**1296,08**	**648**
		Накладные расходы	%	98		444,64	222
		Сметная прибыль	%	8		176,52	88
		Сметная стоимость:				**2383,04**	**1192**
53	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5000**		**2312,59**	**1156**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	0,1685	1322,00	223
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00295	1389,15	4
		Итого оплата труда:				**453,71**	**227**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0004	5981,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0004	1322,00	1
53. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00035	4663,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00035	1888,00	1
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0022	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0022	1322,00	3
53. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,00695	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**10**
53. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,002	561,00	1
53. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000001	627043,00	1
53. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00171	227,00	0
53.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0003	322,00	0
53.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00265	436,00	1
53.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	0,5	1837,00	919
53.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,00345	162,00	1
53.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0022	446,00	1
		Итого материалов:				**1846,80**	**923**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		444,64	222
		Сметная прибыль	%	8		220,58	110
		Сметная стоимость:				**2977,81**	**1489**
54	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**2615,30**	**2615**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	0,337	1322,00	446
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0059	1389,15	8
		Итого оплата труда:				**453,71**	**454**
54. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	5981,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1322,00	1
54. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	4663,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1888,00	1
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0044	2698,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0044	1322,00	6
54. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0139	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**20**
54. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,004	561,00	2
54. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	627043,00	1
54. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00342	227,00	1
54.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0006	322,00	0
54.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0053	436,00	2
54.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1	2139,00	2139
54.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0113	162,00	2
54.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0044	446,00	2
		Итого материалов:				**2149,51**	**2150**
		Накладные расходы	%	98		444,64	445
		Сметная прибыль	%	8		244,80	245
		Сметная стоимость:				**3304,74**	**3305**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**3592,90**	**10779**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,433	1,299	1322,00	1717
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,0324	1358,69	44
		Итого оплата труда:				**587,10**	**1761**
55. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0042	5981,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0042	1322,00	6
55. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	4663,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1888,00	4
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0261	2698,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0261	1322,00	35
55. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,0591	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,62**	**107**
55. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,012	561,00	7
55. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000011	627043,00	7
55. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,01938	227,00	4
55.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0018	322,00	1
55.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0186	436,00	8
55.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	3	2969,00	8907
55.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,0825	162,00	13
55.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0162	446,00	7
		Итого материалов:				**2984,85**	**8955**
		Накладные расходы	%	98		575,36	1726
		Сметная прибыль	%	8		333,46	1000
		Сметная стоимость:				**4501,72**	**13505**
56	**1307-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный, масса до 0,6 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**51107,95**	**51108**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	32	32	1280,00	40960
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	0,7	1605,00	1124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**42083,50**	**42084**
56. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,35	0,35	5025,00	1759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,35	1888,00	661
56. 4	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	2,9	27,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,11	1,11	90,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	3,02	166,00	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,35	2698,00	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,35	1322,00	463
56. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,58	26,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3397,65**	**3398**
56. 9	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,3	0,3	241,00	72
56.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	227,00	318
56.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	195,00	47
56.12	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	249113,00	872
56.13	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	1	1	4957,00	4957
56.14	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	28,5	28,5	17,00	485
		Итого материалов:				**6750,30**	**6750**
		Накладные расходы	%	61		25670,94	25671
		Сметная прибыль	%	8		6142,31	6142
		Сметная стоимость:				**82921,19**	**82921**
57	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**25804,36**	**25804**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	13	13	1322,00	17186
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1605,00	2568
		Итого оплата труда:				**19754,00**	**19754**
57. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	5025,00	4020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1888,00	1510

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3549,00	2839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1322,00	1058
		Итого эксплуатация машин:				**6859,20**	**6859**
57. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00	312
57. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1770,00	8
57. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
57. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	378,00	6
57. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00	951
57.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00	2
57.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00	301
57.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
		Итого материалов:				**1759,16**	**1759**
		Накладные расходы	%	72		14222,88	14223
		Сметная прибыль	%	8		3202,18	3202
		Сметная стоимость:				**43229,42**	**43229**
58	**1118-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3.Установка**	**бак**	**1,0000**		**11341,68**	**11342**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	8,93	8,93	1171,00	10457
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2163	0,2163	1375,90	298
		Итого оплата труда:				**10754,76**	**10755**
58. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	5981,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	1322,00	54
58. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0206	4663,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0206	1888,00	39
58. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	70,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1545	0,1545	2698,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1545	0,1545	1322,00	204
		Итого эксплуатация машин:				**788,16**	**788**

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	322,00	13
58. 8	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	436,00	22
58. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,57	0,57	30,00	17
58.10	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	446,00	45
		Итого материалов:				**96,38**	**96**
		Накладные расходы	%	98		10539,66	10540
		Сметная прибыль	%	8		1750,51	1751
		Сметная стоимость:				**23631,85**	**23632**
59	**Прайс-лист ТОО "Су Ариасы-Сервис Лтд" перечень п.319**	**Комплектная противопожарная насосная станция Lowara GFF20/10SV03F011T**	**шт.**	**1,0000**		**1975125,00**	**1975125**
60	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Вставка гибкая фланцевая Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2197,79**	**4396**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	2,94	1215,00	3572
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**1812,49**	**3625**
60. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	166,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**112,06**	**224**
60. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	187887,00	413
60. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
60. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
		Итого материалов:				**299,68**	**599**
		Накладные расходы	%	98		1776,24	3552
		Сметная прибыль	%	8		317,92	636
		Сметная стоимость:				**4291,95**	**8584**
61	**2305-1206-1408 РСНБ РК 2015**	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2,0000**		**33550,00**	**67100**
		Сметная прибыль	%	8		2684,00	5368
		Сметная стоимость:				**36234,00**	**72468**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**75,0000**		**87,85**	**6589**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	2,212	1500,00	3319
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,015	1322,00	20
		Итого оплата труда:				**44,51**	**3339**
62. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0075	4485,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0075	1322,00	10
62. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0075	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0075	2698,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0075	1322,00	10
62. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,84	137,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**169**
62. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001125	290315,00	327
62. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00675	410969,00	2774
		Итого материалов:				**41,34**	**3101**
		Накладные расходы	%	69		30,71	2304
		Сметная прибыль	%	8		9,48	711
		Сметная стоимость:				**128,05**	**9604**
63	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**75,0000**		**242,87**	**18215**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,032	2,4	1215,00	2916
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,045	1322,00	59
		Итого оплата труда:				**39,67**	**2975**
63. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015	4485,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015	1322,00	20
63. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,015	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03	2698,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,03	1322,00	40
63. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	2,1	137,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**436**
63. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00195	290315,00	566
63. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	13,5	1059,00	14297
		Итого материалов:				**198,17**	**14863**
		Накладные расходы	%	69		27,37	2053
		Сметная прибыль	%	8		21,62	1621
		Сметная стоимость:				**291,86**	**21889**
64	**2302-0601-1201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**778,0000**		**69,00**	**53682**
		Сметная прибыль	%	8		5,52	4295
		Сметная стоимость:				**74,52**	**57977**
65	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**425,0000**		**542,00**	**230350**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	18428
		Сметная стоимость:				**585,36**	**248778**
66	**2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**260,0000**		**17,00**	**4420**
		Сметная прибыль	%	8		1,36	354
		Сметная стоимость:				**18,36**	**4774**
67	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**29,00**	**522**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	42
		Сметная стоимость:				**31,32**	**564**
68	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**49,00**	**735**
		Сметная прибыль	%	8		3,92	59
		Сметная стоимость:				**52,92**	**794**
69	**2302-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**54,0000**		**21,00**	**1134**
		Сметная прибыль	%	8		1,68	91
		Сметная стоимость:				**22,68**	**1225**
70	**2302-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**24,00**	**360**
		Сметная прибыль	%	8		1,92	29
		Сметная стоимость:				**25,92**	**389**
71	**2302-0401-0205 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**39,0000**		**46,00**	**1794**
		Сметная прибыль	%	8		3,68	144
		Сметная стоимость:				**49,68**	**1938**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**2302-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**34,0000**		**26,00**	**884**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	71
		Сметная стоимость:				**28,08**	**955**
73	**2302-0401-0205 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**21,0000**		**46,00**	**966**
		Сметная прибыль	%	8		3,68	77
		Сметная стоимость:				**49,68**	**1043**
74	**2302-0401-0206 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**48,00**	**576**
		Сметная прибыль	%	8		3,84	46
		Сметная стоимость:				**51,84**	**622**
75	**2302-0401-0209 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**85,00**	**765**
		Сметная прибыль	%	8		6,80	61
		Сметная стоимость:				**91,80**	**826**
76	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**28,00**	**448**
		Сметная прибыль	%	8		2,24	36
		Сметная стоимость:				**30,24**	**484**
77	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**49,0000**		**54,00**	**2646**
		Сметная прибыль	%	8		4,32	212
		Сметная стоимость:				**58,32**	**2858**
78	**2302-0401-2403 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**45,0000**		**105,00**	**4725**
		Сметная прибыль	%	8		8,40	378
		Сметная стоимость:				**113,40**	**5103**
79	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**23,0000**		**60,00**	**1380**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	110
		Сметная стоимость:				**64,80**	**1490**
80	**2302-0401-2503 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**21,0000**		**89,00**	**1869**
		Сметная прибыль	%	8		7,12	150
		Сметная стоимость:				**96,12**	**2019**
81	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм Д15. Установка**	**кран**	**12,0000**		**11559,10**	**138709**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,3	3,6	1322,00	4759
		Итого оплата труда:				**396,60**	**4759**
81. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	322,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	436,00	52
81. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	24	92,00	2208
81. 5	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	120	1016,00	121920
81. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	446,00	107
81. 7	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	12	802,00	9624
		Итого материалов:				**11162,50**	**133950**
		Накладные расходы	%	98		388,67	4664
		Сметная прибыль	%	8		955,82	11470
		Сметная стоимость:				**12903,59**	**154843**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11741076**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1975125**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1975125**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1129136**
Материалы -			Тенге				**8719**
Всего заработная плата -			Тенге				**73841**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1039900**
Накладные расходы -			Тенге				**47216**
Сметная прибыль -			Тенге				**94108**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1270460**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**56**
Сметная заработная плата -			Тенге				**73841**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1503825**
Материалы -			Тенге				**308618**
Всего заработная плата -			Тенге				**388991**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**750302**
Накладные расходы -			Тенге				**295191**
Сметная прибыль -			Тенге				**143921**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1942938**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**285**
Сметная заработная плата -			Тенге				**388991**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7132989**
Материалы -			Тенге				**3546252**
Всего заработная плата -			Тенге				**1692308**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1857356**
Сдача и испытание -			Тенге				**361**
Накладные расходы -			Тенге				**1658462**
Сметная прибыль -			Тенге				**703316**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9494767**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1692308**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14683290**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2155140**
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3-Т4							
82	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык**	**м трубопровода**	**269,0000**		**1411,04**	**379571**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,046	281,374	1322,00	371976
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,01614	1605,00	26
		Итого оплата труда:				**1382,91**	**372002**
82. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00807	4663,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00807	1888,00	15
82. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00807	2698,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00807	1322,00	11
82. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	23,753	18,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	54,284	61,00	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,12**	**3798**
82. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	25,824	67,00	1730
82. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	258,24	8,00	2066
		Итого материалов:				**14,11**	**3796**
		Накладные расходы	%	98		1355,25	364562
		Сметная прибыль	%	8		221,30	59531
		Сметная стоимость:				**2987,60**	**803664**
83	**2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**241,8310**		**137,00**	**33131**
		Сметная прибыль	%	8		10,96	2650
		Сметная стоимость:				**147,96**	**35781**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**36,0000**		**1520,82**	**54749**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,129	40,648	1322,00	53736
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0036	1605,00	6
		Итого оплата труда:				**1492,83**	**53742**
84. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0018	4663,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0018	1888,00	3
84. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0018	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0018	1322,00	2
84. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,401	18,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	9,058	61,00	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,92**	**609**
84. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	2,75	67,00	184
84. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	27,504	8,00	220
		Итого материалов:				**11,23**	**404**
		Накладные расходы	%	98		1462,97	52667
		Сметная прибыль	%	8		238,70	8593
		Сметная стоимость:				**3222,49**	**116010**
85	**2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**33,4440**		**214,00**	**7157**
		Сметная прибыль	%	8		17,12	573
		Сметная стоимость:				**231,12**	**7730**
86	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1657,70**	**26523**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,232	19,712	1322,00	26059
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,00256	1605,00	4
		Итого оплата труда:				**1628,96**	**26063**
86. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00128	4663,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00128	1888,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00128	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00128	1322,00	2
86. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,8528	18,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	4,829	61,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,96**	**319**
86. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	0,984	67,00	66
86. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	9,84	8,00	79
		Итого материалов:				**9,04**	**145**
		Накладные расходы	%	98		1596,38	25542
		Сметная прибыль	%	8		260,33	4165
		Сметная стоимость:				**3514,41**	**56231**
87	**2301-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**15,0080**		**368,00**	**5523**
		Сметная прибыль	%	8		29,44	442
		Сметная стоимость:				**397,44**	**5965**
88	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**442,0000**		**1761,88**	**778750**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	148,954	1322,00	196917
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	2,608	1389,15	3623
		Итого оплата труда:				**453,71**	**200540**
88. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,3536	5981,00	2115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,3536	1322,00	467
88. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,3094	4663,00	1443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,3094	1888,00	584
88. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,945	2698,00	5247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,945	1322,00	2571
88. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	6,144	26,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**8964**
88. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,768	561,00	992

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00084	627043,00	527
88. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	1,512	227,00	343
88.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,2652	322,00	85
88.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	2,343	436,00	1021
88.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	442	1287,00	568854
88.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	1,105	162,00	179
88.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,945	446,00	867
		Итого материалов:				**1296,08**	**572869**
		Накладные расходы	%	98		444,64	196529
		Сметная прибыль	%	8		176,52	78022
		Сметная стоимость:				**2383,04**	**1053302**
89	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**278,0000**		**1942,19**	**539928**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	93,686	1322,00	123853
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,64	1389,15	2278
		Итого оплата труда:				**453,71**	**126131**
89. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2224	5981,00	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2224	1322,00	294
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1946	4663,00	907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1946	1888,00	367
89. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,223	2698,00	3300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,223	1322,00	1617
89. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	3,864	26,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**5638**
89. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	1,112	561,00	624
89. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000528	627043,00	331
89. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,95076	227,00	216

1	2	3	4	5	6	7	8
89.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1668	322,00	54
89.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,473	436,00	642
89.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	278	1467,00	407826
89.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,223	162,00	198
89.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,223	446,00	546
		Итого материалов:				**1476,39**	**410437**
		Накладные расходы	%	98		444,64	123609
		Сметная прибыль	%	8		190,95	53083
		Сметная стоимость:				**2577,77**	**716620**
90	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**130,0000**		**2312,59**	**300637**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	43,81	1322,00	57917
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,767	1389,15	1065
		Итого оплата труда:				**453,71**	**58982**
90. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,104	5981,00	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,104	1322,00	137
90. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,091	4663,00	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,091	1888,00	172
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,572	2698,00	1543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,572	1322,00	756
90. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,807	26,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**2637**
90. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,52	561,00	292
90. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000247	627043,00	155
90. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,4446	227,00	101
90.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,078	322,00	25
90.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,689	436,00	300

1	2	3	4	5	6	7	8
90.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	130	1837,00	238810
90.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,897	162,00	145
90.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,572	446,00	255
		Итого материалов:				**1846,80**	**240083**
		Накладные расходы	%	98		444,64	57803
		Сметная прибыль	%	8		220,58	28675
		Сметная стоимость:				**2977,81**	**387115**
91	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**109,0000**		**2615,30**	**285068**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	36,733	1322,00	48561
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,6431	1389,15	893
		Итого оплата труда:				**453,71**	**49454**
91. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0872	5981,00	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0872	1322,00	115
91. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0763	4663,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0763	1888,00	144
91. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,4796	2698,00	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,4796	1322,00	634
91. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,515	26,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**2211**
91. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,436	561,00	245
91. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000207	627043,00	130
91. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,37278	227,00	85
91.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0654	322,00	21
91.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,5777	436,00	252
91.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	109	2139,00	233151
91.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	1,232	162,00	200

1	2	3	4	5	6	7	8
91.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,4796	446,00	214
		Итого материалов:				**2149,51**	**234296**
		Накладные расходы	%	98		444,64	48465
		Сметная прибыль	%	8		244,80	26683
		Сметная стоимость:				**3304,74**	**360216**
92	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**3149,32**	**44091**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	4,718	1322,00	6237
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0826	1389,15	115
		Итого оплата труда:				**453,71**	**6352**
92. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	5981,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1322,00	15
92. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0098	4663,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0098	1888,00	19
92. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0616	2698,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0616	1322,00	81
92. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1946	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**284**
92. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,056	561,00	31
92. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000027	627043,00	17
92. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,04788	227,00	11
92.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0084	322,00	3
92.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0742	436,00	32
92.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	14	2672,00	37408
92.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,2464	162,00	40
92.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0616	446,00	27
		Итого материалов:				**2683,53**	**37569**
		Накладные расходы	%	98		444,64	6225

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		287,52	4025
		Сметная стоимость:				**3881,48**	**54341**
93	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**973,0000**		**86,81**	**84468**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1672)	чел-ч	0,0501	48,747	1672,00	81505
		Итого оплата труда:				**83,77**	**81505**
93. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	14,595	70,00	1022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**1022**
93. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,1946	322,00	63
93. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1946	436,00	85
93. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	9,73	162,00	1576
93. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,4865	446,00	217
		Итого материалов:				**1,99**	**1941**
		Накладные расходы	%	98		82,09	79875
		Сметная прибыль	%	8		13,51	13147
		Сметная стоимость:				**182,42**	**177491**
94	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**920,0000**		**644,31**	**592769**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	0,211	194,12	1373,00	266527
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	33,856	1322,00	44758
		Итого оплата труда:				**338,35**	**311284**
94. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0118	10,856	2557,00	27759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	10,856	1322,00	14352
94. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	23	2698,00	62054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	23	1322,00	30406
		Итого эксплуатация машин:				**97,62**	**89813**
94. 5	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	13,156	3890,00	51177
94. 6	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	1380	131,00	180780
94. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	1,84	2431,00	4473

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**256,99**	**236430**
		Накладные расходы	%	76		257,15	236576
		Сметная прибыль	%	8		72,12	66348
		Сметная стоимость:				**973,58**	**895693**
95	**2111-0403-0306 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**436,7000**		**268,00**	**117036**
		Сметная прибыль	%	8		21,44	9363
		Сметная стоимость:				**289,44**	**126398**
96	**2111-0403-0308 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**297,0000**		**333,00**	**98901**
		Сметная прибыль	%	8		26,64	7912
		Сметная стоимость:				**359,64**	**106813**
97	**2111-0403-0310 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**143,0000**		**390,00**	**55770**
		Сметная прибыль	%	8		31,20	4462
		Сметная стоимость:				**421,20**	**60232**
98	**2111-0403-0312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**119,9000**		**442,00**	**52996**
		Сметная прибыль	%	8		35,36	4240
		Сметная стоимость:				**477,36**	**57235**
99	**2111-0403-0313 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**500,00**	**7700**
		Сметная прибыль	%	8		40,00	616
		Сметная стоимость:				**540,00**	**8316**
100	**2304-0501-0213 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**201,0000**		**681,00**	**136881**
		Сметная прибыль	%	8		54,48	10950
		Сметная стоимость:				**735,48**	**147831**
101	**2304-0501-0214 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**29,0000**		**853,00**	**24737**
		Сметная прибыль	%	8		68,24	1979
		Сметная стоимость:				**921,24**	**26716**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**2304-0501-0215 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**1139,00**	**10251**
		Сметная прибыль	%	8		91,12	820
		Сметная стоимость:				**1230,12**	**11071**
103	**2304-0501-0216 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1789,00**	**14312**
		Сметная прибыль	%	8		143,12	1145
		Сметная стоимость:				**1932,12**	**15457**
104	**1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**8,0000**		**1480,38**	**11843**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	1,03	8,24	1373,00	11314
		Итого оплата труда:				**1414,19**	**11314**
104. 2	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,336	1576,00	530
		Итого материалов:				**66,19**	**530**
		Накладные расходы	%	75		1060,64	8485
		Сметная прибыль	%	8		203,28	1626
		Сметная стоимость:				**2744,31**	**21954**
105	**2304-1010-2704 РСНБ РК 2015**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	**шт.**	**8,0000**		**2315,00**	**18520**
		Сметная прибыль	%	8		185,20	1482
		Сметная стоимость:				**2500,20**	**20002**
106	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм Д15. Установка**	**кран**	**12,0000**		**11559,10**	**138709**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,3	3,6	1322,00	4759
		Итого оплата труда:				**396,60**	**4759**
106. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	322,00	39
106. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	436,00	52
106. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	24	92,00	2208
106. 5	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	120	1016,00	121920
106. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	446,00	107
106. 7	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	12	802,00	9624
		Итого материалов:				**11162,50**	**133950**
		Накладные расходы	%	98		388,67	4664
		Сметная прибыль	%	8		955,82	11470
		Сметная стоимость:				**12903,59**	**154843**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**7159,24**	**28637**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,61	2,44	1322,00	3226
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**819,64**	**3279**
107. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,08	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**27,22**	**109**
107. 5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,6	67,00	107
107. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,048	322,00	15
107. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,048	436,00	21
107. 8	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	4	6279,00	25116
107. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,096	446,00	43
		Итого материалов:				**6325,60**	**25302**
		Накладные расходы	%	98		803,25	3213
		Сметная прибыль	%	8		637,00	2548
		Сметная стоимость:				**8599,49**	**34398**
108	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2170,81**	**2171**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	1,47	1215,00	1786
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого оплата труда:				**1799,27**	**1799**
108. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	166,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**85,08**	**85**
108. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	187887,00	207
108. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64
		Итого материалов:				**299,68**	**300**
		Накладные расходы	%	98		1763,28	1763
		Сметная прибыль	%	8		314,73	315
		Сметная стоимость:				**4248,82**	**4249**
109	**2304-0905-0701 РСНБ РК 2015**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**937,00**	**937**
		Сметная прибыль	%	8		74,96	75
		Сметная стоимость:				**1011,96**	**1012**
110	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**251,0000**		**542,00**	**136042**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	10883
		Сметная стоимость:				**585,36**	**146925**
111	**2110-0502-1826 РСНБ РК 2015**	**Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425**	**кг**	**8,6000**		**8336,00**	**71690**
		Сметная прибыль	%	8		666,88	5735
		Сметная стоимость:				**9002,88**	**77425**
112	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,2000**		**87,85**	**720**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,2419	1500,00	363
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00164	1322,01	2
		Итого оплата труда:				**44,51**	**365**
112. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00082	4485,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00082	1322,00	1
112. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00082	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00082	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00082	1322,00	1
112. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,09184	137,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**18**
112. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000123	290315,00	36
112. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000738	410969,00	303
		Итого материалов:				**41,34**	**339**
		Накладные расходы	%	69		30,71	252
		Сметная прибыль	%	8		9,48	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1050**
113	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**8,2000**		**242,87**	**1991**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,032	0,2624	1215,00	319
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00492	1321,99	7
		Итого оплата труда:				**39,67**	**325**
113. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00164	4485,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00164	1322,00	2
113. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00164	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00328	2698,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00328	1322,00	4
113. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,2296	137,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**48**
113. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000213	290315,00	62
113. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,476	1059,00	1563
		Итого материалов:				**198,17**	**1625**
		Накладные расходы	%	69		27,37	224
		Сметная прибыль	%	8		21,62	177
		Сметная стоимость:				**291,86**	**2393**
114	**2302-0601-1201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**568,0000**		**69,00**	**39192**
		Сметная прибыль	%	8		5,52	3135
		Сметная стоимость:				**74,52**	**42327**
		Водомерный узел Д20 (для системы Т3)					
115	**1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**18097,07**	**18097**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	5,93	5,93	1215,00	7205
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1435,20	72
		Итого оплата труда:				**7276,71**	**7277**
115. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5981,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4663,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1888,00	19
115. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	166,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2698,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**278,68**	**279**
115. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	322,00	3
115. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	207096,00	33
115. 9	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	436,00	4
115.10	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	685,00	8220
115.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9	0,9	162,00	146
115.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	446,00	9
115.13	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198
		Итого материалов:				**10613,44**	**10613**
		Накладные расходы	%	98		7131,18	7131
		Сметная прибыль	%	8		2018,26	2018
		Сметная стоимость:				**27246,50**	**27247**
116	**2303-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**38926,00**	**38926**
		Сметная прибыль	%	8		3114,08	3114
		Сметная стоимость:				**42040,08**	**42040**
117	**2303-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1,0000**		**26063,00**	**26063**
		Сметная прибыль	%	8		2085,04	2085
		Сметная стоимость:				**28148,04**	**28148**
118	**2303-0302-0503 РСНБ РК 2015**	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**19748,00**	**19748**
		Сметная прибыль	%	8		1579,84	1580
		Сметная стоимость:				**21327,84**	**21328**
119	**2303-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**2154,00**	**2154**
		Сметная прибыль	%	8		172,32	172
		Сметная стоимость:				**2326,32**	**2326**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1152,89**	**1153**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,7725	0,7725	1280,00	989
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1337,72	50
		Итого оплата труда:				**1038,40**	**1038**
120. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	4663,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1888,00	2
120. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	166,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	2698,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	1322,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**149,60**	**150**
120. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	207096,00	14
		Итого материалов:				**14,50**	**14**
		Накладные расходы	%	98		1017,63	1018
		Сметная прибыль	%	8		173,64	174
		Сметная стоимость:				**2344,17**	**2344**
121	**2304-1013-0704 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1307,00**	**1307**
		Сметная прибыль	%	8		104,56	105
		Сметная стоимость:				**1411,56**	**1412**
122	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2197,79**	**6593**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	4,41	1215,00	5358
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**1812,49**	**5437**
122. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	166,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2698,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**112,06**	**336**
122. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	187887,00	620
122. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	207096,00	87
122. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	32005,00	192
		Итого материалов:				**299,68**	**899**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		1776,24	5329
		Сметная прибыль	%	8		317,92	954
		Сметная стоимость:				**4291,95**	**12876**
123	**2304-0501-0216 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1789,00**	**3578**
		Сметная прибыль	%	8		143,12	286
		Сметная стоимость:				**1932,12**	**3864**
124	**2304-0501-0213 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**681,00**	**681**
		Сметная прибыль	%	8		54,48	54
		Сметная стоимость:				**735,48**	**735**
125	**2302-0103-0305 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1100,00**	**4400**
		Сметная прибыль	%	8		88,00	352
		Сметная стоимость:				**1188,00**	**4752**
126	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1761,88**	**1762**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	0,337	1322,00	446
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0059	1389,15	8
		Итого оплата труда:				**453,71**	**454**
126. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	5981,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1322,00	1
126. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	4663,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1888,00	1
126. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0044	2698,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0044	1322,00	6
126. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0139	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**20**
126. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,004	561,00	2
126. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	627043,00	1
126. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00342	227,00	1
126.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0006	322,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
126.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0053	436,00	2
126.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1287,00	1287
126.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0025	162,00	0
126.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0044	446,00	2
		Итого материалов:				**1296,08**	**1296**
		Накладные расходы	%	98		444,64	445
		Сметная прибыль	%	8		176,52	177
		Сметная стоимость:				**2383,04**	**2383**
127	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5000**		**2312,59**	**1156**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	0,1685	1322,00	223
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00295	1389,15	4
		Итого оплата труда:				**453,71**	**227**
127. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0004	5981,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0004	1322,00	1
127. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00035	4663,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00035	1888,00	1
127. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0022	2698,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0022	1322,00	3
127. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,00695	26,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**10**
127. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,002	561,00	1
127. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000001	627043,00	1
127. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00171	227,00	0
127.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0003	322,00	0
127.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00265	436,00	1
127.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	0,5	1837,00	919

1	2	3	4	5	6	7	8
127.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,00345	162,00	1
127.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0022	446,00	1
		Итого материалов:				**1846,80**	**923**
		Накладные расходы	%	98		444,64	222
		Сметная прибыль	%	8		220,58	110
		Сметная стоимость:				**2977,81**	**1489**
128	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2615,30**	**7846**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	1,011	1322,00	1337
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0177	1389,15	25
		Итого оплата труда:				**453,71**	**1361**
128. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	5981,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1322,00	3
128. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	4663,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1888,00	4
128. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0132	2698,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0132	1322,00	17
128. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0417	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**61**
128. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,012	561,00	7
128. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000006	627043,00	4
128. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,01026	227,00	2
128.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0018	322,00	1
128.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0159	436,00	7
128.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	3	2139,00	6417
128.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0339	162,00	5
128.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0132	446,00	6
		Итого материалов:				**2149,51**	**6449**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		444,64	1334
		Сметная прибыль	%	8		244,80	734
		Сметная стоимость:				**3304,74**	**9914**
		Водомерный узел Д15 (для системы Т4)					
129	**1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.Установка**	**узел**	**1,0000**		**18097,07**	**18097**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	5,93	5,93	1215,00	7205
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1435,20	72
		Итого оплата труда:				**7276,71**	**7277**
129. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5981,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
129. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4663,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1888,00	19
129. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	166,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2698,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**278,68**	**279**
129. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	322,00	3
129. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	207096,00	33
129. 9	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	436,00	4
129.10	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	685,00	8220
129.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9	0,9	162,00	146
129.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	446,00	9
129.13	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198
		Итого материалов:				**10613,44**	**10613**
		Накладные расходы	%	98		7131,18	7131
		Сметная прибыль	%	8		2018,26	2018
		Сметная стоимость:				**27246,50**	**27247**
130	**2303-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**18024,00**	**18024**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1441,92	1442
		Сметная стоимость:				**19465,92**	**19466**
131	**2303-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1,0000**		**26063,00**	**26063**
		Сметная прибыль	%	8		2085,04	2085
		Сметная стоимость:				**28148,04**	**28148**
132	**2303-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**12800,00**	**12800**
		Сметная прибыль	%	8		1024,00	1024
		Сметная стоимость:				**13824,00**	**13824**
133	**2303-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus**	**шт.**	**1,0000**		**770,00**	**770**
		Сметная прибыль	%	8		61,60	62
		Сметная стоимость:				**831,60**	**832**
134	**2304-1013-0703 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**890,00**	**890**
		Сметная прибыль	%	8		71,20	71
		Сметная стоимость:				**961,20**	**961**
135	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2197,79**	**6593**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	4,41	1215,00	5358
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**1812,49**	**5437**
135. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	166,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2698,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**112,06**	**336**
135. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	187887,00	620
135. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	207096,00	87
135. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	32005,00	192
		Итого материалов:				**299,68**	**899**
		Накладные расходы	%	98		1776,24	5329
		Сметная прибыль	%	8		317,92	954
		Сметная стоимость:				**4291,95**	**12876**
136	**2304-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1412,00**	**2824**
		Сметная прибыль	%	8		112,96	226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1524,96**	**3050**
137	**2304-0501-0213 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**681,00**	**681**
		Сметная прибыль	%	8		54,48	54
		Сметная стоимость:				**735,48**	**735**
138	**2302-0103-0305 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1100,00**	**4400**
		Сметная прибыль	%	8		88,00	352
		Сметная стоимость:				**1188,00**	**4752**
139	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2170,81**	**8683**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	5,88	1215,00	7144
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**1799,27**	**7197**
139. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	166,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**85,08**	**340**
139. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	187887,00	827
139. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	207096,00	116
139. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	32005,00	256
		Итого материалов:				**299,68**	**1199**
		Накладные расходы	%	98		1763,28	7053
		Сметная прибыль	%	8		314,73	1259
		Сметная стоимость:				**4248,82**	**16995**
140	**2304-1001-2801 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**4,0000**		**3050,00**	**12200**
		Сметная прибыль	%	8		244,00	976
		Сметная стоимость:				**3294,00**	**13176**
141	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1761,88**	**3524**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	0,674	1322,00	891
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	1389,15	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**453,71**	**907**
141. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	5981,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1322,00	2
141. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4663,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1888,00	3
141. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0088	2698,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0088	1322,00	12
141. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0278	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**41**
141. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,008	561,00	4
141. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000004	627043,00	2
141. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00684	227,00	2
141.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	322,00	0
141.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	436,00	5
141.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1287,00	2574
141.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,005	162,00	1
141.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	446,00	4
		Итого материалов:				**1296,08**	**2592**
		Накладные расходы	%	98		444,64	889
		Сметная прибыль	%	8		176,52	353
		Сметная стоимость:				**2383,04**	**4766**
142	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5000**		**2312,59**	**5781**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	0,8425	1322,00	1114
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01475	1389,15	20
		Итого оплата труда:				**453,71**	**1134**
142. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,002	5981,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,002	1322,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	4663,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00175	1888,00	3
142. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,011	2698,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,011	1322,00	15
142. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,03475	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**51**
142. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,01	561,00	6
142. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000005	627043,00	3
142. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00855	227,00	2
142.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0015	322,00	0
142.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01325	436,00	6
142.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2,5	1837,00	4593
142.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,01725	162,00	3
142.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,011	446,00	5
		Итого материалов:				**1846,80**	**4617**
		Накладные расходы	%	98		444,64	1112
		Сметная прибыль	%	8		220,58	551
		Сметная стоимость:				**2977,81**	**7445**
143	**2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**166,0000**		**17,00**	**2822**
		Сметная прибыль	%	8		1,36	226
		Сметная стоимость:				**18,36**	**3048**
144	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**29,00**	**261**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	21
		Сметная стоимость:				**31,32**	**282**
145	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**49,00**	**343**
		Сметная прибыль	%	8		3,92	27
		Сметная стоимость:				**52,92**	**370**
146	**2302-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**68,0000**		**21,00**	**1428**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,68	114
		Сметная стоимость:				**22,68**	**1542**
147	**2302-0401-0202 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**24,00**	**432**
		Сметная прибыль	%	8		1,92	35
		Сметная стоимость:				**25,92**	**467**
148	**2302-0401-0205 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13,0000**		**46,00**	**598**
		Сметная прибыль	%	8		3,68	48
		Сметная стоимость:				**49,68**	**646**
149	**2302-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**21,0000**		**26,00**	**546**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	44
		Сметная стоимость:				**28,08**	**590**
150	**2302-0401-0205 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**15,0000**		**46,00**	**690**
		Сметная прибыль	%	8		3,68	55
		Сметная стоимость:				**49,68**	**745**
151	**2302-0401-0206 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**19,0000**		**48,00**	**912**
		Сметная прибыль	%	8		3,84	73
		Сметная стоимость:				**51,84**	**985**
152	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**28,00**	**392**
		Сметная прибыль	%	8		2,24	31
		Сметная стоимость:				**30,24**	**423**
153	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**54,00**	**486**
		Сметная прибыль	%	8		4,32	39
		Сметная стоимость:				**58,32**	**525**
154	**2302-0401-2403 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11,0000**		**105,00**	**1155**
		Сметная прибыль	%	8		8,40	92
		Сметная стоимость:				**113,40**	**1247**
155	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**41,0000**		**60,00**	**2460**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	197
		Сметная стоимость:				**64,80**	**2657**
156	**2302-0401-2503 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**89,00**	**1068**
		Сметная прибыль	%	8		7,12	85
		Сметная стоимость:				**96,12**	**1153**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4369790**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**11843**
	Материалы -		Тенге				**530**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11314**
		Накладные расходы -	Тенге				**8485**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1626**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**21954**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11314**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**999573**
	Материалы -		Тенге				**238394**
	Всего заработная плата -		Тенге				**311975**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**404092**
		Накладные расходы -	Тенге				**237052**
		Сметная прибыль -	Тенге				**98930**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1335556**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**228**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311975**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3358373**
	Материалы -		Тенге				**1701208**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1022357**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**615785**
	Сдача и испытание -		Тенге				**33**
		Накладные расходы -	Тенге				**1001910**
		Сметная прибыль -	Тенге				**348823**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4709106**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**762**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1022357**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6066616**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**999**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1345645**
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1					
157	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**293,0000**		**806,07**	**236179**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	0,584	171,112	1373,00	234937
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0879	1510,67	133
		Итого оплата труда:				**802,29**	**235070**

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0293	5981,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0293	1322,00	39
157. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0293	4663,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0293	1888,00	55
157. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0293	2698,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0293	1322,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**391**
157. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,003516	189466,00	666
157. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	1,143	162,00	185
		Итого материалов:				**2,91**	**851**
		Накладные расходы	%	98		786,24	230368
		Сметная прибыль	%	8		127,38	37324
		Сметная стоимость:				**1719,70**	**503871**
158	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**292,4140**		**276,00**	**80706**
		Сметная прибыль	%	8		22,08	6457
		Сметная стоимость:				**298,08**	**87163**
159	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**167,0000**		**779,73**	**130215**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	0,56	93,52	1373,00	128403
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1169	1483,71	173
		Итого оплата труда:				**769,92**	**128576**
159. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0501	5981,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0501	1322,00	66
159. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0334	4663,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0334	1888,00	63
159. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0334	2698,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0334	1322,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**3,27**	**546**
159. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,004442	189466,00	842
159. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	2,622	162,00	425
		Итого материалов:				**7,58**	**1266**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		754,52	126005
		Сметная прибыль	%	8		122,74	20498
		Сметная стоимость:				**1656,99**	**276717**
160	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**166,6660**		**840,00**	**139999**
		Сметная прибыль	%	8		67,20	11200
		Сметная стоимость:				**907,20**	**151199**
161	**1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**377,0000**		**6959,49**	**2623730**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,7	263,9	1322,00	348876
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	3,468	1322,00	4585
		Итого оплата труда:				**937,56**	**353461**
161. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0024	0,9048	5981,00	5412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,9048	1322,00	1196
161. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	2,564	2698,00	6917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	2,564	1322,00	3390
		Итого эксплуатация машин:				**32,70**	**12328**
161. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00022	0,08294	173989,00	14431
161. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00008	0,03016	1371619,00	41368
161. 7	2301-1306-0601 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	0,998	376,246	5865,00	2206683
161. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	1,47	30,00	44
		Итого материалов:				**6001,39**	**2262526**
		Накладные расходы	%	98		918,81	346392
		Сметная прибыль	%	8		630,26	237610
		Сметная стоимость:				**8508,57**	**3207731**
162	**1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**193,0000**		**10232,35**	**1974843**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,77	148,61	1322,00	196462
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	2,625	1322,00	3470
		Итого оплата труда:				**1035,92**	**199932**
162. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0036	0,6948	5981,00	4156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,6948	1322,00	919

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,93	2698,00	5207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,93	1322,00	2551
		Итого эксплуатация машин:				**48,51**	**9363**
162. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00023	0,04439	173989,00	7723
162. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00009	0,01737	1371619,00	23825
162. 7	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	192,614	9020,00	1737378
162. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	3,03	30,00	91
		Итого материалов:				**9165,89**	**1769018**
		Накладные расходы	%	98		1015,20	195934
		Сметная прибыль	%	8		899,80	173662
		Сметная стоимость:				**12147,35**	**2344439**
163	**2302-0302-4714 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый, DN 110х50х110**	**шт.**	**10,0000**		**6372,00**	**63720**
		Сметная прибыль	%	8		509,76	5098
		Сметная стоимость:				**6881,76**	**68818**
164	**2302-0302-3306 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый, DN 50х50х50**	**шт.**	**56,0000**		**1221,00**	**68376**
		Сметная прибыль	%	8		97,68	5470
		Сметная стоимость:				**1318,68**	**73846**
165	**2302-0601-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110х110х110**	**шт.**	**48,0000**		**385,00**	**18480**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	1478
		Сметная стоимость:				**415,80**	**19958**
166	**2302-0601-0504 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый 45°, DN 110х50х110**	**шт.**	**12,0000**		**339,00**	**4068**
		Сметная прибыль	%	8		27,12	325
		Сметная стоимость:				**366,12**	**4393**
167	**2302-0302-2406 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90°, DN 50**	**шт.**	**38,0000**		**428,00**	**16264**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	1301
		Сметная стоимость:				**462,24**	**17565**
168	**2302-0302-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 135°, DN 110**	**шт.**	**20,0000**		**1774,00**	**35480**
		Сметная прибыль	%	8		141,92	2838
		Сметная стоимость:				**1915,92**	**38318**
169	**2302-0302-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 135°, DN 50**	**шт.**	**15,0000**		**699,00**	**10485**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	839

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**754,92**	**11324**
170	**2302-0302-3306 РСНБ РК 2015**	**Прочистки полиэтиленовые DN 50**	**шт.**	**14,0000**		**1221,00**	**17094**
		Сметная прибыль	%	8		97,68	1368
		Сметная стоимость:				**1318,68**	**18462**
171	**2302-0302-3310 РСНБ РК 2015**	**Прочистки полиэтиленовые DN 110**	**шт.**	**21,0000**		**3507,00**	**73647**
		Сметная прибыль	%	8		280,56	5892
		Сметная стоимость:				**3787,56**	**79539**
172	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**7467,14**	**14934**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,46	0,92	1322,00	1216
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,026	1272,15	33
		Итого оплата труда:				**624,66**	**1249**
172. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,006	2077,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,006	1106,00	7
172. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**33,21**	**66**
172. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	173989,00	70
172. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00014	1371619,00	192
172. 7	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	2	6695,00	13390
		Итого материалов:				**6825,81**	**13652**
		Накладные расходы	%	98		612,16	1224
		Сметная прибыль	%	8		646,34	1293
		Сметная стоимость:				**8725,65**	**17451**
173	**1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**13,0000**		**14992,68**	**194905**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,79	10,27	1322,00	13577
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,377	1247,52	470
		Итого оплата труда:				**1080,56**	**14047**
173. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,13	2077,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,13	1106,00	144
173. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,247	2698,00	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,247	1322,00	327
		Итого эксплуатация машин:				**72,03**	**936**

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,00416	173989,00	724
173. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00012	0,00156	1371619,00	2140
173. 7	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	13	13656,00	177528
		Итого материалов:				**13876,27**	**180392**
		Накладные расходы	%	98		1058,95	13766
		Сметная прибыль	%	8		1284,13	16694
		Сметная стоимость:				**17335,76**	**225365**
174	**2302-0802-0113 РСНБ РК 2015**	**Прочистки чугунные DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**1383,00**	**2766**
		Сметная прибыль	%	8		110,64	221
		Сметная стоимость:				**1493,64**	**2987**
175	**2302-0802-0115 РСНБ РК 2015**	**Прочистки чугунные DN 100**	**шт.**	**9,0000**		**4677,00**	**42093**
		Сметная прибыль	%	8		374,16	3367
		Сметная стоимость:				**5051,16**	**45460**
176	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**195,0000**		**542,00**	**105690**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	8455
		Сметная стоимость:				**585,36**	**114145**
177	**1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка Кожух**	**м трубопровода**	**12,0000**		**19122,22**	**229467**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	2,31	27,72	1301,00	36064
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0602	0,7224	1356,79	980
		Итого оплата труда:				**3086,99**	**37044**
177. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0162	0,1944	5981,00	1163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,1944	1322,00	257
177. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,0444	4663,00	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0444	1888,00	84
177. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4083	4,9	166,00	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0403	0,4836	2698,00	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0403	0,4836	1322,00	639
		Итого эксплуатация машин:				**290,65**	**3488**

1	2	3	4	5	6	7	8
177. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00044	0,00528	11757,00	62
177. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000069	0,000828	207096,00	171
177. 9	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	11,16	14562,00	162512
177.10	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,09	1,08	25157,00	27170
		Итого материалов:				**15826,25**	**189915**
		Накладные расходы	%	98		3025,25	36303
		Сметная прибыль	%	8		1771,80	21262
		Сметная стоимость:				**23919,26**	**287031**
178	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,5000**		**87,85**	**1010**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,33925	1500,00	509
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0023	1322,00	3
		Итого оплата труда:				**44,51**	**512**
178. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00115	4485,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00115	1322,00	2
178. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00115	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00115	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00115	1322,00	2
178. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1288	137,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**26**
178. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000173	290315,00	50
178. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001035	410969,00	425
		Итого материалов:				**41,34**	**475**
		Накладные расходы	%	69		30,71	353
		Сметная прибыль	%	8		9,48	109
		Сметная стоимость:				**128,05**	**1473**
179	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**11,5000**		**242,87**	**2793**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,032	0,368	1215,00	447
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0069	1322,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**39,67**	**456**
179. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0023	4485,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0023	1322,00	3
179. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0023	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0046	2698,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0046	1322,00	6
179. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,322	137,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**67**
179. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000299	290315,00	87
179. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,07	1059,00	2192
		Итого материалов:				**198,17**	**2279**
		Накладные расходы	%	69		27,37	315
		Сметная прибыль	%	8		21,62	249
		Сметная стоимость:				**291,86**	**3356**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6086944**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3803**
Материалы -			Тенге				**2754**
Всего заработная плата -			Тенге				**968**
Накладные расходы -			Тенге				**668**
Сметная прибыль -			Тенге				**358**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4829**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**968**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6083141**
Материалы -			Тенге				**4417619**
Всего заработная плата -			Тенге				**969380**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**678869**
Накладные расходы -			Тенге				**949992**
Сметная прибыль -			Тенге				**562651**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7595783**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**723**
Сметная заработная плата -			Тенге				**969380**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7600612**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**970348**
		РАЗДЕЛ 4.Сантехоборудование					
180	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**90,0000**		**2882,07**	**259387**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1,95	175,5	1322,00	232011
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,15	1241,77	3912
		Итого оплата труда:				**2621,36**	**235923**
180. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,8	12,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,17	2077,00	2430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,17	1106,00	1294
180. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	1,98	2698,00	5342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,98	1322,00	2618
		Итого эксплуатация машин:				**86,60**	**7794**
180. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0324	218211,00	7070
180. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	18	360,00	6480
180. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	36	77,00	2772
180. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	2,7	322,00	869
180.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,8	436,00	785
180.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	3,6	446,00	1606
		Итого материалов:				**217,58**	**19582**
		Накладные расходы	%	98		2568,93	231204
		Сметная прибыль	%	8		436,08	39247
		Сметная стоимость:				**5887,09**	**529838**
181	**2303-0102-0935 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**90,0000**		**8472,00**	**762480**
		Сметная прибыль	%	8		677,76	60998
		Сметная стоимость:				**9149,76**	**823478**
182	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**90,0000**		**2405,00**	**216450**
		Сметная прибыль	%	8		192,40	17316
		Сметная стоимость:				**2597,40**	**233766**

1	2	3	4	5	6	7	8
183	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**90,0000**		**852,00**	**76680**
		Сметная прибыль	%	8		68,16	6134
		Сметная стоимость:				**920,16**	**82814**
184	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**54,0000**		**3596,04**	**194186**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	2,22	119,88	1301,00	155964
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	3,834	1224,65	4695
		Итого оплата труда:				**2975,17**	**160659**
184. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,08	12,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	1,728	2077,00	3589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	1,728	1106,00	1911
184. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	2,106	2698,00	5682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	2,106	1322,00	2784
		Итого эксплуатация машин:				**171,93**	**9284**
184. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	21,6	360,00	7776
184. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00432	1188096,00	5133
184. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	21,6	77,00	1663
184. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,216	322,00	70
184.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0054	1371619,00	7407
184.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	4,32	1263,00	5456
184.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,08	436,00	471
184.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,16	446,00	963
		Итого материалов:				**535,90**	**28938**
		Накладные расходы	%	98		2915,67	157446
		Сметная прибыль	%	8		520,94	28131
		Сметная стоимость:				**7032,65**	**379763**
185	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**54,0000**		**16167,00**	**873018**
		Сметная прибыль	%	8		1293,36	69841
		Сметная стоимость:				**17460,36**	**942859**

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**1771,59**	**14173**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,99	7,92	1322,00	10470
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,68	1263,55	859
		Итого оплата труда:				**1416,18**	**11329**
186. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,184	2077,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,184	1106,00	204
186. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,496	2698,00	1338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,496	1322,00	656
		Итого эксплуатация машин:				**215,05**	**1720**
186. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0016	173989,00	278
186. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00008	404706,00	32
186. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,48	322,00	155
186. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00056	1371619,00	768
186. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000024	207096,00	5
186.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,56	436,00	244
186.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	1,12	446,00	500
		Итого материалов:				**247,76**	**1982**
		Накладные расходы	%	98		1387,86	11103
		Сметная прибыль	%	8		252,76	2022
		Сметная стоимость:				**3412,20**	**27298**
187	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**960,37**	**7683**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,7	5,6	1322,00	7403
		Итого оплата труда:				**925,40**	**7403**
187. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,08	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**1**
187. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,6	67,00	107
187. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,104	322,00	33
187. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,104	436,00	45

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,208	446,00	93
		Итого материалов:				**34,85**	**279**
		Накладные расходы	%	98		906,89	7255
		Сметная прибыль	%	8		149,38	1195
		Сметная стоимость:				**2016,64**	**16133**
188	**2303-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**4,0000**		**31418,00**	**125672**
		Сметная прибыль	%	8		2513,44	10054
		Сметная стоимость:				**33931,44**	**135726**
189	**2303-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**4,0000**		**31415,00**	**125660**
		Сметная прибыль	%	8		2513,20	10053
		Сметная стоимость:				**33928,20**	**135713**
190	**2303-0102-1250 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8,0000**		**6657,00**	**53256**
		Сметная прибыль	%	8		532,56	4260
		Сметная стоимость:				**7189,56**	**57516**
191	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**1173,00**	**4692**
		Сметная прибыль	%	8		93,84	375
		Сметная стоимость:				**1266,84**	**5067**
192	**2303-0102-1306 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**788,00**	**3152**
		Сметная прибыль	%	8		63,04	252
		Сметная стоимость:				**851,04**	**3404**
193	**1117-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**4077,19**	**12232**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	2,75	8,25	1322,00	10907
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,138	1260,96	174
		Итого оплата труда:				**3693,50**	**11081**
193. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,039	2077,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,039	1106,00	43
193. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,033	0,099	2698,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,099	1322,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**116,28**	**349**
193. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	1,2	360,00	432

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	173989,00	104
193. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	77,00	92
193. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,036	322,00	12
193.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00021	1371619,00	288
193.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	436,00	16
193.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	446,00	32
		Итого материалов:				**325,41**	**976**
		Накладные расходы	%	98		3619,63	10859
		Сметная прибыль	%	8		615,75	1847
		Сметная стоимость:				**8312,57**	**24938**
194	**2303-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**3,0000**		**11059,00**	**33177**
		Сметная прибыль	%	8		884,72	2654
		Сметная стоимость:				**11943,72**	**35831**
195	**1117-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**1482,56**	**17791**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,93	11,16	1280,00	14285
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,3	1235,60	371
		Итого оплата труда:				**1221,29**	**14655**
195. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,24	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,12	2077,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1106,00	133
195. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,18	2698,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,18	1322,00	238
		Итого эксплуатация машин:				**61,48**	**738**
195. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,08	0,96	360,00	346
195. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00192	173989,00	334
195. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4,8	77,00	370
195. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,144	322,00	46
195.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00009	0,00108	1371619,00	1481

1	2	3	4	5	6	7	8
195.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,144	436,00	63
195.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,288	446,00	128
		Итого материалов:				**230,68**	**2768**
		Накладные расходы	%	98		1196,86	14362
		Сметная прибыль	%	8		214,35	2572
		Сметная стоимость:				**2893,78**	**34725**
196	**2303-0102-0803 РСНБ РК 2015**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**12,0000**		**8558,00**	**102696**
		Сметная прибыль	%	8		684,64	8216
		Сметная стоимость:				**9242,64**	**110912**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2882384**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2882384**
Материалы -			Тенге				**54526**
Всего заработная плата -			Тенге				**441050**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2376933**
Накладные расходы -			Тенге				**432229**
Сметная прибыль -			Тенге				**265169**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3579782**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**336**
Сметная заработная плата -			Тенге				**441050**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3579782**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**336**
Сметная заработная плата -			Тенге				**441050**
РАЗДЕЛ 5.Канализация производственная напорная КЗН							
197	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**3,0000**		**20289,11**	**60867**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	13,39	40,17	1258,00	50534
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,2472	1675,75	414
		Итого оплата труда:				**16982,70**	**50948**
197. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,1545	4663,00	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,1545	1888,00	292
197. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,607	166,00	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0927	2698,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0927	1322,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**412,42**	**1237**

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,042	10250,00	431
197. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00381	250467,00	954
197. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0066	190095,00	1255
197. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00117	207096,00	242
197.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,21	450,00	95
197.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	832,00	2496
197.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3	1208,00	3624
		Итого материалов:				**3032,07**	**9096**
		Накладные расходы	%	98		16643,05	49929
		Сметная прибыль	%	8		2954,57	8864
		Сметная стоимость:				**39886,73**	**119660**
198	**5102-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Насос дренажный погружной, Drain TMW 32/8, Q-4,0 м3/ч, Н-4,0 м, фирмы Wilo**	**шт.**	**2,0000**		**34999,00**	**69998**
199	**5102-0406-0302 РСНБ РК 2015**	**Насос дренажный погружной, модель TMT 32, Q 6,0 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст. фирмы Wilo**	**шт.**	**1,0000**		**43749,00**	**43749**
200	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Присоединение насоса к электрической сети**	**шт**	**3,0000**		**2382,89**	**7149**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	1	3	1373,00	4119
		Итого оплата труда:				**1373,00**	**4119**
200. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,27	166,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 3	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,33	23,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,47**	**52**
200. 4	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,03	34424,00	1033
200. 5	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00093	551781,00	513
200. 6	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	2,4	306,00	734
200. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,012	657,00	8
200. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00024	235559,00	57

1	2	3	4	5	6	7	8
200. 9	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,093	2834,00	264
200.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	123,00	369
		Итого материалов:				**992,42**	**2977**
		Накладные расходы	%	72		988,56	2966
		Сметная прибыль	%	8		269,72	809
		Сметная стоимость:				**3641,16**	**10923**
201	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,0000**		**2615,30**	**67998**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,337	8,762	1322,00	11583
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1534	1389,15	213
		Итого оплата труда:				**453,71**	**11796**
201. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0208	5981,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0208	1322,00	28
201. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0182	4663,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0182	1888,00	34
201. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1144	2698,00	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1144	1322,00	151
201. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,3614	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,28**	**527**
201. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,104	561,00	58
201. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000049	627043,00	31
201. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,08892	227,00	20
201.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0156	322,00	5
201.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1378	436,00	60
201.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	26	2139,00	55614
201.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,2938	162,00	48
201.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1144	446,00	51
		Итого материалов:				**2149,51**	**55887**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		444,64	11561
		Сметная прибыль	%	8		244,80	6365
		Сметная стоимость:				**3304,74**	**85923**
202	**2304-0501-0129 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**2609,00**	**7827**
		Сметная прибыль	%	8		208,72	626
		Сметная стоимость:				**2817,72**	**8453**
203	**2304-0501-0126 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1352,00**	**4056**
		Сметная прибыль	%	8		108,16	324
		Сметная стоимость:				**1460,16**	**4380**
204	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2197,79**	**6593**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	4,41	1215,00	5358
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**1812,49**	**5437**
204. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	166,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2698,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**112,06**	**336**
204. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	187887,00	620
204. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	207096,00	87
204. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	32005,00	192
		Итого материалов:				**299,68**	**899**
		Накладные расходы	%	98		1776,24	5329
		Сметная прибыль	%	8		317,92	954
		Сметная стоимость:				**4291,95**	**12876**
205	**2304-1001-0404 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**3262,00**	**9786**
		Сметная прибыль	%	8		260,96	783
		Сметная стоимость:				**3522,96**	**10569**
206	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,0000**		**542,00**	**2710**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	217
		Сметная стоимость:				**585,36**	**2927**
207	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,5000**		**87,85**	**220**

1	2	3	4	5	6	7	8
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,07375	1500,00	111
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005	1322,00	1
		Итого оплата труда:				**44,51**	**111**
207. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00025	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00025	1322,00	0
207. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00025	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00025	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00025	1322,00	0
207. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,028	137,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**6**
207. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000037	290315,00	11
207. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000225	410969,00	92
		Итого материалов:				**41,34**	**103**
		Накладные расходы	%	69		30,71	77
		Сметная прибыль	%	8		9,48	24
		Сметная стоимость:				**128,05**	**320**
208	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**2,5000**		**242,87**	**607**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,032	0,08	1215,00	97
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0015	1322,00	2
		Итого оплата труда:				**39,67**	**99**
208. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0005	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0005	1322,00	1
208. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0005	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001	1322,00	1
208. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,07	137,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8
208. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000065	290315,00	19
208. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,45	1059,00	477
		Итого материалов:				**198,17**	**495**
		Накладные расходы	%	69		27,37	68
		Сметная прибыль	%	8		21,62	54
		Сметная стоимость:				**291,86**	**730**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**281560**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**113747**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**113747**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7149**
Материалы -			Тенге				**2977**
Всего заработная плата -			Тенге				**4119**
Накладные расходы -			Тенге				**2966**
Сметная прибыль -			Тенге				**809**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10923**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4119**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**827**
Материалы -			Тенге				**599**
Всего заработная плата -			Тенге				**210**
Накладные расходы -			Тенге				**145**
Сметная прибыль -			Тенге				**78**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1050**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**
Сметная заработная плата -			Тенге				**210**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**159838**
Материалы -			Тенге				**65882**
Всего заработная плата -			Тенге				**68182**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24379**
Сдача и испытание -			Тенге				**1508**
Накладные расходы -			Тенге				**66818**
Сметная прибыль -			Тенге				**18132**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**244788**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**68182**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**370509**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**57**
Сметная заработная плата -			Тенге				**72512**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 6.Канализация дождевая К2							
209	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200,0000**		**3199,31**	**639863**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	0,725	145	1347,00	195315
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	3,54	1353,98	4793
		Итого оплата труда:				**1000,54**	**200108**
209. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,54	5981,00	3230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,54	1322,00	714
209. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,2	4663,00	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2	1888,00	378
209. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,8	2698,00	7554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,8	1322,00	3702
209. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	69,84	26,00	1816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**67,66**	**13533**
209. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,042	11757,00	494
209. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	1	561,00	561
209. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	1,22	5488,00	6695
209.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	1,34	227,00	304
209.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	21,98	162,00	3561
209.12	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	200	2097,00	419400
		Итого материалов:				**2155,08**	**431015**
		Накладные расходы	%	98		980,53	196106
		Сметная прибыль	%	8		334,39	66877
		Сметная стоимость:				**4514,23**	**902846**
210	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1960,13**	**13721**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,297	2,079	1322,00	2748
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,035	1401,24	49
		Итого оплата труда:				**399,64**	**2797**

1	2	3	4	5	6	7	8
210. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	5981,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	1322,00	7
210. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	4663,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1888,00	9
210. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0245	2698,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0245	1322,00	32
210. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0805	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,79**	**125**
210. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0119	561,00	7
210. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000009	627043,00	6
210. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01967	227,00	4
210.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0042	322,00	1
210.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0371	436,00	16
210.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	7	1541,00	10787
210.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0791	162,00	13
210.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0308	446,00	14
		Итого материалов:				**1549,70**	**10848**
		Накладные расходы	%	98		391,65	2742
		Сметная прибыль	%	8		188,14	1317
		Сметная стоимость:				**2539,92**	**17779**
211	**2304-0501-0129 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2609,00**	**13045**
		Сметная прибыль	%	8		208,72	1044
		Сметная стоимость:				**2817,72**	**14089**
212	**1116-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**14,0000**		**1214,92**	**17009**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,83	11,62	1171,00	13607
		Итого оплата труда:				**971,93**	**13607**
212. 2	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0004	0,0056	195982,00	1097
212. 3	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00012	0,00168	1371619,00	2304

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**242,99**	**3402**
		Накладные расходы	%	98		952,49	13335
		Сметная прибыль	%	8		173,39	2427
		Сметная стоимость:				**2340,80**	**32771**
213	**2110-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**14,0000**		**1979,00**	**27706**
		Сметная прибыль	%	8		158,32	2216
		Сметная стоимость:				**2137,32**	**29922**
214	**2302-0403-1502 РСНБ РК 2015**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**14,0000**		**414,00**	**5796**
		Сметная прибыль	%	8		33,12	464
		Сметная стоимость:				**447,12**	**6260**
215	**2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)+Гидрозатвор (2 отвода)**	**шт.**	**10,0000**		**1626,00**	**16260**
		Сметная прибыль	%	8		130,08	1301
		Сметная стоимость:				**1756,08**	**17561**
216	**2303-0102-1302 РСНБ РК 2015**	**Сифон двухоборотный**	**шт.**	**5,0000**		**797,00**	**3985**
		Сметная прибыль	%	8		63,76	319
		Сметная стоимость:				**860,76**	**4304**
217	**2302-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Ревизия д100 (Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80)**	**шт.**	**5,0000**		**2170,00**	**10850**
		Сметная прибыль	%	8		173,60	868
		Сметная стоимость:				**2343,60**	**11718**
218	**2302-0103-2709 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**22,0000**		**2464,00**	**54208**
		Сметная прибыль	%	8		197,12	4337
		Сметная стоимость:				**2661,12**	**58545**
219	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**65,0000**		**87,85**	**5710**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	1,917	1500,00	2876
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,013	1322,00	17
		Итого оплата труда:				**44,51**	**2893**
219. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0065	4485,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0065	1322,00	9
219. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0065	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0065	2698,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0065	1322,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
219. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,728	137,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**147**
219. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000975	290315,00	283
219. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00585	410969,00	2404
		Итого материалов:				**41,34**	**2687**
		Накладные расходы	%	69		30,71	1996
		Сметная прибыль	%	8		9,48	617
		Сметная стоимость:				**128,05**	**8323**
220	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**65,0000**		**242,87**	**15786**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,032	2,08	1215,00	2527
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,039	1322,00	52
		Итого оплата труда:				**39,67**	**2579**
220. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,013	4485,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,013	1322,00	17
220. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,013	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,026	2698,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,026	1322,00	34
220. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	1,82	137,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**378**
220. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00169	290315,00	491
220. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	11,7	1059,00	12390
		Итого материалов:				**198,17**	**12881**
		Накладные расходы	%	69		27,37	1779
		Сметная прибыль	%	8		21,62	1405
		Сметная стоимость:				**291,86**	**18971**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**823939**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49202**
Материалы -			Тенге				**15568**
Всего заработная плата -			Тенге				**5472**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27706**
		Накладные расходы -	Тенге				**3776**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4238**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**57216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5472**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**774736**
	Материалы -		Тенге				**445265**
	Всего заработная плата -		Тенге				**216513**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**104144**
		Накладные расходы -	Тенге				**212182**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78953**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1065872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216513**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1123089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221985**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**26185692**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5051376**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**357067**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**155304**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18688377**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**2088872**
	Накладные расходы		Тенге				**4917093**
	ИТОГО:		Тенге				**31102785**
	Сметная прибыль		Тенге				**2321113**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**33423898**

Составил Кердот Г.Ю.

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172, мкр. "Думан-1", ул.Каркаралы дом №15, Медеуский район
Наименование объекта - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172, мкр. "Думан-1", ул.Каркаралы дом №15, Медеуский район
Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-09

на Технологическое оборудование

Основание: чертежи марки ТХ.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	417165,645
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1543,552
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,043

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Первый этаж					
		Класс-кабинет на 25 учащихся					
1	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340x1500x750**	**шт**	**5,0000**		**33839,29**	**169196**
2	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**5,0000**		**107013,39**	**535067**
3	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**5,0000**		**25892,86**	**129464**
4	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**5,0000**		**8283,00**	**41415**
5	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**5,0000**		**37812,50**	**189063**
6	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**5,0000**		**8812,50**	**44063**
7	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**5,0000**		**12410,71**	**62054**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**32825,58**	**164128**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	95	1580,00	150100
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	1322,00	198
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**150298**
8. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	4485,00	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1322,00	198
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**673**
8. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,005	1092,00	5
8. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,03	591,00	18
8. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,085	8544,00	726
8. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,59	618,00	365
8. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,05	2763,00	138
8. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00005	966761,00	48
8.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00005	264216,00	13
8.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,061	176241,00	10751
8.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	20	35,00	700
8.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,15	3938,00	591
		Итого материалов:				**2671,03**	**13355**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	91682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	20465

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**276275**
9	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**5,0000**		**192857,14**	**964286**
10	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2282,98**	**22830**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	20	1128,00	22560
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1	1322,00	132
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**22692**
10. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1	2698,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1322,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**270**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	17019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	3188
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**43037**
11	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**5,0000**		**21428,57**	**107143**
12	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**5,0000**		**8482,14**	**42411**
13	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**125,0000**		**8660,71**	**1082589**
14	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Интерактивное тестирующее устройство ActVote 32**	**шт**	**125,0000**		**406250,00**	**50781250**
15	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**125,0000**		**4910,71**	**613839**
16	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**15,0000**		**24107,14**	**361607**
17	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**5,0000**		**3750,00**	**18750**
18	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**5,0000**		**4017,86**	**20089**

1	2	3	4	5	6	7	8
		С/У					
19	**Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015**	**Электросушитель для рук. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**1480,47**	**10363**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	1	7	1373,00	9611
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14	1605,00	225
		Итого оплата труда:				**1405,10**	**9836**
19. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,82	12,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,07	5025,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1888,00	132
19. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,07	3549,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1322,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**88,86**	**622**
19. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,287	454,00	130
		Итого материалов:				**18,61**	**130**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1011,67	7082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,37	1396
		Сметная стоимость:				**2691,52**	**18841**
20	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**7,0000**		**12946,43**	**90625**
		Рекреация					
21	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Банкетка двухместная**	**шт**	**16,0000**		**7410,71**	**118571**
		Мультимедийный кабинет					
22	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**1,0000**		**33839,29**	**33839**
23	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**107013,39**	**107013**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**1,0000**		**25892,86**	**25893**
25	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**1,0000**		**8283,00**	**8283**
26	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**1,0000**		**37812,50**	**37813**
27	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**1,0000**		**8812,50**	**8813**
28	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
29	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**32825,58**	**32826**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	19	1580,00	30020
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**30060**
29. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	4485,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**135**
29. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,001	1092,00	1
29. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,006	591,00	4
29. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,017	8544,00	145
29. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,118	618,00	73
29. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,01	2763,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00001	966761,00	10
29.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00001	264216,00	3
29.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0122	176241,00	2150
29.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4	35,00	140
29.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,03	3938,00	118
		Итого материалов:				**2671,03**	**2671**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	18336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	4093
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**55255**
30	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**1,0000**		**192857,14**	**192857**
31	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
31. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**
32	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
33	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**1,0000**		**8482,14**	**8482**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**12,0000**		**8660,71**	**103929**
35	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Ноутбук ученика**	**шт**	**12,0000**		**116062,50**	**1392750**
36	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**12,0000**		**4910,71**	**58929**
37	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**
38	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**1,0000**		**3750,00**	**3750**
39	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Лаборантская					
40	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Сейф**	**шт**	**1,0000**		**31428,57**	**31429**
41	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол лаборанта**	**шт**	**1,0000**		**22321,43**	**22321**
42	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Принтер**	**шт**	**1,0000**		**22946,43**	**22946**
43	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Компьютер Intel Celeron, программное обеспечение, монитор в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**132906,25**	**132906**
44	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
45	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стеллаж металлический 1200х600х1800 мм**	**шт**	**2,0000**		**50000,00**	**100000**
46	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф многофункциональный**	**шт**	**1,0000**		**24107,14**	**24107**
47	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол ТСО 500х300х470/720**	**шт**	**1,0000**		**15178,57**	**15179**
49	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол рабочий 1600х600х750**	**шт**	**1,0000**		**15178,57**	**15179**
50	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф тележка для хранения и зарядки не менее 14 ноутбуков**	**шт**	**1,0000**		**258035,71**	**258036**
51	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Гардероб старших классов					
52	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Вешалка гардероба на 175 крючков**	**шт.**	**1,0000**		**80357,14**	**80357**
		Гардероб средних классов					
53	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Вешалка гардероба на 250 крючков**	**шт**	**1,0000**		**89285,71**	**89286**
		Гардероб младших классов					
54	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Вешалка гардероба на 200 крючков**	**шт.**	**1,0000**		**84821,43**	**84821**
55	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Скамья для гардероба**	**шт**	**3,0000**		**14732,14**	**44196**
		Помещение охраны					
56	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для одежды металлический, 325х550х1900 мм**	**шт**	**2,0000**		**40178,57**	**80357**
57	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
58	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Лампа настольная**	**шт**	**1,0000**		**3660,71**	**3661**
59	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул полумягкий**	**шт**	**1,0000**		**4910,71**	**4911**
60	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф многофункциональный**	**шт**	**2,0000**		**24107,14**	**48214**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диван**	**шт**	**1,0000**		**77678,57**	**77679**
		Предшкольный класс на 25 учащихся					
62	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**4,0000**		**33839,29**	**135357**
63	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**4,0000**		**107013,39**	**428054**
64	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**4,0000**		**25892,86**	**103571**
65	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**4,0000**		**8283,00**	**33132**
66	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**4,0000**		**37812,50**	**151250**
67	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**4,0000**		**8812,50**	**35250**
68	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**4,0000**		**12410,71**	**49643**
69	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**32825,58**	**131302**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	76	1580,00	120080
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1322,00	159
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**120239**
69. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	4485,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	1322,00	159
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**538**
69. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,004	1092,00	4
69. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,024	591,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,068	8544,00	581
69. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,472	618,00	292
69. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,04	2763,00	111
69. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00004	966761,00	39
69.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	264216,00	11
69.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0488	176241,00	8601
69.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16	35,00	560
69.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,12	3938,00	473
		Итого материалов:				**2671,03**	**10684**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	73346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	16372
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**221020**
70	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**4,0000**		**192857,14**	**771429**
71	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2282,98**	**18264**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	16	1128,00	18048
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**18154**
71. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2698,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**216**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	13615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	2550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**34429**
72	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500x1000**	**шт**	**4,0000**		**21428,57**	**85714**
73	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600x900**	**шт**	**4,0000**		**8482,14**	**33929**
74	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**4,0000**		**25000,00**	**100000**
75	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**100,0000**		**8660,71**	**866071**
76	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Интерактивное тестирующее устройство ActVote 32**	**шт**	**100,0000**		**406250,00**	**40625000**
77	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**100,0000**		**4910,71**	**491071**
78	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**12,0000**		**24107,14**	**289286**
79	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол для настольных игр**	**шт**	**12,0000**		**7142,86**	**85714**
80	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стенд демонстрационный**	**шт**	**4,0000**		**31250,00**	**125000**
81	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диван**	**шт**	**4,0000**		**77678,57**	**310714**
82	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**4,0000**		**3750,00**	**15000**
83	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**4,0000**		**4017,86**	**16071**
		Рекреация					
84	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для одежды пятисекционный**	**шт**	**20,0000**		**37946,43**	**758929**
85	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Скамья для одевания**	**шт**	**20,0000**		**7142,86**	**142857**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Шкаф металлический для одежды односекционный с замком, 300x500x1860**	**шт**	**100,0000**		**26785,71**	**2678571**
		Класс-кабинет на 25 учащихся					
87	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340x1500x750**	**шт**	**4,0000**		**33839,29**	**135357**
88	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**4,0000**		**107013,39**	**428054**
89	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**4,0000**		**25892,86**	**103571**
90	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**4,0000**		**8283,00**	**33132**
91	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**4,0000**		**37812,50**	**151250**
92	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**4,0000**		**8812,50**	**35250**
93	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**4,0000**		**12410,71**	**49643**
94	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**32825,58**	**131302**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	76	1580,00	120080
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1322,00	159
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**120239**
94. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	4485,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	1322,00	159
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**538**
94. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,004	1092,00	4
94. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,024	591,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,068	8544,00	581
94. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,472	618,00	292
94. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,04	2763,00	111
94. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00004	966761,00	39
94.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	264216,00	11
94.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0488	176241,00	8601
94.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16	35,00	560
94.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,12	3938,00	473
		Итого материалов:				**2671,03**	**10684**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	73346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	16372
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**221020**
95	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**4,0000**		**192857,14**	**771429**
96	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2282,98**	**18264**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	16	1128,00	18048
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**18154**
96. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2698,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**216**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	13615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	2550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**34429**
97	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**4,0000**		**21428,57**	**85714**
98	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**4,0000**		**8482,14**	**33929**
99	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**4,0000**		**25000,00**	**100000**
100	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**100,0000**		**8660,71**	**866071**
101	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Интерактивное тестирующее устройство ActVote 32**	**шт**	**100,0000**		**406250,00**	**40625000**
102	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**100,0000**		**4910,71**	**491071**
103	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**12,0000**		**24107,14**	**289286**
104	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**12,0000**		**24107,14**	**289286**
105	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**4,0000**		**3750,00**	**15000**
106	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**4,0000**		**4017,86**	**16071**
		Спортивный зал					
107	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2282,98**	**9132**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	8	1128,00	9024
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**9077**
107. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**108**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	6808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	1275
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**17215**
108	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Щит для метания мяча, 750х750 мм**	**шт**	**4,0000**		**8839,29**	**35357**
109	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2282,98**	**13698**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	12	1128,00	13536
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**13615**
109. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	2698,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**162**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	10211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	1913
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**25822**
110	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стационарная баскетбольная стойка**	**компл.**	**4,0000**		**111607,14**	**446429**
111	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Щит баскетбольный из оргстекла с кольцами (комплект из двух, щитов)**	**компл.**	**2,0000**		**86160,71**	**172321**
112	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кольцо баскетбольное с сеткой**	**компл.**	**4,0000**		**25000,00**	**100000**
113	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2282,98**	**18264**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	16	1128,00	18048
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**18154**
113. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2698,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**216**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	13615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	2550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**34429**
114	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стенка гимнастическая**	**шт**	**8,0000**		**21428,57**	**171429**
115	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Скамья гимнастическая**	**шт**	**5,0000**		**14062,50**	**70313**
116	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Сетка заградительная для окон**	**шт**	**1,0000**		**687,50**	**688**
117	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
117. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**
118	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стойка бадминтонная**	**шт**	**2,0000**		**7142,86**	**14286**
119	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Бадминтон малый**	**компл.**	**2,0000**		**2544,64**	**5089**
120	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Сетка для стойки бадминтонной**	**шт**	**2,0000**		**7142,86**	**14286**
121	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Мат гимнастический поролоновый**	**шт**	**12,0000**		**21428,57**	**257143**
122	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Бревно гимнастическое**	**шт**	**1,0000**		**62500,00**	**62500**
123	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Конь гимнастический прыжковый**	**шт**	**2,0000**		**55357,14**	**110714**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Мостик гимнастический**	**шт**	**2,0000**		**29017,86**	**58036**
125	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Канат для перетягивания**	**шт**	**2,0000**		**13125,00**	**26250**
		Раздевальные					
126	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф для одежды металлический, 325х550х1900 мм**	**шт**	**25,0000**		**40178,57**	**1004464**
127	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Скамья трехместная, 1500х300х460 мм**	**шт**	**4,0000**		**14732,14**	**58929**
		Комната инструктора					
128	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стеллаж металлический 1200х600х1800 мм**	**шт**	**1,0000**		**50000,00**	**50000**
129	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2282,98**	**2283**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	2	1128,00	2256
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**2269**
129. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**27**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	1702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	319
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**4304**
130	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска магнитно-маркерная настенная 1500х900х30**	**шт**	**1,0000**		**24107,14**	**24107**
131	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул полумягкий**	**шт**	**2,0000**		**4910,71**	**9821**
132	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
133	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Лампа настольная**	**шт**	**1,0000**		**3660,71**	**3661**
134	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Сейф**	**шт**	**1,0000**		**31428,57**	**31429**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф многофункциональный 1000х450х1800**	**шт**	**1,0000**		**24107,14**	**24107**
136	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**1,0000**		**3750,00**	**3750**
137	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Второй этаж					
		Класс-кабинет на 25 учащихся					
138	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**7,0000**		**33839,29**	**236875**
139	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**7,0000**		**107013,39**	**749094**
140	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**7,0000**		**25892,86**	**181250**
141	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**7,0000**		**8283,00**	**57981**
142	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**7,0000**		**37812,50**	**264688**
143	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**7,0000**		**8812,50**	**61688**
144	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**7,0000**		**12410,71**	**86875**
145	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**32825,58**	**229779**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	133	1580,00	210140
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,21	1322,00	278
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**210418**
145. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,21	4485,00	942

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,21	1322,00	278
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**942**
145. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,007	1092,00	8
145. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,042	591,00	25
145. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,119	8544,00	1017
145. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,826	618,00	510
145. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,07	2763,00	193
145. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00007	966761,00	68
145.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00007	264216,00	18
145.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0854	176241,00	15051
145.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	28	35,00	980
145.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,21	3938,00	827
		Итого материалов:				**2671,03**	**18697**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	128355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	28651
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**386785**
146	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**7,0000**		**192857,14**	**1350000**
147	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**2282,98**	**31962**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	28	1128,00	31584
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,14	1322,00	185
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**31769**

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,14	2698,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,14	1322,00	185
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**378**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	23827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	4463
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**60252**
148	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**7,0000**		**21428,57**	**150000**
149	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**7,0000**		**8482,14**	**59375**
150	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**175,0000**		**8660,71**	**1515625**
151	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Интерактивное тестирующее устройство ActVote 32**	**шт**	**175,0000**		**406250,00**	**71093750**
152	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**175,0000**		**4910,71**	**859375**
153	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**21,0000**		**24107,14**	**506250**
154	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**7,0000**		**3750,00**	**26250**
155	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**7,0000**		**4017,86**	**28125**
		С/У					
156	**Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015**	**Электросушитель для рук. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**1480,47**	**10363**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	1	7	1373,00	9611
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14	1605,00	225
		Итого оплата труда:				**1405,10**	**9836**
156. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,82	12,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,07	5025,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1888,00	132
156. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,07	3549,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1322,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**88,86**	**622**
156. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,287	454,00	130
		Итого материалов:				**18,61**	**130**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1011,67	7082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,37	1396
		Сметная стоимость:				**2691,52**	**18841**
157	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**7,0000**		**12946,43**	**90625**
		Рекреация					
158	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Банкетка двухместная**	**шт**	**9,0000**		**7410,71**	**66696**
159	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Шкаф металлический для одежды односекционный с замком, 300x500x1860**	**шт**	**100,0000**		**26785,71**	**2678571**
		Кабинет врача					
160	**Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"**	**Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150**	**компл.**	**1,0000**		**17857,14**	**17857**
161	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Корзина педальная, металлическая**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
162	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Холодильник**	**шт**	**1,0000**		**75892,86**	**75893**
163	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Таблица для определения остроты зрения, осветитель таблиц**	**шт**	**1,0000**		**25290,18**	**25290**
164	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф медицинский остекленный**	**шт**	**1,0000**		**36696,43**	**36696**
165	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Столик инструментальный на колесах**	**шт**	**1,0000**		**15625,00**	**15625**

1	2	3	4	5	6	7	8
166	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стол для осмотра с подголовником	шт	1,0000		25625,00	25625
167	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Стул вращающийся	шт	1,0000		11696,43	11696
168	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной	компл.	1,0000		188839,29	188839
169	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Стол врача	шт	1,0000		20267,86	20268
170	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Лампа настольная	шт	1,0000		3660,71	3661
171	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Копировальный аппарат-принтер-сканер	шт	1,0000		37812,50	37813
172	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Компьютер Intel Celeron, программное обеспечение, монитор в комплекте	шт	1,0000		132906,25	132906
173	123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Устройство бесперебойного питания	шт.	1,0000		8283,00	8283
174	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Кресло рабочее	шт	1,0000		12410,71	12411
175	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стул полумягкий	шт	1,0000		4910,71	4911
176	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Ростомер складной для взрослых	шт	1,0000		28571,43	28571
		Процедурная					
177	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	компл.	1,0000		17857,14	17857
178	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Шкаф медицинский остекленный	шт	1,0000		36696,43	36696
179	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Холодильник	шт	1,0000		75892,86	75893
180	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Стол для осмотра с подголовником	шт	1,0000		19642,86	19643
181	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Стул вращающийся	шт	1,0000		11696,43	11696

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Светильник медицинский однорефлекторный передвижной**	**компл.**	**1,0000**		**188839,29**	**188839**
183	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Столик инструментальный на колесах**	**шт**	**1,0000**		**15625,00**	**15625**
184	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол медицинский со средствами для оказания неотложной медицинской помощи**	**шт**	**1,0000**		**27678,57**	**27679**
185	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол медсестры**	**шт**	**1,0000**		**17678,57**	**17679**
186	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Лампа настольная**	**шт**	**1,0000**		**3660,71**	**3661**
187	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул полумягкий**	**шт**	**2,0000**		**4910,71**	**9821**
188	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Корзина педальная, металлическая**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		С/У					
189	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Шкаф для хозяйственного инвентаря и хозяйственных принадлежностей**	**шт**	**1,0000**		**18803,57**	**18804**
		Прочее					
190	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Носилки**	**шт**	**1,0000**		**25000,00**	**25000**
191	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Коробка стерилизационная круглая (бикса большая и маленькая)**	**шт**	**2,0000**		**15446,43**	**30893**
192	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см**	**шт**	**4,0000**		**892,86**	**3571**
193	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шприцы**	**шт**	**100,0000**		**49,11**	**4911**
194	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм**	**шт**	**1,0000**		**2053,57**	**2054**
195	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм**	**шт**	**2,0000**		**2589,29**	**5179**
196	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Грелка резиновая обычная**	**шт**	**2,0000**		**982,14**	**1964**

1	2	3	4	5	6	7	8
197	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Пузырь резиновый для льда	шт	2,0000		446,43	893
198	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Лоток почкообразный	шт	5,0000		1696,43	8482
199	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Шпатель металлический из стали нержавеющей	шт	40,0000		758,93	30357
200	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Ширма медицинская передвижная	шт	1,0000		15625,00	15625
201	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Шины для рук, для ног	шт	5,0000		1607,14	8036
202	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Аппарат для определения венозного давления	шт	2,0000		7589,29	15179
203	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Фонендоскоп комбинированный	шт	2,0000		3258,93	6518
204	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Термометр медицинский	шт	32,0000		401,79	12857
205	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Кварц тубусный	шт	1,0000		29428,57	29429
206	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Лента сантиметровая	шт	1,0000		267,86	268
207	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Коврик 1000х1500	шт	1,0000		4017,86	4018
208	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Таблица для определения остроты зрения	шт	1,0000		20535,71	20536
209	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Емкость для уничтожения остатков вакцин	шт	1,0000		3571,43	3571
210	Прайс-лист ТОО "ОСТ-ФАРМ"	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт	1,0000		16562,50	16563
211	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Аптечка	шт	2,0000		3750,00	7500
		Класс-кабинет на 25 учащихся					

1	2	3	4	5	6	7	8
212	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340x1500x750**	**шт**	**8,0000**		**33839,29**	**270714**
213	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**8,0000**		**107013,39**	**856107**
214	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**8,0000**		**25892,86**	**207143**
215	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**8,0000**		**8283,00**	**66264**
216	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**8,0000**		**37812,50**	**302500**
217	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**8,0000**		**8812,50**	**70500**
218	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**8,0000**		**12410,71**	**99286**
219	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**32825,58**	**262605**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	152	1580,00	240160
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,24	1322,00	317
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**240477**
219. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,24	4485,00	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,24	1322,00	317
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**1076**
219. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,008	1092,00	9
219. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,048	591,00	28
219. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,136	8544,00	1162

1	2	3	4	5	6	7	8
219. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,944	618,00	583
219. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,08	2763,00	221
219. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00008	966761,00	77
219.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00008	264216,00	21
219.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0976	176241,00	17201
219.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	32	35,00	1120
219.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,24	3938,00	945
		Итого материалов:				**2671,03**	**21368**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	146691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	32744
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**442039**
220	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**8,0000**		**192857,14**	**1542857**
221	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**2282,98**	**36528**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	32	1128,00	36096
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,16	1322,00	212
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**36308**
221. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,16	2698,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,16	1322,00	212
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**432**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	27231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	5101
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**68859**

1	2	3	4	5	6	7	8
222	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**8,0000**		**21428,57**	**171429**
223	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**8,0000**		**8482,14**	**67857**
224	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**8,0000**		**25000,00**	**200000**
225	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**200,0000**		**8660,71**	**1732143**
226	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Интерактивное тестирующее устройство ActVote 32**	**шт**	**200,0000**		**406250,00**	**81250000**
227	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**200,0000**		**4910,71**	**982143**
228	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**24,0000**		**24107,14**	**578571**
229	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**8,0000**		**3750,00**	**30000**
230	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**8,0000**		**4017,86**	**32143**
		Лингафонно-мультимедийный кабинет					
231	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**1,0000**		**33839,29**	**33839**
232	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**107013,39**	**107013**
233	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**1,0000**		**25892,86**	**25893**
234	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**1,0000**		**8283,00**	**8283**
235	**123-080306-0701 2308-0306-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик голосовой**	**шт.**	**1,0000**		**4462,00**	**4462**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Сетевой фильтр с контуром заземления на 6 гнезд**	**шт**	**1,0000**		**1709,82**	**1710**
237	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Колонка звуковая**	**компл.**	**1,0000**		**1977,68**	**1978**
238	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**1,0000**		**37812,50**	**37813**
239	**Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1154,98**	**2310**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1	2	1128,00	2256
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**1141,22**	**2282**
239. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		855,91	1712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,87	322
		Сметная стоимость:				**2171,77**	**4344**
240	**123-070203-0204 2307-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Сетевой концентратор**	**шт.**	**1,0000**		**75347,00**	**75347**
241	**123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015**	**Блок видеораспределителя**	**шт.**	**1,0000**		**15070,00**	**15070**
242	**Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2909,35**	**2909**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1475)	чел-ч	1,13	1,13	1475,00	1667
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,26	1605,00	417
		Итого оплата труда:				**2084,05**	**2084**
242. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,13	0,13	5025,00	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	1888,00	245

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,13	0,13	3549,00	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	1322,00	172
		Итого эксплуатация машин:				**1114,62**	**1115**
242. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00	121
242. 6	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01	657,00	7
		Итого материалов:				**127,98**	**128**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1500,52	1501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,79	353
		Сметная стоимость:				**4762,66**	**4763**
243	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Электрораспределительный щит количество портов 13 3,0кВт/15А**	**компл.**	**1,0000**		**144642,86**	**144643**
244	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**1,0000**		**8812,50**	**8813**
245	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
246	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**32825,58**	**32826**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	19	1580,00	30020
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**30060**
246. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	4485,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**135**
246. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,001	1092,00	1
246. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,006	591,00	4
246. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,017	8544,00	145

1	2	3	4	5	6	7	8
246. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,118	618,00	73
246. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,01	2763,00	28
246. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00001	966761,00	10
246.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00001	264216,00	3
246.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0122	176241,00	2150
246.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4	35,00	140
246.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,03	3938,00	118
		Итого материалов:				**2671,03**	**2671**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	18336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	4093
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**55255**
247	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**1,0000**		**192857,14**	**192857**
248	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
248. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**

1	2	3	4	5	6	7	8
249	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
250	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**1,0000**		**8482,14**	**8482**
251	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**1,0000**		**25000,00**	**25000**
252	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол лингвистический мультимедийный на 2 учащихся**	**шт**	**7,0000**		**21428,57**	**150000**
253	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Ноутбук ученика**	**шт**	**13,0000**		**116062,50**	**1508813**
254	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**13,0000**		**4910,71**	**63839**
255	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**
256	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**1,0000**		**3750,00**	**3750**
257	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Третий этаж					
		Класс-кабинет на 25 учащихся					
258	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**2,0000**		**33839,29**	**67679**
259	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**2,0000**		**107013,39**	**214027**
260	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**2,0000**		**25892,86**	**51786**
261	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**2,0000**		**8283,00**	**16566**

1	2	3	4	5	6	7	8
262	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**2,0000**		**37812,50**	**75625**
263	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**2,0000**		**8812,50**	**17625**
264	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**2,0000**		**12410,71**	**24821**
265	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**32825,58**	**65651**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	38	1580,00	60040
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**60119**
265. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	4485,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**269**
265. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,002	1092,00	2
265. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,012	591,00	7
265. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,034	8544,00	290
265. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,236	618,00	146
265. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,02	2763,00	55
265. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00002	966761,00	19
265.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00002	264216,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
265.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0244	176241,00	4300
265.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	8	35,00	280
265.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,06	3938,00	236
		Итого материалов:				**2671,03**	**5342**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	36673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	8186
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**110510**
266	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**2,0000**		**192857,14**	**385714**
267	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2282,98**	**9132**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	8	1128,00	9024
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**9077**
267. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**108**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	6808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	1275
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**17215**
268	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**2,0000**		**21428,57**	**42857**
269	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**2,0000**		**8482,14**	**16964**
270	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**50,0000**		**8660,71**	**433036**
271	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Интерактивное тестирующее устройство ActVote 32**	**шт**	**50,0000**		**406250,00**	**20312500**

1	2	3	4	5	6	7	8
272	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**50,0000**		**4910,71**	**245536**
273	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**6,0000**		**24107,14**	**144643**
274	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**2,0000**		**3750,00**	**7500**
275	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**2,0000**		**4017,86**	**8036**
		С/У					
276	**Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015**	**Электросушитель для рук. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**1480,47**	**10363**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	1	7	1373,00	9611
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14	1605,00	225
		Итого оплата труда:				**1405,10**	**9836**
276. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,82	12,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,07	5025,00	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1888,00	132
276. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,07	3549,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1322,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**88,86**	**622**
276. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,287	454,00	130
		Итого материалов:				**18,61**	**130**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1011,67	7082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,37	1396
		Сметная стоимость:				**2691,52**	**18841**
277	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Электросушитель для рук**	**шт**	**7,0000**		**12946,43**	**90625**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Рекреация					
278	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Банкетка двухместная	шт	9,0000		7410,71	66696
279	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Шкаф металлический для одежды односекционный с замком, 300x500x1860	шт	100,0000		26785,71	2678571
		Лаборантская					
280	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Сейф	шт	1,0000		31428,57	31429
281	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стол лаборанта	шт	1,0000		22321,43	22321
282	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Принтер	шт	2,0000		22946,43	45893
283	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Компьютер Intel Celeron, программное обеспечение, монитор в комплекте	шт	1,0000		132906,25	132906
284	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Кресло рабочее	шт	1,0000		12410,71	12411
285	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	2,0000		24107,14	48214
286	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стеллаж металлический 1200x600x1800 мм	шт	1,0000		50000,00	50000
287	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф многофункциональный	шт	1,0000		24107,14	24107
288	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стол ТСО 500x300x470/720	шт	1,0000		15178,57	15179
289	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Стол рабочий 1600x600x750	шт	2,0000		15178,57	30357
290	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф металлический (сейф)	шт	1,0000		48214,29	48214
291	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Стол для аналитических весов ОН-11-918/12	шт.	1,0000		9642,86	9643

1	2	3	4	5	6	7	8
292	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Весы лабораторные 2 класса ВЛР-200**	**шт**	**1,0000**		**53571,43**	**53571**
293	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Шкаф вытяжной лабораторный, с отделением для хранения летучих веществ**	**шт**	**1,0000**		**64285,71**	**64286**
294	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**1,0000**		**3750,00**	**3750**
295	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Кабинет химии					
296	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф вытяжной лабораторный, с встроенной мойкой**	**шт**	**1,0000**		**81250,00**	**81250**
297	**С123-030102-1236 2303-0102-1236 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**7627,00**	**7627**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,16	610
		Сметная стоимость:				**8237,16**	**8237**
298	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**32825,58**	**32826**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	19	1580,00	30020
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**30060**
298. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	4485,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**135**
298. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,001	1092,00	1
298. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,006	591,00	4
298. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,017	8544,00	145

1	2	3	4	5	6	7	8
298. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,118	618,00	73
298. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,01	2763,00	28
298. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00001	966761,00	10
298.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00001	264216,00	3
298.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0122	176241,00	2150
298.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4	35,00	140
298.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,03	3938,00	118
		Итого материалов:				**2671,03**	**2671**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	18336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	4093
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**55255**
299	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**1,0000**		**192857,14**	**192857**
300	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
300. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
300. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**

1	2	3	4	5	6	7	8
301	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
302	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**1,0000**		**8482,14**	**8482**
303	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол демонстрационный лабораторный с раковиной**	**шт**	**1,0000**		**74107,14**	**74107**
304	**С123-030102-1236 2303-0102-1236 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**7627,00**	**7627**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,16	610
		Сметная стоимость:				**8237,16**	**8237**
305	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 1400х700х750**	**шт**	**1,0000**		**23214,29**	**23214**
306	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**1,0000**		**8812,50**	**8813**
307	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**1,0000**		**37812,50**	**37813**
308	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол для компьютера**	**шт**	**1,0000**		**12098,21**	**12098**
309	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**107013,39**	**107013**
310	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**1,0000**		**25892,86**	**25893**
311	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**1,0000**		**8283,00**	**8283**
312	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
313	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**13,0000**		**4910,71**	**63839**

1	2	3	4	5	6	7	8
314	**С123-030102-1236 2303-0102-1236 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**13,0000**		**7627,00**	**99151**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,16	7932
		Сметная стоимость:				**8237,16**	**107083**
315	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**25,0000**		**4910,71**	**122768**
316	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**
317	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Лаборантская					
318	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Сейф**	**шт**	**1,0000**		**31428,57**	**31429**
319	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол лаборанта**	**шт**	**1,0000**		**22321,43**	**22321**
320	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Принтер**	**шт**	**1,0000**		**22946,43**	**22946**
321	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Компьютер Intel Celeron, программное обеспечение, монитор в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**132906,25**	**132906**
322	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
323	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стеллаж металлический 1200х600х1800 мм**	**шт**	**2,0000**		**50000,00**	**100000**
324	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф многофункциональный**	**шт**	**1,0000**		**24107,14**	**24107**
325	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**
326	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол ТСО 500х300х470/720**	**шт**	**1,0000**		**15178,57**	**15179**

1	2	3	4	5	6	7	8
327	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол рабочий 1600x600x750**	**шт**	**1,0000**		**15178,57**	**15179**
328	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф тележка для хранения и зарядки не менее 14 ноутбуков**	**шт**	**1,0000**		**258035,71**	**258036**
329	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Методический кабинет					
330	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Рабочее место методиста, стол углового типа с местом для компьютера, многофункционального устройства, 2340x1500x750**	**шт**	**1,0000**		**26767,86**	**26768**
331	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**3,0000**		**107013,39**	**321040**
332	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**3,0000**		**25892,86**	**77679**
333	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**3,0000**		**8283,00**	**24849**
334	**123-080306-0701 2308-0306-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик голосовой**	**шт.**	**1,0000**		**4462,00**	**4462**
335	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Сетевой фильтр с контуром заземления на 6 гнезд**	**шт**	**1,0000**		**1709,82**	**1710**
336	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Колонка звуковая**	**компл.**	**1,0000**		**1977,68**	**1978**
337	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**1,0000**		**37812,50**	**37813**
338	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
339	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол письменный однотумбовый, 1200x750x720**	**шт**	**2,0000**		**21428,57**	**42857**
340	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**2,0000**		**12410,71**	**24821**

1	2	3	4	5	6	7	8
341	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул полумягкий**	**шт**	**2,0000**		**4910,71**	**9821**
342	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф многофункциональный**	**шт**	**4,0000**		**24107,14**	**96429**
343	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Телевизор цветной экран ЖК 32 в комплекте с настенным креплением**	**шт**	**1,0000**		**86589,29**	**86589**
344	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол для совещаний 4000х1500х750 с 10-ю креслами, стул подъемно-поворотный**	**шт**	**1,0000**		**218928,57**	**218929**
345	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**10,0000**		**12410,71**	**124107**
346	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Тумба универсальная 800х340х1150**	**шт**	**1,0000**		**22321,43**	**22321**
347	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**1,0000**		**25000,00**	**25000**
348	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
348. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**
349	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**1,0000**		**8482,14**	**8482**
350	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска магнитно-маркерная настенная 1500х900х30**	**шт**	**1,0000**		**24107,14**	**24107**
351	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**1,0000**		**3750,00**	**3750**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Лаборантские					
352	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Сейф**	**шт**	**2,0000**		**31428,57**	**62857**
353	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол лаборанта**	**шт**	**2,0000**		**22321,43**	**44643**
354	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Принтер**	**шт**	**2,0000**		**22946,43**	**45893**
355	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Компьютер Intel Celeron, программное обеспечение, монитор в комплекте**	**шт**	**2,0000**		**132906,25**	**265813**
356	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**2,0000**		**12410,71**	**24821**
357	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол рабочий 1600х600х750**	**шт**	**4,0000**		**15178,57**	**60714**
358	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стеллаж металлический 1200х600х1800 мм**	**шт**	**4,0000**		**50000,00**	**200000**
359	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол ТСО 500х300х470/720**	**шт**	**2,0000**		**15178,57**	**30357**
360	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф многофункциональный**	**шт**	**1,0000**		**24107,14**	**24107**
361	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**5,0000**		**24107,14**	**120536**
362	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**2,0000**		**4017,86**	**8036**
		Кабинет физики					
363	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**1,0000**		**33839,29**	**33839**
364	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**107013,39**	**107013**
365	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**1,0000**		**25892,86**	**25893**

1	2	3	4	5	6	7	8
366	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**1,0000**		**8283,00**	**8283**
367	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**1,0000**		**37812,50**	**37813**
368	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**1,0000**		**8812,50**	**8813**
369	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
370	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**32825,58**	**32826**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	19	1580,00	30020
370. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**30060**
370. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	4485,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**135**
370. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,001	1092,00	1
370. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,006	591,00	4
370. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,017	8544,00	145
370. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,118	618,00	73
370. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,01	2763,00	28
370. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00001	966761,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
370.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00001	264216,00	3
370.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0122	176241,00	2150
370.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4	35,00	140
370.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,03	3938,00	118
		Итого материалов:				**2671,03**	**2671**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	18336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	4093
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**55255**
371	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**1,0000**		**192857,14**	**192857**
372	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
372. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
372. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**
373	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
374	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**1,0000**		**8482,14**	**8482**
375	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол демонстрационный лабораторный с раковиной**	**шт**	**1,0000**		**74107,14**	**74107**

1	2	3	4	5	6	7	8
376	**С123-030102-1236 2303-0102-1236 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**7627,00**	**7627**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,16	610
		Сметная стоимость:				**8237,16**	**8237**
377	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол ученический для лаборатории физики**	**шт**	**13,0000**		**18750,00**	**243750**
378	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**25,0000**		**4910,71**	**122768**
379	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**
380	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**1,0000**		**3750,00**	**3750**
381	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
382	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Комплекты источников электрического тока и электроснабжения кабинета физики**	**шт**	**1,0000**		**137946,43**	**137946**
		Кабинет биологии					
383	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**1,0000**		**33839,29**	**33839**
384	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**107013,39**	**107013**
385	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**1,0000**		**25892,86**	**25893**
386	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**1,0000**		**8283,00**	**8283**
387	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**1,0000**		**37812,50**	**37813**
388	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**1,0000**		**8812,50**	**8813**

1	2	3	4	5	6	7	8
389	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
390	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**32825,58**	**32826**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	19	1580,00	30020
390. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**30060**
390. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	4485,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**135**
390. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,001	1092,00	1
390. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,006	591,00	4
390. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,017	8544,00	145
390. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,118	618,00	73
390. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,01	2763,00	28
390. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00001	966761,00	10
390.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00001	264216,00	3
390.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0122	176241,00	2150
390.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4	35,00	140
390.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,03	3938,00	118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2671,03**	**2671**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	18336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	4093
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**55255**
391	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**1,0000**		**192857,14**	**192857**
392	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
392. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
392. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**
393	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
394	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**1,0000**		**8482,14**	**8482**
395	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол демонстрационный лабораторный с раковиной**	**шт**	**1,0000**		**74107,14**	**74107**
396	**С123-030102-1236 2303-0102-1236 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**7627,00**	**7627**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,16	610
		Сметная стоимость:				**8237,16**	**8237**
397	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол ученический для лаборатории биологии**	**шт**	**13,0000**		**18750,00**	**243750**
398	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**25,0000**		**4910,71**	**122768**

1	2	3	4	5	6	7	8
399	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**3,0000**		**24107,14**	**72321**
400	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**1,0000**		**3750,00**	**3750**
401	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Мультимедийный кабинет					
402	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**2,0000**		**33839,29**	**67679**
403	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**2,0000**		**107013,39**	**214027**
404	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**2,0000**		**25892,86**	**51786**
405	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**2,0000**		**8283,00**	**16566**
406	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**2,0000**		**37812,50**	**75625**
407	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**2,0000**		**8812,50**	**17625**
408	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**2,0000**		**12410,71**	**24821**
409	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**32825,58**	**65651**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	38	1580,00	60040
409. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**60119**
409. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	4485,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1322,00	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**269**
409. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,002	1092,00	2
409. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,012	591,00	7
409. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,034	8544,00	290
409. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,236	618,00	146
409. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,02	2763,00	55
409. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00002	966761,00	19
409.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00002	264216,00	5
409.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0244	176241,00	4300
409.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	8	35,00	280
409.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,06	3938,00	236
		Итого материалов:				**2671,03**	**5342**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	36673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	8186
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**110510**
410	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**2,0000**		**192857,14**	**385714**
411	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2282,98**	**9132**
411. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	8	1128,00	9024
411. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**9077**

1	2	3	4	5	6	7	8
411. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**108**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	6808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	1275
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**17215**
412	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**2,0000**		**21428,57**	**42857**
413	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**2,0000**		**8482,14**	**16964**
414	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**2,0000**		**25000,00**	**50000**
415	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**25,0000**		**8660,71**	**216518**
416	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Ноутбук ученика**	**шт**	**25,0000**		**116062,50**	**2901563**
417	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**25,0000**		**4910,71**	**122768**
418	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**6,0000**		**24107,14**	**144643**
419	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**2,0000**		**3750,00**	**7500**
420	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**2,0000**		**4017,86**	**8036**
		Лаборантская					
421	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Сейф**	**шт**	**2,0000**		**31428,57**	**62857**
422	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол лаборанта**	**шт**	**2,0000**		**22321,43**	**44643**

1	2	3	4	5	6	7	8
423	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Принтер**	**шт**	**2,0000**		**22946,43**	**45893**
424	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Компьютер Intel Celeron, программное обеспечение, монитор в комплекте**	**шт**	**2,0000**		**132906,25**	**265813**
425	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**2,0000**		**12410,71**	**24821**
426	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стеллаж металлический 1200х600х1800 мм**	**шт**	**4,0000**		**50000,00**	**200000**
427	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**6,0000**		**24107,14**	**144643**
428	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф многофункциональный**	**шт**	**2,0000**		**24107,14**	**48214**
429	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол ТСО 500х300х470/720**	**шт**	**3,0000**		**15178,57**	**45536**
430	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол рабочий 1600х600х750**	**шт**	**2,0000**		**15178,57**	**30357**
431	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф тележка для хранения и зарядки не менее 14 ноутбуков**	**шт**	**3,0000**		**258035,71**	**774107**
432	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**2,0000**		**4017,86**	**8036**
		Класс-кабинет на 25 учащихся					
433	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340х1500х750**	**шт**	**4,0000**		**33839,29**	**135357**
434	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**4,0000**		**107013,39**	**428054**
435	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**4,0000**		**25892,86**	**103571**
436	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**4,0000**		**8283,00**	**33132**

1	2	3	4	5	6	7	8
437	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**4,0000**		**37812,50**	**151250**
438	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**4,0000**		**8812,50**	**35250**
439	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**4,0000**		**12410,71**	**49643**
440	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**32825,58**	**131302**
440. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	76	1580,00	120080
440. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1322,00	159
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**120239**
440. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	4485,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	1322,00	159
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**538**
440. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,004	1092,00	4
440. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,024	591,00	14
440. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,068	8544,00	581
440. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,472	618,00	292
440. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,04	2763,00	111
440. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00004	966761,00	39
440.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00004	264216,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
440.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0488	176241,00	8601
440.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16	35,00	560
440.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,12	3938,00	473
		Итого материалов:				**2671,03**	**10684**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	73346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	16372
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**221020**
441	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**4,0000**		**192857,14**	**771429**
442	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2282,98**	**18264**
442. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	16	1128,00	18048
442. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**18154**
442. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2698,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1322,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**216**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	13615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	2550
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**34429**
443	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**4,0000**		**21428,57**	**85714**
444	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**4,0000**		**8482,14**	**33929**
445	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**4,0000**		**25000,00**	**100000**
446	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Парта**	**шт**	**100,0000**		**8660,71**	**866071**

1	2	3	4	5	6	7	8
447	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Интерактивное тестирующее устройство ActVote 32**	**шт**	**100,0000**		**406250,00**	**40625000**
448	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул ученический**	**шт**	**100,0000**		**4910,71**	**491071**
449	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий**	**шт**	**12,0000**		**24107,14**	**289286**
450	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Аптечка**	**шт**	**4,0000**		**3750,00**	**15000**
451	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**4,0000**		**4017,86**	**16071**
		Лингафонно-мультимедийный кабинет					
452	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стол преподавателя 2340x1500x750**	**шт**	**1,0000**		**33839,29**	**33839**
453	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Персональный компьютер, программное обеспечение в комплекте**	**шт**	**1,0000**		**107013,39**	**107013**
454	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Монитор**	**шт**	**1,0000**		**25892,86**	**25893**
455	**123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство бесперебойного питания**	**шт.**	**1,0000**		**8283,00**	**8283**
456	**123-080306-0701 2308-0306-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик голосовой**	**шт.**	**1,0000**		**4462,00**	**4462**
457	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Сетевой фильтр с контуром заземления на 6 гнезд**	**шт**	**1,0000**		**1709,82**	**1710**
458	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Колонка звуковая**	**компл.**	**1,0000**		**1977,68**	**1978**
459	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Копировальный аппарат-принтер-сканер**	**шт**	**1,0000**		**37812,50**	**37813**

1	2	3	4	5	6	7	8
460	**Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1154,98**	**2310**
460. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	1	2	1128,00	2256
460. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**1141,22**	**2282**
460. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		855,91	1712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,87	322
		Сметная стоимость:				**2171,77**	**4344**
461	**123-070203-0204 2307-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Сетевой концентратор**	**шт.**	**1,0000**		**75347,00**	**75347**
462	**123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015**	**Блок видеораспределителя**	**шт.**	**1,0000**		**15070,00**	**15070**
463	**Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2909,35**	**2909**
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1475)	чел-ч	1,13	1,13	1475,00	1667
463. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,26	1605,00	417
		Итого оплата труда:				**2084,05**	**2084**
463. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,13	0,13	5025,00	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	1888,00	245
463. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,13	0,13	3549,00	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,13	1322,00	172
		Итого эксплуатация машин:				**1114,62**	**1115**
463. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00	121

1	2	3	4	5	6	7	8
463. 6	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01	657,00	7
		Итого материалов:				**127,98**	**128**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1500,52	1501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,79	353
		Сметная стоимость:				**4762,66**	**4763**
464	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Электрораспределительный щит количество портов 13 3,0кВт/15А**	**компл.**	**1,0000**		**144642,86**	**144643**
465	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Радио приемопередатчик беспроводной**	**шт**	**1,0000**		**8812,50**	**8813**
466	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Кресло рабочее**	**шт**	**1,0000**		**12410,71**	**12411**
467	**Ц13-100408-0622 1310-0408-0622 РСНБ РК 2015**	**Установка интерактивной доски. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**32825,58**	**32826**
467. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1580)	чел-ч	19	19	1580,00	30020
467. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**30059,66**	**30060**
467. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	4485,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**134,55**	**135**
467. 4	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,001	0,001	1092,00	1
467. 5	147183 С (2113-0809-1202 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,006	0,006	591,00	4
467. 6	147654 С (2113-0816-2103 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,017	0,017	8544,00	145
467. 7	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,118	0,118	618,00	73
467. 8	147760 С (2113-0816-3207 РСНБ РК 2015)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,01	2763,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
467. 9	149306 С (2204-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00001	0,00001	966761,00	10
467.10	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00001	264216,00	3
467.11	237237 С (2306-1002-0104 РСНБ РК 2015)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0122	0,0122	176241,00	2150
467.12	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4	35,00	140
467.13	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,03	0,03	3938,00	118
		Итого материалов:				**2671,03**	**2671**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		18336,39	18336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4092,96	4093
		Сметная стоимость:				**55254,93**	**55255**
468	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Интерактивная доска 100 SmartPen Board, программное обеспечение в комплекте**	**к-т**	**1,0000**		**192857,14**	**192857**
469	**Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2282,98**	**4566**
469. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	2	4	1128,00	4512
469. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого оплата труда:				**2269,22**	**4538**
469. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**54**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1701,91	3404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,79	638
		Сметная стоимость:				**4303,69**	**8607**
470	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска ученическая одноэлементная 1500х1000**	**шт**	**1,0000**		**21428,57**	**21429**
471	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Доска пробковая в алюминиевой рамке настенная 600х900**	**шт**	**1,0000**		**8482,14**	**8482**
472	**Прайс-лист ТОО "ALMACOM"**	**Диспенсер для воды напольный со шкафчиком, белый WD-SHE-2AF Almacom**	**шт**	**1,0000**		**25000,00**	**25000**

1	2	3	4	5	6	7	8
473	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стол лингвистический мультимедийный на 2 учащихся	шт	7,0000		21428,57	150000
474	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Ноутбук ученика	шт	13,0000		116062,50	1508813
475	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стул ученический	шт	13,0000		4910,71	63839
476	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт	3,0000		24107,14	72321
477	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Аптечка	шт	1,0000		3750,00	3750
478	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Зеркало настенное	шт	1,0000		4017,86	4018
		Библиотека					
479	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стол рабочий для библиотекаря ОР-02-234/3	шт	1,0000		23214,29	23214
480	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Принтер	шт	1,0000		22946,43	22946
481	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Компьютер Intel Celeron, программное обеспечение, монитор в комплекте	шт	1,0000		132906,25	132906
482	123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Устройство бесперебойного питания	шт.	1,0000		8283,00	8283
483	Прайс-лист ТОО "SHEGEN"	Лампа настольная	шт	7,0000		3660,71	25625
484	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Кресло рабочее	шт	1,0000		12410,71	12411
485	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стеллаж библиотечный односторонний СБСП-2	шт	5,0000		31428,57	157143
486	Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"	Стол читательский двухместный	шт	6,0000		15178,57	91071

1	2	3	4	5	6	7	8
487	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул полумягкий**	**шт**	**12,0000**		**4910,71**	**58929**
488	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стеллаж библиотечный двухсторонний СБСП-1-2**	**шт**	**10,0000**		**36607,14**	**366071**
		Второй этаж					
		Комната технического персонала					
489	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Шкаф для одежды**	**шт**	**6,0000**		**25000,00**	**150000**
490	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диван**	**шт**	**1,0000**		**77678,57**	**77679**
491	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стул полумягкий**	**шт**	**4,0000**		**4910,71**	**19643**
492	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Стол письменный однотумбовый, 1200x750x720**	**шт**	**2,0000**		**21428,57**	**42857**
493	**Прайс-лист ТОО "SHEGEN"**	**Лампа настольная**	**шт**	**1,0000**		**3660,71**	**3661**
494	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Стеллаж 4 полки 1000x500x1800 мм**	**шт**	**3,0000**		**45535,71**	**136607**
495	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4018**
		Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование					
496	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Коллекция "Алюминий"**	**шт**	**1,0000**		**4821,43**	**4821**
497	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Коллекция "Волокна"**	**шт**	**1,0000**		**4821,43**	**4821**
498	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"**	**шт**	**1,0000**		**4821,43**	**4821**
499	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Коллекция "Металлы и их сплавы"**	**шт**	**1,0000**		**4821,43**	**4821**

1	2	3	4	5	6	7	8
500	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Минералы и горные породы"	шт	1,0000		10714,29	10714
501	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Нефть и важнейшие продукты ее переработки"	шт	1,0000		4821,43	4821
502	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Полимеры"	шт	1,0000		4821,43	4821
503	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Стекло и изделия из стекла"	шт	1,0000		4821,43	4821
504	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Топливо"	шт	1,0000		4821,43	4821
505	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Чугун и сталь"	шт	1,0000		4821,43	4821
506	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Шкала твердости"	шт	1,0000		4821,43	4821
507	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Коллекция "Каучук"	шт	1,0000		4821,43	4821
508	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор для составления объемных моделей молекул	н-р	1,0000		20357,14	20357
509	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор моделей кристаллических решеток алмаза, графита, оксида углерода, поваренной соли, йода, льда, оксида кремния, меди, железа, магния.	н-р	1,0000		40178,57	40179
510	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор химической посуды общего и специального назначения для демонстрационных опытов	н-р	1,0000		64285,71	64286
511	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор принадлежностей для демонстрационных опытов	н-р	1,0000		48214,29	48214
512	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Наборы химических реактивов	к-т	1,0000		89285,71	89286
513	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор тел равного объема (дем.)	н-р	1,0000		1339,29	1339

1	2	3	4	5	6	7	8
514	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор тел равной массы (дем.)	н-р	1,0000		1339,29	1339
515	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Прибор для демонстрации свободного падения тел на штативе	шт	1,0000		32142,86	32143
516	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Сосуды сообщающиеся	шт	1,0000		1071,43	1071
517	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор по дифракции, интерференции и поляризации света	н-р	1,0000		40178,57	40179
518	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Прибор для демонстрации фотоэффекта	шт	1,0000		53571,43	53571
519	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях	к-т	1,0000		40178,57	40179
520	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Спектроскоп трёх трубный	шт	1,0000		29464,29	29464
521	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Вогнутое и выпуклое зеркало	к-т	1,0000		4285,71	4286
522	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Комплект динамометров	к-т	15,0000		3214,29	48214
523	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор соединительных проводов (шлейфовых)	н-р	15,0000		1875,00	28125
524	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор грузов по механике (10 шт х 100 гр)	н-р	15,0000		1071,43	16071
525	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Штатив лабораторный	шт	15,0000		2946,43	44196
526	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Реостат ползунковый (Диапазон изменения сопротивления 0-50 Ohm. Сила тока 1,5 А.)	шт	15,0000		2142,86	32143
527	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Электромагнит разборный подковообразный	шт	15,0000		1607,14	24107

1	2	3	4	5	6	7	8
528	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Лабораторный набор "Магнетизм."	шт	15,0000		1607,14	24107
529	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Комплект плакатов и таблиц	к-т	1,0000		133928,57	133929
530	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Комплект справочно инструктивных стенных таблиц по физики	к-т	1,0000		89285,71	89286
531	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Комплект мультимедийных пособий (7-11 классы)	к-т	1,0000		31250,00	31250
532	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Гербарий "Основные группы растений"	шт	1,0000		9821,43	9821
533	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Гербарий "Лекарственные растения Казахстана на каз. и рус. языке. 25 видов"	шт	1,0000		9821,43	9821
534	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Гербарий "Сельскохозяйственные растения 26"	шт	1,0000		9821,43	9821
535	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Гербарий "Дикорастущие растения. 28"	шт	1,0000		9821,43	9821
536	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Гербарий "Культурные растения. 28 видов."	шт	1,0000		9821,43	9821
537	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Гербарий "Степные растения Казахстана 25 видов."	шт	1,0000		9821,43	9821
538	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор микропрепаратов по ботанике	шт	1,0000		15000,00	15000
539	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор микропрепаратов по зоологии	шт	1,0000		15000,00	15000
540	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене человека	шт	1,0000		15000,00	15000
541	Прайс-лист ТОО "Labortech Group"	Набор микропрепаратов по общей биологии	шт	1,0000		15000,00	15000

1	2	3	4	5	6	7	8
542	**Прайс-лист ТОО "Labortech Group"**	**Скелет человека на штативе 170 см**	**шт**	**1,0000**		**58928,57**	**58929**
		Прочее					
543	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Корзина педальная, металлическая**	**шт**	**59,0000**		**4017,86**	**237054**
544	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диспенсер для дезинфицирующего средства**	**шт**	**4,0000**		**1964,29**	**7857**
545	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диспенсер для жидкого мыла BXG-SD-1013**	**шт**	**34,0000**		**5178,57**	**176071**
546	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-PD-8025**	**шт**	**7,0000**		**4196,43**	**29375**
547	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диспенсер для щеток, стальной нержавеющий (ерш для унитаза)**	**шт**	**52,0000**		**2410,71**	**125357**
548	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Диспенсер для туалетной бумаги (мульти) BXG-PDM-8087**	**шт**	**52,0000**		**3303,57**	**171786**
549	**Прайс-лист ТОО "Казинтерсервис"**	**Зеркало настенное**	**шт**	**22,0000**		**4017,86**	**88393**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**415963818**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1538911**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12741**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4642**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**242489**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**414169677**
	Накладные расходы		Тенге				**979903**
	ИТОГО:		Тенге				**416943721**
	Сметная прибыль		Тенге				**221924**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**417165645**

Составил Овчарова Э.

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы, дом №15, Медеуский район

Наименование объекта - Пристройка здания к школе №172

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-10

на Автоматизация ВК, автоматизация ОВ

Основание: АОВ,АВК.С1

Сметная стоимость, тыс. тенге	5979,851
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1407,214
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,111

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Автоматизация ВК					
		Электроаппаратура					
1	**Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**20,0000**		**4573,92**	**91478**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	2	40	1301,00	52040
		Итого оплата труда:				**2602,00**	**52040**
1. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,8	12,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,6	166,00	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,06**	**441**
1. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,04	504806,00	20192

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,001	404706,00	405
1. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	24,4	194,00	4734
1. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,28	454,00	127
1. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,12	818,00	98
1. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,02	306,00	6
1.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,02	1084,00	22
1.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,24	657,00	158
1.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	24,4	287,00	7003
1.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0012	235559,00	283
1.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,2	2834,00	567
1.15	147569 С (2113-0816-0203 РСНБ РК 2015)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	1,22	2070,00	2525
1.16	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	123,00	2460
1.17	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,035	0,7	565,00	396
1.18	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,12	190,00	23
		Итого материалов:				**1949,86**	**38997**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1873,44	37469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,79	10316
		Сметная стоимость:				**6963,15**	**139263**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-1**	**шт.**	**20,0000**		**1520,00**	**30400**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,60	2432
		Сметная стоимость:				**1641,60**	**32832**
		Кабели					
3	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**725,0000**		**321,91**	**233388**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,1	72,5	1322,00	95845
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	27,405	1208,97	33132
		Итого оплата труда:				**177,90**	**128977**
3. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,828	5025,00	14208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,828	1888,00	5339
3. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	21,75	3698,00	80432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	21,75	1106,00	24056
3. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	21,75	15,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,828	3549,00	10035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,828	1322,00	3739
		Итого эксплуатация машин:				**144,83**	**105001**
3. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,29	396,00	115
3. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0058	1832893,00	10631
3. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,0696	1770,00	123
3.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,029725	2834,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8
3.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,003625	5792705,00	20999
3.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,06032	383,00	23
3.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,435	1305,00	568
		Итого материалов:				**44,89**	**32542**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		128,09	92863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,00	26100
		Сметная стоимость:				**486,00**	**352352**
4	**С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0051**		**245357,00**	**1251**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19628,56	100
		Сметная стоимость:				**264985,56**	**1351**
5	**С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0204**		**570754,00**	**11643**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45660,32	931
		Сметная стоимость:				**616414,32**	**12575**
6	**С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7140**		**110668,00**	**79017**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8853,44	6321
		Сметная стоимость:				**119521,44**	**85338**
		Трубы					
7	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**8,0000**		**443,16**	**3545**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,26	2,08	1280,00	2662
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,0752	1605,00	121
		Итого оплата труда:				**347,89**	**2783**
7. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0376	5025,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0376	1888,00	71

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,5136	166,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0376	3549,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0376	1322,00	50
7. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	0,4944	18,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**52,07**	**417**
7. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,168	396,00	67
7. 8	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0656	454,00	30
7. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000084	235559,00	20
7.10	147614 С (2113-0816-1208 РСНБ РК 2015)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0024	5214,00	13
7.11	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,328	229,00	75
7.12	242695 С (2404-0207-1102 РСНБ РК 2015)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0064	8247,00	53
7.13	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0816	160,00	13
7.14	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,64	123,00	79
7.15	249081 С (2113-0202-9901 РСНБ РК 2015)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,052	1679,00	87
7.16	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0068	0,0544	565,00	31
		Итого материалов:				**58,29**	**466**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		250,48	2004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,49	444

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**749,13**	**5993**
8	**С123-010201-0197 2301-0201-0197 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,1200**		**179,00**	**737**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	59
		Сметная стоимость:				**193,32**	**796**
9	**С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,1200**		**262,00**	**1079**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,96	86
		Сметная стоимость:				**282,96**	**1166**
10	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**64,0000**		**418,73**	**26799**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,22	14,08	1280,00	18022
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1408	1605,00	226
		Итого оплата труда:				**285,13**	**18248**
10. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0704	5025,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0704	1888,00	133
10. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,728	166,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0704	3549,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0704	1322,00	93
10. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	3,098	18,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,78**	**946**
10. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,344	396,00	532
10. 8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,128	236,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	8,576	194,00	1664
10.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	8,576	287,00	2461
10.11	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000614	235559,00	145
10.12	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,018	1,152	1541,00	1775
10.13	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	4,288	229,00	982
10.14	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	11,52	12,00	138
10.15	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,64	160,00	102
		Итого материалов:				**122,34**	**7830**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		205,29	13139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,92	3195
		Сметная стоимость:				**673,95**	**43132**
11	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**65,2800**		**30,00**	**1958**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	157
		Сметная стоимость:				**32,40**	**2115**
		Монтажные изделия и материалы					
12	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**3,0000**		**756,12**	**2268**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,29	0,87	1280,00	1114
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0132	1605,00	21
		Итого оплата труда:				**378,26**	**1135**
12. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0066	5025,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0066	1888,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,537	166,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0066	3549,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0066	1322,00	9
12. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,1332	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,38**	**148**
12. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,09	396,00	36
12. 8	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000065	719075,00	47
12. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	0,654	194,00	127
12.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	0,654	287,00	188
12.11	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000032	235559,00	7
12.12	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,03	1541,00	46
12.13	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	0,75	229,00	172
12.14	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,3	12,00	4
12.15	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,3	12,00	4
12.16	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,15	123,00	18
12.17	279801 С (2105-0106-2403 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,001545	231928,00	358

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**335,54**	**1007**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		272,35	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,28	247
		Сметная стоимость:				**1110,74**	**3332**
13	**С123-061705-0102 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**1,0000**		**124,00**	**124**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,92	10
		Сметная стоимость:				**133,92**	**134**
14	**С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**2,0000**		**217,00**	**434**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,36	35
		Сметная стоимость:				**234,36**	**469**
15	**Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**18,0000**		**677,15**	**12189**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	0,5	9	1347,00	12123
		Итого оплата труда:				**673,50**	**12123**
15. 2	128060 С (2105-0307-1003 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00018	133,00	0
15. 3	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0009	24214,00	22
15. 4	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00018	243715,00	44
		Итого материалов:				**3,65**	**66**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		410,83	7395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,04	1567
		Сметная стоимость:				**1175,02**	**21150**
16	**С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**18,0000**		**335,00**	**6030**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,80	482
		Сметная стоимость:				**361,80**	**6512**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**8,0000**		**601,50**	**4812**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,32	2,56	1280,00	3277
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0256	0,2048	1605,00	329
		Итого оплата труда:				**450,69**	**3606**
17. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0128	0,1024	5025,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,1024	1888,00	193
17. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	0,1976	166,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0128	0,1024	3549,00	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,1024	1322,00	135
		Итого эксплуатация машин:				**113,85**	**911**
17. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,125	1	194,00	194
17. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,004	0,032	454,00	15
17. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,125	1	287,00	287
17. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000068	0,000547	235559,00	129
		Итого материалов:				**78,05**	**624**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		324,50	2596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,08	593
		Сметная стоимость:				**1000,08**	**8001**
18	**С123-070202-1001 2307-0202-1001 РСНБ РК 2015**	**Лотки перфорированные ЛП Г1 50х25**	**шт.**	**4,0000**		**2934,00**	**11736**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,72	939
		Сметная стоимость:				**3168,72**	**12675**
		Щит ЩУМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**11424,39**	**11424**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	2	2	1373,00	2746
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1605,00	321
		Итого оплата труда:				**3067,00**	**3067**
19. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	5025,00	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1888,00	189
19. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	166,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	3549,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1322,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**985,22**	**985**
19. 6	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	504806,00	7572
19. 7	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	404706,00	69
19. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	235559,00	35
19. 9	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,03	565,00	17
		Итого материалов:				**7693,17**	**7693**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2208,24	2208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1090,61	1091
		Сметная стоимость:				**14723,24**	**14723**
20	**С123-070201-0906 2307-0201-0906 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**22530,00**	**22530**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1802,40	1802
		Сметная стоимость:				**24332,40**	**24332**
		Электроаппаратура, установленная на щите ЩУМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2672,70**	**2673**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	1	1	1301,00	1301
		Итого оплата труда:				**1301,00**	**1301**
21. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	166,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,06**	**22**
21. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	504806,00	505
21. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	404706,00	20
21. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
21. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	454,00	6
21. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	818,00	5
21. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	306,00	0
21.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1084,00	1
21.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	657,00	8
21.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350

1	2	3	4	5	6	7	8
21.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
21.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
21.15	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
21.16	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,036	0,036	565,00	20
21.17	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	190,00	1
		Итого материалов:				**1349,64**	**1350**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		936,72	937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,75	289
		Сметная стоимость:				**3898,18**	**3898**
22	**С123-070204-0720 2307-0204-0720 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1120,00**	**1120**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,60	90
		Сметная стоимость:				**1209,60**	**1210**
23	**Ц13-100702-0504 1310-0702-0504 РСНБ РК 2015**	**Реле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**795,29**	**3976**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,6	3	1280,00	3840
		Итого оплата труда:				**768,00**	**3840**
23. 2	144722 С (2113-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,0003	454853,00	136
		Итого материалов:				**27,29**	**136**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		468,48	2342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,10	506
		Сметная стоимость:				**1364,87**	**6824**
24	**С123-070216-0210 2307-0216-0210 РСНБ РК 2015**	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК**	**шт.**	**5,0000**		**1231,00**	**6155**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,48	492
		Сметная стоимость:				**1329,48**	**6647**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**5,0000**		**264,32**	**1322**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1888)	чел-ч	0,14	0,7	1888,00	1322
		Итого оплата труда:				**264,32**	**1322**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		190,31	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,37	182
		Сметная стоимость:				**491,00**	**2455**
26	**С123-070216-0802 2307-0216-0802 РСНБ РК 2015**	**Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК**	**шт.**	**5,0000**		**570,00**	**2850**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	228
		Сметная стоимость:				**615,60**	**3078**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**570941**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**567165**
Материалы -			Тенге				**90712**
Всего заработная плата -			Тенге				**228441**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**173291**
Накладные расходы -			Тенге				**162722**
Сметная прибыль -			Тенге				**58391**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**788278**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**176**
Сметная заработная плата -			Тенге				**228441**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3775**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3775**
Сметная прибыль -			Тенге				**302**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4077**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**792355**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**176**
Сметная заработная плата -			Тенге				**228441**
РАЗДЕЛ 2.Автоматизация ОВ							
Электроаппаратура							
27	**Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Выключатель или переключатель пакетный с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**57,0000**		**4232,66**	**241261**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	2	114	1322,00	150708
		Итого оплата труда:				**2644,00**	**150708**
27. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,28	12,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	7,41	166,00	1230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,06**	**1257**
27. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,114	504806,00	57548
27. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000065	0,003705	404706,00	1499
27. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,61	34,77	194,00	6745
27. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,007	0,399	454,00	181
27. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,342	818,00	280
27. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,057	306,00	17
27.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,057	1084,00	62
27.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,684	657,00	449
27.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,61	34,77	287,00	9979
27.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00399	235559,00	940
27.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,14	2834,00	3231

1	2	3	4	5	6	7	8
27.15	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	57	123,00	7011
27.16	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,04	2,28	565,00	1288
27.17	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,342	190,00	65
		Итого материалов:				**1566,60**	**89296**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1903,68	108510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		490,91	27982
		Сметная стоимость:				**6627,24**	**377753**
28	**С123-070204-2001 2307-0204-2001 РСНБ РК 2015**	**Выключатель пакетный ВПКМ2-10**	**шт.**	**57,0000**		**1059,00**	**60363**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,72	4829
		Сметная стоимость:				**1143,72**	**65192**
		Кабели					
29	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2020,0000**		**321,91**	**650268**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,1	202	1322,00	267044
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	76,356	1208,97	92312
		Итого оплата труда:				**177,90**	**359356**
29. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	7,878	5025,00	39587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	7,878	1888,00	14874
29. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	60,6	3698,00	224099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	60,6	1106,00	67024
29. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	60,6	15,00	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	7,878	3549,00	27959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	7,878	1322,00	10415
		Итого эксплуатация машин:				**144,83**	**292554**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,808	396,00	320
29. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01616	1832893,00	29620
29. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,19392	1770,00	343
29.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,08282	2834,00	235
29.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0101	5792705,00	58506
29.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,168064	383,00	64
29.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,212	1305,00	1582
		Итого материалов:				**44,89**	**90670**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		128,09	258736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,00	72720
		Сметная стоимость:				**486,00**	**981724**
30	**С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,6324**		**245357,00**	**155164**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19628,56	12413
		Сметная стоимость:				**264985,56**	**167577**
31	**С123-060201-3303 2306-0201-3303 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,3060**		**297268,00**	**90964**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23781,44	7277
		Сметная стоимость:				**321049,44**	**98241**
32	**С123-060201-3403 2306-0201-3403 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**1,1220**		**398802,00**	**447456**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31904,16	35796
		Сметная стоимость:				**430706,16**	**483252**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж**	**м**	**10,5000**		**559,29**	**5873**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,39	4,095	1280,00	5242
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0063	1605,00	10
		Итого оплата труда:				**500,16**	**5252**
33. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	1,344	12,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00315	5025,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00315	1888,00	6
33. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00315	3549,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00315	1322,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**4,11**	**43**
33. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,2142	454,00	97
33. 7	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	2,142	229,00	491
		Итого материалов:				**55,98**	**588**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		360,12	3781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,55	772
		Сметная стоимость:				**992,96**	**10426**
34	**С124-040204-1504 2404-0204-1504 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий П-750**	**шт.**	**21,0000**		**868,00**	**18228**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,44	1458
		Сметная стоимость:				**937,44**	**19686**
		Трубы					
35	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**348,0000**		**443,16**	**154219**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,26	90,48	1280,00	115814

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	3,271	1605,00	5250
		Итого оплата труда:				**347,89**	**121065**
35. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	1,636	5025,00	8219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,636	1888,00	3089
35. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	22,342	166,00	3709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	1,636	3549,00	5805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	1,636	1322,00	2163
35. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	21,506	18,00	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**52,07**	**18119**
35. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	7,308	396,00	2894
35. 8	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	2,854	454,00	1296
35. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,003654	235559,00	861
35.10	147614 С (2113-0816-1208 РСНБ РК 2015)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,1044	5214,00	544
35.11	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	14,268	229,00	3267
35.12	242695 С (2404-0207-1102 РСНБ РК 2015)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,2784	8247,00	2296
35.13	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	3,55	160,00	568
35.14	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	27,84	123,00	3424
35.15	249081 С (2113-0202-9901 РСНБ РК 2015)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	2,262	1679,00	3798

1	2	3	4	5	6	7	8
35.16	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0068	2,366	565,00	1337
		Итого материалов:				**58,29**	**20285**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		250,48	87167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,49	19311
		Сметная стоимость:				**749,13**	**260696**
36	**С123-010201-0197 2301-0201-0197 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**358,4400**		**179,00**	**64161**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	5133
		Сметная стоимость:				**193,32**	**69294**
		Монтажные изделия и материалы					
37	**Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**21,0000**		**4546,33**	**95473**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	4	84	1106,00	92904
		Итого оплата труда:				**4424,00**	**92904**
37. 2	147094 С (2113-0804-1203 РСНБ РК 2015)	Нитки суровые	кг	0,01	0,21	1092,00	229
37. 3	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,105	657,00	69
37. 4	147570 С (2113-0816-0204 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,06	1,26	281,00	354
37. 5	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00021	6034030,00	1267
37. 6	147816 С (2113-0816-3514 РСНБ РК 2015)	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	1,05	560,00	588
37. 7	244589 С (2601-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	1,26	17,00	21
37. 8	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,21	190,00	40
		Итого материалов:				**122,33**	**2569**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		2698,64	56671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		579,60	12172

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7824,56**	**164316**
38	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазПромСвет"**	**Коробка соединительная КСП-10**	**шт.**	**5,0000**		**8750,00**	**43750**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		700,00	3500
		Сметная стоимость:				**9450,00**	**47250**
39	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазПромСвет"**	**Коробка соединительная КСП-40**	**шт.**	**16,0000**		**27142,86**	**434286**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2171,43	34743
		Сметная стоимость:				**29314,29**	**469029**
40	**Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2015**	**Бокс для наружной установки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**57,0000**		**2327,62**	**132674**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	2	114	1106,00	126084
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,57	1322,00	754
		Итого оплата труда:				**2225,22**	**126838**
40. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	21,09	27,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,57	3549,00	2023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,57	1322,00	754
		Итого эксплуатация машин:				**45,48**	**2592**
40. 5	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00228	207096,00	472
40. 6	149506 С (2204-0704-0305 РСНБ РК 2015)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00004	0,00228	1546321,00	3526
		Итого материалов:				**70,14**	**3998**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		1602,16	91323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,38	17920
		Сметная стоимость:				**4244,16**	**241917**
41	**С123-061701-0609 2306-1701-0609 РСНБ РК 2015**	**Бокс КМПн 2/4**	**шт.**	**57,0000**		**2881,00**	**164217**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,48	13137
		Сметная стоимость:				**3111,48**	**177354**
42	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**135,0000**		**756,12**	**102076**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,29	39,15	1280,00	50112
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,594	1605,00	953
		Итого оплата труда:				**378,26**	**51065**
42. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,297	5025,00	1492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,297	1888,00	561
42. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	24,165	166,00	4011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,297	3549,00	1054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,297	1322,00	393
42. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	5,994	18,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,38**	**6666**
42. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	4,05	396,00	1604
42. 8	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,002943	719075,00	2116
42. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	29,43	194,00	5709
42.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	29,43	287,00	8446
42.11	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001417	235559,00	334
42.12	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	1,35	1541,00	2080

1	2	3	4	5	6	7	8
42.13	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	33,75	229,00	7729
42.14	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	13,5	12,00	162
42.15	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	13,5	12,00	162
42.16	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	6,75	123,00	830
42.17	279801 С (2105-0106-2403 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,069525	231928,00	16125
		Итого материалов:				**335,54**	**45298**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		272,35	36767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,28	11107
		Сметная стоимость:				**1110,74**	**149950**
43	**С123-061705-0102 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**135,0000**		**124,00**	**16740**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,92	1339
		Сметная стоимость:				**133,92**	**18079**
44	**Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**280,0000**		**601,50**	**168420**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,32	89,6	1280,00	114688
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0256	7,168	1605,00	11505
		Итого оплата труда:				**450,69**	**126193**
44. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0128	3,584	5025,00	18010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	3,584	1888,00	6767
44. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	6,916	166,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0128	3,584	3549,00	12720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	3,584	1322,00	4738

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**113,85**	**31877**
44. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,125	35	194,00	6790
44. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,004	1,12	454,00	508
44. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,125	35	287,00	10045
44. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000068	0,019152	235559,00	4511
		Итого материалов:				**78,05**	**21855**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		324,50	90859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,08	20742
		Сметная стоимость:				**1000,08**	**280021**
45	**С123-070202-1003 2307-0202-1003 РСНБ РК 2015**	**Лотки перфорированные ЛП Г1 150х50**	**шт.**	**30,0000**		**3336,00**	**100080**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,88	8006
		Сметная стоимость:				**3602,88**	**108086**
46	**С123-070202-1001 2307-0202-1001 РСНБ РК 2015**	**Лотки перфорированные ЛП Г1 50х25**	**шт.**	**110,0000**		**2934,00**	**322740**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,72	25819
		Сметная стоимость:				**3168,72**	**348559**
47	**Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	**м**	**68,0000**		**601,50**	**40902**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,32	21,76	1280,00	27853
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0256	1,741	1605,00	2794
		Итого оплата труда:				**450,69**	**30647**
47. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0128	0,8704	5025,00	4374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,8704	1888,00	1643
47. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	1,68	166,00	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0128	0,8704	3549,00	3089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,8704	1322,00	1151
		Итого эксплуатация машин:				**113,85**	**7742**
47. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,125	8,5	194,00	1649
47. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,004	0,272	454,00	123
47. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,125	8,5	287,00	2440
47. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000068	0,004651	235559,00	1096
		Итого материалов:				**78,05**	**5308**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		324,50	22066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,08	5037
		Сметная стоимость:				**1000,08**	**68005**
48	**С123-061710-0709 2306-1710-0709 РСНБ РК 2015**	**Секция прямая СП 100х50**	**шт.**	**4,0000**		**1750,00**	**7000**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,00	560
		Сметная стоимость:				**1890,00**	**7560**
49	**С123-061710-0320 2306-1710-0320 РСНБ РК 2015**	**Секция прямая СП 150х150**	**шт.**	**30,0000**		**7089,00**	**212670**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		567,12	17014
		Сметная стоимость:				**7656,12**	**229684**
50	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Кабелегон. Прокладка**	**м**	**115,0000**		**267,25**	**30733**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,14	16,1	1280,00	20608
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,253	1605,00	406
		Итого оплата труда:				**182,73**	**21014**
50. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1265	5025,00	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1265	1888,00	239

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1265	3549,00	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1265	1322,00	167
50. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,9315	18,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,58**	**1101**
50. 6	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,02415	13662,00	330
50. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,415	396,00	956
50. 8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,23	236,00	54
50. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	14,03	194,00	2722
50.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	14,03	287,00	4027
50.11	147560 С (2113-0815-0308 РСНБ РК 2015)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,575	538,00	309
50.12	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	36,8	12,00	442
50.13	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,15	160,00	184
		Итого материалов:				**78,47**	**9024**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		131,57	15130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,91	3669
		Сметная стоимость:				**430,72**	**49533**
51	**С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**110,0000**		**159,00**	**17490**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,72	1399
		Сметная стоимость:				**171,72**	**18889**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С123-061710-0114 2306-1710-0114 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм**	**м**	**5,0000**		**487,00**	**2435**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,96	195
		Сметная стоимость:				**525,96**	**2630**
		Щит ЩУК					
53	**Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**19561,15**	**19561**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	3	3	1373,00	4119
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	1605,00	931
		Итого оплата труда:				**5049,90**	**5050**
53. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	5025,00	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1888,00	548
53. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	166,00	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,29	3549,00	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1322,00	383
		Итого эксплуатация машин:				**2677,36**	**2677**
53. 6	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	504806,00	12620
53. 7	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	404706,00	69
53. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	235559,00	59
53. 9	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,03	0,03	565,00	17
		Итого материалов:				**12764,79**	**12765**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3635,93	3636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1855,77	1856
		Сметная стоимость:				**25052,84**	**25053**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С123-070201-0911 2307-0201-0911 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**35118,00**	**35118**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2809,44	2809
		Сметная стоимость:				**37927,44**	**37927**
		Электроаппаратура, установленная на щите ЩУК					
55	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2672,70**	**2673**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	1	1	1301,00	1301
		Итого оплата труда:				**1301,00**	**1301**
55. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	166,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,06**	**22**
55. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	504806,00	505
55. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	404706,00	20
55. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
55. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	454,00	6
55. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	818,00	5
55. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	306,00	0
55.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1084,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
55.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	657,00	8
55.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350
55.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
55.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
55.15	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
55.16	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,036	0,036	565,00	20
55.17	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	190,00	1
		Итого материалов:				**1349,64**	**1350**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		936,72	937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,75	289
		Сметная стоимость:				**3898,18**	**3898**
56	**С123-070204-0723 2307-0204-0723 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1120,00**	**1120**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,60	90
		Сметная стоимость:				**1209,60**	**1210**
57	**Ц13-100702-0504 1310-0702-0504 РСНБ РК 2015**	**Реле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**795,29**	**1591**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,6	1,2	1280,00	1536
		Итого оплата труда:				**768,00**	**1536**
57. 2	144722 С (2113-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	454853,00	55
		Итого материалов:				**27,29**	**55**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		468,48	937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,10	202
		Сметная стоимость:				**1364,87**	**2730**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С123-070216-0210 2307-0216-0210 РСНБ РК 2015**	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**1231,00**	**2462**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,48	197
		Сметная стоимость:				**1329,48**	**2659**
59	**Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**2,0000**		**264,32**	**529**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1888)	чел-ч	0,14	0,28	1888,00	529
		Итого оплата труда:				**264,32**	**529**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		190,31	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,37	73
		Сметная стоимость:				**491,00**	**982**
60	**С123-070216-0802 2307-0216-0802 РСНБ РК 2015**	**Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**570,00**	**1140**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,60	91
		Сметная стоимость:				**615,60**	**1231**
61	**Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Выключатель или переключатель пакетный. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4232,66**	**4233**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	2	2	1322,00	2644
		Итого оплата труда:				**2644,00**	**2644**
61. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	166,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,06**	**22**
61. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	504806,00	1010

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000065	0,000065	404706,00	26
61. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,61	0,61	194,00	118
61. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,007	0,007	454,00	3
61. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	818,00	5
61. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	306,00	0
61.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1084,00	1
61.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	657,00	8
61.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,61	0,61	287,00	175
61.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
61.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
61.15	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
61.16	249434 С (2204-0201-9903 РСНБ РК 2015)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,04	0,04	565,00	23
61.17	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	190,00	1
		Итого материалов:				**1566,60**	**1567**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1903,68	1904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		490,91	491
		Сметная стоимость:				**6627,24**	**6627**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**С123-070206-0101 2307-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Переключатель кулачковый ALC-22, типа ИЭК**	**шт.**	**1,0000**		**1867,00**	**1867**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,36	149
		Сметная стоимость:				**2016,36**	**2016**
63	**Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**57,0000**		**1699,08**	**96848**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	1	57	1322,00	75354
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	4,56	1605,00	7319
		Итого оплата труда:				**1450,40**	**82673**
63. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	2,28	5025,00	11457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	2,28	1888,00	4305
63. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	2,28	3549,00	8092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	2,28	1322,00	3014
		Итого эксплуатация машин:				**342,96**	**19549**
63. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00342	404706,00	1384
63. 6	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	1,14	492,00	561
		Итого материалов:				**34,12**	**1945**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1044,29	59524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,47	12510
		Сметная стоимость:				**2962,84**	**168882**
64	**С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Светосигнальный индикатор AD160S**	**шт.**	**57,0000**		**318,00**	**18126**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,44	1450
		Сметная стоимость:				**343,44**	**19576**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3964908**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3882519**
Материалы -			Тенге				**306570**
Всего заработная плата -			Тенге				**1178773**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2135187**
		Накладные расходы -	Тенге				**838328**
		Сметная прибыль -	Тенге				**377668**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5098515**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**935**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1178773**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18228**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1458**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19686**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**64161**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64161**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5133**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**69294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5187495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**935**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1178773**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4535849**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1250831**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**493093**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**156383**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2791924**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1001050**
	ИТОГО:		Тенге				**5536899**
	Сметная прибыль		Тенге				**442952**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5979851**

Составил Бриткова Т.

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы, дом №15, Медеуский район

Наименование объекта - Сети водопровода прот.118,0 м

Объект номер - 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 06-01

на Сети водопровода

Основание: НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	8416,99
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1234,554
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,036
Строительный объем, м	118
Цена единицы, Тенге	71330,42

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**353,1533**		**147,22**	**51992**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00888	3,136	926,00	2904
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,816	1888,00	12868
		Итого оплата труда:				**44,66**	**15772**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	6,816	7202,00	49088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	6,816	1888,00	12869
		Итого эксплуатация машин:				**139,00**	**49088**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,16	11356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,35	5068
		Сметная стоимость:				**193,73**	**68416**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**10,9223**		**1973,66**	**21557**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	20,184	1068,00	21557
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**21557**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1421,04	15521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,58	2966
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**40044**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**74,4000**		**1644,72**	**122367**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,54	114,576	1068,00	122367
		Итого оплата труда:				**1644,72**	**122367**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1184,20	88104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,31	16838
		Сметная стоимость:				**3055,23**	**227309**
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**333,8267**		**32,88**	**10975**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,691	1580,00	4251
		Итого оплата труда:				**12,73**	**4251**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,691	4079,00	10975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,691	1580,00	4252
		Итого эксплуатация машин:				**32,88**	**10975**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,17	3061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	1123
		Сметная стоимость:				**45,41**	**15159**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,0919**		**858,28**	**31835**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	36,053	883,00	31835
		Итого оплата труда:				**858,28**	**31835**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		617,96	22921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,10	4381
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**59137**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**130,0000**		**1253,00**	**162890**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,24	13031
		Сметная стоимость:				**1353,24**	**175921**
7	**С121-110502-0110 2111-0502-0110 РСНБ РК 2015**	**Керамзит**	**м3**	**4,2000**		**12051,00**	**50614**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,08	4049
		Сметная стоимость:				**13015,08**	**54663**
8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**333,8267**		**152,66**	**50962**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	36,053	775,00	27941
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,763	1322,00	11585
		Итого оплата труда:				**118,40**	**39526**
8. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,763	2571,00	22530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,763	1322,00	11585
8. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	35,052	14,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**23020**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		85,25	28459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	6354
		Сметная стоимость:				**256,94**	**85774**
9	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**333,8267**		**81,37**	**27164**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,0122	4,073	775,00	3156
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,073	1322,00	5384
		Итого оплата труда:				**25,58**	**8540**
9. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,073	5649,00	23007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,073	1322,00	5385
		Итого эксплуатация машин:				**68,92**	**23007**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	33,383	30,00	1001
		Итого материалов:				**3,00**	**1001**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,42	6149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,98	2665
		Сметная стоимость:				**107,78**	**35979**
10	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы**	**м3 грунта**	**67,5570**		**195,40**	**13200**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,664761	926,00	616
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,927	1888,00	3639
		Итого оплата труда:				**62,98**	**4255**
10. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,481681	4497,00	2166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,481681	1888,00	909
10. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,446	7202,00	10412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1,446	1888,00	2730
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**12578**
10. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002702	2469,00	7
		Итого материалов:				**0,10**	**7**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,34	3063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	1301
		Сметная стоимость:				**260,00**	**17565**
11	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**109,4423**		**380,00**	**41588**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,40	3327
		Сметная стоимость:				**410,40**	**44915**
12	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**67,5570**		**19,67**	**1329**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	0,224289	926,00	208
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,249285	1875,73	468
		Итого оплата труда:				**10,00**	**675**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,005405	3287,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,005405	1322,00	7
12. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,243881	4497,00	1097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,243881	1888,00	460
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**1114**
12. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002702	2469,00	7
		Итого материалов:				**0,10**	**7**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,20	486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	145
		Сметная стоимость:				**29,02**	**1960**
13	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**49,2000**		**2934,68**	**144386**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	1,02	50,184	1015,00	50937
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,722	1322,00	2276
		Итого оплата труда:				**1081,57**	**53213**
13. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,722	4485,00	7723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,722	1322,00	2276
		Итого эксплуатация машин:				**156,97**	**7723**
13. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	54,12	1584,00	85726
		Итого материалов:				**1742,40**	**85726**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1070,75	52681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,43	15765
		Сметная стоимость:				**4325,86**	**212832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**730860**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**730860**
Материалы -			Тенге				**86741**
Всего заработная плата -			Тенге				**301992**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50614**
Местные материалы -			Тенге				**162890**
Транспортные расходы -			Тенге				**41588**
Накладные расходы -			Тенге				**231802**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**77013**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1039674**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301992**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1039674**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301992**
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1					
14	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0700**		**345029,08**	**24152**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	194	13,58	1258,00	17084
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	1,878	1127,03	2117
		Итого оплата труда:				**274290,22**	**19200**
14. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	1,722	3742,00	6444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	1,722	1106,00	1905
14. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0224	4276,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0224	1580,00	35
14. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,84	70,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0973	1652,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,0973	1322,00	129
14. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0364	2698,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0364	1322,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**97960,76**	**6857**
14. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0308	228,00	7
14. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,26	162,00	204

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3016,32**	**211**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		271547,32	19008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49326,11	3453
		Сметная стоимость:				**665902,51**	**46613**
15	**С123-010501-1511 2301-0501-1511 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**70,7000**		**1059,00**	**74871**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,72	5990
		Сметная стоимость:				**1143,72**	**80861**
16	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**1480069,23**	**2960**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	504	1,008	1449,00	1461
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	0,29066	1553,73	452
		Итого оплата труда:				**956099,94**	**1912**
16. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	0,18582	5106,00	949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	0,18582	1580,00	294
16. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0033	5853,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0033	1888,00	6
16. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,031	6884,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,031	1888,00	59
16. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,099	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,07	70,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,0348	167,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 9	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,0696	1652,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,0696	1322,00	92
16.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00094	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00094	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**656207,87**	**1312**
16.11	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,12	561,00	67
16.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00046	40475,00	19
16.13	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00026	212247,00	55
16.14	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	0,284	162,00	46
		Итого материалов:				**93565,36**	**187**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		946538,94	1893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194128,65	388
		Сметная стоимость:				**2620736,82**	**5241**
17	**С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**14562,00**	**29240**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1164,96	2339
		Сметная стоимость:				**15726,96**	**31580**
18	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**514050,62**	**514**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	270	0,27	1449,00	391
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,02765	1486,07	41
		Итого оплата труда:				**432319,76**	**432**
18. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,01517	5106,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,01517	1580,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0011	5853,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0011	1888,00	2
18. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0165	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,012	70,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0018	167,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,01117	1652,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,01117	1322,00	15
18. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00021	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00021	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**104501,84**	**105**
18.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00018	40475,00	7
18.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	212247,00	8
18.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,0157	162,00	3
		Итого материалов:				**18318,78**	**18**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		427996,56	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75363,77	75
		Сметная стоимость:				**1017410,96**	**1017**
19	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**2493,00**	**2503**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,44	200
		Сметная стоимость:				**2692,44**	**2703**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**463982,75**	**928**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	254	0,508	1449,00	736
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,04228	1489,45	63
		Итого оплата труда:				**399532,98**	**799**
20. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,02358	5106,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	0,02358	1580,00	37
20. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00176	5853,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00176	1888,00	3
20. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,02472	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	70,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,003	167,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,01654	1652,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	0,01654	1322,00	22
20. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0004	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0004	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**80696,24**	**161**
20.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40475,00	15
20.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00006	212247,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
20.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,0196	162,00	3
		Итого материалов:				**15240,51**	**30**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		395537,65	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68761,63	138
		Сметная стоимость:				**928282,03**	**1857**
21	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**1770,00**	**3554**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,60	284
		Сметная стоимость:				**1911,60**	**3838**
22	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**4294735,68**	**8589**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	357	0,714	1280,00	914
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,213	0,058426	1878,48	110
		Итого оплата труда:				**511835,96**	**1024**
22. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,00102	4485,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00102	1322,00	1
22. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	0,05566	6884,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	0,05566	1888,00	105
22. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	0,1746	1009,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	0,001746	1900,00	3
22. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	0,1199	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**282614,22**	**565**
22. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	19,76	266,00	5256
22. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	0,5	3284,00	1642

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,00428	17105,00	73
22.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00062	6994,00	4
22.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,00033	364955,00	120
22.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	27289,00	14
22.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0024	224,00	1
		Итого материалов:				**3555161,46**	**7110**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		506717,60	1013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384116,26	768
		Сметная стоимость:				**5185569,55**	**10371**
23	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**1489372,82**	**1489**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	205	0,205	1280,00	262
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,000492	1688,67	1
		Итого оплата труда:				**263231,52**	**263**
23. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00018	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,00018	1322,00	0
23. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,03124	1009,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,0003124	1900,00	1
23. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,0691	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33088,56**	**33**
23. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	3,32	266,00	883

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,082	3284,00	269
23. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,00071	17105,00	12
23. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6994,00	2
23.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000055	364955,00	20
23.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	27289,00	7
23.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	224,00	0
		Итого материалов:				**1193884,26**	**1194**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		260599,20	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139997,76	140
		Сметная стоимость:				**1889969,79**	**1890**
24	**Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**1129183,69**	**2258**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	204	0,408	1280,00	522
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4284	0,000857	1724,56	1
		Итого оплата труда:				**261858,82**	**524**
24. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,13	0,00026	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,00026	1322,00	0
24. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	0,05968	1009,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	0,0005968	1900,00	1
24. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,1382	11,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31451,71**	**63**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310	4,62	266,00	1229
24. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58	0,116	3284,00	381
24. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,5	0,001	17105,00	17
24. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00062	6994,00	4
24.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,038	0,000076	364955,00	28
24.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	27289,00	14
24.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0024	224,00	1
		Итого материалов:				**836611,98**	**1673**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		259240,23	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111073,91	222
		Сметная стоимость:				**1499497,84**	**2999**
25	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2744,62**	**5489**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	1,82	3,64	1106,00	4026
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	1548,40	155
		Итого оплата труда:				**2090,34**	**4181**
25. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4663,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1888,00	76
25. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2698,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**174,20**	**348**
25. 5	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	189466,00	1061

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 6	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,12	450,00	54
		Итого материалов:				**557,50**	**1115**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2069,44	4139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,12	770
		Сметная стоимость:				**5199,19**	**10398**
26	**С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**2,0000**		**69497,00**	**138994**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5559,76	11120
		Сметная стоимость:				**75056,76**	**150114**
27	**С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая для ПГ DN 125**	**шт.**	**2,0000**		**97732,00**	**195464**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7818,56	15637
		Сметная стоимость:				**105550,56**	**211101**
28	**Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**2002,70**	**2003**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	1,36	1,36	1171,00	1593
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**1632,22**	**1632**
28. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2698,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**80,94**	**81**
28. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	189466,00	284
28. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	450,00	45
		Итого материалов:				**329,20**	**329**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1615,90	1616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,49	289
		Сметная стоимость:				**3908,08**	**3908**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-040102-2003 2304-0102-2003 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**33709,00**	**33709**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,72	2697
		Сметная стоимость:				**36405,72**	**36406**
30	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**2049,54**	**2050**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	1,4	1,4	1171,00	1639
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**1679,06**	**1679**
30. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2698,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**80,94**	**81**
30. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	189466,00	284
30. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	450,00	45
		Итого материалов:				**329,20**	**329**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1662,27	1662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,94	297
		Сметная стоимость:				**4008,75**	**4009**
31	**С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**40087,00**	**40087**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3206,96	3207
		Сметная стоимость:				**43293,96**	**43294**
32	**Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**13938,66**	**13939**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	5,29	5,29	1236,00	6538
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	1,22	1720,98	2100
		Итого оплата труда:				**8638,04**	**8638**
32. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,12	4663,00	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	1888,00	227

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,74	0,74	6884,00	5094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	0,74	1888,00	1397
32. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,36	2698,00	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36	1322,00	476
		Итого эксплуатация машин:				**6625,00**	**6625**
32. 6	144735 С (2113-0201-0511 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,0033	194006,00	640
32. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	0,3	450,00	135
		Итого материалов:				**775,22**	**775**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		8551,66	8552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1799,23	1799
		Сметная стоимость:				**24289,54**	**24290**
33	**51-010102-2301 5101-0102-2301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**258718,00**	**258718**
34	**С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2444,00**	**4888**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,52	391
		Сметная стоимость:				**2639,52**	**5279**
35	**С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3032,00**	**6064**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,56	485
		Сметная стоимость:				**3274,56**	**6549**
36	**С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**14099,00**	**28198**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1127,92	2256
		Сметная стоимость:				**15226,92**	**30454**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кожух из стальных электросварных труб, диаметр 273х7 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0400**		**15239431,06**	**609577**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	441	17,64	1449,00	25560
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	4,634	1553,31	7199
		Итого оплата труда:				**818975,78**	**32759**
37. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	2,817	5106,00	14383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	2,817	1580,00	4451
37. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,066	5853,00	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,066	1888,00	125
37. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,544	6884,00	3745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,544	1888,00	1027
37. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	1,65	27,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,6048	167,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	1,189	1652,00	1965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	1,189	1322,00	1572
37. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,0184	2698,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0184	1322,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**516838,20**	**20674**
37.10	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	2,4	561,00	1346
37.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0084	40475,00	340

1	2	3	4	5	6	7	8
37.12	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0052	212247,00	1104
37.13	150657 С (2301-0201-0238 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1004	40,16	13958,00	560553
		Итого материалов:				**14083583,86**	**563343**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		810786,02	32431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284017,37	51361
		Сметная стоимость:				**17334234,45**	**693369**
38	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**40,0000**		**1275,77**	**51031**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,844	33,76	1322,00	44631
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,068	1322,00	90
		Итого оплата труда:				**1118,02**	**44721**
38. 3	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	10,432	11,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,068	2698,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,068	1322,00	90
		Итого эксплуатация машин:				**7,46**	**298**
38. 5	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,02152	241,00	5
38. 6	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,00148	295705,00	438
38. 7	147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	9,04	626,00	5659
		Итого материалов:				**152,55**	**6102**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1106,84	44273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,61	7624
		Сметная стоимость:				**2573,21**	**102929**
39	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3**	**Концы кожуха. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,0000**		**9003,14**	**36013**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	2,397	9,588	1193,00	11438

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**2879,45**	**11518**
39. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,732	2,928	547,00	1602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,639	2,556	706,00	1805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,06	2698,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**892,01**	**3568**
39. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0006	23806,00	14
39. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0075	0,03	121724,00	3652
39. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00294	0,01176	1371619,00	16130
39. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001425	0,0057	212247,00	1210
		Итого материалов:				**5251,51**	**21006**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2850,66	11403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,30	3793
		Сметная стоимость:				**12802,10**	**51208**
40	**Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0400**		**3655453,75**	**146218**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	323	12,92	1280,00	16538
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,265	1,051	1879,10	1974
		Итого оплата труда:				**462795,43**	**18512**
40. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,43	0,0172	4485,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,0172	1322,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	25,04	1,002	6884,00	6895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,04	1,002	1888,00	1892
40. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	79,55	3,182	1009,00	3211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,7955	0,03182	1900,00	60
40. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,38	2,175	11,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**255168,04**	**10207**
40. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	331,6	266,00	88206
40. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	210	8,4	3284,00	27586
40. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,79	0,0716	17105,00	1225
40.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0124	6994,00	87
40.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,00572	364955,00	2088
40.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,01	27289,00	273
40.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,048	224,00	11
		Итого материалов:				**2986845,71**	**119474**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		458167,48	18327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329089,70	13164
		Сметная стоимость:				**4442710,92**	**177708**
41	**Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**8273,13**	**8273**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	2,01	2,01	1500,00	3015
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	1512,57	1331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4346,06**	**4346**
41. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	5106,00	3319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,65	1580,00	1027
41. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	2698,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	1322,00	304
41. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3945,42**	**3945**
41. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5488,00	225
41. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	227,00	44
41. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	212247,00	47
41. 9	150609 С (2301-0201-0186 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,4	2493,00	997
		Итого материалов:				**1312,71**	**1313**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4302,60	4303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1006,06	1006
		Сметная стоимость:				**13581,79**	**13582**
42	**Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**6817,55**	**6818**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	1,86	1,86	1500,00	2790
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	0,68	1523,09	1036
		Итого оплата труда:				**3825,70**	**3826**
42. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,53	0,53	5106,00	2706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,53	0,53	1580,00	837
42. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,15	2698,00	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,15	1322,00	198

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,13	0,13	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3114,26**	**3114**
42. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,027	0,027	5488,00	148
42. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,102	0,102	227,00	23
42. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	212247,00	34
42. 9	150585 С (2301-0201-0162 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,4	1770,00	708
		Итого материалов:				**913,29**	**913**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3787,44	3787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		848,40	848
		Сметная стоимость:				**11453,39**	**11453**
43	**С123-020304-2608 2302-0304-2608 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2624,00**	**15744**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,92	1260
		Сметная стоимость:				**2833,92**	**17004**
44	**С123-020304-2016 2302-0304-2016 РСНБ РК 2015**	**Адаптер фланцевый ПЭ 100 SDR 11, DN 75**	**шт.**	**2,0000**		**3544,00**	**7088**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,52	567
		Сметная стоимость:				**3827,52**	**7655**
45	**С123-020101-0819 2302-0101-0819 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали 325х219**	**шт.**	**1,0000**		**30129,00**	**30129**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2410,32	2410
		Сметная стоимость:				**32539,32**	**32539**
46	**С123-020101-1037 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали 100х80**	**шт.**	**1,0000**		**741,00**	**741**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,28	59
		Сметная стоимость:				**800,28**	**800**
47	**С123-020101-1108 2302-0101-1108 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали 219х108**	**шт.**	**1,0000**		**2716,00**	**2716**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,28	217
		Сметная стоимость:				**2933,28**	**2933**
48	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка гильз**	**т**	**0,0817**		**71736,03**	**5862**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	4,74	1215,00	5759
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,029419	1557,83	46
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**5805**
48. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,012258	4663,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,012258	1888,00	23
48. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,017161	2698,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,017161	1322,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**103**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		64638,05	5282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10909,93	892
		Сметная стоимость:				**147284,00**	**12036**
49	**С123-010201-0238 2301-0201-0238 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**13958,00**	**8375**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1116,64	670
		Сметная стоимость:				**15074,64**	**9045**
50	**С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**27199,00**	**16319**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2175,92	1306
		Сметная стоимость:				**29374,92**	**17625**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5**	**Концы гильз. Заделка битумом и прядью**	**шт**	**4,0000**		**15005,24**	**60021**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	3,995	15,98	1193,00	19064
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,1	1322,00	132
		Итого оплата труда:				**4799,09**	**19196**
51. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,22	4,88	547,00	2669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,065	4,26	706,00	3008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,1	2698,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,1	1322,00	132
		Итого эксплуатация машин:				**1486,68**	**5947**
51. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00025	0,001	23806,00	24
51. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0125	0,05	121724,00	6086
51. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,0049	0,0196	1371619,00	26884
51. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002375	0,0095	212247,00	2016
		Итого материалов:				**8752,52**	**35010**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4751,09	19004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1580,51	6322
		Сметная стоимость:				**21336,84**	**85347**
52	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0006**		**4294735,68**	**2577**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	357	0,2142	1280,00	274
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,213	0,017528	1878,48	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**511835,96**	**307**
52. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,000306	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,000306	1322,00	0
52. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	0,016698	6884,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	0,016698	1888,00	32
52. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	0,05238	1009,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	0,0005238	1900,00	1
52. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	0,03597	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**282614,22**	**170**
52. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	5,928	266,00	1577
52. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	0,15	3284,00	493
52. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,001284	17105,00	22
52.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000186	6994,00	1
52.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,000099	364955,00	36
52.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00015	27289,00	4
52.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00072	224,00	0
		Итого материалов:				**3555161,46**	**2133**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		506717,60	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384116,26	230
		Сметная стоимость:				**5185569,55**	**3111**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0006**		**7363248,42**	**4418**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	388	0,2328	1236,00	288
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	159,537	0,095722	1782,95	171
		Итого оплата труда:				**764014,43**	**458**
53. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,83	0,000498	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83	0,000498	1322,00	1
53. 4	847 С (3204-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	87,15	0,05229	7853,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	87,15	0,05229	1888,00	99
53. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	85,67	0,051402	1009,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,8567	0,000514	1900,00	1
53. 6	1088 С (3204-0106-0103 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	8,89	0,005334	9126,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	17,78	0,010668	1888,00	20
53. 7	1109 С (3204-0106-0304 РСНБ РК 2015)	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	26,46	0,015876	7352,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	52,92	0,031752	1580,00	50
53. 8	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,39	0,001434	11012,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1076535,27**	**646**
53. 9	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	16200	9,72	266,00	2586
53.10	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	405	0,243	3284,00	798
53.11	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	3,46	0,002076	17105,00	36
53.12	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00015	6994,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
53.13	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,000162	364955,00	59
53.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00018	27289,00	5
53.15	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00072	224,00	0
		Итого материалов:				**5807145,15**	**3484**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		756374,29	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		649569,82	390
		Сметная стоимость:				**8769192,52**	**5262**
54	**С123-020301-1905 2302-0301-1905 РСНБ РК 2015**	**Фланец накидной DN 75**	**шт.**	**1,0000**		**5562,00**	**5562**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,96	445
		Сметная стоимость:				**6006,96**	**6007**
55	**Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами URSA**	**м3 изоляции**	**0,7600**		**140011,38**	**106409**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	94,2	71,592	1347,00	96434
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,6232	1322,00	824
		Итого оплата труда:				**127971,44**	**97258**
55. 3	1444 С (3204-0106-0401 РСНБ РК 2015)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,4788	34,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,82	0,6232	2698,00	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,82	0,6232	1322,00	824
		Итого эксплуатация машин:				**2233,78**	**1698**
55. 5	125919 С (2105-0107-0701 РСНБ РК 2015)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,007296	132823,00	969
55. 6	126235 С (2105-0112-0603 РСНБ РК 2015)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,5928	1532,00	908
55. 7	128059 С (2105-0307-1002 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,4028	160,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 8	128060 С (2105-0307-1003 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,7676	133,00	102
55. 9	135811 С (2110-0406-0301 РСНБ РК 2015)	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,001675	434656,00	728
55.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00003	1288391,00	39
55.11	279797 С (2105-0104-0303 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,02014	271377,00	5466
		Итого материалов:				**10890,20**	**8277**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		97258,29	73916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18981,57	14426
		Сметная стоимость:				**256251,25**	**194751**
56	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0700**		**28090,39**	**1966**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	6,3	0,441	1398,00	617
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,18984	1597,49	303
		Итого оплата труда:				**13139,78**	**920**
56. 3	242 С (3204-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,0924	9730,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,0924	1888,00	174
56. 4	642 С (3204-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,09744	3484,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,09744	1322,00	129
56. 5	1868 С (3204-0203-1401 РСНБ РК 2015)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,09744	1142,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19282,99**	**1350**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		9460,64	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3004,08	210
		Сметная стоимость:				**40555,12**	**2839**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная**	**м**	**70,0000**		**115,00**	**8050**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	644
		Сметная стоимость:				**124,20**	**8694**
58	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный. Устройство**	**м3**	**0,5000**		**20862,34**	**10431**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1106)	чел-ч	4,41	2,205	1106,00	2439
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,14525	1329,21	193
		Итого оплата труда:				**5263,60**	**2632**
58. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	4485,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	1322,00	2
58. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1315	37,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,13925	5981,00	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,13925	1322,00	184
58. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00185	4663,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00185	1888,00	3
58. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0042	75,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0028	2698,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0028	1322,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1720,54**	**860**
58. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	11754,00	5995
58.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1875	70,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
58.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0034	63383,00	216
58.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000135	32037,00	4
58.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,119	310,00	37
58.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0765	6994,00	535
58.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00441	0,002205	30,00	0
58.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3205	1038,00	333
		Итого материалов:				**14264,34**	**7132**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4789,87	2395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2052,18	1026
		Сметная стоимость:				**27704,39**	**13852**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2025000**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**258718**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**258718**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1966**
Всего заработная плата -			Тенге				**920**
Накладные расходы -			Тенге				**662**
Сметная прибыль -			Тенге				**210**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2839**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**920**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1120069**
Материалы -			Тенге				**781160**
Всего заработная плата -			Тенге				**281622**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8050**
Накладные расходы -			Тенге				**255762**
Сметная прибыль -			Тенге				**110066**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1485897**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**213**
Сметная заработная плата -			Тенге				**281622**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**644247**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**644247**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51540**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**695787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2443241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282542**
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод В0					
59	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**444324,68**	**889**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	253	0,506	1449,00	733
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,03314	1502,16	50
		Итого оплата труда:				**391487,74**	**783**
59. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,01928	5106,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,01928	1580,00	30
59. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00176	5853,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00176	1888,00	3
59. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,01652	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	70,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0024	167,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,01172	1652,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,01172	1322,00	15
59. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00038	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00038	1322,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**65549,24**	**131**
59.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40475,00	15
59.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00004	212247,00	8
59.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,008	162,00	1
		Итого материалов:				**12178,44**	**24**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		387572,86	775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66551,80	133
		Сметная стоимость:				**898449,35**	**1797**
60	**С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**1318,00**	**2647**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,44	212
		Сметная стоимость:				**1423,44**	**2858**
61	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0300**		**514050,62**	**15422**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	270	8,1	1449,00	11737
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,8295	1486,07	1233
		Итого оплата труда:				**432319,76**	**12970**
61. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,4551	5106,00	2324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,4551	1580,00	719
61. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,033	5853,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,033	1888,00	62
61. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,495	27,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,36	70,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,054	167,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,3351	1652,00	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,3351	1322,00	443
61. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0063	2698,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0063	1322,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**104501,84**	**3135**
61.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0054	40475,00	219
61.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0012	212247,00	255
61.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,471	162,00	76
		Итого материалов:				**18318,78**	**550**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		427996,56	12840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75363,77	2261
		Сметная стоимость:				**1017410,96**	**30522**
62	**С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,1200**		**2609,00**	**78583**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,72	6287
		Сметная стоимость:				**2817,72**	**84870**
63	**Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**633046,44**	**1266**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	328	0,656	1449,00	951
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	32,85	0,0657	1483,44	97
		Итого оплата труда:				**524003,10**	**1048**
63. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17,66	0,03532	5106,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,66	0,03532	1580,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,00264	5853,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,00264	1888,00	5
63. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20,63	0,04126	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,024	70,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2	0,004	167,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	13,6	0,0272	1652,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,0272	1322,00	36
63. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,00054	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,00054	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**122824,59**	**246**
63.10	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20	0,04	561,00	22
63.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40475,00	15
63.12	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,0001	212247,00	21
63.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,072	162,00	12
		Итого материалов:				**34949,85**	**70**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		518763,07	1038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92144,76	184
		Сметная стоимость:				**1243954,27**	**2488**
64	**С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**2985,00**	**5994**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,80	480
		Сметная стоимость:				**3223,80**	**6473**
65	**Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**919085,85**	**1838**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	203	0,406	1280,00	520
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,000797	1754,89	1
		Итого оплата труда:				**260539,16**	**521**
65. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,0002	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0002	1322,00	0
65. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	0,05968	1009,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	0,0005968	1900,00	1
65. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,1382	11,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31317,16**	**63**
65. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	3,46	266,00	920
65. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,086	3284,00	282
65. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,00074	17105,00	13
65. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00062	6994,00	4
65.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,00006	364955,00	22
65.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	27289,00	14
65.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0024	224,00	1
		Итого материалов:				**627928,69**	**1256**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		257933,77	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94161,57	188
		Сметная стоимость:				**1271181,19**	**2542**
66	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1489372,82**	**44681**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	205	6,15	1280,00	7872
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,014772	1688,71	25
		Итого оплата труда:				**263231,52**	**7897**
66. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,0054	4485,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0054	1322,00	7
66. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,9372	1009,00	946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,009372	1900,00	18
66. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	2,073	11,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33088,56**	**993**
66. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	99,6	266,00	26494
66. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	2,46	3284,00	8079
66. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,0213	17105,00	364
66. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0093	6994,00	65
66.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,00165	364955,00	602
66.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0075	27289,00	205
66.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,036	224,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1193884,26**	**35817**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		260599,20	7818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139997,76	4200
		Сметная стоимость:				**1889969,79**	**56699**
67	**Е11-220601-0304 1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**1793823,36**	**3588**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	228	0,456	1280,00	584
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5526	0,001105	1669,92	2
		Итого оплата труда:				**292762,78**	**586**
67. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,00044	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,00044	1322,00	1
67. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	33,26	0,06652	1009,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3326	0,0006652	1900,00	1
67. 5	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	76,8	0,1536	51,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38462,84**	**77**
67. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4060	8,12	266,00	2160
67. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	102	0,204	3284,00	670
67. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,87	0,00174	17105,00	30
67. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00062	6994,00	4
67.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,067	0,000134	364955,00	49
67.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	27289,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
67.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0024	224,00	1
		Итого материалов:				**1463520,52**	**2927**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		289835,15	580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166692,68	333
		Сметная стоимость:				**2250351,20**	**4501**
68	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0530**		**451942,88**	**23953**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	247	13,091	1236,00	16180
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	2,027	1131,76	2294
		Итого оплата труда:				**348570,64**	**18474**
68. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,818	3742,00	6803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	1,818	1106,00	2011
68. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,02756	4276,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,02756	1580,00	44
68. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,06	70,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,12296	1652,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,12296	1322,00	163
68. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0583	2698,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0583	1322,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**138774,56**	**7355**
68. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,02332	228,00	5
68. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	2,544	162,00	412
		Итого материалов:				**7876,32**	**417**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		345084,93	18290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63762,23	3379
		Сметная стоимость:				**860790,04**	**45622**
69	**С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**53,5300**		**3669,00**	**196402**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,52	15712
		Сметная стоимость:				**3962,52**	**212114**
70	**С123-020304-2026 2302-0304-2026 РСНБ РК 2015**	**Адаптер фланцевый ПЭ 100 SDR 11, DN 140**	**шт.**	**2,0000**		**14316,00**	**28632**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1145,28	2291
		Сметная стоимость:				**15461,28**	**30923**
71	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1231,53**	**1232**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	0,88	0,88	1171,00	1030
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого оплата труда:				**1043,70**	**1044**
71. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**27**
71. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	189466,00	152
71. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	450,00	23
		Итого материалов:				**174,07**	**174**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1033,26	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,18	181
		Сметная стоимость:				**2445,98**	**2446**
72	**С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**22778,00**	**22778**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1822,24	1822
		Сметная стоимость:				**24600,24**	**24600**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2049,54**	**4099**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	1,4	2,8	1171,00	3279
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1322,00	79
		Итого оплата труда:				**1679,06**	**3358**
73. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2698,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1322,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**80,94**	**162**
73. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	189466,00	568
73. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90
		Итого материалов:				**329,20**	**658**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1662,27	3325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,94	594
		Сметная стоимость:				**4008,75**	**8018**
74	**С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**40087,00**	**80174**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3206,96	6414
		Сметная стоимость:				**43293,96**	**86588**
75	**Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**2672,39**	**2672**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	1,88	1,88	1171,00	2201
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05	1322,00	66
		Итого оплата труда:				**2267,58**	**2268**
75. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	2698,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,05	1322,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**134,90**	**135**
75. 4	144734 С (2113-0201-0510 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	194006,00	291
75. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	450,00	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**336,01**	**336**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2244,90	2245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,38	393
		Сметная стоимость:				**5310,68**	**5311**
76	**С123-040102-2005 2304-0102-2005 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**67424,00**	**67424**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5393,92	5394
		Сметная стоимость:				**72817,92**	**72818**
77	**С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1651,00**	**3302**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,08	264
		Сметная стоимость:				**1783,08**	**3566**
78	**С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3032,00**	**12128**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,56	970
		Сметная стоимость:				**3274,56**	**13098**
79	**С123-020103-0311 2302-0103-0311 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**4113,00**	**8226**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,04	658
		Сметная стоимость:				**4442,04**	**8884**
80	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2170,81**	**2171**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	1,47	1,47	1215,00	1786
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого оплата труда:				**1799,27**	**1799**
80. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	166,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2698,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1322,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**85,08**	**85**
80. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	187887,00	207
80. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	29
80. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64
		Итого материалов:				**299,68**	**300**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1763,28	1763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,73	315
		Сметная стоимость:				**4248,82**	**4249**
81	**С123-040501-0122 2304-0501-0122 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1584,00**	**1584**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,72	127
		Сметная стоимость:				**1710,72**	**1711**
82	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кожух из стальных электросварных труб, диаметр 325х6 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0200**		**16074863,23**	**321497**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	504	10,08	1449,00	14606
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,907	1553,73	4516
		Итого оплата труда:				**956099,94**	**19122**
82. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,858	5106,00	9488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,858	1580,00	2936
82. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,033	5853,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,033	1888,00	62
82. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,31	6884,00	2134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,31	1888,00	585

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,99	27,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,348	167,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,696	1652,00	1150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,696	1322,00	920
82. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,0094	2698,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,0094	1322,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**653757,87**	**13075**
82.10	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	1,2	561,00	673
82.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,0046	40475,00	186
82.12	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0026	212247,00	552
82.13	150663 С (2301-0201-0244 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1004	20,08	14562,00	292405
		Итого материалов:				**14690809,36**	**293816**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		946538,94	18931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361712,17	27234
		Сметная стоимость:				**18383114,34**	**367662**
83	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**20,0000**		**1275,77**	**25515**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,844	16,88	1322,00	22315
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,034	1322,00	45
		Итого оплата труда:				**1118,02**	**22360**
83. 3	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,216	11,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,034	2698,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,034	1322,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**7,46**	**149**
83. 5	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,01076	241,00	3
83. 6	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,00074	295705,00	219
83. 7	147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,52	626,00	2830
		Итого материалов:				**152,55**	**3051**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1106,84	22137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,61	3812
		Сметная стоимость:				**2573,21**	**51464**
84	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4**	**Концы кожуха. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**12004,19**	**24008**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	3,196	6,392	1193,00	7626
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**3839,27**	**7679**
84. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,976	1,952	547,00	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,852	1,704	706,00	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**1189,34**	**2379**
84. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0004	23806,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,02	121724,00	2434
84. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00392	0,00784	1371619,00	10753
84. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	0,0038	212247,00	807
		Итого материалов:				**7002,02**	**14004**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3800,88	7602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1264,41	2529
		Сметная стоимость:				**17069,47**	**34139**
85	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0200**		**4294735,68**	**85895**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	357	7,14	1280,00	9139
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,213	0,58426	1878,48	1098
		Итого оплата труда:				**511835,96**	**10237**
85. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,0102	4485,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0102	1322,00	13
85. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	0,5566	6884,00	3832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	0,5566	1888,00	1051
85. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	1,746	1009,00	1762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	0,01746	1900,00	33
85. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	1,199	11,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**282614,22**	**5652**
85. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	197,6	266,00	52562
85. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	5	3284,00	16420

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,0428	17105,00	732
85.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0062	6994,00	43
85.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,0033	364955,00	1204
85.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,005	27289,00	136
85.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,024	224,00	5
		Итого материалов:				**3555161,46**	**71103**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		506717,60	10134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384116,26	7682
		Сметная стоимость:				**5185569,55**	**103711**
86	**Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кожух из стальных электросварных труб, диаметр 377х6 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0280**		**21246243,55**	**594895**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	615	17,22	1449,00	24952
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	4,74	1577,08	7475
		Итого оплата труда:				**1158087,70**	**32426**
86. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	95,07	2,662	5106,00	13592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	95,07	2,662	1580,00	4206
86. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0462	5853,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0462	1888,00	87
86. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,8764	6884,00	6033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,8764	1888,00	1655
86. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	57,75	1,617	27,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	20,2	0,5656	167,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	40,75	1,141	1652,00	1885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,75	1,141	1322,00	1508
86. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,014	2698,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,014	1322,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**784154,72**	**21956**
86.10	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	1,96	561,00	1100
86.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00644	40475,00	261
86.12	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00392	212247,00	832
86.13	150671 С (2301-0201-0252 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1004	28,112	19415,00	545794
		Итого материалов:				**19570953,83**	**547987**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1146506,82	32102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1791420,03	50160
		Сметная стоимость:				**24184170,40**	**677157**
87	**Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,0280**		**1402,24**	**39**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,897	0,025116	1322,00	33
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,000053	1321,43	0
		Итого оплата труда:				**1188,35**	**33**
87. 3	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	0,007302	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,000053	2698,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,000053	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 5	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,000018	241,00	0
87. 6	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,000001	295705,00	0
87. 7	147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	0,00868	626,00	5
		Итого материалов:				**208,41**	**6**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1176,46	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,30	6
		Сметная стоимость:				**2785,00**	**78**
88	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5**	**Концы кожуха. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3,0000**		**15005,24**	**45016**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	3,995	11,985	1193,00	14298
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,075	1322,00	99
		Итого оплата труда:				**4799,09**	**14397**
88. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,22	3,66	547,00	2002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,065	3,195	706,00	2256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,075	2698,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,075	1322,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**1486,68**	**4460**
88. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00025	0,00075	23806,00	18
88. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0125	0,0375	121724,00	4565
88. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,0049	0,0147	1371619,00	20163

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002375	0,007125	212247,00	1512
		Итого материалов:				**8752,52**	**26258**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4751,09	14253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1580,51	4742
		Сметная стоимость:				**21336,84**	**64011**
89	**Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0280**		**5237552,79**	**146651**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	313	8,764	1258,00	11025
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	111,034	3,109	1770,56	5505
		Итого оплата труда:				**590347,39**	**16530**
89. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,59	0,01652	4485,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,01652	1322,00	22
89. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	68,43	1,916	6884,00	13190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,43	1,916	1888,00	3617
89. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	73,43	2,056	1009,00	2075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,7343	0,02056	1900,00	39
89. 6	1087 С (3204-0106-0102 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,17696	7252,00	1283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,35392	1580,00	559
89. 7	1108 С (3204-0106-0303 РСНБ РК 2015)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	14,32	0,40096	6859,00	2750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	28,64	0,80192	1580,00	1267
89. 8	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,04732	11012,00	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**710472,94**	**19893**
89. 9	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11500	322	266,00	85652

1	2	3	4	5	6	7	8
89.10	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	290	8,12	3284,00	26666
89.11	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,48	0,06944	17105,00	1188
89.12	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,007	6994,00	49
89.13	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,00532	364955,00	1942
89.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0084	27289,00	229
89.15	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0336	224,00	8
		Итого материалов:				**4133325,85**	**115733**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		584443,92	16364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465759,74	13041
		Сметная стоимость:				**6287756,44**	**176057**
90	**Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**4802,35**	**4802**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	1,3	1,3	1500,00	1950
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1520,88	730
		Итого оплата труда:				**2680,02**	**2680**
90. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,37	5106,00	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,37	1580,00	585
90. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2698,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1322,00	145
90. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2188,34**	**2188**
90. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5488,00	99

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,074	227,00	17
90. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	212247,00	21
90. 9	150569 С (2301-0201-0146 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,4	1318,00	527
		Итого материалов:				**664,01**	**664**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2653,22	2653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,45	596
		Сметная стоимость:				**8052,01**	**8052**
91	**Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**8319,53**	**8320**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	2,01	2,01	1500,00	3015
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	1512,57	1331
		Итого оплата труда:				**4346,06**	**4346**
91. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	5106,00	3319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,65	1580,00	1027
91. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	2698,00	621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	1322,00	304
91. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3945,42**	**3945**
91. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5488,00	225
91. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	227,00	44
91. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	212247,00	47

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 9	150615 С (2301-0201-0192 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,4	2609,00	1044
		Итого материалов:				**1359,11**	**1359**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4302,60	4303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1009,77	1010
		Сметная стоимость:				**13631,90**	**13632**
92	**Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**12891,36**	**12891**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	2,81	2,81	1526,00	4288
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	1,44	1531,63	2206
		Итого оплата труда:				**6493,60**	**6494**
92. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	1,17	5106,00	5974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	1,17	1580,00	1849
92. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,27	2698,00	728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27	1322,00	357
92. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	0,6	26,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6718,08**	**6718**
92. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,089	5488,00	488
92. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	0,51	227,00	116
92. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	212247,00	87
92. 9	150628 С (2301-0201-0209 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,4	2985,00	1194
		Итого материалов:				**1885,22**	**1885**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		6428,66	6429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1545,60	1546
		Сметная стоимость:				**20865,63**	**20866**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный. Устройство**	**м3**	**0,5000**		**20862,34**	**10431**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,41	2,205	1106,00	2439
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,14525	1329,21	193
		Итого оплата труда:				**5263,60**	**2632**
93. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	4485,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	1322,00	2
93. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1315	37,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,13925	5981,00	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,13925	1322,00	184
93. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00185	4663,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00185	1888,00	3
93. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0042	75,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0028	2698,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0028	1322,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1720,54**	**860**
93. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	11754,00	5995
93.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1875	70,00	13
93.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0034	63383,00	216
93.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000135	32037,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
93.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,119	310,00	37
93.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0765	6994,00	535
93.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00441	0,002205	30,00	0
93.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3205	1038,00	333
		Итого материалов:				**14264,34**	**7132**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4789,87	2395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2052,18	1026
		Сметная стоимость:				**27704,39**	**13852**
94	**С123-020101-0752 2302-0101-0752 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали 150х125 мм**	**шт.**	**1,0000**		**5131,00**	**5131**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,48	410
		Сметная стоимость:				**5541,48**	**5541**
95	**С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125х125**	**шт.**	**1,0000**		**4458,00**	**4458**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,64	357
		Сметная стоимость:				**4814,64**	**4815**
96	**С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические п риварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125х50**	**шт.**	**1,0000**		**1260,00**	**1260**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,80	101
		Сметная стоимость:				**1360,80**	**1361**
97	**С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125х100**	**шт.**	**1,0000**		**1266,00**	**1266**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,28	101
		Сметная стоимость:				**1367,28**	**1367**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**С123-020304-2612 2302-0304-2612 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**6898,00**	**41388**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,84	3311
		Сметная стоимость:				**7449,84**	**44699**
99	**С123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015**	**Фланец накидной DN 140**	**шт.**	**2,0000**		**8701,00**	**17402**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,08	1392
		Сметная стоимость:				**9397,08**	**18794**
100	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка гильз**	**т**	**0,0991**		**71736,03**	**7111**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	5,749	1215,00	6985
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035685	1557,83	56
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**7041**
100. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014869	4663,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014869	1888,00	28
100. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020816	2698,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020816	1322,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**125**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		64638,05	6407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10909,93	1081
		Сметная стоимость:				**147284,00**	**14600**
101	**С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**12118,00**	**7271**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,44	582
		Сметная стоимость:				**13087,44**	**7852**
102	**С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2000**		**14562,00**	**17474**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1164,96	1398
		Сметная стоимость:				**15726,96**	**18872**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**19415,00**	**11649**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1553,20	932
		Сметная стоимость:				**20968,20**	**12581**
104	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3**	**Концы гильз. Заделка битумом и прядью**	**шт**	**2,0000**		**9003,14**	**18006**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	2,397	4,794	1193,00	5719
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,03	1322,00	40
		Итого оплата труда:				**2879,45**	**5759**
104. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,732	1,464	547,00	801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,639	1,278	706,00	902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,03	2698,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,03	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**892,01**	**1784**
104. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0003	23806,00	7
104. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0075	0,015	121724,00	1826
104. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00294	0,00588	1371619,00	8065
104. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001425	0,00285	212247,00	605
		Итого материалов:				**5251,51**	**10503**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2850,66	5701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,30	1897
		Сметная стоимость:				**12802,10**	**25604**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4**	**Концы гильз. Заделка битумом и прядью**	**шт**	**4,0000**		**12004,19**	**48017**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	3,196	12,784	1193,00	15251
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1322,00	106
		Итого оплата труда:				**3839,27**	**15357**
105. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,976	3,904	547,00	2135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,852	3,408	706,00	2406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2698,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1322,00	106
		Итого эксплуатация машин:				**1189,34**	**4757**
105. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0008	23806,00	19
105. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,04	121724,00	4869
105. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00392	0,01568	1371619,00	21507
105. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	0,0076	212247,00	1613
		Итого материалов:				**7002,02**	**28008**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3800,88	15204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1264,41	5058
		Сметная стоимость:				**17069,47**	**68278**
106	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5**	**Концы гильз. Заделка битумом и прядью**	**шт**	**2,0000**		**15005,24**	**30010**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	3,995	7,99	1193,00	9532
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,05	1322,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4799,09**	**9598**
106. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,22	2,44	547,00	1335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,065	2,13	706,00	1504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,05	2698,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,05	1322,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**1486,68**	**2973**
106. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00025	0,0005	23806,00	12
106. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0125	0,025	121724,00	3043
106. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,0049	0,0098	1371619,00	13442
106. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002375	0,00475	212247,00	1008
		Итого материалов:				**8752,52**	**17505**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4751,09	9502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1580,51	3161
		Сметная стоимость:				**21336,84**	**42674**
107	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0006**		**4294735,68**	**2577**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	357	0,2142	1280,00	274
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,213	0,017528	1878,48	33
		Итого оплата труда:				**511835,96**	**307**
107. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,000306	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,000306	1322,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	0,016698	6884,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	0,016698	1888,00	32
107. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	0,05238	1009,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	0,0005238	1900,00	1
107. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	0,03597	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**282614,22**	**170**
107. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	5,928	266,00	1577
107. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	0,15	3284,00	493
107. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,001284	17105,00	22
107.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000186	6994,00	1
107.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,000099	364955,00	36
107.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00015	27289,00	4
107.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00072	224,00	0
		Итого материалов:				**3555161,46**	**2133**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		506717,60	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384116,26	230
		Сметная стоимость:				**5185569,55**	**3111**
108	**Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0012**		**5237552,79**	**6285**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	313	0,3756	1258,00	473
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	111,034	0,133241	1770,56	236

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**590347,39**	**708**
108. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,59	0,000708	4485,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,000708	1322,00	1
108. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	68,43	0,082116	6884,00	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,43	0,082116	1888,00	155
108. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	73,43	0,088116	1009,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,7343	0,0008812	1900,00	2
108. 6	1087 С (3204-0106-0102 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,007584	7252,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,015168	1580,00	24
108. 7	1108 С (3204-0106-0303 РСНБ РК 2015)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	14,32	0,017184	6859,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	28,64	0,034368	1580,00	54
108. 8	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,002028	11012,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**710472,94**	**853**
108. 9	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11500	13,8	266,00	3671
108.10	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	290	0,348	3284,00	1143
108.11	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,48	0,002976	17105,00	51
108.12	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0003	6994,00	2
108.13	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,000228	364955,00	83
108.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00036	27289,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
108.15	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00144	224,00	0
		Итого материалов:				**4133325,85**	**4960**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		584443,92	701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465759,74	559
		Сметная стоимость:				**6287756,44**	**7545**
109	**Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0006**		**5942231,22**	**3565**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	368	0,2208	1258,00	278
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,658	0,072395	1775,58	129
		Итого оплата труда:				**677183,18**	**406**
109. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,67	0,000402	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,000402	1322,00	1
109. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	76,31	0,045786	6884,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	76,31	0,045786	1888,00	86
109. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	83,84	0,050304	1009,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,8384	0,000503	1900,00	1
109. 6	1087 С (3204-0106-0102 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,003792	7252,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,007584	1580,00	12
109. 7	1108 С (3204-0106-0303 РСНБ РК 2015)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	15,1	0,00906	6859,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	30,2	0,01812	1580,00	29
109. 8	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,001014	11012,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**780931,37**	**469**
109. 9	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	7,8	266,00	2075

1	2	3	4	5	6	7	8
109.10	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	330	0,198	3284,00	650
109.11	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,8	0,00168	17105,00	29
109.12	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00015	6994,00	1
109.13	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,000162	364955,00	59
109.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00018	27289,00	5
109.15	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00072	224,00	0
		Итого материалов:				**4698355,85**	**2819**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		670411,35	402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529011,41	317
		Сметная стоимость:				**7141653,97**	**4285**
110	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0530**		**28090,39**	**1489**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1398)	чел-ч	6,3	0,3339	1398,00	467
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,143736	1597,49	230
		Итого оплата труда:				**13139,78**	**696**
110. 3	242 С (3204-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,06996	9730,00	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,06996	1888,00	132
110. 4	642 С (3204-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,073776	3484,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,073776	1322,00	98
110. 5	1868 С (3204-0203-1401 РСНБ РК 2015)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,073776	1142,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19282,99**	**1022**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		9460,64	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3004,08	159
		Сметная стоимость:				**40555,12**	**2149**
111	**С121-130809-0301 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная**	**м**	**53,0000**		**115,00**	**6095**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	488
		Сметная стоимость:				**124,20**	**6583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2120099**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1489**
Всего заработная плата -			Тенге				**696**
Накладные расходы -			Тенге				**501**
Сметная прибыль -			Тенге				**159**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2149**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**
Сметная заработная плата -			Тенге				**696**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1501267**
Материалы -			Тенге				**1191156**
Всего заработная плата -			Тенге				**227060**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6095**
Накладные расходы -			Тенге				**224016**
Сметная прибыль -			Тенге				**138023**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1863306**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**172**
Сметная заработная плата -			Тенге				**227060**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**617343**
Материалы -			Тенге				**300**
Всего заработная плата -			Тенге				**1799**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**615172**
Накладные расходы -			Тенге				**1763**
Сметная прибыль -			Тенге				**49529**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**668635**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1799**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2534090**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**174**
Сметная заработная плата -			Тенге				**229556**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 4.Водопроводный колодец							
112	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,6000**		**34184,75**	**88880**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	8,86	23,036	1150,00	26491
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	5,767	1679,26	9684
		Итого оплата труда:				**13913,60**	**36175**
112. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,065	4485,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,065	1322,00	86
112. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,64	4663,00	16973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	3,64	1888,00	6872
112. 5	1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0832	212,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0416	1652,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,0416	1322,00	55
112. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,02	2698,00	5450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,02	1322,00	2670
		Итого эксплуатация машин:				**8769,89**	**22802**
112. 8	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,5876	2267,00	1332
112. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,3458	11754,00	4065
112.10	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,026	11757,00	306
112.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0104	40475,00	421

1	2	3	4	5	6	7	8
112.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000286	32037,00	9
112.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,208	310,00	64
112.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000806	30,00	0
112.15	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,312	1256,00	392
112.16	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,1664	198308,00	32998
		Итого материалов:				**15225,86**	**39587**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		13774,46	35814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3836,74	9976
		Сметная стоимость:				**51795,94**	**134669**
113	**С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16307,00**	**16307**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,56	1305
		Сметная стоимость:				**17611,56**	**17612**
114	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**24615,00**	**49230**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1969,20	3938
		Сметная стоимость:				**26584,20**	**53168**
115	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**шт.**	**1,0000**		**1600,00**	**1600**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,00	128
		Сметная стоимость:				**1728,00**	**1728**
116	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2937,00**	**2937**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,96	235
		Сметная стоимость:				**3171,96**	**3172**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**38836,00**	**38836**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3106,88	3107
		Сметная стоимость:				**41942,88**	**41943**
118	**С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**43857,00**	**43857**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3508,56	3509
		Сметная стоимость:				**47365,56**	**47366**
119	**С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**21566,00**	**21566**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,28	1725
		Сметная стоимость:				**23291,28**	**23291**
120	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0267**		**521335,00**	**13940**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	1115
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**15056**
121	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Сейсмоусиление сборных конструкций колодцев**	**т**	**0,0766**		**75471,00**	**5778**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	3,269	1424,00	4655
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,078857	1322,00	104
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**4759**
121. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,627	166,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,078857	2698,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,078857	1322,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**483**
121. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,003062	208994,00	640
		Итого материалов:				**8359,76**	**640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	5616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11906,19	912
		Сметная стоимость:				**160733,62**	**12306**
122	**С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0766**		**418600,00**	**32048**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33488,00	2564
		Сметная стоимость:				**452088,00**	**34612**
123	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,6485**		**87,85**	**408**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,137131	1500,00	206
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00093	1322,04	1
		Итого оплата труда:				**44,51**	**207**
123. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000465	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000465	1322,00	1
123. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000465	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000465	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000465	1322,00	1
123. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,052063	137,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**10**
123. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00007	290315,00	20
123. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000418	410969,00	172
		Итого материалов:				**41,34**	**192**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	44
		Сметная стоимость:				**128,05**	**595**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,6485**		**155,96**	**725**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,198026	1215,00	241
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001859	1321,99	2
		Итого оплата труда:				**52,29**	**243**
124. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00093	4485,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00093	1322,00	1
124. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00093	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00093	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00093	1322,00	1
124. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,06043	137,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**15**
124. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00013	309850,00	40
124. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000837	512776,00	429
		Итого материалов:				**100,98**	**469**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	71
		Сметная стоимость:				**207,40**	**964**
125	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**23,1418**		**867,46**	**20075**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	4,906	1301,00	6383
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,046284	1322,00	61
		Итого оплата труда:				**278,46**	**6444**

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,451265	706,00	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046284	2698,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046284	1322,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**443**
125. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,54	225,00	12497
125. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003703	121724,00	451
125. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005554	54214,00	301
		Итого материалов:				**572,49**	**13248**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		258,96	5993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,11	2085
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**28153**
126	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6359**		**15386,53**	**9784**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	0,858397	926,00	795
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,11528	1322,00	152
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**947**
126. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,305208	15,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,114453	5981,00	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,114453	1322,00	151
126. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000827	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000827	1322,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**691**
126. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,648567	11079,00	7185

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,158963	6994,00	1112
126. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,001272	30,00	0
		Итого материалов:				**13049,14**	**8297**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1355,70	862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,38	852
		Сметная стоимость:				**18081,60**	**11497**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**345971**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**278417**
Материалы -			Тенге				**62435**
Всего заработная плата -			Тенге				**48776**
Местные материалы -			Тенге				**152767**
Накладные расходы -			Тенге				**48595**
Сметная прибыль -			Тенге				**26161**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**353173**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**48776**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**45989**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**45989**
Сметная прибыль -			Тенге				**3679**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**49668**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21566**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21566**
Сметная прибыль -			Тенге				**1725**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**23291**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**426132**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**48776**
РАЗДЕЛ 5.Пересечение с телефонной канализацией							
127	**Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2**	**м короба**	**83,0000**		**2795,84**	**232055**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	1,32	109,56	1106,00	121173
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	22,41	1552,59	34794
		Итого оплата труда:				**1879,12**	**155967**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	9,13	6884,00	62851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	9,13	1888,00	17237
127. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	13,28	2698,00	35829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	13,28	1322,00	17556
		Итого эксплуатация машин:				**1188,92**	**98680**
127. 5	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,1	174,3	70,00	12201
		Итого материалов:				**147,00**	**12201**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1860,33	154407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,49	30917
		Сметная стоимость:				**5028,66**	**417379**
128	**С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы**	**т**	**0,1327**		**375454,00**	**49823**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30036,32	3986
		Сметная стоимость:				**405490,32**	**53809**
129	**Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Вертикальные доски креплений**	**м2**	**48,0000**		**3158,87**	**151626**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,363	17,424	1128,00	19654
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,2688	1322,00	355
		Итого оплата труда:				**416,87**	**20010**
129. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,1728	11,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,2688	2698,00	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,2688	1322,00	355
		Итого эксплуатация машин:				**15,15**	**727**
129. 5	131587 С (2107-0203-0203 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0672	63383,00	4259
129. 6	131813 С (2107-0503-0103 РСНБ РК 2015)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,6864	176991,00	121487

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 7	135565 С (2110-0401-1404 РСНБ РК 2015)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	50,4	80,00	4032
129. 8	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	1,056	367,00	388
129. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	3,48	310,00	1079
		Итого материалов:				**2734,26**	**131244**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		375,18	18009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,72	13571
		Сметная стоимость:				**3816,77**	**183205**
130	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Столбики бетонные из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**6,4000**		**20365,63**	**130340**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,9	31,36	1106,00	34684
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,261	1343,26	1694
		Итого оплата труда:				**5684,02**	**36378**
130. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01728	4485,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01728	1322,00	23
130. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,866	37,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,127	5981,00	6741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,127	1322,00	1490
130. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,04736	4663,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,04736	1888,00	89
130. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,05504	75,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,06912	2698,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,06912	1322,00	91
		Итого эксплуатация машин:				**1140,44**	**7299**

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,528	11754,00	76730
130.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	4,877	70,00	341
130.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0448	63383,00	2840
130.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,005248	32037,00	168
130.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,92	310,00	595
130.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,48	6994,00	3357
130.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,027136	30,00	1
130.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	4,166	1038,00	4325
		Итого материалов:				**13805,79**	**88357**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5172,46	33104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043,05	13076
		Сметная стоимость:				**27581,14**	**176519**
131	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка плит покрытий**	**м3**	**0,4200**		**11150,76**	**4683**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	3,33	1,399	1236,00	1729
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	0,23058	1575,45	363
		Итого оплата труда:				**4980,80**	**2092**
131. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,013272	4663,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,013272	1888,00	25
131. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	0,1974	4276,00	844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,1974	1580,00	312

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	0,221088	706,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,019908	2698,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,019908	1322,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**2656,59**	**1116**
131. 7	131599 С (2107-0203-0304 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,001092	63383,00	69
131. 8	144663 С (2113-0104-0702 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,01428	110788,00	1582
131. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,21	310,00	65
131.10	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,000714	171586,00	123
		Итого материалов:				**4378,28**	**1839**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		5877,35	2468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1362,25	572
		Сметная стоимость:				**18390,36**	**7724**
132	**С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные**	**м3**	**0,4200**		**81136,00**	**34077**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6490,88	2726
		Сметная стоимость:				**87626,88**	**36803**
133	**ССЦ СТССЦ РК 8.04.08.2018 тех.ч. т.4**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов: выше 22,5 до 25**	**м3**	**0,4200**		**635,00**	**267**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	21
		Сметная стоимость:				**685,80**	**288**
134	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование до отметки телефонного кабеля. Устройство**	**м3**	**2,8000**		**20365,63**	**57024**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	4,9	13,72	1106,00	15174
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,5516	1343,26	741
		Итого оплата труда:				**5684,02**	**15915**

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4485,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1322,00	10
134. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,81648	37,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,49308	5981,00	2949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,49308	1322,00	652
134. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,02072	4663,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,02072	1888,00	39
134. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,02408	75,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,03024	2698,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,03024	1322,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**1140,44**	**3193**
134. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,856	11754,00	33569
134.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	2,134	70,00	149
134.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0196	63383,00	1242
134.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,002296	32037,00	74
134.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,84	310,00	260
134.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,21	6994,00	1469
134.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,011872	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
134.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,823	1038,00	1892
		Итого материалов:				**13805,79**	**38656**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5172,46	14483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043,05	5721
		Сметная стоимость:				**27581,14**	**77227**
135	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**35,4800**		**2114,95**	**75039**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,201	7,131	1106,00	7887
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,24836	1322,00	328
		Итого оплата труда:				**231,56**	**8216**
135. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,21	706,00	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,24836	2698,00	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,24836	1322,00	328
		Итого эксплуатация машин:				**42,96**	**1524**
135. 5	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,887	9984,00	8856
135. 6	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	149,016	225,00	33529
135. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005677	121724,00	691
135. 8	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008515	54214,00	462
135. 9	269627 С (2110-0402-9901 РСНБ РК 2015)	Гидроизол	м2	2,2	78,056	283,00	22090
		Итого материалов:				**1849,69**	**65627**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		215,35	7641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,42	6614
		Сметная стоимость:				**2516,73**	**89294**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж доски креплений**	**м2**	**48,0000**		**339,69**	**16305**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1128)	чел-ч	0,2904	13,939	1128,00	15723
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00448	0,21504	1322,00	284
		Итого оплата труда:				**333,49**	**16008**
136. 3	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00288	0,13824	11,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00448	0,21504	2698,00	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00448	0,21504	1322,00	284
		Итого эксплуатация машин:				**12,12**	**582**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		300,14	14407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	2457
		Сметная стоимость:				**691,02**	**33169**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**751238**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**701415**
Материалы -			Тенге				**337924**
Всего заработная плата -			Тенге				**254585**
Местные материалы -			Тенге				**34344**
Накладные расходы -			Тенге				**244519**
Сметная прибыль -			Тенге				**75675**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1021608**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**220**
Сметная заработная плата -			Тенге				**254585**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**49823**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49823**
Сметная прибыль -			Тенге				**3986**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**53809**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1075417**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**220**
Сметная заработная плата -			Тенге				**254585**
РАЗДЕЛ 6.Демонтажные и восстановительные работы							
137	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные и песчанные. Разборка**	**м3 конструкции**	**37,9500**		**349,03**	**13246**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,117	4,44	926,00	4112

1	2	3	4	5	6	7	8
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	1,298	1603,35	2081
		Итого оплата труда:				**163,18**	**6193**
137. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,64515	9736,00	6281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,64515	1888,00	1218
137. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,17457	5649,00	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,17457	1322,00	231
137. 5	1607 С (3206-0101-1401 РСНБ РК 2015)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,47817	185,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 6	1827 С (3304-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,47817	3719,00	1778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,47817	1322,00	632
		Итого эксплуатация машин:				**240,69**	**9134**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		176,23	6688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,02	1595
		Сметная стоимость:				**567,28**	**21528**
138	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**12,6500**		**2761,53**	**34933**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1,55	19,608	1050,00	20588
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	4,916	1341,81	6596
		Итого оплата труда:				**2148,93**	**27184**
138. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,17204	9736,00	1675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,17204	1888,00	325
138. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	4,744	2571,00	12196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	4,744	1322,00	6272
138. 5	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	9,488	50,00	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1134,03**	**14346**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2320,84	29359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,59	5143
		Сметная стоимость:				**5488,97**	**69435**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**18,0000**		**750,89**	**13516**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	13,806	979,00	13516
		Итого оплата труда:				**750,89**	**13516**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		810,96	14597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,95	2249
		Сметная стоимость:				**1686,81**	**30363**
140	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**28,7500**		**2879,67**	**82790**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	4,14	979,00	4053
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,901	1681,95	6562
		Итого оплата труда:				**369,22**	**10615**
140. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,445625	9736,00	4339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,445625	1888,00	841
140. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,233	4485,00	5532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,233	1322,00	1630
140. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,036	8683,00	17674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,036	1888,00	3844
140. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,186875	5649,00	1056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,186875	1322,00	247
		Итого эксплуатация машин:				**994,79**	**28600**
140. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	31,625	1584,00	50094
140. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,05	1,438	30,00	43
		Итого материалов:				**1743,90**	**50137**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		398,75	11464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,27	7540
		Сметная стоимость:				**3540,69**	**101795**
141	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (толщиной 8см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**115,0000**		**774,75**	**89096**

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	3,795	1015,00	3852
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	5,101	1726,49	8808
		Итого оплата труда:				**110,08**	**12659**
141. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0414	9736,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0414	1888,00	78
141. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,4577	4485,00	2053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,4577	1322,00	605
141. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,27025	4497,00	1215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,27025	1888,00	510
141. 6	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,219	3654,00	4454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,219	1580,00	1926
141. 7	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	2,749	5554,00	15265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	2,749	1888,00	5190
141. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,299	5649,00	1689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,299	1322,00	395
141. 9	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,06555	6383,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,06555	1580,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**221,72**	**25498**
141.10	100092 С (2101-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	1,725	3151,00	5435
141.11	100094 С (2101-0201-0704 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	21,735	2494,00	54207
141.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,03	3,45	30,00	104
		Итого материалов:				**519,53**	**59746**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		118,89	13672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,49	8221
		Сметная стоимость:				**965,13**	**110990**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**115,0000**		**-299,91**	**-34489**
142. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	2,021	-1595,31	-3223
		Итого оплата труда:				**-28,03**	**-3223**
142. 2	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,66815	-4485,00	-2997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,66815	-1322,00	-883
142. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,6923	-3654,00	-2530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,6923	-1580,00	-1094
142. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,6601	-5554,00	-3666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,6601	-1888,00	-1246
		Итого эксплуатация машин:				**-79,93**	**-9193**
142. 5	100094 С (2101-0201-0704 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	10,143	-2494,00	-25297
		Итого материалов:				**-219,97**	**-25297**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-30,27	-3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-26,41	-3038
		Сметная стоимость:				**-356,59**	**-41008**
143	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 6 см). Устройство**	**м2 покрытия**	**115,0000**		**1207,74**	**138890**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,0336	3,864	1322,00	5108
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	1,929	1810,77	3492
		Итого оплата труда:				**74,79**	**8600**
143. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,39905	3654,00	1458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,39905	1580,00	631
143. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,161	5554,00	6451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,161	1888,00	2192
143. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04485	5649,00	253

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04485	1322,00	59
143. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,161	120,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 7	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,322	8739,00	2814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,322	1888,00	608
143. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00115	2698,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00115	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**95,64**	**10999**
143. 9	102749 С (2102-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	10,637	11515,00	122491
143.10	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000713	218211,00	156
143.11	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001242	109889,00	136
		Итого материалов:				**1067,68**	**122783**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		80,77	9288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,08	11854
		Сметная стоимость:				**1391,59**	**160033**
144	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**115,0000**		**535,47**	**61579**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,00036	0,0414	1322,00	55
		Итого оплата труда:				**0,48**	**55**
144. 2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,0782	120,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**9**
144. 3	102749 С (2102-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	5,336	11515,00	61444
144. 4	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,000644	109889,00	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**534,91**	**61515**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,51	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,88	4931
		Сметная стоимость:				**578,86**	**66569**
145	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5 см). Устройство**	**м2 покрытия**	**115,0000**		**1346,83**	**154885**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,0336	3,864	1322,00	5108
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,935	1810,04	3503
		Итого оплата труда:				**74,88**	**8611**
145. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,39905	3654,00	1458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,39905	1580,00	631
145. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,161	5554,00	6451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,161	1888,00	2192
145. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00345	4663,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00345	1888,00	7
145. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,04485	5649,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,04485	1322,00	59
145. 7	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,161	120,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 8	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,322	8739,00	2814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,322	1888,00	608
145. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0046	2698,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0046	1322,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**95,86**	**11024**
145.10	102739 С (2102-0501-0306 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	11,109	12401,00	137763

1	2	3	4	5	6	7	8
145.11	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000713	218211,00	156
145.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01725	40475,00	698
145.13	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001242	109889,00	136
		Итого материалов:				**1206,55**	**138753**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		80,87	9300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,22	13135
		Сметная стоимость:				**1541,92**	**177321**
146	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**115,0000**		**300,69**	**34580**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,00018	0,0207	1322,00	27
		Итого оплата труда:				**0,24**	**27**
146. 2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,0414	120,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**5**
146. 3	102739 С (2102-0501-0306 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	2,783	12401,00	34512
146. 4	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000003	0,000322	109889,00	35
		Итого материалов:				**300,41**	**34547**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,26	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,08	2769
		Сметная стоимость:				**325,03**	**37378**
147	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**18,0000**		**1326,05**	**23869**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,698	12,564	1086,00	13645
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1853,17	217
		Итого оплата труда:				**770,07**	**13861**
147. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	4663,00	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1888,00	207

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	2698,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1322,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**29,52**	**531**
147. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,702	12880,00	9042
147. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	11757,00	127
147. 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	15311,00	469
147. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	310,00	56
		Итого материалов:				**538,50**	**9693**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		831,68	14970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,62	3107
		Сметная стоимость:				**2330,35**	**41946**
148	**Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж водосбросных лотков.**	**м лотка**	**8,0000**		**3630,77**	**29046**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,56	12,48	1068,00	13329
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	3,06	1854,71	5675
		Итого оплата труда:				**2375,51**	**19004**
148. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,04	4485,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,04	1322,00	53
148. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,0904	2571,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	0,0904	1322,00	120
148. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	2,88	4663,00	13429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	2,88	1888,00	5437
148. 6	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	0,1808	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0496	2698,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0496	1322,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**1747,20**	**13978**
148. 8	100072 С (2101-0201-0503 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	0,64	2651,00	1697
148. 9	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,00368	11757,00	43
		Итого материалов:				**217,49**	**1740**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2565,55	20524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,71	3966
		Сметная стоимость:				**6692,02**	**53536**
149	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**70,8400**		**516,00**	**36553**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,28	2924
		Сметная стоимость:				**557,28**	**39478**
150	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**70,8400**		**380,00**	**26919**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,40	2154
		Сметная стоимость:				**410,40**	**29073**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**705414**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**705414**
Материалы -			Тенге				**453618**
Всего заработная плата -			Тенге				**117103**
Транспортные расходы -			Тенге				**63473**
Накладные расходы -			Тенге				**126471**
Сметная прибыль -			Тенге				**66551**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**898436**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**99**
Сметная заработная плата -			Тенге				**117103**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**898436**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**99**
Сметная заработная плата -			Тенге				**117103**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6678582**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1065261**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**544653**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**169293**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4704890**
		- перевозка грузов	Тенге				**105061**
		- оборудование	Тенге				**258718**
	Накладные расходы		Тенге				**1134091**
	ИТОГО:		Тенге				**7812674**
	Сметная прибыль		Тенге				**604316**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8416990**

Составил Бриткова Т.А.

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы, дом №15, Медеуский район

Наименование объекта - Сети канализации прот. 283,0 м

Объект номер - 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 06-02

на Сети канализации

Основание: НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	12840,73
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1842,928
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,568
Строительный объем, м	283
Цена единицы, Тенге	45373,6

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1545,7500**		**147,22**	**227568**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00888	13,726	926,00	12711
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	29,833	1888,00	56325
		Итого оплата труда:				**44,66**	**69035**
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	29,833	7202,00	214857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	29,833	1888,00	56325
		Итого эксплуатация машин:				**139,00**	**214857**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,16	49705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,35	22182
		Сметная стоимость:				**193,73**	**299455**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**47,8067**		**1973,66**	**94354**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	88,347	1068,00	94354
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**94354**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1421,04	67935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,58	12983
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**175273**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**43,8000**		**1644,72**	**72039**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,54	67,452	1068,00	72039
		Итого оплата труда:				**1644,72**	**72039**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1184,20	51868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,31	9913
		Сметная стоимость:				**3055,23**	**133819**
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1263,9824**		**32,88**	**41556**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	10,188	1580,00	16097
		Итого оплата труда:				**12,73**	**16097**
4. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	10,188	4079,00	41556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	10,188	1580,00	16097
		Итого эксплуатация машин:				**32,88**	**41556**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,17	11590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	4252
		Сметная стоимость:				**45,41**	**57397**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**140,4425**		**858,28**	**120538**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	136,51	883,00	120538
		Итого оплата труда:				**858,28**	**120538**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		617,96	86788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,10	16586
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**223912**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**210,0000**		**1253,00**	**263130**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,24	21050
		Сметная стоимость:				**1353,24**	**284180**
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1263,9824**		**152,66**	**192958**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	136,51	775,00	105795
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	33,18	1322,00	43863
		Итого оплата труда:				**118,40**	**149659**
7. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	33,18	2571,00	85305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	33,18	1322,00	43864
7. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	132,718	14,00	1858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**87163**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		85,25	107754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	24057
		Сметная стоимость:				**256,94**	**324769**
8	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1263,9824**		**81,37**	**102854**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,0122	15,421	775,00	11951
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	15,421	1322,00	20386
		Итого оплата труда:				**25,58**	**32337**
8. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	15,421	5649,00	87111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	15,421	1322,00	20387
		Итого эксплуатация машин:				**68,92**	**87111**
8. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	126,398	30,00	3792
		Итого материалов:				**3,00**	**3792**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,42	23283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,98	10091
		Сметная стоимость:				**107,78**	**136227**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы**	**м3 грунта**	**232,9319**		**195,40**	**45514**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	2,292	926,00	2122
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	6,646	1888,00	12547
		Итого оплата труда:				**62,98**	**14669**
9. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,661	4497,00	7469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,661	1888,00	3136
9. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,985	7202,00	35900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	4,985	1888,00	9412
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**43369**
9. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009317	2469,00	23
		Итого материалов:				**0,10**	**23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,34	10562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	4486
		Сметная стоимость:				**260,00**	**60562**
10	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**377,3496**		**380,00**	**143393**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,40	11471
		Сметная стоимость:				**410,40**	**154864**
11	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**232,9319**		**19,67**	**4582**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	0,773334	926,00	716
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,859519	1875,73	1612
		Итого оплата труда:				**10,00**	**2328**
11. 3	162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,018635	3287,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,018635	1322,00	25
11. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,840884	4497,00	3781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,840884	1888,00	1588
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**3843**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,009317	2469,00	23
		Итого материалов:				**0,10**	**23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,20	1676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	501
		Сметная стоимость:				**29,02**	**6759**
12	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**113,2000**		**2934,68**	**332205**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	1,02	115,464	1015,00	117196
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,962	1322,00	5238
		Итого оплата труда:				**1081,57**	**122434**
12. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,962	4485,00	17770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,962	1322,00	5238
		Итого эксплуатация машин:				**156,97**	**17770**
12. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	124,52	1584,00	197240
		Итого материалов:				**1742,40**	**197240**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1070,75	121209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,43	36273
		Сметная стоимость:				**4325,86**	**489688**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1640691**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1640691**
Материалы -			Тенге				**201078**
Всего заработная плата -			Тенге				**693490**
Местные материалы -			Тенге				**263130**
Транспортные расходы -			Тенге				**143393**
Накладные расходы -			Тенге				**532370**
Сметная прибыль -			Тенге				**173845**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2346905**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**677**
Сметная заработная плата -			Тенге				**693490**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2346905**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**677**
Сметная заработная плата -			Тенге				**693490**

РАЗДЕЛ 2.Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-220201-0203 1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубы чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	**км трубопровода**	**0,0250**		**360104,84**	**9003**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	278	6,95	1215,00	8444
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,56	0,089	1639,98	146
		Итого оплата труда:				**343608,32**	**8590**
13. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	2	0,05	6884,00	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,05	1888,00	94
13. 4	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,3	70,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,03475	1652,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,03475	1322,00	46
13. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00425	2698,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00425	1322,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**17362,94**	**434**
13. 7	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0015	40475,00	61
13. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,3925	162,00	64
		Итого материалов:				**4971,90**	**124**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		340172,24	8504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56022,17	1401
		Сметная стоимость:				**756299,24**	**18907**
14	**С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	**м**	**25,0000**		**4546,00**	**113650**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,68	9092
		Сметная стоимость:				**4909,68**	**122742**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1300**		**546521,96**	**71048**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	286	37,18	1236,00	45954
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	6,486	1131,37	7338
		Итого оплата труда:				**409940,16**	**53292**
15. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	5,772	3742,00	21599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	5,772	1106,00	6384
15. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0403	4276,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0403	1580,00	64
15. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	4,55	70,00	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,4524	1652,00	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,4524	1322,00	598
15. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,221	2698,00	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,221	1322,00	292
		Итого эксплуатация машин:				**180255,92**	**23433**
15. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,4459	228,00	102
15. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	9,62	162,00	1558
		Итого материалов:				**12770,04**	**1660**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		405840,76	52759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76189,02	9905
		Сметная стоимость:				**1028551,74**	**133712**
16	**Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1580**		**588562,38**	**92993**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	296	46,768	1236,00	57805
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	8,925	1135,59	10136
		Итого оплата труда:				**430005,66**	**67941**
16. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	7,789	3742,00	29148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	7,789	1106,00	8615
16. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,07268	4276,00	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,07268	1580,00	115
16. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	5,53	70,00	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,64148	1652,00	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,64148	1322,00	848
16. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,42186	2698,00	1138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	0,42186	1322,00	558
		Итого эксплуатация машин:				**202808,34**	**32044**
16. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,54194	228,00	124
16. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	18,644	162,00	3020
		Итого материалов:				**19898,04**	**3144**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		425705,60	67261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81141,44	12820
		Сметная стоимость:				**1095409,42**	**173075**
17	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0100**		**451942,88**	**4519**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	247	2,47	1236,00	3053
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,3824	1131,76	433
		Итого оплата труда:				**348570,64**	**3486**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,343	3742,00	1284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,343	1106,00	379
17. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0052	4276,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0052	1580,00	8
17. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,2	70,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0232	1652,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,0232	1322,00	31
17. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,011	2698,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,011	1322,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**138774,56**	**1388**
17. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0044	228,00	1
17. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,48	162,00	78
		Итого материалов:				**7876,32**	**79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		345084,93	3451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63762,23	638
		Сметная стоимость:				**860790,04**	**8608**
18	**С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**131,3000**		**4095,00**	**537674**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,60	43014
		Сметная стоимость:				**4422,60**	**580687**
19	**С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**154,5300**		**6411,00**	**990692**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,88	79255
		Сметная стоимость:				**6923,88**	**1069947**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0500**		**7882,00**	**39804**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,56	3184
		Сметная стоимость:				**8512,56**	**42988**
21	**С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,1000**		**2496,00**	**25210**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,68	2017
		Сметная стоимость:				**2695,68**	**27226**
22	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка гильз**	**т**	**0,9682**		**71736,03**	**69455**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	56,156	1215,00	68229
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,348552	1557,83	543
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**68772**
22. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,14523	4663,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,14523	1888,00	274
22. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,203322	2698,00	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,203322	1322,00	269
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**1226**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		64638,05	62582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10909,93	10563
		Сметная стоимость:				**147284,00**	**142600**
23	**С123-010201-0254 2301-0201-0254 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,4000**		**24568,00**	**206371**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1965,44	16510
		Сметная стоимость:				**26533,44**	**222881**
24	**С123-010201-0257 2301-0201-0257 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,9000**		**22162,00**	**86432**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,96	6915
		Сметная стоимость:				**23934,96**	**93346**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0084**		**5942231,22**	**49915**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	368	3,091	1258,00	3889
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,658	1,014	1775,58	1800
		Итого оплата труда:				**677183,18**	**5688**
25. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,67	0,005628	4485,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,005628	1322,00	7
25. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	76,31	0,641004	6884,00	4413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	76,31	0,641004	1888,00	1210
25. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	83,84	0,704256	1009,00	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,8384	0,0070426	1900,00	13
25. 6	1087 С (3204-0106-0102 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,053088	7252,00	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,106176	1580,00	168
25. 7	1108 С (3204-0106-0303 РСНБ РК 2015)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	15,1	0,12684	6859,00	870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	30,2	0,25368	1580,00	401
25. 8	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,014196	11012,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**780931,37**	**6560**
25. 9	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	109,2	266,00	29047
25.10	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	330	2,772	3284,00	9103
25.11	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,8	0,02352	17105,00	402
25.12	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0021	6994,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8
25.13	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,002268	364955,00	828
25.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00252	27289,00	69
25.15	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,01008	224,00	2
		Итого материалов:				**4698355,85**	**39466**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		670411,35	5631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529011,41	4444
		Сметная стоимость:				**7141653,97**	**59990**
26	**Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром до 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0039**		**7363248,42**	**28717**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	388	1,513	1236,00	1870
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	159,537	0,622193	1782,95	1109
		Итого оплата труда:				**764014,43**	**2980**
26. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,83	0,003237	4485,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,83	0,003237	1322,00	4
26. 4	847 С (3204-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	87,15	0,339885	7853,00	2669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	87,15	0,339885	1888,00	642
26. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	85,67	0,334113	1009,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,8567	0,0033411	1900,00	6
26. 6	1088 С (3204-0106-0103 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	8,89	0,034671	9126,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	17,78	0,069342	1888,00	131
26. 7	1109 С (3204-0106-0304 РСНБ РК 2015)	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	26,46	0,103194	7352,00	759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	52,92	0,206388	1580,00	326
26. 8	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,39	0,009321	11012,00	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1076535,27**	**4198**
26. 9	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	16200	63,18	266,00	16806
26.10	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	405	1,579	3284,00	5187
26.11	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	3,46	0,013494	17105,00	231
26.12	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,000975	6994,00	7
26.13	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,001053	364955,00	384
26.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00117	27289,00	32
26.15	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00468	224,00	1
		Итого материалов:				**5807145,15**	**22648**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		756374,29	2950
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		649569,82	2533
		Сметная стоимость:				**8769192,52**	**34200**
27	**Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**3,0000**		**13955,36**	**41866**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1526)	чел-ч	2,81	8,43	1526,00	12864
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	4,32	1531,63	6617
		Итого оплата труда:				**6493,60**	**19481**
27. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,17	3,51	5106,00	17922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,17	3,51	1580,00	5546
27. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,81	2698,00	2185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,81	1322,00	1071
27. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,8	26,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6718,08**	**20154**
27. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,267	5488,00	1465
27. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,53	227,00	347
27. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00123	212247,00	261
27. 9	150640 С (2301-0201-0221 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1,2	5645,00	6774
		Итого материалов:				**2949,22**	**8848**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		6428,66	19286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1630,72	4892
		Сметная стоимость:				**22014,75**	**66044**
28	**Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**6,0000**		**18847,53**	**113085**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1552)	чел-ч	3,64	21,84	1552,00	33896
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	11,34	1540,41	17468
		Итого оплата труда:				**8560,66**	**51364**
28. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	9,6	5106,00	49018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	9,6	1580,00	15168
28. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	1,74	2698,00	4695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	1,74	1322,00	2300
28. 5	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	4,2	26,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8970,22**	**53821**
28. 6	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	1,062	5488,00	5828
28. 7	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	3,54	227,00	804
28. 8	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00408	212247,00	866

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 9	150651 С (2301-0201-0232 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2,4	7446,00	17870
		Итого материалов:				**4228,03**	**25368**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		8475,05	50850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2185,81	13115
		Сметная стоимость:				**29508,39**	**177050**
29	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кожух из стальных электросварных труб, диаметр 325х6 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**		**16074863,23**	**192898**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	504	6,048	1449,00	8764
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	1,744	1553,73	2710
		Итого оплата труда:				**956099,94**	**11473**
29. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,115	5106,00	5693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,115	1580,00	1762
29. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0198	5853,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0198	1888,00	37
29. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,186	6884,00	1280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,186	1888,00	351
29. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,594	27,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,2088	167,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,4176	1652,00	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,4176	1322,00	552
29. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00564	2698,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00564	1322,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**653757,87**	**7845**

1	2	3	4	5	6	7	8
29.10	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,72	561,00	404
29.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00276	40475,00	112
29.12	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00156	212247,00	331
29.13	150663 С (2301-0201-0244 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1004	12,048	14562,00	175443
		Итого материалов:				**14690809,36**	**176290**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		946538,94	11358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361712,17	16341
		Сметная стоимость:				**18383114,34**	**220597**
30	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**12,0000**		**1275,77**	**15309**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,844	10,128	1322,00	13389
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0204	1322,00	27
		Итого оплата труда:				**1118,02**	**13416**
30. 3	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	3,13	11,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0204	2698,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0204	1322,00	27
		Итого эксплуатация машин:				**7,46**	**89**
30. 5	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,006456	241,00	2
30. 6	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000444	295705,00	131
30. 7	147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,712	626,00	1698
		Итого материалов:				**152,55**	**1831**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1106,84	13282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,61	2287
		Сметная стоимость:				**2573,21**	**30879**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4**	**Концы кожуха. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**12004,19**	**24008**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	3,196	6,392	1193,00	7626
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого оплата труда:				**3839,27**	**7679**
31. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,976	1,952	547,00	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,852	1,704	706,00	1203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2698,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1322,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**1189,34**	**2379**
31. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0004	23806,00	10
31. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,02	121724,00	2434
31. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00392	0,00784	1371619,00	10753
31. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	0,0038	212247,00	807
		Итого материалов:				**7002,02**	**14004**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3800,88	7602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1264,41	2529
		Сметная стоимость:				**17069,47**	**34139**
32	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0120**		**4294735,68**	**51537**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	357	4,284	1280,00	5484
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,213	0,350556	1878,48	659

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**511835,96**	**6142**
32. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,00612	4485,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00612	1322,00	8
32. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	0,33396	6884,00	2299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	0,33396	1888,00	631
32. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	1,048	1009,00	1057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	0,01048	1900,00	20
32. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	0,7194	11,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**282614,22**	**3391**
32. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	118,56	266,00	31537
32. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	3	3284,00	9852
32. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,02568	17105,00	439
32.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00372	6994,00	26
32.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,00198	364955,00	723
32.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,003	27289,00	82
32.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0144	224,00	3
		Итого материалов:				**3555161,46**	**42662**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		506717,60	6081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384116,26	4609
		Сметная стоимость:				**5185569,55**	**62227**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кожух из стальных электросварных труб, диаметр 426х7 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0300**		**24183339,45**	**725500**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	662	19,86	1449,00	28777
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	5,83	1570,40	9156
		Итого оплата труда:				**1264428,74**	**37933**
33. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	3,445	5106,00	17588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,82	3,445	1580,00	5443
33. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0495	5853,00	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0495	1888,00	93
33. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,939	6884,00	6464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,939	1888,00	1773
33. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	1,98	27,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	0,738	167,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	1,382	1652,00	2283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	46,06	1,382	1322,00	1827
33. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0153	2698,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0153	1322,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**894754,87**	**26843**
33.10	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	2,1	561,00	1178
33.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,0072	40475,00	291

1	2	3	4	5	6	7	8
33.12	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0042	212247,00	891
33.13	150676 С (2301-0201-0257 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1004	30,12	22162,00	667519
		Итого материалов:				**22329346,58**	**669880**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1251784,45	37554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2034809,91	61044
		Сметная стоимость:				**27469933,81**	**824098**
34	**Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**20,0000**		**1611,95**	**32239**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,907	18,14	1322,00	23981
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,054	1322,00	71
		Итого оплата труда:				**1202,62**	**24052**
34. 3	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,336	6,72	11,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054	2698,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054	1322,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**10,98**	**220**
34. 5	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00109	0,0218	241,00	5
34. 6	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000086	0,00172	295705,00	509
34. 7	147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,601	12,02	626,00	7525
		Итого материалов:				**401,92**	**8038**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1190,60	23812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,20	4484
		Сметная стоимость:				**3026,76**	**60535**
35	**Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**10,0000**		**1464,97**	**14650**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,898	8,98	1322,00	11872
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,021	1322,00	28
		Итого оплата труда:				**1189,93**	**11899**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	2,608	11,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,021	2698,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1322,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**8,53**	**85**
35. 5	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,00754	241,00	2
35. 6	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,00059	295705,00	174
35. 7	147673 С (2113-0816-2304 РСНБ РК 2015)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	4,02	626,00	2517
		Итого материалов:				**269,28**	**2693**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1178,03	11780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,44	2114
		Сметная стоимость:				**2854,44**	**28544**
36	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5**	**Концы кожуха. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3,0000**		**15005,24**	**45016**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1193)	чел-ч	3,995	11,985	1193,00	14298
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,075	1322,00	99
		Итого оплата труда:				**4799,09**	**14397**
36. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,22	3,66	547,00	2002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,065	3,195	706,00	2256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,075	2698,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,075	1322,00	99
		Итого эксплуатация машин:				**1486,68**	**4460**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 6	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00025	0,00075	23806,00	18
36. 7	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0125	0,0375	121724,00	4565
36. 8	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,0049	0,0147	1371619,00	20163
36. 9	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002375	0,007125	212247,00	1512
		Итого материалов:				**8752,52**	**26258**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4751,09	14253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1580,51	4742
		Сметная стоимость:				**21336,84**	**64011**
37	**Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0300**		**5942231,22**	**178267**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1258)	чел-ч	368	11,04	1258,00	13888
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,658	3,62	1775,58	6427
		Итого оплата труда:				**677183,18**	**20315**
37. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,67	0,0201	4485,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,0201	1322,00	27
37. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	76,31	2,289	6884,00	15760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	76,31	2,289	1888,00	4322
37. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	83,84	2,515	1009,00	2538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,8384	0,02515	1900,00	48
37. 6	1087 С (3204-0106-0102 РСНБ РК 2015)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,1896	7252,00	1375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,3792	1580,00	599
37. 7	1108 С (3204-0106-0303 РСНБ РК 2015)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	15,1	0,453	6859,00	3107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	30,2	0,906	1580,00	1431

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 8	1961 С (3204-0108-0801 РСНБ РК 2015)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,0507	11012,00	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**780931,37**	**23428**
37. 9	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	390	266,00	103740
37.10	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	330	9,9	3284,00	32512
37.11	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,8	0,084	17105,00	1437
37.12	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0075	6994,00	52
37.13	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,0081	364955,00	2956
37.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,009	27289,00	246
37.15	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,036	224,00	8
		Итого материалов:				**4698355,85**	**140951**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		670411,35	20112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529011,41	15870
		Сметная стоимость:				**7141653,97**	**214250**
38	**С123-020302-8712 2302-0302-8712 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**3267,00**	**16335**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,36	1307
		Сметная стоимость:				**3528,36**	**17642**
39	**С123-020302-1012 2302-0302-1012 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**3799,00**	**18995**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,92	1520
		Сметная стоимость:				**4102,92**	**20515**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С123-020302-3112 2302-0302-3112 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 140x140x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**5274,00**	**26370**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,92	2110
		Сметная стоимость:				**5695,92**	**28480**
41	**С123-020302-8717 2302-0302-8717 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**12104,00**	**36312**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		968,32	2905
		Сметная стоимость:				**13072,32**	**39217**
42	**С123-020302-1017 2302-0302-1017 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**19818,00**	**59454**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1585,44	4756
		Сметная стоимость:				**21403,44**	**64210**
43	**С123-020302-3117 2302-0302-3117 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 250x250x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**18839,00**	**56517**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1507,12	4521
		Сметная стоимость:				**20346,12**	**61038**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3973840**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1760025**
Материалы -			Тенге				**1183943**
Всего заработная плата -			Тенге				**428901**
Накладные расходы -			Тенге				**419110**
Сметная прибыль -			Тенге				**174331**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2353466**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**327**
Сметная заработная плата -			Тенге				**428901**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2213815**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2213815**
Сметная прибыль -			Тенге				**177105**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2390920**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4744386**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**327**
Сметная заработная плата -			Тенге				**428901**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы К1-К14							
44	**Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**29,3500**		**28733,54**	**843329**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	9,655	283,374	1215,00	344300
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	50,776	1671,42	84867
		Итого оплата труда:				**14622,37**	**429167**
44. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,4696	4485,00	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,4696	1322,00	621
44. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	31,346	4663,00	146165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	31,346	1888,00	59181
44. 5	1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,7631	212,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,38155	1652,00	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,38155	1322,00	504
44. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	18,579	2698,00	50125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	18,579	1322,00	24561
		Итого эксплуатация машин:				**6786,67**	**199189**
44. 8	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	4,256	1584,00	6741
44. 9	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	2,407	11757,00	28296
44.10	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,020545	17623,00	362
44.11	279119 С (2106-0510-1802 РСНБ РК 2015)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,055765	749306,00	41785
44.12	279435 С (2102-0101-2719 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	15,262	14589,00	222657

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**10216,05**	**299841**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		14476,15	424875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3456,78	101456
		Сметная стоимость:				**46666,47**	**1369661**
45	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**18,0000**		**9929,00**	**178722**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		794,32	14298
		Сметная стоимость:				**10723,32**	**193020**
46	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**37,0000**		**15924,00**	**589188**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1273,92	47135
		Сметная стоимость:				**17197,92**	**636323**
47	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**шт.**	**14,0000**		**1600,00**	**22400**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,00	1792
		Сметная стоимость:				**1728,00**	**24192**
48	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**8,0000**		**2937,00**	**23496**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,96	1880
		Сметная стоимость:				**3171,96**	**25376**
49	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**14,0000**		**20127,00**	**281778**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,16	22542
		Сметная стоимость:				**21737,16**	**304320**
50	**С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**14,0000**		**20621,00**	**288694**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1649,68	23096
		Сметная стоимость:				**22270,68**	**311790**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**14,0000**		**21566,00**	**301924**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,28	24154
		Сметная стоимость:				**23291,28**	**326078**
52	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4818**		**521335,00**	**251179**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41706,80	20094
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**271274**
53	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Сейсмоусиление сборных конструкций колодцев**	**т**	**1,2491**		**75471,00**	**94272**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	53,337	1424,00	75952
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,287	1322,00	1701
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**77653**
53. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	26,544	166,00	4406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,287	2698,00	3471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,287	1322,00	1701
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**7878**
53. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,049965	208994,00	10442
		Итого материалов:				**8359,76**	**10442**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73356,42	91631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11906,19	14872
		Сметная стоимость:				**160733,62**	**200776**
54	**С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,2491**		**418600,00**	**522882**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33488,00	41831
		Сметная стоимость:				**452088,00**	**564712**
55	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**77,8914**		**87,85**	**6843**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	2,298	1500,00	3447
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,015578	1322,00	21
		Итого оплата труда:				**44,51**	**3467**
55. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007789	4485,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007789	1322,00	10
55. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007789	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007789	2698,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007789	1322,00	10
55. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,872384	137,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**176**
55. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001168	290315,00	339
55. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00701	410969,00	2881
		Итого материалов:				**41,34**	**3220**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		30,71	2392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	739
		Сметная стоимость:				**128,05**	**9974**
56	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**77,8914**		**155,96**	**12148**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	3,318	1215,00	4032
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,031157	1322,00	41
		Итого оплата труда:				**52,29**	**4073**
56. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015578	4485,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015578	1322,00	21
56. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,015578	27,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015578	2698,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015578	1322,00	21
56. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,013	137,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**251**
56. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002181	309850,00	676
56. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,01402	512776,00	7189
		Итого материалов:				**100,98**	**7865**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		36,08	2810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,36	1197
		Сметная стоимость:				**207,40**	**16155**
57	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**283,5420**		**867,46**	**245962**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	60,111	1301,00	78204
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,567084	1322,00	750
		Итого оплата труда:				**278,46**	**78954**
57. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,529	706,00	3904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,567084	2698,00	1530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,567084	1322,00	750
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**5434**
57. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	680,501	225,00	153113
57. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,045367	121724,00	5522

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,06805	54214,00	3689
		Итого материалов:				**572,49**	**162324**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		258,96	73427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,11	25551
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**344940**
58	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,1875**		**15386,53**	**110590**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	9,703	926,00	8985
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,303	1322,00	1723
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**10708**
58. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,45	15,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,294	5981,00	7738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,294	1322,00	1711
58. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,009344	2698,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,009344	1322,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**7815**
58. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,331	11079,00	81222
58. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,797	6994,00	12567
58. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,014375	30,00	0
		Итого материалов:				**13049,14**	**93790**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1355,70	9744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1339,38	9627
		Сметная стоимость:				**18081,60**	**129961**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3773407**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2697422**
Материалы -			Тенге				**577483**
Всего заработная плата -			Тенге				**604022**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**1384278**
		Накладные расходы -	Тенге				**604880**
		Сметная прибыль -	Тенге				**264184**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3566486**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604022**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**774061**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**774061**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61925**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**835986**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**301924**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**301924**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24154**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**326078**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4728550**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604022**
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные и восстановительные работы					
59	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные и песчанные. Разборка**	**м3 конструкции**	**46,2000**		**349,03**	**16125**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,117	5,405	926,00	5005
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	1,58	1603,35	2533
		Итого оплата труда:				**163,18**	**7539**
59. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,7854	9736,00	7647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,7854	1888,00	1483
59. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,21252	5649,00	1201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,21252	1322,00	281
59. 5	1607 С (3206-0101-1401 РСНБ РК 2015)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,58212	185,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	1827 С (3304-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,58212	3719,00	2165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,58212	1322,00	770
		Итого эксплуатация машин:				**240,69**	**11120**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		176,23	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,02	1941
		Сметная стоимость:				**567,28**	**26208**
60	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**15,4000**		**2761,53**	**42528**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1,55	23,87	1050,00	25064
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	5,984	1341,81	8030
		Итого оплата труда:				**2148,93**	**33093**
60. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,20944	9736,00	2039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,20944	1888,00	395
60. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	5,775	2571,00	14848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	5,775	1322,00	7635
60. 5	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	11,55	50,00	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1134,03**	**17464**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2320,84	35741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,59	6261
		Сметная стоимость:				**5488,97**	**84530**
61	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**20,0000**		**750,89**	**15018**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	15,34	979,00	15018
		Итого оплата труда:				**750,89**	**15018**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		810,96	16219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,95	2499
		Сметная стоимость:				**1686,81**	**33736**
62	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**35,0000**		**2879,67**	**100788**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,144	5,04	979,00	4934
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	4,75	1681,95	7988
		Итого оплата труда:				**369,22**	**12923**
62. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,5425	9736,00	5282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,5425	1888,00	1024

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,502	4485,00	6734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,502	1322,00	1986
62. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,478	8683,00	21516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,478	1888,00	4678
62. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,2275	5649,00	1285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,2275	1322,00	301
		Итого эксплуатация машин:				**994,79**	**34818**
62. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	38,5	1584,00	60984
62. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,05	1,75	30,00	53
		Итого материалов:				**1743,90**	**61037**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		398,75	13956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,27	9180
		Сметная стоимость:				**3540,69**	**123924**
63	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (толщиной 8см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**140,0000**		**774,75**	**108465**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	4,62	1015,00	4689
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,21	1726,49	10722
		Итого оплата труда:				**110,08**	**15411**
63. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0504	9736,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0504	1888,00	95
63. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,5572	4485,00	2499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,5572	1322,00	737
63. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,329	4497,00	1480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,329	1888,00	621
63. 6	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,484	3654,00	5423

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,484	1580,00	2345
63. 7	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,346	5554,00	18584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,346	1888,00	6317
63. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,364	5649,00	2056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,364	1322,00	481
63. 9	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0798	6383,00	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0798	1580,00	126
		Итого эксплуатация машин:				**221,72**	**31041**
63.10	100092 С (2101-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	2,1	3151,00	6617
63.11	100094 С (2101-0201-0704 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	26,46	2494,00	65991
63.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,03	4,2	30,00	126
		Итого материалов:				**519,53**	**72734**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		118,89	16644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,49	10009
		Сметная стоимость:				**965,13**	**135118**
64	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**140,0000**		**-299,91**	**-41987**
64. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	2,46	-1595,31	-3924
		Итого оплата труда:				**-28,03**	**-3924**
64. 2	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,8134	-4485,00	-3648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,8134	-1322,00	-1075
64. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,8428	-3654,00	-3080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,8428	-1580,00	-1332

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,8036	-5554,00	-4463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,8036	-1888,00	-1517
		Итого эксплуатация машин:				**-79,93**	**-11191**
64. 5	100094 С (2101-0201-0704 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	12,348	-2494,00	-30796
		Итого материалов:				**-219,97**	**-30796**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-30,27	-4238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-26,41	-3698
		Сметная стоимость:				**-356,59**	**-49923**
65	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 6 см). Устройство**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**1207,74**	**169083**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,0336	4,704	1322,00	6219
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	2,348	1810,77	4251
		Итого оплата труда:				**74,79**	**10470**
65. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,4858	3654,00	1775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,4858	1580,00	768
65. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,414	5554,00	7853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,414	1888,00	2670
65. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0546	5649,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0546	1322,00	72
65. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,196	120,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 7	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,392	8739,00	3426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,392	1888,00	740
65. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0014	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0014	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**95,64**	**13390**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 9	102749 С (2102-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0925	12,95	11515,00	149119
65.10	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000868	218211,00	189
65.11	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001512	109889,00	166
		Итого материалов:				**1067,68**	**149475**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		80,77	11308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,08	14431
		Сметная стоимость:				**1391,59**	**194822**
66	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**535,47**	**74966**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,00036	0,0504	1322,00	67
		Итого оплата труда:				**0,48**	**67**
66. 2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,0952	120,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**11**
66. 3	102749 С (2102-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0464	6,496	11515,00	74801
66. 4	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000006	0,000784	109889,00	86
		Итого материалов:				**534,91**	**74888**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,51	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,88	6003
		Сметная стоимость:				**578,86**	**81041**
67	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5 см). Устройство**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**1346,83**	**188556**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,0336	4,704	1322,00	6219
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	2,356	1810,04	4265
		Итого оплата труда:				**74,88**	**10483**
67. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,4858	3654,00	1775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,4858	1580,00	768

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,414	5554,00	7853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,414	1888,00	2670
67. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0042	4663,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0042	1888,00	8
67. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0546	5649,00	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0546	1322,00	72
67. 7	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,196	120,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,392	8739,00	3426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,392	1888,00	740
67. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0056	2698,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0056	1322,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**95,86**	**13421**
67.10	102739 С (2102-0501-0306 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	13,524	12401,00	167711
67.11	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000868	218211,00	189
67.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,021	40475,00	850
67.13	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000011	0,001512	109889,00	166
		Итого материалов:				**1206,55**	**168917**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		80,87	11322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,22	15990
		Сметная стоимость:				**1541,92**	**215869**
68	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**140,0000**		**300,69**	**42097**

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,00018	0,0252	1322,00	33
		Итого оплата труда:				**0,24**	**33**
68. 2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,0504	120,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**6**
68. 3	102739 С (2102-0501-0306 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	3,388	12401,00	42015
68. 4	144656 С (2113-0104-0503 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000003	0,000392	109889,00	43
		Итого материалов:				**300,41**	**42058**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,26	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,08	3371
		Сметная стоимость:				**325,03**	**45504**
69	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**20,0000**		**1326,05**	**26521**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	0,698	13,96	1086,00	15161
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13	1853,17	241
		Итого оплата труда:				**770,07**	**15401**
69. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122	4663,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,122	1888,00	230
69. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008	2698,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008	1322,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**29,52**	**590**
69. 5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	0,78	12880,00	10046
69. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012	11757,00	141
69. 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,034	15311,00	521
69. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	310,00	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**538,50**	**10770**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		831,68	16634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,62	3452
		Сметная стоимость:				**2330,35**	**46607**
70	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**86,2400**		**516,00**	**44500**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,28	3560
		Сметная стоимость:				**557,28**	**48060**
71	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**86,2400**		**380,00**	**32771**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,40	2622
		Сметная стоимость:				**410,40**	**35393**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**819431**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**819431**
Материалы -			Тенге				**549082**
Всего заработная плата -			Тенге				**116515**
Транспортные расходы -			Тенге				**77271**
Накладные расходы -			Тенге				**125836**
Сметная прибыль -			Тенге				**75621**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1020889**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**99**
Сметная заработная плата -			Тенге				**116515**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1020889**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**99**
Сметная заработная плата -			Тенге				**116515**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**10207368**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1498834**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1039077**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**344094**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**7448793**
- перевозка грузов			Тенге				**220664**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**1682196**
ИТОГО:			Тенге				**11889565**
Сметная прибыль			Тенге				**951165**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12840730**

Составил Бриткова Т.А.

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. МКР "Думан-1", ул.Каркаралы, дом №15, Медеуский район
Наименование объекта - Тепловые сети

Объект номер - 06-03

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 06-03

на Тепловые сети

Основание: чертежи марки ТС

Сметная стоимость, тыс. тенге	38566,699
Сметная заработная плата, тыс. тенге	9090,153
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	7,214

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подземные тепловые сети					
		Трубы					
1	**1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1704770,16**	**51143**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	669	20,07	1424,00	28580
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,26	3,188	1740,93	5550
		Итого оплата труда:				**1137647,62**	**34129**
1. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	235	7,05	547,00	3856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15	0,45	2571,00	1157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15	0,45	1322,00	595
1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0045	4663,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0045	1888,00	9
1. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	48,5	1,455	6884,00	10016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,5	1,455	1888,00	2747
1. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,7425	27,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	30	0,9	5961,00	5365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30	0,9	1888,00	1699
1. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	12,38	0,3714	1652,00	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,38	0,3714	1322,00	491
1.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,0069	2698,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0069	1322,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**702254,00**	**21068**
1.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0053	0,000159	430449,00	68
1.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,157	0,00471	212247,00	1000
1.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	88	2,64	162,00	428
		Итого материалов:				**49860,16**	**1496**
		Накладные расходы	%	99		1126271,14	33788
		Сметная прибыль	%	8		226483,30	6794
		Сметная стоимость:				**3057524,61**	**91726**
2	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,0000**		**4170,00**	**125100**
		Сметная прибыль	%	8		333,60	10008
		Сметная стоимость:				**4503,60**	**135108**
3	**1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,5650**		**1164787,07**	**658105**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1373)	чел-ч	494	279,11	1373,00	383218
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,55	41,556	1727,17	71774
		Итого оплата труда:				**805295,00**	**454992**
3. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	135	76,275	547,00	41722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	7,063	2571,00	18158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	7,063	1322,00	9337
3. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	0,0565	4663,00	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0565	1888,00	107
3. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,55	15,566	6884,00	107155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,55	15,566	1888,00	29389

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	9,322	27,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	14,125	5961,00	84199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	14,125	1888,00	26668
3. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,25	4,661	1652,00	7700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,25	4,661	1322,00	6162
3.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,08475	2698,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,08475	1322,00	112
		Итого эксплуатация машин:				**459607,20**	**259678**
3.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,002	0,00113	430449,00	486
3.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,093	0,052545	212247,00	11153
3.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	39	22,035	162,00	3570
		Итого материалов:				**26917,87**	**15209**
		Накладные расходы	%	99		797242,05	450442
		Сметная прибыль	%	8		156962,33	88684
		Сметная стоимость:				**2118991,45**	**1197230**
4	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**565,0000**		**2493,00**	**1408545**
		Сметная прибыль	%	8		199,44	112684
		Сметная стоимость:				**2692,44**	**1521229**
5	**1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0300**		**1037687,30**	**31131**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	440	13,2	1347,00	17780
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	71,87	2,156	1736,56	3744
		Итого оплата труда:				**717486,38**	**21525**
5. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	83,8	2,514	547,00	1375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,375	2571,00	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,375	1322,00	496
5. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,0027	4663,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0027	1888,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,55	0,8265	6884,00	5690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,55	0,8265	1888,00	1560
5. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,2	0,396	27,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,75	5961,00	4471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	0,75	1888,00	1416
5. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,6	0,198	1652,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,6	0,198	1322,00	262
5.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,0039	2698,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,0039	1322,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**428685,31**	**12861**
5.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,002	0,00006	430449,00	26
5.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	0,00159	212247,00	337
5.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26	0,78	162,00	126
		Итого материалов:				**16321,99**	**490**
		Накладные расходы	%	99		710311,52	21309
		Сметная прибыль	%	8		139839,91	4195
		Сметная стоимость:				**1887838,72**	**56635**
6	**2301-0103-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 114, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,0000**		**5804,00**	**87060**
		Сметная прибыль	%	8		464,32	6965
		Сметная стоимость:				**6268,32**	**94025**
7	**2301-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,0000**		**3218,00**	**48270**
		Сметная прибыль	%	8		257,44	3862
		Сметная стоимость:				**3475,44**	**52132**
8	**1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,5650**		**999452,80**	**564691**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1347)	чел-ч	424	239,56	1347,00	322687
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	39,262	1751,57	68770
		Итого оплата труда:				**692844,62**	**391457**
8. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	68,7	38,816	547,00	21232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	7,063	2571,00	18158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	7,063	1322,00	9337
8. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,0452	4663,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0452	1888,00	85
8. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	15,628	6884,00	107582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	15,628	1888,00	29506
8. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	4,667	27,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	14,125	5961,00	84199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	14,125	1888,00	26668
8. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	2,333	1652,00	3855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	2,333	1322,00	3084
8.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,0678	2698,00	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0678	1322,00	90
		Итого эксплуатация машин:				**416895,42**	**235546**
8.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000339	430449,00	146
8.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,025425	212247,00	5396
8.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10	5,65	162,00	915
		Итого материалов:				**11429,38**	**6458**
		Накладные расходы	%	99		685916,17	387543
		Сметная прибыль	%	8		134829,52	76179
		Сметная стоимость:				**1820198,50**	**1028412**
9	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**1134,00**	**11340**
		Сметная прибыль	%	8		90,72	907
		Сметная стоимость:				**1224,72**	**12247**
10	**2301-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**280,0000**		**1539,00**	**430920**
		Сметная прибыль	%	8		123,12	34474
		Сметная стоимость:				**1662,12**	**465394**
11	**2301-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**275,0000**		**1239,00**	**340725**
		Сметная прибыль	%	8		99,12	27258
		Сметная стоимость:				**1338,12**	**367983**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**2304-0902-0110 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**51137,00**	**102274**
		Сметная прибыль	%	8		4090,96	8182
		Сметная стоимость:				**55227,96**	**110456**
13	**2304-0902-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**16339,00**	**98034**
		Сметная прибыль	%	8		1307,12	7843
		Сметная стоимость:				**17646,12**	**105877**
14	**2304-0902-0106 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**14139,00**	**14139**
		Сметная прибыль	%	8		1131,12	1131
		Сметная стоимость:				**15270,12**	**15270**
15	**2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**11199,00**	**11199**
		Сметная прибыль	%	8		895,92	896
		Сметная стоимость:				**12094,92**	**12095**
16	**2304-0902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**9998,00**	**19996**
		Сметная прибыль	%	8		799,84	1600
		Сметная стоимость:				**10797,84**	**21596**
17	**2302-0101-1060 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1996,00**	**3992**
		Сметная прибыль	%	8		159,68	319
		Сметная стоимость:				**2155,68**	**4311**
18	**2302-0101-1031 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**816,00**	**816**
		Сметная прибыль	%	8		65,28	65
		Сметная стоимость:				**881,28**	**881**
19	**2302-0101-1031 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**816,00**	**816**
		Сметная прибыль	%	8		65,28	65
		Сметная стоимость:				**881,28**	**881**
20	**2302-0101-1052 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 150 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1218,00**	**2436**
		Сметная прибыль	%	8		97,44	195
		Сметная стоимость:				**1315,44**	**2631**
21	**2302-0101-1032 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1005,00**	**1005**
		Сметная прибыль	%	8		80,40	80
		Сметная стоимость:				**1085,40**	**1085**
22	**2302-0101-1024 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**609,00**	**609**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		48,72	49
		Сметная стоимость:				**657,72**	**658**
23	**2302-0101-1007 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры для ответвления наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**290,00**	**2320**
		Сметная прибыль	%	8		23,20	186
		Сметная стоимость:				**313,20**	**2506**
24	**2302-0101-0233 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**3867,00**	**15468**
		Сметная прибыль	%	8		309,36	1237
		Сметная стоимость:				**4176,36**	**16705**
25	**2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**24,0000**		**1626,00**	**39024**
		Сметная прибыль	%	8		130,08	3122
		Сметная стоимость:				**1756,08**	**42146**
26	**2302-0101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**998,00**	**1996**
		Сметная прибыль	%	8		79,84	160
		Сметная стоимость:				**1077,84**	**2156**
27	**2302-0101-0133 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12,0000**		**328,00**	**3936**
		Сметная прибыль	%	8		26,24	315
		Сметная стоимость:				**354,24**	**4251**
28	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**363,00**	**1452**
		Сметная прибыль	%	8		29,04	116
		Сметная стоимость:				**392,04**	**1568**
29	**2302-0101-0128 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12,0000**		**276,00**	**3312**
		Сметная прибыль	%	8		22,08	265
		Сметная стоимость:				**298,08**	**3577**
30	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,4556**		**425035,00**	**193637**
		Сметная прибыль	%	8		34002,80	15491
		Сметная стоимость:				**459037,80**	**209128**
31	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0059**		**425035,00**	**2508**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34002,80	201
		Сметная стоимость:				**459037,80**	**2708**
		Изоляционные работы					
32	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**322,4600**		**376,04**	**121258**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,34	109,636	1106,00	121258
		Итого оплата труда:				**376,04**	**121258**
		Накладные расходы	%	69		259,47	83668
		Сметная прибыль	%	8		50,84	16394
		Сметная стоимость:				**686,35**	**221320**
33	**1113-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом**	**м2**	**322,4600**		**209,06**	**67414**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1150)	чел-ч	0,0908	29,279	1150,00	33671
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,096738	1322,00	128
		Итого оплата труда:				**104,82**	**33799**
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,032246	4485,00	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,032246	1322,00	43
33. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,032246	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,064492	2698,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,064492	1322,00	85
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**319**
33. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	16,123	90,00	1451
33. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032	0,103187	309850,00	31973
		Итого материалов:				**103,65**	**33424**
		Накладные расходы	%	69		72,32	23321
		Сметная прибыль	%	8		22,51	7259
		Сметная стоимость:				**303,90**	**97995**
34	**1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя**	**м2**	**320,4800**		**1410,00**	**451876**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0564	18,075	1215,00	21961
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,512768	1322,00	678
		Итого оплата труда:				**70,64**	**22639**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,128192	4485,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,128192	1322,00	169

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004	0,128192	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,384576	2698,00	1038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,384576	1322,00	508
34. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0448	14,358	137,00	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,18**	**3583**
34. 7	2113-0703-0801 РСНБ РК 2015	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,00008	0,025638	104633,00	2683
34. 8	2204-1002-0201 РСНБ РК 2015	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	0,72	230,746	1836,00	423649
		Итого материалов:				**1330,29**	**426332**
		Накладные расходы	%	69		48,74	15621
		Сметная прибыль	%	8		116,70	37400
		Сметная стоимость:				**1575,44**	**504896**
35	**1126-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	**м3 изоляции**	**25,4900**		**118614,57**	**3023485**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	94,08	2398,099	1236,00	2964051
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	9,686	1322,00	12805
		Итого оплата труда:				**116785,24**	**2976856**
35. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,73	18,608	34,00	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	9,686	2698,00	26133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	9,686	1322,00	12805
		Итого эксплуатация машин:				**1050,06**	**26766**
35. 5	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,18	4,588	1532,00	7029
35. 6	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,14	156,509	133,00	20816
35. 7	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,001275	1288391,00	1642
35. 8	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00046	0,011725	271377,00	3182
		Итого материалов:				**1281,63**	**32669**
		Накладные расходы	%	76		88756,78	2262410
		Сметная прибыль	%	8		16589,71	422872
		Сметная стоимость:				**223961,06**	**5708768**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**2111-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**26,2547**		**7175,00**	**188377**
		Сметная прибыль	%	8		574,00	15070
		Сметная стоимость:				**7749,00**	**203448**
37	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**702,3500**		**3431,51**	**2410121**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1449)	чел-ч	1,901	1335,167	1449,00	1934657
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	6,11	1322,00	8078
		Итого оплата труда:				**2766,05**	**1942735**
37. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	58,506	12,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0639	44,88	34,00	1526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	6,11	2698,00	16486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	6,11	1322,00	8077
		Итого эксплуатация машин:				**26,64**	**18714**
37. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00036	0,252846	132823,00	33584
37. 7	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,01194	1288391,00	15383
37. 8	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000329	0,231073	275871,00	63746
37. 9	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001805	1,268	271377,00	344036
		Итого материалов:				**650,32**	**456749**
		Накладные расходы	%	76		2102,20	1476479
		Сметная прибыль	%	8		442,70	310928
		Сметная стоимость:				**5976,40**	**4197528**
38	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,8077**		**434656,00**	**351073**
		Сметная прибыль	%	8		34772,48	28086
		Сметная стоимость:				**469428,48**	**379159**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10889603**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7918674**
Материалы -			Тенге				**972825**
Всего заработная плата -			Тенге				**5999390**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**539450**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**4754582**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1013860**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13687116**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4545**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5999390**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**196145**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**196145**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15692**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**211837**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2774784**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2774784**
		Сметная прибыль -	Тенге				**221983**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2996767**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16895719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4545**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5999390**
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы					
39	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2471,5452**		**147,22**	**363865**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00888	21,947	926,00	20323
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	47,701	1888,00	90059
		Итого оплата труда:				**44,66**	**110382**
39. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	47,701	7202,00	343541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	47,701	1888,00	90059
		Итого эксплуатация машин:				**139,00**	**343541**
		Накладные расходы	%	72		32,16	79475
		Сметная прибыль	%	8		14,35	35467
		Сметная стоимость:				**193,73**	**478807**
40	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**76,4395**		**1973,66**	**150866**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	141,26	1068,00	150866
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**150866**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	108623
		Сметная прибыль	%	8		271,58	20759
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**280249**
41	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1681,6464**		**16,23**	**27301**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	6,693	1580,00	10575
		Итого оплата труда:				**6,29**	**10575**
41. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	6,693	4079,00	27301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	6,693	1580,00	10575
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**27301**
		Накладные расходы	%	72		4,53	7614
		Сметная прибыль	%	8		1,66	2793
		Сметная стоимость:				**22,42**	**37708**
42	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**186,8496**		**858,28**	**160369**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	181,618	883,00	160369
		Итого оплата труда:				**858,28**	**160369**
		Накладные расходы	%	72		617,96	115465
		Сметная прибыль	%	8		118,10	22067
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**297901**
43	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**611,5398**		**152,66**	**93357**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	66,046	775,00	51186
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	16,053	1322,00	21222
		Итого оплата труда:				**118,40**	**72408**
43. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	16,053	2571,00	41272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	16,053	1322,00	21222
43. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	64,212	14,00	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**42171**
		Накладные расходы	%	72		85,25	52134
		Сметная прибыль	%	8		19,03	11639
		Сметная стоимость:				**256,94**	**157130**
44	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1868,4960**		**19,67**	**36754**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	6,203	926,00	5744
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	6,895	1875,73	12933
		Итого оплата труда:				**10,00**	**18677**
44. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,14948	3287,00	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,14948	1322,00	198
44. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	6,745	4497,00	30333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	6,745	1888,00	12735

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**30825**
44. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,07474	2469,00	185
		Итого материалов:				**0,10**	**185**
		Накладные расходы	%	72		7,20	13447
		Сметная прибыль	%	8		2,15	4016
		Сметная стоимость:				**29,02**	**54217**
45	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**679,4887**		**195,40**	**132770**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	6,686	926,00	6191
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	19,386	1888,00	36600
		Итого оплата труда:				**62,98**	**42792**
45. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,845	4497,00	21787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	4,845	1888,00	9147
45. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	14,541	7202,00	104725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	14,541	1888,00	27453
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**126512**
45. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02718	2469,00	67
		Итого материалов:				**0,10**	**67**
		Накладные расходы	%	72		45,34	30810
		Сметная прибыль	%	8		19,26	13086
		Сметная стоимость:				**260,00**	**176667**
46	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1100,7717**		**380,00**	**418293**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	33463
		Сметная стоимость:				**410,40**	**451757**
		Каналы					
47	**1123-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из смеси песчано-гравийной. Устройство**	**м3 основания**	**234,4100**		**2830,28**	**663447**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	1,02	239,098	1015,00	242685
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	11,955	1322,00	15804
		Итого оплата труда:				**1102,72**	**258489**
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,051	11,955	4485,00	53618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	11,955	1322,00	15805
		Итого эксплуатация машин:				**228,74**	**53618**
47. 4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,25	293,012	1253,00	367145
		Итого материалов:				**1566,25**	**367145**
		Накладные расходы	%	99		1091,69	255904

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		313,76	73548
		Сметная стоимость:				**4235,74**	**992899**
48	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В-7,5. Устройство**	**м3**	**47,4100**		**16075,29**	**762130**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	64,004	926,00	59267
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	8,595	1322,00	11363
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**70630**
48. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	22,757	15,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	8,534	5981,00	51041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	8,534	1322,00	11282
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,061633	2698,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,061633	1322,00	81
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**51548**
48. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	48,358	11754,00	568402
48. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	11,852	6994,00	82896
48. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,002	0,09482	162,00	15
		Итого материалов:				**13737,90**	**651314**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	64274
		Сметная прибыль	%	8		1394,48	66112
		Сметная стоимость:				**18825,47**	**892515**
49	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм из бетона В15. Устройство**	**м3**	**137,3000**		**19902,40**	**2732600**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	3,86	529,978	1106,00	586156
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	58,531	1577,28	92320
		Итого оплата труда:				**4941,56**	**678476**
49. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	60,412	37,00	2235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	1,991	4663,00	9283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,991	1888,00	3759
49. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	53,547	4276,00	228967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	53,547	1580,00	84604
49. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	64,586	166,00	10721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	2,993	2698,00	8075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	2,993	1322,00	3957
		Итого эксплуатация машин:				**1888,44**	**259282**
49. 8	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,61785	12174,00	7522
49. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	139,359	12880,00	1794950
49.10	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,17849	40699,00	7264
49.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,064531	32037,00	2067
49.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,039817	404706,00	16114
49.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	82,655	310,00	25623
49.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,08238	212247,00	17485
49.15	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00141	0,193593	162,00	31
49.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	15,515	1038,00	16104
		Итого материалов:				**13744,80**	**1887162**
		Накладные расходы	%	91		4496,82	617413
		Сметная прибыль	%	8		1951,94	268001
		Сметная стоимость:				**26351,15**	**3618013**
50	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0367**		**19733,32**	**724**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	0,548298	1215,00	666
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,00734	1888,00	14
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**680**
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00734	4663,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00734	1888,00	14
50. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001468	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,036737	195,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,030057	197,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**47**
50. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1101	97,00	11
		Итого материалов:				**291,00**	**11**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	619
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	107
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**1450**
51	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0367**		**198308,00**	**7278**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	582
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**7860**
52	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**10,6116**		**191925,00**	**2036629**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	162930
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**2199560**
53	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**48,4520**		**11120,19**	**538796**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	3,33	161,345	1236,00	199423
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	26,6	1575,45	41907
		Итого оплата труда:				**4980,80**	**241330**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	1,531	4663,00	7139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	1,531	1888,00	2891
53. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	22,772	4276,00	97375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	22,772	1580,00	35980
53. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	25,505	706,00	18007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	2,297	2698,00	6196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	2,297	1322,00	3037
		Итого эксплуатация машин:				**2656,59**	**128717**
53. 7	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,125975	63383,00	7985
53. 8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,034	1,647	109889,00	181028
53. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	24,226	310,00	7510
53.10	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,082368	171586,00	14133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4347,72**	**210656**
		Накладные расходы	%	118		5877,35	284769
		Сметная прибыль	%	8		1359,80	65885
		Сметная стоимость:				**18357,34**	**889450**
54	**2104-0302-0229 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8200**		**65821,00**	**119794**
		Сметная прибыль	%	8		5265,68	9584
		Сметная стоимость:				**71086,68**	**129378**
55	**2104-0302-0230 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**44,3800**		**61924,00**	**2748187**
		Сметная прибыль	%	8		4953,92	219855
		Сметная стоимость:				**66877,92**	**2968042**
56	**СТССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. тб.4**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**46,2000**		**635,00**	**29337**
		Сметная прибыль	%	8		50,80	2347
		Сметная стоимость:				**685,80**	**31684**
57	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**223,0000**		**624,00**	**139152**
		Сметная прибыль	%	8		49,92	11132
		Сметная стоимость:				**673,92**	**150284**
58	**2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**272,0000**		**741,00**	**201552**
		Сметная прибыль	%	8		59,28	16124
		Сметная стоимость:				**800,28**	**217676**
59	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**899,5436**		**867,46**	**780320**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	190,703	1301,00	248105
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,799	1322,00	2378
		Итого оплата труда:				**278,46**	**250483**
59. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	17,541	706,00	12384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,799	2698,00	4854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,799	1322,00	2378
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**17238**
59. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2158,905	225,00	485754

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,143927	121724,00	17519
59. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,21589	54214,00	11704
		Итого материалов:				**572,49**	**514977**
		Накладные расходы	%	93		258,96	232949
		Сметная прибыль	%	8		90,11	81062
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**1094331**
60	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**383,7836**		**2114,95**	**811685**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	0,201	77,141	1106,00	85317
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	2,686	1322,00	3552
		Итого оплата труда:				**231,56**	**88869**
60. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	13,087	706,00	9239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	2,686	2698,00	7248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,686	1322,00	3551
		Итого эксплуатация машин:				**42,96**	**16488**
60. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	9,595	9984,00	95792
60. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1611,891	225,00	362676
60. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,061405	121724,00	7475
60. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,092108	54214,00	4994
60. 9	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	2,2	844,324	283,00	238944
		Итого материалов:				**1849,69**	**709880**
		Накладные расходы	%	93		215,35	82648
		Сметная прибыль	%	8		186,42	71547
		Сметная стоимость:				**2516,73**	**965879**
61	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**515,7600**		**2322,37**	**1197785**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,468	241,376	1301,00	314030
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,837	1322,00	3750
		Итого оплата труда:				**616,14**	**317780**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	18,464	706,00	13036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	2,837	2698,00	7653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	2,837	1322,00	3751
		Итого эксплуатация машин:				**40,11**	**20689**
61. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	2269,344	225,00	510602
61. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,082522	121724,00	10045
61. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,123782	54214,00	6711
61. 8	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	2,3	1186,248	283,00	335708
		Итого материалов:				**1673,39**	**863066**
		Накладные расходы	%	93		573,01	295535
		Сметная прибыль	%	8		231,63	119466
		Сметная стоимость:				**3127,01**	**1612786**
62	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плита П-5 из листовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1625**		**74273,52**	**12069**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1236)	чел-ч	35,9	5,834	1236,00	7211
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,7163	1870,95	1340
		Итого оплата труда:				**52619,55**	**8551**
62. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	1,001	275,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,515125	24,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,671125	4663,00	3129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,671125	1888,00	1267
62. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,0143	8487,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,0143	2256,00	32
62. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,047125	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,05525	167,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,030875	2698,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,030875	1322,00	41
62.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,264875	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22394,74**	**3639**
62.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004875	70,00	0
62.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003039	3360,00	10
62.13	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000162	415475,00	68
62.14	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000167	63383,00	11
62.15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,001706	404706,00	691
62.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001625	310,00	1
62.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,222625	227,00	51
62.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,066625	195,00	13
62.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00	31
62.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00065	220651,00	143
62.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00005	410969,00	21
62.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000097	544441,00	53
62.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000315	408505,00	129
		Итого материалов:				**7506,38**	**1220**
		Накладные расходы	%	69		36307,49	5900
		Сметная прибыль	%	8		8846,48	1438
		Сметная стоимость:				**119427,49**	**19407**
63	**2105-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,1625**		**240465,00**	**39076**
		Сметная прибыль	%	8		19237,20	3126
		Сметная стоимость:				**259702,20**	**42202**
64	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,1400**		**87,85**	**364**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,12213	1500,00	183

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000828	1321,98	1
		Итого оплата труда:				**44,51**	**184**
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000414	4485,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000414	1322,00	1
64. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000414	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000414	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000414	1322,00	1
64. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,046368	137,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**9**
64. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000062	290315,00	18
64. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000373	410969,00	153
		Итого материалов:				**41,34**	**171**
		Накладные расходы	%	69		30,71	127
		Сметная прибыль	%	8		9,48	39
		Сметная стоимость:				**128,05**	**530**
65	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,1400**		**155,96**	**646**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,176364	1215,00	214
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001656	1321,98	2
		Итого оплата труда:				**52,29**	**216**
65. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000828	4485,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000828	1322,00	1
65. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000828	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000828	2698,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000828	1322,00	1
65. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,05382	137,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**13**
65. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000116	309850,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000745	512776,00	382
		Итого материалов:				**100,98**	**418**
		Накладные расходы	%	69		36,08	149
		Сметная прибыль	%	8		15,36	64
		Сметная стоимость:				**207,40**	**859**
		Неподвижная опора Н-1					
66	**1123-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из смеси песчано-гравийной. Устройство**	**м3 основания**	**5,1000**		**2830,28**	**14434**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	1,02	5,202	1015,00	5280
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	0,2601	1322,00	344
		Итого оплата труда:				**1102,72**	**5624**
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,051	0,2601	4485,00	1167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	0,2601	1322,00	344
		Итого эксплуатация машин:				**228,74**	**1167**
66. 4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,25	6,375	1253,00	7988
		Итого материалов:				**1566,25**	**7988**
		Накладные расходы	%	99		1091,69	5568
		Сметная прибыль	%	8		313,76	1600
		Сметная стоимость:				**4235,74**	**21602**
67	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В-7,5. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**16075,29**	**17683**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	1,485	926,00	1375
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943	1322,00	264
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**1639**
67. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	5981,00	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,198	1322,00	262
67. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	2698,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00143	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**1196**
67. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	11754,00	13188
67. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,275	6994,00	1923
67. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,002	0,0022	162,00	0
		Итого материалов:				**13737,90**	**15112**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		1355,70	1491
		Сметная прибыль	%	8		1394,48	1534
		Сметная стоимость:				**18825,47**	**20708**
68	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Неподвижные опоры железобетонные объемом до 5 м3 из бетона В15 W6. Устройство**	**м3**	**8,8000**		**21141,12**	**186042**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1086)	чел-ч	4,05	35,64	1086,00	38705
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	1,289	1561,53	2013
		Итого оплата труда:				**4627,06**	**40718**
68. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02376	4485,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02376	1322,00	31
68. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	1,496	37,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,06424	4663,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,06424	1888,00	121
68. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	1,056	4276,00	4515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,056	1580,00	1668
68. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,1188	75,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,17776	166,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,1452	2698,00	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,1452	1322,00	192
		Итого эксплуатация машин:				**614,44**	**5407**
68.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	3,52	70,00	246
68.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00704	40475,00	285
68.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0176	63383,00	1116
68.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,06072	63383,00	3849
68.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,004048	32037,00	130
68.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,256	310,00	1009
68.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,08888	6994,00	622

1	2	3	4	5	6	7	8
68.17	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000352	208994,00	74
68.18	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,06072	27289,00	1657
68.19	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02937	0,258456	162,00	42
68.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	4,356	1038,00	4522
68.21	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,932	14373,00	128380
		Итого материалов:				**16128,38**	**141930**
		Накладные расходы	%	91		4210,63	37054
		Сметная прибыль	%	8		2028,14	17848
		Сметная стоимость:				**27379,89**	**240943**
69	**2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,8351**		**191925,00**	**160277**
		Сметная прибыль	%	8		15354,00	12822
		Сметная стоимость:				**207279,00**	**173099**
70	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**38,8000**		**867,46**	**33658**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1301)	чел-ч	0,212	8,226	1301,00	10702
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0776	1322,00	103
		Итого оплата труда:				**278,46**	**10804**
70. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,7566	706,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0776	2698,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0776	1322,00	103
		Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**744**
70. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,12	225,00	20952
70. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006208	121724,00	756
70. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009312	54214,00	505
		Итого материалов:				**572,49**	**22213**
		Накладные расходы	%	93		258,96	10048
		Сметная прибыль	%	8		90,11	3496
		Сметная стоимость:				**1216,54**	**47202**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0378**		**692410,00**	**26173**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1424)	чел-ч	42,7	1,614	1424,00	2298
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,038934	1322,00	51
		Итого оплата труда:				**62166,46**	**2350**
71. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,80325	166,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,038934	2698,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,038934	1322,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**6306,44**	**238**
71. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0378	616939,00	23320
71. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001512	208994,00	316
		Итого материалов:				**625298,76**	**23636**
		Накладные расходы	%	118		73356,42	2773
		Сметная прибыль	%	8		61261,31	2316
		Сметная стоимость:				**827027,74**	**31262**
72	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,2134**		**87,85**	**107**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	0,0295	0,035795	1500,00	54
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000243	1321,93	0
		Итого оплата труда:				**44,51**	**54**
72. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000121	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000121	1322,00	0
72. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000121	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000121	2698,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000121	1322,00	0
72. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01359	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**3**
72. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000018	290315,00	5
72. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000109	410969,00	45
		Итого материалов:				**41,34**	**50**
		Накладные расходы	%	69		30,71	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,48	12
		Сметная стоимость:				**128,05**	**155**
73	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,2134**		**155,96**	**189**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	0,0426	0,05169	1215,00	63
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000485	1321,93	1
		Итого оплата труда:				**52,29**	**63**
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000243	4485,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000243	1322,00	0
73. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000243	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000243	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000243	1322,00	0
73. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,015774	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**4**
73. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000034	309850,00	11
73. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000218	512776,00	112
		Итого материалов:				**100,98**	**123**
		Накладные расходы	%	69		36,08	44
		Сметная прибыль	%	8		15,36	19
		Сметная стоимость:				**207,40**	**252**
		Тепловая камера ТК-1					
74	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**267,7030**		**147,22**	**39412**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00888	2,377	926,00	2201
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,167	1888,00	9755
		Итого оплата труда:				**44,66**	**11956**
74. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,167	7202,00	37210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,167	1888,00	9755
		Итого эксплуатация машин:				**139,00**	**37210**
		Накладные расходы	%	72		32,16	8608
		Сметная прибыль	%	8		14,35	3842
		Сметная стоимость:				**193,73**	**51862**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,2795**		**1973,66**	**16341**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	1,848	15,3	1068,00	16341
		Итого оплата труда:				**1973,66**	**16341**
		Накладные расходы	%	72		1421,04	11765
		Сметная прибыль	%	8		271,58	2249
		Сметная стоимость:				**3666,28**	**30355**
76	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**154,7565**		**16,23**	**2512**
76. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,615931	1580,00	973
		Итого оплата труда:				**6,29**	**973**
76. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,615931	4079,00	2512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,615931	1580,00	973
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**2512**
		Накладные расходы	%	72		4,53	701
		Сметная прибыль	%	8		1,66	257
		Сметная стоимость:				**22,42**	**3470**
77	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,1952**		**858,28**	**14758**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=883)	чел-ч	0,972	16,714	883,00	14758
		Итого оплата труда:				**858,28**	**14758**
		Накладные расходы	%	72		617,96	10626
		Сметная прибыль	%	8		118,10	2031
		Сметная стоимость:				**1594,33**	**27415**
78	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**93,6277**		**152,66**	**14293**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=775)	чел-ч	0,108	10,112	775,00	7837
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,458	1322,00	3249
		Итого оплата труда:				**118,40**	**11086**
78. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,458	2571,00	6319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,458	1322,00	3249
78. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,831	14,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,96**	**6456**
		Накладные расходы	%	72		85,25	7982

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19,03	1782
		Сметная стоимость:				**256,94**	**24057**
79	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**171,9517**		**19,67**	**3382**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00332	0,57088	926,00	529
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,634502	1875,73	1190
		Итого оплата труда:				**10,00**	**1719**
79. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,013756	3287,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,013756	1322,00	18
79. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,620746	4497,00	2791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,620746	1888,00	1172
		Итого эксплуатация машин:				**16,50**	**2837**
79. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006878	2469,00	17
		Итого материалов:				**0,10**	**17**
		Накладные расходы	%	72		7,20	1238
		Сметная прибыль	%	8		2,15	370
		Сметная стоимость:				**29,02**	**4989**
80	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**104,0308**		**195,40**	**20327**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	1,024	926,00	948
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	2,968	1888,00	5604
		Итого оплата труда:				**62,98**	**6551**
80. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,74174	4497,00	3336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,74174	1888,00	1400
80. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,226	7202,00	16034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,226	1888,00	4203
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**19369**
80. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,004161	2469,00	10
		Итого материалов:				**0,10**	**10**
		Накладные расходы	%	72		45,34	4717
		Сметная прибыль	%	8		19,26	2004
		Сметная стоимость:				**260,00**	**27048**
81	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**168,5299**		**380,00**	**64041**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	5123
		Сметная стоимость:				**410,40**	**69165**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона В-7,5. Устройство**	**м3**	**2,7000**		**16075,29**	**43403**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	1,35	3,645	926,00	3375
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,48951	1322,00	647
		Итого оплата труда:				**1489,78**	**4022**
82. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,296	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,486	5981,00	2907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,486	1322,00	642
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00351	2698,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00351	1322,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1087,29**	**2936**
82. 6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	11754,00	32371
82. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,675	6994,00	4721
82. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,002	0,0054	162,00	1
		Итого материалов:				**13737,90**	**37092**
		Накладные расходы	%	91		1355,70	3660
		Сметная прибыль	%	8		1394,48	3765
		Сметная стоимость:				**18825,47**	**50829**
83	**1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**37,6900**		**25902,58**	**976268**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	7,92	298,505	1171,00	349549
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1969	7,421	1557,79	11561
		Итого оплата труда:				**9581,05**	**361110**
83. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,761	28,682	37,00	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0214	0,806566	4663,00	3761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,806566	1888,00	1523
83. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	5,013	4276,00	21435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	5,013	1580,00	7921
83. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3808	14,352	706,00	10133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3752	14,141	166,00	2347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0425	1,602	2698,00	4322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0425	1,602	1322,00	2118
		Итого эксплуатация машин:				**1142,45**	**43059**
83. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,906	34,147	12880,00	439815
83.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,71611	11757,00	8419
83.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,18845	63383,00	11945
83.12	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0084	0,316596	96919,00	30684
83.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,183	6,897	310,00	2138
83.14	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00042	0,01583	171586,00	2716
83.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000347	0,013078	208994,00	2733
83.16	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,8	67,842	1256,00	85210
		Итого материалов:				**15485,81**	**583660**
		Накладные расходы	%	118		11305,64	426109
		Сметная прибыль	%	8		2976,66	112190
		Сметная стоимость:				**40184,88**	**1514568**
84	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0703**		**198308,00**	**13933**
		Сметная прибыль	%	8		15864,64	1115
		Сметная стоимость:				**214172,64**	**15048**
85	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3462**		**197120,00**	**462475**
		Сметная прибыль	%	8		15769,60	36998
		Сметная стоимость:				**212889,60**	**499473**
86	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0776**		**19733,32**	**1531**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	14,94	1,159	1215,00	1409
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,01552	1888,00	29
		Итого оплата труда:				**18529,70**	**1438**
86. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01552	4663,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01552	1888,00	29
86. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003104	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,077678	195,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,063554	197,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1290,22**	**100**
86. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,2328	97,00	23
		Итого материалов:				**291,00**	**23**
		Накладные расходы	%	91		16862,03	1308
		Сметная прибыль	%	8		2927,63	227
		Сметная стоимость:				**39522,97**	**3067**
87	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,9390**		**19898,37**	**18685**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1106)	чел-ч	16,88	15,851	1106,00	17531
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,159637	1888,00	301
		Итого оплата труда:				**18990,24**	**17833**
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,159637	4663,00	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,159637	1888,00	301
87. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037562	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,69489	195,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**938,09**	**881**
87. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,817	97,00	273
		Итого материалов:				**291,00**	**273**
		Накладные расходы	%	91		17281,12	16228
		Сметная прибыль	%	8		2974,36	2793
		Сметная стоимость:				**40153,85**	**37706**
88	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**1600,00**	**19200**
		Сметная прибыль	%	8		128,00	1536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1728,00**	**20736**
89	**2104-0302-0504 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**46658,00**	**186632**
		Сметная прибыль	%	8		3732,64	14931
		Сметная стоимость:				**50390,64**	**201563**
90	**2104-0306-0107 РСНБ РК 2015**	**Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм**	**шт.**	**6,0000**		**6878,00**	**41268**
		Сметная прибыль	%	8		550,24	3301
		Сметная стоимость:				**7428,24**	**44569**
91	**2104-0304-0208 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б8 (1-8), размерами 1500 мм х 500 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**10444,00**	**10444**
		Сметная прибыль	%	8		835,52	836
		Сметная стоимость:				**11279,52**	**11280**
92	**2303-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**21566,00**	**86264**
		Сметная прибыль	%	8		1725,28	6901
		Сметная стоимость:				**23291,28**	**93165**
93	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка Л1)**	**т**	**0,2457**		**521335,00**	**128102**
		Сметная прибыль	%	8		41706,80	10248
		Сметная стоимость:				**563041,80**	**138351**
94	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0654**		**405290,03**	**26490**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	198	12,941	1215,00	15724
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02353	1557,83	37
		Итого оплата труда:				**241130,82**	**15760**
94. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009804	4663,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009804	1888,00	19
94. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013726	2698,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013726	1322,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**83**
94. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,06536	163454,00	10683
		Итого материалов:				**163454,00**	**10683**
		Накладные расходы	%	91		219429,05	14342
		Сметная прибыль	%	8		49977,53	3267
		Сметная стоимость:				**674696,60**	**44098**
95	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0085**		**235190,03**	**2004**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1215)	чел-ч	58	0,49416	1215,00	600
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003067	1557,84	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**71030,82**	**605**
95. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001278	4663,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001278	1888,00	2
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001789	2698,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001789	1322,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1266,03**	**11**
95. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00852	163454,00	1393
		Итого материалов:				**163454,00**	**1393**
		Накладные расходы	%	91		64638,05	551
		Сметная прибыль	%	8		23986,25	204
		Сметная стоимость:				**323814,32**	**2759**
96	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0132**		**528410,75**	**6954**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1171)	чел-ч	42,3	0,556668	1171,00	652
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,032768	1322,00	43
		Итого оплата труда:				**52825,08**	**695**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,00908	5981,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,00908	1322,00	12
96. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,023688	2698,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,023688	1322,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**8983,29**	**118**
96. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,00987	14586,00	144
96. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,00079	218211,00	172
96. 7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,01316	439337,00	5782
96. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,0658	1305,00	86
		Итого материалов:				**469894,16**	**6184**
		Накладные расходы	%	93		49127,32	647
		Сметная прибыль	%	8		46203,05	608
		Сметная стоимость:				**623741,12**	**8208**
97	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0535**		**5763,81**	**6072**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	2,99	3,15	1015,00	3197
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,316056	1322,00	418

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3431,45**	**3615**
97. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,084282	4485,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,084282	1322,00	111
97. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,231774	2571,00	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,231774	1322,00	306
97. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,463549	14,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**930,58**	**980**
97. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,18	1584,00	1869
97. 7	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,15	0,158028	162,00	26
		Итого материалов:				**1798,38**	**1895**
		Накладные расходы	%	94		3225,56	3398
		Сметная прибыль	%	8		719,15	758
		Сметная стоимость:				**9708,52**	**10228**
98	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**16,2080**		**634,20**	**10279**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	5,77	961,00	5545
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,205842	1106,00	228
		Итого оплата труда:				**356,16**	**5773**
98. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,47	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,205842	2077,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,205842	1106,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**450**
98. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,330643	12680,00	4193
98. 6	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,035	0,56728	162,00	92
		Итого материалов:				**264,34**	**4284**
		Накладные расходы	%	94		334,79	5426
		Сметная прибыль	%	8		77,52	1256
		Сметная стоимость:				**1046,51**	**16962**
99	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**16,2080**		**294,42**	**4772**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,0176	0,285261	961,00	274
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,136147	1106,00	151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**26,20**	**425**
99. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,504	15,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,136147	2077,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,136147	1106,00	151
		Итого эксплуатация машин:				**18,84**	**305**
99. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,330643	12680,00	4193
		Итого материалов:				**258,67**	**4193**
		Накладные расходы	%	94		24,63	399
		Сметная прибыль	%	8		25,52	414
		Сметная стоимость:				**344,58**	**5585**
100	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная мастикой толщиной 12 мм. Устройство в один слой (3 слоя)**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,2080**		**497,35**	**8061**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1552)	чел-ч	0,243	3,939	1552,00	6113
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,069694	1231,58	86
		Итого оплата труда:				**382,43**	**6198**
100. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,015	0,24312	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	0,70829	706,00	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,029174	2077,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,029174	1106,00	32
100. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,04052	2698,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,04052	1322,00	54
		Итого эксплуатация машин:				**41,73**	**676**
100. 7	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,001297	230637,00	299
100. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,08104	90,00	7
100. 9	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,02026	21468,00	435
100.10	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,009239	57467,00	531
		Итого материалов:				**78,49**	**1272**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		359,49	5827
		Сметная прибыль	%	8		68,55	1111
		Сметная стоимость:				**925,39**	**14999**
101	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,2080**		**343,23**	**5563**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1552)	чел-ч	0,164	2,658	1552,00	4125
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,077798	1232,00	96
		Итого оплата труда:				**260,44**	**4221**
101. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,022	0,356576	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0438	0,70991	706,00	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,032416	2077,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,032416	1106,00	36
101. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,045382	2698,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,045382	1322,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**43,20**	**700**
101. 7	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,001297	230637,00	299
101. 8	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00126	0,020422	21468,00	438
		Итого материалов:				**45,50**	**737**
		Накладные расходы	%	94		244,82	3968
		Сметная прибыль	%	8		47,04	762
		Сметная стоимость:				**635,09**	**10294**
102	**2110-0501-0401 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для гидроизоляции ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**291,7440**		**494,00**	**144122**
		Сметная прибыль	%	8		39,52	11530
		Сметная стоимость:				**533,52**	**155651**
103	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**16,2080**		**634,20**	**10279**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=961)	чел-ч	0,356	5,77	961,00	5545
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,205842	1106,00	228
		Итого оплата труда:				**356,16**	**5773**
103. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,47	15,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,205842	2077,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,205842	1106,00	228
		Итого эксплуатация машин:				**27,74**	**450**
103. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,330643	12680,00	4193
103. 6	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,035	0,56728	162,00	92
		Итого материалов:				**264,34**	**4284**
		Накладные расходы	%	94		334,79	5426
		Сметная прибыль	%	8		77,52	1256
		Сметная стоимость:				**1046,51**	**16962**
		асфальтовая отмостка					
104	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (12см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**9,1173**		**778,71**	**7100**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1015)	чел-ч	0,033	0,300871	1015,00	305
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,404444	1726,49	698
		Итого оплата труда:				**110,08**	**1004**
104. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,003282	9736,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,003282	1888,00	6
104. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,036287	4485,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,036287	1322,00	48
104. 5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,021426	4497,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,021426	1888,00	40
104. 6	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,096643	3654,00	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,096643	1580,00	153
104. 7	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,217904	5554,00	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,217904	1888,00	411
104. 8	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,023705	5649,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,023705	1322,00	31
104. 9	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,005197	6383,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,005197	1580,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**221,72**	**2022**
104.10	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,13676	3151,00	431

1	2	3	4	5	6	7	8
104.11	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1,723	2494,00	4298
104.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,273519	162,00	44
		Итого материалов:				**523,49**	**4773**
		Накладные расходы	%	108		118,89	1084
		Сметная прибыль	%	8		71,81	655
		Сметная стоимость:				**969,40**	**8838**
105	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**9,1173**		**-128,53**	**-1172**
105. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00753	0,068653	-1595,31	-110
		Итого оплата труда:				**-12,01**	**-110**
105. 2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	0,022702	-4485,00	-102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	0,022702	-1322,00	-30
105. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	0,023523	-3654,00	-86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	0,023523	-1580,00	-37
105. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	0,022429	-5554,00	-125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	0,022429	-1888,00	-42
		Итого эксплуатация машин:				**-34,26**	**-312**
105. 5	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	0,344634	-2494,00	-860
		Итого материалов:				**-94,27**	**-860**
		Накладные расходы	%	108		-12,97	-118
		Сметная прибыль	%	8		-11,32	-103
		Сметная стоимость:				**-152,83**	**-1393**
106	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,1173**		**1346,83**	**12279**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,0336	0,306341	1322,00	405
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,153444	1810,04	278
		Итого оплата труда:				**74,88**	**683**
106. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,031637	3654,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,031637	1580,00	50
106. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,092085	5554,00	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,092085	1888,00	174
106. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000274	4663,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000274	1888,00	1
106. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,003556	5649,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,003556	1322,00	5
106. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,012764	120,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,025528	8739,00	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,025528	1888,00	48
106. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,000365	2698,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,000365	1322,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**95,86**	**874**
106.10	2102-0501-0306 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	0,880732	12401,00	10922
106.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000057	218211,00	12
106.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,001368	40475,00	55
106.13	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000098	109889,00	11
		Итого материалов:				**1206,55**	**11000**
		Накладные расходы	%	108		80,87	737
		Сметная прибыль	%	8		114,22	1041
		Сметная стоимость:				**1541,92**	**14058**
107	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**9,1173**		**-300,69**	**-2742**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	0,00018	0,001641	-1322,00	-2
		Итого оплата труда:				**-0,24**	**-2**
107. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,003282	-120,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-0,04**	**--**
107. 3	2102-0501-0306 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,220639	-12401,00	-2736
107. 4	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000026	-109889,00	-3
		Итого материалов:				**-300,41**	**-2739**
		Накладные расходы	%	108		-0,26	-2
		Сметная прибыль	%	8		-24,08	-220
		Сметная стоимость:				**-325,03**	**-2963**
		Врезка труб (поз. 43,44,45 в спецификации)					

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубы стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**9425,13**	**18850**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	2,01	4,02	1500,00	6030
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	1512,57	2662
		Итого оплата труда:				**4346,06**	**8692**
108. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	1,3	5106,00	6638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	1,3	1580,00	2054
108. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	2698,00	1241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,46	1322,00	608
108. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	26,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3945,42**	**7891**
108. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5488,00	450
108. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	227,00	88
108. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	212247,00	93
108. 9	2301-0103-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	0,8	5373,00	4298
		Итого материалов:				**2464,71**	**4929**
		Накладные расходы	%	99		4302,60	8605
		Сметная прибыль	%	8		1098,22	2196
		Сметная стоимость:				**14825,95**	**29652**
109	**1122-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**4890,75**	**4891**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	1,3	1,3	1500,00	1950
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1520,88	730
		Итого оплата труда:				**2680,02**	**2680**
109. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,37	5106,00	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,37	1580,00	585
109. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2698,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1322,00	145
109. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2188,34**	**2188**

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5488,00	99
109. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,074	227,00	17
109. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	212247,00	21
109. 9	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	0,4	1539,00	616
		Итого материалов:				**752,41**	**752**
		Накладные расходы	%	99		2653,22	2653
		Сметная прибыль	%	8		603,52	604
		Сметная стоимость:				**8147,48**	**8147**
110	**1122-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**4770,75**	**4771**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1500)	чел-ч	1,3	1,3	1500,00	1950
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1520,88	730
		Итого оплата труда:				**2680,02**	**2680**
110. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	0,37	5106,00	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,37	1580,00	585
110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2698,00	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1322,00	145
110. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2188,34**	**2188**
110. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,018	5488,00	99
110. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,074	227,00	17
110. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	212247,00	21
110. 9	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	0,4	1239,00	496
		Итого материалов:				**632,41**	**632**
		Накладные расходы	%	99		2653,22	2653
		Сметная прибыль	%	8		593,92	594
		Сметная стоимость:				**8017,88**	**8018**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17075553**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16849117**
Материалы -			Тенге				**6090592**
Всего заработная плата -			Тенге				**3040938**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2863789**
		Местные материалы -	Тенге				**3495566**
		Транспортные расходы -	Тенге				**482335**
		Накладные расходы -	Тенге				**2847510**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1575730**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21272357**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2624**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3040938**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**140172**
		Материалы -	Тенге				**1220**
		Всего заработная плата -	Тенге				**8551**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**128102**
		Накладные расходы -	Тенге				**5900**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11686**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**157758**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8551**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**86264**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**86264**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6901**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**93165**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21523280**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2631**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3049488**
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные и восстановительные работы					
111	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные и песчанные. Разборка**	**м3 конструкции**	**40,9530**		**349,03**	**14294**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,117	4,792	926,00	4437
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	1,401	1603,35	2246
		Итого оплата труда:				**163,18**	**6683**
111. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,696201	9736,00	6778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,696201	1888,00	1314
111. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,188384	5649,00	1064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,188384	1322,00	249
111. 5	3206-0101-1401 РСНБ РК 2015	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,516008	185,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 6	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,516008	3719,00	1919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,516008	1322,00	682
		Итого эксплуатация машин:				**240,69**	**9857**
		Накладные расходы	%	108		176,23	7217
		Сметная прибыль	%	8		42,02	1721
		Сметная стоимость:				**567,28**	**23232**
112	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,6510**		**2761,53**	**37698**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1050)	чел-ч	1,55	21,159	1050,00	22217
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	5,305	1341,81	7118
		Итого оплата труда:				**2148,93**	**29335**
112. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,185654	9736,00	1808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,185654	1888,00	351
112. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	5,119	2571,00	13161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	5,119	1322,00	6767
112. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	10,238	50,00	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1134,03**	**15481**
		Накладные расходы	%	108		2320,84	31682
		Сметная прибыль	%	8		406,59	5550
		Сметная стоимость:				**5488,97**	**74930**
113	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**7,0000**		**750,89**	**5256**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,767	5,369	979,00	5256
		Итого оплата труда:				**750,89**	**5256**
		Накладные расходы	%	108		810,96	5677
		Сметная прибыль	%	8		124,95	875
		Сметная стоимость:				**1686,81**	**11808**
		Отвозка мусора					
114	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**76,4456**		**77,00**	**5886**
		Сметная прибыль	%	8		6,16	471
		Сметная стоимость:				**83,16**	**6357**
115	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**76,4456**		**380,00**	**29049**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	2324
		Сметная стоимость:				**410,40**	**31373**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**92183**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**92183**
	Всего заработная плата -		Тенге				**41274**
	Транспортные расходы -		Тенге				**34936**
		Накладные расходы -	Тенге				**44576**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10941**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**147700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41274**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**147700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41274**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**28057339**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8523078**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1868253**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**567075**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**17148738**
		- перевозка грузов	Тенге				**517270**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**7652567**
	ИТОГО:		Тенге				**35709907**
	Сметная прибыль		Тенге				**2856793**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38566699**

Составил Овчарова Э.

Наименование стройки - Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172. МКР "Думан-1", ул.Каркаралы, дом №15, Медеуский район
Наименование объекта - Снос деревьев

Объект номер - 01-02

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-02

на Снос деревьев

Основание: чертежи марки ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	4740,895
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1964,55
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,592

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Снос деревьев					
		Валка деревьев					
1	**1101-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**37,0000**		**69,21**	**2561**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,0521	1,928	1280,00	2467
		Итого оплата труда:				**66,69**	**2467**
1. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0174	0,6438	145,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,52**	**93**
		Накладные расходы	%	72		48,02	1777
		Сметная прибыль	%	8		9,38	347
		Сметная стоимость:				**126,60**	**4684**
2	**1101-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	**дерево**	**7,0000**		**86,60**	**606**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,0652	0,4564	1280,00	584
		Итого оплата труда:				**83,46**	**584**
2. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0217	0,1519	145,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,15**	**22**
		Накладные расходы	%	72		60,09	421
		Сметная прибыль	%	8		11,74	82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**158,43**	**1109**
3	**1101-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	**дерево**	**9,0000**		**112,38**	**1011**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,0846	0,7614	1280,00	975
		Итого оплата труда:				**108,29**	**975**
3. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0282	0,2538	145,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**37**
		Накладные расходы	%	72		77,97	702
		Сметная прибыль	%	8		15,23	137
		Сметная стоимость:				**205,57**	**1850**
4	**1101-0207-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**4,0000**		**83,83**	**335**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,063	0,252	1280,00	323
		Итого оплата труда:				**80,64**	**323**
4. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,022	0,088	145,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,19**	**13**
		Накладные расходы	%	72		58,06	232
		Сметная прибыль	%	8		11,35	45
		Сметная стоимость:				**153,24**	**613**
5	**1101-0207-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	**дерево**	**1,0000**		**105,17**	**105**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,0792	0,0792	1280,00	101
		Итого оплата труда:				**101,38**	**101**
5. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0262	0,0262	145,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,80**	**4**
		Накладные расходы	%	72		72,99	73
		Сметная прибыль	%	8		14,25	14
		Сметная стоимость:				**192,42**	**192**
6	**1101-0207-0112 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**1,0000**		**336,06**	**336**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1280)	чел-ч	0,253	0,253	1280,00	324
		Итого оплата труда:				**323,84**	**324**
6. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0843	0,0843	145,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,22**	**12**
		Накладные расходы	%	72		233,16	233

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,54	46
		Сметная стоимость:				**614,77**	**615**
		Разделка древесины					
7	**1101-0207-0301 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см**	**дерево**	**36,0000**		**71,40**	**2570**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,064	2,304	1068,00	2461
		Итого оплата труда:				**68,35**	**2461**
7. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,021	0,756	145,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**110**
		Накладные расходы	%	72		49,21	1772
		Сметная прибыль	%	8		9,65	347
		Сметная стоимость:				**130,26**	**4689**
8	**1101-0207-0302 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см**	**дерево**	**9,0000**		**149,59**	**1346**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,134	1,206	1068,00	1288
		Итого оплата труда:				**143,11**	**1288**
8. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0447	0,4023	145,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,48**	**58**
		Накладные расходы	%	72		103,04	927
		Сметная прибыль	%	8		20,21	182
		Сметная стоимость:				**272,84**	**2456**
9	**1101-0207-0303 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см**	**дерево**	**7,0000**		**241,13**	**1688**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,216	1,512	1068,00	1615
		Итого оплата труда:				**230,69**	**1615**
9. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,072	0,504	145,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,44**	**73**
		Накладные расходы	%	72		166,10	1163
		Сметная прибыль	%	8		32,58	228
		Сметная стоимость:				**439,80**	**3079**
10	**1101-0207-0304 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см**	**дерево**	**1,0000**		**321,50**	**322**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,288	0,288	1068,00	308
		Итого оплата труда:				**307,58**	**308**
10. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,096	0,096	145,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,92**	**14**
		Накладные расходы	%	72		221,46	221
		Сметная прибыль	%	8		43,44	43
		Сметная стоимость:				**586,40**	**586**
11	**1101-0207-0308 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см**	**дерево**	**4,0000**		**81,82**	**327**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,0733	0,2932	1068,00	313
		Итого оплата труда:				**78,28**	**313**
11. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0244	0,0976	145,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**14**
		Накладные расходы	%	72		56,36	225
		Сметная прибыль	%	8		11,05	44
		Сметная стоимость:				**149,24**	**597**
12	**1101-0207-0310 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см**	**дерево**	**1,0000**		**283,55**	**284**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,254	0,254	1068,00	271
		Итого оплата труда:				**271,27**	**271**
12. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0847	0,0847	145,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,28**	**12**
		Накладные расходы	%	72		195,32	195
		Сметная прибыль	%	8		38,31	38
		Сметная стоимость:				**517,18**	**517**
13	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см**	**дерево**	**1,0000**		**1102,93**	**1103**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1068)	чел-ч	0,988	0,988	1068,00	1055
		Итого оплата труда:				**1055,18**	**1055**
13. 2	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3293	0,3293	145,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,75**	**48**
		Накладные расходы	%	72		759,73	760
		Сметная прибыль	%	8		149,01	149
		Сметная стоимость:				**2011,68**	**2012**
		Корчевка деревьев и пней					
14	**1101-0207-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**50,0000**		**222,62**	**11131**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,0515	2,575	979,00	2521
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	2,06	1580,00	3255

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**115,51**	**5776**
14. 3	3206-0101-0802 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0117	0,585	4073,00	2383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	0,585	1580,00	924
14. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0295	1,475	4222,00	6227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	1,475	1580,00	2331
		Итого эксплуатация машин:				**172,20**	**8610**
		Накладные расходы	%	72		83,17	4159
		Сметная прибыль	%	8		24,46	1223
		Сметная стоимость:				**330,26**	**16513**
15	**1101-0207-0502 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**9,0000**		**291,17**	**2621**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,066	0,594	979,00	582
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0542	0,4878	1580,00	771
		Итого оплата труда:				**150,25**	**1352**
15. 3	3206-0101-0802 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0153	0,1377	4073,00	561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,1377	1580,00	218
15. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0389	0,3501	4222,00	1478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	0,3501	1580,00	553
		Итого эксплуатация машин:				**226,55**	**2039**
		Накладные расходы	%	72		108,18	974
		Сметная прибыль	%	8		31,95	288
		Сметная стоимость:				**431,29**	**3882**
16	**1101-0207-0504 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,0000**		**596,12**	**596**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=979)	чел-ч	0,138	0,138	979,00	135
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1103	0,1103	1580,00	174
		Итого оплата труда:				**309,38**	**309**
16. 3	3206-0101-0802 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0313	0,0313	4073,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	0,0313	1580,00	49
16. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,079	0,079	4222,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079	0,079	1580,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**461,02**	**461**
		Накладные расходы	%	72		222,75	223
		Сметная прибыль	%	8		65,51	66
		Сметная стоимость:				**884,39**	**884**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1101-0207-0701 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	**пень**	**2,0000**		**90,42**	**181**
17. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,0444	1580,00	70
		Итого оплата труда:				**35,08**	**70**
17. 2	3206-0101-0802 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0222	0,0444	4073,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,0444	1580,00	70
		Итого эксплуатация машин:				**90,42**	**181**
		Накладные расходы	%	72		25,25	51
		Сметная прибыль	%	8		9,25	19
		Сметная стоимость:				**124,93**	**250**
		Засыпка ям					
18	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**12,4000**		**195,40**	**2423**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	0,00984	0,122016	926,00	113
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,353772	1888,00	668
		Итого оплата труда:				**62,98**	**781**
18. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,088412	4497,00	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,088412	1888,00	167
18. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,26536	7202,00	1911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,26536	1888,00	501
		Итого эксплуатация машин:				**186,19**	**2309**
18. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000496	2469,00	1
		Итого материалов:				**0,10**	**1**
		Накладные расходы	%	72		45,34	562
		Сметная прибыль	%	8		19,26	239
		Сметная стоимость:				**260,00**	**3224**
19	**4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (Подвозка грунта для засыпки ям). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**20,0880**		**380,00**	**7633**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	611
		Сметная стоимость:				**410,40**	**8244**
20	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**62,0000**		**95,34**	**5911**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	1,314	1888,00	2482
		Итого оплата труда:				**40,03**	**2482**
20. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	1,314	4497,00	5911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	1,314	1888,00	2481

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**95,34**	**5911**
		Накладные расходы	%	72		28,82	1787
		Сметная прибыль	%	8		9,93	616
		Сметная стоимость:				**134,09**	**8313**
		Обивка земли					
21	**1101-0207-1001 РСНБ РК 2015**	**Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**пень**	**61,0000**		**28,10**	**1714**
21. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	0,4209	1580,00	665
		Итого оплата труда:				**10,90**	**665**
21. 2	3206-0101-0802 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0069	0,4209	4073,00	1714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,4209	1580,00	665
		Итого эксплуатация машин:				**28,10**	**1714**
		Накладные расходы	%	72		7,85	479
		Сметная прибыль	%	8		2,88	175
		Сметная стоимость:				**38,83**	**2369**
22	**1101-0207-1002 РСНБ РК 2015**	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**пень**	**1,0000**		**57,02**	**57**
22. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,014	1580,00	22
		Итого оплата труда:				**22,12**	**22**
22. 2	3206-0101-0802 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,014	0,014	4073,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,014	1580,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**57,02**	**57**
		Накладные расходы	%	72		15,93	16
		Сметная прибыль	%	8		5,84	6
		Сметная стоимость:				**78,78**	**79**
		Отвозка спиленных деревьев					
23	**4131-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Шпалы, брусья, дрова, пни и деревья. Погрузка**	**т**	**4,6885**		**533,00**	**2499**
		Сметная прибыль	%	8		42,64	200
		Сметная стоимость:				**575,64**	**2699**
24	**4101-0105-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4,6885**		**521,00**	**2443**
		Сметная прибыль	%	8		41,68	195
		Сметная стоимость:				**562,68**	**2638**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**49804**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49804**
	Материалы -		Тенге				**1**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23542**
	Транспортные расходы -		Тенге				**12575**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**16950**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5340**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**72094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23542**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**72094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23542**
		РАЗДЕЛ 2.Пересадка деревьев					
25	**1147-0116-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Заготовка**	**шт.**	**63,0000**		**27673,04**	**1743402**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	14,224	896,112	1322,00	1184660
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,291	18,333	1888,00	34613
		Итого оплата труда:				**19353,54**	**1219273**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,291	18,333	4663,00	85487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,291	18,333	1888,00	34613
		Итого эксплуатация машин:				**1356,93**	**85487**
25. 4	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,6	37,8	894,00	33793
25. 5	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	9,45	21875,00	206719
25. 6	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,6	226,8	281,00	63731
25. 7	2113-0804-0101 РСНБ РК 2015	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0005	0,0315	1221980,00	38492
25. 8	2107-0101-9902 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,06	3,78	34529,00	130520
		Итого материалов:				**7511,98**	**473255**
		Накладные расходы	%	88		17031,11	1072960
		Сметная прибыль	%	8		3576,33	225309
		Сметная стоимость:				**48280,48**	**3041671**
26	**1147-0102-0413 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**63,0000**		**7000,03**	**441002**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=926)	чел-ч	6,271	395,073	926,00	365838
		Итого оплата труда:				**5806,95**	**365838**
26. 2	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,926	58,338	894,00	52154
26. 3	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,309	19,467	1182,00	23010
		Итого материалов:				**1193,08**	**75164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	88		5110,11	321937
		Сметная прибыль	%	8		968,81	61035
		Сметная стоимость:				**13078,95**	**823974**
27	**1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка**	**шт.**	**63,0000**		**6743,98**	**424871**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1322)	чел-ч	3,878	244,314	1322,00	322983
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	18,459	1646,53	30393
		Итого оплата труда:				**5609,15**	**353376**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,168	10,584	4663,00	49353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,168	10,584	1888,00	19983
27. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,125	7,875	5649,00	44486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	7,875	1322,00	10411
		Итого эксплуатация машин:				**1489,51**	**93839**
27. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,945	6994,00	6609
27. 6	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00189	241451,00	456
27. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,52	32,76	30,00	983
		Итого материалов:				**127,75**	**8048**
		Накладные расходы	%	88		4936,05	310971
		Сметная прибыль	%	8		934,40	58867
		Сметная стоимость:				**12614,43**	**794709**
28	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	**яма**	**63,0000**		**95,34**	**6006**
28. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	1,336	1888,00	2522
		Итого оплата труда:				**40,03**	**2522**
28. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	1,336	4497,00	6006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	1,336	1888,00	2522
		Итого эксплуатация машин:				**95,34**	**6006**
		Накладные расходы	%	72		28,82	1816
		Сметная прибыль	%	8		9,93	626
		Сметная стоимость:				**134,09**	**8447**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2615280**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2615280**
Материалы -			Тенге				**556467**
Всего заработная плата -			Тенге				**1941008**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**1707684**
		Сметная прибыль -	Тенге				**345837**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4668801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1574**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1941008**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4668801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1574**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1941008**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2665084**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1888916**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**207124**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**75634**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**556469**
		- перевозка грузов	Тенге				**12575**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1724634**
	ИТОГО:		Тенге				**4389718**
	Сметная прибыль		Тенге				**351177**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4740895**

Составил Овчарова Э.