Заказчик: КГУ «Аппарат акима Туркcибского района города Алматы»

Генеральный проектировщик: РГП на ПХВ «Еңбек-Өскемен» исправительных учреждений КУИС МВД РК

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

по объекту: «Капитальный ремонт 150 дворовых территорий Туркcибского района города Алматы»

ТОМ 3

Книга 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 4 (продолжение)

Реабилитационный управляющий **Кайназаров М. Д.**

г. Усть-Каменогорск, 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:мкр. Жулдыз-1, 17в

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-73

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:мкр. Жулдыз-1, 17в

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	87565,028 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12430,867 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,388 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора													
1.	Е12-18010-1-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	7,26	4019,28	1347,3	2671,98	602,08	29180	9781	19399	4371	--	17114	49998
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	С341-3101-04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	17,1336	79	--	--	--	1354	--	--	--	--	--	1462
3.	С341-0201-01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	17,1336	1697	--	--	--	29076	--	--	--	--	2326	31402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	726	784,64 784,64	-- --	569649 569649	-- --	-- --	615221 94790	1279660
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	78,408	504 --	-- --	39518 --	-- --	-- --	-- 3161	42679
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	78,408	1697 --	-- --	133058 --	-- --	-- --	-- 10645	143703
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	276,12	578 578	-- --	159596 159596	-- --	-- --	172364 26557	358516
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	10,603008	504 --	-- --	5344 --	-- --	-- --	-- 428	5771
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,603008	1697 --	-- --	17993 --	-- --	-- --	-- 1439	19433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,43	64565,39	4790,42	156894	11641	--	100812	278323
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	145253	851	--	20616	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				2,43	455	--	1106	--	--	--	1194
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	88	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				2,43	1697	--	4124	--	--	--	4454
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	330	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1146891	21422	--	905511	2216595
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	893897	5223	--	164192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				989997				
	Всего заработная плата		Тенге					753015			
	Транспортные расходы		Тенге				231572				
	Накладные расходы		Тенге				804699				
	Сметная прибыль		Тенге				143576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1938272				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								734
	Сметная заработная плата		Тенге					753015			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				156894				
	Всего заработная плата		Тенге					146105			
	Накладные расходы		Тенге				100812				
	Сметная прибыль		Тенге				20616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				278323				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								144
	Сметная заработная плата		Тенге					146105			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2216595				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								877
	Сметная заработная плата		Тенге					899120			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				5	7526,36	707,6	37632	3538	--	24548	67154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	34094	--	--	4974	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				1	4857,74	82,74	4858	83	--	3468	8992
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	4775	41	--	666	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				0,55	536	--	295	--	--	--	318
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	24	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				0,55	837	--	460	--	--	--	497
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	37	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				0,55	366	--	201	--	--	--	217
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	16	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				10	5284,59	1040,63	52846	10406	40967	4276	61691
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	1473	2486	--	4570	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				5	4123,09	563,87	20615	2819	3863	13289	36617
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	13933	1168	--	2712	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	5	9505	--	47525	--	47525	--	51327
					--	--	--	--	--	3802	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	164432	16846	92355	45581	226813
			Тенге		--	--	54275	3695	--	16801	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				164432				
Материалы			Тенге				44829				
Всего заработная плата			Тенге					57970			
Местные материалы			Тенге				47525				
Транспортные расходы			Тенге				956				
Накладные расходы			Тенге				**45580**				
Сметная прибыль			Тенге				16801				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				226813				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**53**
Сметная заработная плата			Тенге					57970			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				226813				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								53
Сметная заработная плата			Тенге					57970			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				4,61175	2109,24	--	9727	--	--	7004	18069
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	9727	--	--	1338	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				187,6875	261	--	48986	--	--	--	52905
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3919	
		СП - 8%									
23.				182,325	1697	--	309406	--	--	--	334158
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	24752	
		СП - 8%									
24.				107,25	16,48	13,79	1768	1479	7	662	2623
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	282	637	--	194	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				71,5	6343,24	1617,14	453542	115626	273494	110931	609630
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	64422	54859	--	45158	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				715	1821,05	30,07	1302049	21497	495482	857596	2332417
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	785070	9000	--	172772	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				30,745	29213	--	898154	--	898154	--	970006
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	71852	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				32,143	2109,24	--	67797	--	--	48814	125940
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	67797	--	--	9329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				54,6431	261	--	14262	--	--	--	15403
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 1141	
30.				54,6431	1697	--	92729	--	--	--	100148
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 7418	
31.				32,143	16,48	13,79	530	443	2	198	786
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	85	191	--	58	
32.				12,8572	6343,24	1617,14	81556	20792	49180	19948	109624
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	11584	9865	--	8120	
33.				321,43	1821,05	30,07	585339	9664	222745	385534	1048544
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	352930	4046	--	77670	
34.				5,14288	29213	--	150239	--	150239	--	162258
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 12019	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	4016084 1291897	169501 78598	2089303 --	1430687 435740	5882511

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4016084	
Материалы	Тенге	1040910	
Всего заработная плата	Тенге		1370495
Местные материалы	Тенге	1048393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				465383				
Накладные расходы			Тенге				1430686				
Сметная прибыль			Тенге				435742				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5882512				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1231
Сметная заработная плата			Тенге					1370495			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5882512				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1231
Сметная заработная плата			Тенге					1370495			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,42	4151,64	1097,63	1744	461	735	595	2525
E11-06010	-Подготовка бетонная.		м3		---	---	---	---	---	---	---
1-0101	Устройство				1305,45	250,38	548	105	--	187	
1106-0101											
-0101	НР - 91%; СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
36.				0,4284	16804	--	7199	--	7199	--	7775
C121-0201	-Бетон тяжелый класса		м3		---	---	---	---	---	---	---
01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010				--	--	--	--	--	576	
2102-0101											
-0601	СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
	Люки										
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
E11-23120	-Люки. Демонтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	---
1-0101					988,47	77,34	1977	155	--	352	
1123-1201	НР - 99%; СП - 8%										
-0101											
РСНБ РК 2015											
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
E11-23120	-Люки. Монтаж		шт.		---	---	---	---	---	---	---
1-0101					1544,49	96,67	3089	193	--	556	
1123-1201	НР - 99%; СП - 8%										
-0101											
РСНБ РК 2015											
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
C123-0301	-Люк чугунный, тип Т		комплект		---	---	---	---	---	---	---
01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99				--	--	--	--	--	3881	
2303-0101											
-0304	СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка		Тенге за		---	---	---	---	---	---	---
03-0301			1 тонну		--	--	--	--	--	5	
4131-0103	СП - 8%										
-0301											
РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	63642	1156	56672	5954	75165
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5614	453	--	5568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15130				
	Материалы		Тенге				960				
	Всего заработная плата		Тенге					6067			
	Местные материалы		Тенге				7199				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				**5954**				
	Сметная прибыль		Тенге				1687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22771				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52393**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				75164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					6067			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				138,48	5575,23	1040,63	772057	144107	607550	59208	897766
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	20400	34422	--	66501	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - **8%**									
44.				2,308	123912,86	1819,75	285991	4200	281791	2385	311446
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	2209	--	23070	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				692,4	1242,56	44,07	860346	30513	795552	43913	976599
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	34281	6379	--	72341	
46.				2308	1329,9	44,07	3069399	101710	2853420	146376	3473036
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	114269	21264	--	257262	
47.				4616	147,5	1,46	680844	6737	673651	1625	737066
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	456	1048	--	54597	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	5668637	287267	5211964	253507	6395913
			Тенге		--	--	169405	65323	--	473771	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5668637				
Материалы			Тенге				5211964				
Всего заработная плата			Тенге					234728			
Накладные расходы			Тенге				253506				
Сметная прибыль			Тенге				473771				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6395914				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					234728			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6395914				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								171
Сметная заработная плата			Тенге					234728			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				44,505	828,84	127,48	36887	5674	18938	15363	56430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	12275	1950	--	4180	
49.				0,11868	123912,86	1819,75	14706	216	14490	123	16015
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	114	--	1186	
50.				8,75265	12805	969,68	112078	8487	96991	10561	132450
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	6600	3179	--	9811	
51.				148,35	1188,99	2,86	176387	425	147870	30513	223452
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	28092	161	--	16552	
52.				148,35	743,68	--	110325	--	92222	19552	140267
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	18103	--	--	10390	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	450383	14802	370511	76112	568614
			Тенге		--	--	65069	5404	--	42119	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				450383				
Материалы			Тенге				370512				
Всего заработная плата			Тенге					70473			
Накладные расходы			Тенге				76111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				42120				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				568614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					70473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				568614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					70473			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

53.				17,056	2742,01	--	46768	--	--	33673	86876
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	46768	--	--	6435	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				28,9952	261	--	7568	--	--	--	8173
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	605	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				28,9952	1697	--	49205	--	--	--	53141
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3936	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				17,056	16,48	13,79	281	235	1	105	417
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	45	101	--	31	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				65,6	696,37	136,62	45682	8962	18627	22801	73962
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	18093	3020	--	5479	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				65,6	931,15	136,62	61083	8962	34028	22801	90595
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	18093	3020	--	6711	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				65,6	507,5	136,62	33292	8962	6237	22801	60581
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	18093	3020	--	4487	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				65,6	1318,88	128,54	86518	8432	537	75306	174771
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	77549	2564	--	12946	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				65,6	3315	--	217464	--	217464	--	234861
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	17397	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	547861	35554	276894	177487	783377
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	178640	11724	--	58027	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				547861				
Материалы			Тенге				664				
Всего заработная плата			Тенге					190365			
Местные материалы			Тенге				276230				
Транспортные расходы			Тенге				56773				
Накладные расходы			Тенге				177489				
Сметная прибыль			Тенге				58028				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				783377				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								160
Сметная заработная плата			Тенге					190365			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				783377				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								160
Сметная заработная плата			Тенге					190365			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

62.				171,2595	2742,01	--	469596	--	--	338109	872321
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	469596	--	--	64616	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	291,14115	261 -- --	-- -- --	75988 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 6079 --	82067
64.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	291,14115	1697 -- --	-- -- --	494067 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 39525 --	533592
65.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	171,2595	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	2822 450 --	2362 1017 --	10 -- --	1056 310 --	4189
66.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	165,735	64,62 -- --	64,62 27,2 --	10709 4508 --	10709 -- --	-- -- --	3246 1116 --	15071
67.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	138,1125	5575,23 147,31 --	1040,63 248,57 --	770008 20346 --	143724 34331 --	605938 -- --	59051 66325 --	895384
68.	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	552,45	892,33 34,98 --	189,65 66,9 --	492968 19325 --	104774 36960 --	368869 -- --	60788 44300 --	598056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
69.				1,381125	123912,86	1819,75	171139	2513	168626	1427	186372
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	1322	--	13805	
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				552,45	1188,99	2,86	656859	1582	550665	113628	832126
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	104612	599	--	61639	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				2209,8	185,92	--	410847	--	343430	72810	522349
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	67417	--	--	38693	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				552,45	1052,28	4,94	581331	2728	225123	333591	988116
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	353480	1404	--	73194	
		НР - 94%; СП - 8%									
73.				552,45	12822,86	--	7083987	--	7083987	--	7650706
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	566719	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	11220322	268393	9346648	983706	13180349
			Тенге		--	--	1035225	80141	--	976321	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	11220322	
Материалы	Тенге	2262663	
Всего заработная плата	Тенге		1115366
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7083987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				570054				
		Накладные расходы	Тенге				983706				
		Сметная прибыль	Тенге				976322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13180350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874
		Сметная заработная плата	Тенге					1115366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13180350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								874
		Сметная заработная плата	Тенге					1115366			
		РАЗДЕЛ 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
74.				43,8185	2742,01	--	120151	--	--	86509	223192
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	120151	--	--	16533	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
75.				74,49145	261	--	19442	--	--	--	20998
	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1555	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
76.				74,49145	1697	--	126412	--	--	--	136525
	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	10113	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
77.				43,8185	16,48	13,79	722	604	3	270	1072
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	115	260	--	79	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
78.				42,405	64,62	64,62	2740	2740	--	830	3856
	E11-01020-1-0102 1101-0201 -0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1153	--	286	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
79.				35,3375	5575,23	1040,63	197015	36773	155036	15109	229093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5206	8784	--	16970	
80.				141,35	892,33	189,65	126131	26807	94380	15553	153019
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	4944	9457	--	11335	
81.				0,353375	123912,86	1819,75	43788	643	43145	365	47685
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	338	--	3532	
82.				141,35	1188,99	2,86	168064	405	140893	29073	212908
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	26766	153	--	15771	
83.				565,4	185,92	--	105119	--	87870	18629	133648
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	17249	--	--	9900	
84.				141,35	1052,28	4,94	148740	698	57601	85353	252820
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	90441	359	--	18727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.				141,35	14343,75	--	2027489	--	2027489	--	2189688
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	162199	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	3085813	68671	2606417	251691	3604504
			Тенге		--	--	264873	20505	--	267000	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3085813				
Материалы			Тенге				578925				
Всего заработная плата			Тенге					285378			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2027489				
Транспортные расходы			Тенге				145854				
Накладные расходы			Тенге				251691				
Сметная прибыль			Тенге				267000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3604504				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								224
Сметная заработная плата			Тенге					285378			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				3604504				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								224
Сметная заработная плата			Тенге					285378			
		РАЗДЕЛ 10. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
86.				196,8	343,42	310,87	67585	61180	23	22691	97498
	E11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		32,43	127,71	6382	25133	--	7222	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				334,56	1697	--	567748	--	--	--	613168
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	45420	
		СП - 8%									
88.				196,8	16,48	13,79	3243	2714	11	1214	4814
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	518	1168	--	357	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
89.				144	64,62	64,62	9305	9305	--	2820	13095
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	3917	--	970	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				72	5575,23	1040,63	401416	74926	315884	30784	466776
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10606	17897	--	34576	
		НР - 108%; СП - 8%									
91.				480	663,11	189,65	318294	91033	210471	52816	400799
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	16790	32113	--	29689	
		НР - 108%; СП - 8%									
92.				480	126,95	87,27	60934	41890	123	34451	103015
	E11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	18921	12978	--	7631	
		НР - 108%; СП - 8%									
93.				26,4	1628	--	42979	--	42979	--	46418
	C121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		--	--	--	--	--	3438	
		СП - 8%									
94.				480	500,2	21,23	240098	10193	--	221052	498043
	E11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК	-Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия		478,97	10,95	229906	5256	--	36892	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10										
95.				480	10518,75	--	5049000	--	5049000	--	5452920
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	403920	
96.				188	1111,07	--	208881	--	208881	--	225592
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	16711	
97.				308	892,5	--	274890	--	274890	--	296881
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	21991	
98.				248	5373,21	--	1332557	--	1332557	--	1439162
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.		--	--	--	--	--	106605	
99.				4,8	6144,19	1508,63	29492	7241	--	22968	56657
	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4635,56	454,97	22251	2184	--	4197	
100.				7,92	42803,57	--	339004	--	339004	--	366125
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	27120	
101.				4,8	6144,19	1508,63	29492	7241	--	22968	56657
	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4635,56	454,97	22251	2184	--	4197	
102.				1,056	359732,14	--	379877	--	379877	--	410267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят СП - 8%	т.		--	--	--	--	--	30390	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	9354797	305723	8153700	411764	10547887
			Тенге		--	--	327624	102831	--	781326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9354797				
	Материалы		Тенге				526513				
	Всего заработная плата		Тенге					430455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7584210				
	Местные материалы		Тенге				42979				
	Транспортные расходы		Тенге				567748				
	Накладные расходы		Тенге				411765				
	Сметная прибыль		Тенге				781325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10547887				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								353
	Сметная заработная плата		Тенге					430455			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				10547887				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								353
	Сметная заработная плата		Тенге					430455			

РАЗДЕЛ 11. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

103.				0,00311	59887,11	2469,65	186	8	10	117	327
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	168	2	--	24	
104.				0,00311	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0104 2105-0301-0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
105.				480	547,19	9,49	262652	4556	2590	205885	506019
	Е11-15020-7-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2		532,3	3,85	255506	1850	--	37483	
106.				480	2276,79	--	1092857	--	1092857	--	1180286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.		--	--	--	--	--	87429	
107.	Е11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса НР - 99%; СП - 8%	м	278	32,04 31,15	0,28 0,14	8908 8660	77 38	171 --	8612 1402	18922
108.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	305,8	273,21 --	-- --	83549 --	-- --	83549 --	-- 6684	90233
109.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.	13	1821,43 --	-- --	23679 --	-- --	23679 --	-- 1894	25573
110.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш СП - 8%	шт.	13	273,21 --	-- --	3552 --	-- --	3552 --	-- 284	3836
111.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.	52	255 --	-- --	13260 --	-- --	13260 --	-- 1061	14321
112.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	2502	18,21 --	-- --	45572 --	-- --	45572 --	-- 3646	49218
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	1534215 264334	4640 1890	1265240 --	214614 139907	1888735

Стоимость общестроительных работ Тенге 1534029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				2761				
		Всего заработная плата	Тенге					266054			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1262469				
		Накладные расходы	Тенге				214496				
		Сметная прибыль	Тенге				139882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1888407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					266054			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				186				
		Материалы	Тенге				11				
		Всего заработная плата	Тенге					169			
		Накладные расходы	Тенге				117				
		Сметная прибыль	Тенге				24				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				327				
		Сметная заработная плата	Тенге					169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1888734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					266223			

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

Газоны

113.				3819	415,57	9,78	1587069	37361	521866	913319	2700419
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	1027842	10021	--	200031	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
114.				3819	304,24	156,45	1161898	597498	336835	327425	1608469
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	227565	144509	--	119146	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

115.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
116.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	ветвей. Погрузка СП - 8%			--	--	--	--	--	32	
117.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 -- --	-- -- --	628 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 50 --	678
118.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 -- --	-- -- --	275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 22 --	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	2762700 1267835	634859 154529	858701 --	1249692 320991	4333383
	Стоимость общестроительных работ Материалы Всего заработная плата Транспортные расходы Накладные расходы Сметная прибыль ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата		Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге чел.-ч Тенге Тенге чел.-ч Тенге				2762700 858702 1304 1249692 320991 4333383 4333383	1422364 1422364			1346 1346
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
119.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	28	2563,6 2563,6	-- --	71781 71781	-- --	-- --	51682 9877	133340
120.	Е11-08010 1-0202 1108-0101	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,252	6343,24 901	1617,14 767,26	1598 227	408 193	963 --	391 159	2149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
121.				0,756	20965,32	1097,63	15850	830	14033	1070	18274
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	987	189	--	1354	
		НР - 91%; СП - 8%									
122.				0,0994	25354,71	12073,5	2520	1200	591	752	3534
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	729	361	--	262	
		НР - 69%; СП - 8%									
123.				28	809	--	22652	--	22652	--	24464
	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1812	
		СП - 8%									
124.				0,962304	169148,1	38277,14	162772	36834	5004	92533	275730
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	120934	13173	--	20424	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
125.				0,962304	59952,04	2469,65	57692	2377	3476	36100	101296
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	51839	480	--	7503	
		НР - 69%; СП - 8%									
126.				0,394072	249771	--	98428	--	98428	--	106302
	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	7874	
		СП - 8%									
127.				0,54376	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503 01-0106	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	класса А-I , квадрат 16х16мм									
128.				0,07448	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
129.				0,004312	224711	--	969	--	969	--	1046
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
130.				12,46	393,04	--	4897	--	--	3379	8939
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4897	--	--	662	
		НР - 69%; СП - 8%									
131.				49,84	87,89	2,27	4380	113	1962	1600	6459
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2305	14	--	478	
		НР - 69%; СП - 8%									
132.				99,68	92,87	1,62	9257	162	6401	1878	12026
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2694	28	--	891	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	452797	41923	154479	189385	693559
			Тенге		--	--	256393	14438	--	51374	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	207161
Материалы	Тенге	23360
Всего заработная плата	Тенге	83316
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	99397
Накладные расходы	Тенге	60001
Сметная прибыль	Тенге	21373
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	288535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					83316			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				222984				
		Материалы	Тенге				9072				
		Всего заработная плата	Тенге					187515			
		Накладные расходы	Тенге				129386				
		Сметная прибыль	Тенге				**28190**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				380560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					187515			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				22652				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22652				
		Сметная прибыль	Тенге				1812				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**693558**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					270831			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

133.			44	948,45	758,92	41732	33392	--	17138	63580
	E11-**01020** -Ямы, глубина до 2 м.	яма		---	---	---	---	---	---	
	3-0502 Бурение			189,53	351,45	8339	15464	--	**4710**	
	1101-0203 бурильно-крановыми									
	-0502 машинами на тракторе.									
	РСНБ РК Группа грунтов 2									
	2015									
	НР - 72%; СП - **8%**									
134.			1,408	6343,24	1617,14	8931	2277	5385	2184	12005
	E11-**08010** -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	1269	1080	--	**889**	
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - **8%**									
	РСНБ РК									
	2015									
135.			7,04	20965,32	1097,63	147596	7727	130679	9967	170168
	E11-**06010** -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	9190	1763	--	**12605**	
	1106-0101 Устройство									
	-0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - **8%**									
	2015									
136.			2,969868	25354,71	12073,5	75300	35857	17667	22470	105592
	E11-**09030** -Стойки ограждения	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	**3633,08**	21776	10790	--	**7822**	
	1109-0302	ций								
	-0112 НР - 69%; СП - **8%**									
	РСНБ РК									
	2015									
137.			2,955744	248843	--	735516	--	735516	--	794358
	C121-**0502** -Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802 квадратные из			--	--	--	--	--	**58841**	
	2105-0206 углеродистой стали									
	-0802 наружными размерами от									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
138.				0,013948	220235	--	3072	--	3072	--	3318
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	246	
		СП - 8%									
139.				6,95288	169148,1	38277,14	1176066	266136	36155	668576	1992213
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	873775	95175	--	147571	
		НР - 69%; СП - 8%									
140.				6,95288	59952,04	2469,65	416839	17171	25119	260833	731887
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	374549	3471	--	54214	
		НР - 69%; СП - 8%									
141.				1,4344	247906	--	355596	--	355596	--	384044
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	28448	
		СП - 8%									
142.				1,6676	248843	--	414971	--	414971	--	448168
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	33198	
		СП - 8%									
143.				1,18756	196524	--	233384	--	233384	--	252055
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и	т		--	--	--	--	--	18671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
144.				1,83436	199061	--	365150	--	365150	--	394361
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	29212	
		СП - 8%									
145.				0,16192	220235	--	35660	--	35660	--	38513
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2853	
		СП - 8%									
146.				220	930	--	204600	--	204600	--	220968
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	16368	
		СП - 8%									
147.				0,25564	199061	--	50888	--	50888	--	54959
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	4071	
		СП - 8%									
148.				246,4	393,04	--	96845	--	--	66823	176762
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	96845	--	--	13093	
		НР - 69%; СП - 8%									
149.				246,4	87,89	2,27	21656	559	9700	7911	31932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 -Поверхности	м2									
	1-0406 металлические.				46,26	0,28	11397	68	--	2365	
	1113-0301 Огрунтовка грунтовкой										
	-0406 ГФ-021 за один раз										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
150.				492,8	92,87	1,62	45767	800	31647	9285	59456
	Е11-13030 -Поверхности	м2									
	1-1406 металлические				27,03	0,28	13320	136	--	4404	
	1113-0301 огрунтованные. Окраска										
	-1406 эмалями ПФ-115										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--	--	4429570	363919	2655189	1065187	5934339
		Тенге			--	--	1410462	127946	--	439581	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2761364				
	Материалы	Тенге					177410				
	Всего заработная плата	Тенге						158872			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2398837				
	Накладные расходы	Тенге					113309				
	Сметная прибыль	Тенге					229974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3104647				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
	Сметная заработная плата	Тенге						158872			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1668206				
	Материалы	Тенге					78941				
	Всего заработная плата	Тенге						1379535			
	Накладные расходы	Тенге					951879				
	Сметная прибыль	Тенге					209607				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2829692				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1034
	Сметная заработная плата	Тенге						1379535			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					5934339				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1166
	Сметная заработная плата	Тенге						1538408			

РАЗДЕЛ 15. Калитка К-1 /2 шт/

151.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0402 и столбов. Рытье.				5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101 Глубина 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
152.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
153.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
154.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
155.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	249	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
156.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	154	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0109	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)									
		СП - 8%									
157.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
158.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	2303	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
159.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т		--	--	--	--	--	11	
	01-0403	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
160.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
	1-0103	конструкций в	конструк								
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
161.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
	1-0102	Монтаж	конструк								
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
162.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	913	
	06-0902	прямоугольные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0902	наружными размерами от									
	РСНБ РК	42 х 20 мм до 90 х 60									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
163.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	2901	
	06-0802	квадратные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
164.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503	-Прокат стальной	т		--	--	--	--	--	849	
	04-0111	горячекатаный круглый									
	2105-0304	из углеродистой									
	-0111	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 12 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2590-2006)									
		СП - 8%									
165.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	1328	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0109	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)									
		СП - 8%									
166.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	130	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
167.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503	-Сетка из оцинкованной	м2		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	проволоки диаметром 2			--	--	--	--	--	744	
	2105-0308	мм плетеная ГОСТ									
	-9901	3826-82									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
168.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	185	
	2105-0304	из углеродистой									
	-0109	обыкновенной и									
	РСНБ РК	низколегированной стали									
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ									
		535-2005 (ГОСТ									
		2590-2006)/для									
		крепления сетки/									
		СП - 8%									
169.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4402	--	--	595	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
170.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	518	3	--	108	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
171.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	E11-13030 -Поверхности	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	605	6	--	200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148133				
	Материалы		Тенге				8064				
	Всего заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122075				
	Накладные расходы		Тенге				12635				
	Сметная прибыль		Тенге				12861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87184				
	Материалы		Тенге				3915				
	Всего заработная плата		Тенге					72389			
	Накладные расходы		Тенге				49948				
	Сметная прибыль		Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					72389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			
		РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
172.				165	5738,52	--	946856	--	--	681736	1758879
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	946856	--	--	130287	
173.				2,97	6343,24	1617,14	18839	4803	11360	4608	25323
	E11-08010 -Основание под стойки	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	2676	2279	--	1876	
		НР - 93%; СП - 8%									
174.				7,425	20965,32	1097,63	155667	8150	137824	10512	179474
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3			---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	9693	1859	--	13294	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
175.				13	45751,1	5055,11	594764	65716	23261	322862	991036
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5 т.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	505787	23494	--	73410	
	1337-0102	площадке									
	-0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
176.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1681998	--	
177.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	785204	--	
178.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	534914	--	
179.				1	307214,29	--	307214	--	--	--	307214
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Горка большая код 4203	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	307214	--	
180.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1111393	--	
181.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	960948	--	
182.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	917125	--	
183.				1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	459918	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	1012000	--	
185.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
186.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
187.				1	211435,71	--	211436	--	--	--	211436
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Горка МИНИ код 4201	шт		--	--	--	--	211436	--	
188.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
189.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
		НР - 61%; СП - 8%									
190.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
191.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	
192.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
193.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
195.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
196.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
197.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
198.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
199.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
200.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
201.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
202.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
203.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет и старше код 7512			--	--	--	--	359621	--	
204.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					--	--	--	--	451994	--	
205.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					--	--	--	--	529945	--	
206.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					--	--	--	--	399668	--	
207.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					--	--	--	--	508259	--	
208.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					--	--	--	--	276493	--	
209.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					--	--	--	--	308118	--	
210.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					--	--	--	--	346971	--	
211.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
					38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
212.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
					--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	18479626	133826	200825	1502277	20307968
			Тенге		--	--	2238867	44856	15906110	326062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				15906110				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				15906110				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1452156				
		Материалы	Тенге				51640				
		Всего заработная плата	Тенге					1320361			
		Накладные расходы	Тенге				805420				
		Сметная прибыль	Тенге				180606				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2438182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
		Сметная заработная плата	Тенге					1320361			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1121363				
		Материалы	Тенге				149185				
		Всего заработная плата	Тенге					963363			
		Накладные расходы	Тенге				696856				
		Сметная прибыль	Тенге				145458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1963677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
		Сметная заработная плата	Тенге					963363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				20307969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1955
		Сметная заработная плата	Тенге					2283723			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

213.			59	34263,85	870,56	2021567	51363	77012	1158326	3434285
	Ц13-37010 -Оборудование массой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0102 0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	1893192	5704	--	254391	
	1337-0102 открытой площадке -0102									
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8% 2015									
214.			27	58009,29	--	1566251	--	--	--	1566251
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff оцинкованная код 1213			--	--	--	--	1566251	--	
	COMPAnY lTd."									
215.			22	78610,71	--	1729436	--	--	--	1729436
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff ножках код 2211			--	--	--	--	1729436	--	
	COMPAnY lTd."									
216.			9	392150	--	3529350	--	--	--	3529350
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff навесом код 2604			--	--	--	--	3529350	--	
	COMPAnY lTd."									
217.			1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff			--	--	--	--	344261	--	
	COMPAnY lTd."									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		--	--	9190863	51363	77012	1158326	10603582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	1893192	5704	7169297	254391	
		Стоимость оборудования	Тенге				7169297				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7169297				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2021567				
		Материалы	Тенге				77012				
		Всего заработная плата	Тенге					1898896			
		Накладные расходы	Тенге				1158326				
		Сметная прибыль	Тенге				254391				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3434285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1420
		Сметная заработная плата	Тенге					1898896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				10603582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1420
		Сметная заработная плата	Тенге					1898896			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87565028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				11701748				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2436985				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					729119			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				33549966				
		Перевозка грузов	Тенге				2039848				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				23075407				
		Накладные расходы	Тенге				9984064				
		Сметная прибыль	Тенге				4777003				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100520'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу:мкр. Жулдыз-1,
     17в 'РП'2'2-1-73'Благоустройство дворовых территор
     ий по адресу:мкр. Жулдыз-1, 17в'467-11/18''в текущ
     их ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=726*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=276,12*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,43*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=1*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=715*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=321,43*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=14*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=2308*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=148,35*
83 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств
о'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
льтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок
рытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=65,6*
91 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
95 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
97 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
102 Н43=552,45*
103 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
107 E11-**010201-0102'0,3**''Грунт. Уплотнение прицепными катк

ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
108 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
109 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
110 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
111 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
112 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
113 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
114 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
115 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
116 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1 ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
117 Н43=1*
118 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
119 Н43=141,35*
120 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
123 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
125 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
126 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
127 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
128 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
129 E11-**270701-0102**(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
130 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
131 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
132 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
133 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1 ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
134 Н43=1*
135 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
136 Н43=480*
137 E11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
138 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
139 E11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
141 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
142 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80=0,12)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
143 E11-**270402**-0103(PC271794)(PC249133PC249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
144 С121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
145 E11-**110101**-3607(PC135936)(PC147047)(PC150000)'1''Искус

```
        ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
146 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
        ,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
        ысота ворса 50 мм'м2''*
147 Н43=1*
148 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'188'1220:1,12.
        1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
149 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'308'980:1,12.1
        ,02'Соединительная лента'м.''*
150 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'(188+308).0,5'
        5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
        й'кг.''*
151 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'480.0,0
        1''Засыпка песком. Устройство'м3*
152 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
153 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'480.0,01.1,65'
        47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
154 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'480.0,0
        1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
155 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
156 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'480.0,01.0,22'
        395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
157 Н43=1*
158 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
        твенным покрытием*
159 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
        )'50.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
        'т конструкций*
160 С121-050301-0104'50.0,0000622''Сталь арматурная горяче
        катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
        81-82'т*
161 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'480''Покрытия сетк
        ой заградительной'м2*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'480'2500:1,12.
        1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
        .''*
163 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'278''Под
        веска троса'м*
164 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'278.1,1'300:1,1
        2.1,02'Трос d3'м.''*
165 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13'2000:1,12.1,
        02'Талреп'шт.''*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13'300:1,12.1,0
        2'Коуш'шт.''*
167 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13.4'280:1,12.1
        ,02'Зажим для троса'шт.''*
168 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'278.9'20:1,12.1
        ,02'Хомут'шт.''*
169 РОзеленение*
170 П2Газоны*
171 Н43=3819*
172 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
173 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
174 Н43=1*
175 П2 Санитарная обрезка деревьев*
176 Н43=5*
177 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
178 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
179 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
180 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
181 Н43=1*
182 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
183 Н43=28*
184 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
185 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
186 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
187 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
188 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
189 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
190 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
191 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
192 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
193 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
194 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
195 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
196 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
197 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
198 Н43=1*
```

199 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
200 Н43=46-2*
201 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
202 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
203 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
204 Е11-**090302**-0112(РС248298)''(67,18+0,317):1000''Стойки о граждения Монтаж'т конструкций*
205 С121-**050206-0802'7,2.9,33.0,001**''Трубы стальные квадра тные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
206 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
207 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкц ий в построечных условиях'т конструкций*
208 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конс трукций*
209 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь ные из углеродистой стали наружными размерами от 4 2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
210 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
211 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
212 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
213 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
214 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная'м2*
215 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
216 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
217 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
218 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
219 Н43=1*
220 Р Калитка К-1 /2 шт/*
221 Н43=2*
222 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
223 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
224 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
225 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов ление решетчатых конструкций в построечных условия х'т конструкций*
226 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
227 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
228 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
229 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
230 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
231 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41, 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решет чатых конструкций в построечных условиях'т констру кций*
232 Е11-**090601**-0102(РС**248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,** 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения . Монтаж'т конструкций*
233 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
234 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
235 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
236 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
237 С121-**050101-0403'3,6**8.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
238 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
239 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*

240 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
241 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
242 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
243 Н43=1*
244 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
245 Н43=4+4+21+11+11+2+1+4+21+9+17+5+1+1+1+4+6+8+4+13+3+4+**10***
246 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
247 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
248 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
249 Н43=1*
250 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'13''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000:1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
256 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
258 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'234000:**1,12.1,0**12'Горка МИНИ код 4201'шт*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
264 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
269 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
270 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
272 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
274 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
275 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
276 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
277 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
278 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
279 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
280 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
282 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
283 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к

```
        од 7532'шт*
  284 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
  285 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7550'шт*
  286 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  287 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
        1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
        шт*
  288 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  289 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'27+22+9+1''Оборудо
        вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
        т.*
  290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'27'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
  291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'22'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
  292 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'9'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
  294 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Молдагалиева, 33, 35

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-74
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Молдагалиева, 33, 35

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	17238,394 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3087,867 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,681 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.				1,613	4019,28	1347,3	6483	2173	--	3802	11108
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	4310	971	--	823	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				3,80668	79	--	301	--	--	--	325
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
3.				3,80668	1697	--	6460	--	--	--	6977
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				161,3	784,64	--	126563	--	--	136688	284310
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	126563	--	--	21060	
5.				17,4204	504	--	8780	--	--	--	9482
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	702	
6.				17,4204	1697	--	29562	--	--	--	31927
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2365	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				245,2	578	--	141724	--	--	153062	318370
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	141724	--	--	23583	
8.				9,41568	504	--	4746	--	--	--	5125
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	380	
9.				9,41568	1697	--	15978	--	--	--	17257
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,583	64565,39	4790,42	102207	7583	--	65673	181311
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	94624	555	--	13430	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,583	455	--	720	--	--	--	778
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	58	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,583	1697	--	2686	--	--	--	2901
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	215	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	446211	9756	--	359225	869871
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	367221	1526	--	64435	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				344004				
Всего заработная плата			Тенге					273568			
Транспортные расходы			Тенге				69233				
Накладные расходы			Тенге				293552				
Сметная прибыль			Тенге				51004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				688560				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								267
Сметная заработная плата			Тенге					273568			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				102207				
Всего заработная плата			Тенге					95178			
Накладные расходы			Тенге				65673				
Сметная прибыль			Тенге				13430				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				181311				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								94
Сметная заработная плата			Тенге					95178			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				869871				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								360
Сметная заработная плата			Тенге					368746			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	64	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				657729				
Материалы			Тенге				179318				
Всего заработная плата			Тенге					231880			
Местные материалы			Тенге				190100				
Транспортные расходы			Тенге				3826				
Накладные расходы			Тенге				182319				
Сметная прибыль			Тенге				67204				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,8543105	2109,24	--	3911	--	--	2816	7265
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	3911	--	--	538	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				75,466125	261	--	19697	--	--	--	21272
	C341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1576	
	04-0401 4131-0104 -0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.				73,30995	1697	--	124407	--	--	--	134360
	C341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9953	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				43,1235	16,48	13,79	711	595	3	266	1055
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	113	256	--	78	
	1101-0102 -0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
25.				28,749	6343,24	1617,14	182362	46491	109968	44604	245123
	E11-08010-1-0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной	м3 основания		901	767,26	25903	22058	--	18157	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				287,49	1821,05	30,07	523533	8644	199225	344825	937827
	E11-27020-1-1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	315664	3619	--	69469	
	1127-0201 -1003										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
27.				12,36207	29213	--	361133	--	361133	--	390024
	C121-0405-08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5	м3		--	--	--	--	--	28891	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
28.				13,142	2109,24	--	27720	--	--	19958	51492
	E11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	27720	--	--	3814	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				22,3414	261	--	5831	--	--	--	6298
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	466	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				22,3414	1697	--	37913	--	--	--	40946
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3033	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				13,142	16,48	13,79	217	181	1	81	321
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	35	78	--	24	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				5,2568	6343,24	1617,14	33345	8501	20108	8156	44821
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	4736	4033	--	3320	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				131,42	1821,05	30,07	239322	3951	91072	157630	428708
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	144299	1654	--	31756	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				2,10272	29213	--	61427	--	61427	--	66341
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	4914	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1621528	68363	842937	578336	2375853
			Тенге		--	--	522381	31698	--	175989	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1621528	
Материалы	Тенге	420376	
Всего заработная плата	Тенге		554080
Местные материалы	Тенге	422560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				187848				
Накладные расходы			Тенге				578336				
Сметная прибыль			Тенге				175989				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2375853				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								498
Сметная заработная плата			Тенге					554080			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге				2375853				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								498
Сметная заработная плата			Тенге					554080			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
E11-06010		-Подготовка бетонная.	м3								
1-0101		Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
1106-0101											
-0101		НР - 91%; СП - 8%									
РСНБ РК											
2015											
36.				0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
C121-0201		-Бетон тяжелый класса	м3								
01-0601		В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	247	
2102-0101											
-0601		СП - 8%									
РСНБ РК											
2015											
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
E11-23120		-Люки. Демонтаж	шт.								
1-0101					988,47	77,34	988	77	--	176	
1123-1201		НР - 99%; СП - 8%									
-0101											
РСНБ РК											
2015											
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
E11-23120		-Люки. Монтаж	шт.								
1-0101					1544,49	96,67	1544	97	--	278	
1123-1201		НР - 99%; СП - 8%									
-0101											
РСНБ РК											
2015											
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
C123-0301		-Люк чугунный, тип Т	комплект								
01-0304		(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
2303-0101											
-0304		СП - 8%									
РСНБ РК											
2015											
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
C341-3101		-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
03-0301			1 тонну		--	--	--	--	--	3	
4131-0103		СП - 8%									
-0301											
РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		--	--	2768	219	--	2730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926				
	Материалы		Тенге				428				
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2935				
	Сметная прибыль		Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				57,6654	5575,23	1040,63	321498	60009	252994	24655	373845
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8495	14334	--	27692	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,96109	123912,86	1819,75	119091	1749	117342	993	129692
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	920	--	9607	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				288,327	1242,56	44,07	358263	12706	331282	18286	406672
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	14275	2656	--	30124	
46.				961,09	1329,9	44,07	1278149	42354	1188212	60953	1446231
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	47583	8855	--	107128	
47.				1922,18	147,5	1,46	283515	2806	280519	677	306927
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	190	436	--	22735	
48.		Разметка парковочных мест		0,053	34092,48	9489,19	1807	503	1146	335	2313
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	158	151	--	171	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2362322	120126	2171495	105899	2665680
			Тенге		--	--	70701	27353	--	197457	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2362322				
Материалы			Тенге				2171495				
Всего заработная плата			Тенге					98054			
Накладные расходы			Тенге				105899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				197458				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2665679				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					98054			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2665679				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					98054			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

49.				9,1884	2742,01	--	25195	--	--	18140	46802
	E11-01020-5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	25195	--	--	3467	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
50.				15,62028	261	--	4077	--	--	--	4403
	C341-3101-04-0401 4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	326	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
51.				15,62028	1697	--	26508	--	--	--	28628
	C341-0201-01-1050 4102-0101 -1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2121	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
52.				9,1884	16,48	13,79	151	127	--	57	225
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	24	55	--	17	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
53.				35,34	696,37	136,62	24610	4828	10035	12284	39845
	E11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	9747	1627	--	2951	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
54.				35,34	931,15	136,62	32907	4828	18332	12284	48805
	E11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	9747	1627	--	3615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				35,34	507,5	136,62	17935	4828	3360	12284	32636
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	9747	1627	--	2417	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				35,34	1318,88	128,54	46609	4543	289	40569	94152
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	41777	1381	--	6974	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
57.				35,34	3315	--	117152	--	117152	--	126524
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	9372	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	295143	19154	149168	95618	422020
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	96237	6316	--	31260	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				295143				
Материалы			Тенге				358				
Всего заработная плата			Тенге					102553			
Местные материалы			Тенге				148810				
Транспортные расходы			Тенге				30585				
Накладные расходы			Тенге				95617				
Сметная прибыль			Тенге				31261				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				422021				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								86
Сметная заработная плата			Тенге					102553			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				422021				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								86
Сметная заработная плата			Тенге					102553			

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

58.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
59.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	--	-- 	--	--	114 	
60.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- 	--	-- 	--	--	739 	
61.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
62.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132		
Материалы	Тенге	10		
Всего заработная плата	Тенге		13951	
Местные материалы	Тенге	6044		
Транспортные расходы	Тенге	10652		
Накладные расходы	Тенге	11899		
Сметная прибыль	Тенге	3522		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			12
Сметная заработная плата	Тенге		13951	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	47553		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			12
Сметная заработная плата	Тенге		13951	

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
64.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
65.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
66.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
67.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
68.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15155	105	--	4866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

69.				40,145	2742,01	--	110078	--	--	79256	204481
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	110078	--	--	15147	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
70.				68,2465	261	--	17812	--	--	--	19237
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1425	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
71.				68,2465	1697	--	115814	--	--	--	125079
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	9265	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
72.				40,145	16,48	13,79	662	554	2	248	982
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	106	238	--	73	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
73.				38,85	64,62	64,62	2510	2510	--	761	3533
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1057	--	262	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
74.				32,375	5575,23	1040,63	180498	33691	142038	13842	209887
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	4769	8048	--	15547	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
75.				129,5	892,33	189,65	115557	24560	86467	14249	140191
	E11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	4530	8664	--	10384	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
76.				0,32375	123912,86	1819,75	40117	589	39528	335	43688
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	310	--	3236	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
77.				129,5	1188,99	2,86	153975	371	129082	26636	195059
	E11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	24522	141	--	14449	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
78.				518	185,92	--	96307	--	80504	17067	122444
	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	15803	--	--	9070	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
79.	Е11-11010-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия	м2 покрытия	129,5	1052,28 639,84	4,94 2,54	136270 82859	640 329	52771 --	78197 17157	231625
		НР - 94%; СП - 8%									
80.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	129,5	12822,86 --	-- --	1660560 --	-- --	1660560 --	-- 132845	1793405
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	2630160 242667	62914 18786	2190952 --	230591 228860	3089611
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2630160				
	Материалы		Тенге				530392				
	Всего заработная плата		Тенге					261453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1660560				
	Транспортные расходы		Тенге				133627				
	Накладные расходы		Тенге				230591				
	Сметная прибыль		Тенге				228860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3089611				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								205
	Сметная заработная плата		Тенге					261453			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				3089611				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								205
	Сметная заработная плата		Тенге					261453			
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение									
		Газоны									
81.	Е11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	844,08	415,57 269,14	9,78 2,62	350776 227175	8258 2215	115343 --	201863 44211	596850
		НР - 88%; СП - 8%									
82.	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2	844,08	304,24	156,45	256804	132060	74447	72368	355506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%			59,59	37,84	50297	31939	--	26334	
		Санитарная обрезка деревьев									
83.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65 2485,65	--	12428 12428	--	--	8948 1710	23087
84.	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	--	402 --	--	--	-- 32	434
85.	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	--	628 --	--	--	-- 50	678
86.	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	--	275 --	--	--	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	--	621313 289900	140317 34154	189790 --	283179 72359	976851

Стоимость общестроительных работ	Тенге	621313
Материалы	Тенге	189791
Всего заработная плата	Тенге	324054
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	283179
Сметная прибыль	Тенге	72359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				976851				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								306
Сметная заработная плата			Тенге					324054			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				976851				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								306
Сметная заработная плата			Тенге					324054			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/

87.				18	2563,6	--	46145	--	--	33224	85719
	E12-01010 -Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма			2563,6	--	46145	--	--	6350	
	1-0401 1201-0101 -0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
88.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010 -Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания			901	767,26	146	124	--	102	
	1-0202 1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
89.				0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9022	688	11747
	E11-06010 -Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3			1305,45	250,38	634	122	--	870	
	1-0101 1106-0101 -0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
90.				0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
	E11-09030 -Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций			7332,36	3633,08	469	232	--	168	
	2-0112 1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
91.				18	809	--	14562	--	14562	--	15727
	C123-0102 -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м			--	--	--	--	--	1165	
	01-0138 2301-0201 -0138										
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
92.				0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
	E11-09070 -Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций			125671	13688,54	77743	8468	--	13130	
	1-0103 1109-0701 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				0,618624	59952,04	2469,65	37088	1528	2235	23207	65119
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	33325	309	--	4824	
94.				0,253332	249771	--	63275	--	63275	--	68337
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5062	
95.				0,34956	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
96.				0,04788	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
97.				0,002772	224711	--	623	--	623	--	673
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
98.				8,01	393,04	--	3148	--	--	2172	5746
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3148	--	--	426	
99.				32,04	87,89	2,27	2816	73	1261	1029	4152
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1482	9	--	308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
100.	E11-13030 -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%	м2	64,08	92,87 27,03	1,62 0,28	5951 1732	104 18	4115 --	1207 573	7731
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге Тенге		-- --	-- --	291084 164824	26951 9282	99310 --	121747 33028	445859
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				133175				
	Материалы	Тенге				15017				
	Всего заработная плата	Тенге					53560			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63898				
	Накладные расходы	Тенге				38572				
	Сметная прибыль	Тенге				13740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				185487				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
	Сметная заработная плата	Тенге					53560			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				143347				
	Материалы	Тенге				5832				
	Всего заработная плата	Тенге					120546			
	Накладные расходы	Тенге				83177				
	Сметная прибыль	Тенге				18122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				244645				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
	Сметная заработная плата	Тенге					120546			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				14562				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14562				
	Сметная прибыль	Тенге				1165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15727				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				445859				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
	Сметная заработная плата	Тенге					174106			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

101.	E12-01010 -Ямы для установки стоек яма 1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015 МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%		44	5738,52 5738,52	-- --	252495 252495	-- --	-- --	181796 34743	469034
102.	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,792	6343,24 901	1617,14 767,26	5024 714	1281 608	3029 --	1229 500	6753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				1,98	20965,32	1097,63	41511	2173	36753	2803	47860
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	2585	496	--	3545	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
104.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
105.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
106.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
107.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
108.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
109.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
110.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
111.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
112.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010-2-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	открытой площадке НР - 61%; СП - 8%									
113.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 --	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	2991928 514369	24624 7971	49887 2403048	347749 74930	3414608
	Стоимость оборудования		Тенге				2403048				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2403048				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				289851				
	Материалы		Тенге				10105				
	Всего заработная плата		Тенге					265444			
	Накладные расходы		Тенге				161921				
	Сметная прибыль		Тенге				36142				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				487914				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								197
	Сметная заработная плата		Тенге					265444			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299030				
	Материалы		Тенге				39783				
	Всего заработная плата		Тенге					256897			
	Накладные расходы		Тенге				185828				
	Сметная прибыль		Тенге				38789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				523647				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								260
	Сметная заработная плата		Тенге					256897			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				3414609				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								457
	Сметная заработная плата		Тенге					522340			
		РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
114.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	13	34263,85 32088	870,56 96,67	445430 417144	11317 1257	16969 --	255224 56052	756707
115.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	6	58009,29 --	-- --	348056 --	-- --	-- 348056	-- --	348056
116.	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт	6	78610,71	--	471664	--	--	--	471664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	ножках код 2211			--	--	--	--	471664	--	
117.	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607 "SKiff COMPAnУ lTd."	шт		1 344260,71	--	--	344261	--	--	--	344261
					--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	1609411	11317	16969	255224	1920688
		Тенге			--	--	417144	1257	1163981	56052	
	Стоимость оборудования	Тенге					1163981				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1163981				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					445430				
	Материалы	Тенге					16969				
	Всего заработная плата	Тенге						418401			
	Накладные расходы	Тенге					255224				
	Сметная прибыль	Тенге					56052				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					756707				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									313
	Сметная заработная плата	Тенге						418401			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1920688				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									313
	Сметная заработная плата	Тенге						418401			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17238391
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					2933664				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					554551				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						154203			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6147552				
	Перевозка грузов	Тенге					437175				
	Оборудование, инвентарь	Тенге					3567029				
	Накладные расходы	Тенге					2585733				
	Сметная прибыль	Тенге					1012691				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100530'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Молдагалиев
       а, 33, 35 'РП'2'2-1-74'Благоустройство дворовых те
       рриторий по адресу: ул.Молдагалиева, 33, 35'467-11
       /18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=161,3*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=245,2*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,583*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=287,49*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=131,42*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508-99**01'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=6*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=961,09*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Н43=53*
83 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
ной линией 0,1 м'км *
84 Н43=1*
85 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
86 Н43=35,34*
87 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
88 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
89 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
90 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
91 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
92 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
93 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
94 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
95 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
96 Н43=1*
97 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
98 Н43=16*
99 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
100 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
101 С341-**020101-1050'0,2.1,70**''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
102 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
103 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
104 Н43=1*
105 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
106 Н43=1*
107 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
108 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
109 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
110 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
111 С1**21-070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос

ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
112 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
113 Н43=1*
114 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
115 Н43=129,5*
116 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
117 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
121 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
122 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
123 Е11-**270602-0901(**РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
124 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
126 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
127 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
128 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
129 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
130 Н43=1*
131 РОзеленение*
132 П2Газоны*
133 Н43=844,08*
134 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
135 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
136 Н43=1*
137 П2 Санитарная обрезка деревьев*
138 Н43=5*
139 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
140 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
141 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
142 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
143 Н43=1*
144 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
145 Н43=18*
146 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
147 Е11-**080101-0202'0,009**''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
148 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
149 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
150 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
151 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
152 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
153 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
154 С121-**050301-0106'19**,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
155 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
156 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
157 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
158 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
159 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
160 Н43=1*

```
161 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
162 Н43=8+11+2+12+3+4+4*
163 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
164 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
165 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
166 Н43=1*
167 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
170 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
175 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
177 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
178 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'6+6+1''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'6'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'6'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
182 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 1а, 3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-75

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 1а, 3

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 116482,44 тыс.тенге
Сметная заработная плата 15743,037 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 12,9 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		2,29	4019,28	1347,3	9204	3085	--	5398	15771					
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	6119	1379	--	1168						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				5,4044	79	--	427	--	--	--	461					
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	34						
		СП - 8%														
3.				5,4044	1697	--	9171	--	--	--	9905					
	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	734						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				229	784,64	--	179683	--	--	194057	403639
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	179683	--	--	29899	
5.				24,732	504	--	12465	--	--	--	13462
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	997	
6.				24,732	1697	--	41970	--	--	--	45328
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3358	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				183,4	578	--	106004	--	--	114485	238128
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	106004	--	--	17639	
8.				7,04256	504	--	3549	--	--	--	3833
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	284	
9.				7,04256	1697	--	11951	--	--	--	12907
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,04	64565,39	4790,42	131713	9772	--	84632	233654
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	121941	715	--	17308	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				2,04	455	--	928	--	--	--	1002
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	74	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				2,04	1697	--	3462	--	--	--	3739
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	277	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	510529	12858	--	398572	981829
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	413747	2094	--	72728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378815				
	Всего заработная плата		Тенге					293185			
	Транспортные расходы		Тенге				83924				
	Накладные расходы		Тенге				313940				
	Сметная прибыль		Тенге				55420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				748176				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								286
	Сметная заработная плата		Тенге					293185			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131713				
	Всего заработная плата		Тенге					122656			
	Накладные расходы		Тенге				84632				
	Сметная прибыль		Тенге				17308				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				233654				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								121
	Сметная заработная плата		Тенге					122656			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				981830				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								406
	Сметная заработная плата		Тенге					415840			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				45	7526,36	707,6	338686	31842	--	220928	604383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	306844	--	--	44769	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				9	4857,74	82,74	43720	745	--	31210	80925
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	42975	373	--	5994	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				4,95	536	--	2653	--	--	--	2865
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	212	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				4,95	837	--	4143	--	--	--	4475
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	331	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				4,95	366	--	1812	--	--	--	1957
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	145	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				90	5284,59	1040,63	475613	93657	368698	38480	555220
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	13258	22372	--	41127	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				45	4123,09	563,87	185539	25374	34767	119600	329550
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	125398	10512	--	24411	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	45	9505	--	427725	--	427725	--	461943
					--	--	--	--	--	34218	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1479891	151618	831190	410218	2041318
			Тенге		--	--	488475	33256	--	151207	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1479891	
Материалы	Тенге	403465	
Всего заработная плата	Тенге		521731
Местные материалы	Тенге	427725	
Транспортные расходы	Тенге	8608	
Накладные расходы	Тенге	410218	
Сметная прибыль	Тенге	151209	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2041318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		481
Сметная заработная плата	Тенге		521731
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2041318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		481
Сметная заработная плата	Тенге		521731

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,66023	2109,24	--	3502	--	--	2521	6505
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	3502	--	--	482	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				67,5675	261	--	17635	--	--	--	19046
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1411	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
23.				65,637	1697	--	111386	--	--	--	120297
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	8911	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				38,61	16,48	13,79	636	532	2	238	944
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	102	229	--	70	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
25.				25,74	6343,24	1617,14	163275	41625	98458	39935	219467
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	23192	19749	--	16257	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				257,4	1821,05	30,07	468738	7739	178374	308734	839670
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	282625	3240	--	62198	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				11,0682	29213	--	323335	--	323335	--	349202
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	25867	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
28.				59,12	2109,24	--	124698	--	--	89783	231640
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	124698	--	--	17158	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				100,504	261	--	26232	--	--	--	28330
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	2099	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				100,504	1697	--	170555	--	--	--	184200
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	13644	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				59,12	16,48	13,79	974	815	4	365	1446
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	155	351	--	107	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				23,648	6343,24	1617,14	150005	38242	90456	36689	201630
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	21307	18144	--	14936	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				591,2	1821,05	30,07	1076604	17775	409691	709106	1928566
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	649138	7442	--	142857	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				9,4592	29213	--	276332	--	276332	--	298438
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	22107	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2913907	106729	1376652	1187371	4429381
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1104719	49156	--	328104	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2913907	
Материалы	Тенге	776984	
Всего заработная плата	Тенге		1153874
Местные материалы	Тенге	599667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				325808				
Накладные расходы			Тенге				1187372				
Сметная прибыль			Тенге				328102				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4429381				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1038
Сметная заработная плата			Тенге					1153874			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4429381				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1038
Сметная заработная плата			Тенге					1153874			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,3	4151,64	1097,63	1245	329	524	425	1804
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	392	75	--	134	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,306	16804	--	5142	--	5142	--	5553
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	411	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	61087	1024	54404	5784	72222
			Тенге		--	--	5458	423	--	5350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12575				
	Материалы		Тенге				751				
	Всего заработная плата		Тенге					5881			
	Местные материалы		Тенге				5142				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				**5785**				
	Сметная прибыль		Тенге				1469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19828				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					5881			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52393**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				72221				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					5881			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				93,87	343,42	310,87	32237	29182	11	10823	46505
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3044	11988	--	3445	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				111,7053	1697	--	189564	--	--	--	204729
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	15165	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				65,709	16,48	13,79	1083	906	4	405	1607
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	173	390	--	119	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
46.				47,8737	96	--	4596	--	--	--	4964
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за								
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	368	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
47.				28,161	816,86	--	23003	--	--	16562	42731
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3								
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	23003	--	--	3165	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
48.				67,05	64,62	64,62	4333	4333	--	1313	6097
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3								
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1824	--	452	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				469,35	6,27	6,27	2942	2942	--	697	3930
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	968	--	291	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК 2015	последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				44,7	5575,23	1040,63	249213	46516	196112	19112	289790
	Е11-27040	-Устройство	м3								
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	6585	11111	--	21466	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				223,5	902,05	189,65	201608	42387	151403	24592	244297
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2								
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	7818	14953	--	18096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,55875	123912,86	1819,75	69236	1017	68219	578	75399
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	535	--	5585	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				223,5	1242,56	44,07	277711	9849	256797	14175	315237
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	11065	2059	--	23351	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				447	133,23	1,46	59554	652	58858	157	64488
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	44	102	--	4777	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				223,5	1329,9	44,07	297232	9849	276318	14175	336319
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	11065	2059	--	24912	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				447	147,5	1,46	65931	652	65235	157	71375
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	44	102	--	5287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	1478242	148286	1072957	102746	1707468
			Тенге		--	--	62842	46090	--	126479	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1478242				
		Материалы	Тенге				1072954				
		Всего заработная плата	Тенге					108932			
		Транспортные расходы	Тенге				194160				
		Накладные расходы	Тенге				102746				
		Сметная прибыль	Тенге				126479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1707468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					108932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1707468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					108932			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.				63,477	5575,23	1040,63	353899	66056	278492	27140	411522
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3		147,31	248,57	9351	15779	--	30483	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.				1,05795	123912,86	1819,75	131094	1925	129169	1093	142762
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	1012	--	10575	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.				317,385	1242,56	44,07	394369	13987	364668	20129	447657
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	15714	2924	--	33160	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.				1057,95	1329,9	44,07	1406963	46622	1307962	67096	1591984
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия		49,51	9,21	52379	9747	--	117925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2115,9	147,5	1,46	312088	3088	308791	745	337859
	Е11-27060 -2-1203 -1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	209	480	--	25027	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2598412	131679	2389082	116203	2931784
			Тенге		--	--	77653	29943	--	217170	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2598412				
Материалы			Тенге				2389080				
Всего заработная плата			Тенге					107596			
Накладные расходы			Тенге				116203				
Сметная прибыль			Тенге				217169				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2931784				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								78
Сметная заработная плата			Тенге					107596			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2931784				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								78
Сметная заработная плата			Тенге					107596			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
62.				40,04	2742,01	--	109790	--	--	79049	203946
	Е11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	109790	--	--	15107	
63.				68,068	261	--	17766	--	--	--	19187
	С341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1421	
64.				68,068	1697	--	115511	--	--	--	124752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9241	
65.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	40,04	16,48 2,63	13,79 5,94	660 105	552 238	3 --	247 73	979
66.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	154	696,37 275,81	136,62 46,03	107241 42474	21039 7089	43728 --	53528 12861	173630
67.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	154	931,15 275,81	136,62 46,03	143396 42474	21039 7089	79883 --	53528 15754	212678
68.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	154	507,5 275,81	136,62 46,03	78155 42474	21039 7089	14642 --	53528 10535	142217
69.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	154	1318,88 1182,16	128,54 39,08	203107 182052	19795 6019	1260 --	176786 30391	410285
70.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	154	3315 --	-- --	510510 --	-- --	510510 --	-- 40841	551351
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1286136	83465	650026	416666	1839025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	419369	27523	--	136224	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1286136				
		Материалы	Тенге				1558				
		Всего заработная плата	Тенге					446892			
		Местные материалы	Тенге				648467				
		Транспортные расходы	Тенге				133277				
		Накладные расходы	Тенге				416666				
		Сметная прибыль	Тенге				136224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1839026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					446892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1839026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					**446892**			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
71.				**10,92**	**2742,01**	--	**29943**	--	--	**21559**	**55622**
	E11-**01020** -**5**-0102 **1101**-0205 **-0102**	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	**29943**	--	--	**4120**	
	РСНБ РК **2015** ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - **8%**									
72.				**18,564**	**261**	--	**4845**	--	--	--	**5233**
	С341-**3101**-**04**-0401 **4131-0104** -0401 РСНБ РК **2015**	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	**388**	
		СП - **8%**									
73.				**18,564**	**1697**	--	**31503**	--	--	--	**34023**
	С341-**0201** -**01**-1050 **4102**-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	**2520**	
		СП - **8%**									
74.				**10,92**	**16,48**	**13,79**	**180**	**151**	--	**67**	**267**
	E11-**01010** -**2**-0601 **1101-0102** -0601 РСНБ РК **2015**	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	**29**	**65**	--	**20**	
		НР - 72%; СП - **8%**									
75.				**42**	**696,37**	**136,62**	**29247**	**5738**	**11925**	**14599**	**47354**
	E11-**27070** -**1**-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см.	м2 покрытия		275,81	46,03	11584	1933	--	**3508**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
76.				42	931,15	136,62	39108	5738	21786	14599	58003
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	11584	1933	--	4297	
77.				42	507,5	136,62	21315	5738	3993	14599	38787
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	11584	1933	--	2873	
78.				42	1318,88	128,54	55393	5399	343	48214	111896
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	49651	1641	--	8289	
79.				42	3315	--	139230	--	139230	--	150368
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	11138	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	350764	22763	177277	113637	501553
			Тенге		--	--	114373	7506	--	37153	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	350764	
Материалы	Тенге	425	
Всего заработная плата	Тенге		121880
Местные материалы	Тенге	176855	
Транспортные расходы	Тенге	36348	
Накладные расходы	Тенге	113636	
Сметная прибыль	Тенге	37152	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	501553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		102
Сметная заработная плата	Тенге		121880
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	501553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		102
Сметная заработная плата	Тенге		121880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
80.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
81.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	177	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
82.				8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1154	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
83.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
84.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	Е11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	20618	1180	--	5504	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	50206	
Материалы	Тенге	16	
Всего заработная плата	Тенге		21799
Местные материалы	Тенге	9444	
Транспортные расходы	Тенге	16643	
Накладные расходы	Тенге	18592	
Сметная прибыль	Тенге	5504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				74301				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								19
Сметная заработная плата			Тенге					21799			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				74301				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**19**
Сметная заработная плата			Тенге					21799			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

85.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
E11-**09050** -**1**-0203 **1109-0501** -0203 РСНБ РК **2015**	Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - **8%**	т			47531	2,76	3129	--	--	482	
86.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
C121-**0502** -**01**-0502 **2105**-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-**2005** СП - **8%**	т			--	--	--	--	--	1180	
87.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
C121-**1302** -**01**-0304 **2113**-0201 -0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-**87** СП - **8%**	кг			--	--	--	--	--	199	
88.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
E11-**10010** -**4**-0301 **1110**-0104 -0301 РСНБ РК **2015**	Доски. Укладка НР - 90%; СП - **8%**	м ходов			38,95	2,13	974	53	--	258	
89.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
C121-**0702** -**03**-0104 **2107**-0203 -0104 РСНБ РК **2015**	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ **8486-86** СП - **8%**	м3			--	--	--	--	--	1063	
90.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
E12-**12010** -**1**-0401	Окраска досок в два слоя	м2			319,51	1,98	11403	71	--	1777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	50650	912	34232	11344	66954
		Тенге			--	--	15506	124	--	4959	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					46779				
	Материалы	Тенге					3616				
	Всего заработная плата	Тенге						12500			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30530				
	Накладные расходы	Тенге					9185				
	Сметная прибыль	Тенге					4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					60441				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	Тенге						12500			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3871				
	Материалы	Тенге					87				
	Всего заработная плата	Тенге						3130			
	Накладные расходы	Тенге					2159				
	Сметная прибыль	Тенге					482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6513				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					66954				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
	Сметная заработная плата	Тенге						15630			
	РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
91.	Е11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	м3 грунта	352,7211	2742,01	--	967165	--	--	696359	1796607
				2742,01	--	967165	--	--	133082	
92.	С341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка 04-0401 4131-0104 -0401 СП - 8% РСНБ РК 2015	Тенге за 1 тонну	599,62587	261	--	156502	--	--	--	169023
				--	--	--	--	--	12520	
93.	С341-0201 -Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 01-1050 4102-0101	Тенге за 1 тонну	599,62587	1697	--	1017565	--	--	--	1098970
				--	--	--	--	--	81405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
94.				352,7211	16,48	13,79	5813	4864	21	2176	8628
	Е11-01012-0601 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	928	2094	--	639	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.				341,343	64,62	64,62	22056	22056	--	6684	31040
	Е11-01021-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	9284	--	2299	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				284,4525	5575,23	1040,63	1585887	296011	1247973	121619	1844107
	Е11-27041-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	41903	70707	--	136600	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.				1137,81	892,33	189,65	1015303	215789	759713	125197	1231740
	Е11-27043-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	39801	76123	--	91240	
		НР - 108%; СП - 8%									
98.				2,844525	123912,86	1819,75	352473	5176	347297	2940	383846
	Е11-27062-0901 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	2722	--	28433	
		НР - 108%; СП - 8%									
99.				1137,81	1188,99	2,86	1352848	3258	1134134	234026	1713823
	Е11-27071-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия		189,36	1,09	215456	1235	--	126950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 2	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
100.				4551,24	185,92	--	846168	--	707319	149957	1075816
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	138849	--	--	79690	
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
101.				1137,81	1052,28	4,94	1197293	5620	463657	687054	2035095
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	728016	2892	--	150748	
		НР - 94%; СП - 8%									
102.				1137,81	12822,86	--	14589975	--	14589975	--	15757173
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	1167198	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	23109050	552775	19250089	2026012	27145868
			Тенге		--	--	2132118	165057	--	2010804	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23109050				
Материалы			Тенге				4660114				
Всего заработная плата			Тенге					2297175			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14589975				
Транспортные расходы			Тенге				1174067				
Накладные расходы			Тенге				2026012				
Сметная прибыль			Тенге				2010805				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				27145867				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1799
Сметная заработная плата			Тенге					2297175			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				27145867				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1799
Сметная заработная плата			Тенге					2297175			

РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

103.				121,148	2742,01	--	332189	--	--	239176	617075
	Е11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	332189	--	--	45709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
104.				205,9516	261	--	53753	--	--	--	58054
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4300	
105.				205,9516	1697	--	349500	--	--	--	377460
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	27960	
106.				121,148	16,48	13,79	1997	1671	7	747	2963
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	319	719	--	220	
107.				117,24	64,62	64,62	7576	7576	--	2296	10661
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	27,2	--	3189	--	790	
108.				97,7	5575,23	1040,63	544700	101670	428638	41772	633389
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	14392	24286	--	46918	
109.				390,8	892,33	189,65	348723	74116	260937	43001	423062
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа	м2 основания		---	---	---	---	---	---	
					34,98	66,9	13670	26146	--	31338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%									
110.				0,977	123912,86	1819,75	121063	1778	119285	1010	131838
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	935	--	9766	
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
111.				390,8	1188,99	2,86	464658	1119	389537	80380	588641
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	74002	424	--	43603	
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
112.				1563,2	185,92	--	290631	--	242941	51505	369507
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	47690	--	--	27371	
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
113.				390,8	1052,28	4,94	411231	1930	159252	235980	698988
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	250049	993	--	51777	
	1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
114.				390,8	14343,75	--	5605538	--	5605538	--	6053981
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	448443	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		---	---	---	---	---	---	
			Тенге		--	--	8531557	189860	7206135	695867	9965619
					--	--	732312	56692	--	738195	

Стоимость общестроительных работ Тенге 8531557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1600595				
		Всего заработная плата	Тенге					789004			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5605538				
		Транспортные расходы	Тенге				403253				
		Накладные расходы	Тенге				695868				
		Сметная прибыль	Тенге				738194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9965619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					789004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9965619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					789004			
		РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
115.			м3	118,08	343,42	310,87	40551	36708	14	13614	58499
	E11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	грунта		32,43	127,71	3829	15080	--	4333	
		НР - 72%; СП - 8%									
116.			т	200,736	1697	--	340649	--	--	--	367901
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км			--	--	--	--	--	27252	
		СП - 8%									
117.			м3	118,08	16,48	13,79	1946	1628	7	728	2888
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	грунта		2,63	5,94	311	701	--	214	
		НР - 72%; СП - 8%									
118.			м3	86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	уплотненного грунта		--	27,2	--	2350	--	582	
		НР - 72%; СП - 8%									
119.			м3	43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	материала основания в		147,31	248,57	6364	10738	--	20746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
120.				288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	10074	19268	--	17813	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
121.				288	126,95	87,27	36560	25134	74	20670	61809
	Е11-27040	-Верхний слой из отсева.	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	Устройство	основани		39,42	27,04	11352	7787	--	4578	
	1127-0402		я или								
	-0103	НР - 108%; СП - 8%	покрытия								
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	2										
122.				15,84	1628	--	25788	--	25788	--	27851
	С121-0105	-Песок из отсевов	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0103	дробления М800 ГОСТ			--	--	--	--	--	2063	
	2101-0501	31424-2010									
	-0103										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
123.				288	500,2	21,23	144059	6116	--	132631	298826
	Е11-11010	-Искусственное покрытие.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3607	Устройство	покрытия		478,97	10,95	137943	3154	--	22135	
	1111-0101										
	-3607	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	10										
124.				288	10518,75	--	3029400	--	3029400	--	3271752
	С	-Искусственное покрытие	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	для футбольных полей,			--	--	--	--	--	242352	
	ТОО	высота ворса 50 мм									
	"Мастерфа										
	йбр	СП - 8%									
	Астана"										
125.				164	1111,07	--	182216	--	182216	--	196793
	С	-Полоса для линии	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	разметки,цвет белый			--	--	--	--	--	14577	
	ТОО										
	"Мастерфа	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		йбр Астана"									
126.				236	892,5	--	210630	--	210630	--	227480
	С	-Соединительная лента	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	16850	
127.				200	5373,21	--	1074643	--	1074643	--	1160614
	С	-Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	85971	
128.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
129.				4,752	42803,57	--	203403	--	203403	--	219675
	С	-Песок кварцевый, окатанный	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	16272	
130.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
131.				0,6336	359732,14	--	227926	--	227926	--	246160
	С	-Резиновый гранулят	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	18234	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	5990570	183434	5269914	247057	6736638
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	196574	61699	--	499008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5990570
Материалы	Тенге	315908
Всего заработная плата	Тенге	258273
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4928217
Местные материалы	Тенге	25788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				340649				
Накладные расходы			Тенге				247059				
Сметная прибыль			Тенге				499010				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6736639				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					258273			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				6736639				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								212
Сметная заработная плата			Тенге					258273			

РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

132.				0,002488	59887,11	2469,65	149	6	9	93	262
	Е11-09060	-Петли к стойкам	т								
	1-0102	ограждения. Монтаж	конструк		53869,6	499,15	134	1	--	19	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
133.				0,002488	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-0104	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 12									
	-0104	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК 2015										
134.				288	547,19	9,49	157591	2734	1553	123531	303612
	Е11-15020	-Покрытия сеткой	м2								
	7-0202	заградительной			532,3	3,85	153304	1110	--	22490	
	1115-0207										
	-0202	НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 4										
135.				288	2276,79	--	655714	--	655714	--	708171
	С	-Сетка заградительная с	м2.								
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	52457	
		СП - 8%									
136.				180	32,04	0,28	5768	50	111	5576	12251
	Е11-14020	-Подвеска троса	м								
	3-0201				31,15	0,14	5607	25	--	908	
	1114-0203	НР - 99%; СП - 8%									
	-0201										
	РСНБ РК 2015										
137.				198	273,21	--	54096	--	54096	--	58424
	С	-Трос d3	м.								
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	4328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
138.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп СП - 8%	шт.	11	1821,43 --	-- --	20036 --	-- --	20036 --	-- 1603	21639
139.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш СП - 8%	шт.	11	273,21 --	-- --	3005 --	-- --	3005 --	-- 240	3246
140.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.	44	255 --	-- --	11220 --	-- --	11220 --	-- 898	12118
141.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	1620	18,21 --	-- --	29507 --	-- --	29507 --	-- 2361	31868
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	937087 159045	2789 1136	775251 --	129200 85304	1151591
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				936938				
	Материалы		Тенге				1665				
	Всего заработная плата		Тенге					160046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				773579				
	Накладные расходы		Тенге				129107				
	Сметная прибыль		Тенге				85284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151328				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124
	Сметная заработная плата		Тенге					160046			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149				
	Материалы		Тенге				9				
	Всего заработная плата		Тенге					135			
	Накладные расходы		Тенге				93				
	Сметная прибыль		Тенге				19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262				
	Сметная заработная плата		Тенге					135			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1151590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					160181			
		РАЗДЕЛ 15. Озеленение									
		Газоны									
142.				764,33	415,57	9,78	317634	7477	104446	182791	540459
	Е11-47011-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	205711	2006	--	40034	
		НР - 88%; СП - 8%									
143.				764,33	304,24	156,45	232541	119582	67414	65530	321917
	Е11-47011-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	45545	28922	--	23846	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
144.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010-1-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
145.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
146.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		--	--	--	--	--	22	
	04-0602	ветвей. Разгрузка									
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	563907	127060	171860	257269	886871
			Тенге		--	--	263684	30927	--	65694	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				563907				
Материалы			Тенге				171860				
Всего заработная плата			Тенге					294611			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				257269				
Сметная прибыль			Тенге				65694				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				886871				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								278
Сметная заработная плата			Тенге					294611			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				886871				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								278
Сметная заработная плата			Тенге					294611			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/

148.				79	2563,6	--	202524	--	--	145818	376209
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		2563,6	--	202524	--	--	27867	
	1-0401	и столбов. Рытье.									
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
149.				0,711	6343,24	1617,14	4510	1150	2719	1103	6062
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		901	767,26	641	546	--	449	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани								
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
150.				2,133	20965,32	1097,63	44719	2341	39593	3020	51558
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	2785	534	--	3819	
	1-0101	омоноличивания стоек.									
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
151.				0,28045	25354,71	12073,5	7111	3386	1669	2122	9971
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		7332,36	3633,08	2056	1019	--	739	
	2-0112	Монтаж	конструк								
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
152.				79	809	--	63911	--	63911	--	69024
	С123-**0102**	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	5113	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-**80**									
	2015										
		СП - 8%									
153.				2,715072	169148,1	38277,14	459249	103925	14118	261076	777951
	Е11-**09070**	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	341206	37165	--	57626	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
154.				2,715072	59952,04	2469,65	162774	6705	9809	101854	285799
	Е11-**09060**	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	146260	1355	--	21170	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
155.				1,111846	249771	--	277707	--	277707	--	299923
	С121-**0502**	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	22217	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - 8%									
156.				1,53418	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503**	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0106	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
157.				0,21014	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503**	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-**82**									
	РСНБ РК										
	2015										
158.				0,012166	224711	--	2734	--	2734	--	2953
	С121-**0501**	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	219	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
159.				35,155	393,04	--	13817	--	--	9534	25219
	Е11-13060 -1-0207 -1113-0601 -0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	13817	--	--	1868	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
160.				140,62	87,89	2,27	12359	319	5535	4515	18224
	Е11-13030 -1-0406 -1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	6505	39	--	1350	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
161.				281,24	92,87	1,62	26119	457	18060	5299	33931
	Е11-13030 -1-1406 -1113-0301 -1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	7602	78	--	2513	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	1277535	118283	435855	534341	1956824
			Тенге		--	--	723395	40736	--	144950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				584489				
	Материалы		Тенге				65909				
	Всего заработная плата		Тенге					235069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280441				
	Накладные расходы		Тенге				169288				
	Сметная прибыль		Тенге				60302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				814080				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								232
	Сметная заработная плата		Тенге					235069			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				629134				
	Материалы		Тенге				25596				
	Всего заработная плата		Тенге					529062			
	Накладные расходы		Тенге				365052				
	Сметная прибыль		Тенге				79535				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1073721				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								397
	Сметная заработная плата		Тенге					529062			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63911				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63911				
	Сметная прибыль		Тенге				5113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69024				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1956825				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					764131			
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
162.	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	8	2563,6 2563,6	-- --	20509 20509	-- --	-- --	14766 2822	38097
163.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,144	6343,24 901	1617,14 767,26	913 130	233 110	550 --	223 91	1228
164.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,36	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	7548 470	395 90	6683 --	510 645	8702
165.	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,10368	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	2629 760	1252 377	617 --	784 273	3686
166.	C123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	19,2	1678 --	-- --	32218 --	-- --	32218 --	-- 2577	34795
167.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,515504	169148,1 125671	38277,14 13688,54	87197 64784	19732 7056	2681 --	49570 10941	147708
168.	E11-09060 1-0102 1109-0601	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,515504	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	30906 27770	1273 257	1863 --	19339 4020	54264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
169.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5033	
		СП - 8%									
170.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	4724	
		СП - 8%									
171.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3325	--	--	450	
		НР - 69%; СП - 8%									
172.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1565	9	--	325	
		НР - 69%; СП - 8%									
173.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1829	19	--	605	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		--	--	121142	7919	--	32506	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	163522
Материалы	Тенге	12912
Всего заработная плата	Тенге	28057
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	121968
Накладные расходы	Тенге	20155
Сметная прибыль	Тенге	14694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				198372				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								27
Сметная заработная плата			Тенге					28057			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				120731				
Материалы			Тенге				5160				
Всего заработная плата			Тенге					101005			
Накладные расходы			Тенге				69693				
Сметная прибыль			Тенге				15234				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				205658				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								76
Сметная заработная плата			Тенге					101005			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				32218				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				32218				
Сметная прибыль			Тенге				2577				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				438825				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					129062			

РАЗДЕЛ 18. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

174.			34	948,45	758,92	32247	25803	--	13243	49130
E11-01020	-Ямы, глубина до 2 м.	яма								
3-0502	Бурение			189,53	351,45	6444	11949	--	3639	
1101-0203 -0502	бурильно-крановыми машинами на тракторе.									
РСНБ РК 2015	Группа грунтов 2									
	НР - 72%; СП - 8%									
175.			1,088	6343,24	1617,14	6901	1759	4162	1688	9277
E11-08010	-Основание под стойки	м3								
1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	980	835	--	687	
1108-0101 -0202		я								
РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
176.			5,44	20965,32	1097,63	114051	5971	100978	7702	131494
E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	7102	1362	--	9740	
1106-0101 -0101	Устройство									
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
177.			2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594
E11-09030	-Стойки ограждения	т								
2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
1109-0302 -0112		ций								
РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
178.			2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
C121-0502	-Трубы стальные	т								
06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	45468	
2105-0206	углеродистой стали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
179.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	190	
		СП - 8%									
180.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
		НР - 69%; СП - 8%									
181.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
		НР - 69%; СП - 8%									
182.				1,1084	247906	--	274779	--	274779	--	296761
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	21982	
		СП - 8%									
183.				1,2886	248843	--	320659	--	320659	--	346312
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	25653	
		СП - 8%									
184.				0,91766	196524	--	180342	--	180342	--	194770
	С121-0503 04-0111 2105-0304	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т		--	--	--	--	--	14427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0111 РСНБ РК 2015	обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
185.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,41746	199061	--	282161	--	282161	--	304734
					--	--	--	--	--	22573	
		СП - 8%									
186.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12512	220235	--	27556	--	27556	--	29760
					--	--	--	--	--	2204	
		СП - 8%									
187.	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	170	930	--	158100	--	158100	--	170748
					--	--	--	--	--	12648	
		СП - 8%									
188.	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
					--	--	--	--	--	3146	
		СП - 8%									
189.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
					393,04	--	74835	--	--	10118	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	8807	53	--	1828	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
191.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	10293	105	--	3403	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		--	--	1089902	98867	--	339674	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2133781				
Материалы			Тенге				137090				
Всего заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1853647				
Накладные расходы			Тенге				87557				
Сметная прибыль			Тенге				177707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2399045				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102
Сметная заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1289068				
Материалы			Тенге				61000				
Всего заработная плата			Тенге					1066005			
Накладные расходы			Тенге				735543				
Сметная прибыль			Тенге				161969				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2186580				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								799
Сметная заработная плата			Тенге					1066005			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				4585626				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								901
Сметная заработная плата			Тенге					1188769			
		РАЗДЕЛ 19. Калитка К-1 /2 шт/									
192.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101	Глубина 0,7 м									
	-0402										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
193.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
194.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	Е11-06010-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1-0101-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
195.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	Е11-09070-0103	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
196.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	С121-0501-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	249	
	01-0403-0403 2105-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
197.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503-0109	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	154	
	04-0109-0109 2105-0304 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
198.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030-0112	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
	2-0112-0112 1109-0302 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
199.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502-0802	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
	06-0802-0802 2105-0206 РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
200.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
201.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
		НР - 69%; СП - 8%									
202.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
		НР - 69%; СП - 8%									
203.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
204.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
205.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ	т		--	--	--	--	--	849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
206.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
207.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
208.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
209.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	185	
		СП - 8%									
210.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4402	--	--	595	
		НР - 69%; СП - 8%									
211.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические.	м2		46,26	0,28	518	3	--	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%									
212.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	22,4	92,87 27,03	1,62 0,28	2080 605	36 6	1439 --	422 200	2703
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге Тенге		-- --	-- --	235317 84145	17118 5860	134056 --	62583 23832	321734
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148133				
	Материалы		Тенге				8064				
	Всего заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122075				
	Накладные расходы		Тенге				12635				
	Сметная прибыль		Тенге				12861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					17617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87184				
	Материалы		Тенге				3915				
	Всего заработная плата		Тенге					72389			
	Накладные расходы		Тенге				49948				
	Сметная прибыль		Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148103				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					72389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				321732				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 20. Демонтаж и установка малых архитектурных форм на детской игровой площадке

Демонтаж и перевозка МАФ на площадку для временного хранения

213.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Демонтаж. Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	25825,82 23787,9	2037,92 631,35	309910 285455	24455 7576	-- --	178749 39093	527752
214.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104	-Демонтаж. Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	28944,38 24900,29	4044,09 1445,79	86833 74701	12132 4337	-- --	48213 10804	145850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
215.				2,71	489	--	1325	--	--	--	1431
	С341-3101 -0501	-МАФы. Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0501				--	--	--	--	--	106	
	4131-0103 -0501	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
216.				2,71	515	--	1396	--	--	--	1507
	С341-0101 -3002	-Перевозка МАФ на площадку для временного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км	т		---	---	---	---	---	---	
	02-3002				--	--	--	--	--	112	
	4101-0102										
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
217.				2,71	489	--	1325	--	--	--	1431
	С341-3101 -0502	-МАФы. Разгрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0502				--	--	--	--	--	106	
	4131-0103 -0502	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Устройство б/у МАФ									
218.				2,71	489	--	1325	--	--	--	1431
	С341-3101 -0501	-МАФы. Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0501				--	--	--	--	--	106	
	4131-0103 -0501	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
219.				2,71	515	--	1396	--	--	--	1507
	С341-0101 -3002	-Перевозка МАФ на площадку для временного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км	т		---	---	---	---	---	---	
	02-3002				--	--	--	--	--	112	
	4101-0102										
	РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
220.				2,71	489	--	1325	--	--	--	1431
	С341-3101 -0502	-МАФы. Разгрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0502				--	--	--	--	--	106	
	4131-0103 -0502	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
221.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 -2-0104	-Оборудование массой 0,5 шт. т. Монтаж на открытой			---	---	---	---	---	---	
					38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
222.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010	-Монтаж. Оборудование	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	массой 0,1 т. Монтаж на			37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
	1337-0102 -0103	открытой площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
		Ремонт б/у МАФ									
223.				120	2334,9	74,25	280188	8910	5296	191507	509431
	Е12-18010	-Ремонт мелкий	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2301				2216,52	--	265982	--	--	37736	
	1218-0101 -2301	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
224.				120	393,04	--	47165	--	--	32544	86085
	Е11-13060	-Очистка щетками	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207				393,04	--	47165	--	--	6377	
	1113-0601 -0207	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
225.				120	87,89	2,27	10547	272	4724	3853	15551
	Е11-13030	-Огрунтовка грунтовкой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	ГФ-021 за один раз			46,26	0,28	5551	33	--	1152	
	1113-0301 -0406	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
226.				240	185,74	3,25	44578	779	30825	9044	57912
	Е11-13030	-Окраска эмалями ПФ-115	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	в 2 слоя			54,06	0,55	12974	133	--	4290	
	1113-0301 -1406	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	К=2										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	1165964	74491	53561	675661	1988953
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1029821	21218	--	147332	

Стоимость монтажных работ	Тенге	775394	
Материалы	Тенге	12716	
Всего заработная плата	Тенге		719202
Накладные расходы	Тенге	438713	
Сметная прибыль	Тенге	97129	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1311236	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		601
Сметная заработная плата	Тенге		719202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				390570				
Материалы			Тенге				40844				
Всего заработная плата			Тенге					331838			
Транспортные расходы			Тенге				8092				
Накладные расходы			Тенге				236948				
Сметная прибыль			Тенге				50201				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				677719				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								280
Сметная заработная плата			Тенге					331838			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				1988954				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								881
Сметная заработная плата			Тенге					1051040			

РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

227.				230	5738,52	--	1319860	--	--	950299	2451771
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма			5738,52	--	1319860	--	--	181613	
	1-0402 1201-0101 -0402 МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
228.				4,14	6343,24	1617,14	26261	6695	15836	6423	35299
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3			901	767,26	3730	3176	--	2615	
	1-0202 1108-0101 -0202 МАФ. Устройство	основания									
	РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%										
229.				10,35	20965,32	1097,63	216991	11360	192120	14654	250176
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3			1305,45	250,38	13511	2591	--	18532	
	1-0101 1106-0101 -0101 омоноличивания стоек. Устройство										
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
230.				13	45751,1	5055,11	594764	65716	23261	322862	991036
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.			38906,7	1807,24	505787	23494	--	73410	
	2-0104 1337-0102 -0104 т. Монтаж на открытой площадке										
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%										
231.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт			--	--	--	--	1135789	--	
232.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ -Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт			--	--	--	--	1681998	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
233.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
					--	--	--	--	785204	--	
234.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
					--	--	--	--	534914	--	
235.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Горка большая код 4203	шт	1	307214,29	--	307214	--	--	--	307214
					--	--	--	--	307214	--	
236.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
					--	--	--	--	673613	--	
237.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
					--	--	--	--	1111393	--	
238.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
					--	--	--	--	459918	--	
239.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт	1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
					--	--	--	--	1012000	--	
240.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
241.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
					--	--	--	--	224538	--	
242.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	2	1270873,21	--	2541746	--	--	--	2541746
					--	--	--	--	2541746	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243.				12	41021,29	2547,4	492255	30569	15663	277851	831715
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	446023	9470	--	61609	
	1337-0102	площадке									
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
244.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	109332	--	
245.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	126500	--	
246.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	363236	--	
247.				3	246223,21	--	738670	--	--	--	738670
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	738670	--	
248.				3	243512,5	--	730538	--	--	--	730538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	730538	--	
249.				3	257517,86	--	772554	--	--	--	772554
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	772554	--	
250.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	32088	97	--	4312	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
251.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	437329	--	
252.				30	41021,29	2547,4	1230639	76422	39159	694628	2079287
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	1115058	23676	--	154021	
	1337-0102	площадке									
	-0103										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
253.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	3	361184,61	--	1083554	--	--	--	1083554
					---	---	---	---	1083554	--	
254.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	3	399667,71	--	1199003	--	--	--	1199003
					---	---	---	---	1199003	--	
255.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	3	359621,43	--	1078864	--	--	--	1078864
					---	---	---	---	1078864	--	
256.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	3	451993,54	--	1355981	--	--	--	1355981
					---	---	---	---	1355981	--	
257.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	3	529944,64	--	1589834	--	--	--	1589834
					---	---	---	---	1589834	--	
258.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	3	399667,71	--	1199003	--	--	--	1199003
					---	---	---	---	1199003	--	
259.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	3	508258,93	--	1524777	--	--	--	1524777
					---	---	---	---	1524777	--	
260.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	3	276492,86	--	829479	--	--	--	829479
					---	---	---	---	829479	--	
261.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	3	308117,86	--	924354	--	--	--	924354
					---	---	---	---	924354	--	
262.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	3	346971,43	--	1040914	--	--	--	1040914
					---	---	---	---	1040914	--	
263.	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.	2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
					---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
264.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		--	--	30133119	201743	290923	2336021	32976546
			Тенге		--	--	3513871	66119	26126587	507406	
	Стоимость оборудования		Тенге				26126587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				26126587				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2443424				
	Материалы		Тенге				82967				
	Всего заработная плата		Тенге					2237121			
	Накладные расходы		Тенге				1364644				
	Сметная прибыль		Тенге				304645				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4112714				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1661
	Сметная заработная плата		Тенге					2237121			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1563112				
	Материалы		Тенге				207955				
	Всего заработная плата		Тенге					1342869			
	Накладные расходы		Тенге				971376				
	Сметная прибыль		Тенге				202759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2737246				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1360
	Сметная заработная плата		Тенге					1342869			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				32976547				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3021
	Сметная заработная плата		Тенге					3579990			

РАЗДЕЛ 22. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

265.				69	34263,85	870,56	2364205	60069	90064	1354653	4016367
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	2214072	6670	--	297509	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
266.				33	58009,29	--	1914306	--	--	--	1914306
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	1914306	--	
267.				20	78610,71	--	1572214	--	--	--	1572214
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	1572214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnУ lTd."									
268.				14	392150	--	5490100	--	--	--	5490100
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и "SKiff COMPAnУ lTd."	навесом код 2604 шт			--	--	--	--	5490100	--	
269.				2	344260,71	--	688521	--	--	--	688521
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607 "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	688521	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			--	--	12029349	60069	90064	1354653	13681509
		Тенге			--	--	2214072	6670	9665142	297509	
Стоимость оборудования		Тенге					9665142				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					9665142				
Стоимость монтажных работ		Тенге					2364205				
Материалы		Тенге					90065				
Всего заработная плата		Тенге						2220742			
Накладные расходы		Тенге					1354653				
Сметная прибыль		Тенге					297509				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4016367				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1661
Сметная заработная плата		Тенге						2220742			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге					13681509				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1661
Сметная заработная плата		Тенге						2220742			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									116482440
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					14982843				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2494721				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						760195			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					42496982				
Перевозка грузов		Тенге					2726335				
Оборудование, инвентарь		Тенге					35791729				
Накладные расходы		Тенге					12012746				
Сметная прибыль		Тенге					5977092				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100540'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 1а
       , 3'РП'2'2-1-75'Благоустройство дворовых территори
       й по адресу: ул.Огарева, 1а, 3'467-11/18''в текущи
       х ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=229*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=183,4*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,04*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4+5*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=257,4*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=591,2*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=10*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=223,5*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1057,95*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
99 Н43=154*
100 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
101 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру

зка'Тенге за 1 тонну*
102 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
103 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
104 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
106 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
107 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
108 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
111 Н43=42*
112 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
116 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
118 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
120 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
123 Н43=25*
124 Е11-**010205**-0102 (П-**1101185**)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
128 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
129 Н43=1*
130 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
131 Н43=1*
132 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
133 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
134 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
135 Е11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
136 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
137 Е12-**120101-0401'**(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
138 Н43=1*
139 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
140 Н43=1137,81*
141 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
142 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
143 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
144 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
145 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
146 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
147 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
148 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
149 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*

```
150 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
      рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
      обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
151 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
      PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
      адок. Устройство'м2 покрытия*
152 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
      ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
      ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
153 R-3404'T'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
      й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
      9 кВт 'маш.-ч''3.1*
154 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
      ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
      овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
      ком, толщиной до 10 мм'м2''*
155 H43=1*
156 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
157 H43=390,8*
158 E11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
      руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
159 C341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
      зка'Тенге за 1 тонну*
160 C341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
      тояние перевозки 50 км'т*
161 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
      е'м3 грунта*
162 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
      ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
      одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
      о грунта*
163 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249
      133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
      ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
       Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
164 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
      80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло
      женные  по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
      ройство при укатке каменных материалов с пределом
      прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
      700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
165 E11-270602-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р
      озлив вяжущих материалов'т*
166 E11-270701-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1'
      'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
      мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
      м. Устройство'м2 покрытия*
167 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
      рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
      обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
168 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
      PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
      адок. Устройство'м2 покрытия*
169 R-3403'T'801,895#470,39'Машина для смешивания  резинов
      ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
      ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
170 R-3404'T'801,895#470,39'Машина  для нанесения резиново
      й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
      9 кВт 'маш.-ч''3.1*
171 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
      ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
      док из резиновой крошки по технологии, защищенной
      товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
172 H43=1*
173 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
174 H43=288*
175 E11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
      грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
      грунта*
176 C341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
      зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
       т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
177 E11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
      е'м3 грунта*
178 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
      ами на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по
      одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
      о грунта*
179 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249
      133PC249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и в
      ыравнивающие из щебня или  песчано-гравийной смеси
      . Устройство'м3 материала основания в плотном теле
      *
180 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
      80=0,12)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойны
      е уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см.
       Устройство при укатке каменных материалов с преде
      лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
      ыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
181 E11-270402-0103(PC271794)(PC249133PC249132)'1''Верхний
       слой из отсева. Устройство'м2 основания или покры
      тия*
182 C121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления
      М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
183 E11-110101-3607(PC135936)(PC147047)(PC150000)'1''Искус
      ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
184 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
      ,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
      ысота ворса 50 мм'м2''*
185 H43=1*
186 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.
      1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
187 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1
      ,02'Соединительная лента'м.''*
188 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'
      5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
      й'кг.''*
189 E11-110101-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'288.0,0
      1''Засыпка песком. Устройство'м3*
190 R-3405'T'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
      арцевого и резинового гранулята в искусственное по
      крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
      1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
191 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'
```

```
       47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
192 E11-110101-0801(PC1569)(PC100328)(PC3405=0,18)'288.0,0
       1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
193 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
       арцевого и резинового гранулята в искусственное по
       крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
       1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
194 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'
       395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
195 Н43=1*
196 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
       твенным покрытием*
197 E11-090601-0102(PC126898)(PC128070)(PC128849)(PC248298
       )'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
       'т конструкций*
198 С121-050301-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горяче
       катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
       81-82'т*
199 E11-150207-0202(PC128068)(PC128070)'288''Покрытия сетк
       ой заградительной'м2*
200 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.
       1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
       .''*
201 E11-140203-0201(PC127417)(PC128061)(PC128062)'180''Под
       веска троса'м*
202 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,1
       2.1,02'Трос d3'м.''*
203 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,
       02'Талреп'шт.''*
204 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,0
       2'Коуш'шт.''*
205 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1
       ,02'Зажим для троса'шт.''*
206 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1
       ,02'Хомут'шт.''*
207 Н43=1*
208 РОзеленение*
209 П2Газоны*
210 Н43=764,33*
211 E11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
       дготовка почвы механизированным способом. С внесен
       ием растительной земли слоем 15 см'м2*
212 E11-470112-0106 (PC244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
       авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
213 Н43=1*
214 П2 Санитарная обрезка деревьев*
215 Н43=5*
216 E12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
       свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
       занных ветвей свыше 15'дерево*
217 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
       узка'т*
218 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
       ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
       одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
       ки 30 км'т*
219 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
       грузка'т*
220 Н43=1*
221 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
222 Н43=79*
223 E12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
       Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
224 E11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
       . Устройство'м3 основания*
225 E11-060101-0101(PC100463PC100511)'0,027''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
226 E11-090302-0112(PC248298)'0,00355''Стойки ограждения.
       Монтаж'т конструкций*
227 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
       ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
       -80'м*
228 E11-090701-0103(PC247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
       6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
       троечных условиях'т конструкций*
229 E11-090601-0102(PC248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
       6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
230 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
       льные из углеродистой стали наружными размерами от
        15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
231 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
       таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
232 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
       аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
       2'т*
233 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
       ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
       той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
       о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
234 E11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
       Очистка щетками'м2*
235 E11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
       товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
236 E11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
       рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
237 Н43=1*
238 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
239 Н43=8*
240 E12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
       Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
241 E11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
       . Устройство'м3 основания*
242 E11-060101-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
243 E11-090302-0112(PC248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
       я. Монтаж'т конструкций*
244 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
       05-80'м*
245 E11-090701-0103(PC247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
       8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
       струкций в построечных условиях'т конструкций*
246 E11-090601-0102(PC248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
       8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
```

т конструкций*
247 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
248 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
249 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
250 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
251 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
252 Н43=1*
253 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
254 Н43=36-2*
255 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
256 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
257 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
258 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
259 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
260 С121-**050101-0403'0,317.0,0**01''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
261 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
262 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
263 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
264 С**121-050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
265 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
266 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
267 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
268 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
269 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
270 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
271 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
272 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
273 Н43=1*
274 Р Калитка К-1 /2 шт/*
275 Н43=2*
276 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
277 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
278 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
279 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
280 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
281 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
282 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
283 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
284 С121-**050101-0403'0,317.0,001**''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
285 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
286 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
287 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
288 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
289 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низко

легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
290 С121-050304-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
291 С121-050101-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
292 С121-050308-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
293 С121-050304-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
294 Е11-130601-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
295 Е11-130301-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
296 Е11-130301-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
297 Н43=1*
298 Р Демонтаж и установка малых архитектурных форм на дет ской игровой площадке*
299 П2 Демонтаж и перевозка МАФ на площадку для временного хранения*
300 Ц13-370102-0103(РС130728)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0 ,8)(Р3.0,8)'1+2+3+1+1+1+1+1+1''Демонтаж. Оборудова ние массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
301 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1+1+1''Демонтаж. Оборудовани е массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
302 С341-310103-0501'2,71''МАФы. Погрузка'т*
303 С341-010102-3002'2,71''Перевозка МАФ на площадку для в ременного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км'т*
304 С341-310103-0502'2,71''МАФы. Разгрузка'т*
305 П2 Устройство б/у МАФ*
306 С341-310103-0501'2,71''МАФы. Погрузка'т*
307 С341-010102-3002'2,71''Перевозка МАФ на площадку для в ременного хранения. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 2 км'т*
308 С341-310103-0502'2,71''МАФы. Разгрузка'т*
309 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
310 Ц13-370102-0103(РС130728)'2+2+1+1+1''Монтаж. Оборудова ние массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
311 П2 Ремонт б/у МАФ*
312 Е12-180101-2301'120''Ремонт мелкий'м2*
313 Е11-130601-0207'120''Очистка щетками'м2*
314 Е11-130301-0406'120''Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за о дин раз'м2*
315 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'120.2''Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя'м2*
316 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
317 Н43=12+12+4+21+13+11+11+2+3+4+21+11+5+4+1+6+8+4+26+9+1 2+30*
318 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'ямa*
319 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
320 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
321 Н43=1*
322 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'13''Оборудование м ассой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 6 до 12 лет код 6337'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 4 до 10 лет код 6105'шт*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000: 1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
328 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
329 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000: 1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и стар ше код 4304'шт*
331 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000 :1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и ста рше код 4309'шт*
332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 4 до 10 лет код 6136'шт*
333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
334 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'1406500 :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453' шт*
335 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'12''Оборудование м ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
336 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000: 1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
337 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000: 1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
338 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000: 1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с тарше код 4256'шт*

339 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
340 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
341 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
342 Ц13-**370102**-0102(PC130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
343 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
344 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'30''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
345 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
346 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
347 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
348 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
349 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
350 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
351 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
352 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
353 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
354 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
355 Ц13-**370102**-0104(PC239311)(PC130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
356 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
357 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
358 Ц13-**370102**-0102(PC239311)(PC130728)'33+20+14+2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
359 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'33'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
360 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'20'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
361 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'14'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
362 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'381000:1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
363 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 18, 18а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-76

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 18, 18а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	23548,609 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4048,475 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,483 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		3,3053	4019,28	1347,3	13285	4453	--	7792	22763
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	8832	1990	--	1686	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				7,800508	79	--	616	--	--	--	666
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	49	
3.				7,800508	1697	--	13237	--	--	--	14296
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	1059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				330,53	784,64	--	259347	--	--	280095	582598
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	259347	--	--	43155	
5.				35,69724	504	--	17991	--	--	--	19431
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1439	
6.				35,69724	1697	--	60578	--	--	--	65424
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4846	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				24	578	--	13872	--	--	14982	31162
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	13872	--	--	2308	
8.				0,9216	504	--	464	--	--	--	502
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	37	
9.				0,9216	1697	--	1564	--	--	--	1689
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,27	64565,39	4790,42	81998	6084	--	52688	145461
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	75914	445	--	10775	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,27	455	--	578	--	--	--	624
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	46	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,27	1697	--	2155	--	--	--	2328
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	172	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	465687	10537	--	355557	886944
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	357965	2435	--	65697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				383689				
	Всего заработная плата		Тенге					284041			
	Транспортные расходы		Тенге				97185				
	Накладные расходы		Тенге				302868				
	Сметная прибыль		Тенге				54925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				741482				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								277
	Сметная заработная плата		Тенге					284041			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81998				
	Всего заработная плата		Тенге					76359			
	Накладные расходы		Тенге				52688				
	Сметная прибыль		Тенге				10775				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145461				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								75
	Сметная заработная плата		Тенге					76359			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				886943				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								352
	Сметная заработная плата		Тенге					360400			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				45	7526,36	707,6	338686	31842	--	220928	604383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	306844	--	--	44769	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				9	4857,74	82,74	43720	745	--	31210	80925
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	42975	373	--	5994	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				4,95	536	--	2653	--	--	--	2865
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	212	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				4,95	837	--	4143	--	--	--	4475
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	331	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				4,95	366	--	1812	--	--	--	1957
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	145	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				90	5284,59	1040,63	475613	93657	368698	38480	555220
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	13258	22372	--	41127	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				45	4123,09	563,87	185539	25374	34767	119600	329550
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	125398	10512	--	24411	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	45	9505	--	427725	--	427725	--	461943
					--	--	--	--	--	34218	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1479891	151618	831190	410218	2041318
			Тенге		--	--	488475	33256	--	151207	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1479891	
Материалы	Тенге	403465	
Всего заработная плата	Тенге		521731
Местные материалы	Тенге	427725	
Транспортные расходы	Тенге	8608	
Накладные расходы	Тенге	410218	
Сметная прибыль	Тенге	151209	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2041318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		481
Сметная заработная плата	Тенге		521731
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2041318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		481
Сметная заработная плата	Тенге		521731

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,70925	2109,24	--	3605	--	--	2596	6697
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	3605	--	--	496	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				69,5625	261	--	18156	--	--	--	19608
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1452	
		СП - 8%									
23.				67,575	1697	--	114675	--	--	--	123849
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9174	
		СП - 8%									
24.				39,75	16,48	13,79	655	548	2	245	972
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	105	236	--	72	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				26,5	6343,24	1617,14	168096	42854	101365	41114	225947
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	23877	20332	--	16737	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				265	1821,05	30,07	482578	7967	183641	317850	864462
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	290970	3336	--	64034	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				11,395	29213	--	332882	--	332882	--	359513
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	26631	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				14,83	2109,24	--	31280	--	--	22522	58106
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	31280	--	--	4304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				25,211	261	--	6580	--	--	--	7106
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	526	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				25,211	1697	--	42783	--	--	--	46206
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3423	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				14,83	16,48	13,79	244	205	--	91	363
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	39	88	--	27	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				5,932	6343,24	1617,14	37628	9593	22690	9203	50578
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	5345	4551	--	3747	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				148,3	1821,05	30,07	270061	4459	102769	177876	483773
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	162833	1867	--	35835	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				2,3728	29213	--	69317	--	69317	--	74862
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	5545	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1578540	65626	812666	571497	2322042
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	518053	30410	--	172003	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1578540	
Материалы	Тенге	410468	
Всего заработная плата	Тенге		548464
Местные материалы	Тенге	402199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				182194				
		Накладные расходы	Тенге				571498				
		Сметная прибыль	Тенге				172003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2322041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					548464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2322041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					548464			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	370	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
	Местные материалы		Тенге				4628				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**3062**				
	Сметная прибыль		Тенге				952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				39054				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				127,68	343,42	310,87	43848	39692	16	14721	63255
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	4140	16306	--	4686	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				151,9392	1697	--	257841	--	--	--	278468
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	20627	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				89,376	16,48	13,79	1473	1233	5	551	2186
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	235	531	--	162	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
46.				65,1168	96	--	6251	--	--	--	6751
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за								
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	500	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
47.				38,304	816,86	--	31289	--	--	22528	58122
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3								
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	31289	--	--	4305	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
48.				91,2	64,62	64,62	5893	5893	--	1786	8293
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3								
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	2481	--	614	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				638,4	6,27	6,27	4001	4001	--	948	5345
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	1317	--	396	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК 2015	последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				60,8	5575,23	1040,63	338974	63271	266746	25995	394167
	Е11-27040	-Устройство	м3								
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	8957	15113	--	29198	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				304	902,05	189,65	274223	57654	205935	33450	332287
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2								
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	10634	20338	--	24614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,76	123912,86	1819,75	94174	1383	92791	786	102556
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	727	--	7597	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				304	1242,56	44,07	377737	13397	349289	19280	428778
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	15051	2801	--	31761	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				608	133,23	1,46	81004	887	80057	214	87716
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	60	138	--	6497	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				304	1329,9	44,07	404288	13397	375840	19280	457454
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	15051	2801	--	33885	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				608	147,5	1,46	89678	887	88731	214	97083
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	60	138	--	7191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	2010674	201695	1459410	139753	2322461
			Тенге		--	--	85477	62691	--	172033	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2010674				
		Материалы	Тенге				1459410				
		Всего заработная плата	Тенге					148167			
		Транспортные расходы	Тенге				264092				
		Накладные расходы	Тенге				139754				
		Сметная прибыль	Тенге				172034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2322462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					148167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2322462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					148167			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	53,4498	5575,23	1040,63	297995	55622	234499	22853	346515
					147,31	248,57	7874	13286	--	25668	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,89083	123912,86	1819,75	110385	1621	108764	921	120211
					--	957	--	853	--	8904	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	267,249	1242,56	44,07	332072	11777	307064	16949	376943
					49,51	9,21	13231	2462	--	27922	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	890,83	1329,9	44,07	1184711	39257	1101349	56497	1340505
					49,51	9,21	44105	8208	--	99297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1781,66	147,5	1,46	262789	2600	260013	627	284489
					0,1	0,23	176	405	--	21073	
62.	Е11-27090-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка парковочных мест -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,085	34092,48	9489,19	2898	807	1837	536	3709
					2986,02	2857,93	254	243	--	275	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2190849	111685	2013526	98383	2472372
			Тенге		--	--	65640	25456	--	183139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2190849				
	Материалы		Тенге				2013525				
	Всего заработная плата		Тенге					91096			
	Накладные расходы		Тенге				98384				
	Сметная прибыль		Тенге				183139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472371				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					91096			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2472371				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
	Сметная заработная плата		Тенге					91096			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
63.	Е11-01020-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,1	2742,01	--	24952	--	--	17966	46351
					2742,01	--	24952	--	--	3433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
64.				15,47	261	--	4038	--	--	--	4361
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	323	
65.				15,47	1697	--	26253	--	--	--	28353
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2100	
66.				9,1	16,48	13,79	150	125	1	56	223
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	24	54	--	16	
67.				35	696,37	136,62	24373	4782	9938	12165	39461
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2923	
68.				35	931,15	136,62	32590	4782	18155	12165	48336
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	9653	1611	--	3580	
69.				35	507,5	136,62	17762	4782	3327	12165	32322
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	9653	1611	--	2394	
70.				35	1318,88	128,54	46161	4499	287	40179	93247
	Е11-11010-1-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	41375	1368	--	6907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7											
71.				35	3315	--	116025	--	116025	--	125307
	С121-0405 -Брусчатка бетонная	м2			--	--	--	--	--	9282	
	09-0412 фигурная цветная										
	2104-0509 толщиной 60 мм класса										
	-0412 от В22,5 до В27,5 ГОСТ										
	РСНБ РК 17608-91										
	2015										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	292304	18969	147733	94696	417961
		Тенге			--	--	95311	6255	--	30958	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					292304				
	Материалы	Тенге					354				
	Всего заработная плата	Тенге						101566			
	Местные материалы	Тенге					147379				
	Транспортные расходы	Тенге					30290				
	Накладные расходы	Тенге					94697				
	Сметная прибыль	Тенге					30960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					417961				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
	Сметная заработная плата	Тенге						101566			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					417961				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
	Сметная заработная плата	Тенге						101566			
	РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки										
72.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3			--	--	--	--	--	--	
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	21388	--	--	2943	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
73.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за			--	--	--	--	--	277	
	04-0401 Погрузка	1 тонну									
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
74.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за			--	--	--	--	--	1800	
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну									
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
75.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
76.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
77.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
78.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
79.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и	НР - 94%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	7										
80.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	7956	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	81695	5362	--	26536	

Стоимость общестроительных работ Тенге 250546
Материалы Тенге 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					87057			
		Местные материалы	Тенге				126325				
		Транспортные расходы	Тенге				25963				
		Накладные расходы	Тенге				81169				
		Сметная прибыль	Тенге				26537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				358252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				358252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87057			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

81.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
82.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	114	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
83.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
84.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

86.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
		НР - 69%; СП - 8%									
87.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1180	
		СП - 8%									
88.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
89.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
		НР - 90%; СП - 8%									
90.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1063	
		СП - 8%									
91.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

92.				48,2081	2742,01	--	132187	--	--	95175	245551
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	132187	--	--	18189	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				81,95377	261	--	21390	--	--	--	23101
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1711	
94.				81,95377	1697	--	139076	--	--	--	150202
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	11126	
95.				48,2081	16,48	13,79	795	665	3	297	1179
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	127	286	--	87	
96.				46,653	64,62	64,62	3015	3015	--	914	4242
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1269	--	314	
97.				38,8775	5575,23	1040,63	216751	40457	170567	16622	252043
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5727	9664	--	18670	
98.				155,51	892,33	189,65	138766	29493	103833	17111	168348
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	5440	10404	--	12470	
99.				0,388775	123912,86	1819,75	48174	707	47467	402	52462
	Е11-27060 2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	372	--	3886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
100.				155,51	1188,99	2,86	184900	445	155008	31985	234236
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	29447	169	--	17351	
		НР - 108%; СП - 8%									
101.				622,04	185,92	--	115650	--	96673	20495	147037
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	18977	--	--	10892	
		НР - 108%; СП - 8%									
102.				155,51	1052,28	4,94	163640	768	63370	93903	278146
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	99502	395	--	20603	
		НР - 94%; СП - 8%									
103.				155,51	12822,86	--	1994083	--	1994083	--	2153609
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	159527	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	3158426	75550	2631004	276904	3710156
			Тенге		--	--	291407	22559	--	274826	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3158426	
Материалы	Тенге	636920	
Всего заработная плата	Тенге		313966
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1994083	
Транспортные расходы	Тенге	160465	
Накладные расходы	Тенге	276905	
Сметная прибыль	Тенге	274826	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3710157	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					313966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3710157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					313966			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение									
		Газоны									
104.				809,7	415,57	9,78	336489	7921	110646	193641	572540
	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	217922	2125	--	42410	
		НР - 88%; СП - 8%									
105.				809,7	304,24	156,45	246344	126681	71415	69420	341026
	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	48248	30639	--	25261	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
106.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
108.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
109.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	596565	134602	182061	272009	938061
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	278598	32763	--	69485	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				596565				
Материалы			Тенге				182061				
Всего заработная плата			Тенге					311361			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				272009				
Сметная прибыль			Тенге				69486				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				938061				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								294
Сметная заработная плата			Тенге					311361			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				938061				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								294
Сметная заработная плата			Тенге					311361			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
		==========									
110.				22	2563,6	--	56399	--	--	40607	104767
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	56399	--	--	7761	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
111.				0,198	6343,24	1617,14	1256	320	758	307	1688
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	178	152	--	125	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
112.				0,594	20965,32	1097,63	12453	652	11026	841	14358
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	775	149	--	1064	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
113.				0,0781	25354,71	12073,5	1980	943	464	591	2777
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	573	284	--	206	
	1109-0302		ций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
114.				22	809	--	17798	--	17798	--	19222
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1424	
		СП - 8%									
115.				0,756096	169148,1	38277,14	127892	28941	3932	72705	216645
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	95019	10350	--	16048	
		НР - 69%; СП - 8%									
116.				0,756096	59952,04	2469,65	45329	1867	2731	28365	79590
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	40731	377	--	5896	
		НР - 69%; СП - 8%									
117.				0,309628	249771	--	77336	--	77336	--	83523
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	6187	
		СП - 8%									
118.				0,42724	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
119.				0,05852	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
120.				0,003388	224711	--	761	--	761	--	822
	С121-0501 01-0402	-Прокат тонколистовой горячекатаный с	т		--	--	--	--	--	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%									
121.				9,79	393,04	--	3848	--	--	2655	7023
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3848	--	--	520	
122.				39,16	87,89	2,27	3442	89	1542	1257	5075
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1811	11	--	376	
123.				78,32	92,87	1,62	7274	127	5030	1476	9449
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2117	22	--	700	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	355769	32940	121378	148804	544939
			Тенге		--	--	201452	11344	--	40368	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				162769				
Материалы			Тенге				18354				
Всего заработная плата			Тенге					65462			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				78097				
Накладные расходы			Тенге				47144				
Сметная прибыль			Тенге				16793				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				226706				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								65
Сметная заработная плата			Тенге					65462			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				175202				
Материалы			Тенге				7128				
Всего заработная плата			Тенге					147334			
Накладные расходы			Тенге				101660				
Сметная прибыль			Тенге				22149				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				299011				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								110
Сметная заработная плата			Тенге					147334			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				17798				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17798				
Сметная прибыль			Тенге				1424				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				19222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				544939				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								175
	Сметная заработная плата		Тенге					212796			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
124.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
125.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
126.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
127.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
128.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2255	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
129.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
130.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
131.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,221221	248843 ---	--- --	55049 ---	--- --	55049 ---	--- 4404	59453
132.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,22995	224711 ---	--- --	51672 ---	--- --	51672 ---	--- 4134	55806
133.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	7,4025	393,04 393,04	--- --	2909 2909	--- --	--- --	2008 393	5310
134.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	29,61	87,89 46,26	2,27 0,28	2602 1370	67 8	1165 --	951 284	3837
135.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	59,22	92,87 27,03	1,62 0,28	5500 1601	96 16	3803 --	1116 529	7145
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	276912 106000	20188 6929	150721 --	78618 28442	383971

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082
Материалы	Тенге	11298
Всего заработная плата	Тенге	24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				17636				
		Сметная прибыль	Тенге				12857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105639				
		Материалы	Тенге				4515				
		Всего заработная плата	Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

136.			55	5738,52	--	315619	--	--	227245	586293
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма	5738,52	--	315619	--	--	43429	
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
137.			0,99	6343,24	1617,14	6280	1601	3787	1536	8441
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3	901	767,26	892	760	--	625	
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основани я							
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%								
138.			2,475	20965,32	1097,63	51889	2717	45941	3504	59825
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3	1305,45	250,38	3231	620	--	4431	
	1-0101 1106-0101 -0101	омоноличивания стоек. Устройство								
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
139.			3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.	38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке								
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%								
140.			1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Детский игровой комплекс для детей от 6	шт	--	--	--	--	545757	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	до 12 лет код 5300									
141.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
142.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
143.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010-0103 2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
144.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
145.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
146.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
147.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
148.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010-0102 2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
149.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	3897641	30543	61622	419042	4406958
		Тенге			--	--	617224	10054	3188252	90274	
	Стоимость оборудования	Тенге					3188252				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					3188252				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					335602				
	Материалы	Тенге					11894				
	Всего заработная плата	Тенге						306158			
	Накладные расходы	Тенге					186756				
	Сметная прибыль	Тенге					41789				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					564147				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
	Сметная заработная плата	Тенге						306158			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					373788				
	Материалы	Тенге					49728				
	Всего заработная плата	Тенге						321121			
	Накладные расходы	Тенге					232285				
	Сметная прибыль	Тенге					48486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					654559				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									325
	Сметная заработная плата	Тенге						321121			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					4406958				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									553
	Сметная заработная плата	Тенге						627278			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

150.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748
					32088	96,67	577584	1740	--	77611	
151.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084
					--	--	--	--	522084	--	
152.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
					--	--	--	--	628886	--	
153.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150	--	392150	--	--	--	392150
					--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			--	--	2159868	15670	23495	353388	2590867
			Тенге			--	--	577584	1740	1543119	77611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				1543119				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1543119**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				616749				
		Материалы	Тенге				23495				
		Всего заработная плата	Тенге					579324			
		Накладные расходы	Тенге				353388				
		Сметная прибыль	Тенге				77611				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1047748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					**579324**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2590867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					579324			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23548**607**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3796118				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				889624				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					**252357**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8630759				
		Перевозка грузов	Тенге				780855				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				**4731371**				
		Накладные расходы	Тенге				3326012				
		Сметная прибыль	Тенге				1393861				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100550'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 18
     , 18а 'РП'2'2-1-76'Благоустройство дворовых террит
     орий по адресу: ул.Огарева, 18, 18а'467-11/18''в т
     екущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=330,53*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=24*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,27*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4+5*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=265*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=148,3*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=9*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=304*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=890,83*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=85*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

```
102 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
103 Н43=35*
104 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
105 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
106 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
107 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
108 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
109 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
110 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
112 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
113 Н43=1*
114 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
115 Н43=30*
116 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
117 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
122 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
124 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
125 Н43=1*
126 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
127 Н43=16*
128 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
129 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
132 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
133 Н43=1*
134 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
135 Н43=1*
136 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
137 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
138 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
139 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
140 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
141 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
142 Н43=1*
143 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
144 Н43=155,51*
145 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
146 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
147 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
148 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
149 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
150 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
151 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
152 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
```

озлив вяжущих материалов'т*
153 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
154 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
155 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
156 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
157 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
158 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
159 Н43=1*
160 РОзеленение*
161 П2Газоны*
162 Н43=809,7*
163 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
164 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
165 Н43=1*
166 П2 Санитарная обрезка деревьев*
167 Н43=5*
168 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
169 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
170 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
171 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
172 Н43=1*
173 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
174 Н43=22*
175 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
176 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
177 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
178 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
179 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
180 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
181 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
182 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
183 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
184 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
185 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
186 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
187 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
188 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
189 Н43=1*
190 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
191 Н43=7*
192 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
193 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
194 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
195 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
196 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
197 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
198 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
199 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
200 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
201 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
202 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
203 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог

```
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
   204 Н43=1*
   205 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
       е*
   206 Н43=12+4+8+11+2+11+3+4*
   207 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
        Глубина 0,7 м'яма*
   208 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
       йство'м3 основания*
   209 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
       тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
   210 Н43=1*
   211 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
       ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
       1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
        до 12 лет код 5300'шт*
   213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
       1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
       т 6 до 12 лет код 6337'шт*
   214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
       1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
       -х до 10 лет код 5106'шт*
   215 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
       ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
       1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
       т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
   217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
       1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
       тарше код 4256'шт*
   218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
       1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
       6441'шт*
   219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
       1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
        код 6442'шт*
   220 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
       т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
       1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
       ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
       т код 4155'шт*
   222 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   223 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'9+8+1''Оборудовани
       е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1
       ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
       'шт*
   225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1
       ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
       т*
   226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
       1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   227 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2б

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-77
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2б

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	25114,294 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4428,633 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,768 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		4,23	4019,28	1347,3	17002	5699	--	9971						29131
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3													
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	11302	2547	--	2158						
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см														
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				9,9828	79	--	789	--	--	--						852
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну													
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	63						
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%														
3.				9,9828	1697	--	16941	--	--	--						18296
	С341-0201	-Перевозка строительных	т													
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	1355						
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				423	784,64	--	331903	--	--	358455	745587
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	331903	--	--	55229	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				45,684	504	--	23025	--	--	--	24867
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	1842	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				45,684	1697	--	77526	--	--	--	83728
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	6202	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				39,1	578	--	22600	--	--	24408	50768
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м								
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	22600	--	--	3761	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				1,50144	504	--	757	--	--	--	817
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т								
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	61	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				1,50144	1697	--	2548	--	--	--	2752
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	204	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	493089	5699	--	392834	956798
		Тенге			--	--	365805	2547	--	70875	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					493089				
	Всего заработная плата	Тенге						368352			
	Транспортные расходы	Тенге					121585				
	Накладные расходы	Тенге					392834				
	Сметная прибыль	Тенге					70874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					956797				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									359
	Сметная заработная плата	Тенге						368352			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					956797				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									359
	Сметная заработная плата	Тенге						368352			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
10.			15	7526,36	707,6	112895	10614	--	73643	201461	
	E12-18010-1-0304 Деревья. Валка в городских условиях 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	складочный м3 кряжей		6818,76	--	102281	--	--	14923		
	НР - 72%; СП - 8%										
11.			3	4857,74	82,74	14573	248	--	10403	26975	
	E12-18010-1-0102 Пни твердых пород. Корчевка 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	пень		4775	41,43	14325	124	--	1998		
	НР - 72%; СП - 8%										
12.			1,65	536	--	884	--	--	--	955	
	С341-3101-04-0601 Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. 4131-0104-0601 Погрузка РСНБ РК 2015	т		--	--	--	--	--	71		
	СП - 8%										
13.			1,65	837	--	1381	--	--	--	1492	
	С341-0101-04-1030 Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015 Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
14.				1,65	366	--	604	--	--	--	652
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	48	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
15.				30	5284,59	1040,63	158538	31219	122900	12827	185073
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	4419	7457	--	13709	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
16.				15	4123,09	563,87	61846	8458	11589	39867	109850
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма		---	---	---	---	---	---	
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	41799	3504	--	8137	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									
	-0212	Подготовка стандартных									
	РСНБ РК	посадочных мест									
	2015	механизированным									
	ТЧ 47	способом. Добавление									
	подраздел	растительной земли до									
	1147-01	25%. Подготовка									
	табл.3	посадочных мест с									
	п.3.4	разрывом календарных									
	Кзтр=1,17	сроков между									
	,	подготовкой посадочных									
	Кэм=1,17	мест и посадкой,									
		применен коэффициент к									
		затратам труда - 1,17;									
		к времени эксплуатации									
		машин - 1,17									
		НР - 88%; СП - 8%									
17.				15	9505	--	142575	--	142575	--	153981
	С125-0102	-Саженцы деревьев	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	лиственных пород			--	--	--	--	--	11406	
	2501-0201	умеренного роста									
	-0701	(яблоня сибирская,									
	РСНБ РК	груша уссурийская,									
	2015	боярышник, рябина									
		красная, дуб									
		черешчатый, черёмуха,									
		липа) с комом земли 1,0									
		м х 1,0 м х 0,6 м,									
		возраст 5 лет ГОСТ									
		24909-81									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	493297	50539	277064	136740	680439
			Тенге		--	--	162825	11085	--	50402	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				493297				
Материалы			Тенге				134488				
Всего заработная плата			Тенге					173910			
Местные материалы			Тенге				142575				
Транспортные расходы			Тенге				2869				
Накладные расходы			Тенге				136739				
Сметная прибыль			Тенге				50403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				680439				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								160
Сметная заработная плата			Тенге					173910			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				680439				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								160
Сметная заработная плата			Тенге					173910			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

18.				2,72835	2109,24	--	5755	--	--	4143	10690
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы под бортовой	грунта			2109,24	--	5755	--	--	792	
	1101-0205 камень.										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
19.				111,0375	261	--	28981	--	--	--	31299
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	2318	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
20.				107,865	1697	--	183047	--	--	--	197691
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал.	Тенге за									
	01-1050 Расстояние перевозки 50	1 тонну			--	--	--	--	--	14644	
	4102-0101 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
21.				63,45	16,48	13,79	1046	875	4	391	1552
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3									
	2-0601 на отвале	грунта			2,63	5,94	167	377	--	115	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
22.				42,3	6343,24	1617,14	268319	68405	161802	65628	360662
	E11-08010 -Основание под бордюры	м3									
	1-0202 из песчано-гравийной	основани			901	767,26	38112	32455	--	26716	
	1108-0101 смеси или щебеночное.	я									
	-0202 Устройство										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				423	1821,05	30,07	770303	12718	293131	507361	1379877
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	464454	5325	--	102213	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
24.				18,189	29213	--	531355	--	531355	--	573864
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	42508	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				14,7	2109,24	--	31006	--	--	22324	57596
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	31006	--	--	4266	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
26.				24,99	261	--	6522	--	--	--	7044
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	522	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
27.				24,99	1697	--	42408	--	--	--	45801
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3393	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				14,7	16,48	13,79	242	203	--	91	360
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	39	87	--	27	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				5,88	6343,24	1617,14	37298	9509	22491	9123	50135
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	5298	4511	--	3714	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
30.				147	1821,05	30,07	267694	4420	101868	176317	479532
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%	поребрик а		1098	12,59	161406	1850	--	35521	
31.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	2,352	29213 ---	-- ---	68709 ---	-- ---	68709 ---	-- ---	74206 5497
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	2242686 706236	96129 44606	1179360 ---	785378 242246	3270309
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2242686				
	Материалы		Тенге				579298				
	Всего заработная плата		Тенге					750842			
	Местные материалы		Тенге				600064				
	Транспортные расходы		Тенге				260958				
	Накладные расходы		Тенге				785378				
	Сметная прибыль		Тенге				242245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3270308				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								674
	Сметная заработная плата		Тенге					750842			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3270308				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								674
	Сметная заработная плата		Тенге					750842			
	РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки										
32.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,42	4151,64 ---	1097,63 ---	1744 ---	461 ---	735 ---	595 ---	2525 187
33.	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,4284	16804 ---	-- ---	7199 ---	-- ---	7199 ---	-- ---	7775 576
	Люки										
34.	E11-23120 1-0101 1123-1201 -0101 РСНБ РК	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1142,92 ---	154,45 ---	2286 ---	309 ---	-- ---	2110 352	4748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
35.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		--	--	--	--	--	3881	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99									
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		--	--	--	--	--	5	
	03-0301		1 тонну								
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		--	--	--	--	--	5	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну								
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		--	--	--	--	--	6	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	63642	1156	56672	5954	75165
			Тенге		--	--	5614	453	--	5568	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	15130	
Материалы	Тенге	960	
Всего заработная плата	Тенге		6067
Местные материалы	Тенге	7199	
Транспортные расходы	Тенге	200	
Накладные расходы	Тенге	5954	
Сметная прибыль	Тенге	1687	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	22771	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге		6067
Стоимость сантехнических работ	Тенге	48512	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	48512	
Сметная прибыль	Тенге	3881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52393				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				75164				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					6067			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
40.				86,9118	5575,23	1040,63	484553	90443	381307	37160	563449
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3		147,31	248,57	12803	21604	--	41737	
		НР - 108%; СП - 8%									
41.				1,44853	123912,86	1819,75	179491	2636	176855	1497	195468
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	1386	--	14479	
		НР - 108%; СП - 8%									
42.				434,559	1242,56	44,07	539964	19150	499299	27560	612926
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия		49,51	9,21	21515	4004	--	45402	
		НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
43.				1448,53	1329,9	44,07	1926393	63834	1790843	91867	2179721
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	71716	13346	--	161461	
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				2897,06	147,5	1,46	427306	4229	422791	1020	462592
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	286	658	--	34266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	3557708	180293	3271095	159104	4014156
			Тенге		--	--	106321	40998	--	297345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3557708				
	Материалы		Тенге				3271095				
	Всего заработная плата		Тенге					147318			
	Накладные расходы		Тенге				159104				
	Сметная прибыль		Тенге				297345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4014157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					147318			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4014157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					147318			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
45.				12,6	828,84	127,48	10443	1606	5362	4349	15976
	E11-27070 -1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	3475	552	--	1183	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				0,0336	123912,86	1819,75	4163	61	4102	35	4534
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	32	--	336	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				2,478	12805	969,68	31731	2403	27460	2990	37498
	E11-27030 -1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	1868	900	--	2778	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				42	1188,99	2,86	49938	120	41865	8639	63262
	E11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	7953	46	--	4686	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				42	743,68	--	31235	--	26110	5535	39712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	122,03	--	5125	--	--	2942	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге	--	--	127510	4191	104899	21548	160982
			Тенге	--	--	18422	1530	--	11925	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			127510				
Материалы			Тенге			104897				
Всего заработная плата			Тенге				19952			
Накладные расходы			Тенге			21548				
Сметная прибыль			Тенге			11925				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			160983				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							15
Сметная заработная плата			Тенге				19952			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			160983				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							15
Сметная заработная плата			Тенге				19952			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров								
50.	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,362 2742,01	2742,01 --	--	31155 31155	--	--	22431 4287	57873
51.	С341-3101 -04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	19,3154 --	261 --	--	5041 --	--	--	-- 403	5445
52.	С341-0201 -01-1050 4102-0101 -1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	19,3154 --	1697 --	--	32778 --	--	--	-- 2622	35400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
53.				11,362	16,48	13,79	187	157	--	70	278
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	30	67	--	21	
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
54.				43,7	696,37	136,62	30431	5970	12408	15189	49270
	Е11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	12053	2012	--	3650	
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
55.				43,7	931,15	136,62	40691	5970	22668	15189	60351
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	12053	2012	--	4470	
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%									
56.				43,7	507,5	136,62	22178	5970	4155	15189	40356
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	12053	2012	--	2989	
	1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
57.				43,7	1318,88	128,54	57635	5617	358	50166	116425
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	51660	1708	--	8624	
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%									
58.				43,7	3315	--	144866	--	144866	--	156455
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	11589	
	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	364962	23684	184455	118234	521853
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	119003	7810	--	38655	

Стоимость общестроительных работ Тенге 364962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				442				
Всего заработная плата			Тенге					126813			
Местные материалы			Тенге				184013				
Транспортные расходы			Тенге				37820				
Накладные расходы			Тенге				118236				
Сметная прибыль			Тенге				38656				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				521854				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								106
Сметная заработная плата			Тенге					126813			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				521854				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								106
Сметная заработная плата			Тенге					126813			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
59.	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
					2742,01	--	21388	--	--	2943	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
60.	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
					--	--	--	--	--	277	
61.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
					--	--	--	--	--	1800	
62.	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
					2,63	5,94	21	46	--	14	
63.	E11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
					275,81	46,03	8274	1381	--	2505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
65.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
66.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
67.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7956	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
			Тенге		--	--	81695	5362	--	26536	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				250546				
Материалы			Тенге				304				
Всего заработная плата			Тенге					87057			
Местные материалы			Тенге				126325				
Транспортные расходы			Тенге				25963				
Накладные расходы			Тенге				81169				
Сметная прибыль			Тенге				26537				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				358252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								73
Сметная заработная плата			Тенге					87057			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				358252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								73
Сметная заработная плата			Тенге					87057			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

68.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
69.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	177 --	
70.				8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1154 --	
71.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
72.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	50206 20618	3484 1180	9460 --	18592 5504	74300

Стоимость общестроительных работ	Тенге	50206	
Материалы	Тенге	16	
Всего заработная плата	Тенге		21799
Местные материалы	Тенге	9444	
Транспортные расходы	Тенге	16643	
Накладные расходы	Тенге	18592	
Сметная прибыль	Тенге	5504	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	74301	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19
Сметная заработная плата	Тенге		21799
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	74301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21799			
		РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
73.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
	1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	при монтаже НР - 69%; СП - 8%									
74.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т		--	--	--	--	--	1180	
	01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
75.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг		--	--	--	--	--	199	
	01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%									
76.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	974	53	--	258	
	4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
77.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	1063	
	03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%									
78.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	слоя НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	50650	912	34232	11344	66954
		Тенге			--	--	15506	124	--	4959	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					46779				
	Материалы	Тенге					3616				
	Всего заработная плата	Тенге						12500			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30530				
	Накладные расходы	Тенге					9185				
	Сметная прибыль	Тенге					4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					60441				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	Тенге						12500			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3871				
	Материалы	Тенге					87				
	Всего заработная плата	Тенге						3130			
	Накладные расходы	Тенге					2159				
	Сметная прибыль	Тенге					482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6513				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					66954				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
	Сметная заработная плата	Тенге						15630			
	РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
79.				64,945	2742,01	--	178080	--	--	128218	330801
	E11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта			2742,01	--	178080	--	--	24504	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
80.				110,4065	261	--	28816	--	--	--	31121
	C341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну			--	--	--	--	--	2305	
	04-0401 4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
81.				110,4065	1697	--	187360	--	--	--	202349
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну			--	--	--	--	--	14989	
	01-1050 4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
82.				64,945	16,48	13,79	1070	896	3	401	1589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	171	386	--	118	
83.				62,85	64,62	64,62	4061	4061	--	1231	5715
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1709	--	423	
84.				52,375	5575,23	1040,63	292002	54503	229784	22393	339547
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7715	13019	--	25152	
85.				209,5	892,33	189,65	186943	39732	139883	23052	226795
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	7328	14016	--	16800	
86.				0,52375	123912,86	1819,75	64899	953	63946	541	70676
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	501	--	5235	
87.				209,5	1188,99	2,86	249094	600	208823	43090	315559
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	39671	227	--	23375	
88.				838	185,92	--	155801	--	130235	27611	198085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 30,51	--- --	--- 25566	--- --	--- --	--- 14673	
89.				209,5	1052,28	4,94	220452	1035	85371	126504	374713
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 639,84	--- 2,54	--- 134046	--- 533	--- --	--- 27757	
90.				209,5	12822,86	--	2686389	--	2686389	--	2901300
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 214911	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	4254969	101780	3544434	373041	4998250
			Тенге		--- --	--- --	--- 392578	--- 30391	--- --	--- 370242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4254969				
	Материалы		Тенге				858047				
	Всего заработная плата		Тенге					422969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2686389				
	Транспортные расходы		Тенге				216176				
	Накладные расходы		Тенге				373041				
	Сметная прибыль		Тенге				370241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4998250				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								331
	Сметная заработная плата		Тенге					422969			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				4998250				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								331
	Сметная заработная плата		Тенге					422969			

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

Газоны

91.				1312,94	415,57	9,78	545621	12844	179414	313991	928381
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2		--- 269,14	--- 2,62	--- 353363	--- 3445	--- --	--- 68769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
92.				1312,94	304,24	156,45	399451	205415	115801	112566	552978
	Е11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	78235	49681	--	40961	
		Санитарная обрезка деревьев									
93.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010-1-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
94.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
95.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
96.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	958804	218259	295215	435505	1505854
			Тенге		--	--	444026	53126	--	111544	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				958804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				295215				
Всего заработная плата			Тенге					497152			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				435506				
Сметная прибыль			Тенге				111545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1505855				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								470
Сметная заработная плата			Тенге					497152			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				1505855				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								470
Сметная заработная плата			Тенге					497152			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/

97.				20	2563,6	--	51272	--	--	36916	95243
	E12-01010 -Ямы для установки стоек		яма								
	1-0401 и столбов. Рытье.				2563,6	--	51272	--	--	7055	
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
98.				0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
	E11-08010 -Основание под стойки		м3								
	1-0202 ограждения. Устройство		основани		901	767,26	162	138	--	114	
	1108-0101		я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
99.				0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10023	765	13053
	E11-06010 -Подготовка бетонная для		м3								
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	705	135	--	967	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
100.				0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
	E11-09030 -Стойки ограждения.		т								
	2-0112 Монтаж		конструк		7332,36	3633,08	521	258	--	187	
	1109-0302		ций								
	-0112 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
101.				20	809	--	16180	--	16180	--	17474
	C123-0102 -Трубы стальные		м								
	01-0138 электросварные				--	--	--	--	--	1294	
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										
	-0138 толщина стенки 3,0 мм										
	РСНБ РК ГОСТ 10705-80										
	2015										
	СП - 8%										
102.				0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3575	66095	196950
	E11-09070 -Изготовление решетчатых		т								
	1-0103 конструкций в		конструк		125671	13688,54	86381	9409	--	14589	
	1109-0701 построечных условиях		ций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
103.	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,68736	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	41209 37028	1698 343	2483 --	25786 5360	72354
104.	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,28148	249771 --	-- --	70306 --	-- --	70306 --	-- 5624	75930
		СП - 8%									
105.	C121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,3884	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
106.	C121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0532	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
107.	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00308	224711 --	-- --	692 --	-- --	692 --	-- 55	747
		СП - 8%									
108.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,9	393,04 393,04	-- --	3498 3498	-- --	-- --	2414 473	6385
		НР - 69%; СП - 8%									
109.				35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1647	10	--	342	
110.				71,2	92,87	1,62	6612	116	4571	1341	8590
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1925	20	--	636	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	323426	29945	110342	135276	495399
			Тенге		--	--	183138	10313	--	36696	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147972				
	Материалы		Тенге				16686				
	Всего заработная плата		Тенге					59511			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70998				
	Накладные расходы		Тенге				42858				
	Сметная прибыль		Тенге				15266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206096				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					59511			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				159274				
	Материалы		Тенге				6480				
	Всего заработная плата		Тенге					133940			
	Накладные расходы		Тенге				92418				
	Сметная прибыль		Тенге				20135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				271828				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100
	Сметная заработная плата		Тенге					133940			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16180				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16180				
	Сметная прибыль		Тенге				1294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17474				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				495399				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								159
	Сметная заработная плата		Тенге					193451			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

111.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	Е12-01010 -1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%			2563,6	--	17945	--	--	2469	
112.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	Е11-08010 -Основание под стойки		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	114	97	--	80	
113.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	411	79	--	564	
114.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
115.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2255	
116.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
117.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
118.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	C121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4404	
119.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0501 -01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4134	
120.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060 -1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					393,04	--	2909	--	--	393	
121.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030 -1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					46,26	0,28	1370	8	--	284	
122.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030 -1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					27,03	0,28	1601	16	--	529	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	106000	6929	--	28442	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082		
Материалы	Тенге	11298		
Всего заработная плата	Тенге		24550	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722		
Накладные расходы	Тенге	17636		
Сметная прибыль	Тенге	12857		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			24
Сметная заработная плата	Тенге		24550	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	105639		
Материалы	Тенге	4515		
Всего заработная плата	Тенге		88379	
Накладные расходы	Тенге	60982		
Сметная прибыль	Тенге	13330		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	179951		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			66
Сметная заработная плата	Тенге		88379	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	28190		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				2255				
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30446				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				383972				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

123.			50	5738,52	--	286926	--	--	206587	532994
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	286926	--	--	39481		
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
124.			0,9	6343,24	1617,14	5709	1455	3443	1396	7674
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани		901	767,26	811	691	--	568		
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
125.			2,25	20965,32	1097,63	47172	2470	41765	3186	54386
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	2937	563	--	4029		
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
126.			3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941		
	1337-0102 площадке										
	-0104										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
127.			1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 6			--	--	--	--	545757	--		
	COMPAnY до 12 лет код 5300										
	lTd."										
128.			1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от			--	--	--	--	673613	--		
	COMPAnY 4-х до 10 лет код 5106										
	lTd."										
129.			1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО -Детский спортивный	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от 4			--	--	--	--	243513	--		
	COMPAnY до 10 лет код 6136										
	lTd."										
130.			7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	---	
	2-0103 т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	260180	5524	--	35938		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0103	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
131.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
132.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
133.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
134.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
135.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
136.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
137.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
138.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
139.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	3946514	37793	61018	467389	4515173
		Тенге			--	--	699662	12297	3148043	101269	
	Стоимость оборудования	Тенге					3148043				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**3148043**				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					458666				
	Материалы	Тенге					15810				
	Всего заработная плата	Тенге						420031			
	Накладные расходы	Тенге					256219				
	Сметная прибыль	Тенге					57191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					772076				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									312
	Сметная заработная плата	Тенге						**420031**			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					339807				
	Материалы	Тенге					45208				
	Всего заработная плата	Тенге						291928			
	Накладные расходы	Тенге					211169				
	Сметная прибыль	Тенге					44078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					595054				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
	Сметная заработная плата	Тенге						**291928**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					4515172				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**608**
	Сметная заработная плата	Тенге						711959			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

140.			24	34263,85	870,56	822332	20893	31327	471184	1396997
	Ц13-**37010** -Оборудование массой 2-0102 0,05 т. Монтаж на **1337**-0102 открытой площадке -0102	шт.		32088	96,67	770112	2**320**	--	**103481**	
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - **8%**									
141.			12	58009,29	--	696111	--	--	--	696111
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	696111	--	
142.			12	78610,71	--	943329	--	--	--	943329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	943329	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	2461772	20893	31327	471184	3036437
		Тенге		--	--	770112	2320	1639440	103481	
	Стоимость оборудования	Тенге				1639440				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1639440**				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				822332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				31327				
Всего заработная плата			Тенге					772432			
Накладные расходы			Тенге				471184				
Сметная прибыль			Тенге				103481				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1396997				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								578
Сметная заработная плата			Тенге					**772432**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16		Тенге				3036437				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**578**
Сметная заработная плата			Тенге					772432			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								25114293
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				4197562				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				811205				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					231071			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				9436920				
Перевозка грузов			Тенге				683521				
Оборудование, инвентарь			Тенге				4787483				
Накладные расходы			Тенге				3691911				
Сметная прибыль			Тенге				1505689				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100560'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2б
       'РП'2'2-1-77'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу: ул.Огарева, 2б'467-11/18''в текущих цена
       х 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=423*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=39,1*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=3*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=423*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=147*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

54 Н43=14*
55 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=2*
60 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=1448,53*
69 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Восстановление тротуаров из а/б*
76 Н43=42*
77 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
80 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
81 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
82 Н43=1*
83 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
84 Н43=43,7*
85 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
86 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
87 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
88 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
89 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
91 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
92 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
93 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
94 Н43=1*
95 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
96 Н43=30*
97 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
98 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
99 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
100 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
101 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
102 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
103 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнен

ием швов песком'м2 покрытия*
105 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
106 Н43=1*
107 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
108 Н43=25*
109 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
110 С341-**310104-0401'0,2.1,**70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
111 С341-**020101-1050'0,2.1,**70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
112 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
113 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
114 Н43=1*
115 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
116 Н43=1*
117 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
118 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
119 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
120 Е11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
121 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
122 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
123 Н43=1*
124 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
125 Н43=209,5*
126 Е11-**010205**-0102 (П-**1**101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
127 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
128 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
129 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
130 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
131 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
132 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
133 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
134 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
135 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
136 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
137 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
138 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
139 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
140 Н43=1*
141 РОзеленение*
142 П2Газоны*
143 Н43=1312,94*
144 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
145 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
146 Н43=1*
147 П2 Санитарная обрезка деревьев*
148 Н43=5*
149 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
150 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
151 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
152 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
153 Н43=1*
154 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
155 Н43=20*
156 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*

157 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
158 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
159 E11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
160 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
161 E11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
162 E11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
163 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
164 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
165 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
166 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
167 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
168 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
169 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
170 Н43=1*
171 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
172 Н43=7*
173 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
174 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
175 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
176 E11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
177 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
178 E11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
179 E11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
180 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
181 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
182 E11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
183 E11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
184 E11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
185 Н43=1*
186 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
187 Н43=12+4+8+2+11+5+1+1+2+4*
188 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
189 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
190 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
191 Н43=1*
192 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
196 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
204 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск

```
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
  206 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
  207 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'12+12''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
  208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'12'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
  209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'12'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
  210 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2/1, 2/4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-78

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2/1, 2/4

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 110573,059 тыс.тенге
Сметная заработная плата 16941,868 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14,224 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы														
1.	Е12-18010-1204 1-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	6,94	4019,28	2671,98	1347,3	602,08	27894	18544	9350	4178	--	16360		47794
		НР - 72%; СП - 8%												3540		
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора														
2.	С341-3101-04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	16,3784	79	--	--	--	1294	--	--	--	--	--		1397
		СП - 8%												104		
3.	С341-0201-01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	16,3784	1697	--	--	--	27794	--	--	--	--	--		30018
														2224		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				694	784,64	--	544541	--	--	588104	1223257
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	544541	--	--	90612	
5.				74,952	504	--	37776	--	--	--	40798
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3022	
6.				74,952	1697	--	127194	--	--	--	137369
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10175	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				583	578	--	336971	--	--	363929	756972
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	336971	--	--	56072	
8.				22,3872	504	--	11283	--	--	--	12186
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	903	
9.				22,3872	1697	--	37991	--	--	--	41030
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	3039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				3,59	64565,39	4790,42	231790	17198	--	148937	411184
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	214592	1258	--	30458	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				3,59	455	--	1633	--	--	--	1764
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	131	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				3,59	1697	--	6092	--	--	--	6580
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	487	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Демонтаж бетонных блоков									
13.				30	2360,61	1377,9	70818	41337	--	54003	134807
	Е11-07010	-Демонтаж.Блоки и плиты	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	ленточных фундаментов,	сборных		982,71	542,79	29481	16284	--	9986	
	1107-0101	масса конструкций до	конструк								
	-0103	3,5 т. Укладка при	ций								
	РСНБ РК	глубине котлована до 4									
	2015	м									
		НР - 118%; СП - 8%									
14.				75	455	--	34125	--	--	--	36855
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	2730	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
15.				75	1697	--	127275	--	--	--	137457
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	10182	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1624471	67885	--	1171333	3019468
			Тенге		--	--	1144129	21720	--	223665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392681				
	Всего заработная плата		Тенге					949999			
	Транспортные расходы		Тенге				412457				
	Накладные расходы		Тенге				1022395				
	Сметная прибыль		Тенге				193206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2608283				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								921
	Сметная заработная плата		Тенге					949999			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231790				
	Всего заработная плата		Тенге					215850			
	Накладные расходы		Тенге				148937				
	Сметная прибыль		Тенге				30458				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				411184				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					215850			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3019467				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1133
	Сметная заработная плата		Тенге					1165849			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

Снос деревьев

16.				40	7526,36	707,6	301054	28304	--	196380	537229
	Е12-18010 -Деревья. Валка в	складочн									
	1-0304 городских условиях	ый м3			6818,76	--	272750	--	--	39795	
	1218-0101	кряжей									
	-0304 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
17.				8	4857,74	82,74	38862	662	--	27743	71933
	Е12-18010 -Пни твердых пород.	пень									
	1-0102 Корчевка				4775	41,43	38200	331	--	5328	
	1218-0101										
	-0102 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
18.				4,4	536	--	2358	--	--	--	2547
	С341-3101 -Погрузка спиленных	т									
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.				--	--	--	--	--	189	
	4131-0104 Погрузка										
	-0601										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
19.				4,4	837	--	3683	--	--	--	3977
	С341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т									
	04-1030 и пней бортовыми				--	--	--	--	--	295	
	4101-0104 автомобилями в										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1030 РСНБ РК 2015	населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
20.				4,4	366	--	1610	--	--	--	1739
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	129	
21.				80	5284,59	1040,63	422767	83251	327731	34204	493529
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материал а основани я в плотном теле		---	---	---	---	---	---	
					147,31	248,57	11785	19886	--	36558	
		Компенсационная посадка									
22.				40	4123,09	563,87	164924	22555	30904	106311	292934
	Е11-47010 2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%	яма		---	---	---	---	---	---	---	
					2786,61	233,59	111465	9344	--	21699	
23.				40	9505	--	380200	--	380200	--	410616
	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	30416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	1315458	134772	738835	364638	1814504	
		Тенге		--	--	434200	29561	--	134409		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1315458					
	Материалы	Тенге				358635					
	Всего заработная плата	Тенге					463761				
	Местные материалы	Тенге				380200					
	Транспортные расходы	Тенге				7652					
	Накладные расходы	Тенге				364639					
	Сметная прибыль	Тенге				134408					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1814505					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
	Сметная заработная плата	Тенге					463761				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1814505					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
	Сметная заработная плата	Тенге					463761				
	РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика										
	Бортовой камень										
24.			4,7085	2109,24	--	9931	--	--	7151	18448	
	E11-01020 -Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. 5-0102 1101-0205 -0102	м3 грунта		2109,24	--	9931	--	--	1367		
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
25.			191,625	261	--	50014	--	--	--	54015	
	С341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка 04-0401 4131-0104 -0401	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4001		
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
26.			186,15	1697	--	315897	--	--	--	341168	
	С341-0201 -Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 01-1050 4102-0101 -1050	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	25272		
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
27.			109,5	16,48	13,79	1805	1510	7	675	2678	
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа на отвале 2-0601 1101-0102 -0601	м3 грунта		2,63	5,94	288	650	--	198		
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
28.				73	6343,24	1617,14	463057	118051	279233	113258	622420
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	65773	56010	--	46105	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
29.				730	1821,05	30,07	1329365	21948	505877	875587	2381349
	E11-27020	-Камни	м								
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	801540	9189	--	176396	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
30.				31,39	29213	--	916996	--	916996	--	990356
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	73360	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
31.				72,7	2109,24	--	153342	--	--	110406	284848
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	153342	--	--	21100	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
32.				123,59	261	--	32257	--	--	--	34838
	C341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	2581	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
33.				123,59	1697	--	209732	--	--	--	226511
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	16779	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
34.				72,7	16,48	13,79	1198	1003	4	448	1778
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	191	432	--	132	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
35.				29,08	6343,24	1617,14	184461	47026	111234	45117	247945
	E11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	26201	22312	--	18366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	я								
36.				727	1821,05	30,07	1323902	21858	503798	871989	2371562
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрик а		1098	12,59	798246	9151	--	175671	
37.				11,632	29213	--	339806	--	339806	--	366990
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	27184	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5331762	211397	2656955	2024631	7944906
			Тенге		--	--	1855512	97744	--	588512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5331762				
	Материалы		Тенге				1400152				
	Всего заработная плата		Тенге					1953256			
	Местные материалы		Тенге				1256802				
	Транспортные расходы		Тенге				607900				
	Накладные расходы		Тенге				2024632				
	Сметная прибыль		Тенге				588512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7944906				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1756
	Сметная заработная плата		Тенге					1953256			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				7944906				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1756
	Сметная заработная плата		Тенге					1953256			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

38.				0,69	4151,64	1097,63	2865	757	1207	977	4149
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	901	173	--	307	
39.				0,7038	16804	--	11827	--	11827	--	12773
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	946	

Люки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				4	1142,92	154,45	4572	618	--	4221	9496
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	3954	309	--	703	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
41.				4	1850,6	193,06	7402	772	452	6499	15013
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	6178	387	--	1112	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
42.				4	24256	--	97024	--	97024	--	104786
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	7762	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
43.				0,28	455	--	127	--	--	--	138
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	10	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
44.				0,28	455	--	127	--	--	--	138
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	10	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
45.				0,28	522	--	146	--	--	--	158
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	12	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	124090	2147	110510	11697	146651
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	11033	869	--	10862	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	27066	
Материалы	Тенге	1659	
Всего заработная плата	Тенге		11901
Местные материалы	Тенге	11827	
Транспортные расходы	Тенге	401	
Накладные расходы	Тенге	11697	
Сметная прибыль	Тенге	3101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				41864				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					11901			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				97024				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				97024				
Сметная прибыль			Тенге				7762				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				104786				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**146650**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					11901			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
46.				133,896	343,42	310,87	45982	41625	15	15438	66334
Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.		м3								
2-0405	Разработка с погрузкой		грунта		32,43	127,71	4342	17100	--	4914	
1101-0102	на автомобили-самосвалы										
-0405	экскаваторами										
РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - **8%**										
47.				159,33624	1697	--	270394	--	--	--	292025
С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в		Тенге за								
01-1050	отвал.		1 тонну		--	--	--	--	--	21631	
4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.										
-1050	Расстояние перевозки										
РСНБ РК **2015**	50 км										
	СП - **8%**										
48.				93,7272	16,48	13,79	1545	1293	5	578	2293
Е11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа		м3								
2-0601	на отвале		грунта		2,63	5,94	247	556	--	170	
1101-0102											
-0601	НР - 72%; СП - **8%**										
РСНБ РК **2015**											
49.				68,28696	96	--	6556	--	--	--	7080
С341-**0201**	-Подвозка грунта для		Тенге за								
01-1001	подсыпки к внешней		1 тонну		--	--	--	--	--	524	
4102-0101	грани бортового камня										
-1001											
РСНБ РК **2015**	СП - **8%**										
50.				40,1688	816,86	--	32812	--	--	23625	60952
Е11-**01020**	-Подсыпка грунта к		м3								
5-0501	внешней грани бортового		грунта		816,86	--	32812	--	--	4515	
1101-0205	камня										
-0501											
РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**										
51.				95,64	64,62	64,62	6180	6180	--	1873	8697
Е11-**01020**	-Грунт. Уплотнение дна		м3								
1-0102	корыта прицепными		уплотнен		--	27,2	--	2601	--	644	
1101-0201	катками на		ного								
-0102	пневмоколесном ходу 25		грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
52.				669,48	6,27	6,27	4196	4196	--	994	5605
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	1381	--	415	
53.				63,76	5575,23	1040,63	355476	66351	279732	27261	413356
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	9393	15849	--	30619	
54.				318,8	902,05	189,65	287574	60461	215961	35079	348465
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	11152	21329	--	25812	
55.				0,797	123912,86	1819,75	98759	1450	97309	824	107549
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	763	--	7967	
56.				318,8	1242,56	44,07	396127	14049	366294	20219	449653
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	15784	2937	--	33308	
57.				637,6	133,23	1,46	84948	931	83954	224	91986
	Е11-27060 2-1203	-Корректировка до толщины слоя -5 см.	м2 покрытия		0,1	0,23	63	145	--	6814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
58.	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	318,8	1329,9 49,51	44,07 9,21	423971 15784	14049 2937	394138 --	20219 35535	479724
59.	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	637,6	147,5 0,1	1,46 0,23	94044 63	931 145	93050 --	224 7541	101810
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	2108562 89638	211515 65743	1530458 --	146558 180409	2435529
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108562				
	Материалы		Тенге				1530460				
	Всего заработная плата		Тенге					155381			
	Транспортные расходы		Тенге				276949				
	Накладные расходы		Тенге				146557				
	Сметная прибыль		Тенге				180410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2435529				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								121
	Сметная заработная плата		Тенге					155381			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2435529				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								121
	Сметная заработная плата		Тенге					155381			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
60.	Е11-27040 -1-0102 1127-0401	Выравнивание продольного и поперечного профиля	м3	112,812	5575,23 147,31	1040,63 248,57	628952 16619	117396 28042	494937 --	48233 54175	731361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%									
61.				1,8802	123912,86	1819,75	232981	3421	229560	1943	253718
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	1799	--	18794	
62.				564,06	1242,56	44,07	700876	24857	648093	35773	795581
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	27926	5197	--	58932	
63.				1880,2	1329,9	44,07	2500469	82857	2324524	119244	2829290
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	93088	17323	--	209577	
64.				3760,4	147,5	1,46	554646	5489	548785	1324	600447
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	372	854	--	44478	
		Разметка парковочных мест									
65.				0,1025	34092,48	9489,19	3494	973	2215	647	4473
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	306	293	--	331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	4621419	234993	4248114	207164	5214870
		Тенге			--	--	138311	53508	--	386287	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4621419				
	Материалы	Тенге					4248115				
	Всего заработная плата	Тенге						191819			
	Накладные расходы	Тенге					207164				
	Сметная прибыль	Тенге					386287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5214870				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
	Сметная заработная плата	Тенге						191819			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5214870				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
	Сметная заработная плата	Тенге						191819			
	РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б										
66.				92,4	828,84	127,48	76584	11779	39321	31896	117159
	E11-27070 -Основания из щебня,	м2									
	1-0201 толщиной 20 см.	покрытия			275,81	43,82	25484	4049	--	8678	
	1127-0701 Устройство										
	-0201										
	РСНБ РК НР - 108%; СП - 8%										
	2015										
67.				0,2464	123912,86	1819,75	30532	448	30084	255	33250
	E11-27060 -Основания. Розлив	т									
	2-0901 вяжущих материалов				--	957	--	236	--	2463	
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
68.				18,172	12805	969,68	232692	17621	201369	21926	274988
	E11-27030 -Слой выравнивающий из	т смеси									
	1-0402 асфальтобетонной смеси.				754,03	363,18	13702	6600	--	20369	
	1127-0301 Устройство без										
	-0402 применения укладчиков										
	РСНБ РК асфальтобетона										
	2015										
	НР - 108%; СП - 8%										
69.				308	1188,99	2,86	366210	882	307005	63350	463924
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2									
	1-0101 тротуаров	покрытия			189,36	1,09	58323	334	--	34365	
	1127-0701 асфальтобетонные										
	-0101 однослойные из литой										
	РСНБ РК мелкозернистой										
	2015 асфальтобетонной смеси										
	Изм. и толщиной 3 см.										
	доп. вып. Устройство										
	2										
	НР - 108%; СП - 8%										
70.				308	743,68	--	229054	--	191468	40593	291218
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	покрытия	122,03	--	37586	--	--	21572	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	935073	30731	769247	158020	1180539
		Тенге		--	--	135095	11219	--	87447	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				935073				
	Материалы	Тенге				769247				
	Всего заработная плата	Тенге					146314			
	Накладные расходы	Тенге				158019				
	Сметная прибыль	Тенге				87447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1180539				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
	Сметная заработная плата	Тенге					146314			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1180539				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
	Сметная заработная плата	Тенге					146314			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров

71.			41,808	2742,01	--	114638	--	--	82539	212952
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3								
	5-0102 группы / нарезка	грунта		2742,01	--	114638	--	--	15774	
	1101-0205 корыта/									
	-0102									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
	ТЧ 01									
	табл. 11									
	п.3.180									
	Кзтр=1,3									
72.			71,0736	261	--	18550	--	--	--	20034
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1484	
	4131-0104									
	-0401 СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
73.			71,0736	1697	--	120612	--	--	--	130261
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	9649	
	4102-0101 перевозки 50 км									
	-1050									
	РСНБ РК СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
74.				41,808	16,48	13,79	689	577	2	258	1023
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	110	248	--	76	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
75.				160,8	696,37	136,62	111976	21968	45659	55891	181297
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	44349	7402	--	13429	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
76.				160,8	931,15	136,62	149728	21968	83411	55891	222069
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	44349	7402	--	16450	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
77.				160,8	507,5	136,62	81606	21968	15289	55891	148497
	E11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	44349	7402	--	11000	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
78.				160,8	1318,88	128,54	212076	20669	1316	184593	428402
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	190091	6284	--	31733	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
79.				160,8	3315	--	533052	--	533052	--	575696
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2								
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	42644	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1342926	87150	678729	435063	1920231
			Тенге		--	--	437887	28738	--	142239	

Стоимость общестроительных работ Тенге 1342926
Материалы Тенге 1627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					466625			
		Местные материалы	Тенге				677100				
		Транспортные расходы	Тенге				139162				
		Накладные расходы	Тенге				435064				
		Сметная прибыль	Тенге				142239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1920230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					466625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1920230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					466625			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

80.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
81.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	177	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
82.				8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1154	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
83.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
84.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	E11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		--	--	20618	1180	--	5504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50206				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					21799			
	Местные материалы		Тенге				9444				
	Транспортные расходы		Тенге				16643				
	Накладные расходы		Тенге				18592				
	Сметная прибыль		Тенге				5504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21799			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				74301				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата		Тенге					21799			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

85.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050 -Электродуговая сварка при монтаже	т			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
86.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 -Уголок стальной горячекатаный	т			--	--	--	--	--	1180	
	01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
87.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 -Болты с гайками и шайбами оцинкованные	кг			--	--	--	--	--	199	
	01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%									
88.				25	91,86	4,9	2297	123	1200	924	3478
	Е11-10010 -Доски. Укладка	м ходов			38,95	2,13	974	53	--	258	
	4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
89.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	1063 --	
90.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	50650 15506	912 124	34232 --	11344 4959	66954
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46779				
	Материалы		Тенге				3616				
	Всего заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				9185				
	Сметная прибыль		Тенге				4477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					12500			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				66954				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					15630			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

91.				264,12	2742,01	--	724220	--	--	521439	1345311
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	724220	--	--	99653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.				449,004	261	--	117190	--	--	--	126565
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	9375	
93.				449,004	1697	--	761960	--	--	--	822917
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	60957	
94.				264,12	16,48	13,79	4353	3643	15	1629	6461
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	695	1568	--	479	
95.				255,6	64,62	64,62	16516	16516	--	5005	23243
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	6952	--	1722	
96.				213	5575,23	1040,63	1187523	221655	934491	91069	1380880
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	31377	52946	--	102287	
97.				852	892,33	189,65	760266	161584	568879	93748	922335
	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	29803	57001	--	68321	
98.				2,13	123912,86	1819,75	263934	3876	260058	2201	287427
	Е11-27060-2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	2038	--	21291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
99.				852	1188,99	2,86	1013022	2440	849247	175240	1283323
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	161335	925	--	95061	
		НР - 108%; СП - 8%									
100.				3408	185,92	--	633617	--	529646	112289	805578
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	103971	--	--	59672	
		НР - 108%; СП - 8%									
101.				852	1052,28	4,94	896542	4208	347190	514471	1523893
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	545144	2166	--	112881	
		НР - 94%; СП - 8%									
102.				852	12822,86	--	10925074	--	10925074	--	11799080
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	874006	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	17304216	413921	14414600	1517091	20327013
			Тенге		--	--	1596545	123596	--	1505705	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	17304216	
Материалы	Тенге	3489526	
Всего заработная плата	Тенге		1720141
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10925074	
Транспортные расходы	Тенге	879150	
Накладные расходы	Тенге	1517092	
Сметная прибыль	Тенге	1505705	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	20327013	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1720141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				20327013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1347
		Сметная заработная плата	Тенге					1720141			
		РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
103.				41,137	2742,01	--	112798	--	--	81215	209534
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	112798	--	--	15521	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
104.				69,9329	261	--	18252	--	--	--	19713
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1460	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
105.				69,9329	1697	--	118676	--	--	--	128170
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	9494	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
106.				41,137	16,48	13,79	678	567	3	254	1006
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	108	244	--	75	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
107.				39,81	64,62	64,62	2572	2572	--	780	3620
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1083	--	268	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
108.				33,175	5575,23	1040,63	184958	34523	145548	14184	215074
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в		147,31	248,57	4887	8246	--	15931	
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
109.				132,7	892,33	189,65	118412	25167	88603	14601	143655
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	4642	8878	--	10641	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
110.				0,33175	123912,86	1819,75	41108	604	40504	343	44767
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	317	--	3316	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
111.				132,7	1188,99	2,86	157779	380	132271	27294	199879
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	25128	144	--	14806	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
112.				530,8	185,92	--	98687	--	82493	17489	125470
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	16194	--	--	9294	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
113.				132,7	1052,28	4,94	139637	655	54075	80129	237348
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	84907	337	--	17581	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
114.				132,7	14343,75	--	1903416	--	1903416	--	2055689
	С	-Покрытие для спортивных	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	и гимнастических			--	--	--	--	--	152273	
	ТОО	площадок из резиновой									
	"Мастерфа	крошки по технологии,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		йбр Астана" защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2896974	64469	2446913	236289	3383925
			Тенге		--	--	248664	19250	--	250660	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2896974				
	Материалы		Тенге				543498				
	Всего заработная плата		Тенге					267914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1903416				
	Транспортные расходы		Тенге				136929				
	Накладные расходы		Тенге				236289				
	Сметная прибыль		Тенге				250661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3383924				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					267914			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				3383924				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					267914			
	РАЗДЕЛ 13. Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/										
115.	E11-01020-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	148,8	2742,01 2742,01	-- --	408011 408011	-- --	-- --	293768 56142	757922
116.	C341-3101-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	252,96	261 --	-- --	66023 --	-- --	-- --	-- 5282	71304
117.	C341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	252,96	1697 --	-- --	429273 --	-- --	-- --	-- 34342	463615
118.				148,8	16,48	13,79	2452	2052	9	918	3640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	391	883	--	270	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
119.				144	64,62	64,62	9305	9305	--	2820	13095
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	3917	--	970	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
120.				120	5575,23	1040,63	669027	124876	526474	51307	777960
	Е11-27040	-Слои оснований	м3								
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	17677	29829	--	57627	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси. Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
121.				480	892,33	189,65	428319	91033	320496	52816	519626
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2								
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	16790	32113	--	38491	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см 2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
122.				1,2	123912,86	1819,75	148695	2184	146511	1240	161931
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1148	--	11995	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
123.				480	1188,99	2,86	570716	1375	478448	98727	722999
	Е11-27070	-Покрытия	м2								
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	90893	521	--	53555	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
124.				1920	185,92	--	356967	--	298392	63261	453847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2								
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	58575	--	--	33618	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
125.				480	1052,28	4,94	505094	2371	195600	289843	858532
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2								
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	307123	1220	--	63595	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
126.				480	14343,75	--	6885000	--	6885000	--	7435800
	С	-Покрытие для спортивных	м2								
	СТ Прайс	и гимнастических			--	--	--	--	--	550800	
	ТОО	площадок из резиновой									
	"Мастерфа	крошки по технологии,									
	йбр	защищенной товарным									
	Астана"	знаком, толщиной до 10									
		мм									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	10478883	233195	8850930	854700	12240271
			Тенге		--	--	899462	69631	--	906687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10478883				
	Материалы		Тенге				1965930				
	Всего заработная плата		Тенге					969093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6885000				
	Транспортные расходы		Тенге				495296				
	Накладные расходы		Тенге				854700				
	Сметная прибыль		Тенге				906687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12240269				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								759
	Сметная заработная плата		Тенге					969093			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				12240269				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								759
	Сметная заработная плата		Тенге					969093			
		РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
127.				0,00311	59887,11	2469,65	186	8	10	117	327
	Е11-09060	-Петли к стойкам	т								
	1-0102	ограждения. Монтаж	конструк		53869,6	499,15	168	2	--	24	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
128.				0,00311	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0104	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 12									
	-0104	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
129.				480	547,19	9,49	262652	4556	2590	205885	506019
	Е11-15020	-Покрытия сеткой	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0202	заградительной			532,3	3,85	255506	1850	--	37483	
	1115-0207										
	-0202	НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
130.				480	2276,79	--	1092857	--	1092857	--	1180286
	С	-Сетка заградительная с	м2.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	87429	
	ТОО										
	"Мастерфа	СП - 8%									
	йбр-Астан										
	а"										
131.				278	32,04	0,28	8908	77	171	8612	18922
	Е11-14020	-Подвеска троса	м		---	---	---	---	---	---	
	3-0201				31,15	0,14	8660	38	--	1402	
	1114-0203	НР - 99%; СП - 8%									
	-0201										
	РСНБ РК										
	2015										
132.				305,8	273,21	--	83549	--	83549	--	90233
	С	-Трос d3	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	6684	
	ТОО	СП - 8%									
	"Мастерфа										
	йбр-Астан										
	а"										
133.				13	1821,43	--	23679	--	23679	--	25573
	С	-Талреп	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	1894	
	ТОО	СП - 8%									
	"Мастерфа										
	йбр-Астан										
	а"										
134.				13	273,21	--	3552	--	3552	--	3836
	С	-Коуш	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	284	
	ТОО	СП - 8%									
	"Мастерфа										
	йбр-Астан										
	а"										
135.				52	255	--	13260	--	13260	--	14321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1061	
136.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	2502	18,21 --	--	45572 --	--	45572 --	-- 3646	49218
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	1534215	4640	1265240	214614	1888735
			Тенге		--	--	264334	1890	--	139907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534029				
	Материалы		Тенге				2761				
	Всего заработная плата		Тенге					266054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1262469				
	Накладные расходы		Тенге				214496				
	Сметная прибыль		Тенге				139882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1888407				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								206
	Сметная заработная плата		Тенге					266054			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186				
	Материалы		Тенге				11				
	Всего заработная плата		Тенге					169			
	Накладные расходы		Тенге				117				
	Сметная прибыль		Тенге				24				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				327				
	Сметная заработная плата		Тенге					169			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1888734				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								206
	Сметная заработная плата		Тенге					266223			
		РАЗДЕЛ 15. Озеленение									
		Газоны									
137.	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	5338,4	415,57 269,14	9,78 2,62	2218489 1436772	52225 14007	729492 --	1276686 279614	3774789
138.	E11-47011 2-0106	-Газоны партерные, мавританские и	м2	5338,4	304,24 59,59	156,45 37,84	1624163 318102	835214 202002	470847 --	457691 166548	2248402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
139.	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
140.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
141.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
142.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	3856384	887439	1200339	1743325	6047686
			Тенге		--	--	1767302	216009	--	447976	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3856384	
Материалы	Тенге	1200339	
Всего заработная плата	Тенге		1983311
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	1743325	
Сметная прибыль	Тенге	447977	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6047686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1877
		Сметная заработная плата	Тенге					1983311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6047686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1877
		Сметная заработная плата	Тенге					1983311			
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/									
143.				51	2563,6	--	130744	--	--	94135	242869
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	130744	--	--	17990	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
144.				0,459	6343,24	1617,14	2912	742	1756	712	3914
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	414	352	--	290	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
145.				1,377	20965,32	1097,63	28869	1511	25560	1950	33284
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1798	345	--	2466	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
146.				0,18105	25354,71	12073,5	4590	2186	1076	1370	6437
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	1328	658	--	477	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
147.				51	809	--	41259	--	41259	--	44560
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	3301	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
148.				1,752768	169148,1	38277,14	296477	67091	9114	168543	502222
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	220272	23993	--	37202	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.				1,752768	59952,04	2469,65	105082	4329	6332	65754	184503
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструкций		53869,6	499,15	94421	875	--	13667	
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
150.				0,717774	249771	--	179279	--	179279	--	193621
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86			--	--	--	--	--	14342	
		СП - 8%									
151.				0,99042	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм			--	--	--	--	--	--	
152.				0,13566	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--	
153.				0,007854	224711	--	1765	--	1765	--	1906
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97			--	--	--	--	--	141	
		СП - 8%									
154.				22,695	393,04	--	8920	--	--	6155	16281
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	металлические. Очистка щетками			393,04	--	8920	--	--	1206	
		НР - 69%; СП - 8%									
155.				90,78	87,89	2,27	7978	206	3573	2915	11765
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			46,26	0,28	4199	25	--	871	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.				181,56	92,87	1,62	16862	295	11659	3421	21905
	E11-13030 -Поверхности	м2			27,03	0,28	4908	50	--	1623	
	1-1406 металлические										
	1113-0301 огрунтованные. Окраска										
	-1406 эмалями ПФ-115										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--	824738	76360	281373	344955	1263267
		Тенге			--	--	467002	26298	--	93576	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					377329				
	Материалы	Тенге					42549				
	Всего заработная плата	Тенге						151754			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					181044				
	Накладные расходы	Тенге					109287				
	Сметная прибыль	Тенге					38929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					525545				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									150
	Сметная заработная плата	Тенге						151754			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					406150				
	Материалы	Тенге					16524				
	Всего заработная плата	Тенге						341546			
	Накладные расходы	Тенге					235667				
	Сметная прибыль	Тенге					51345				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					693162				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256
	Сметная заработная плата	Тенге						341546			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					41259				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41259				
	Сметная прибыль	Тенге					3301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					44560				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1263267				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406
	Сметная заработная плата	Тенге						493300			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

157.			44	948,45	758,92	41732	33392	--	17138	63580
	E11-01020 -Ямы, глубина до 2 м.	яма		189,53	351,45	8339	15464	--	4710	
	3-0502 Бурение									
	1101-0203 бурильно-крановыми									
	-0502 машинами на тракторе.									
	РСНБ РК Группа грунтов 2									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
158.			1,408	6343,24	1617,14	8931	2277	5385	2184	12005
	E11-08010 -Основание под стойки	м3		901	767,26	1269	1080	--	889	
	1-0202 ограждения. Устройство	основани								
	1108-0101	я								
	-0202 НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.				7,04	20965,32	1097,63	147596	7727	130679	9967	170168
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	9190	1763	--	12605	
	1-0101										
	1106-0101										
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
160.				2,969868	25354,71	12073,5	75300	35857	17667	22470	105592
	Е11-09030	-Стойки ограждения	т		7332,36	3633,08	21776	10790	--	7822	
	2-0112	Монтаж	конструкций								
	1109-0302										
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
161.				2,955744	248843	--	735516	--	735516	--	794358
	С121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	58841	
	06-0802	квадратные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
162.				0,013948	220235	--	3072	--	3072	--	3318
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т		--	--	--	--	--	246	
	01-0403	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
163.				6,95288	169148,1	38277,14	1176066	266136	36155	668576	1992213
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		125671	13688,54	873775	95175	--	147571	
	1-0103	конструкций в	конструкций								
	1109-0701	построечных условиях									
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
164.				6,95288	59952,04	2469,65	416839	17171	25119	260833	731887
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		53869,6	499,15	374549	3471	--	54214	
	1-0102	Монтаж	конструкций								
	1109-0601										
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
165.				1,4344	247906	--	355596	--	355596	--	384044
	С121-0502	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	28448	
	06-0902	прямоугольные из									
	2105-0206	углеродистой стали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0902 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
166.				1,6676	248843	--	414971	--	414971	--	448168
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	33198	
		СП - 8%									
167.				1,18756	196524	--	233384	--	233384	--	252055
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	18671	
		СП - 8%									
168.				1,83436	199061	--	365150	--	365150	--	394361
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	29212	
		СП - 8%									
169.				0,16192	220235	--	35660	--	35660	--	38513
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2853	
		СП - 8%									
170.				220	930	--	204600	--	204600	--	220968
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	16368	
		СП - 8%									
171.				0,25564	199061	--	50888	--	50888	--	54959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4071	
172.				246,4	393,04	--	96845	--	--	66823	176762
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	96845	--	--	13093	
173.				246,4	87,89	2,27	21656	559	9700	7911	31932
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	11397	68	--	2365	
174.				492,8	92,87	1,62	45767	800	31647	9285	59456
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	13320	136	--	4404	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	4429570	363919	2655189	1065187	5934339
			Тенге		--	--	1410462	127946	--	439581	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2761364				
Материалы			Тенге				177410				
Всего заработная плата			Тенге					158872			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2398837				
Накладные расходы			Тенге				113309				
Сметная прибыль			Тенге				229974				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3104647				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								132
Сметная заработная плата			Тенге					158872			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1668206				
Материалы			Тенге				78941				
Всего заработная плата			Тенге					1379535			
Накладные расходы			Тенге				951879				
Сметная прибыль			Тенге				209607				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2829692				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1034
Сметная заработная плата			Тенге					1379535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5934339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1538408			
		РАЗДЕЛ 18. Калитка К-1 /2 шт/									
175.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010 1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%	яма		5738,52	--	11477	--	--	1579	
176.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	58	49	--	40	
177.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
178.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
179.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	249	
180.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ	т		--	--	--	--	--	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
181.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
182.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	2303	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
183.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т								
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	11	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
184.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
185.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т								
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
186.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0902	прямоугольные из			--	--	--	--	--	913	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0902	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
187.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 -06-0802 -2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
188.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 -04-0111 -2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
189.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 -04-0109 -2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
190.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 -01-0403 -2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
191.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 -08-9901 -2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
192.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 -04-0109 -2105-0304	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т		--	--	--	--	--	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ **535**-2005 (ГОСТ **2590**-2006)/для крепления сетки/									
		СП - **8%**									
193.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	E11-**13060** -**1**-0207 **1113**-0601 -**0207** РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,**04**	--	4402	--	--	595	
		НР - 69%; СП - **8%**									
194.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	E11-**13030** -**1**-0406 **1113-030**1 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	518	3	--	**108**	
		НР - 69%; СП - **8%**									
195.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	E11-**13030** -**1**-1406 **1113**-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**	м2		27,03	0,28	605	6	--	**200**	
		НР - 69%; СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	**84145**	**5860**	--	23832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге		**17617**
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	**12861**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге		17617
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	
Материалы	Тенге	3915	
Всего заработная плата	Тенге		72389
Накладные расходы	Тенге	49948	
Сметная прибыль	Тенге	**10971**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	148103	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		54
Сметная заработная плата	Тенге		72389
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	321732	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**71**
Сметная заработная плата	Тенге		90005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
196.				202	5738,52	--	1159181	--	--	834610	2153295
	Е12-01010-1-0402	-Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	1159181	--	--	159503	
	1201-0101-0402										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
197.				3,636	6343,24	1617,14	23064	5880	13908	5641	31002
	Е11-08010-1-0202	-Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	3276	2790	--	2296	
	1108-0101-0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
198.				9,09	20965,32	1097,63	190575	9977	168731	12870	219720
	Е11-06010-1-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	11867	2276	--	16276	
	1106-0101-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
199.				14	45751,1	5055,11	640515	70772	25049	347697	1067269
	Ц13-37010-2-0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	544694	25301	--	79057	
	1337-0102-0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
200.				2	1681998,21	--	3363996	--	--	--	3363996
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	3363996	--	
201.				2	785203,57	--	1570407	--	--	--	1570407
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	1570407	--	
202.				2	534914,29	--	1069829	--	--	--	1069829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	1069829	--	
203.				1	307214,29	--	307214	--	--	--	307214
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Горка большая код 4203	шт		--	--	--	--	307214	--	
204.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт						1111393		
205.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт						960948		
206.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт						917125		
207.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт						243513		
208.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт						224538		
209.				1	211435,71	--	211436	--	--	--	211436
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Горка МИНИ код 4201	шт						211436		
210.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт						1270873		
211.				13	41021,29	2547,4	533277	33116	16969	301005	901025
	Ц13-37010-0103 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	483192	10259	--	66743	
		НР - 61%; СП - 8%									
212.				2	109332,14	--	218664	--	--	--	218664
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт						218664		
213.				2	243964,29	--	487929	--	--	--	487929
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт						487929		
214.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт								
					--	--	--	--	126500	--	
215.				1 213694,64	--	213695	--	--	--	213695	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт								
					--	--	--	--	213695	--	
216.				1 90357,14	--	90357	--	--	--	90357	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт								
					--	--	--	--	90357	--	
217.				1 268360,71	--	268361	--	--	--	268361	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт								
					--	--	--	--	268361	--	
218.				1 363235,71	--	363236	--	--	--	363236	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт								
					--	--	--	--	363236	--	
219.				1 246223,21	--	246223	--	--	--	246223	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт								
					--	--	--	--	246223	--	
220.				1 243512,5	--	243513	--	--	--	243513	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт								
					--	--	--	--	243513	--	
221.				2 257517,86	--	515036	--	--	--	515036	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт								
					--	--	--	--	515036	--	
222.				4 34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833	
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.								
					32088	96,67	128352	387	--	17247	
223.				2 221375	--	442750	--	--	--	442750	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт								
					--	--	--	--	442750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224.				2	437328,57	--	874657	--	--	--	874657
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	874657	--	
225.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
226.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
227.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
228.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
229.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
230.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
231.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
232.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
233.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
234.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет и старше код 7534			--	--	--	--	308118	--	
235.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43 ---	-- ---	346971 ---	-- ---	-- 346971	-- ---	346971
236.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	91502 77813	10110 3614	3579 --	49671 11294	152467
237.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой и баскетбольным щитом) код 6603	шт	2	224537,5 --	-- --	449075 --	-- --	-- 449075	-- --	449075
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге Тенге		-- --	-- --	22918566 2780061	158812 52520	246510 19733187	1861568 403756	25183894
	Стоимость оборудования		Тенге				19733187				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19733187				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1812563				
	Материалы		Тенге				63871				
	Всего заработная плата		Тенге					1653191			
	Накладные расходы		Тенге				1008446				
	Сметная прибыль		Тенге				225681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3046690				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1227
	Сметная заработная плата		Тенге					1653191			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1372820				
	Материалы		Тенге				182639				
	Всего заработная плата		Тенге					1179389			
	Накладные расходы		Тенге				853121				
	Сметная прибыль		Тенге				178075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2404016				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1195
	Сметная заработная плата		Тенге					1179389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				25183893				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2422
	Сметная заработная плата		Тенге					2832580			

РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

238.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	68	34263,85 32088	870,56 96,67	2329942 2181984	59198 6574	88760 --	1335020 293197	3958159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
239.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	32	58009,29	--	1856297	--	--	--	1856297
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1856297	--	
240.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	31	78610,71	--	2436932	--	--	--	2436932
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	2436932	--	
241.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	4	392150	--	1568600	--	--	--	1568600
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1568600	--	
242.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	8536032	59198	88760	1335020	10164249
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
			Тенге		--	--	2181984	6574	6206090	293197	
Стоимость оборудования			Тенге				6206090				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				6206090				
Стоимость монтажных работ			Тенге				2329942				
Материалы			Тенге				88760				
Всего заработная плата			Тенге					2188558			
Накладные расходы			Тенге				1335020				
Сметная прибыль			Тенге				293197				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				3958159				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1637
Сметная заработная плата			Тенге					2188558			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				10164249				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1637
Сметная заработная плата			Тенге					2188558			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								110573065
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				15981889				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3264058				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					959979			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				42360450				
Перевозка грузов			Тенге				2973843				
Оборудование, инвентарь			Тенге				25939277				
Накладные расходы			Тенге				13784372				
Сметная прибыль			Тенге				6269170				

Составил Садирмеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проверил			Харки						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100570'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2/
       1, 2/4'РП'2'2-1-78'Благоустройство дворовых террит
       орий по адресу: ул.Огарева, 2/1, 2/4'467-11/18''в
       текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=694*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=583*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=3,59*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 П2Демонтаж бетонных блоков*
26 Н43=30*
27 Е11-070101-0103(РС125423)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж.Блоки и плиты ленточных фу
       ндаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при
        глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
28 С341-310103-0301'2,5''Погрузка демонтированных мафов'т
       *
29 С341-020101-1050'2,5''Перевозка демонтированных мафов
       автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т.
       Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свал
       ку)'т*
30 Н43=1*
31 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
32 П2 Снос деревьев*
33 Н43=4+4*
34 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
35 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
36 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
37 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
38 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
39 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
40 П2 Компенсационная посадка*
41 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
42 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
43 Н43=1*
44 Р Устройство бортового камня и поребрика*
45 П2Бортовой камень*
46 Н43=730*
47 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
48 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
49 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
50 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
51 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
```

52 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'м бортового камня*
53 С121-**040508-9**901'0,043''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
54 Н43=1*
55 П2Поребрик*
56 Н43=727*
57 E11-**010205**-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы под поребрик.'м3 грунта*
58 С341-**310104**-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'т*
59 С341-**020101**-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
60 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
61 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
62 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
63 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
64 Н43=1*
65 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
66 Н43=23*
67 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
68 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
69 Н43=1*
70 П2Люки*
71 Н43=4*
72 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
73 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
74 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
75 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
76 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
77 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
78 Н43=1*
79 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
80 Н43=318,8*
81 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
82 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
83 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
84 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
85 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
86 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
87 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
88 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
89 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
90 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
91 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
92 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
93 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
94 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
95 Н43=1*
96 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
97 Н43=1880,2*
98 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
99 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
100 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
101 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6

м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
102 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
103 Н43=1*
104 П2Разметка парковочных мест*
105 Н43=102,5*
106 Е11-**270903-0101'1.0,0**01''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
107 Н43=1*
108 Р Восстановление тротуаров из а/б*
109 Н43=308*
110 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*
111 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
112 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0, 5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа льтобетона'т смеси*
113 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
114 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
115 Н43=1*
116 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
117 Н43=160,8*
118 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
119 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
120 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
121 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
122 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст во основания из щебня фракционного или песчано-гра вийной смеси н=12см'м2*
124 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
126 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ **176** 08-91'м2*
127 Н43=1*
128 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
129 Н43=25*
130 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
131 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз ка'Тенге за 1 тонну*
132 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
133 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
134 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0, 22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус тройство'м2 покрытия*
135 Н43=1*
136 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п окрытием*
137 Н43=1*
138 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п ри монтаже'т*
139 С1**21-050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
140 С121-**130201-0304**'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к г*
141 Е11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
142 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
143 Е12-**120101-0401'**(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2 4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
144 Н43=1*
145 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
146 Н43=852*
147 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
148 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
149 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
150 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
151 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
152 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма

териала основания в плотном теле*
153 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
154 E11-270602-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
155 E11-270701-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
156 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
157 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
158 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
159 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
160 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
161 Н43=1*
162 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
163 Н43=132,7*
164 E11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
165 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
166 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
167 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
168 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
169 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249
133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
170 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
171 E11-270602-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
172 E11-270701-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
173 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
174 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
175 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
176 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
177 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
178 Н43=1*
179 Р Универсальная спортивная площадка с покрытием из рез
иновой крошки по технологии, защищенной товарным з
наком /Тип 2/*
180 Н43=480*
181 E11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
182 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
183 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
184 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
185 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
186 E11-270401-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249
133PC249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
187 E11-270403-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
188 E11-270602-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
189 E11-270701-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
190 E11-270701-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
191 E11-110101-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ

адок. Устройство'м2 покрытия*
192 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
193 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
194 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
195 Н43=1*
196 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием*
197 Е11-**090601**-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298)'50.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж'т конструкций*
198 С121-**050301**-0104'50.0,0000622''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82'т*
199 Е11-**150207**-0202(РС128068)(РС128070)'480''Покрытия сетковой заградительной'м2*
200 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'480'2500:1,12.1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2''*
201 Е11-**140203**-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'278''Подвеска троса'м*
202 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'278.1,1'300:1,12.1,02'Трос d3'м.''*
203 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13'2000:1,12.1,02'Талреп'шт.''*
204 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13'300:1,12.1,02'Коуш'шт.''*
205 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13.4'280:1,12.1,02'Зажим для троса'шт.''*
206 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'278.9'20:1,12.1,02'Хомут'шт.''*
207 Н43=1*
208 РОзеленение*
209 П2Газоны*
210 Н43=5338,4*
211 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
212 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
213 Н43=1*
214 П2 Санитарная обрезка деревьев*
215 Н43=5*
216 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
217 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
218 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоски 30 км'т*
219 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
220 Н43=1*
221 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
222 Н43=51*
223 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
224 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
225 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
226 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
227 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
228 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
229 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
230 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
231 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
232 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
233 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
234 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
235 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
236 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
237 Н43=1*
238 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
239 Н43=46-**2***
240 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
241 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
242 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
243 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
244 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
245 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с

тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
246 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
247 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
248 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
249 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
250 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
251 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
252 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
253 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
254 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/''т*
255 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
256 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
257 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
258 Н43=1*
259 Р Калитка К-1 /2 шт/*
260 Н43=2*
261 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
262 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
263 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
264 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
265 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
266 С121-**050304-0109'0**,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
267 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
268 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
269 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
270 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,**08+14,16+56,82+26,99+41,**69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
271 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
272 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
273 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
274 С12**1**-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
275 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
276 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
277 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
278 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/''т*
279 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
280 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
281 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
282 Н43=1*
283 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
284 Н43=42+22+22+4+21+9+17+5+4+4+13+4+2+1+1+1+1+12+3+4+10*
285 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
286 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
287 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*

288 Н43=1*
289 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'14''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'869000:**1,**12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
292 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000:1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
294 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
295 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
296 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
298 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
299 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'234000:1,12.1,012'Горка МИНИ код 4201'шт*
300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
301 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'13''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
302 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:**1,12.1,**012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
305 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
307 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
308 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
309 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
310 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
312 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
314 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
315 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
316 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'**1'399730**:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'**1'586500**:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
321 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
326 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'248500:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой и баскетбольным щитом) код 6603'шт*
328 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
329 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'32+31+4+1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш

```
        т.*
  330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'32'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
  331 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'31'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
  332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'4'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
  333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
  334 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева д.20

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-79
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева д.20

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	37675,418 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5579,504 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,782 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.	Е12-18010-1204 Е12-1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	4,8489	4019,28	1347,3	19489	6533	--	11430				33393
					2671,98	602,08	12956	2919	--	2474				
2.	С341-3101-0401 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	11,443404	79	--	904	--	--	--				976
					--	--	--	--	--	72				
3.	С341-0201-0101 4102-0101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	11,443404	1697	--	19419	--	--	--				20973
					--	--	--	--	--	1554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				484,89	784,64	--	380465	--	--	410902	854676
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	380465	--	--	63309	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				52,36812	504	--	26394	--	--	--	28505
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	2111	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				52,36812	1697	--	88869	--	--	--	95978
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	7109	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				4	64565,39	4790,42	258262	19162	--	165946	458144
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	239100	1402	--	33937	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
8.				4	455	--	1820	--	--	--	1966
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	146	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
9.				4	1697	--	6788	--	--	--	7331
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	543	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	802409	25695	--	588278	1501942
		Тенге			--	--	632521	4321	--	111255	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					544147				
	Всего заработная плата	Тенге						396340			
	Транспортные расходы	Тенге					144194				
	Накладные расходы	Тенге					422332				
	Сметная прибыль	Тенге					77318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1043798				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									386
	Сметная заработная плата	Тенге						396340			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					258262				
	Всего заработная плата	Тенге						240501			
	Накладные расходы	Тенге					165946				
	Сметная прибыль	Тенге					33937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					458144				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
	Сметная заработная плата	Тенге						240501			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1501942				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									622
	Сметная заработная плата	Тенге						636842			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
10.			10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010 -Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304 городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101	кряжей								
	-0304 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
11.			2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 -Пни твердых пород.	пень								
	1-0102 Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101									
	-0102 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	8									
12.			1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 -Погрузка спиленных	т								
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104 Погрузка									
	-0601									
	РСНБ РК СП - 8%									
	2015									
13.			1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030 и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
14.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 -04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
15.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Компенсационная посадка									
16.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010 -2-0212 1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
		НР - 88%; СП - 8%									
17.				10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,	шт.		--	--	--	--	--	7604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					115940			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				91160				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.				3,77067	2109,24	--	7953	--	--	5726	14774
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	7953	--	--	1094	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
19.				153,4575	261	--	40052	--	--	--	43257
	C341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3204	
	4131-0104-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
20.				149,073	1697	--	252977	--	--	--	273215
	C341-0201-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	20238	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
21.				87,69	16,48	13,79	1445	1209	5	541	2145
	E11-01010-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	231	521	--	159	
	2-0601-1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
22.				58,46	6343,24	1617,14	370826	94538	223616	90700	498447
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	52672	44854	--	36922	
23.				584,6	1821,05	30,07	1064585	17577	405117	701190	1907036
	Е11-27020-1-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	641891	7359	--	141262	
24.				25,1378	29213	--	734351	--	734351	--	793099
	С121-0405-08-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	58748	
		Поребрик									
25.				28,92	2109,24	--	60999	--	--	43919	113312
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	60999	--	--	8393	
26.				49,164	261	--	12832	--	--	--	13858
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1027	
27.				49,164	1697	--	83431	--	--	--	90106
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6675	
28.				28,92	16,48	13,79	477	399	2	178	707
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	76	172	--	52	
29.				11,568	6343,24	1617,14	73379	18707	44249	17948	98632
	Е11-08010	Основание под поребрики	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	10423	8876	--	7306	
30.	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	289,2	1821,05	30,07	526647	8695	200410	346877	943405
					1098	12,59	317542	3640	--	69882	
31.	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	4,6272	29213	--	135174	--	135174	--	145988
					--	--	--	--	--	10814	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3365128	141125	1742924	1207079	4937981
			Тенге		--	--	1091787	65421	--	365776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3365128				
	Материалы		Тенге				873399				
	Всего заработная плата		Тенге					1157208			
	Местные материалы		Тенге				869525				
	Транспортные расходы		Тенге				389292				
	Накладные расходы		Тенге				1207078				
	Сметная прибыль		Тенге				365776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4937983				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1039
	Сметная заработная плата		Тенге					1157208			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				4937983				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1039
	Сметная заработная плата		Тенге					1157208			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
					1305,45	250,38	157	30	--	53	
33.	C121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1224	16804	--	2057	--	2057	--	2221
					--	--	--	--	--	165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люки									
34.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
35.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	29905	479	26636	2850	35373
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2690	204	--	2621	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5649	
Материалы	Тенге	323	
Всего заработная плата	Тенге		2894
Местные материалы	Тенге	2057	
Транспортные расходы	Тенге	100	
Накладные расходы	Тенге	2850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2894			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				24256				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26196**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2894			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
40.				112,2954	343,42	310,87	38564	34910	13	12948	55633
	E11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	3641	14341	--	**4121**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - **8%**									
41.				133,631526	1697	--	226773	--	--	--	244915
	C341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	**18142**	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										
		СП - **8%**									
42.				78,60678	16,48	13,79	1296	1084	5	485	1923
	E11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	207	467	--	**142**	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
43.				57,270654	96	--	5498	--	--	--	5938
	C341-**0201**	-Подвозка грунта для	Тенге за								
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	440	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - **8%**									
	2015										
44.				33,68862	816,86	--	27519	--	--	19813	51119
	E11-**01020**	-Подсыпка грунта к	м3								
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	27519	--	--	**3787**	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
45.				80,211	64,62	64,62	5183	5183	--	1571	7294
	E11-**01020**	-Грунт. Уплотнение дна	м3								
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	2182	--	**540**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
46.				561,477	6,27	6,27	3519	3519	--	834	4701
	E11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта		--	2,06	--	1158	--	348	
47.				53,474	5575,23	1040,63	298130	55647	234606	22863	346672
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	7877	13292	--	25679	
48.				267,37	902,05	189,65	241181	50707	181121	29420	292249
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я		34,98	66,9	9353	17888	--	21648	
49.				0,668425	123912,86	1819,75	82826	1216	81610	691	90199
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	640	--	6681	
50.				267,37	1242,56	44,07	332222	11783	307202	16957	377113
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	13237	2463	--	27934	
51.				534,74	133,23	1,46	71244	781	70410	188	77146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	53	121	--	5715	
52.				267,37	1329,9	44,07	355574	11783	330554	16957	402333
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	13237	2463	--	29802	
53.				534,74	147,5	1,46	78872	781	78038	188	85385
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	53	121	--	6325	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1768401	177392	1283559	122915	2042620
			Тенге		--	--	75177	55137	--	151304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768401				
	Материалы		Тенге				1283561				
	Всего заработная плата		Тенге					130314			
	Транспортные расходы		Тенге				232271				
	Накладные расходы		Тенге				122914				
	Сметная прибыль		Тенге				151305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2042620				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								102
	Сметная заработная плата		Тенге					130314			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2042620				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								102
	Сметная заработная плата		Тенге					130314			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
54.				103,7532	5575,23	1040,63	578447	107969	455194	44360	672632
	E11-27040	-Выравнивание	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	15284	25790	--	49825	
55.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,72922	123912,86	1819,75	214273	3147	211126	1787	233345
					--	957	--	1655	--	17285	
56.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/	518,766	1242,56	44,07	644596	22861	596051	32901	731696
					49,51	9,21	25684	4780	--	54200	
57.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1729,22	1329,9	44,07	2299682	76204	2137865	109669	2602099
					49,51	9,21	85613	15932	--	192748	
58.	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3458,44	147,5	1,46	510108	5048	504718	1217	552231
					0,1	0,23	342	785	--	40906	
		Разметка парковочных мест									
59.	E11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км	0,0425	34092,48	9489,19	1449	403	919	268	1855
					2986,02	2857,93	127	121	--	137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	4248555	215632	3905873	190202	4793858
		Тенге			--	--	127050	49063	--	355101	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					4248555				
	Материалы	Тенге					3905872				
	Всего заработная плата	Тенге						176113			
	Накладные расходы	Тенге					190202				
	Сметная прибыль	Тенге					355101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4793857				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
	Сметная заработная плата	Тенге						176113			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4793857				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
	Сметная заработная плата	Тенге						176113			
	РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б										
60.				22,926	828,84	127,48	19002	2923	9756	7914	29069
	E11-27070 -Основания из щебня,	м2									
	1-0201 толщиной 20 см.	покрытия			275,81	43,82	6323	1005	--	2153	
	1127-0701 Устройство -0201										
	РСНБ РК 2015 НР - 108%; СП - 8%										
61.				0,061136	123912,86	1819,75	7576	111	7465	63	8250
	E11-27060 -Основания. Розлив	т									
	2-0901 вяжущих материалов				--	957	--	59	--	611	
	1127-0602 -0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
62.				4,50878	12805	969,68	57735	4372	49963	5440	68229
	E11-27030 -Слой выравнивающий из	т смеси									
	1-0402 асфальтобетонной смеси.				754,03	363,18	3400	1637	--	5054	
	1127-0301 Устройство без -0402 применения укладчиков										
	РСНБ РК 2015 асфальтобетона										
	НР - 108%; СП - 8%										
63.				76,42	1188,99	2,86	90863	219	76173	15718	115107
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2									
	1-0101 тротуаров	покрытия			189,36	1,09	14471	83	--	8526	
	1127-0701 асфальтобетонные -0101 однослойные из литой										
	РСНБ РК 2015 мелкозернистой										
	Изм. и асфальтобетонной смеси										
	доп. вып. толщиной 3 см. Устройство 2										
	НР - 108%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.				76,42	743,68	--	56832	--	47506	10072	72256
	E11-27070	-Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	9326	--	--	5352	
	1127-0701	асфальтобетонные									
	-0102	однослойные из литой									
	РСНБ РК	мелкозернистой									
	2015	асфальтобетонной смеси.									
	Изм. и	Устройство. На каждый									
	доп. вып.	0,5 см изменения									
	2 К=4	толщины добавлять к									
		нормам 1127-0701-0101									
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	232007	7625	190863	39207	292911
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	33519	2784	--	21696	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				232007				
Материалы			Тенге				190863				
Всего заработная плата			Тенге					36303			
Накладные расходы			Тенге				39207				
Сметная прибыль			Тенге				21697				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				292912				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28
Сметная заработная плата			Тенге					36303			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				292912				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28
Сметная заработная плата			Тенге					36303			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
65.				25,376	2742,01	--	69581	--	--	50099	129254
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	69581	--	--	9574	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
66.				43,1392	261	--	11259	--	--	--	12160
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	901	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
67.				43,1392	1697	--	73207	--	--	--	79064
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	5857	
	4102-0101	перевозки 50 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
68.				25,376	16,48	13,79	418	350	1	157	621
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	67	151	--	46	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.				97,6	696,37	136,62	67966	13334	27713	33924	110041
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	26919	4493	--	8151	
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				97,6	931,15	136,62	90880	13334	50627	33924	134788
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	26919	4493	--	9984	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				97,6	507,5	136,62	49532	13334	9279	33924	90132
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	26919	4493	--	6676	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				97,6	1318,88	128,54	128722	12545	799	112041	260025
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	115378	3814	--	19261	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
73.				97,6	3315	--	323544	--	323544	--	349428
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	25884	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	815110	52897	411963	264069	1165513
			Тенге		--	--	265782	17443	--	86334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				815110				
		Материалы	Тенге				988				
		Всего заработная плата	Тенге					283225			
		Местные материалы	Тенге				410976				
		Транспортные расходы	Тенге				84467				
		Накладные расходы	Тенге				264069				
		Сметная прибыль	Тенге				86334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1165513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					283225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1165513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					283225			

РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки

74.				7,1656	2742,01	--	19648	--	--	14147	36498
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	19648	--	--	2704	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
75.				12,18152	261	--	3179	--	--	--	3434
	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	254	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
76.				12,18152	1697	--	20672	--	--	--	22326
	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1654	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
77.				7,1656	16,48	13,79	118	99	--	44	175
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	19	43	--	13	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
78.				27,56	696,37	136,62	19192	3765	7826	9579	31073
	E11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	7601	1269	--	2302	
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
79.				27,56	931,15	136,62	25662	3765	14296	9579	38061
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	7601	1269	--	2819	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
80.				27,56	507,5	136,62	13987	3765	2621	9579	25451
	E11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	7601	1269	--	1885	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
81.				27,56	1318,88	128,54	36348	3543	225	31638	73425
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	32580	1077	--	5439	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
82.				27,56	3315	--	91361	--	91361	--	98670
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	7309	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	230168	14937	116329	74566	329113
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	75051	4926	--	24379	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		230168			
Материалы	Тенге		279			
Всего заработная плата	Тенге			79976		
Местные материалы	Тенге		116050			
Транспортные расходы	Тенге		23851			
Накладные расходы	Тенге		74567			
Сметная прибыль	Тенге		24379			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		329114			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					67
Сметная заработная плата	Тенге			79976		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		329114			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					67
Сметная заработная плата	Тенге			79976		

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				57,319	2742,01	--	157169	--	--	113162	291958
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	157169	--	--	21627	
84.				97,4423	261	--	25432	--	--	--	27467
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2035	
85.				97,4423	1697	--	165360	--	--	--	178588
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	13229	
86.				57,319	16,48	13,79	945	790	4	354	1402
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	151	340	--	104	
87.				55,47	64,62	64,62	3584	3584	--	1086	5044
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1509	--	374	
88.				46,225	5575,23	1040,63	257715	48103	202803	19764	299677
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6809	11490	--	22198	
89.				184,9	892,33	189,65	164992	35067	123457	20345	200164
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при	м2 основания		34,98	66,9	6468	12370	--	14827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
90.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,46225	123912,86 --	1819,75 957	57279 --	841 442	56438 --	478 4621	62377
91.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	184,9	1188,99 189,36	2,86 1,09	219845 35013	530 201	184302 --	38030 20630	278505
92.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	739,6	185,92 30,51	-- --	137507 22564	-- --	114943 --	24369 12950	174826
93.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	184,9	1052,28 639,84	4,94 2,54	194566 118306	913 470	75347 --	111650 24497	330713
94.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	184,9	12822,86 --	-- --	2370946 --	-- --	2370946 --	-- 189676	2560622
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		--	--	3755340	89829	3128240	329238	4411343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	346480	26823	--	326768	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3755340				
		Материалы	Тенге				757293				
		Всего заработная плата	Тенге					373303			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2370946				
		Транспортные расходы	Тенге				190792				
		Накладные расходы	Тенге				329237				
		Сметная прибыль	Тенге				326766				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4411344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					373303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4411344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					373303			

РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

95.				30,5164	2742,01	--	83676	--	--	60247	155437
	Е11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	83676	--	--	11514	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
96.				51,87788	261	--	13540	--	--	--	14623
	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1083	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
97.				51,87788	1697	--	88037	--	--	--	95080
	С341-0201-01-1050 4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	7043	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
98.				30,5164	16,48	13,79	503	421	2	188	746
	Е11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	80	181	--	55	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
99.				29,532	64,62	64,62	1908	1908	--	578	2686
	Е11-01020-1-0102 1101-0201	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотнен ного		--	27,2	--	803	--	199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
100.				24,61	5575,23	1040,63	137206	25610	107971	10522	159547
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	3625	6117	--	11818	
101.				98,44	892,33	189,65	87841	18669	65729	10832	106567
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3443	6586	--	7894	
102.				0,2461	123912,86	1819,75	30495	448	30047	254	33209
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	236	--	2460	
103.				98,44	1188,99	2,86	117044	282	98121	20247	148275
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	18641	107	--	10983	
104.				393,76	185,92	--	73208	--	61195	12974	93076
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	12013	--	--	6895	
105.				98,44	1052,28	4,94	103586	486	40114	59442	176071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	62986	250	--	13042	
106.				98,44	14343,75	--	1411999	--	1411999	--	1524959
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	112960	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2149044	47824	1815178	175284	2510276
			Тенге		--	--	184465	14280	--	185946	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2149044				
Материалы			Тенге				403179				
Всего заработная плата			Тенге					198745			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1411999				
Транспортные расходы			Тенге				101577				
Накладные расходы			Тенге				175285				
Сметная прибыль			Тенге				185946				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2510275				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								156
Сметная заработная плата			Тенге					198745			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2510275				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								156
Сметная заработная плата			Тенге					198745			

РАЗДЕЛ 12. Озеленение

Газоны

107.				1250,39	415,57	9,78	519627	12232	170866	299032	884152
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	336529	3281	--	65493	
108.				1250,39	304,24	156,45	380421	195629	110284	107203	526633
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	74508	47314	--	39010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
109.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
111.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
112.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	913780	207861	281150	415183	1435280
			Тенге		--	--	423465	50595	--	106317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				913780				
	Материалы		Тенге				281150				
	Всего заработная плата		Тенге					474059			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				415184				
	Сметная прибыль		Тенге				106317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1435281				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								448
	Сметная заработная плата		Тенге					474059			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1435281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								448
	Сметная заработная плата		Тенге					474059			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
113.				14	2563,6	--	35890	--	--	25841	66670
	E12-01010 -1-0401 -1201-0101 -0401	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	35890	--	--	4939	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
114.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010 -1-0202 -1108-0101 -0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	114	97	--	80	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
115.				0,378	20965,32	1097,63	7925	415	7017	535	9137
	E11-06010 -1-0101 -1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	493	95	--	677	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
116.				0,0497	25354,71	12073,5	1260	600	296	376	1767
	E11-09030 -2-0112 -1109-0302 -0112	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	364	181	--	131	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
117.				14	809	--	11326	--	11326	--	12232
	C123-0102 -01-0138 -2301-0201 -0138	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		--	--	--	--	--	906	
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
118.				0,481152	169148,1	38277,14	81386	18417	2502	46267	137865
	E11-09070 -1-0103 -1109-0701 -0103	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	60467	6586	--	10212	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
119.				0,481152	59952,04	2469,65	28846	1188	1739	18050	50648
	E11-09060 -1-0102	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструк		53869,6	499,15	25919	240	--	3752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	ций НР - 69%; СП - 8%									
120.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,197036	249771 --	--	49214 --	--	49214 --	-- 3937	53151
121.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,27188	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
122.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03724	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
123.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,002156	224711 --	-- --	484 --	-- --	484 --	-- 39	523
124.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	6,23	393,04 393,04	-- --	2449 2449	-- --	-- --	1690 331	4469
125.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	24,92	87,89 46,26	2,27 0,28	2190 1153	56 7	981 --	800 239	3230
126.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические	м2	49,84	92,87 27,03	1,62 0,28	4629 1347	81 14	3201 --	939 445	6013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	226399	20962	77241	94693	346779
		Тенге			--	--	128197	7219	--	25688	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					103580				
	Материалы	Тенге					11680				
	Всего заработная плата	Тенге						41658			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49698				
	Накладные расходы	Тенге					30000				
	Сметная прибыль	Тенге					10686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					144267				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
	Сметная заработная плата	Тенге						41658			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					111492				
	Материалы	Тенге					4536				
	Всего заработная плата	Тенге						93758			
	Накладные расходы	Тенге					64693				
	Сметная прибыль	Тенге					14095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					190280				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
	Сметная заработная плата	Тенге						93758			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					11326				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11326				
	Сметная прибыль	Тенге					906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					12232				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					346779				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
	Сметная заработная плата	Тенге						135416			
	РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
127.	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	яма Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	8	2563,6	--	20509	--	--	14766	38097	
				2563,6	--	20509	--	--	2822		
128.	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 ограждения. Устройство 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	м3 основания НР - 93%; СП - 8%	0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228	
				901	767,26	130	110	--	91		
129.	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101 1106-0101	м3 омоноличивания стоек. Устройство	0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6683	510	8702	
				1305,45	250,38	470	90	--	645		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
130.				0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	760	377	--	273	
131.				19,2	1678	--	32218	--	32218	--	34795
	С123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2577	
132.				0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	64784	7056	--	10941	
133.				0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1863	19339	54264
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	27770	257	--	4020	
134.				0,252824	248843	--	62913	--	62913	--	67947
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5033	
135.				0,2628	224711	--	59054	--	59054	--	63778
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.				8,46	393,04	--	3325	--	--	2294	6069
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	3325	--	--	450	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
137.				33,84	87,89	2,27	2974	77	1332	1087	4385
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1565	9	--	325	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
138.				67,68	92,87	1,62	6286	110	4347	1275	8166
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1829	19	--	605	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	316470	23072	172258	89848	438825
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	121142	7919	--	32506	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				163522				
Материалы			Тенге				12912				
Всего заработная плата			Тенге					28057			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				121968				
Накладные расходы			Тенге				20155				
Сметная прибыль			Тенге				14694				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				198372				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								27
Сметная заработная плата			Тенге					28057			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				120731				
Материалы			Тенге				5160				
Всего заработная плата			Тенге					101005			
Накладные расходы			Тенге				69693				
Сметная прибыль			Тенге				15234				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				205658				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								76
Сметная заработная плата			Тенге					101005			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				32218				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				32218				
Сметная прибыль			Тенге				2577				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				438825				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					129062			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

139.				70	5738,52	--	401696	--	--	289221	746191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-01010 -1-0402 -1201-0101 -0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	401696	--	--	55273	
140.				1,26	6343,24	1617,14	7992	2038	4819	1955	10743
	Е11-08010 -1-0202 -1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	1135	967	--	796	
141.				3,15	20965,32	1097,63	66041	3458	58471	4460	76141
	Е11-06010 -1-0101 -1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	4112	789	--	5640	
142.				4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
	Ц13-37010 -2-0104 -1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	155627	7229	--	22588	
143.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
144.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
145.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
146.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
147.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010 -2-0103 -1337-0102 -0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
148.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14 ---	-- ---	109332 ---	-- ---	-- 109332	-- ---	109332
149.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86 ---	-- ---	149993 ---	-- ---	-- 149993	-- ---	149993
150.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5 ---	-- ---	243513 ---	-- ---	-- 243513	-- ---	243513
151.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86 ---	-- ---	257518 ---	-- ---	-- 257518	-- ---	257518
152.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	34263,85 ---	870,56 ---	34264 ---	871 ---	1305 ---	19633 ---	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
153.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 ---	-- ---	221375 ---	-- ---	-- 221375	-- ---	221375
154.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	41021,29 ---	2547,4 ---	410213 ---	25474 ---	13053 ---	231543 ---	693096
					37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
155.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 ---	-- ---	361185 ---	-- ---	-- ---	-- ---	361185
156.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 ---	-- ---	399668 ---	-- ---	-- 399668	-- ---	399668
157.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
158.				1 451993,54	--	451994	--	--	--	451994	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
159.				1 529944,64	--	529945	--	--	--	529945	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
160.				1 399667,71	--	399668	--	--	--	399668	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
161.				1 508258,93	--	508259	--	--	--	508259	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
162.				1 276492,86	--	276493	--	--	--	276493	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
163.				1 308117,86	--	308118	--	--	--	308118	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт		--	--	--	--	308118	--	
164.				1 346971,43	--	346971	--	--	--	346971	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт		--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	10056424	62250	90026	738771	10955681
			Тенге		--	--	1115019	20130	8789130	160485	

Стоимость оборудования	Тенге	8789130	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	**8789130**	
Стоимость монтажных работ	Тенге	791566	
Материалы	Тенге	26736	
Всего заработная плата	Тенге		726449
Накладные расходы	Тенге	443134	
Сметная прибыль	Тенге	98776	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1333476	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		540
Сметная заработная плата	Тенге		726449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				475730				
		Материалы	Тенге				63291				
		Всего заработная плата	Тенге					408699			
		Накладные расходы	Тенге				295636				
		Сметная прибыль	Тенге				61709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				833075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					408699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10955681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**954**
		Сметная заработная плата	Тенге					1135149			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

165.				**16**	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	Ц13-**37010**	-Оборудование массой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	513408	1547	--	**68988**	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - **61%**; СП - **8%**									
	2015										
166.				**8**	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
	ПРАЙС ТОО	-Урна металлическая	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	оцинкованная код 1213			--	--	--	--	**464074**	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
167.				**8**	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
	ПРАЙС ТОО	-Диван на металлических	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	ножках код 2211			--	--	--	--	**628886**	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		--	--	**1641182**	**13929**	**20885**	**314122**	**2024291**
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	**513408**	**1547**	**1092960**	**68988**	
		Стоимость оборудования	Тенге				1092960				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1092960				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**548222**				
		Материалы	Тенге				20885				
		Всего заработная плата	Тенге					514955			
		Накладные расходы	Тенге				314122				
		Сметная прибыль	Тенге				68988				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				931331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					514955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2024291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					51**4955**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37**675411**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5244302				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1135201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					335201			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				13447834				
		Перевозка грузов	Тенге				1169763				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				9882090				
		Накладные расходы	Тенге				4737465				
		Сметная прибыль	Тенге				2058766				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100580'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева д.2
       0 'РП'2'2-1-79'Благоустройство дворовых территорий
        по адресу: ул.Огарева д.20 '467-11/18''в текущих
       ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=484,89*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=4*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=2*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=584,6*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=289,2*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

54 Н43=4*
55 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=1*
60 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
68 Н43=267,37*
69 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
70 С341-**020101-1050'0**,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
71 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
72 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
73 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
74 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
75 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
76 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
77 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
78 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
79 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
80 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
81 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
82 Е1**1**-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
83 Н43=1*
84 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
85 Н43=1729,22*
86 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
87 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
88 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
89 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
90 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
91 Н43=1*
92 П2Разметка парковочных мест*
93 Н43=42,5*
94 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
95 Н43=1*
96 Р Восстановление тротуаров из а/б*
97 Н43=76,42*
98 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
99 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
100 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*

101 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
102 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
103 Н43=1*
104 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
105 Н43=97,6*
106 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
107 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
108 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
109 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
110 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
111 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст во основания из щебня фракционного или песчано-гра вийной смеси н=12см'м2*
112 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
113 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
114 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 **08**-91'м2*
115 Н43=1*
116 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
117 Н43=27,56*
118 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
119 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
120 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
121 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
122 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
123 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст во основания из щебня фракционного или песчано-гра вийной смеси н=12см'м2*
124 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
125 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
126 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
127 Н43=1*
128 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
129 Н43=184,9*
130 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
131 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
132 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
133 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
134 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
135 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
136 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
137 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
138 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
139 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
140 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
141 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
142 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
143 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1 ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин овой крошки по технологии, защищенной товарным зна ком, толщиной до 10 мм'м2''*
144 Н43=1*
145 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
146 Н43=98,44*

147 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/''м3 грунта*
148 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
149 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
150 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
151 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
152 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
153 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
154 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
155 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
156 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
157 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
158 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
159 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
160 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
161 Н43=1*
162 РОзеленение*
163 П2Газоны*
164 Н43=1250,39*
165 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
166 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
167 Н43=1*
168 П2 Санитарная обрезка деревьев*
169 Н43=5*
170 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
171 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
172 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
173 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
174 Н43=1*
175 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
176 Н43=14*
177 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
178 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
179 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
180 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
181 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
182 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пространственных условиях'т конструкций*
183 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
184 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
185 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
186 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
187 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
188 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
189 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
190 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
191 Н43=1*
192 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
193 Н43=8*
194 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
195 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
196 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
197 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени

я. Монтаж'т конструкций*
198 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 **05**-80'м*
199 Е11-**090701**-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
200 Е11-**090601**-0102(РС248298)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
201 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4) ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
202 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
203 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
204 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
205 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
206 Н43=1*
207 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
208 Н43=11+13+11+13+2+2+4+4+10*
209 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
210 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
211 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
212 Н43=1*
213 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000 :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 6 до 12 лет код 6337'шт*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500 :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453' шт*
218 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
219 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000: 1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000: 1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000: 1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
223 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
224 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000: 1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле т код 4155'шт*
225 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
226 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7502'шт*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7510'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7512'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7513'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7521'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'4423**20**: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7530'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7531'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7532'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7534'шт*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000: 1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к од 7550'шт*
236 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
237 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'8+8''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1 ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213 'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1 ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш т*
240 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2в, 2 г, 2 д

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-80

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2в, 2 г, 2 д

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	79885,236 тыс.тенге
Сметная заработная плата	12018,483 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,285 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
1.	Е12-18010-1 -1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора. Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	6,82	4019,28	1347,3	27411	9189	--	16077	46968				
					2671,98	602,08	18223	4106	--	3479					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	16,0952	79	--	1272	--	--	--	1373				
					--	--	--	--	--	102					
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	16,0952	1697	--	27314	--	--	--	29499				
					--	--	--	--	--	2185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				682	784,64	--	535125	--	--	577935	1202105
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	535125	--	--	89045	
5.				73,656	504	--	37123	--	--	--	40092
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2970	
6.				73,656	1697	--	124994	--	--	--	134994
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10000	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				69	578	--	39882	--	--	43072	89590
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	39882	--	--	6636	
8.				2,6496	504	--	1335	--	--	--	1442
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	107	
9.				2,6496	1697	--	4496	--	--	--	4856
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				5,184	64565,39	4790,42	334707	24834	--	215066	593755
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	309873	1816	--	43982	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				5,184	455	--	2359	--	--	--	2547
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	189	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				5,184	1697	--	8797	--	--	--	9501
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	704	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам									
	РСНБ РК 2015	и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1144815	34022	--	852150	2156722
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	903103	5923	--	159759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				810108				
	Всего заработная плата		Тенге					597336			
	Транспортные расходы		Тенге				207690				
	Накладные расходы		Тенге				637084				
	Сметная прибыль		Тенге				115775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1562968				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								582
	Сметная заработная плата		Тенге					597336			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				334707				
	Всего заработная плата		Тенге					311690			
	Накладные расходы		Тенге				215066				
	Сметная прибыль		Тенге				43982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				593755				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								306
	Сметная заработная плата		Тенге					311690			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2156723				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								888
	Сметная заработная плата		Тенге					909026			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				30	7526,36	707,6	225791	21228	--	147285	402922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	204563	--	--	29846	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				6	4857,74	82,74	29146	496	--	20807	53950
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	28650	249	--	3996	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				3,3	536	--	1769	--	--	--	1910
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	142	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				3,3	837	--	2762	--	--	--	2983
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	221	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				3,3	366	--	1208	--	--	--	1304
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	97	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				60	5284,59	1040,63	317075	62438	245798	25653	370147
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	8839	14914	--	27418	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				30	4123,09	563,87	123693	16916	23179	79733	219700
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	83598	7008	--	16274	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	30	9505	--	285150	--	285150	--	307962
					--	--	--	--	--	22812	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	986594	101079	554127	273478	1360878
			Тенге		--	--	325650	22171	--	100806	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	986594	
Материалы	Тенге	268977	
Всего заработная плата	Тенге		347821
Местные материалы	Тенге	285150	
Транспортные расходы	Тенге	5739	
Накладные расходы	Тенге	273479	
Сметная прибыль	Тенге	100806	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1360879	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		321
Сметная заработная плата	Тенге		347821
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1360879	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		321
Сметная заработная плата	Тенге		347821

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				4,79235	2109,24	--	10108	--	--	7278	18777
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	10108	--	--	1391	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				195,0375	261	--	50905	--	--	--	54977
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4072	
		СП - 8%									
23.				189,465	1697	--	321522	--	--	--	347244
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	25722	
		СП - 8%									
24.				111,45	16,48	13,79	1837	1537	7	687	2726
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	293	662	--	202	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				74,3	6343,24	1617,14	471303	120154	284205	115275	633504
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	66944	57007	--	46926	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				743	1821,05	30,07	1353039	22339	514886	891180	2423756
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	815814	9353	--	179537	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				31,949	29213	--	933326	--	933326	--	1007992
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	74666	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				41	2109,24	--	86479	--	--	62265	160643
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	86479	--	--	11899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				69,7	261	--	18192	--	--	--	19647
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	1455	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				69,7	1697	--	118281	--	--	--	127743
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	9462	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				41	16,48	13,79	676	565	3	253	1003
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	108	243	--	74	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				16,4	6343,24	1617,14	104029	26521	62732	25444	139831
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	14776	12583	--	10358	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				410	1821,05	30,07	746630	12327	284123	491768	1337470
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	450180	5161	--	99072	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				6,56	29213	--	191637	--	191637	--	206968
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	15331	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4407963	183443	2270919	1594150	6482281
			Тенге		--	--	1444703	85009	--	480167	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4407963	
Материалы	Тенге	1145954	
Всего заработная плата	Тенге		1529712
Местные материалы	Тенге	1124963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				508899				
		Накладные расходы	Тенге				1594151				
		Сметная прибыль	Тенге				480169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6482282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1374
		Сметная заработная плата	Тенге					1529712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6482282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1374
		Сметная заработная плата	Тенге					1529712			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,57	4151,64	1097,63	2366	626	996	807	3427
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	744	143	--	254	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,5814	16804	--	9770	--	9770	--	10551
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	782	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				3	1142,92	154,45	3429	463	--	3165	7122
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	2965	232	--	528	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				3	1850,6	193,06	5552	579	340	4874	11260
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	4633	290	--	834	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				3	24256	--	72768	--	72768	--	78589
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	5821	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,21	455	--	96	--	--	--	103
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	8	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,21	455	--	96	--	--	--	103
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	8	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,21	522	--	110	--	--	--	118
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	9	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-**1012**										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	94186	1668	83874	8846	111273
			Тенге		--	--	8343	665	--	8244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21418				
	Материалы		Тенге				1336				
	Всего заработная плата		Тенге					9008			
	Местные материалы		Тенге				9770				
	Транспортные расходы		Тенге				301				
	Накладные расходы		Тенге				**8847**				
	Сметная прибыль		Тенге				2421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32685				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					9008			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72768				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72768				
	Сметная прибыль		Тенге				5821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**78589**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				111275				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					9008			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				407,022	343,42	310,87	139779	126532	48	46929	201645
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	13199	51981	--	14937	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				484,35618	1697	--	821952	--	--	--	887709
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	65756	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				284,9154	16,48	13,79	4696	3929	18	1757	6969
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	749	1691	--	516	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				207,58122	96	--	19928	--	--	--	21522
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	1594	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				122,1066	816,86	--	99743	--	--	71815	185283
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	99743	--	--	13725	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				290,73	64,62	64,62	18786	18786	--	5693	26438
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	7907	--	1958	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				2035,11	6,27	6,27	12755	12755	--	3022	17039
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	4197	--	1262	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				193,82	5575,23	1040,63	1080590	201696	850342	82869	1256536
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	28552	48178	--	93077	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				969,1	902,05	189,65	874177	183792	656486	106633	1059275
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	33899	64836	--	78465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				2,42275	123912,86	1819,75	300210	4409	295801	2504	326931
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	2319	--	24217	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				969,1	1242,56	44,07	1204161	42707	1113474	61461	1366872
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	47980	8929	--	101250	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				1938,2	133,23	1,46	258228	2829	255207	682	279623
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	192	440	--	20713	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				969,1	1329,9	44,07	1288802	42707	1198115	61461	1458284
	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	47980	8929	--	108021	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				1938,2	147,5	1,46	285878	2829	282857	682	309485
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	192	440	--	22925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	6409685	642971	4652348	445508	7403611
			Тенге		--	--	272485	199847	--	548416	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6409685				
		Материалы	Тенге				4652349				
		Всего заработная плата	Тенге					472332			
		Транспортные расходы	Тенге				841880				
		Накладные расходы	Тенге				445510				
		Сметная прибыль	Тенге				548416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7403611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					472332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7403611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					472332			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	84,48	5575,23	1040,63	470995	87913	370637	36120	547684
					147,31	248,57	12445	20999	--	40569	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,408	123912,86	1819,75	174469	2562	171907	1455	189999
					--	957	--	1347	--	14074	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	422,4	1242,56	44,07	524856	18615	485328	26789	595776
					49,51	9,21	20913	3892	--	44132	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	1408	1329,9	44,07	1872493	62048	1740735	89297	2118733
					49,51	9,21	69710	12972	--	156943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2816	147,5	1,46	415350	4110	410962	991	449649
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	278	639	--	33307	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,1045	34092,48	9489,19	3563	992	2259	660	4560
	Е11-27090 -3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	312	299	--	338	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3461726	176240	3181828	155312	3906401
			Тенге		--	--	103658	40149	--	289363	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3461726				
Материалы			Тенге				3181828				
Всего заработная плата			Тенге					143807			
Накладные расходы			Тенге				155312				
Сметная прибыль			Тенге				289363				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3906400				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								105
Сметная заработная плата			Тенге					143807			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3906400				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								105
Сметная заработная плата			Тенге					143807			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.				26,28	828,84	127,48	21782	3350	11184	9072	33322
	Е11-27070 -1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	7248	1152	--	2468	
64.				0,07008	123912,86	1819,75	8684	128	8556	72	9457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	67	--	700	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.				5,1684	12805	969,68	66181	5012	57272	6236	78211
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	3897	1877	--	5793	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				87,6	1188,99	2,86	104156	251	87317	18018	131947
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	16588	95	--	9774	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				87,6	743,68	--	65147	--	54457	11545	82827
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	10690	--	--	6135	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	265949	8740	218786	44943	335764
			Тенге		--	--	38423	3191	--	24870	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	265949
Материалы	Тенге	218786
Всего заработная плата	Тенге	41614
Накладные расходы	Тенге	44943
Сметная прибыль	Тенге	24871
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	335764
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	32
Сметная заработная плата	Тенге	41614
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	335764
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	32
Сметная заработная плата	Тенге	41614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				33,54	2742,01	--	91967	--	--	66216	170838
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	91967	--	--	12655	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				57,018	261	--	14882	--	--	--	16072
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1191	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				57,018	1697	--	96760	--	--	--	104500
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	7741	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				33,54	16,48	13,79	553	463	2	207	820
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	88	199	--	61	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				129	696,37	136,62	89831	17624	36628	44838	145443
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	35579	5938	--	10774	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				129	931,15	136,62	120118	17624	66915	44838	178152
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	35579	5938	--	13196	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				129	507,5	136,62	65467	17624	12264	44838	119130
	E11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	35579	5938	--	8824	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				129	1318,88	128,54	170135	16581	1056	148087	343680
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								
	1-2501 1111-0101 -2501	Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов	покрытия		1182,16	39,08	152498	5042	--	25458	
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
76.				129	3315	--	427635	--	427635	--	461846
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ	м2		--	--	--	--	--	34211	
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1077348	69915	544500	349024	1540481
			Тенге		--	--	351290	23055	--	114111	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1077348				
Материалы			Тенге				1305				
Всего заработная плата			Тенге					374345			
Местные материалы			Тенге				543196				
Транспортные расходы			Тенге				111641				
Накладные расходы			Тенге				349025				
Сметная прибыль			Тенге				114110				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1540483				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								314
Сметная заработная плата			Тенге					374345			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1540483				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								314
Сметная заработная плата			Тенге					374345			
		РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
77.				23,66	2742,01	--	64876	--	--	46711	120514
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	64876	--	--	8927	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
78.				40,222	261	--	10498	--	--	--	11338
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	840 --	
79.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	40,222	1697 --	-- --	68257 --	-- --	-- --	-- 5461	73717
80.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,66	16,48 2,63	13,79 5,94	390 62	326 140	2 --	146 43	579
81.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	91	696,37 275,81	136,62 46,03	63369 25098	12432 4189	25839 --	31630 7600	102600
82.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	91	931,15 275,81	136,62 46,03	84734 25098	12432 4189	47204 --	31630 9309	125673
83.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	91	507,5 275,81	136,62 46,03	46182 25098	12432 4189	8652 --	31630 6225	84037
84.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	91	1318,88 1182,16	128,54 39,08	120018 107576	11697 3556	745 --	104465 17959	242441
85.	С121-0405 09-0412 2104-0509	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса	м2	91	3315 --	-- --	301665 --	-- --	301665 --	-- 24133	325798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0412 РСНБ РК 2015	от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	759989	49320	384107	246212	1086697
		Тенге			--	--	247809	16264	--	80497	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					759989				
	Материалы	Тенге					921				
	Всего заработная плата	Тенге						264073			
	Местные материалы	Тенге					383185				
	Транспортные расходы	Тенге					78755				
	Накладные расходы	Тенге					246212				
	Сметная прибыль	Тенге					80496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1086697				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221
	Сметная заработная плата	Тенге						264073			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1086697				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221
	Сметная заработная плата	Тенге						264073			
	РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
86.	E11-01020-5-0102-1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4	2742,01 2742,01	-- --	17549 17549	-- --	-- --	12635 2415	32599
87.	С341-3101-04-0401-4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	10,88	261 --	-- --	2840 --	-- --	-- --	-- 227	3067
88.	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	10,88	1697 --	-- --	18463 --	-- --	-- --	-- 1477	19940
89.	Е11-01010-2-0601-1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,4	16,48 2,63	13,79 5,94	105 17	88 38	-- --	39 12	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
90.				32	790,8	136,62	25306	4372	12108	11123	39343
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	8826	1473	--	2914	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	64263	4460	12108	23797	95106
			Тенге		--	--	26391	1511	--	7045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64263				
	Материалы		Тенге				21				
	Всего заработная плата		Тенге					27902			
	Местные материалы		Тенге				12088				
	Транспортные расходы		Тенге				21303				
	Накладные расходы		Тенге				23797				
	Сметная прибыль		Тенге				7045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				95105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								24
	Сметная заработная плата		Тенге					27902			

РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

91.				0,13168	58794,8	9939,9	7742	1309	174	4319	13026
	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		47531	2,76	6259	--	--	965	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				0,13168	224024	--	29499	--	29499	--	31859
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	2360	
		СП - 8%									
93.				7,912	629	--	4977	--	4977	--	5375
	С121-1302 01-0304 2113-0201	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12	кг		--	--	--	--	--	398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%									
94.	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов	32	91,86	4,9	2940	157	1537	1183	4452
					38,95	2,13	1246	68	--	330	
95.	С121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,5544	47949	--	26583	--	26583	--	28710
					--	--	--	--	--	2127	
96.	Е12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	71,376	390,97	3,78	27906	270	4831	16522	47982
					319,51	1,98	22805	142	--	3554	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	99646	1736	67601	22024	131404
			Тенге		--	--	30311	210	--	9734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91904				
	Материалы		Тенге				6367				
	Всего заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61059				
	Накладные расходы		Тенге				17705				
	Сметная прибыль		Тенге				8769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118378				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					24261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7742				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					6259			
	Накладные расходы		Тенге				4319				
	Сметная прибыль		Тенге				965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13026				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					6259			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				131404				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25
	Сметная заработная плата		Тенге					30521			

РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				198,927	2742,01	--	545460	--	--	392731	1013247
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	545460	--	--	75055	
98.				338,1759	261	--	88264	--	--	--	95325
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7061	
99.				338,1759	1697	--	573885	--	--	--	619795
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	45911	
100.				198,927	16,48	13,79	3278	2743	12	1227	4866
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	523	1181	--	360	
101.				192,51	64,62	64,62	12439	12439	--	3770	17506
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	5236	--	1297	
102.				160,425	5575,23	1040,63	894406	166944	703829	68591	1040036
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	23633	39877	--	77040	
103.				641,7	892,33	189,65	572609	121700	428462	70608	694674
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при	м2 основания		34,98	66,9	22447	42932	--	51457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
104.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	1,60425	123912,86 --	1819,75 957	198787 --	2919 1535	195868 --	1658 16036	216481
105.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	641,7	1188,99 189,36	2,86 1,09	762977 121512	1838 696	639627 --	131985 71597	966559
106.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2566,8	185,92 30,51	-- --	477220 78308	-- --	398912 --	84573 44943	606736
107.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	641,7	1052,28 639,84	4,94 2,54	675247 410585	3169 1631	261493 --	387483 85018	1147749
108.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	641,7	12822,86 --	-- --	8228427 --	-- --	8228427 --	-- 658274	8886702
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		--	--	13033000	311753	10856630	1142626	15309676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1202468	93088	--	1134049	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13033000				
		Материалы	Тенге				2628203				
		Всего заработная плата	Тенге					1295557			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8228427				
		Транспортные расходы	Тенге				662148				
		Накладные расходы	Тенге				1142627				
		Сметная прибыль	Тенге				1134050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15309676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015
		Сметная заработная плата	Тенге					1295557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15309676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015
		Сметная заработная плата	Тенге					1295557			

РАЗДЕЛ 13. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

109.				29,14	2742,01	--	79902	--	--	57530	148426
	E11-01020 -5-0102 -1101-0205 -0102	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	79902	--	--	10995	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
110.				49,538	261	--	12929	--	--	--	13964
	С341-3101 -04-0401 -4131-0104 -0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1034	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
111.				49,538	1697	--	84066	--	--	--	90791
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	6725	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
112.				29,14	16,48	13,79	480	402	1	180	713
	E11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	77	173	--	53	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
113.				28,2	64,62	64,62	1822	1822	--	552	2564
	E11-01020 -1-0102 -1101-0201	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25	м3 уплотнен ного		--	27,2	--	767	--	190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	грунта								
114.				23,5	5575,23	1040,63	131018	24455	103101	10048	152351
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	3462	5841	--	11285	
115.				94	892,33	189,65	83879	17827	62764	10343	101760
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3288	6289	--	7538	
116.				0,235	123912,86	1819,75	29120	428	28692	243	31711
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	225	--	2349	
117.				94	1188,99	2,86	111765	269	93696	19334	141587
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	17800	102	--	10488	
118.				376	185,92	--	69906	--	58435	12389	88878
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	11471	--	--	6584	
119.				94	1052,28	4,94	98914	464	38305	56761	168129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	60145	239	--	12454	
120.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	94	14343,75 --	-- --	1348313 --	-- --	1348313 --	-- 107865	1456178
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		--	--	2052115 176145	45667 13636	1733307 --	167380 177560	2397052
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2052115				
Материалы			Тенге				384995				
Всего заработная плата			Тенге					189781			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1348313				
Транспортные расходы			Тенге				96995				
Накладные расходы			Тенге				167379				
Сметная прибыль			Тенге				177559				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2397053				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								149
Сметная заработная плата			Тенге					189781			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				2397053				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								149
Сметная заработная плата			Тенге					189781			

РАЗДЕЛ 14. Озеленение

Газоны

121.	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	3249,1	415,57 269,14	9,78 2,62	1350235 874460	31786 8525	443989 --	777027 170181	2297442
122.	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3249,1	304,24 59,59	156,45 37,84	988511 193606	508335 122944	286570 --	278564 101366	1368441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
123.	E12-18010-1-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
					2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
124.	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536	--	402	--	--	--	434
					--	--	--	--	--	32	
125.	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
126.	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	2352478	540120	730559	1064539	3690378
			Тенге		--	--	1080494	131469	--	273361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2352478				
	Материалы		Тенге				730560				
	Всего заработная плата		Тенге					1211963			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				1064539				
	Сметная прибыль		Тенге				273361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3690378				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1147
	Сметная заработная плата		Тенге					1211963			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				3690378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1147
	Сметная заработная плата		Тенге					1211963			
		РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/									
127.				56	2563,6	--	143562	--	--	103364	266680
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	143562	--	--	19754	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
128.				0,504	6343,24	1617,14	3197	815	1928	782	4297
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	454	387	--	318	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
129.				1,512	20965,32	1097,63	31700	1660	28066	2141	36547
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1974	379	--	2707	
	1106-0101	Устройство									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
130.				0,1988	25354,71	12073,5	5041	2400	1183	1504	7068
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	1458	722	--	524	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
131.				56	809	--	45304	--	45304	--	48928
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	3624	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
132.				1,924608	169148,1	38277,14	325544	73668	10009	185067	551459
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	241867	26345	--	40849	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
133.				1,924608	59952,04	2469,65	115384	4753	6953	72201	202592
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т								
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	103678	961	--	15007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%	ций								
134.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,788144	249771 --	--	196856 --	--	196856 --	-- 15748	212604
		СП - 8%									
135.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	1,08752	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
136.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14896	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
137.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,008624	224711 --	-- --	1938 --	-- --	1938 --	-- 155	2093
		СП - 8%									
138.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	24,92	393,04 393,04	-- --	9795 9795	-- --	-- --	6758 1324	17877
139.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	99,68	87,89 46,26	2,27 0,28	8761 4611	226 28	3924 --	3200 957	12918
140.	Е11-13030 1-1406	-Поверхности металлические	м2	199,36	92,87 27,03	1,62 0,28	18515 5389	324 55	12802 --	3756 1782	24053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	905594	83846	308963	378773	1387116
		Тенге			--	--	512786	28876	--	102749	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					414322				
	Материалы	Тенге					46720				
	Всего заработная плата	Тенге						166631			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					198793				
	Накладные расходы	Тенге					120002				
	Сметная прибыль	Тенге					42746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					577069				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
	Сметная заработная плата	Тенге						166631			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					445968				
	Материалы	Тенге					18144				
	Всего заработная плата	Тенге						375031			
	Накладные расходы	Тенге					258771				
	Сметная прибыль	Тенге					56379				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					761119				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									281
	Сметная заработная плата	Тенге						375031			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					45304				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45304				
	Сметная прибыль	Тенге					3624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					48928				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1387117				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
	Сметная заработная плата	Тенге						541662			
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
141.	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	18	2563,6	--	46145	--	--	33224	85719	
				2563,6	--	46145	--	--	6350		
142.	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	м3 основания ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	0,324	6343,24	1617,14	2055	524	1239	503	2763	
				901	767,26	292	249	--	205		
143.	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101 1106-0101	м3 омоноличивания стоек. Устройство	0,81	20965,32	1097,63	16982	889	15036	1147	19579	
				1305,45	250,38	1057	203	--	1450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
144.				0,23328	25354,71	12073,5	5915	2817	1388	1765	8294
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	1710	848	--	614	
145.				43,2	1678	--	72490	--	72490	--	78289
	C123-0102 01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	5799	
146.				1,159884	169148,1	38277,14	196192	44397	6031	111532	332342
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	145764	15877	--	24618	
147.				1,159884	59952,04	2469,65	69537	2865	4190	43512	122094
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	62482	579	--	9044	
148.				0,568854	248843	--	141555	--	141555	--	152880
	C121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11324	
149.				0,5913	224711	--	132872	--	132872	--	143501
	C121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	10630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.				19,035	393,04	--	7482	--	--	5162	13655
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	7482	--	--	1012	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
151.				76,14	87,89	2,27	6692	173	2997	2445	9867
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	3522	21	--	731	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
152.				152,28	92,87	1,62	14142	247	9779	2869	18372
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	4116	42	--	1361	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	712059	51911	387577	202159	987355
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	272570	17818	--	73138	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				367925				
	Материалы		Тенге				29051				
	Всего заработная плата		Тенге					63128			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274427				
	Накладные расходы		Тенге				45350				
	Сметная прибыль		Тенге				33062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				446336				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								60
	Сметная заработная плата		Тенге					63128			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				271644				
	Материалы		Тенге				11610				
	Всего заработная плата		Тенге					227260			
	Накладные расходы		Тенге				156810				
	Сметная прибыль		Тенге				34276				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				462730				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								170
	Сметная заработная плата		Тенге					227260			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72490				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72490				
	Сметная прибыль		Тенге				5799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				78289				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				987355				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
	Сметная заработная плата		Тенге					290389			

РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

153.				247	5738,52	--	1417414	--	--	1020538	2632989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-01010-1-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%	яма		5738,52	--	1417414	--	--	195036	
154.				4,446	6343,24	1617,14	28202	7190	17006	6898	37908
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	4006	3411	--	2808	
155.				11,115	20965,32	1097,63	233030	12200	206320	15737	268667
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	14510	2783	--	19901	
156.				16	45751,1	5055,11	732018	80882	28629	397368	1219736
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	622507	28916	--	90351	
157.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
158.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
159.				2	785203,57	--	1570407	--	--	--	1570407
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	1570407	--	
160.				2	534914,29	--	1069829	--	--	--	1069829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	1069829	--	
161.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
163.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
164.				2	917125	--	1834250	--	--	--	1834250
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	1834250	--	
165.				1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		--	--	--	--	459918	--	
166.				2	243512,5	--	487025	--	--	--	487025
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	487025	--	
167.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
168.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
169.				11	41021,29	2547,4	451234	28021	14358	254697	762405
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	408855	8681	--	56474	
170.				2	109332,14	--	218664	--	--	--	218664
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	218664	--	
171.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
172.				2	126500	--	253000	--	--	--	253000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	253000	--	
173.				2	363235,71	--	726471	--	--	--	726471
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	726471	--	
174.				2	149992,86	--	299986	--	--	--	299986
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	299986	--	
175.				2	243512,5	--	487025	--	--	--	487025
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	487025	--	
176.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
177.				2	221375	--	442750	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	442750	--	
178.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
179.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
180.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
181.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnУ lTd."	14 лет и старше код 7512			--	--	--	--	359621	--	
182.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	"SKiff COMPAnУ lTd."				--	--	--	--	451994	--	
183.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	"SKiff COMPAnУ lTd."				--	--	--	--	529945	--	
184.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	"SKiff COMPAnУ lTd."				--	--	--	--	399668	--	
185.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	"SKiff COMPAnУ lTd."				--	--	--	--	508259	--	
186.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	"SKiff COMPAnУ lTd."				--	--	--	--	276493	--	
187.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	"SKiff COMPAnУ lTd."				--	--	--	--	308118	--	
188.	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	"SKiff COMPAnУ lTd."				--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	22434999	155508	281977	1966046	24825579
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	2903154	51876	19094362	424533	

Стоимость оборудования	Тенге	19094362	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	19094362	
Стоимость монтажных работ	Тенге	1661992	
Материалы	Тенге	58650	
Всего заработная плата	Тенге		1512906
Накладные расходы	Тенге	922873	
Сметная прибыль	Тенге	206789	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2791654	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1123
Сметная заработная плата	Тенге		1512906
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1678646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				223326				
Всего заработная плата			Тенге					1442125			
Накладные расходы			Тенге				1043173				
Сметная прибыль			Тенге				217746				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2939564				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1461
Сметная заработная плата			Тенге					1442125			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				24825580				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2583
Сметная заработная плата			Тенге					2955030			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

189.				43	34263,85	870,56	1473345	37434	56127	844204	2502953
Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.									
2-0102	0,05 т. Монтаж на				32088	96,67	1379784	4157	--	185404	
1337-0102	открытой площадке										
-0102											
РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%										
190.				20	58009,29	--	1160186	--	--	--	1160186
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт			--	--	--	--	1160186	--	
191.				19	78610,71	--	1493604	--	--	--	1493604
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт			--	--	--	--	1493604	--	
192.				3	392150	--	1176450	--	--	--	1176450
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт			--	--	--	--	1176450	--	
193.				1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт			--	--	--	--	344261	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге		--	--	5647844	37434	56127	844204	6677453
			Тенге		--	--	1379784	4157	4174500	185404	
Стоимость оборудования			Тенге				4174500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4174500				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1473345				
Материалы			Тенге				56127				
Всего заработная плата			Тенге					1383941			
Накладные расходы			Тенге				844204				
Сметная прибыль			Тенге				185404				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2502953				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1383941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6677453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1035
		Сметная заработная плата	Тенге					1383941			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								79885227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				11279568				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2499833				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					738915			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				26325338				
		Перевозка грузов	Тенге				2536660				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				23268862				
		Накладные расходы	Тенге				9781171				
		Сметная прибыль	Тенге				4193806				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100590'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Огарева, 2в
     , 2 г, 2 д'РП'2'2-1-80'Благоустройство дворовых те
     рриторий по адресу: ул.Огарева, 2в, 2 г, 2 д'467-1
     1/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=682*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=69*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=5,184*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=743*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=410*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=19*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=3*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=969,1*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1408*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=104,5*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=87,6*
104 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
107 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=129*
112 Е11-**010205**-0102(П-**1101185**)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
118 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
120 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=91*
124 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
130 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
132 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
135 Н43=32*
136 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
137 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
141 Н43=1*
142 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
143 Н43=2*
144 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
145 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
146 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
147 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
148 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
149 Е12-**120101-0401'(0**,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
150 Н43=1*
151 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
152 Н43=641,7*
153 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2

группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
154 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
155 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
156 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
157 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
158 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
159 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
160 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
161 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
162 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
163 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
164 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
165 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
167 Н43=1*
168 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
169 Н43=94*
170 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
171 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
172 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
173 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
174 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
175 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
176 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
177 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
178 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
179 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
180 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
181 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
182 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
184 Н43=1*
185 РОзеленение*
186 П2Газоны*
187 Н43=3249,1*
188 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
189 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
190 Н43=1*
191 П2 Санитарная обрезка деревьев*
192 Н43=5*
193 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
194 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
195 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
196 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
197 Н43=1*

198 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
199 Н43=56*
200 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
201 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
202 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
204 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
205 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
206 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
207 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
208 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
209 С121-**050301-0**101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
210 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
211 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
212 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
213 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
214 Н43=1*
215 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
216 Н43=18*
217 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
218 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
219 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
220 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
221 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107**05**-80'м*
222 Е**11-090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
223 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
224 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
225 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
226 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
227 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
228 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
229 Н43=1*
230 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
231 Н43=24+8+21+13+22+22+4+1+21+11+9+34+10+2+4+6+13+4+8+10*
232 Е12-**010101-04**02'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
233 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
234 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
235 Н43=1*
236 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'16''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
243 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*

247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
249 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'11''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
250 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
251 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
252 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
253 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
254 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'166000:1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
255 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
256 Ц13-**370102**-0102(PC130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
257 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
258 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
259 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
260 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
261 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
262 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'500230:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
263 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
264 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
265 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
266 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
267 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
268 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
269 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
270 Ц13-**370102**-0102(PC239311)(PC130728)'20+19+3+1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
271 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'20'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
272 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'19'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
273 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
274 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'381000:1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
275 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 4б

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-81
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 4б

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 41576,059 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5801,977 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,971 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.	Е12-18010-1204 Е12-1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=15см НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	3,27	4019,28	1347,3	13143	4406	--	7708	22520			
					2671,98	602,08	8737	1969	--	1668				
2.	С341-3101-0401 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	7,7172	79	--	610	--	--	--	658			
					--	--	--	--	--	49				
3.	С341-0201-0101 4102-0101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т	7,7172	1697	--	13096	--	--	--	14144			
					--	--	--	--	--	1048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				327	784,64	--	256578	--	--	277104	576376
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0201	бетонном основании.			784,64	--	256578	--	--	42695	
	1127-0302 -0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				35,316	504	--	17799	--	--	--	19223
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	1424	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				35,316	1697	--	59931	--	--	--	64726
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	4795	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				143	578	--	82653	--	--	89266	185672
	Е11-27030	-Камни бортовые на	м		---	---	---	---	---	---	
	2-0202	щебеночном основании.			578	--	82653	--	--	13754	
	1127-0302 -0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				5,4912	504	--	2768	--	--	--	2989
	С341-3101	-Погрузка неупакованных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0701	грузов (железобетонные			--	--	--	--	--	221	
	4131-0101 -0701	изделия и конструкции)									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				5,4912	1697	--	9319	--	--	--	10064
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	745	
	4102-0101 -1050	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.									
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,57	64565,39	4790,42	101368	7521	--	65134	179822
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	93847	550	--	13320	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,57	455	--	714	--	--	--	771
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	57	
	4131-0103 -0301										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				1,57	1697	--	2664	--	--	--	2877
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	213	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	560643	11927	--	439212	1079842
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	441815	2519	--	79989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				459275				
	Всего заработная плата		Тенге					349937			
	Транспортные расходы		Тенге				106901				
	Накладные расходы		Тенге				374078				
	Сметная прибыль		Тенге				66668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				900021				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								341
	Сметная заработная плата		Тенге					349937			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				101368				
	Всего заработная плата		Тенге					94397			
	Накладные расходы		Тенге				65134				
	Сметная прибыль		Тенге				13320				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179822				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								93
	Сметная заработная плата		Тенге					94397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1079843				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								434
	Сметная заработная плата		Тенге					444334			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	**108550**	**7390**	--	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					1**15940**			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				**91160**				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**107**
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				2,105925	2109,24	--	4442	--	--	3198	8251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	4442	--	--	611	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				85,70625	261	--	22369	--	--	--	24159
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1790	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				83,2575	1697	--	141288	--	--	--	152591
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	11303	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				48,975	16,48	13,79	807	675	3	302	1198
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	129	291	--	89	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				32,65	6343,24	1617,14	207107	52800	124889	50656	278384
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	29418	25051	--	20621	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				326,5	1821,05	30,07	594572	9817	226258	391615	1065083
	Е11-27020	-Камни	м								
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	358497	4110	--	78895	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				14,0395	29213	--	410136	--	410136	--	442947
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	32811	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				24,385	2109,24	--	51434	--	--	37032	95543
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	51434	--	--	7077	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				41,4545	261	--	10820	--	--	--	11685
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	866	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				41,4545	1697	--	70348	--	--	--	75976
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	5628	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
31.				24,385	16,48	13,79	402	336	2	150	596
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	64	145	--	44	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				9,754	6343,24	1617,14	61872	15774	37310	15133	83166
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	8788	7484	--	6160	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				243,85	1821,05	30,07	444063	7332	168984	292482	795468
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	267747	3070	--	58924	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				3,9016	29213	--	113977	--	113977	--	123096
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	9118	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2133637	86733	1081559	790568	3158143
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	720519	40150	--	233937	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2133637	
Материалы	Тенге	557446	
Всего заработная плата	Тенге		760669
Местные материалы	Тенге	524113	
Транспортные расходы	Тенге	244825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				790570				
		Сметная прибыль	Тенге				233937				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3158143**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					760**69**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3158143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					760669			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	39	8	--	13	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	41	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										
	РСНБ РК **2015**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну								
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		--	--	--	--	--	3	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге		--	--	2572	182	--	2457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					2754			
	Местные материалы		Тенге				514				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2722				
	Сметная прибыль		Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6971				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				55,98	5575,23	1040,63	312101	58255	245599	23935	362919
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		--	--	--	--	--	--	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8247	13915	--	26883	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК 2015	фракционнированным или фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,933	123912,86	1819,75	115611	1698	113913	964	125901
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		--	--	--	--	--	--	
	2-0901	вяжущих материалов				957		893		9326	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
45.				279,9	1242,56	44,07	347792	12335	321599	17752	394786
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	13858	2579	--	29243	
46.				933	1329,9	44,07	1240792	41116	1153483	59172	1403961
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	46193	8596	--	103997	
47.				1866	147,5	1,46	275228	2724	272320	657	297956
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	184	424	--	22071	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2291524	116127	2106914	102480	2585523
			Тенге		--	--	68481	26407	--	191520	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2291524				
Материалы			Тенге				2106916				
Всего заработная плата			Тенге					94888			
Накладные расходы			Тенге				102479				
Сметная прибыль			Тенге				191520				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2585523				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								69
Сметная заработная плата			Тенге					94888			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2585523				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								69
Сметная заработная плата			Тенге					94888			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48.				11,73	828,84	127,48	9722	1495	4992	4049	14873
	Е11-27070 -Основания из щебня,		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	покрытия		275,81	43,82	3235	514	--	1102	
49.				0,03128	123912,86	1819,75	3876	57	3819	32	4221
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	957	---	30	---	313	
50.				2,3069	12805	969,68	29540	2237	25564	2783	34909
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		---	---	---	---	---	---	
					754,03	363,18	1739	838	--	2586	
51.				39,1	1188,99	2,86	46490	112	38974	8042	58894
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					189,36	1,09	7404	42	--	4363	
52.				39,1	743,68	--	29078	--	24307	5153	36970
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					122,03	--	4771	--	--	2738	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		---	---	118706	3901	97656	20059	149867
					--	--	17150	1424	--	11102	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	118706	
Материалы	Тенге	97654	
Всего заработная плата	Тенге		18574
Накладные расходы	Тенге	20060	
Сметная прибыль	Тенге	11101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				149867				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					18574			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				149867				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								14
Сметная заработная плата			Тенге					18574			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53.				11,31	2742,01	--	31012	--	--	22329	57608
E11-01020	-Разработка грунта 2		м3		---	---	---	---	---	---	
5-0102	группы / нарезка		грунта		2742,01	--	31012	--	--	4267	
1101-0205	корыта/										
-0102											
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%										
2015											
ТЧ 01											
табл. 11											
п.3.180											
Кзтр=1,3											
54.				19,227	261	--	5018	--	--	--	5420
C341-3101	-Разработанный грунт.		Тенге за		---	---	---	---	---	---	
04-0401	Погрузка		1 тонну		--	--	--	--	--	401	
4131-0104											
-0401	СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
55.				19,227	1697	--	32628	--	--	--	35238
C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в		Тенге за		---	---	---	---	---	---	
01-1050	отвал. Расстояние		1 тонну		--	--	--	--	--	2610	
4102-0101	перевозки 50 км										
-1050											
РСНБ РК	СП - 8%										
2015											
56.				11,31	16,48	13,79	186	156	--	70	277
E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа		м3		---	---	---	---	---	---	
2-0601	на отвале		грунта		2,63	5,94	30	67	--	20	
1101-0102											
-0601	НР - 72%; СП - 8%										
РСНБ РК											
2015											
57.				43,5	696,37	136,62	30292	5943	12351	15120	49045
E11-27070	-Песчанный слой средней		м2		---	---	---	---	---	---	
1-0201	крупности Н=15см.		покрытия		275,81	46,03	11998	2002	--	3633	
1127-0701	Устройство										
-0201											
РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%										
2015											
58.				43,5	931,15	136,62	40505	5943	22564	15120	60075
E11-27070	-Устройство основания из		м2		---	---	---	---	---	---	
1-0201	щебня фракционного или				275,81	46,03	11998	2002	--	4450	
1127-0701	песчано-гравийной										
-0201	смеси н=12см										
РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				43,5	507,5	136,62	22076	5943	4135	15120	40172
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	11998	2002	--	2976	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				43,5	1318,88	128,54	57371	5591	356	49936	115892
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	51424	1700	--	8585	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				43,5	3315	--	144203	--	144203	--	155739
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2								
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	11536	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	363292	23576	183609	117695	519466
			Тенге		--	--	118458	7774	--	38478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				363292				
	Материалы		Тенге				440				
	Всего заработная плата		Тенге					126233			
	Местные материалы		Тенге				183171				
	Транспортные расходы		Тенге				37646				
	Накладные расходы		Тенге				117695				
	Сметная прибыль		Тенге				38479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				519465				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								106
	Сметная заработная плата		Тенге					126233			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				519465				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								106
	Сметная заработная плата		Тенге					126233			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки

62.				10,92	2742,01	--	29943	--	--	21559	55622
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	29943	--	--	4120	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				18,564	261	--	4845	--	--	--	5233
	С341-**3101** **04**-0401 **4131-0104** -0401 РСНБ РК **2015**	-Разработанный грунт. Погрузка СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	388 	
64.				18,564	1697	--	31503	--	--	--	34023
	С341-**0201** **01**-1050 **4102**-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	2520 	
65.				10,92	16,48	13,79	180	151	--	67	267
	Е11-**01010** **2**-0601 **1101-0102** -0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		2,63	5,94	29	65	--	20	
66.				42	696,37	136,62	29247	5738	11925	14599	47354
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - **8%**	м2 покрытия		275,81	46,03	11584	1933	--	3508	
67.				42	931,15	136,62	39108	5738	21786	14599	58003
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - **8%**	м2		275,81	46,03	11584	1933	--	4297	
68.				42	507,5	136,62	21315	5738	3993	14599	38787
	Е11-**27070** **1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - **8%**	м2 покрытия		275,81	46,03	11584	1933	--	2873	
69.				42	1318,88	128,54	55393	5399	343	48214	111896
	Е11-**11010** **1**-2501 **1111**-0101 -2501 РСНБ РК **2015** Изм. и	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - **8%**	м2 покрытия		1182,16	39,08	49651	1641	--	8289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7										
70.				42	3315	--	139230	--	139230	--	150368
	С121-0405 -Брусчатка бетонная	м2									
	09-0412 фигурная цветная				--	--	--	--	--	11138	
	2104-0509 толщиной 60 мм класса										
	-0412 от В22,5 до В27,5 ГОСТ										
	РСНБ РК 17608-91										
	2015										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			--	--	350764	22763	177277	113637	501553
		Тенге			--	--	114373	7506	--	37153	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					350764				
	Материалы	Тенге					425				
	Всего заработная плата	Тенге						121880			
	Местные материалы	Тенге					176855				
	Транспортные расходы	Тенге					36348				
	Накладные расходы	Тенге					113636				
	Сметная прибыль	Тенге					37152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					501553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
	Сметная заработная плата	Тенге						121880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					501553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
	Сметная заработная плата	Тенге						121880			
	РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха										
71.				9,36	2742,01	--	25665	--	--	18479	47676
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	25665	--	--	3532	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
72.				15,912	261	--	4153	--	--	--	4485
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	332	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
73.				15,912	1697	--	27003	--	--	--	29163
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за									
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну			--	--	--	--	--	2160	
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.				9,36	16,48	13,79	154	129	--	58	229
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	25	56	--	17	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.				36	696,37	136,62	25069	4918	10222	12513	40589
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	9929	1657	--	3007	
		НР - 108%; СП - 8%									
76.				36	931,15	136,62	33521	4918	18674	12513	49717
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	9929	1657	--	3683	
		НР - 108%; СП - 8%									
77.				36	507,5	136,62	18270	4918	3423	12513	33246
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	9929	1657	--	2463	
		НР - 108%; СП - 8%									
78.				36	1318,88	128,54	47480	4627	295	41327	95911
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	42558	1407	--	7105	
		НР - 94%; СП - 8%									
79.				36	3315	--	119340	--	119340	--	128887
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	9547	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	300655	19511	151954	97403	429903
			Тенге		--	--	98034	6434	--	31846	

Стоимость общестроительных работ Тенге 300655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				364				
Всего заработная плата			Тенге					104468			
Местные материалы			Тенге				**151590**				
Транспортные расходы			Тенге				31156				
Накладные расходы			Тенге				97402				
Сметная прибыль			Тенге				**31845**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				429902				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								88
Сметная заработная плата			Тенге					104468			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				429902				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**88**
Сметная заработная плата			Тенге					104468			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

80.				94,86	2742,01	--	260107	--	--	187277	483175
E11-**01020**	-Разработка грунта 2	м3			---	---	---	---	---	---	
5-0102	группы / нарезка	грунта			2742,01	--	260107	--	--	35791	
1101-0205	корыта/										
-0102											
РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**										
2015											
ТЧ 01											
табл. 11											
п.3.180											
Кзтр=1,3											
81.				161,262	261	--	42089	--	--	--	45457
C341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за			---	---	---	---	---	---	
04-0401	Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	3367	
4131-0104											
-0401	СП - **8%**										
РСНБ РК											
2015											
82.				161,262	1697	--	273662	--	--	--	295555
C341-**0201**	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за			---	---	---	---	---	---	
01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну			--	--	--	--	--	21893	
4102-0101	км										
-1050											
РСНБ РК	СП - **8%**										
2015											
83.				94,86	16,48	13,79	1563	1308	5	585	2320
E11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3			---	---	---	---	---	---	
2-0601	на отвале	грунта			2,63	5,94	250	563	--	172	
1101-0102											
-0601	НР - 72%; СП - **8%**										
РСНБ РК											
2015											
84.				91,8	64,62	64,62	5932	5932	--	1798	8348
E11-**01020**	-Грунт. Уплотнение	м3			---	---	---	---	---	---	
1-0102	прицепными катками на	уплотнен			--	27,2	--	2497	--	618	
1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного									
-0102	т. Первый проход по	грунта									
РСНБ РК	одному следу при										
2015	толщине слоя 30 см										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
85.				76,5	5575,23	1040,63	426505	79608	335628	32708	495950
	Е11-27040	-Слои оснований	м3								
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	11269	19016	--	36737	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
86.				306	892,33	189,65	273053	58034	204315	33670	331261
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2								
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	10704	20472	--	24538	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
87.				0,765	123912,86	1819,75	94793	1392	93401	791	103231
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	732	--	7647	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
88.				306	1188,99	2,86	363832	876	305012	62938	460912
	Е11-27070	-Покрытия	м2								
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	57944	332	--	34142	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
89.				1224	185,92	--	227567	--	190225	40329	289327
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2								
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	37342	--	--	21432	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
90.				306	1052,28	4,94	321997	1511	124695	184775	547314
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2								
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	195791	778	--	40542	
	1111-0101	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3801 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
91.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	306	12822,86 ---	---	3923794 ---	---	3923794 ---	---	4237698 313904
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		--- ---	--- ---	6214895 573407	148662 44390	5177075 ---	544871 540783	7300548
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6214895				
	Материалы		Тенге				1253280				
	Всего заработная плата		Тенге					617797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3923794				
	Транспортные расходы		Тенге				315751				
	Накладные расходы		Тенге				544871				
	Сметная прибыль		Тенге				540781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7300547				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								484
	Сметная заработная плата		Тенге					617797			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				7300547				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								484
	Сметная заработная плата		Тенге					617797			
		РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
92.	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	40,3	2742,01 2742,01	--- ---	110503 110503	--- ---	--- ---	79562 15205	205271
93.	С341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	68,51	261 ---	--- ---	17881 ---	--- ---	--- ---	--- 1430	19312
94.	С341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50	т	68,51	1697 ---	--- ---	116261 ---	--- ---	--- ---	--- 9301	125562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	км СП - 8%									
95.				40,3	16,48	13,79	664	556	2	249	986
	E11-01010 -2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	106	239	--	73	
96.				39	64,62	64,62	2520	2520	--	764	3546
	E11-01020 -1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1061	--	263	
97.				32,5	5575,23	1040,63	181195	33821	142586	13896	210698
	E11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4788	8079	--	15607	
98.				130	892,33	189,65	116003	24655	86801	14304	140732
	E11-27040 -3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	4547	8697	--	10425	
99.				0,325	123912,86	1819,75	40272	591	39681	336	43856
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	311	--	3249	
100.				130	1188,99	2,86	154569	372	129580	26738	195812
	E11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2 покрытия		189,36	1,09	24617	141	--	14505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
101.	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	520	185,92 30,51	--	96679 15864	--	80815 --	17133 9105	122917
102.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	130	1052,28 639,84	4,94 2,54	136796 83179	642 330	52975 --	78499 17224	232519
103.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	130	14343,75 --	-- --	1864688 --	-- --	1864688 --	-- 149175	2013863
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	2838031 243604	63157 18859	2397128 --	231481 245562	3315074
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2838031				
	Материалы		Тенге				532439				
	Всего заработная плата		Тенге					262463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1864688				
	Транспортные расходы		Тенге				134143				
	Накладные расходы		Тенге				231481				
	Сметная прибыль		Тенге				245561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3315073				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								206
	Сметная заработная плата		Тенге					262463			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				3315073				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								206
	Сметная заработная плата		Тенге					262463			
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение									
		Газоны									
104.				1579	415,57	9,78	656188	15447	215771	377620	1116513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	424970	4143	--	82705	
105.				1579	304,24	156,45	480397	247041	139267	135377	665036
	Е11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	94089	59748	--	49262	
		Санитарная обрезка деревьев									
106.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010-1-0506 1218-0101-0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
107.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101-04-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
108.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101-04-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
109.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101-04-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	1150318	262488	355038	521945	1806044
		Тенге			--	--	531487	63892	--	133781	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1150318				
	Материалы	Тенге					355038				
	Всего заработная плата	Тенге						595379			
	Транспортные расходы	Тенге					1304				
	Накладные расходы	Тенге					521945				
	Сметная прибыль	Тенге					133781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1806044				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									563
	Сметная заработная плата	Тенге						595379			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1806044				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									563
	Сметная заработная плата	Тенге						595379			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение палисадника /Тип 1/

110.			26	2563,6	--	66654	--	--	47991	123816
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.			2563,6	--	66654	--	--	9172	
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
111.			0,234	6343,24	1617,14	1484	378	895	363	1995
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	211	180	--	148	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
112.			0,702	20965,32	1097,63	14718	771	13031	994	16968
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	916	176	--	1257	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
113.			0,0923	25354,71	12073,5	2340	1114	549	698	3282
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	677	335	--	243	
	1109-0302	ций									
	-0112 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
114.			26	809	--	21034	--	21034	--	22717
	C123-0102 -Трубы стальные	м									
	01-0138 электросварные			--	--	--	--	--	1683	
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										
	-0138 толщина стенки 3,0 мм										
	РСНБ РК ГОСТ 10705-80										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
115.				0,893568	169148,1	38277,14	151145	34203	4646	85924	256035
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	112296	12232	--	18966	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
116.				0,893568	59952,04	2469,65	53571	2207	3228	33522	94060
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т								
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	48136	446	--	6967	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
117.				0,365924	249771	--	91397	--	91397	--	98709
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	7312	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
118.				0,50492	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-0106	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
119.				0,06916	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
120.				0,004004	224711	--	900	--	900	--	972
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т								
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	72	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
121.				11,57	393,04	--	4547	--	--	3138	8300
	Е11-13060	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4547	--	--	615	
	1113-0601-0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
122.				46,28	87,89	2,27	4067	105	1821	1486	5998
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	2141	13	--	444	
	1113-0301-0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
123.				92,56	92,87	1,62	8596	150	5944	1744	11167
	Е11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2502	26	--	827	
	1113-0301-1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	420454	38929	143445	175860	644019
			Тенге		--	--	238079	13407	--	47706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192364				
	Материалы		Тенге				21692				
	Всего заработная плата		Тенге					77365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92297				
	Накладные расходы		Тенге				55715				
	Сметная прибыль		Тенге				19846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267925				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								76
	Сметная заработная плата		Тенге					77365			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				207057				
	Материалы		Тенге				8424				
	Всего заработная плата		Тенге					174122			
	Накладные расходы		Тенге				120144				
	Сметная прибыль		Тенге				26176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				353377				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								131
	Сметная заработная плата		Тенге					174122			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21034				
	Сметная прибыль		Тенге				1683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22717				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				644018				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								207
	Сметная заработная плата		Тенге					251486			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

124.			9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859	
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0401	и столбов. Рытье.		2563,6	--	23072	--	--	3175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
125.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	Е11-08010	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	146	124	--	102	
	1-0202 1108-0101 -0202										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
126.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1-0101 1106-0101 -0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
127.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	Е11-09030	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	2-0112 1109-0302 -0112										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
128.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	С123-0102	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм	м		--	--	--	--	--	2900	
	01-0162 2301-0201 -0162										
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
129.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
	1-0103 1109-0701 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
130.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	Е11-09060	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
	1-0102 1109-0601 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
131.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	С121-0502	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	5662	
	06-0802 2105-0206										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - **8%**									
132.	С121-**0501**-**01**-0402 **2105**-0101 -0402 РСНБ РК **2015**	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-**97**	т	0,29565	224711 --	-- --	66436 --	-- --	66436 --	-- 5315	71751
		СП - **8%**									
133.	Е11-**13060**-**1**-0207 **1113**-0601 -0207 РСНБ РК **2015**	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,5175	393,04 393,04	-- --	3741 3741	-- --	-- --	2581 506	6828
		НР - 69%; СП - **8%**									
134.	Е11-**13030**-**1**-0406 **1113**-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,07	87,89 46,26	2,27 0,28	3346 1761	86 11	1499 --	1222 365	4934
		НР - 69%; СП - **8%**									
135.	Е11-**13030**-**1-1406** **1113**-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**	м2	76,14	92,87 27,03	1,62 0,28	7071 2058	124 21	4889 --	1435 680	9186
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	356029 136285	25955 8909	193789 --	101079 36568	493678
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183962				
	Материалы		Тенге				14526				
	Всего заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137213				
	Накладные расходы		Тенге				22675				
	Сметная прибыль		Тенге				16531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					31564			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135822				
	Материалы		Тенге				5805				
	Всего заработная плата		Тенге					113630			
	Накладные расходы		Тенге				78405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				17138				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					113630			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				36245				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36245				
		Сметная прибыль	Тенге				2900				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				493678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					145194			

РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

136.				126	5738,52	--	723054	--	--	520599	1343144
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	723054	--	--	99492	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
137.				2,268	6343,24	1617,14	14386	3668	8675	3519	19338
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	2043	1740	--	1432	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
138.				5,67	20965,32	1097,63	118873	6224	105247	8028	137053
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	7402	1420	--	10152	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
139.				8	45751,1	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	311254	14458	--	45175	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
140.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1681998	--	
141.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	785204	--	
142.					1111392,86		1111393		--		1111393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	--		--		--		
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
143.				1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
144.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
145.				1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		--	--	--	--	459918	--	
146.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
147.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
148.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
					37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
149.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
150.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
151.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
152.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	257518	--	
153.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
154.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	221375	--	
155.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
156.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	361185	--	
157.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	
158.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	359621	--	
159.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	451994	--	
160.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	529945	--	
161.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	399668	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
162.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	508259	--	
					14 лет и старше код 7531						
163.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	276493	--	
					14 лет и старше код 7532						
164.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	308118	--	
					14 лет и старше код 7534						
165.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО -Тренажер для детей от "SKiff COMPAnУ lTd."	шт			--	--	--	--	346971	--	
					14 лет и старше код 7550						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	14281735	86866	147815	1074623	15588798
		Тенге			--	--	1596201	28763	12450853	232439	
	Стоимость оборудования	Тенге					12450853				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					12450853				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					974571				
	Материалы	Тенге					33894				
	Всего заработная плата	Тенге						889305			
	Накладные расходы	Тенге					542476				
	Сметная прибыль	Тенге					121364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1638411				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									660
	Сметная заработная плата	Тенге						889305			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					856313				
	Материалы	Тенге					113923				
	Всего заработная плата	Тенге						735659			
	Накладные расходы	Тенге					532145				
	Сметная прибыль	Тенге					111077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1499535				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									745
	Сметная заработная плата	Тенге						735659			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					15588798				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1405
	Сметная заработная плата	Тенге						1624964			

РАЗДЕЛ 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

166.				16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	Ц13-37010 -Оборудование массой 2-0102 0,05 т. Монтаж на 1337-0102 открытой площадке	шт.			32088	96,67	513408	1547	--	68988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
167.				7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	406065	--	
168.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	314443	--	
169.				3	392150	--	1176450	--	--	--	1176450
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	1176450	--	
170.				2	344260,71	--	688521	--	--	--	688521
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	688521	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	3133701	13929	20885	314122	3516810
			Тенге		--	--	513408	1547	2585479	68988	
	Стоимость оборудования		Тенге				2585479				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2585479				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				548222				
	Материалы		Тенге				20885				
	Всего заработная плата		Тенге					514955			
	Накладные расходы		Тенге				314122				
	Сметная прибыль		Тенге				68988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				931331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				3516811				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								41576058
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				5522426				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				958597				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					279551			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				12443790				
	Перевозка грузов		Тенге				910089				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				15036332				
	Накладные расходы		Тенге				4738917				
	Сметная прибыль		Тенге				1965911				

Составил Садирмеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100600'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 4б
       'РП'2'2-1-81'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу:ул.Огарева, 4б '467-11/18''в текущих цена
       х 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=327*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=143*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,57*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=326,5*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=243,85*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

```
54 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
55 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
56 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=1*
61 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
       щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=933*
75 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
       133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
       оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
       резерованной крошкой'м3 *
76 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
       я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
       )'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
       рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
        м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
       ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
       Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
       альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
       ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по
       крытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=39,1*
83 Е11-270701-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
       3''Основания  из  щебня, толщиной 20 см. Устройств
       о'м2 покрытия*
84 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
       озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-270301-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
       5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
       й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
       льтобетона'т смеси*
86 Е11-270701-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
       'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
       ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
       смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
       К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
       ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
       онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
       я толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101'м2 пок
       рытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=43,5*
91 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
95 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
97 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
99 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
102 Н43=42*
103 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
107 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
```

5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
109 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
110 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
111 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
112 Н43=1*
113 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
114 Н43=36*
115 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
116 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
117 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
118 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
119 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
120 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
121 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
122 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
123 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
124 Н43=1*
125 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
126 Н43=306*
127 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
128 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
129 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
130 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
131 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
132 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
133 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
134 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
135 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
136 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
137 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
138 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
139 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
140 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
141 Н43=1*
142 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
143 Н43=130*
144 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
145 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
146 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
147 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
148 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
149 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
150 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*

151 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
152 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
153 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
154 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
155 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
156 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
157 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
158 Н43=1*
159 РОзеленение*
160 П2Газоны*
161 Н43=1579*
162 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
163 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
164 Н43=1*
165 П2 Санитарная обрезка деревьев*
166 Н43=5*
167 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
168 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
169 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
170 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
171 Н43=1*
172 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
173 Н43=26*
174 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
175 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
176 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
177 E11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
178 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
179 E11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
180 E11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
181 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
182 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
183 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
184 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
185 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
186 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
187 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
188 Н43=1*
189 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
190 Н43=9*
191 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
192 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
193 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
194 E11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
195 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
196 E11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
197 E11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
198 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)**''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
199 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
200 E11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
201 E11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

```
202 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
    рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
203 Н43=1*
204 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
    е*
205 Н43=4+21+11+2+21+9+17+5+6+13+3+4+10*
206 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
     Глубина 0,7 м'яма*
207 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
    йство'м3 основания*
208 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
    тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
209 Н43=1*
210 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
    ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
211 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
    :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
    6 до 12 лет код 5524'шт*
212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
    1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
    т 6 до 12 лет код 6337'шт*
213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
    :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
    3 до 7 лет код 5121'шт*
214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
    :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
    ет код 4427'шт*
215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
    :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
     2 лет и старше код 4399'шт*
216 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:
    1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и стар
    ше код 4304'шт*
217 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
    т 4 до 10 лет код 6136'шт*
218 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500
    :1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'
    шт*
219 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
    ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
220 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
    1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
    т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
221 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
    1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
    6441'шт*
222 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
     код 6442'шт*
223 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:
    1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
224 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
    т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
225 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
    1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
    ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
    т код 4155'шт*
226 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
    ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
227 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7502'шт*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7510'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7512'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7513'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7521'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7530'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7531'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7532'шт*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7534'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
    1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
    од 7550'шт*
237 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
238 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+4+3+2''Оборудова
    ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
    *
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1
    ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
    'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1
    ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
    т*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'434000:
    1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
242 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'381000:
    1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
243 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-82
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 5

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	46486,178 тыс.тенге
Сметная заработная плата	5947,948 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,94 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата рабочих строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора												
1.				1,15	4019,28	1347,3	4622	1549	--	2711				7920
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	3073	692	--	587				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				2,714	79	--	214	--	--	--				232
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	17				
		СП - 8%												
3.				2,714	1697	--	4606	--	--	--				4974
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				115	784,64	--	90234	--	--	97452	202701
	Е11-27030-2-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	90234	--	--	15015	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				12,42	504	--	6260	--	--	--	6760
	С341-3101-01-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	501	
		СП - 8%									
6.				12,42	1697	--	21077	--	--	--	22763
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1686	
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7.				0,46	64565,39	4790,42	29700	2204	--	19084	52687
	Е11-09030-5-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	27496	161	--	3903	
		НР - 69%; СП - 8%									
8.				0,46	455	--	209	--	--	--	226
	С341-3101-03-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
9.				0,46	1697	--	781	--	--	--	843
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	157702	3753	--	119247	299106
		Тенге			--	--	120803	854	--	22156	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					128002				
	Всего заработная плата	Тенге						93999			
	Транспортные расходы	Тенге					33146				
	Накладные расходы	Тенге					100163				
	Сметная прибыль	Тенге					18253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					246419				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
	Сметная заработная плата	Тенге						93999			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					29700				
	Всего заработная плата	Тенге						27658			
	Накладные расходы	Тенге					19084				
	Сметная прибыль	Тенге					3903				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					52687				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
	Сметная заработная плата	Тенге						27658			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					299105				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
	Сметная заработная плата	Тенге						121657			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

		Снос деревьев									
10.			10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010 -Деревья. Валка в	складочн									
	1-0304 городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101	кряжей									
	-0304 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
11.			2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010 -Пни твердых пород.	пень									
	1-0102 Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	8										
12.			1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 -Погрузка спиленных	т									
	04-0601 кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104 Погрузка										
	-0601										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
13.			1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 -Перевозка кряжей,сучьев	т									
	04-1030 и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - **8%**									
14.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-**3101**-**04**-0602 **4131**-0104 -**0602** РСНБ РК **2015**	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	32	
15.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-**27040**-**1**-0102 **1127**-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
		Компенсационная посадка									
16.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-**47010**-**2**-0212 **1147**-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
17.				10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха,	шт.		--	--	--	--	--	7604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					115940			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				91160				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18.	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,60888	2109,24	--	1284	--	--	925	2386
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%			2109,24	--	1284	--	--	177	
19.	C341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	24,78	261	--	6468	--	--	--	6985
					--	--	--	--	--	517	
20.	C341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	24,072	1697	--	40850	--	--	--	44118
					--	--	--	--	--	3268	
21.	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,16	16,48	13,79	233	195	1	87	346
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	37	84	--	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
22.				9,44	6343,24	1617,14	59880	15266	36109	14646	80488
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	8505	7243	--	5962	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
23.				94,4	1821,05	30,07	171907	2838	65418	113227	307944
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	103651	1188	--	22811	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
24.				4,0592	29213	--	118581	--	118581	--	128068
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	9487	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
25.				19,64	2109,24	--	41425	--	--	29826	76952
	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	41425	--	--	5700	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
26.				33,388	261	--	8714	--	--	--	9411
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	т		--	--	--	--	--	697	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
27.				33,388	1697	--	56659	--	--	--	61192
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	4533	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
28.				19,64	16,48	13,79	324	271	1	121	480
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	52	117	--	36	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				7,856	6343,24	1617,14	49832	12704	30050	12188	66983
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	7078	6028	--	4962	
30.	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	196,4	1821,05	30,07	357654	5905	136102	235569	640681
					1098	12,59	215647	2472	--	47458	
31.	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	3,1424	29213	--	91799	--	91799	--	99143
					--	--	--	--	--	7344	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1005612	37179	478061	406589	1525177
			Тенге		--	--	377681	17132	--	112978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005612				
	Материалы		Тенге				267680				
	Всего заработная плата		Тенге					394812			
	Местные материалы		Тенге				210380				
	Транспортные расходы		Тенге				112691				
	Накладные расходы		Тенге				406590				
	Сметная прибыль		Тенге				112976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525178				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								355
	Сметная заработная плата		Тенге					394812			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1525178				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								355
	Сметная заработная плата		Тенге					394812			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,33	4151,64	1097,63	1370	362	577	467	1984
					1305,45	250,38	431	83	--	147	
33.	C121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3366	16804	--	5656	--	5656	--	6109
					--	--	--	--	--	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Люки									
34.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.		988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
35.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.		1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1-0101										
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект		--	--	--	--	--	3881	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99									
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
37.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		--	--	--	--	--	5	
	03-0301		1 тонну								
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		--	--	--	--	--	5	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну								
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	C341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		--	--	--	--	--	6	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну								
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	61726	1057	54971	5826	72958
			Тенге		--	--	5497	431	--	5404	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13214	
Материалы	Тенге	803	
Всего заработная плата	Тенге		5927
Местные материалы	Тенге	5656	
Транспортные расходы	Тенге	200	
Накладные расходы	Тенге	5827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5927			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				48512				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48512				
		Сметная прибыль	Тенге				3881				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**52393**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				72957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5927			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
40.			м3	20,3838	5575,23	1040,63	113644	21212	89429	8715	132148
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой			147,31	248,57	3003	5067	--	9789	
		НР - 108%; СП - 8%									
41.			т	0,33973	123912,86	1819,75	42097	618	41479	351	45844
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов			--	957	--	325	--	3396	
		НР - 108%; СП - 8%									
42.			м2 покрытия	101,919	1242,56	44,07	126640	4491	117103	6464	143752
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б			49,51	9,21	5046	939	--	10648	
		НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/								
43.			м2 покрытия	339,73	1329,9	44,07	451805	14971	420014	21546	511219
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/			49,51	9,21	16820	3130	--	37868	
		НР - 108%; СП - 8%									
44.			м2 покрытия	679,46	147,5	1,46	100218	992	99159	239	108494
	E11-27060 2-1203	-Корректировка до толщины слоя -5см.			0,1	0,23	67	154	--	8037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			--	--	834405 24936	42285 9615	767184 --	37315 69738	941457
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					834405				
	Материалы	Тенге					767184				
	Всего заработная плата	Тенге						34551			
	Накладные расходы	Тенге					37315				
	Сметная прибыль	Тенге					69738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					941458				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
	Сметная заработная плата	Тенге						34551			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					941458				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
	Сметная заработная плата	Тенге						34551			
	РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров										
45.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,169	2742,01 2742,01	-- --	36110 36110	-- --	-- --	25999 4969	67077
46.	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	22,3873	261 --	-- --	5843 --	-- --	-- --	-- 467	6311
47.	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	22,3873	1697 --	-- --	37991 --	-- --	-- --	-- 3039	41031
48.	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3	13,169	16,48	13,79	217	182	--	81	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале грунта НР - 72%; СП - 8%	грунта		2,63	5,94	35	78	--	24	
49.				50,65	696,37	136,62	35271	6920	14381	17605	57106
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	13970	2332	--	4230	
50.				50,65	931,15	136,62	47162	6920	26272	17605	69949
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	13970	2332	--	5181	
51.				50,65	507,5	136,62	25705	6920	4815	17605	46775
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	13970	2332	--	3465	
52.				50,65	1318,88	128,54	66801	6510	415	58144	134941
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	59876	1980	--	9996	
53.				50,65	3315	--	167905	--	167905	--	181337
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	13432	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	423005	27451	213788	137039	604849
			Тенге		--	--	137929	9052	--	44803	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	423005	
Материалы	Тенге	513	
Всего заработная плата	Тенге		146981
Местные материалы	Тенге	213278	
Транспортные расходы	Тенге	43834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				137040				
		Сметная прибыль	Тенге				44804				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				604849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					146981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				604849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					146981			

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

54.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
55.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		--	--	--	--	--	114	
	04-0401 4131-0104 -0401	Погрузка	1 тонну								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
56.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		--	--	--	--	--	739	
	01-1050 4102-0101 -1050	отвал. Расстояние перевозки 50 км	1 тонну								
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
57.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	8	19	--	6	
	2-0601 1101-0102 -0601	на отвале	грунта								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
58.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070	-Песчанный слой H=20см.	м2		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1-0201 1127-0701 -0201	Устройство	покрытия								
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32132				
		Материалы	Тенге				**10**				
		Всего заработная плата	Тенге					13951			
		Местные материалы	Тенге				6044				
		Транспортные расходы	Тенге				10652				
		Накладные расходы	Тенге				11899				
		Сметная прибыль	Тенге				3522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					**13951**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				47553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

59.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-**09050** -**1-0**203 -**1109-0501** -0203 РСНБ РК **2015**	Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - **8%**	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
60.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-**0502** -**01**-0502 **2105**-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-**2005** СП - **8%**	т		--	--	--	--	--	1180	
61.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-**1302** -**01**-0304 **2113**-0201 -0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-**87** СП - **8%**	кг		--	--	--	--	--	199	
62.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-**10010** -**4-0301** **1110**-0104 -**0301** РСНБ РК **2015**	Доски. Укладка НР - 90%; СП - **8%**	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
63.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-**0702** -**03**-0104 **2107**-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3		--	--	--	--	--	1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%									
64.	E12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2	35,688	390,97 319,51	3,78 1,98	13953 11403	135 71	2415 --	8261 1777	23991
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	49823 15155	868 105	33801 --	11012 4866	65702
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

65.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	154,721	2742,01 2742,01	-- --	424247 424247	-- --	-- --	305458 58376	788081
66.	C341-3101 04-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	263,0257	261 --	-- --	68650 --	-- --	-- --	-- 5492	74142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
67.				263,0257	1697	--	446355	--	--	--	482063
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	35708	
		СП - 8%									
68.				154,721	16,48	13,79	2550	2134	9	954	3785
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	407	919	--	280	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.				149,73	64,62	64,62	9675	9675	--	2932	13616
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	4072	--	1009	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				124,775	5575,23	1040,63	695649	129845	547423	53348	808917
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	18381	31016	--	59920	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				499,1	892,33	189,65	445362	94656	333247	54918	540302
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	17459	33391	--	40022	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				1,24775	123912,86	1819,75	154612	2271	152341	1290	168374
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	1194	--	12472	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
73.				499,1	1188,99	2,86	593426	1429	497487	102655	751768
	E11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	94510	542	--	55687	
	1127-0701 -0101	однослойные из плотный мелкозернистой									
	РСНБ РК 2015	асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.									
	Изм. и доп. вып. 2	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
74.				1996,4	185,92	--	371171	--	310265	65779	471906
	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	60906	--	--	34956	
	1127-0701 -0102	см изменения толщины добавлять к нормам									
	РСНБ РК 2015	11-270701-0101									
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
75.				499,1	1052,28	4,94	525192	2465	203383	301376	892694
	E11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	319344	1269	--	66125	
	1111-0101 -3801	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
76.				499,1	12822,86	--	6399888	--	6399888	--	6911879
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	511991	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	10136777	242474	8444043	888710	11907527
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	935253	72402	--	882038	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10136777	
Материалы	Тенге	2044158	
Всего заработная плата	Тенге	1007655	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6399888	
Транспортные расходы	Тенге	515004	
Накладные расходы	Тенге	888710	
Сметная прибыль	Тенге	882039	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11907526	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		789
Сметная заработная плата	Тенге	1007655	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	11907526	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					1007655			
		РАЗДЕЛ 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
77.				35,4733	2742,01	--	97268	--	--	70033	180685
	Е11-01020-0102 5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	97268	--	--	13384	
78.				60,30461	261	--	15740	--	--	--	16999
	С341-3101-0401 04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1259	
79.				60,30461	1697	--	102337	--	--	--	110524
	С341-0201-1050 01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	8187	
80.				35,4733	16,48	13,79	585	489	3	219	868
	Е11-01010-0601 2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	93	211	--	64	
81.				34,329	64,62	64,62	2218	2218	--	672	3122
	Е11-01020-0102 1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	934	--	231	
82.				28,6075	5575,23	1040,63	159493	29770	125509	12231	185463
	Е11-27040-0102 1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4214	7111	--	13738	
83.				114,43	892,33	189,65	102109	21702	76404	12591	123877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	4003	7656	--	9176	
		НР - 108%; СП - 8%									
84.				0,286075	123912,86	1819,75	35448	521	34927	296	38604
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	274	--	2860	
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				114,43	1188,99	2,86	136056	328	114060	23536	172360
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	21668	124	--	12767	
		НР - 108%; СП - 8%									
86.				457,72	185,92	--	85099	--	71135	15081	108195
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	13964	--	--	8014	
		НР - 108%; СП - 8%									
87.				114,43	1052,28	4,94	120412	565	46630	69097	204670
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	73217	291	--	15161	
		НР - 94%; СП - 8%									
88.				114,43	14343,75	--	1641355	--	1641355	--	1772664
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	131308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	2498122	55593	2110023	203756	2918031
			Тенге		--	--	214428	16600	--	216149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2498122				
	Материалы		Тенге				468670				
	Всего заработная плата		Тенге					231028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1641355				
	Транспортные расходы		Тенге				118076				
	Накладные расходы		Тенге				203757				
	Сметная прибыль		Тенге				216150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2918029				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								181
	Сметная заработная плата		Тенге					231028			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				2918029				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								181
	Сметная заработная плата		Тенге					231028			
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение									
		Газоны									
89.				509,32	415,57	9,78	211659	4983	69598	121805	360141
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	137078	1336	--	26677	
		НР - 88%; СП - 8%									
90.				509,32	304,24	156,45	154956	79685	44922	43667	214513
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	30349	19272	--	15890	
		НР - 88%; СП - 8%									
		Санитарная обрезка деревьев									
91.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-**3101**	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
93.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-**0101**	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - **8%**									
94.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-**3101**	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - **8%**									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	380348	84668	114520	174420	599149
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	179855	20609	--	44381	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	380348	
Материалы	Тенге	114521	
Всего заработная плата	Тенге		200464
Транспортные расходы	Тенге	1304	
Накладные расходы	Тенге	174420	
Сметная прибыль	Тенге	**44381**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	599149	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		189
Сметная заработная плата	Тенге		200464
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	599149	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		189
Сметная заработная плата	Тенге		200464

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

95.				33	2563,6	--	84599	--	--	60911	157151
	Е12-**01010**	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	84599	--	--	11641	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - **8%**									
	2015										
96.				0,297	6343,24	1617,14	1884	480	1136	461	2532
	Е11-**08010**	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	основания		901	767,26	268	228	--	188	
97.				0,891	20965,32	1097,63	18680	978	16539	1261	21537
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	1163	223	--	1595	
98.				0,11715	25354,71	12073,5	2970	1414	697	886	4165
	E11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	859	426	--	309	
99.				33	809	--	26697	--	26697	--	28833
	C123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2136	
100.				1,134144	169148,1	38277,14	191838	43412	5897	109057	324967
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	142529	15525	--	24072	
101.				1,134144	59952,04	2469,65	67994	2801	4097	42547	119384
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	61096	566	--	8843	
102.				0,464442	249771	--	116004	--	116004	--	125284
	C121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9280	
103.				0,64086	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
104.				0,08778	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
105.				0,005082	224711	--	1142	--	1142	--	1233
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	91	
		СП - 8%									
106.				14,685	393,04	--	5772	--	--	3983	10535
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	5772	--	--	780	
		НР - 69%; СП - 8%									
107.				58,74	87,89	2,27	5163	133	2313	1886	7612
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2717	16	--	564	
		НР - 69%; СП - 8%									
108.				117,48	92,87	1,62	10911	191	7545	2213	14174
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	3175	32	--	1050	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	533654	49409	182067	223205	817407
			Тенге		--	--	302178	17016	--	60549	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	244154	
Материалы	Тенге	27532	
Всего заработная плата	Тенге		98194
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	117146	
Накладные расходы	Тенге	70715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				340059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					98194			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				262803				
		Материалы	Тенге				10692				
		Всего заработная плата	Тенге					221000			
		Накладные расходы	Тенге				152490				
		Сметная прибыль	Тенге				33223				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				448517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					221000			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				26697				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26697				
		Сметная прибыль	Тенге				2136				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				817408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	Тенге					319194			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

109.				173	5738,52	--	992764	--	--	714790	1844158
	Е12-01010-1-0402 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		5738,52	--	992764	--	--	136604	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
110.				3,114	6343,24	1617,14	19753	5036	11911	4831	26551
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания		901	767,26	2806	2389	--	1967	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
111.				7,785	20965,32	1097,63	163215	8545	144507	11022	188176
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	10163	1949	--	13939	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
112.				12	45751,1	5055,11	549013	60661	21472	298026	914802
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	466880	21687	--	67763	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
113.				1681998,21 1		--	1681998	--	--		1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff	Детский игровой комплекс для детей от 6	шт		--	--	--	--	1681998	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	COMPAnY до 12 лет код 5524									
114.		Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
					--	--	--	--	785204	--	
115.		Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
					--	--	--	--	534914	--	
116.		Горка большая код 4203	шт	1	307214,29	--	307214	--	--	--	307214
					--	--	--	--	307214	--	
117.		Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
					--	--	--	--	1111393	--	
118.		Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948
					--	--	--	--	960948	--	
119.		Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125	--	917125	--	--	--	917125
					--	--	--	--	917125	--	
120.		Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	459917,86	--	459918	--	--	--	459918
					--	--	--	--	459918	--	
121.		Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт	1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
					--	--	--	--	1012000	--	
122.		Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
123.		Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
					--	--	--	--	224538	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
125.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
		НР - 61%; СП - 8%									
126.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
127.				1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт		--	--	--	--	243964	--	
128.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
129.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
130.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
131.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
132.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
133.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.				2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
	Ц13-37010-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на	шт.		32088	96,67	64176	193	--	8623	
	2-0102	открытой площадке									
	1337-0102-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
135.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
136.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
137.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой	шт.		37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
	2-0103	площадке									
	1337-0102-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
138.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
139.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
140.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
141.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
142.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
143.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff	Тренажер для детей от 14 лет и старше код	шт		--	--	--	--	399668	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnY 7530 lTd."									
144.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7531 lTd."	шт		--	--	--	--	508259	--	
145.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7532 lTd."	шт		--	--	--	--	276493	--	
146.				1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7534 lTd."	шт		--	--	--	--	308118	--	
147.				1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от "SKiff 14 лет и старше код COMPAnY 7550 lTd."	шт		--	--	--	--	346971	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	18278734	121836	203996	1484711	20084757
			Тенге		--	--	2205824	40424	15747081	321308	
	Стоимость оборудования		Тенге				15747081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15747081				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1355924				
	Материалы		Тенге				47577				
	Всего заработная плата		Тенге					1236177			
	Накладные расходы		Тенге				754068				
	Сметная прибыль		Тенге				168799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2278791				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								917
	Сметная заработная плата		Тенге					1236177			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1175732				
	Материалы		Тенге				156418				
	Всего заработная плата		Тенге					1010071			
	Накладные расходы		Тенге				730643				
	Сметная прибыль		Тенге				152510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2058885				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1023
	Сметная заработная плата		Тенге					1010071			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				20084758				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1941
	Сметная заработная плата		Тенге					2246248			

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

148.				34	34263,85	870,56	1164971	29599	44380	667510	1979079
	Ц13-37010	-Оборудование массой 2-0102 0,05 т. Монтаж на	шт.		32088	96,67	1090992	3287	--	146598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	открытой площадке НР - 61%; СП - 8%									
149.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	14	58009,29 ---	-- ---	812130 ---	-- ---	-- 812130	-- ---	812130
150.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт	14	78610,71 ---	-- ---	1100550 ---	-- ---	-- 1100550	-- ---	1100550
151.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	4	392150 ---	-- ---	1568600 ---	-- ---	-- 1568600	-- ---	1568600
152.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван-качель код 2607	шт	2	344260,71 ---	-- ---	688521 ---	-- ---	-- 688521	-- ---	688521
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	5334772 1090992	29599 3287	44380 4169801	667510 146598	6148880
	Стоимость оборудования		Тенге				4169801				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4169801**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1164971				
	Материалы		Тенге				44380				
	Всего заработная плата		Тенге					1094279			
	Накладные расходы		Тенге				667510				
	Сметная прибыль		Тенге				146598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1979079				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								818
	Сметная заработная плата		Тенге					**1094279**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				6148881				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**818**
	Сметная заработная плата		Тенге					1094279			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								46486177
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				5732276				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				732096				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					215672			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				12837598				
	Перевозка грузов		Тенге				836826				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				19916883				
	Накладные расходы		Тенге				4462399				
	Сметная прибыль		Тенге				1968093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100610'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 5 '
       РП'2'2-1-82'Благоустройство дворовых территорий по
        адресу:ул.Огарева, 5 '467-11/18''в текущих ценах
       4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=115*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
14 Н43=0,46*
15 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
16 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
17 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
18 Н43=1*
19 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
20 П2 Снос деревьев*
21 Н43=2*
22 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
23 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
24 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
25 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
26 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
27 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
28 П2 Компенсационная посадка*
29 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
30 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
31 Н43=1*
32 Р Устройство бортового камня и поребрика*
33 П2Бортовой камень*
34 Н43=94,4*
35 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
36 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
37 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
38 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
39 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
40 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
41 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
42 Н43=1*
43 П2Поребрик*
44 Н43=196,4*
45 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
46 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
47 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
48 Е11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
49 Е11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
50 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
51 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
52 Н43=1*
53 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
```

```
54 Н43=11*
55 Е11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
56 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
57 Н43=1*
58 П2Люки*
59 Н43=2*
60 Е11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
61 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
62 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
63 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
64 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
65 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
66 Н43=1*
67 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
68 Н43=339,73*
69 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
70 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
73 Е11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 покрытия*
74 Н43=1*
75 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
76 Н43=50,65*
77 Е11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
78 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
79 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
80 Е11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
81 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
82 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси  н=12см'м2*
83 Е11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
85 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
86 Н43=1*
87 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
88 Н43=16*
89 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта  2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
90 С341-310104-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
91 С341-020101-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
92 Е11-010102-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
93 Е11-270701-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
94 Н43=1*
95 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
96 Н43=1*
97 Е11-090501-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
98 С121-050201-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
99 С121-130201-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
100 Е11-100104-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
101 С121-070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
102 Е12-120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
103 Н43=1*
104 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
105 Н43=499,1*
106 Е11-010205-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
107 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
108 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
109 Е11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
```

е'м3 грунта*
110 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
111 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
112 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
113 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
114 E11-**270701-010**1(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
115 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
116 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
117 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
118 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
119 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1 ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин овой крошки по технологии, защищенной товарным зна ком, толщиной до 10 мм'м2''*
120 Н43=1*
121 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
122 Н43=114,43*
123 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
124 С341-**310104-0401'0,31.1,7**0''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
125 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'т*
126 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
127 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
128 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
129 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст ройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
130 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
131 E**11-270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
132 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
133 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
134 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
135 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
136 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1 ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа док из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
137 Н43=1*
138 РОзеленение*
139 П2Газоны*
140 Н43=509,32*
141 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По дготовка почвы механизированным способом. С внесен ием растительной земли слоем 15 см'м2*
142 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
143 Н43=1*
144 П2 Санитарная обрезка деревьев*
145 Н43=5*
146 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре занных ветвей свыше 15'дерево*
147 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр узка'т*
148 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
149 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
150 Н43=1*
151 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
152 Н43=33*
153 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
154 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*

155 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
156 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
157 С123-**010201-0138'1**''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
158 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
159 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
160 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
161 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
162 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 578**1**-82'т*
163 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
164 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
165 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
166 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
167 Н43=1*
168 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
169 Н43=12+4+4+21+11+11+2+1+4+21+9+17+5+1+1+1+4+6+8+13+3+4+10*
170 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
171 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
172 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
173 Н43=1*
174 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'12''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000:1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'**1'1063500**:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'509000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
185 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
187 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
189 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
190 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
191 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
192 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
193 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
194 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
196 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
198 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*

```
   199 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование м
           ассой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7502'шт*
   201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7510'шт*
   202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7512'шт*
   203 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7513'шт*
   204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7521'шт*
   205 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7530'шт*
   206 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7531'шт*
   207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7532'шт*
   208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7534'шт*
   209 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
           1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
           од 7550'шт*
   210 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   211 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'14+14+4+2''Оборудо
           вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
           т.*
   212 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'14'64200:
           1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
           3'шт*
   213 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'14'87000:
           1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
           шт*
   214 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'434000:
           1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   215 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'381000:
           1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
   216 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 7, 9, ул. Майлина, 36

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-83

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 7, 9, ул. Майлина, 36

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	140806,573 тыс.тенге
Сметная заработная плата	20985,577 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,675 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	Е12-18010-1 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	6,2	4019,28	1347,3	24920	8353	--	14615	42698
					2671,98	602,08	16566	3733	--	3163	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101-04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	14,632	79	--	1156	--	--	--	1248
					--	--	--	--	--	92	
		СП - 8%									
3.	С341-0201-01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	14,632	1697	--	24831	--	--	--	26817
					--	--	--	--	--	1986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				620	784,64	--	486477	--	--	525396	1092823
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	486477	--	--	80950	
5.				66,96	504	--	33748	--	--	--	36448
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2700	
6.				66,96	1697	--	113631	--	--	--	122722
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9090	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				325,2	578	--	187964	--	--	203001	422242
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	187964	--	--	31277	
8.				12,48768	504	--	6294	--	--	--	6797
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	504	
9.				12,48768	1697	--	21192	--	--	--	22887
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				5,824	64565,39	4790,42	376029	27899	--	241617	667058
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	348129	2041	--	49412	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				5,824	455	--	2650	--	--	--	2862
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	212	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				5,824	1697	--	9883	--	--	--	10674
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	791	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1288774	36253	--	984629	2455276
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1039137	5774	--	181872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				912745				
	Всего заработная плата		Тенге					694741			
	Транспортные расходы		Тенге				213384				
	Накладные расходы		Тенге				743012				
	Сметная прибыль		Тенге				132461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1788218				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								677
	Сметная заработная плата		Тенге					694741			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				376029				
	Всего заработная плата		Тенге					350170			
	Накладные расходы		Тенге				241617				
	Сметная прибыль		Тенге				49412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				667058				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								344
	Сметная заработная плата		Тенге					350170			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2455276				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1021
	Сметная заработная плата		Тенге					1044911			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				135	7526,36	707,6	1016059	95526	--	662783	1813149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	920533	--	--	134307	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				27	4857,74	82,74	131159	2234	--	93631	242774
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	128925	1119	--	17983	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				14,85	536	--	7960	--	--	--	8596
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	637	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				14,85	837	--	12429	--	--	--	13424
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	994	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				14,85	366	--	5435	--	--	--	5870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	435	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				270	5284,59	1040,63	1426838	280971	1106093	115440	1665660
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	39774	67115	--	123382	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				135	4123,09	563,87	556617	76123	104301	358800	988651
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	376193	31535	--	73233	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	135	9505	--	1283175	--	1283175	--	1385829
					--	--	--	--	--	102654	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	4439672	454854	2493569	1230654	6123953
			Тенге		--	--	1465425	99768	--	453625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4439672				
	Материалы		Тенге				1210394				
	Всего заработная плата		Тенге					1565193			
	Местные материалы		Тенге				1283175				
	Транспортные расходы		Тенге				25824				
	Накладные расходы		Тенге				1230655				
	Сметная прибыль		Тенге				453626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6123953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1444
	Сметная заработная плата		Тенге					1565193			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6123953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1444
	Сметная заработная плата		Тенге					1565193			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				4,053825	2109,24	--	8550	--	--	6156	15883
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	8550	--	--	1177	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				164,98125	261	--	43060	--	--	--	46505
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3445	
		СП - 8%									
23.				160,2675	1697	--	271974	--	--	--	293732
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	21758	
		СП - 8%									
24.				94,275	16,48	13,79	1554	1300	6	582	2306
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	248	560	--	171	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				62,85	6343,24	1617,14	398673	101637	240408	97511	535878
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	56628	48222	--	39695	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				628,5	1821,05	30,07	1144529	18896	435540	753845	2050243
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	690093	7911	--	151870	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				27,0255	29213	--	789496	--	789496	--	852656
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	63160	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				81,09	2109,24	--	171038	--	--	123148	317721
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	171038	--	--	23535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				137,853	261	--	35980	--	--	--	38858
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	2878	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				137,853	1697	--	233937	--	--	--	252651
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	18715	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				81,09	16,48	13,79	1336	1118	5	500	1984
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	213	481	--	147	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				32,436	6343,24	1617,14	205749	52454	124070	50324	276559
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	29225	24887	--	20486	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				810,9	1821,05	30,07	1476688	24381	561939	972622	2645254
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	890368	10207	--	195945	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				12,9744	29213	--	379021	--	379021	--	409343
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	30322	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5161585	199786	2530485	2004688	7739573
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1846364	92269	--	573304	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5161585		
Материалы	Тенге	1361967		
Всего заработная плата	Тенге		1938633	
Местные материалы	Тенге	1168517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				584950				
		Накладные расходы	Тенге				2004686				
		Сметная прибыль	Тенге				573302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7739573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1743
		Сметная заработная плата	Тенге					1938633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7739573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1743
		Сметная заработная плата	Тенге					1938633			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,63	4151,64	1097,63	2616	692	1102	892	3788
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	822	158	--	281	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,6426	16804	--	10798	--	10798	--	11662
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	864	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				4	1142,92	154,45	4572	618	--	4221	9496
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	3954	309	--	703	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				4	1850,6	193,06	7402	772	452	6499	15013
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	6178	387	--	1112	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				4	24256	--	97024	--	97024	--	104786
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	7762	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,28	455	--	127	--	--	--	138
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	10	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,28	455	--	127	--	--	--	138
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	10	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,28	522	--	146	--	--	--	158
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	12	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	122813	2082	109376	11612	145179
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	10954	854	--	10754	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25789				
Материалы			Тенге				1554				
Всего заработная плата			Тенге					11808			
Местные материалы			Тенге				10798				
Транспортные расходы			Тенге				401				
Накладные расходы			Тенге				**11612**				
Сметная прибыль			Тенге				2992				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				40392				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					11808			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				97024				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				97024				
Сметная прибыль			Тенге				7762				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**104786**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				145178				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					11808			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				130,08	5575,23	1040,63	725225	135366	570697	55616	843309
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	19162	32334	--	62467	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - **8%**									
44.				2,168	123912,86	1819,75	268643	3945	264698	2241	292555
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	2075	--	21671	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				650,4	1242,56	44,07	808159	28662	747296	41249	917360
	Е11-27060-2-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	32201	5992	--	67953	
46.				2168	1329,9	44,07	2883213	95540	2680336	137497	3262367
	Е11-27060-2-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	107337	19975	--	241657	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				4336	147,5	1,46	639545	6329	632788	1526	692357
	Е11-27060-2-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	428	985	--	51286	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	5324785	269842	4895815	238129	6007948
			Тенге		--	--	159129	61361	--	445034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5324785				
	Материалы		Тенге				4895814				
	Всего заработная плата		Тенге					220490			
	Накладные расходы		Тенге				238129				
	Сметная прибыль		Тенге				445033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6007947				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								160
	Сметная заработная плата		Тенге					220490			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				6007947				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								160
	Сметная заработная плата		Тенге					220490			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48.				50,25	828,84	127,48	41649	6406	21384	17346	63715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070-1-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	13859	2202	--	4720	
49.				0,134	123912,86	1819,75	16604	244	16360	138	18082
	Е11-27060-2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	128	--	1339	
50.				9,8825	12805	969,68	126545	9583	109510	11924	149547
	Е11-27030-1-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	7452	3589	--	11078	
51.				167,5	1188,99	2,86	199156	480	166958	34452	252296
	Е11-27070-1-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	31718	182	--	18689	
52.				167,5	743,68	--	124567	--	104127	22076	158374
	Е11-27070-1-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	20440	--	--	11731	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	508522	16712	418339	85936	642014
			Тенге		--	--	73469	6101	--	47557	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				508522				
Материалы			Тенге				418340				
Всего заработная плата			Тенге					79570			
Накладные расходы			Тенге				85936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				47557				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				642014				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								61
	Сметная заработная плата		Тенге					79570			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				642014				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								61
	Сметная заработная плата		Тенге					79570			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

53.				48,698	2742,01	--	133531	--	--	96142	248046
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	133531	--	--	18374	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				82,7866	261	--	21607	--	--	--	23336
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1729	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				82,7866	1697	--	140489	--	--	--	151728
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	11239	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				48,698	16,48	13,79	803	672	3	300	1191
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	128	289	--	88	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				187,3	696,37	136,62	130430	25589	53183	65102	211175
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	51658	8622	--	15643	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				187,3	931,15	136,62	174403	25589	97156	65102	258666
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	51658	8622	--	19160	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				187,3	507,5	136,62	95054	25589	17807	65102	172969
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	51658	8622	--	12813	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				187,3	1318,88	128,54	247026	24075	1533	215014	499003
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	221418	7320	--	36963	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				187,3	3315	--	620900	--	620900	--	670571
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	49672	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1564242	101513	790582	506762	2236685
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	510051	33474	--	165681	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1564242				
Материалы			Тенге				1895				
Всего заработная плата			Тенге					543526			
Местные материалы			Тенге				788687				
Транспортные расходы			Тенге				162096				
Накладные расходы			Тенге				506763				
Сметная прибыль			Тенге				165680				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2236686				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								456
Сметная заработная плата			Тенге					543526			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2236686				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								456
Сметная заработная плата			Тенге					543526			

РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие площадки для отдыха

62.				25,155	2742,01	--	68975	--	--	49662	128129
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	68975	--	--	9491	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				42,7635	261	--	11161	--	--	--	12054
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	893	
64.				42,7635	1697	--	72570	--	--	--	78375
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	5806	
65.				25,155	16,48	13,79	415	347	2	155	615
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	66	149	--	46	
66.				96,75	696,37	136,62	67374	13218	27472	33629	109083
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	26684	4454	--	8080	
67.				96,75	931,15	136,62	90088	13218	50186	33629	133614
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	26684	4454	--	9897	
68.				96,75	507,5	136,62	49100	13218	9198	33629	89347
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	26684	4454	--	6618	
69.				96,75	1318,88	128,54	127601	12436	791	111066	257760
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	114374	3781	--	19093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
70.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	96,75	3315 -- --	-- -- --	320726 -- --	-- -- --	320726 -- --	-- -- 25658	346384
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	808011 263467	52436 17291	408375 --	261770 85582	1155361
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				808011				
	Материалы		Тенге				979				
	Всего заработная плата		Тенге					280759			
	Местные материалы		Тенге				407397				
	Транспортные расходы		Тенге				83731				
	Накладные расходы		Тенге				261769				
	Сметная прибыль		Тенге				85582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155362				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								235
	Сметная заработная плата		Тенге					280759			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1155362				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								235
	Сметная заработная плата		Тенге					280759			
	РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
71.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10	2742,01 2742,01	-- --	27420 27420	-- --	-- --	19742 3773	50936
72.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	17	261 --	-- --	4437 --	-- --	-- --	-- 355	4792
73.	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	17	1697 --	-- --	28849 --	-- --	-- --	-- 2308	31157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
74.				10	16,48	13,79	165	138	1	62	245
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	26	59	--	18	
75.				50	790,8	136,62	39540	6831	18919	17379	61473
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	13790	2302	--	4554	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		--	--	100411 41237	6969 2361	18920 --	37183 11008	148603
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100411				
	Материалы		Тенге				33				
	Всего заработная плата		Тенге					43598			
	Местные материалы		Тенге				18887				
	Транспортные расходы		Тенге				33286				
	Накладные расходы		Тенге				37183				
	Сметная прибыль		Тенге				11008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148602				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					43598			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				148602				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					43598			
		РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
76.				0,13168	58794,8	9939,9	7742	1309	174	4319	13026
	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	6259	--	--	965	
77.				0,13168	224024	--	29499	--	29499	--	31859
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т		--	--	--	--	--	2360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
78.				7,912	629	--	4977	--	4977	--	5375
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	398	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
79.				50	91,86	4,9	4593	245	2401	1849	6957
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	1947	107	--	515	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
80.				0,5544	47949	--	26583	--	26583	--	28710
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	2127	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
81.				71,376	390,97	3,78	27906	270	4831	16522	47982
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	22805	142	--	3554	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	101300	1824	68465	22690	133909
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	31012	249	--	9919	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	93558	
Материалы	Тенге	7231	
Всего заработная плата	Тенге		25001
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	61059	
Накладные расходы	Тенге	18370	
Сметная прибыль	Тенге	8954	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	120882	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		21
Сметная заработная плата	Тенге		25001
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	7742	
Материалы	Тенге	174	
Всего заработная плата	Тенге		6259
Накладные расходы	Тенге	4319	
Сметная прибыль	Тенге	965	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	13026	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				133908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31260			
		РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
82.	E11-01020-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	395,374	2742,01 2742,01	-- --	1084120 1084120	-- --	-- --	780567 149175	2013862
83.	С341-3101-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	672,1358	261 --	-- --	175427 --	-- --	-- --	-- 14034	189462
84.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	672,1358	1697 --	-- --	1140614 --	-- --	-- --	-- 91249	1231864
85.	E11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	395,374	16,48 2,63	13,79 5,94	6516 1040	5453 2347	23 --	2439 716	9671
86.	E11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	382,62	64,62 --	64,62 27,2	24724 --	24724 10407	-- --	7493 2577	34794
87.	E11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в	318,85	5575,23 147,31	1040,63 248,57	1777661 46970	331806 79257	1398885 --	136326 153119	2067106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
88.				1275,4	892,33	189,65	1138078	241883	851582	140337	1380688
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	44613	85328	--	102273	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
89.				3,1885	123912,86	1819,75	395096	5802	389294	3296	430263
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	3051	--	31871	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
90.				1275,4	1188,99	2,86	1516441	3652	1271279	262325	1921068
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	241510	1384	--	142301	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
91.				5101,6	185,92	--	948492	--	792852	168091	1205909
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	155640	--	--	89327	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
92.				1275,4	1052,28	4,94	1342077	6299	519726	770136	2281190
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	816052	3242	--	168977	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
93.				1275,4	12822,86	--	16354272	--	16354272	--	17662614
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	1308342	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	йбр Астана"	товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	25903518	619619	21577913	2271010	30428491
			Тенге		--	--	2389945	185016	--	2253961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25903518				
	Материалы		Тенге				5223640				
	Всего заработная плата		Тенге					2574962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16354272				
	Транспортные расходы		Тенге				1316042				
	Накладные расходы		Тенге				2271009				
	Сметная прибыль		Тенге				2253962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30428489				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2017
	Сметная заработная плата		Тенге					2574962			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				30428489				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2017
	Сметная заработная плата		Тенге					2574962			
		РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
94.				63,364	2742,01	--	173745	--	--	125096	322748
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	173745	--	--	23907	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
95.				107,7188	261	--	28115	--	--	--	30364
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2249	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
96.				107,7188	1697	--	182799	--	--	--	197423
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	14624	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
97.				63,364	16,48	13,79	1044	874	3	391	1550
	E11-01010 2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	167	376	--	115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
98.				61,32	64,62	64,62	3962	3962	--	1201	5576
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1668	--	413	
		НР - 72%; СП - 8%									
99.				51,1	5575,23	1040,63	284894	53176	224190	21848	331281
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7528	12702	--	24539	
		НР - 108%; СП - 8%									
100.				204,4	892,33	189,65	182392	38765	136477	22491	221274
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания		34,98	66,9	7150	13675	--	16391	
		НР - 108%; СП - 8%									
101.				0,511	123912,86	1819,75	63319	930	62389	528	68955
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	489	--	5108	
		НР - 108%; СП - 8%									
102.				204,4	1188,99	2,86	243030	585	203740	42041	307877
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	38705	222	--	22806	
		НР - 108%; СП - 8%									
103.				817,6	185,92	--	152009	--	127066	26939	193263
	Е11-27070 1-0102 1127-0701	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		30,51	--	24943	--	--	14316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
104.	Е11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2	204,4	1052,28 639,84	4,94 2,54	215086 130783	1010 520	83293 --	123425 27081	365591
105.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	204,4	14343,75 --	-- --	2931863 --	-- --	2931863 --	-- 234549	3166412
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	4462258 383021	99302 29651	3769021 --	363960 386098	5212314
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4462258				
	Материалы		Тенге				837159				
	Всего заработная плата		Тенге					412672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2931863				
	Транспортные расходы		Тенге				210913				
	Накладные расходы		Тенге				363960				
	Сметная прибыль		Тенге				386097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5212315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					412672			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				5212315				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					412672			
		РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
106.	Е11-01010 -2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	118,08	343,42 32,43	310,87 127,71	40551 3829	36708 15080	14 --	13614 4333	58499
107.	С341-0201 -01-1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т	200,736	1697 --	-- --	340649 --	-- --	-- --	-- 27252	367901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%									
108.				118,08	16,48	13,79	1946	1628	7	728	2888
	Е11-01010 -2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	311	701	--	214	
109.				86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	Е11-01020 -1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2350	--	582	
110.				43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	Е11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6364	10738	--	20746	
111.				288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	Е11-27040 -3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	10074	19268	--	17813	
112.				288	126,95	87,27	36560	25134	74	20670	61809
	Е11-27040 -2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		39,42	27,04	11352	7787	--	4578	

Изм. и доп. вып. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.				15,84	1628	--	25788	--	25788	--	27851
	С121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2063	
114.				288	500,2	21,23	144059	6116	--	132631	298826
	Е11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		478,97	10,95	137943	3154	--	22135	
115.				288	10518,75	--	3029400	--	3029400	--	3271752
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	242352	
116.				164	1111,07	--	182216	--	182216	--	196793
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	14577	
117.				236	892,5	--	210630	--	210630	--	227480
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.		--	--	--	--	--	16850	
118.				200	5373,21	--	1074643	--	1074643	--	1160614
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый СП - 8%	кг.		--	--	--	--	--	85971	
119.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
120.				4,752	42803,57	--	203403	--	203403	--	219675
	С	-Песок кварцевый,	т.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	окатанный			--	--	--	--	--	16272	
		СП - 8%									
121.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
		НР - 94%; СП - 8%									
122.				0,6336	359732,14	--	227926	--	227926	--	246160
	С	Резиновый гранулят	т.								
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"				--	--	--	--	--	18234	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	5990570	183434	5269914	247057	6736638
			Тенге		--	--	196574	61699	--	499008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5990570				
	Материалы		Тенге				315908				
	Всего заработная плата		Тенге					258273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4928217				
	Местные материалы		Тенге				25788				
	Транспортные расходы		Тенге				340649				
	Накладные расходы		Тенге				247059				
	Сметная прибыль		Тенге				499010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					258273			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				6736639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					258273			

РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием

123.				0,002488	59887,11	2469,65	149	6	9	93	262
	Е11-09060-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	134	1	--	19	
		НР - 69%; СП - 8%									
124.				0,002488	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-0104 2105-0301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
125.				288	547,19	9,49	157591	2734	1553	123531	303612
	Е11-15020	-Покрытия сеткой	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0202	заградительной			532,3	3,85	153304	1110	--	22490	
	1115-0207 -0202	НР - 80%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4										
126.				288	2276,79	--	655714	--	655714	--	708171
	С	-Сетка заградительная с	м2.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	ячейками 100х100 мм			--	--	--	--	--	52457	
		СП - 8%									
127.				180	32,04	0,28	5768	50	111	5576	12251
	Е11-14020	-Подвеска троса	м		---	---	---	---	---	---	
	3-0201				31,15	0,14	5607	25	--	908	
	1114-0203 -0201	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
128.				198	273,21	--	54096	--	54096	--	58424
	С	-Трос d3	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	4328	
		СП - 8%									
129.				11	1821,43	--	20036	--	20036	--	21639
	С	-Талреп	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	1603	
		СП - 8%									
130.				11	273,21	--	3005	--	3005	--	3246
	С	-Коуш	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	240	
		СП - 8%									
131.				44	255	--	11220	--	11220	--	12118
	С	-Зажим для троса	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"				--	--	--	--	--	898	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут СП - 8%	шт.	1620	18,21 --	-- --	29507 --	-- --	29507 --	-- 2361	31868
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	937087 159045	2789 1136	775251 --	129200 85304	1151591
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				936938				
	Материалы		Тенге				1665				
	Всего заработная плата		Тенге					160046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				773579				
	Накладные расходы		Тенге				129107				
	Сметная прибыль		Тенге				85284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151328				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124
	Сметная заработная плата		Тенге					160046			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149				
	Материалы		Тенге				9				
	Всего заработная плата		Тенге					135			
	Накладные расходы		Тенге				93				
	Сметная прибыль		Тенге				19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262				
	Сметная заработная плата		Тенге					135			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1151590				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124
	Сметная заработная плата		Тенге					160181			

РАЗДЕЛ 15. Озеленение

Газоны

133.	Е11-47011-2-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	4675,41	415,57 269,14	9,78 2,62	1942969 1258335	45739 12268	638895 --	1118131 244888	3305988
134.	Е11-47011-2-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	4675,41	304,24 59,59	156,45 37,84	1422454 278596	731487 176915	412371 --	400849 145864	1969167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Санитарная обрезка деревьев									
135.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево								
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
136.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
137.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-0101	-Перевозка строительных	т								
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
138.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	C341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15		Тенге		--	--	3379155	777226	1051266	1527928	5299650
			Тенге		--	--	1549359	189183	--	392566	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		3379155			
Материалы	Тенге		1051266			
Всего заработная плата	Тенге			1738542		
Транспортные расходы	Тенге		1304			
Накладные расходы	Тенге		1527928			
Сметная прибыль	Тенге		392567			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		5299650			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1645
Сметная заработная плата	Тенге			1738542		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		5299650			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1645
Сметная заработная плата	Тенге			1738542		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/									
139.				112	2563,6	--	287123	--	--	206729	533360
	Е12-01010-1-0401	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма		2563,6	--	287123	--	--	39508	
	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
140.				1,008	6343,24	1617,14	6394	1630	3856	1564	8595
	Е11-08010-1-0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	908	773	--	637	
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
141.				3,024	20965,32	1097,63	63399	3319	56132	4281	73095
	Е11-06010-1-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		1305,45	250,38	3948	757	--	5414	
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
142.				0,3976	25354,71	12073,5	10081	4800	2366	3008	14136
	Е11-09030-2-0112	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	2915	1445	--	1047	
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
143.				112	809	--	90608	--	90608	--	97857
	С123-0102-01-0138	-Трубы стальные электросварные	м		--	--	--	--	--	7249	
	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
144.				3,849216	169148,1	38277,14	651088	147337	20016	370133	1102918
	Е11-09070-1-0103	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	483735	52690	--	81698	
	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%									
145.				3,849216	59952,04	2469,65	230768	9506	13906	144401	405183
	Е11-09060-1-0102	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	207356	1921	--	30014	
	1109-0601-0102 РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
146.				1,576288	249771	--	393711	--	393711	--	425208
	С121-**0502**	-Трубы стальные	т		--	--	--	--	--	31497	
	06-0901	прямоугольные из									
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - **8%**									
147.				2,17504	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503**	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
148.				0,29792	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503**	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0101	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-**82**									
	РСНБ РК										
	2015										
149.				0,017248	224711	--	3876	--	3876	--	4186
	С121-**0501**	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	310	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-**97**									
		СП - **8%**									
150.				49,84	393,04	--	19589	--	--	13516	35754
	Е11-**13060**	-Поверхности	м2		393,04	--	19589	--	--	2648	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-**0207**										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - **8%**									
	2015										
151.				199,36	87,89	2,27	17521	452	7847	6401	25836
	Е11-**13030**	-Поверхности	м2		46,26	0,28	9222	55	--	1914	
	1-0406	металлические.									
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - **8%**									
152.				398,72	92,87	1,62	37030	647	25606	7512	48105
	Е11-**13030**	-Поверхности	м2		27,03	0,28	10777	110	--	3563	
	1-1406	металлические									
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-**115**									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--	1811188	167692	617924	757545	2774233
		Тенге			--	--	1025573	57752	--	205499	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					828643				
	Материалы	Тенге					93441				
	Всего заработная плата	Тенге						333263			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					397587				
	Накладные расходы	Тенге					240004				
	Сметная прибыль	Тенге					85492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1154139				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									329
	Сметная заработная плата	Тенге						333263			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					891937				
	Материалы	Тенге					36287				
	Всего заработная плата	Тенге						750062			
	Накладные расходы	Тенге					517543				
	Сметная прибыль	Тенге					112758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1522238				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									562
	Сметная заработная плата	Тенге						750062			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					90608				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					90608				
	Сметная прибыль	Тенге					7249				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					97857				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					2774233				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									891
	Сметная заработная плата	Тенге						1083325			
	РАЗДЕЛ 17. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
153.			34	948,45	758,92		32247	25803	--	13243	49130
	E11-01020 -Ямы, глубина до 2 м.	яма									
	3-0502 Бурение			189,53	351,45		6444	11949	--	3639	
	1101-0203 бурильно-крановыми										
	-0502 машинами на тракторе.										
	РСНБ РК Группа грунтов 2										
	2015										
	НР - 72%; СП - 8%										
154.			1,088	6343,24	1617,14		6901	1759	4162	1688	9277
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26		980	835	--	687	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
155.			5,44	20965,32	1097,63		114051	5971	100978	7702	131494
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38		7102	1362	--	9740	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
156.				2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594
	E11-09030	-Стойки ограждения	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
157.				2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	45468	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
158.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	190	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
159.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
160.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
161.				1,1084	247906	--	274779	--	274779	--	296761
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0902	прямоугольные из			--	--	--	--	--	21982	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0902	наружными размерами от									
	РСНБ РК	42 х 20 мм до 90 х 60									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
162.				1,2886	248843	--	320659	--	320659	--	346312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	25653	
		СП - 8%									
163.				0,91766	196524	--	180342	--	180342	--	194770
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	14427	
		СП - 8%									
164.				1,41746	199061	--	282161	--	282161	--	304734
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	22573	
		СП - 8%									
165.				0,12512	220235	--	27556	--	27556	--	29760
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2204	
		СП - 8%									
166.				170	930	--	158100	--	158100	--	170748
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	12648	
		СП - 8%									
167.				0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ	т		--	--	--	--	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/									
		СП - 8%									
168.				190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	74835	--	--	10118	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
169.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	8807	53	--	1828	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
170.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	10293	105	--	3403	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1089902	98867	--	339674	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2133781				
Материалы			Тенге				137090				
Всего заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1853647				
Накладные расходы			Тенге				87557				
Сметная прибыль			Тенге				177707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2399045				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								102
Сметная заработная плата			Тенге					122765			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1289068				
Материалы			Тенге				61000				
Всего заработная плата			Тенге					1066005			
Накладные расходы			Тенге				735543				
Сметная прибыль			Тенге				161969				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2186580				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								799
Сметная заработная плата			Тенге					1066005			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				4585626				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								901
Сметная заработная плата			Тенге					1188769			

РАЗДЕЛ 18. Калитка К-1 /2 шт/
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101 -0402	Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
172.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
173.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
174.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
175.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	249	
	2105-0101 -0403	обрезными кромками из углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
176.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503	-Прокат стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0109	горячекатаный круглый			--	--	--	--	--	154	
	2105-0304 -0109	из углеродистой обыкновенной и									
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%									
177.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
178.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2303	
179.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11	
180.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
181.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
182.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	913	
183.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0802 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
184.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
185.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
186.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
187.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
188.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
189.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4402	--	--	595	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
190.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	518	3	--	108	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
191.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	605	6	--	200	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				148133				
Материалы			Тенге				8064				
Всего заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122075				
Накладные расходы			Тенге				12635				
Сметная прибыль			Тенге				12861				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173630				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								17
Сметная заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				87184				
Материалы			Тенге				3915				
Всего заработная плата			Тенге					72389			
Накладные расходы			Тенге				49948				
Сметная прибыль			Тенге				10971				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				148103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					72389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				321732				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

192.				348	5738,52	--	1997005	--	--	1437844	3709636
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	1997005	--	--	274788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
193.				6,264	6343,24	1617,14	39734	10130	23960	9718	53409
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	5644	4806	--	3956	
194.				15,66	20965,32	1097,63	328317	17189	290685	22171	378527
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	20443	3921	--	28039	
195.				27	45751,1	5055,11	1235280	136488	48311	670559	2058305
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	1050481	48795	--	152467	
196.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
197.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
198.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
199.				2	785203,57	--	1570407	--	--	--	1570407
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	1570407	--	
200.				2	534914,29	--	1069829	--	--	--	1069829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	1069829	--	
201.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО	-Детский игровой	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106			--	--	--	--	673613	--	
202.				2	1111392,86	--	2222786	--	--	--	2222786
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	2222786	--	
203.				2	960948,21	--	1921896	--	--	--	1921896
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	1921896	--	
204.				3	917125	--	2751375	--	--	--	2751375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	2751375	--	
205.				2	459917,86	--	919836	--	--	--	919836
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт		--	--	--	--	919836	--	
206.				2	1012000	--	2024000	--	--	--	2024000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	2024000	--	
207.				2	243512,5	--	487025	--	--	--	487025
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	487025	--	
208.				2	224537,5	--	449075	--	--	--	449075
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	449075	--	
209.				2	211435,71	--	422871	--	--	--	422871
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Горка МИНИ код 4201	шт		--	--	--	--	422871	--	
210.				2	1270873,21	--	2541746	--	--	--	2541746
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	2541746	--	
211.				18	41021,29	2547,4	738383	45853	23495	416777	1247572
	Ц13-37010 2-0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой	шт.		37168,6	789,19	669035	14205	--	92413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1337-0102-0103	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
212.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	3	109332,14	--	327996	--	--	--	327996
						--	--	--	327996	--	
213.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	2	243964,29	--	487929	--	--	--	487929
						--	--	--	487929	--	
214.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	3	126500	--	379500	--	--	--	379500
						--	--	--	379500	--	
215.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	2	213694,64	--	427389	--	--	--	427389
						--	--	--	427389	--	
216.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	2	90357,14	--	180714	--	--	--	180714
						--	--	--	180714	--	
217.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт	2	268360,71	--	536721	--	--	--	536721
						--	--	--	536721	--	
218.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	2	363235,71	--	726471	--	--	--	726471
						--	--	--	726471	--	
219.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	2	246223,21	--	492446	--	--	--	492446
						--	--	--	492446	--	
220.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	2	243512,5	--	487025	--	--	--	487025
						--	--	--	487025	--	
221.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Теннисный стол код 6712	шт	2	257517,86	--	515036	--	--	--	515036
						--	--	--	515036	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
222.				4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	128352	387	--	17247	
	1337-0102	открытой площадке									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
223.				2	221375	--	442750	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО	-Качели на мет. Стойках	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	с гибкой подвеской			--	--	--	--	442750	--	
	COMPAnУ	"Большие" двухместные									
	lTd."	для детей от 3-х до 12									
		лет код 4155									
224.				2	437328,57	--	874657	--	--	--	874657
	ПРАЙС ТОО	-Качели на металлических	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	стойках «Гнездо» код			--	--	--	--	874657	--	
	COMPAnУ	4158									
	lTd."										
225.				10	41021,29	2547,4	410213	25474	13053	231543	693096
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	т. Монтаж на открытой			37168,6	789,19	371686	7892	--	51340	
	1337-0102	площадке									
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
	2015										
226.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	14 лет и старше код			--	--	--	--	361185	--	
	COMPAnУ	7502									
	lTd."										
227.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	14 лет и старше код			--	--	--	--	399668	--	
	COMPAnУ	7510									
	lTd."										
228.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	14 лет и старше код			--	--	--	--	359621	--	
	COMPAnУ	7512									
	lTd."										
229.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	14 лет и старше код			--	--	--	--	451994	--	
	COMPAnУ	7513									
	lTd."										
230.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт		---	---	---	---	---	---	
	"SKiff	14 лет и старше код			--	--	--	--	529945	--	
	COMPAnУ	7521									
	lTd."										
231.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО	-Тренажер для детей от	шт		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	14 лет и старше код 7530			--	--	--	--	399668	--	
232.				1 508258,93	--	508259	--	--	--	508259	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	508259	--	
233.				1 276492,86	--	276493	--	--	--	276493	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	276493	--	
234.				1 308117,86	--	308118	--	--	--	308118	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	308118	--	
235.				1 346971,43	--	346971	--	--	--	346971	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	346971	--	
236.				2 45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467	
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
		НР - 61%; СП - 8%		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294		
237.				2 155414,29	--	310829	--	--	--	310829	
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	35526879	248726	408304	2916814	39075234
			Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	4320459	83621	30549389	631544	

Стоимость оборудования	Тенге	30549389		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	30549389		
Стоимость монтажных работ	Тенге	2612433		
Материалы	Тенге	93658		
Всего заработная плата	Тенге		2372261	
Накладные расходы	Тенге	1447079		
Сметная прибыль	Тенге	324761		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4384273		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1760
Сметная заработная плата	Тенге		2372261	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2365056		
Материалы	Тенге	314645		
Всего заработная плата	Тенге		2031819	
Накладные расходы	Тенге	1469733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				306783				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4141573				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2058
	Сметная заработная плата		Тенге					2031819			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				39075235				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3818
	Сметная заработная плата		Тенге					4404080			

РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

238.			103	34263,85	870,56	3529176	89668	134444	2022163	5995446
	Ц13-37010 -Оборудование массой	шт.								
	2-0102 0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	3305064	9957	--	444107	
	1337-0102 открытой площадке									
	-0102									
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%									
	2015									
239.			47	58009,29	--	2726436	--	--	--	2726436
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт								
	"SKiff оцинкованная код 1213			--	--	--	--	2726436	--	
	COMPAnY									
	lTd."									
240.			38	78610,71	--	2987207	--	--	--	2987207
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических	шт								
	"SKiff ножках код 2211			--	--	--	--	2987207	--	
	COMPAnY									
	lTd."									
241.			11	392150	--	4313650	--	--	--	4313650
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и	шт								
	"SKiff навесом код 2604			--	--	--	--	4313650	--	
	COMPAnY									
	lTd."									
242.			7	344260,71	--	2409825	--	--	--	2409825
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607	шт								
	"SKiff			--	--	--	--	2409825	--	
	COMPAnY									
	lTd."									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		--	--	15966296	89668	134444	2022163	18432565
		Тенге		--	--	3305064	9957	12437119	444107	
	Стоимость оборудования	Тенге				12437119				
ВСЕГО,	Стоимость оборудования	Тенге				12437119				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				3529176				
	Материалы	Тенге				134445				
	Всего заработная плата	Тенге					3315021			
	Накладные расходы	Тенге				2022163				
	Сметная прибыль	Тенге				444107				
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ	Тенге				5995446				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479
	Сметная заработная плата	Тенге					3315021			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				18432565				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3315021			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								140806578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				19943334				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3629055**				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1042243			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				47523755				
		Перевозка грузов	Тенге				2972582				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				42986507				
		Накладные расходы	Тенге				16505414				
		Сметная прибыль	Тенге				7245929				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100620'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Огарева, 7,
       9, ул. Майлина, 36 'РП'2'2-1-83'Благоустройство дв
       оровых территорий по адресу:ул.Огарева, 7, 9, ул.
       Майлина, 36'467-11/18''в текущих ценах 4 квартала
       2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=620*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=325,2*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=5,824*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=6+19+2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=628,5*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=810,9*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=21*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=4*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=2168*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=167,5*
83 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0, 5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа льтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=187,3*
91 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02 96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст во основания из щебня фракционного или песчано-гра вийной смеси н=12см'м2*
97 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05 5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус тройство по готовому подстилающему слою с заполнен ием швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176 08-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
102 Н43=96,75*
103 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*

107 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,16
5)(PC249133PC249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
108 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PM100070=0,02
96)(PM100073=0,1444)(PC249133PC249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
109 E11-**270701**-0201(PC1135=0,0063)(PC100197)(PM100328=0,05
5)(PC249133PC249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
110 E11-**110101**-2501(PC278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
111 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
112 Н43=1*
113 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
114 Н43=50*
115 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
116 C341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
117 C341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
118 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
119 E11-**270701**-0201 (PC1135=0,0063) (PC100197)(PM100328=0,
22)(PC249133PC249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
120 Н43=1*
121 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
122 Н43=2*
123 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
124 C121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
125 C121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
126 E11-**100104**-0301'25''Доски. Укладка'м ходов*
127 C121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
128 E12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.**12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок
в два слоя'м2*
129 Н43=1*
130 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
131 Н43=1275,4*
132 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
133 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
134 C341-**020101-10**50'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
136 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
137 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще
бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма
териала основания в плотном теле*
138 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000
80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр
ойство при укатке каменных материалов с пределом п
рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7
00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
139 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
140 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
141 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
142 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(
PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
143 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
144 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
145 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
146 Н43=1*
147 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
148 Н43=204,4*
149 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
150 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
151 C341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
152 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
153 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
154 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249

133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
155 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
156 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
157 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
158 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
159 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
160 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
161 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
162 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
163 Н43=1*
164 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
165 Н43=288*
166 Е11-**010102**-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
грунта*
167 С341-**020101**-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
168 Е11-**010102**-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
169 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
170 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси
. Устройство'м3 материала основания в плотном теле
*
171 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойны
е уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см.
Устройство при укатке каменных материалов с преде
лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
ыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
172 Е11-**270402**-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний
слой из отсева. Устройство'м2 основания или покры
тия*
173 С121-**010501**-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления
М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
174 Е11-**110101**-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искус
ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
175 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
ысота ворса 50 мм'м2''*
176 Н43=1*
177 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.
1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
178 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1
,02'Соединительная лента'м.''*
179 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'
5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
й'кг.''*
180 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405**=0,18)'288.0,0**
1''Засыпка песком. Устройство'м3*
181 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
арцевого и резинового гранулята в искусственное по
крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
182 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'
47000:1,12.1,02''Песок кварцевый, окатанный'т.''*
183 Е11-**110101**-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,0
1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
184 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
арцевого и резинового гранулята в искусственное по
крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
185 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'
395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
186 Н43=1*
187 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
твенным покрытием*
188 Е11-**090601**-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
)'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
'т конструкций*
189 С121-**050301**-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горяче
катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
81-82'т*
190 Е11-**150207**-0202(РС128068)(РС128070)'288''Покрытия сетк
ой заградительной'м2*
191 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.
1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
.''*
192 Е11-**140203**-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'180''Под
веска троса'м*
193 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,1
2.1,02'Трос d3'м.''*
194 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,
02'Талреп'шт.''*
195 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,0
2'Коуш'шт.''*
196 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1

,02'Зажим для троса'шт.''*
197 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1 ,02'Хомут'шт.''*
198 Н43=1*
199 РОзеленение*
200 П2Газоны*
201 Н43=4675,41*
202 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
203 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
204 Н43=1*
205 П2 Санитарная обрезка деревьев*
206 Н43=5*
207 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
208 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
209 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
210 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
211 Н43=1*
212 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
213 Н43=112*
214 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
215 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
216 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
217 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
218 С123-**010201-0138**'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
219 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
220 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
221 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
222 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
223 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
224 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
225 Е11-**130601-0207'1**,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
226 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
227 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
228 Н43=1*
229 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
230 Н43=36-**2***
231 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
232 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
233 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
234 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
235 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
236 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-**8**9'т*
237 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
238 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
239 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
240 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
241 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
242 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
243 С121-**050101-04**03'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
244 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
245 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
246 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*

247 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
248 E11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр
унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
249 Н43=1*
250 Р Калитка К-1 /2 шт/*
251 Н43=2*
252 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
253 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
254 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет
онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
255 E11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов
ление решетчатых конструкций в построечных условия
х'т конструкций*
256 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
257 С121-**050304-0109**'0,00484''Прокат стальной горячекатаны
й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги
рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ
2590-2006)'т*
258 E11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки
ограждения. Монтаж'т конструкций*
259 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
260 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
261 E11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,
69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решет
чатых конструкций в построечных условиях'т констру
кций*
262 E11-**090601**-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,
69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения
. Монтаж'т конструкций*
263 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные
из углеродистой стали наружными размерами от 42 х
20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
264 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
265 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
266 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека
таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко
легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (
ГОСТ 2590-2006)'т*
267 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор
ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст
али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
268 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди
аметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
269 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекат
аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол
егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г
ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
270 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк
а щетками'м2*
271 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
272 E11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-**1**15'м2*
273 Н43=1*
274 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
275 Н43=24+8+8+21+13+8+11+22+6+2+42+11+18+51+10+2+3+2+8+12
+16+8+2+16+6**+8+10***
276 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
277 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
278 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
279 Н43=1*
280 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'27''Оборудование м
ассой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
до 12 лет код 5300'шт*
282 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5527'шт*
283 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5524'шт*
284 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'869000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 6 до 12 лет код 6337'шт*
285 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'592000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6105'шт*
286 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
-х до 10 лет код 5106'шт*
287 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'1230000
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
3 до 7 лет код 5121'шт*
288 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'1063500
:1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
ет код 4427'шт*
289 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'3'1015000
:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
2 лет и старше код 4399'шт*
290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'509000:
1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и стар
ше код 4304'шт*

291 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'1120000:1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309'шт*
292 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'269500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136'шт*
293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
294 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'234000:1,12.1,012'Горка МИНИ код 4201'шт*
295 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
296 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'18''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
298 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'270000:**1,12.1**,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
299 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'3'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
301 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'100000:1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102'шт*
302 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
304 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
305 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
307 Ц13-**370102**-0102(PC130728)'4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
308 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
309 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
310 Ц13-**370102**-0103(PC239311)(PC130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
311 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
312 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*
313 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'398000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512'шт*
314 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'**1'500230**:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513'шт*
315 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'586500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521'шт*
316 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530'шт*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'562500:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'306000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'341000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'384000:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550'шт*
321 Ц13-**370102**-0104(PC239311)(PC130728)'2''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'2'172000:1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'шт*
323 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
324 Ц13-**370102**-0102(PC239311)(PC130728)'47+38+11+7''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'47'64200:1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213'шт*
326 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'38'87000:1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'шт*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'11'434000:1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
328 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'7'381000:1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
329 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге д.10, ул. Толстого д.3а

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-84

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге д.10, ул. Толстого д.3а

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	94603,478 тыс.тенге
Сметная заработная плата	13716,633 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,407 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	4,166	4019,28	1347,3	16744	5613	--	9821	28690
					2671,98	602,08	11131	2508	--	2125	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	9,83176	79	--	777	--	--	--	839
					--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
3.	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	9,83176	1697	--	16684	--	--	--	18019
					--	--	--	--	--	1335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				416,6	784,64	--	326881	--	--	353032	734306
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	326881	--	--	54393	
5.				44,9928	504	--	22676	--	--	--	24490
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1814	
6.				44,9928	1697	--	76353	--	--	--	82461
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6108	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				149,87	578	--	86624	--	--	93554	194592
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	86624	--	--	14414	
8.				5,755008	504	--	2901	--	--	--	3133
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	232	
9.				5,755008	1697	--	9766	--	--	--	10548
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,955	64565,39	4790,42	126225	9365	--	81106	223918
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	116860	685	--	16587	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,955	455	--	890	--	--	--	961
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	71	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,955	1697	--	3318	--	--	--	3583
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	265	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	689840	14978	--	537513	1325540
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	541497	3193	--	98187	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563614				
	Всего заработная плата		Тенге					427145			
	Транспортные расходы		Тенге				133364				
	Накладные расходы		Тенге				456407				
	Сметная прибыль		Тенге				81602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101622				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								416
	Сметная заработная плата		Тенге					427145			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126225				
	Всего заработная плата		Тенге					117545			
	Накладные расходы		Тенге				81106				
	Сметная прибыль		Тенге				16587				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								116
	Сметная заработная плата		Тенге					117545			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1325540				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								532
	Сметная заработная плата		Тенге					544690			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				35	7526,36	707,6	263423	24766	--	171833	470076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	238657	--	--	34820	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				7	4857,74	82,74	34004	579	--	24275	62941
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	33425	290	--	4662	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				3,85	536	--	2064	--	--	--	2229
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	165	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				3,85	837	--	3222	--	--	--	3480
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	258	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				3,85	366	--	1409	--	--	--	1522
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	113	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				70	5284,59	1040,63	369921	72844	286765	29929	431838
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	10312	17400	--	31988	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				35	4123,09	563,87	144308	19736	27041	93022	256317
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	97531	8176	--	18986	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	35	9505	--	332675	--	332675	--	359289
					--	--	--	--	--	26614	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1151026	117925	646481	319059	1587692
			Тенге		--	--	379925	25866	--	117606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151026				
	Материалы		Тенге				313806				
	Всего заработная плата		Тенге					405791			
	Местные материалы		Тенге				332675				
	Транспортные расходы		Тенге				6695				
	Накладные расходы		Тенге				319059				
	Сметная прибыль		Тенге				117607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					405791			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1587692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					405791			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				3,1163175	2109,24	--	6573	--	--	4733	12210
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	6573	--	--	904	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				126,826875	261	--	33102	--	--	--	35750
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2648	
		СП - 8%									
23.				123,20325	1697	--	209076	--	--	--	225802
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	16726	
		СП - 8%									
24.				72,4725	16,48	13,79	1194	999	4	447	1773
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	191	430	--	131	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				48,315	6343,24	1617,14	306474	78132	184810	74960	411948
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	43532	37070	--	30515	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				483,15	1821,05	30,07	879839	14526	334814	579507	1576094
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	530499	6082	--	116748	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				20,77545	29213	--	606913	--	606913	--	655466
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	48553	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				49,669	2109,24	--	104764	--	--	75430	194609
	E11-01020 5-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	104764	--	--	14416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	84,4373	261 --	-- --	22038 --	-- --	-- --	-- 1763	23801
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	84,4373	1697 --	-- --	143290 --	-- --	-- --	-- 11463	154753
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	49,669	16,48 2,63	13,79 5,94	819 131	685 295	3 --	306 90	1215
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	19,8676	6343,24 901	1617,14 767,26	126025 17901	32129 15244	75995 --	30824 12548	169397
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	496,69	1821,05 1098	30,07 12,59	904496 545366	14933 6252	344197 --	595747 120019	1620263
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	7,94704	29213 --	-- --	232157 --	-- --	232157 --	-- 18573	250729
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	3576760 1248955	141405 65373	1778893 --	1361954 395097	5333810

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3576760	
Материалы	Тенге	939824	
Всего заработная плата	Тенге		1314328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				839070				
		Транспортные расходы	Тенге				407506				
		Накладные расходы	Тенге				**1361954**				
		Сметная прибыль	Тенге				395097				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5333812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1181**
		Сметная заработная плата	Тенге					1314328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5333812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					1314328			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	39	8	--	**13**	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	**41**	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101 -Люк чугунный.	Тенге за			--	--	--	--	--	3	
	03-0302 Разгрузка	1 тонну									
	4131-0103 -0302	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201 -Транспорт люков на	Тенге за			--	--	--	--	--	3	
	01-1012 мусор. Расстояние	1 тонну									
	4102-0101 перевозки 12 км -1012										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	27989	380	24937	2722	33165
		Тенге			--	--	2572	182	--	2457	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					3733				
Материалы		Тенге					166				
Всего заработная плата		Тенге						2754			
Местные материалы		Тенге					514				
Транспортные расходы		Тенге					100				
Накладные расходы		Тенге					2722				
Сметная прибыль		Тенге					516				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6971				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3
Сметная заработная плата		Тенге						2754			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					24256				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24256				
Сметная прибыль		Тенге					1940				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					26196				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					33168				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3
Сметная заработная плата		Тенге						2754			
	РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)										
43.				112,9548	343,42	310,87	38791	35115	13	13024	55959
	Е11-01010 -Грунты 2 группы.	м3			--	--	--	--	--	--	
	2-0405 Разработка с погрузкой	грунта			32,43	127,71	3663	14425	--	4145	
	1101-0102 на автомобили-самосвалы -0405 экскаваторами										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				134,416212	1697	--	228104	--	--	--	246353
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за			--	--	--	--	--	18248	
	01-1050 отвал.	1 тонну									
	4102-0101 Грузоподъемность 7,5 т. -1050 Расстояние перевозки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	50 км									
		СП - 8%									
45.				79,06836	16,48	13,79	1303	1090	5	488	1934
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	208	469	--	143	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				57,606948	96	--	5530	--	--	--	5973
	С341-0201 01-1001 4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	442	
		СП - 8%									
47.				33,88644	816,86	--	27680	--	--	19930	51419
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	27680	--	--	3809	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				80,682	64,62	64,62	5213	5213	--	1580	7337
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен ного грунта		--	27,2	--	2194	--	543	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				564,774	6,27	6,27	3540	3540	--	839	4729
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотнен ного грунта		--	2,06	--	1165	--	350	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				53,788	5575,23	1040,63	299880	55974	235982	22997	348708
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3		147,31	248,57	7924	13370	--	25830	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				268,94	902,05	189,65	242597	51005	182184	29592	293965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	9408	17993	--	21775	
52.				0,67235	123912,86	1819,75	83313	1224	82089	695	90728
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	643	--	6721	
53.				268,94	1242,56	44,07	334173	11852	309006	17056	379328
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	13315	2478	--	28098	
54.				537,88	133,23	1,46	71662	785	70824	189	77600
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	53	122	--	5748	
55.				268,94	1329,9	44,07	357662	11852	332495	17056	404696
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	13315	2478	--	29977	
56.				537,88	147,5	1,46	79335	785	78497	189	85887
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия		0,1	0,23	53	122	--	6362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изм. и покрытия к норме 11-270602-1201 3 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	1778785	178434	1291095	123635	2054616
		Тенге			--	--	75619	55461	--	152191	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					1778785				
	Материалы	Тенге					1291098				
	Всего заработная плата	Тенге						131079			
	Транспортные расходы	Тенге					233635				
	Накладные расходы	Тенге					123636				
	Сметная прибыль	Тенге					152194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2054615				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
	Сметная заработная плата	Тенге						131079			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2054615				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
	Сметная заработная плата	Тенге						131079			
	РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
57.			81,0576	5575,23	1040,63	451914	84351	355622	34657	525497	
	Е11-27040 -Выравнивание	м3									
	1-0102 продольного и			147,31	248,57	11941	20149	--	38926		
	1127-0401 поперечного профиля										
	-0102 щебнем										
	РСНБ РК фракционированным или										
	2015 фрезерованной крошкой										
	НР - 108%; СП - 8%										
58.			1,35096	123912,86	1819,75	167401	2458	164943	1396	182301	
	Е11-27060 -Основания. Розлив	т									
	2-0901 вяжущих материалов			--	957	--	1293	--	13504		
	1127-0602										
	-0901 НР - 108%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
59.			405,288	1242,56	44,07	503593	17860	465667	25704	571641	
	Е11-27060 -Выравнивание К/З А/Б	м2									
	2-1201	покрытия		49,51	9,21	20066	3734	--	42344		
	1127-0602 НР - 108%; СП - 8%	/КЗ АБ/									
	-1201										
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 2										
60.			1350,96	1329,9	44,07	1796635	59535	1670214	85679	2032900	
	Е11-27060 -Покрытие из горячих	м2									
	2-1201 асфальтобетонных	покрытия		49,51	9,21	66886	12447	--	150585		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				2701,92	147,5	1,46	398524	3944	394313	951	431433
	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	267	614	--	31958	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,105	34092,48	9489,19	3580	996	2270	663	4582
	E11-27090 -3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	314	300	--	339	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3321648	169145	3053029	149050	3748354
			Тенге		--	--	99473	38536	--	277656	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3321648				
Материалы			Тенге				3053030				
Всего заработная плата			Тенге					138009			
Накладные расходы			Тенге				149050				
Сметная прибыль			Тенге				277656				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3748353				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					138009			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3748353				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								100
Сметная заработная плата			Тенге					138009			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
63.				47,8946	2742,01	--	131328	--	--	94556	243954
	E11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	131328	--	--	18071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
64.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	81,42082	261 -- --	-- -- --	21251 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1700 --	22951
65.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	81,42082	1697 -- --	-- -- --	138171 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 11054 --	149225
66.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,8946	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	789 126 --	661 284 --	2 -- --	295 87 --	1172
67.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	184,21	696,37 275,81 --	136,62 46,03 --	128278 50806 --	25166 8480 --	52306 -- --	64028 15385 --	207691
68.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	184,21	931,15 275,81 --	136,62 46,03 --	171526 50806 --	25166 8480 --	95554 -- --	64028 18844 --	254399
69.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	184,21	507,5 275,81 --	136,62 46,03 --	93486 50806 --	25166 8480 --	17514 -- --	64028 12601 --	170116
70.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	184,21	1318,88 1182,16 --	128,54 39,08 --	242950 217765 --	23678 7199 --	1507 -- --	211466 36353 --	490770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
71.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	184,21	3315 -- --	-- -- --	610656 -- --	-- -- --	610656 -- --	-- -- 48852	659509
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	1538436 501637	99838 32922	777539 --	498401 162947	2199787
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1538436				
Материалы			Тенге				1864				
Всего заработная плата			Тенге					534559			
Местные материалы			Тенге				775676				
Транспортные расходы			Тенге				159422				
Накладные расходы			Тенге				498403				
Сметная прибыль			Тенге				162947				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2199786				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								448
Сметная заработная плата			Тенге					534559			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2199786				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								448
Сметная заработная плата			Тенге					534559			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
72.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,5322	2742,01 2742,01	-- --	91946 91946	-- --	-- --	66201 12652	170798
73.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	57,00474	261 --	-- --	14878 --	-- --	-- --	-- 1190	16068
74.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	57,00474	1697 --	-- --	96737 --	-- --	-- --	-- 7739	104476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
75.				33,5322	16,48	13,79	553	462	3	207	820
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	88	199	--	61	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				128,97	696,37	136,62	89811	17620	36620	44828	145410
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	35571	5937	--	10771	
		НР - 108%; СП - 8%									
77.				128,97	931,15	136,62	120090	17620	66899	44828	178111
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	35571	5937	--	13193	
		НР - 108%; СП - 8%									
78.				128,97	507,5	136,62	65452	17620	12261	44828	119102
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	35571	5937	--	8822	
		НР - 108%; СП - 8%									
79.				128,97	1318,88	128,54	170096	16578	1055	148053	343600
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	152463	5040	--	25452	
		НР - 94%; СП - 8%									
80.				128,97	3315	--	427536	--	427536	--	461738
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	34203	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	1077097 351208	69899 23050	544374 --	348945 114083	1540123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077097				
		Материалы	Тенге				1305				
		Всего заработная плата	Тенге					374258			
		Местные материалы	Тенге				543070				
		Транспортные расходы	Тенге				111615				
		Накладные расходы	Тенге				348944				
		Сметная прибыль	Тенге				114083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1540125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					374258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1540125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					374258			

РАЗДЕЛ 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки

81.				5	2742,01	--	13710	--	--	9871	25468
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	13710	--	--	1887	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
82.				8,5	261	--	2219	--	--	--	2396
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	177	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
83.				8,5	1697	--	14425	--	--	--	15578
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1154	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
84.				5	16,48	13,79	82	69	--	31	122
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	13	30	--	9	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				25	790,8	136,62	19770	3415	9460	8690	30736
	E11-27070	-Песчанный слой H=20см.	м2								
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	6895	1151	--	2277	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	50206	3484	9460	18592	74300
			Тенге		--	--	20618	1180	--	5504	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50206				
		Материалы	Тенге				16				
		Всего заработная плата	Тенге					21799			
		Местные материалы	Тенге				9444				
		Транспортные расходы	Тенге				16643				
		Накладные расходы	Тенге				18592				
		Сметная прибыль	Тенге				5504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				74301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21799			

РАЗДЕЛ 10. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

86.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
	1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	при монтаже НР - 69%; СП - 8%									
87.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1180	
		СП - 8%									
88.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
89.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
90.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		--	--	--	--	--	1063	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,									
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
91.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1-0401	слоя									
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

92.				249,6709	2742,01	--	684601	--	--	492912	1271714
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		--	--	--	--	--	--	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	684601	--	--	94201	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.180 Кзтр=1,3										
93.				424,44053	261	--	110779	--	--	--	119641
	С341-**3101**	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	8862	
	4131-0104 -0401 РСНБ РК **2015**	СП - 8%									
94.				424,44053	1697	--	720276	--	--	--	777898
	С341-**0201**	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	57622	
	4102-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	км СП - 8%									
95.				249,6709	16,48	13,79	4115	3443	15	1540	6107
	Е11-**01010**	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	657	1482	--	452	
	1101-0102 -0601 РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - 8%									
96.				241,617	64,62	64,62	15612	15612	--	4732	21972
	Е11-**01020**	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	6572	--	1628	
	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
97.				201,3475	5575,23	1040,63	1122558	209529	883368	86087	1305337
	Е11-**27040**	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	29661	50049	--	96692	
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основани я в плотном теле								
98.				805,39	892,33	189,65	718674	152744	537757	88620	871877
	Е11-**27040**	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	28173	53883	--	64584	
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	"Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	я								
99.				2,013475	123912,86	1819,75	249495	3664	245831	2081	271703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	1927	--	20126	
100.				805,39	1188,99	2,86	957603	2306	802788	165653	1213116
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	152509	874	--	89860	
101.				3221,56	185,92	--	598954	--	500671	106146	761508
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	98283	--	--	56408	
102.				805,39	1052,28	4,94	847495	3978	328196	486326	1440526
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	515321	2047	--	106706	
103.				805,39	12822,86	--	10327401	--	10327401	--	11153593
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	826192	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	16357562	391277	13626027	1434097	19214992
			Тенге		--	--	1509203	116834	--	1423333	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	16357562	
Материалы	Тенге	3298626	
Всего заработная плата	Тенге		1626038
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10327401	
Транспортные расходы	Тенге	831055	
Накладные расходы	Тенге	1434097	
Сметная прибыль	Тенге	1423333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19214992				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1273
Сметная заработная плата			Тенге					1626038			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				19214992				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1273
Сметная заработная плата			Тенге					1626038			

РАЗДЕЛ 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

104.				53,4316	2742,01	--	146510	--	--	105487	272157
	E11-01020 -Разработка грунта 2	м3									
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	146510	--	--	20160	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
105.				90,83372	261	--	23708	--	--	--	25604
	C341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за									
	04-0401 Погрузка	1 тонну			--	--	--	--	--	1897	
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
106.				90,83372	1697	--	154145	--	--	--	166476
	C341-0201 -Вывоз грунта в отвал.	т									
	01-1050 Расстояние перевозки 50				--	--	--	--	--	12332	
	4102-0101 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										
	2015										
107.				53,4316	16,48	13,79	881	737	3	330	1307
	E11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3									
	2-0601 на отвале	грунта			2,63	5,94	141	317	--	97	
	1101-0102										
	-0601 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
108.				51,708	64,62	64,62	3341	3341	--	1013	4702
	E11-01020 -Грунт. Уплотнение	м3									
	1-0102 прицепными катками на	уплотнен			--	27,2	--	1406	--	348	
	1101-0201 пневмоколесном ходу 25	ного									
	-0102 т. Первый проход по	грунта									
	РСНБ РК одному следу при										
	2015 толщине слоя 30 см										
	НР - 72%; СП - 8%										
109.				43,09	5575,23	1040,63	240236	44841	189047	18423	279353
	E11-27040 -Слои оснований	м3									
	1-0102 подстилающие и	материал			147,31	248,57	6348	10711	--	20693	
	1127-0401 выравнивающие из щебня	а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания в плотном теле								
110.				172,36	892,33	189,65	153802	32689	115084	18965	186589
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	6029	11531	--	13821	
111.				0,4309	123912,86	1819,75	53394	784	52610	445	58147
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	412	--	4307	
112.				172,36	1188,99	2,86	204935	494	171803	35451	259617
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	32638	187	--	19231	
113.				689,44	185,92	--	128181	--	107148	22716	162969
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	21033	--	--	12072	
114.				172,36	1052,28	4,94	181371	851	70237	104078	308284
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	110283	438	--	22836	
115.				172,36	14343,75	--	2472289	--	2472289	--	2670072
	С СТ Прайс	-Покрытие для спортивных и гимнастических	м2		--	--	--	--	--	197783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО "Мастерфайбр Астана"	площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	3762792	83737	3178221	306908	4395277
			Тенге		--	--	322982	25003	--	325577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3762792				
	Материалы		Тенге				705933				
	Всего заработная плата		Тенге					347985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2472289				
	Транспортные расходы		Тенге				177852				
	Накладные расходы		Тенге				306908				
	Сметная прибыль		Тенге				325576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4395277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								273
	Сметная заработная плата		Тенге					347985			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				4395277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								273
	Сметная заработная плата		Тенге					347985			
		РАЗДЕЛ 13. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
116.				196,8	343,42	310,87	67585	61180	23	22691	97498
	E11-01010 -2-0405 -1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		32,43	127,71	6382	25133	--	7222	
117.				334,56	1697	--	567748	--	--	--	613168
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	45420	
118.				196,8	16,48	13,79	3243	2714	11	1214	4814
	E11-01010 -2-0601 -1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	518	1168	--	357	
119.				144	64,62	64,62	9305	9305	--	2820	13095
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		--	27,2	--	3917	--	970	
120.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	72	5575,23	1040,63	401416	74926	315884	30784	466776
					147,31	248,57	10606	17897	--	34576	
121.	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	480	663,11	189,65	318294	91033	210471	52816	400799
					34,98	66,9	16790	32113	--	29689	
122.	E11-27040 2-0103 1127-0402 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	480	126,95	87,27	60934	41890	123	34451	103015
					39,42	27,04	18921	12978	--	7631	
123.	C121-0105 01-0103 2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3	26,4	1628	--	42979	--	42979	--	46418
					--	--	--	--	--	3438	
124.	E11-11010 1-3607 1111-0101 -3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	480	500,2	21,23	240098	10193	--	221052	498043
					478,97	10,95	229906	5256	--	36892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10											
125.				480	10518,75	--	5049000	--	5049000	--	5452920
	С	-Искусственное покрытие	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	403920	
126.				188	1111,07	--	208881	--	208881	--	225592
	С	-Полоса для линии	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	разметки,цвет белый СП - 8%			--	--	--	--	--	16711	
127.				308	892,5	--	274890	--	274890	--	296881
	С	-Соединительная лента	м.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	СП - 8%			--	--	--	--	--	21991	
128.				248	5373,21	--	1332557	--	1332557	--	1439162
	С	-Клей двухкомпонентный	кг.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	полиуретановый СП - 8%			--	--	--	--	--	106605	
129.				4,8	6144,19	1508,63	29492	7241	--	22968	56657
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	22251	2184	--	4197	
130.				7,92	42803,57	--	339004	--	339004	--	366125
	С	-Песок кварцевый,	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	окатанный СП - 8%			--	--	--	--	--	27120	
131.				4,8	6144,19	1508,63	29492	7241	--	22968	56657
	Е11-11010 1-0801 1111-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
		НР - 94%; СП - 8%			4635,56	454,97	22251	2184	--	4197	
132.				1,056	359732,14	--	379877	--	379877	--	410267
	С	-Резиновый гранулят	т.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ТОО	СП - 8%			--	--	--	--	--	30390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Мастерфайбр Астана"										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--	9354797	305723	8153700	411764	10547887
		Тенге			--	--	327624	102831	--	781326	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					9354797				
	Материалы	Тенге					526513				
	Всего заработная плата	Тенге						430455			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7584210				
	Местные материалы	Тенге					42979				
	Транспортные расходы	Тенге					567748				
	Накладные расходы	Тенге					411765				
	Сметная прибыль	Тенге					781325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10547887				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									353
	Сметная заработная плата	Тенге						430455			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					10547887				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									353
	Сметная заработная плата	Тенге						430455			
	РАЗДЕЛ 14. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием										
133.				0,00311	59887,11	2469,65	186	8	10	117	327
	Е11-09060 -Петли к стойкам	т			---	---	---	---	---	---	
	1-0102 ограждения. Монтаж	конструкций			53869,6	499,15	168	2	--	24	
	1109-0601 -0102 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
134.				0,00311	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 -Сталь арматурная	т			---	---	---	---	---	---	
	01-0104 горячекатаная гладкая				--	--	--	--	--	--	
	2105-0301 класса А-I диаметром 12										
	-0104 мм ГОСТ 5781-82										
	РСНБ РК 2015										
135.			480		547,19	9,49	262652	4556	2590	205885	506019
	Е11-15020 -Покрытия сеткой	м2			---	---	---	---	---	---	
	7-0202 заградительной				532,3	3,85	255506	1850	--	37483	
	1115-0207 -0202 НР - 80%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 4										
136.			480		2276,79	--	1092857	--	1092857	--	1180286
	С -Сетка заградительная с	м2.			---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс ячейками 100х100 мм				--	--	--	--	--	87429	
	ТОО										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
137.				278	32,04	0,28	8908	77	171	8612	18922
	Е11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса	м		31,15	0,14	8660	38	--	1402	
		НР - 99%; СП - 8%									
138.				305,8	273,21	--	83549	--	83549	--	90233
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3	м.		--	--	--	--	--	6684	
		СП - 8%									
139.				13	1821,43	--	23679	--	23679	--	25573
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Талреп	шт.		--	--	--	--	--	1894	
		СП - 8%									
140.				13	273,21	--	3552	--	3552	--	3836
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Коуш	шт.		--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%									
141.				52	255	--	13260	--	13260	--	14321
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Зажим для троса	шт.		--	--	--	--	--	1061	
		СП - 8%									
142.				2502	18,21	--	45572	--	45572	--	49218
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Хомут	шт.		--	--	--	--	--	3646	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	1534215	4640	1265240	214614	1888735
			Тенге		--	--	264334	1890	--	139907	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1534029	
Материалы	Тенге	2761	
Всего заработная плата	Тенге		266054
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1262469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				214496				
		Сметная прибыль	Тенге				139882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1888407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					266054			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				186				
		Материалы	Тенге				11				
		Всего заработная плата	Тенге					169			
		Накладные расходы	Тенге				117				
		Сметная прибыль	Тенге				24				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				327				
		Сметная заработная плата	Тенге					169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1888734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					266223			

РАЗДЕЛ 15. Озеленение

Газоны

143.				2783,64	415,57	9,78	1156803	27232	380385	665711	1968315
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	749186	7304	--	145801	
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
144.				2783,64	304,24	156,45	846899	435512	245517	238657	1172401
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	165870	105331	--	86844	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										

Санитарная обрезка деревьев

145.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
146.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
147.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		--	--	--	--	--	50	
	04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%									
148.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	22	
	04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	2017434	462744	625902	913316	3165211
			Тенге		--	--	927484	112635	--	234459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2017434				
	Материалы		Тенге				625901				
	Всего заработная плата		Тенге					1040120			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				913317				
	Сметная прибыль		Тенге				234460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3165211				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								984
	Сметная заработная плата		Тенге					1040120			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				3165211				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								984
	Сметная заработная плата		Тенге					1040120			
		РАЗДЕЛ 16. Ограждение палисадника /Тип 1/									
149.				57	2563,6	--	146125	--	--	105210	271442
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье.	яма		2563,6	--	146125	--	--	20107	
	1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Глубина 0,4 м									
		НР - 72%; СП - 8%									
150.				0,513	6343,24	1617,14	3254	830	1962	796	4374
	Е11-08010	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	462	394	--	324	
	1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.				1,539	20965,32	1097,63	32266	1689	28568	2179	37200
	E11-06010	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	2009	385	--	2756	
	1-0101 1106-0101 -0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
152.				0,20235	25354,71	12073,5	5131	2443	1204	1531	7194
	E11-09030	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	1484	735	--	533	
	2-0112 1109-0302 -0112										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
153.				57	809	--	46113	--	46113	--	49802
	C123-0102	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	3689	
	01-0138 2301-0201 -0138										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
154.				1,958976	169148,1	38277,14	331357	74984	10187	188371	561307
	E11-09070	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	246186	26816	--	41578	
	1-0103 1109-0701 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
155.				1,958976	59952,04	2469,65	117445	4838	7078	73490	206209
	E11-09060	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	105529	978	--	15275	
	1-0102 1109-0601 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
156.				0,802218	249771	--	200371	--	200371	--	216400
	C121-0502	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	16030	
	06-0901 2105-0206 -0901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
157.				1,10694	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106 2105-0301 -0106										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
158.				0,15162	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
159.				0,008778	224711	--	1973	--	1973	--	2130
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	158	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
160.				25,365	393,04	--	9969	--	--	6879	18196
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	9969	--	--	1348	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
161.				101,46	87,89	2,27	8917	230	3994	3258	13149
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	4693	28	--	974	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
162.				202,92	92,87	1,62	18845	329	13031	3823	24482
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	5485	56	--	1813	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	921765	85343	314481	385537	1411885
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	521943	29391	--	104585	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	421720	
Материалы	Тенге	47555	
Всего заработная плата	Тенге		169607
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	202343	
Накладные расходы	Тенге	122145	
Сметная прибыль	Тенге	43509	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	587374	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		167
Сметная заработная плата	Тенге	169607	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	453932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				18468				
		Всего заработная плата	Тенге					381728			
		Накладные расходы	Тенге				263392				
		Сметная прибыль	Тенге				57386				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				774710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					381728			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				46113				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46113				
		Сметная прибыль	Тенге				3689				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1411887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					551335			

РАЗДЕЛ 17. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

163.				21	2563,6	--	53836	--	--	38762	100005
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	53836	--	--	7408	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
164.				0,378	6343,24	1617,14	2398	611	1446	586	3223
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	341	290	--	239	
	1108-0101 -0202		я								
		НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
165.				0,945	20965,32	1097,63	19812	1037	17541	1338	22842
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	1234	237	--	1692	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
166.				0,27216	25354,71	12073,5	6901	3286	1619	2059	9677
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	1996	989	--	717	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
167.				50,4	1678	--	84571	--	84571	--	91337
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	6766	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
168.				1,353198	169148,1	38277,14	228891	51797	7036	130121	387733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	170058	18523	--	28721	
169.				1,353198	59952,04	2469,65	81127	3342	4889	50764	142443
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	72896	675	--	10551	
170.				0,663663	248843	--	165148	--	165148	--	178360
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	13212	
171.				0,68985	224711	--	155017	--	155017	--	167418
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12401	
172.				22,2075	393,04	--	8728	--	--	6023	15931
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	8728	--	--	1180	
173.				88,83	87,89	2,27	7807	201	3497	2852	11512
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	4109	25	--	853	
174.				177,66	92,87	1,62	16499	288	11409	3347	21435
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	4802	49	--	1588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	--	830735	60563	452173	235852	1151916
		Тенге			--	--	317999	20788	--	85328	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					429245				
	Материалы	Тенге					33893				
	Всего заработная плата	Тенге						73650			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					320165				
	Накладные расходы	Тенге					52908				
	Сметная прибыль	Тенге					38572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					520726				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
	Сметная заработная плата	Тенге						73650			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					316918				
	Материалы	Тенге					13544				
	Всего заработная плата	Тенге						265137			
	Накладные расходы	Тенге					182945				
	Сметная прибыль	Тенге					39989				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					539852				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
	Сметная заработная плата	Тенге						265137			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					84571				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					84571				
	Сметная прибыль	Тенге					6766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					91337				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					1151915				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269
	Сметная заработная плата	Тенге						338787			
	РАЗДЕЛ 18. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
175.			44	948,45	758,92	41732	33392	--	17138	63580	
	E11-01020 -Ямы, глубина до 2 м.	яма									
	3-0502 Бурение			189,53	351,45	8339	15464	--	4710		
	1101-0203 бурильно-крановыми										
	-0502 машинами на тракторе.										
	РСНБ РК Группа грунтов 2										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
176.			1,408	6343,24	1617,14	8931	2277	5385	2184	12005	
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани		901	767,26	1269	1080	--	889		
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК 2015										
177.			7,04	20965,32	1097,63	147596	7727	130679	9967	170168	
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	9190	1763	--	12605		
	1106-0101 Устройство										
	-0101										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
178.				2,969868	25354,71	12073,5	75300	35857	17667	22470	105592
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	21776	10790	--	7822	
179.				2,955744	248843	--	735516	--	735516	--	794358
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	58841	
180.				0,013948	220235	--	3072	--	3072	--	3318
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	246	
181.				6,95288	169148,1	38277,14	1176066	266136	36155	668576	1992213
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	873775	95175	--	147571	
182.				6,95288	59952,04	2469,65	416839	17171	25119	260833	731887
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	374549	3471	--	54214	
183.				1,4344	247906	--	355596	--	355596	--	384044
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	28448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.				1,6676	248843	--	414971	--	414971	--	448168
	С121-0502 -0602 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	33198	
		СП - 8%									
185.				1,18756	196524	--	233384	--	233384	--	252055
	С121-0503 -0401 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	18671	
		СП - 8%									
186.				1,83436	199061	--	365150	--	365150	--	394361
	С121-0503 -0401 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	29212	
		СП - 8%									
187.				0,16192	220235	--	35660	--	35660	--	38513
	С121-0501 -0101 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2853	
		СП - 8%									
188.				220	930	--	204600	--	204600	--	220968
	С121-0503 -0801 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	16368	
		СП - 8%									
189.				0,25564	199061	--	50888	--	50888	--	54959
	С121-0503 -0401 2105-0304 -0109 РСНБ РК	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали	т		--	--	--	--	--	4071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/									
		СП - 8%									
190.				246,4	393,04	--	96845	--	--	66823	176762
	E11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	96845	--	--	13093	
	1113-0601 -0207	щетками									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
191.				246,4	87,89	2,27	21656	559	9700	7911	31932
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	11397	68	--	2365	
	1113-0301 -0406	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
192.				492,8	92,87	1,62	45767	800	31647	9285	59456
	E11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	13320	136	--	4404	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	4429570	363919	2655189	1065187	5934339
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1410462	127946	--	439581	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2761364	
Материалы	Тенге	177410	
Всего заработная плата	Тенге		158872
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2398837	
Накладные расходы	Тенге	113309	
Сметная прибыль	Тенге	229974	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3104647	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		132
Сметная заработная плата	Тенге		158872
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1668206	
Материалы	Тенге	78941	
Всего заработная плата	Тенге		1379535
Накладные расходы	Тенге	951879	
Сметная прибыль	Тенге	209607	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2829692	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1034
Сметная заработная плата	Тенге		1379535
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	5934339	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1166
Сметная заработная плата	Тенге		1538408

РАЗДЕЛ 19. Калитка К-1 /2 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010 1-0402 1201-0101 -0402	-Ямы для установки стоек ограждения. Устройство	яма		5738,52	--	11477	--	--	1579	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
194.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	58	49	--	40	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
195.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	418	80	--	573	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
196.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
197.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501 01-0403 2105-0101 -0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	249	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
198.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	C121-0503 04-0109 2105-0304 -0109	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	154	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
199.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
200.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	2303	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0802	наружными размерами от									
	РСНБ РК	30 х 30 мм до 90 х 90									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
201.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т								
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	11	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0403	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 4 до 12 мм									
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
202.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	7										
203.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т								
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
204.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0902	прямоугольные из			--	--	--	--	--	913	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0902	наружными размерами от									
	РСНБ РК	42 х 20 мм до 90 х 60									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
205.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
206.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 -04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
207.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 -04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
208.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 -01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
209.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044
	С121-0503 -08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	744	
		СП - 8%									
210.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 -04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для	т		--	--	--	--	--	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крепления сетки/ СП - 8%									
211.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207 1113-0601 -0207	металлические. Очистка щетками			393,04	--	4402	--	--	595	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
212.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406 1113-0301 -0406	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			46,26	0,28	518	3	--	108	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
213.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406 1113-0301 -1406	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			27,03	0,28	605	6	--	200	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	84145	5860	--	23832	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				148133				
Материалы			Тенге				8064				
Всего заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122075				
Накладные расходы			Тенге				12635				
Сметная прибыль			Тенге				12861				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173630				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								17
Сметная заработная плата			Тенге					17617			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				87184				
Материалы			Тенге				3915				
Всего заработная плата			Тенге					72389			
Накладные расходы			Тенге				49948				
Сметная прибыль			Тенге				10971				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				148103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					72389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				321732				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге					90005			
		РАЗДЕЛ 20. Мусорная площадка									
214.				6	5738,52	--	34431	--	--	24790	63959
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	34431	--	--	4738	
	1201-0101 -0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
215.				0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	195	166	--	136	
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
216.				0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10023	765	13053
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	705	135	--	967	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
217.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
218.				2	379500	--	759000	--	--	--	759000
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	759000	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	897625	11052	14428	75561	990321
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	113144	3915	759000	17135	
	Стоимость оборудования		Тенге				759000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				759000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91502				
	Материалы		Тенге				3579				
	Всего заработная плата		Тенге					81428			
	Накладные расходы		Тенге				49671				
	Сметная прибыль		Тенге				11294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				152467				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								60
	Сметная заработная плата		Тенге					81428			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47123				
	Материалы		Тенге				10850				
	Всего заработная плата		Тенге					35632			
	Накладные расходы		Тенге				25890				
	Сметная прибыль		Тенге				5841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78854				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					35632			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				990321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								96
	Сметная заработная плата		Тенге					117059			
		РАЗДЕЛ 21. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
219.				178	5738,52	--	1021457	--	--	735449	1897458
	Е12-01010-0402	Ямы для установки стоек яма			5738,52	--	1021457	--	--	140552	
	1-0402 1201-0101	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
220.				3,204	6343,24	1617,14	20324	5181	12256	4971	27318
	Е11-08010-0202	Основание под стойки	м3		901	767,26	2887	2458	--	2024	
	1-0202 1108-0101	МАФ. Устройство	основания								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
221.				8,01	20965,32	1097,63	167932	8792	148683	11341	193615
	Е11-06010-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек.	м3		1305,45	250,38	10457	2006	--	14342	
	1-0101 1106-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
222.				9	45751,1	5055,11	411760	45496	16104	223520	686102
	Ц13-37010-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	350160	16265	--	50822	
	2-0104 1337-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
223.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
224.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
225.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
226.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lTd."									
227.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	534914	--	
228.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	673613	--	
229.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1111393	--	
230.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125	--	917125	--	--	--	917125
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	917125	--	
231.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	1270873	--	
232.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	41021,29	2547,4	492255	30569	15663	277851	831715
					---	---	---	---	---	---	
					37168,6	789,19	446023	9470	--	61609	
233.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	2	109332,14	--	218664	--	--	--	218664
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	218664	--	
234.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	243964,29	--	243964	--	--	--	243964
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	243964	--	
235.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500	--	126500	--	--	--	126500
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	126500	--	
236.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет	шт	2	213694,64	--	427389	--	--	--	427389
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	427389	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."	код 4118									
237.				1	268360,71	--	268361	--	--	--	268361
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт		--	--	--	--	268361	--	
238.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
239.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
240.				2	243512,5	--	487025	--	--	--	487025
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	487025	--	
241.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
242.				3	34263,85	870,56	102792	2612	3916	58898	174625
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	96264	290	--	12935	
243.				2	221375	--	442750	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	442750	--	
244.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
245.				8	41021,29	2547,4	328170	20379	10442	185234	554477
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	297349	6314	--	41072	
246.				1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт		--	--	--	--	361185	--	
247.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт		--	--	--	--	399668	--	
248.				1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт		--	--	--	--	359621	--	
249.				1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт		--	--	--	--	451994	--	
250.				1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт		--	--	--	--	529945	--	
251.				1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт		--	--	--	--	399668	--	
252.				1	508258,93	--	508259	--	--	--	508259
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт		--	--	--	--	508259	--	
253.				1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт		--	--	--	--	276493	--	
254.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
255.				2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт		--	--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге Тенге		--	--	18409475	123139	210643	1546935	20291062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	2302410	40417	15773285	334650	
		Стоимость оборудования	Тенге				15773285				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				15773285				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1426479				
		Материалы	Тенге				49704				
		Всего заработная плата	Тенге					1303563			
		Накладные расходы	Тенге				795174				
		Сметная прибыль	Тенге				177732				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2399385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								968
		Сметная заработная плата	Тенге					1303563			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1209713				
		Материалы	Тенге				160939				
		Всего заработная плата	Тенге					1039264			
		Накладные расходы	Тенге				751760				
		Сметная прибыль	Тенге				156918				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2118391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					1039264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				20291061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2021
		Сметная заработная плата	Тенге					2342827			

РАЗДЕЛ 22. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

256.				48	34263,85	870,56	1644665	41787	62654	942367	2793994
	Ц13-37010 -Оборудование массой	шт.									
	2-0102 0,05 т. Монтаж на				32088	96,67	1540224	4640	--	206963	
	1337-0102 открытой площадке										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
257.				24	58009,29	--	1392223	--	--	--	1392223
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт									
	"SKiff оцинкованная код 1213				--	--	--	--	1392223	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
258.				20	78610,71	--	1572214	--	--	--	1572214
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических	шт									
	"SKiff ножках код 2211				--	--	--	--	1572214	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
259.				4	392150	--	1568600	--	--	--	1568600
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и	шт									
	"SKiff навесом код 2604				--	--	--	--	1568600	--	
	COMPAnY										
	lTd."										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			--	--	6177702	41787	62654	942367	7327031
		Тенге			--	--	1540224	4640	4533037	206963	
	Стоимость оборудования	Тенге					4533037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4533037				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1644665				
Материалы			Тенге				62654				
Всего заработная плата			Тенге					1544864			
Накладные расходы			Тенге				942367				
Сметная прибыль			Тенге				206963				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2793994				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1155
Сметная заработная плата			Тенге					1544864			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	22		Тенге				7327031				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								**1155**
Сметная заработная плата			Тенге					1544864			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								94603479
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				12878613				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2747400				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					838019			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				38852323				
Перевозка грузов			Тенге				2646943				
Оборудование, инвентарь			Тенге				21065322				
Накладные расходы			Тенге				10**965604**				
Сметная прибыль			Тенге				5447270				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100630'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге д.
       10, ул. Толстого д.3а 'РП'2'2-1-84'Благоустройство
        дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге д.10,
       ул. Толстого д.3а'467-11/18''в текущих ценах 4 ква
       ртала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=416,6*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=149,87*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,955*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=7*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=483,15*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=496,69*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=1*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=268,94*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=1350,96*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602-09**01(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=105*
100 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *

101 Н43=1*
102 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
103 Н43=184,21*
104 Е**11-010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
105 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
106 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
107 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
108 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
109 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
110 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
112 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
113 Н43=1*
114 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
115 Н43=128,97*
116 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
117 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
118 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
119 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
120 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
121 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
122 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
123 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
124 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
125 Н43=1*
126 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
127 Н43=25*
128 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
129 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
132 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
133 Н43=1*
134 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
135 Н43=1*
136 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
137 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
138 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
139 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
140 С121-**070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0**,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
141 Е12-**120101-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24**+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
142 Н43=1*
143 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
144 Н43=805,39*
145 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
146 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
147 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
148 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
149 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
150 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
151 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*

152 E11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
153 E11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
154 E11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
155 E11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
156 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
157 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
158 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
159 Н43=1*
160 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
161 Н43=172,36*
162 E11-010205-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
163 С341-310104-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
164 С341-020101-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
165 E11-010102-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
166 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
167 E11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
168 E11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
169 E11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
170 E11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
171 E11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
172 E11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
173 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
174 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
175 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
176 Н43=1*
177 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
178 Н43=480*
179 E11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3 грунта*
180 С341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
181 E11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
182 E11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
183 E11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
184 E11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
185 E11-270402-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний слой из отсева. Устройство'м2 основания или покрытия*
186 С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
187 E11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искусственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
188 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм'м2''*
189 Н43=1*
190 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'188'1220:1,12.1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
191 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'308'980:1,12.1,02'Соединительная лента'м.''*
192 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'(188+308).0,5'5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановый'кг.''*
193 E11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'480.0,0

```
        1''Засыпка песком. Устройство'м3*
194 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
195 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'480.0,01.1,65'
        47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
196 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'480.0,0
        1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
197 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
        арцевого и резинового гранулята в искусственное по
        крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
        1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
198 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'480.0,01.0,22'
        395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
199 Н43=1*
200 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
        твенным покрытием*
201 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
        )'50.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
        'т конструкций*
202 С121-050301-0104'50.0,0000622''Сталь арматурная горяче
        катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
        81-82'т*
203 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'480''Покрытия сетк
        ой заградительной'м2*
204 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'480'2500:1,12.
        1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
        .''*
205 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'278''Под
        веска троса'м*
206 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'278.1,1'300:1,1
        2.1,02'Трос d3'м.''*
207 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13'2000:1,12.1,
        02'Талреп'шт.''*
208 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13'300:1,12.1,0
        2'Коуш'шт.''*
209 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'13.4'280:1,12.1
        ,02'Зажим для троса'шт.''*
210 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'278.9'20:1,12.1
        ,02'Хомут'шт.''*
211 РОзеленение*
212 П2Газоны*
213 Н43=2783,64*
214 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
        дготовка почвы механизированным способом. С внесен
        ием растительной земли слоем 15 см'м2*
215 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
        авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
216 Н43=1*
217 П2 Санитарная обрезка деревьев*
218 Н43=5*
219 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
        свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
        занных ветвей свыше 15'дерево*
220 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
        узка'т*
221 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
        ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
        одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
        ки 30 км'т*
222 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
        грузка'т*
223 Н43=1*
224 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
225 Н43=57*
226 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
227 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
228 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
229 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
        Монтаж'т конструкций*
230 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
        ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
        -80'м*
231 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
        троечных условиях'т конструкций*
232 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
        6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
233 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
234 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
235 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
236 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
237 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
238 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
239 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
240 Н43=1*
241 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
242 Н43=21*
243 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
244 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
245 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
246 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
247 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
```

248 E11-**090701**-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
249 E11-**090601**-0102(РС248298)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 **8+3,12+1,26+3,4):1000**''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
250 С121-**050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)** ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
251 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
252 E11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
253 E11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
254 E11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
255 Н43=1*
256 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
257 Н43=46-**2***
258 E11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
259 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
260 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
261 E11-**090302**-0112(РС248298)''(67,18+0,317):1000''Стойки о граждения Монтаж'т конструкций*
262 С121-**050206-0802'7,2.9,33.0**,001''Трубы стальные квадра тные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
263 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
264 E11-**090701**-0103(РС247899)''(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкц ий в построечных условиях'т конструкций*
265 E11-**090601**-0102(РС248298)''(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+ 9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конс трукций*
266 С1**21-050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоуголь ные из углеродистой стали наружными размерами от 4 2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13**663**-86'т*
267 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
268 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
269 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячека таный круглый из углеродистой обыкновенной и низко легированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
270 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой гор ячекатаный с обрезными кромками из углеродистой ст али обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
271 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки ди аметром 2 мм плетеная'м2*
272 С121-**050304-0109'5,**81.0,001''Прокат стальной горячекат аный круглый из углеродистой обыкновенной и низкол егированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (Г ОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
273 E11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистк а щетками'м2*
274 E11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
275 E11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огр унтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
276 Н43=1*
277 Р Калитка К-1 /2 шт/*
278 Н43=2*
279 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
280 E11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
281 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бет онная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
282 E11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготов ление решетчатых конструкций в построечных условия х'т конструкций*
283 С121-**050101**-0403'7,065.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
284 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаны й круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги рованной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
285 E11-**090302**-0112(РС248298)''(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
286 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
287 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
288 E11-**090701**-0103(РС247899)''(16,08+14,16+56,82+26,99+41, 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решет чатых конструкций в построечных условиях'т констру кций*
289 E11-**090601-010**2(РС248298)''(16,08+14,16+56,82+26,99+41, 69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения . Монтаж'т конструкций*
290 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*

291 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
292 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
293 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
294 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
295 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
296 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
297 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
298 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
299 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
300 Н43=1*
301 Р Мусорная площадка*
302 Н43=6+6*
303 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
304 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
305 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
306 Н43=2*
307 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
308 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
309 Н43=1*
310 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
311 Н43=4+1+2+8+4+1+1+12+17+11+21+8+21+13+11+11+3+8+13+8*
312 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
313 Е1**1**-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
314 Е1**1**-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
315 Н43=1*
316 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'9''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
317 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
318 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527'шт*
319 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
320 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337'шт*
321 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
322 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106'шт*
323 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121'шт*
324 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000:1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399'шт*
325 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
326 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'12''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
327 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
328 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192'шт*
329 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114'шт*
330 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'236500:1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
331 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'297000:1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195'шт*
332 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
333 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код 6441'шт*
334 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
335 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
336 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'3''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
337 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле

```
        т код 4155'шт*
338 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:
        1,12.1,012'Качели на металлических стойках «гнездо
        » код 4158'шт*
339 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
340 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7502'шт*
341 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7510'шт*
342 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7512'шт*
343 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7513'шт*
344 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
345 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
346 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7531'шт*
347 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
348 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
349 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
        1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
        шт*
350 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
351 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'24+20+4''Оборудова
        ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
        *
352 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'24'64200:
        1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
        3'шт*
353 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'20'87000:
        1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
        шт*
354 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
355 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Р. Зорге, 13

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-85
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Р. Зорге, 13

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	11209,026 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1882 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,644 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	экспл. машин: оборудование, мебель, инвентарь	материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11		12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора												
1.				1,775	4019,28	1347,3	7134	2391		--		4184		12224
	E12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	4743	1069		--		905		
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				4,189	79	--	331	--		--		--		357
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--		--		26		
		СП - 8%												
3.				4,189	1697	--	7109	--		--		--		7677
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--		--		569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				177,5	784,64	--	139274	--	--	150416	312865
	Е11-27030 -2-0201 -1127-0302 -0201	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		784,64	--	139274	--	--	23175	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				19,17	504	--	9662	--	--	--	10435
	С341-3101 -01-0701 -4131-0101 -0701	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	773	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				19,17	1697	--	32531	--	--	--	35134
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2603	
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				39,5	578	--	22831	--	--	24657	51287
	Е11-27030 -2-0202 -1127-0302 -0202	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м		578	--	22831	--	--	3799	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				1,5168	504	--	764	--	--	--	826
	С341-3101 -01-0701 -4131-0101 -0701	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	61	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				1,5168	1697	--	2574	--	--	--	2780
	С341-0201 -01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	206	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				0,26	64565,39	4790,42	16787	1246	--	10786	29779
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	15541	91	--	2206	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,26	455	--	118	--	--	--	128
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	9	
	4131-0103 -0301										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				0,26	1697	--	441	--	--	--	477
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	35	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	239557	3637	--	190043	463969
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	182389	1160	--	34367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222770				
	Всего заработная плата		Тенге					167916			
	Транспортные расходы		Тенге				53531				
	Накладные расходы		Тенге				179257				
	Сметная прибыль		Тенге				32162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				434189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								164
	Сметная заработная плата		Тенге					167916			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16787				
	Всего заработная плата		Тенге					15633			
	Накладные расходы		Тенге				10786				
	Сметная прибыль		Тенге				2206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29779				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								15
	Сметная заработная плата		Тенге					15633			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				463968				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
	Сметная заработная плата		Тенге					183549			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	68188	--	--	9949	
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	9550	83	--	1332	
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	47	
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	74	
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	**10**	**9505**	--	**95050**	--	**95050**	--	**102654**
					--	--	--	--	--	**7604**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
			Тенге		--	--	**108550**	**7390**	--	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					1**15940**			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
	Накладные расходы		Тенге				**91160**				
	Сметная прибыль		Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**107**
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				453626				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				**1,2384**	**2109,24**	--	**2612**	--	--	**1881**	**4852**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2612	--	--	359	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				50,4	261	--	13154	--	--	--	14207
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1052	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				48,96	1697	--	83085	--	--	--	89732
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	6647	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				28,8	16,48	13,79	475	397	2	178	704
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	76	171	--	52	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				19,2	6343,24	1617,14	121790	31049	73442	29788	163705
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	17299	14731	--	12126	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				192	1821,05	30,07	349641	5773	133052	230291	626327
	Е11-27020	-Камни	м								
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	210816	2417	--	46395	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				8,256	29213	--	241183	--	241183	--	260477
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	19295	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				9,619	2109,24	--	20289	--	--	14608	37688
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	20289	--	--	2792	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				16,3523	261	--	4268	--	--	--	4609
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	341	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				16,3523	1697	--	27750	--	--	--	29970
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2220	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				9,619	16,48	13,79	159	133	1	59	235
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	25	57	--	17	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				3,8476	6343,24	1617,14	24406	6222	14717	5969	32806
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3467	2952	--	2430	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				96,19	1821,05	30,07	175167	2892	66658	115374	313783
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	105617	1211	--	23243	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				1,53904	29213	--	44960	--	44960	--	48557
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3597	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1108938	46466	574015	398148	1627652
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	360200	21539	--	120566	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1108938
Материалы	Тенге	287872
Всего заработная плата	Тенге	381740
Местные материалы	Тенге	286143
Транспортные расходы	Тенге	128257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				398149				
		Сметная прибыль	Тенге				120567				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1627654**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					381740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1627654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					381740			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.	E11-**06010** -Подготовка бетонная.	м3	0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	1-0101 Устройство			1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**									
36.	C121-**0201** -Бетон тяжелый класса	м3	0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	370	
	2102-0101 -0601 СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**									
	Люки									
37.	E11-**23120** -Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	1-0101			988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%** -0101									
	РСНБ РК **2015**									
38.	E11-**23120** -Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	1-0101			1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%** -0101									
	РСНБ РК **2015**									
39.	C123-**0301** -Люк чугунный, тип Т	комплект	1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	01-0304 (С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304 СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**									
40.	C341-**3101** -Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,07	455	--	32	--	--	--	34
	03-0301			--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 СП - **8%** -0301									
	РСНБ РК **2015**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
	Местные материалы		Тенге				4628				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				3062				
	Сметная прибыль		Тенге				952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				39054				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				54,7452	5575,23	1040,63	305217	56970	240182	23407	354913
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8065	13608	--	26290	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК 2015	фракционнированным или фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,91242	123912,86	1819,75	113061	1660	111401	943	123124
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	873	--	9120	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
45.				273,726	1242,56	44,07	340120	12063	314505	17360	386078
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	13552	2522	--	28598	
46.				912,42	1329,9	44,07	1213423	40209	1128040	57867	1372993
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	45174	8406	--	101703	
47.				1824,84	147,5	1,46	269158	2664	266314	642	291384
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	180	414	--	21584	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2240978	113565	2060442	100219	2528492
			Тенге		--	--	66971	25824	--	187295	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2240978				
Материалы			Тенге				2060442				
Всего заработная плата			Тенге					92795			
Накладные расходы			Тенге				100218				
Сметная прибыль			Тенге				187296				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2528492				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								67
Сметная заработная плата			Тенге					92795			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2528492				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								67
Сметная заработная плата			Тенге					92795			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
48.				6,2842	2742,01	--	17231	--	--	12407	32009
	Е11-01020 -Разработка грунта 2		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	17231	--	--	2371	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
49.				10,68314	261	--	2788	--	--	--	3011
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	223	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
50.				10,68314	1697	--	18129	--	--	--	19580
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1450	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
51.				6,2842	16,48	13,79	104	87	--	39	154
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	17	37	--	11	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
52.				24,17	696,37	136,62	16831	3302	6863	8401	27251
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6666	1113	--	2019	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
53.				24,17	931,15	136,62	22506	3302	12538	8401	33379
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2		275,81	46,03	6666	1113	--	2473	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
54.				24,17	507,5	136,62	12266	3302	2298	8401	22321
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	6666	1113	--	1653	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				24,17	1318,88	128,54	31877	3107	197	27746	64393
	Е11-11010 1-2501	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому	м2 покрытия		1182,16	39,08	28573	945	--	4770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%									
56.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	24,17	3315 --	-- --	80124 --	-- --	80124 --	-- 6410	86533
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	201857 65819	13100 4320	102020 --	65395 21380	288631
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201857				
	Материалы		Тенге				245				
	Всего заработная плата		Тенге					70139			
	Местные материалы		Тенге				101776				
	Транспортные расходы		Тенге				20918				
	Накладные расходы		Тенге				65395				
	Сметная прибыль		Тенге				21380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288632				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					70139			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				288632				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								59
	Сметная заработная плата		Тенге					70139			

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

57.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,2	2742,01 2742,01	-- --	8774 8774	-- --	-- --	6318 1207	16299
		НР - 72%; СП - 8%									
58.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	5,44	261 --	-- --	1420 --	-- --	-- --	-- 114	1533
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	739	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
60.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
61.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070	-Песчанный слой Н=20см.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	Устройство	покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	1127-0701										
	-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	13196	756	--	3523	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32132				
Материалы			Тенге				10				
Всего заработная плата			Тенге					13951			
Местные материалы			Тенге				6044				
Транспортные расходы			Тенге				10652				
Накладные расходы			Тенге				11899				
Сметная прибыль			Тенге				3522				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				47553				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								12
Сметная заработная плата			Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 8. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

62.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
63.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
64.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 -01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
65.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010 -4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
		НР - 90%; СП - 8%									
66.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702 -03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	1063	
		СП - 8%									
67.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010 -1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Окраска досок в два слоя	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	45952
Материалы	Тенге	3183
Всего заработная плата	Тенге	12131
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30530
Накладные расходы	Тенге	8852
Сметная прибыль	Тенге	4384
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	59189
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	10
Сметная заработная плата	Тенге	12131
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3871
Материалы	Тенге	87
Всего заработная плата	Тенге	3130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

68.				18,8294	2742,01	--	51630	--	--	37174	95909
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	51630	--	--	7104	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				32,00998	261	--	8355	--	--	--	9023
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	668	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				32,00998	1697	--	54321	--	--	--	58667
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	4346	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				18,8294	16,48	13,79	310	260	--	116	461
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	50	112	--	34	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				18,222	64,62	64,62	1177	1177	--	357	1657
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	496	--	123	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				15,185	5575,23	1040,63	84660	15802	66621	6492	98444
	E11-27040	-Слои оснований	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2237	3775	--	7292	
74.				60,74	892,33	189,65	54200	11519	40556	6683	65754
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	2125	4064	--	4871	
75.				0,15185	123912,86	1819,75	18816	276	18540	157	20491
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	145	--	1518	
76.				60,74	1188,99	2,86	72219	174	60543	12493	91489
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	11502	66	--	6777	
77.				242,96	185,92	--	45171	--	37759	8005	57431
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	7412	--	--	4254	
78.				60,74	1052,28	4,94	63915	300	24751	36677	108640
	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	38864	154	--	8047	
79.				60,74	12822,86	--	778860	--	778860	--	841169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	62309	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	1233636	29509	1027630	108154	1449135
			Тенге		--	--	113819	8811	--	107343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1233636				
	Материалы		Тенге				248772				
	Всего заработная плата		Тенге					122631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778860				
	Транспортные расходы		Тенге				62676				
	Накладные расходы		Тенге				108155				
	Сметная прибыль		Тенге				107343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449135				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								96
	Сметная заработная плата		Тенге					122631			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1449135				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								96
	Сметная заработная плата		Тенге					122631			

РАЗДЕЛ 10. Озеленение

Газоны

80.				501,87	415,57	9,78	208563	4910	68580	120023	354873
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	135073	1317	--	26287	
81.				501,87	304,24	156,45	152690	78520	44265	43028	211375
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	29905	18990	--	15657	

Санитарная обрезка деревьев

82.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506	-Деревья лиственных пород диаметром свыше	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
83.	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	--	402 --	--	--	-- 32	434
84.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	--	628 --	--	--	-- 50	678
85.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	--	275 --	--	--	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	--	374985 177406	83429 20307	112845 --	171999 43758	590743
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374985				
	Материалы		Тенге				112845				
	Всего заработная плата		Тенге					197714			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				171999				
	Сметная прибыль		Тенге				43759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				590743				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								186
	Сметная заработная плата		Тенге					197714			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				590743				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								186
	Сметная заработная плата		Тенге					197714			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
86.	Е12-01010 1-0401	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье.	15	2563,6 2563,6	--		38454 38454	--	--	27687 5291	71432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%									
87.				0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	122	104	--	85	
88.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	529	101	--	725	
89.				0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	390	193	--	140	
90.				15	809	--	12135	--	12135	--	13106
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	971	
91.				0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	64786	7057	--	10942	
92.				0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	27771	257	--	4020	
93.				0,21111	249771	--	52729	--	52729	--	56947
	С121-0502 06-0901 2105-0206	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали	т		--	--	--	--	--	4218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - **8%**									
94.	С121-**0503** -**01**-0106 **2105**-0301 -0106 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,2913	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
95.	С121-**0503** -**01**-0101 **2105**-0301 -0101 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**82**	т	0,0399	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
96.	С121-**0501** -**01**-0402 **2105**-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-**97**	т	0,00231	224711	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--	--	42	
		СП - **8%**									
97.	Е11-**13060** -**1**-0207 **1113**-0601 **-0207** РСНБ РК **2015**	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,675	393,04	--	2624	--	--	1810	4788
		НР - 69%; СП - **8%**			393,04	--	2624	--	--	355	
98.	Е11-**13030** -**1**-0406 **1113**-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
		НР - 69%; СП - **8%**			46,26	0,28	1235	7	--	256	
99.	Е11-**13030** -**1**-1406 **1113**-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**	м2	53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
		НР - 69%; СП - **8%**			27,03	0,28	1443	15	--	477	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	242570	22459	82755	101455	371549
			Тенге		--	--	137354	7735	--	27522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110979				
		Материалы	Тенге				12514				
		Всего заработная плата	Тенге					44633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53248				
		Накладные расходы	Тенге				32143				
		Сметная прибыль	Тенге				11450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				154572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					44633			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				119456				
		Материалы	Тенге				4860				
		Всего заработная плата	Тенге					100455			
		Накладные расходы	Тенге				69314				
		Сметная прибыль	Тенге				15102				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				203871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					100455			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12135				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12135				
		Сметная прибыль	Тенге				971				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				371549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					145088			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

100.				37	5738,52	--	212325	--	--	152874	394415
	E12-01010 -Ямы для установки стоек яма										
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	212325	--	--	29216	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
101.				0,666	6343,24	1617,14	4225	1077	2548	1033	5679
	E11-08010 -Основание под стойки		м3								
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	600	511	--	421	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
102.				1,665	20965,32	1097,63	34907	1828	30905	2357	40246
	E11-06010 -Подготовка бетонная для		м3								
	1-0101 1106-0101 -0101	омоноличивания стоек. Устройство			1305,45	250,38	2174	417	--	2981	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
103.				2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5		шт.								
	2-0104 1337-0102 -0104	т. Монтаж на открытой площадке			38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
104.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
					--	--	--	--	673613	--	
105.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
					--	--	--	--	545757	--	
106.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
					37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
107.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
108.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
					--	--	--	--	149993	--	
109.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	2442133	20657	40948	275398	2776847
			Тенге		--	--	404418	6910	1976111	59314	
	Стоимость оборудования		Тенге				1976111				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1976111				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				214566				
	Материалы		Тенге				7494				
	Всего заработная плата		Тенге					195301			
	Накладные расходы		Тенге				119134				
	Сметная прибыль		Тенге				26696				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				360396				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								145
	Сметная заработная плата		Тенге					195301			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251457				
	Материалы		Тенге				33454				
	Всего заработная плата		Тенге					216027			
	Накладные расходы		Тенге				156265				
	Сметная прибыль		Тенге				32618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					440340				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									219
Сметная заработная плата		Тенге						216027			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге					**2776846**				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									364
Сметная заработная плата		Тенге						411328			
РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха											
110.			4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
Ц13-**37010**	-Оборудование массой	шт.									
2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	128352	387	--	**17247**	
1337-0102	открытой площадке										
-0102											
РСНБ РК **2015**	НР - 61%; СП - **8%**										
111.			2	58009,29	--	116019	--	--	--	116019
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	**116019**	--	
112.			2	78610,71	--	157221	--	--	--	157221
ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	**157221**	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	**410295**	**3482**	**5221**	**78531**	506073
		Тенге		--	--	128352	387	273240	17247	
Стоимость оборудования		Тенге				273240				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				273240				
Стоимость монтажных работ		Тенге				137055				
Материалы		Тенге				5221				
Всего заработная плата		Тенге						128739		
Накладные расходы		Тенге				**78531**				
Сметная прибыль		Тенге				17247				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				232833				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									**96**
Сметная заработная плата		Тенге						128739		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				506073				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									96
Сметная заработная плата		Тенге						128739		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									11209**020**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге				1776515				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				373738				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						**105485**		
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				4259912				
Перевозка грузов		Тенге				279352				
Оборудование, инвентарь		Тенге				2249351				
Накладные расходы		Тенге				1606475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				663676				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100640'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу:ул.Р. Зорге, 13
      'РП'2'2-1-85'Благоустройство дворовых территорий
     по адресу:ул.Р. Зорге, 13 '467-11/18''в текущих це
     нах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=177,5*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=39,5*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,26*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=192*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=96,19*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=9*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=912,42*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
82 Н43=24,17*
83 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
84 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
85 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
86 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
87 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
88 E11-**270701-020**1(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
89 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
90 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
91 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
92 Н43=1*
93 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
94 Н43=16*
95 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
96 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
97 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
98 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
99 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,
22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Ус
тройство'м2 покрытия*
100 Н43=1*
101 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным п
окрытием*
102 Н43=1*
103 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка п
ри монтаже'т*
104 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
105 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами
оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'к
г*
106 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
107 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Дос
ки обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной
от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1
сорта ГОСТ 8486-86'м3*
108 E12-**120101-0401**'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.2
4+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок

в два слоя'м2*
H43=1*
Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
H43=60,74*
E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
C341-**310104-0401'0,31**.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
C341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
E11-**270602-0901(**РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
123 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
124 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
H43=1*
РОзеленение*
П2Газоны*
H43=211,87+290*
E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
H43=1*
П2 Санитарная обрезка деревьев*
H43=5*
E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
C341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
C341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
C341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
H43=1*
Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
H43=15*
E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
E11-**080101-0202'0,009**''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
E11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
C123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
E11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
E11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
C121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
C121-**050301-0106'19**,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
C121-**050301-0101'2,66:100**0''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
C121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
H43=1*
Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
H43=11+8+12+2+4*
E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*

```
160 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
161 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
162 Н43=1*
163 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
164 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
166 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
167 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
        1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
         код 6440'шт*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
170 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
171 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'2+2''Оборудование
        массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
174 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Р. Зорге, 15, 17

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-86

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Р. Зорге, 15, 17

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	21993,411 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3710,146 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,191 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		3,09	4019,28	1347,3	12420	4163	--	7284	21280
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	8256	1860	--	1576	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				7,2924	79	--	576	--	--	--	622
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
3.				7,2924	1697	--	12375	--	--	--	13365
	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				309	784,64	--	242454	--	--	261850	544649
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	242454	--	--	40344	
5.				33,372	504	--	16819	--	--	--	18165
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1346	
6.				33,372	1697	--	56632	--	--	--	61163
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4531	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				50,2	578	--	29015	--	--	31337	65180
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	29015	--	--	4828	
8.				1,92768	504	--	972	--	--	--	1049
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	78	
9.				1,92768	1697	--	3271	--	--	--	3533
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,684	64565,39	4790,42	108728	8067	--	69863	192879
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	100661	590	--	14287	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,684	455	--	766	--	--	--	828
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	61	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,684	1697	--	2858	--	--	--	3086
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	229	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	486887	12230	--	370334	925799
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	380387	2450	--	68578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378159				
	Всего заработная плата		Тенге					281586			
	Транспортные расходы		Тенге				94270				
	Накладные расходы		Тенге				300471				
	Сметная прибыль		Тенге				54290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				732920				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								274
	Сметная заработная плата		Тенге					281586			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				108728				
	Всего заработная плата		Тенге					101251			
	Накладные расходы		Тенге				69863				
	Сметная прибыль		Тенге				14287				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192879				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100
	Сметная заработная плата		Тенге					101251			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				925799				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					382837			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	136375	--	--	19897	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	19100	166	--	2664	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	94	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	147	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	64	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
	Накладные расходы		Тенге				182319				
	Сметная прибыль		Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				907252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214
	Сметная заработная плата		Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,9750545	2109,24	--	4166	--	--	2999	7739
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	4166	--	--	573	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				80,380125	261	--	20979	--	--	--	22658
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1678	
		СП - 8%									
23.				78,08355	1697	--	132508	--	--	--	143108
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10601	
		СП - 8%									
24.				45,9315	16,48	13,79	757	633	3	283	1124
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	121	273	--	83	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				30,621	6343,24	1617,14	194236	49518	117128	47508	261084
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	27590	23494	--	19340	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				306,21	1821,05	30,07	557623	9207	212197	367279	998894
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	336219	3854	--	73992	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				13,16703	29213	--	384648	--	384648	--	415420
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	30772	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				10,835	2109,24	--	22854	--	--	16455	42453
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	22854	--	--	3145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				18,4195	261	--	4807	--	--	--	5192
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 385	
30.				18,4195	1697	--	31258	--	--	--	33759
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 2501	
31.				10,835	16,48	13,79	179	149	2	67	265
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	28	64	--	20	
32.				4,334	6343,24	1617,14	27492	7009	16578	6724	36953
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	3905	3325	--	2737	
33.				108,35	1821,05	30,07	197311	3258	75085	129959	353451
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	118968	1364	--	26182	
34.				1,7336	29213	--	50644	--	50644	--	54695
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 4051	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1629461 513850	69774 32375	856285 --	571274 176060	2376795

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1629461	
Материалы	Тенге	420992	
Всего заработная плата	Тенге		546225
Местные материалы	Тенге	435292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				189552				
		Накладные расходы	Тенге				571274				
		Сметная прибыль	Тенге				176059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2376794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					546225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2376794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					546225			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,33	4151,64	1097,63	1370	362	577	467	1984
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	431	83	--	147	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,3366	16804	--	5656	--	5656	--	6109
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	452	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	61726	1057	54971	5826	72958
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5497	431	--	5404	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13214				
Материалы			Тенге				803				
Всего заработная плата			Тенге					5927			
Местные материалы			Тенге				5656				
Транспортные расходы			Тенге				200				
Накладные расходы			Тенге				5827				
Сметная прибыль			Тенге				1523				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20564				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5927			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48512				
Сметная прибыль			Тенге				3881				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52393				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				72957				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5927			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				41,568	5575,23	1040,63	231751	43257	182371	17773	269485
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	6123	10333	--	19962	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,6928	123912,86	1819,75	85847	1261	84586	716	93488
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	663	--	6925	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				207,84	1242,56	44,07	258253	9159	238804	13181	293149
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	10290	1915	--	21715	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				692,8	1329,9	44,07	921352	30531	856521	43938	1042513
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	34300	6383	--	77223	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				1385,6	147,5	1,46	204371	2022	202212	488	221248
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	137	315	--	16389	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1701573	86230	1564494	76096	1919883
			Тенге		--	--	50851	19608	--	142214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1701573				
	Материалы		Тенге				1564493				
	Всего заработная плата		Тенге					70459			
	Накладные расходы		Тенге				76096				
	Сметная прибыль		Тенге				142214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1919883				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
	Сметная заработная плата		Тенге					70459			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1919883				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
	Сметная заработная плата		Тенге					70459			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48.				9,75	828,84	127,48	8081	1243	4149	3366	12363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	2689	427	--	916	
49.				0,026	123912,86	1819,75	3222	47	3175	27	3508
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	25	--	260	
50.				1,9175	12805	969,68	24554	1859	21249	2314	29017
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	1446	696	--	2149	
51.				32,5	1188,99	2,86	38642	93	32395	6685	48953
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	6154	35	--	3626	
52.				32,5	743,68	--	24170	--	20204	4283	30729
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	3966	--	--	2276	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	98668	3243	81172	16675	124570
			Тенге		--	--	14255	1184	--	9227	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				98668				
Материалы			Тенге				81171				
Всего заработная плата			Тенге					15439			
Накладные расходы			Тенге				16674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9227				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				124570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				124570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15439			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

53.				7,8	2742,01	--	21388	--	--	15399	39730
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	21388	--	--	2943	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				13,26	261	--	3461	--	--	--	3738
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	277	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				13,26	1697	--	22502	--	--	--	24302
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1800	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				7,8	16,48	13,79	129	108	--	48	191
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	21	46	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2505	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
58.				30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	8274	1381	--	3069	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				30	507,5	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	8274	1381	--	2052	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	35465	1172	--	5920	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				30	3315	--	99450	--	99450	--	107406
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	7956	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	250546	16259	126626	81170	358253
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	81695	5362	--	26536	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				250546				
Материалы			Тенге				304				
Всего заработная плата			Тенге					87057			
Местные материалы			Тенге				126325				
Транспортные расходы			Тенге				25963				
Накладные расходы			Тенге				81169				
Сметная прибыль			Тенге				26537				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				358252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								73
Сметная заработная плата			Тенге					87057			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				358252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								73
Сметная заработная плата			Тенге					87057			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

62.				59,4084	2742,01	--	162899	--	--	117287	302600
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	162899	--	--	22415	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				100,99428	261	--	26360	--	--	--	28468
	С341-3101-04-0401	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2109	
	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
64.				100,99428	1697	--	171387	--	--	--	185098
	С341-0201-01-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	13711	
	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
65.				59,4084	16,48	13,79	979	819	4	366	1453
	Е11-01010-2-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	156	353	--	108	
	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
66.				57,492	64,62	64,62	3715	3715	--	1126	5228
	Е11-01020-1-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1564	--	387	
	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
67.				47,91	5575,23	1040,63	267109	49857	210194	20484	310601
	Е11-27040-1-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7058	11909	--	23007	
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
68.				191,64	892,33	189,65	171006	36345	127957	21087	207460
	Е11-27040-3-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		34,98	66,9	6704	12821	--	15367	
	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
69.				0,4791	123912,86	1819,75	59367	872	58495	495	64651
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	458	--	4789	
		НР - 108%; СП - 8%									
70.				191,64	1188,99	2,86	227859	549	191021	39417	288657
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	36289	208	--	21382	
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				766,56	185,92	--	142519	--	119133	25257	181198
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	23386	--	--	13422	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				191,64	1052,28	4,94	201659	946	78094	115720	342769
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	122619	487	--	25390	
		НР - 94%; СП - 8%									
73.				191,64	12822,86	--	2457372	--	2457372	--	2653962
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	196590	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	3892230	93103	3242270	341239	4572145
			Тенге		--	--	359110	27800	--	338677	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3892230	
Материалы	Тенге	784898	
Всего заработная плата	Тенге		386911
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2457372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				197747				
		Накладные расходы	Тенге				**341239**				
		Сметная прибыль	Тенге				338678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4572146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					386911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4572146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					**386911**			
		РАЗДЕЛ 9. Озеленение									
		Газоны									
74.				1157,11	415,57	9,78	480862	11320	158119	276724	818194
	E11-**47011**	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	311423	3036	--	60607	
	2-0103										
	1147-0112										
	-0103										
	РСНБ РК 2015										
		НР - 88%; СП - **8%**									
75.				1157,11	304,24	156,45	352041	181034	102058	99206	487346
	E11-**47011**	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	68949	43784	--	**36100**	
	2-0106										
	1147-0112										
	-0106										
	РСНБ РК 2015	НР - 88%; СП - **8%**									
	Изм. и доп. вып. 4										
		Санитарная обрезка деревьев									
76.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-**18010**	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше **15**	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506										
	1218-0101										
	-0506										
	РСНБ РК **2015**										
		НР - 72%; СП - **8%**									
77.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-**3101**	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601										
	4131-0104										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
78.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	C341-**0101**	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в	т		--	--	--	--	--	50	
	04-1030										
	4101-0104										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1030 РСНБ РК 2015	населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
79.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	846636 392801	192354 46820	260177 --	384878 98521	1330035
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				846636				
	Материалы		Тенге				260176				
	Всего заработная плата		Тенге					439621			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				384878				
	Сметная прибыль		Тенге				98521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330035				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								415
	Сметная заработная плата		Тенге					439621			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1330035				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								415
	Сметная заработная плата		Тенге					439621			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

80.	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%		15	2563,6 2563,6	-- --	38454 38454	-- --	-- --	27687 5291	71432
81.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,135	6343,24 901	1617,14 767,26	856 122	218 104	516 --	209 85	1151
82.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,405	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	8491 529	445 101	7517 --	573 725	9790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
83.				0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	390	193	--	140	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
84.				15	809	--	12135	--	12135	--	13106
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	971	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
85.				0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	64786	7057	--	10942	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7										
86.				0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
	E11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	27771	257	--	4020	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				0,21111	249771	--	52729	--	52729	--	56947
	C121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	4218	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК	15 х 10 мм до 40 х 30									
	2015	мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
88.				0,2913	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0106	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
89.				0,0399	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
90.				0,00231	224711	--	519	--	519	--	561
	С121-0501 -01-0402 -2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
91.				6,675	393,04	--	2624	--	--	1810	4788
	Е11-13060 -1-0207 -1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2624	--	--	355	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
	Е11-13030 -1-0406 -1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1235	7	--	256	
		НР - 69%; СП - 8%									
93.				53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
	Е11-13030 -1-1406 -1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1443	15	--	477	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	242570	22459	82755	101455	371549
			Тенге		--	--	137354	7735	--	27522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110979				
	Материалы		Тенге				12514				
	Всего заработная плата		Тенге					44633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53248				
	Накладные расходы		Тенге				32143				
	Сметная прибыль		Тенге				11450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154572				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					44633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119456				
	Материалы		Тенге				4860				
	Всего заработная плата		Тенге					100455			
	Накладные расходы		Тенге				69314				
	Сметная прибыль		Тенге				15102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203871				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					100455			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12135				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12135				
		Сметная прибыль	Тенге				971				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				371549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					145088			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
94.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101-0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
95.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	
	1108-0101-0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
96.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	411	79	--	564	
	1106-0101-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
97.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
	1109-0302-0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
98.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2255	
	2301-0201-0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
99.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
	1109-0701-0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
100.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
101.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4404	
102.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4134	
103.				7,4025	393,04	--	2909	--	--	2008	5310
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	2909	--	--	393	
104.				29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1370	8	--	284	
105.				59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	1601	16	--	529	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	276912	20188	150721	78618	383971
			Тенге		--	--	106000	6929	--	28442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				143082				
		Материалы	Тенге				11298				
		Всего заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106722				
		Накладные расходы	Тенге				17636				
		Сметная прибыль	Тенге				12857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105639				
		Материалы	Тенге				4515				
		Всего заработная плата	Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				28190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

106.				54	5738,52	--	309880	--	--	223114	575633
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	309880	--	--	42639	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
107.				0,972	6343,24	1617,14	6166	1572	3718	1508	8288
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	876	746	--	614	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
108.				2,43	20965,32	1097,63	50946	2667	45107	3440	58737
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	3172	608	--	4351	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
109.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	1337-0102 -0104	площадке									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
110.				1135789,29 1	--	1135789 --	--	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
111.				1111392,86 1	--	1111393 --	--	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
112.				1 960948,21	--	960948	--	--	--	--	960948
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт		--	--	--	--	960948	--	
113.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2 41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619	
				37168,6	789,19	74337	1578	--	10268		
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
114.				1 246223,21	--	246223	--	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
115.				1 243512,5	--	243513	--	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
116.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2 34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416	
				32088	96,67	64176	193	--	8623		
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
117.				2 221375	--	442750	--	--	--	--	442750
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	442750	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	4795431	26240	59415	388143	5267010
			Тенге		--	--	569161	8548	4140616	83436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				4140616				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4140616				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				287824				
		Материалы	Тенге				10589				
		Всего заработная плата	Тенге					262427			
		Накладные расходы	Тенге				160080				
		Сметная прибыль	Тенге				35832				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				483736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					262427			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				366991				
		Материалы	Тенге				48824				
		Всего заработная плата	Тенге					315282			
		Накладные расходы	Тенге				228062				
		Сметная прибыль	Тенге				47604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				642658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					315282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5267010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								514
		Сметная заработная плата	Тенге					577709			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

118.	Ц13-37010-0102 2-0102 1337-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	22	34263,85	870,56	753805	19152	28717	431918	1280581
					32088	96,67	705936	2127	--	94858	
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	10	58009,29	--	580093	--	--	--	580093
					--	--	--	--	580093	--	
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	10	78610,71	--	786107	--	--	--	786107
					--	--	--	--	786107	--	
121.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150	--	392150	--	--	--	392150
					--	--	--	--	392150	--	
122.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Диван-качель код 2607	шт	1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
					--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2856415	19152	28717	431918	3383192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	705936	2127	2102611	94858	
		Стоимость оборудования	Тенге				2102611				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2102611**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				753805				
		Материалы	Тенге				28716				
		Всего заработная плата	Тенге					708063			
		Накладные расходы	Тенге				431918				
		Сметная прибыль	Тенге				94858				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1280581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					**708063**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3383191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					708063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21993**413**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3533997				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				629676				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					**176149**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6877022				
		Перевозка грузов	Тенге				512862				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				**6243227**				
		Накладные расходы	Тенге				3029945				
		Сметная прибыль	Тенге				1166677				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100650'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул. Р. Зорге,
     15, 17'РП'2'2-1-86'Благоустройство дворовых террит
     орий по адресу: ул. Р. Зорге, 15, 17'467-11/18''в
     текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=309*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=50,2*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,684*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=306,21*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=108,35*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-0202'0,04**''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=11*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=692,8*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=32,5*
83 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств
о'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
льтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701-0102**(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок
рытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
90 Н43=30*
91 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
95 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
97 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
102 Н43=191,64*
103 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
107 E11-**010201-0102'0,3**''Грунт. Уплотнение прицепными катк

ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
108 Е11-270401-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
109 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
110 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
111 Е11-270701-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-270701-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101'м2 покрытия*
113 Е11-110101-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
114 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
115 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
116 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
117 Н43=1*
118 РОзеленение*
119 П2Газоны*
120 Н43=719,11+438*
121 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
122 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
123 Н43=1*
124 П2 Санитарная обрезка деревьев*
125 Н43=5*
126 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
127 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
128 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
129 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
130 Н43=1*
131 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
132 Н43=15*
133 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
134 Е11-080101-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
135 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
136 Е11-090302-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
137 С123-010201-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
138 Е11-090701-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
139 Е11-090601-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
140 С121-050206-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
141 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
142 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
143 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
144 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
145 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
146 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
147 Н43=1*
148 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
149 Н43=7*
150 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
151 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
152 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
154 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
155 Е11-090701-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
156 Е11-090601-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,138+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'

```
т конструкций*
157 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
    ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
    наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
    СТ 13663-86'т*
158 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
    онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
     углеродистой стали обыкновенного качества толщино
    й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
159 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
    Очистка щетками'м2*
160 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
    товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
161 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
    рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
162 Н43=1*
163 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
    е*
164 Н43=13+21+9+3+4+4*
165 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
     Глубина 0,7 м'яма*
166 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
    йство'м3 основания*
167 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
    тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
168 Н43=1*
169 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
    ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
    :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
    6 до 12 лет код 5527'шт*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
    :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
    3 до 7 лет код 5121'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
    :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
    ет код 4427'шт*
173 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
    ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
    1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
    6441'шт*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
    1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
     код 6442'шт*
176 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
    т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'245000:
    1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
    ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
    т код 4155'шт*
178 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
179 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'10+10+1+1''Оборудо
    вание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'ш
    т.*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'10'64200:
    1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
    3'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'10'87000:
    1,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'
    шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
    1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
    1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
184 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге, 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-87
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге, 8

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	15982,927 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3034,174 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,609 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: зарплата оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора											
1.				1,9661	4019,28	1347,3	7902	2649	--	4635	13540		
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3										
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	5253	1184	--	1003			
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=15см											
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				4,639996	79	--	367	--	--	--	396		
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну										
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	29			
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%											
3.				4,639996	1697	--	7874	--	--	--	8504		
	С341-0201	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т										
	01-1050				--	--	--	--	--	630			
	4102-0101 -1050												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				196,61	784,64	--	154268	--	--	166610	346548
	Е11-27030-2-0201	-Камни бортовые на бетонном основании.	м		784,64	--	154268	--	--	25670	
	1127-0302-0201	Разборка									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
5.				21,23388	504	--	10702	--	--	--	11558
	С341-3101-01-0701	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	856	
	4131-0101-0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
6.				21,23388	1697	--	36034	--	--	--	38917
	С341-0201-01-1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	2883	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				1	578	--	578	--	--	624	1298
	Е11-27030-2-0202	-Камни бортовые на щебеночном основании.	м		578	--	578	--	--	96	
	1127-0302-0202	Разборка поребрика									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
8.				0,0384	504	--	19	--	--	--	21
	С341-3101-01-0701	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т		--	--	--	--	--	2	
	4131-0101-0701										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
9.				0,0384	1697	--	65	--	--	--	70
	С341-0201-01-1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.	т		--	--	--	--	--	5	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,254	64565,39	4790,42	80965	6007	--	52024	143628
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	74958	439	--	10639	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,254	455	--	571	--	--	--	616
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	46	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,254	1697	--	2128	--	--	--	2298
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	170	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	301473	8656	--	223893	567394
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	235057	1623	--	42029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220508				
	Всего заработная плата		Тенге					161283			
	Транспортные расходы		Тенге				57760				
	Накладные расходы		Тенге				171869				
	Сметная прибыль		Тенге				31390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				423767				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								157
	Сметная заработная плата		Тенге					161283			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80965				
	Всего заработная плата		Тенге					75397			
	Накладные расходы		Тенге				52024				
	Сметная прибыль		Тенге				10639				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143628				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								74
	Сметная заработная плата		Тенге					75397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				567395				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								231
	Сметная заработная плата		Тенге					236681			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				35	7526,36	707,6	263423	24766	--	171833	470076
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	городских условиях НР - 72%; СП - 8%	ый м3 кряжей		6818,76	--	238657	--	--	34820	
14.				7	4857,74	82,74	34004	579	--	24275	62941
	E12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	33425	290	--	4662	
15.				3,85	536	--	2064	--	--	--	2229
	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	165	
16.				3,85	837	--	3222	--	--	--	3480
	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	258	
17.				3,85	366	--	1409	--	--	--	1522
	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	113	
18.				70	5284,59	1040,63	369921	72844	286765	29929	431838
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10312	17400	--	31988	
19.				35	4123,09	563,87	144308	19736	27041	93022	256317
	E11-47010 2-0212 1147-0102 -0212	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных	яма		2786,61	233,59	97531	8176	--	18986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел **1147**-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - **1,17**; к времени эксплуатации машин - **1,17** НР - 88%; СП - **8%**										
20.	С125-**0102**-**01**-0701 **2501**-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ **24909-81** СП - **8%**	шт.	35	9505	--	332675	--	332675	--	359289
					--	--	--	--	--	26614	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1151026	117925	646481	319059	1587692
			Тенге		--	--	379925	25866	--	117606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151026				
	Материалы		Тенге				313806				
	Всего заработная плата		Тенге					405791			
	Местные материалы		Тенге				332675				
	Транспортные расходы		Тенге				6695				
	Накладные расходы		Тенге				**319059**				
	Сметная прибыль		Тенге				117607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					405791			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1587692				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					405791			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21.				0,685119	2109,24	--	1445	--	--	1040	2684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	1445	--	--	199	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				27,88275	261	--	7277	--	--	--	7860
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	582	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				27,0861	1697	--	45965	--	--	--	49642
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	3677	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				15,933	16,48	13,79	263	220	1	98	390
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	42	95	--	29	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				10,622	6343,24	1617,14	67378	17177	40631	16480	90566
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	9570	8150	--	6709	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				106,22	1821,05	30,07	193432	3194	73608	127404	346503
	Е11-27020	-Камни	м								
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	116630	1337	--	25667	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				4,56746	29213	--	133429	--	133429	--	144104
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	10674	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				17,445	2109,24	--	36796	--	--	26493	68352
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	36796	--	--	5063	
	1101-0205										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
29.				29,6565	261	--	7740	--	--	--	8360
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	619	
	4131-0104 -0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				29,6565	1697	--	50327	--	--	--	54353
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	4026	
	4102-0101 -1050	км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				17,445	16,48	13,79	288	241	1	108	427
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	46	104	--	32	
	1101-0102 -0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				6,978	6343,24	1617,14	44263	11284	26692	10826	59497
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	6287	5354	--	4407	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				174,45	1821,05	30,07	317682	5245	120891	209241	569077
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	191546	2196	--	42154	
	1127-0201 -1003	НР - 108%; СП - 8%	а								
	РСНБ РК 2015										
34.				2,7912	29213	--	81539	--	81539	--	88062
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	6523	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	987824	37361	476792	391690	1489877
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	362362	17235	--	110361	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	987824	
Материалы	Тенге	261823	
Всего заработная плата	Тенге		379597
Местные материалы	Тенге	214969	
Транспортные расходы	Тенге	111310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				391691				
		Сметная прибыль	Тенге				110361				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1489876**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					379**97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1489876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					379597			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-**06010** -Подготовка бетонная.	м3									
	1-0101 Устройство				1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101										
	-0101 НР - 91%; СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-**0201** -Бетон тяжелый класса	м3									
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-**2010**				--	--	--	--	--	329	
	2102-0101										
	-0601 СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										
	Люки										
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120** -Люки. Демонтаж	шт.									
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%**										
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120** -Люки. Монтаж	шт.									
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 НР - 99%; СП - **8%**										
	-0101										
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301** -Люк чугунный, тип Т	комплект									
	01-0304 (С250) ГОСТ 3634-**99**				--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304 СП - **8%**										
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101** -Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну									
	03-0301				--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 СП - **8%**										
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	32460	611	28904	3020	38316
			Тенге		--	--	2846	234	--	2839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8204				
	Материалы		Тенге				533				
	Всего заработная плата		Тенге					3080			
	Местные материалы		Тенге				4114				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				3020				
	Сметная прибыль		Тенге				898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12121				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				38318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				38,8212	5575,23	1040,63	216437	40399	170319	16598	251678
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	5719	9650	--	18643	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК 2015	фракционнированным или фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,64702	123912,86	1819,75	80174	1177	78997	669	87310
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	619	--	6467	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
45.				194,106	1242,56	44,07	241188	8554	223024	12310	273778
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	9610	1788	--	20280	
46.				647,02	1329,9	44,07	860469	28513	799922	41035	973624
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	32034	5961	--	72120	
47.				1294,04	147,5	1,46	190866	1889	188849	455	206628
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8% Разметка парковочных мест	м2 покрытия		0,1	0,23	128	294	--	15306	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1589134	80532	1461111	71067	1793018
			Тенге		--	--	47491	18313	--	132816	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1589134				
Материалы			Тенге				1461111				
Всего заработная плата			Тенге					65803			
Накладные расходы			Тенге				71067				
Сметная прибыль			Тенге				132816				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1793018				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								48
Сметная заработная плата			Тенге					65803			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1793018				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								48
Сметная заработная плата			Тенге					65803			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48.				24,6	828,84	127,48	20389	3136	10468	8492	31192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	6785	1078	--	2310	
49.				0,0656	123912,86	1819,75	8129	119	8010	68	8852
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	63	--	656	
50.				4,838	12805	969,68	61951	4691	53612	5837	73211
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	3648	1757	--	5423	
51.				82	1188,99	2,86	97497	235	81734	16866	123512
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	15528	89	--	9149	
52.				82	743,68	--	60982	--	50975	10807	77532
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	10007	--	--	5743	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	248948	8182	204799	42070	314299
			Тенге		--	--	35967	2987	--	23281	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	248948	
Материалы	Тенге	204799	
Всего заработная плата	Тенге		38954
Накладные расходы	Тенге	42070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23281				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				314299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				314299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					38954			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53.				9,009	2742,01	--	24703	--	--	17786	45888
	E11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	24703	--	--	3399	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
54.				15,3153	261	--	3997	--	--	--	4317
	C341-3101-04-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	320	
	4131-0104-0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
55.				15,3153	1697	--	25990	--	--	--	28069
	C341-0201-01-1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2079	
	4102-0101-1050	перевозки 50 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
56.				9,009	16,48	13,79	148	124	--	56	220
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	24	53	--	16	
	1101-0102-0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
57.				34,65	696,37	136,62	24129	4734	9838	12044	39067
	E11-27070-1-0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см.	м2 покрытия		275,81	46,03	9557	1595	--	2894	
	1127-0701-0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
58.				34,65	931,15	136,62	32264	4734	17973	12044	47853
	E11-27070-1-0201	-Устройство основания из щебня фракционного или	м2		275,81	46,03	9557	1595	--	3545	
	1127-0701-0201	песчано-гравийной смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				34,65	507,5	136,62	17585	4734	3294	12044	31999
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	9557	1595	--	2370	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				34,65	1318,88	128,54	45699	4454	283	39777	92314
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	40962	1354	--	6838	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				34,65	3315	--	114865	--	114865	--	124054
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	9189	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	289381	18780	146253	93751	413781
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	94358	6193	--	30650	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				289381				
Материалы			Тенге				351				
Всего заработная плата			Тенге					100551			
Местные материалы			Тенге				145905				
Транспортные расходы			Тенге				29987				
Накладные расходы			Тенге				93750				
Сметная прибыль			Тенге				30650				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				413781				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								84
Сметная заработная плата			Тенге					100551			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				413781				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								84
Сметная заработная плата			Тенге					100551			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

62.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 114	
64.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 739	
65.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
66.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
68.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
69.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
70.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
71.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3								
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
72.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2								
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

73.				34,4596	2742,01	--	94489	--	--	68032	175522
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	94489	--	--	13002	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
74.				58,58132	261	--	15290	--	--	--	16513
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1223	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
75.				58,58132	1697	--	99413	--	--	--	107366
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	7953	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
76.				34,4596	16,48	13,79	568	475	2	213	843
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	91	205	--	62	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
77.				33,348	64,62	64,62	2155	2155	--	653	3033
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	907	--	225	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				27,79	5575,23	1040,63	154936	28919	121923	11882	180163
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	4094	6908	--	13345	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
79.				111,16	892,33	189,65	99191	21082	74221	12231	120337
	E11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	3888	7437	--	8914	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
80.				0,2779	123912,86	1819,75	34435	506	33929	287	37500
	E11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	266	--	2778	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
81.				111,16	1188,99	2,86	132168	318	110801	22863	167434
	E11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	21049	121	--	12403	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
82.				444,64	185,92	--	82668	--	69103	14650	105103
	E11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	13565	--	--	7785	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
83.				111,16	1052,28	4,94	116971	549	45297	67123	198822
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия	м2 покрытия		639,84	2,54	71125	283	--	14728	
		НР - 94%; СП - 8%									
84.				111,16	12822,86	--	1425389	--	1425389	--	1539420
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	114031	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	2257672	54004	1880665	197934	2652056
			Тенге		--	--	208300	16125	--	196449	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2257672				
Материалы			Тенге				455277				
Всего заработная плата			Тенге					224426			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1425389				
Транспортные расходы			Тенге				114702				
Накладные расходы			Тенге				197934				
Сметная прибыль			Тенге				196449				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2652055				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								176
Сметная заработная плата			Тенге					224426			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				2652055				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								176
Сметная заработная плата			Тенге					224426			

РАЗДЕЛ 11. Озеленение

Газоны

85.				709,13	415,57	9,78	294695	6937	96903	169589	501427
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	190855	1861	--	37143	
		НР - 88%; СП - 8%									
86.				709,13	304,24	156,45	215747	110946	62546	60798	298668
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%			59,59	37,84	42255	26833	--	22124	
		Санитарная обрезка деревьев									
87.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево	5	2485,65 2485,65	-- --	12428 12428	-- --	-- --	8948 1710	23087
88.	C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- 32	434
89.	C341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	-- --	628 --	-- --	-- --	-- 50	678
90.	C341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	-- --	275 --	-- --	-- --	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- --	-- --	524174 245538	117884 28694	159449 --	239335 61081	824590

Стоимость общестроительных работ	Тенге	524174
Материалы	Тенге	159448
Всего заработная плата	Тенге	274232
Транспортные расходы	Тенге	1304
Накладные расходы	Тенге	239335
Сметная прибыль	Тенге	61081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				824590				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								259
	Сметная заработная плата		Тенге					274232			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				824590				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								259
	Сметная заработная плата		Тенге					274232			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

91.				26	2563,6	--	66654	--	--	47991	123816
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма									
	1-0401 и столбов. Рытье.				2563,6	--	66654	--	--	9172	
	1201-0101 Глубина 0,4 м										
	-0401										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
92.				0,234	6343,24	1617,14	1484	378	895	363	1995
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 ограждения. Устройство	основани			901	767,26	211	180	--	148	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
93.				0,702	20965,32	1097,63	14718	771	13031	994	16968
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	916	176	--	1257	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
94.				0,0923	25354,71	12073,5	2340	1114	549	698	3282
	E11-09030 -Стойки ограждения.	т									
	2-0112 Монтаж	конструк			7332,36	3633,08	677	335	--	243	
	1109-0302	ций									
	-0112 НР - 69%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
95.				26	809	--	21034	--	21034	--	22717
	C123-0102 -Трубы стальные	м									
	01-0138 электросварные				--	--	--	--	--	1683	
	2301-0201 прямошовные, D 51 мм,										
	-0138 толщина стенки 3,0 мм										
	РСНБ РК ГОСТ 10705-80										
	2015										
	СП - 8%										
96.				0,893568	169148,1	38277,14	151145	34203	4646	85924	256035
	E11-09070 -Изготовление решетчатых	т									
	1-0103 конструкций в	конструк			125671	13688,54	112296	12232	--	18966	
	1109-0701 построечных условиях	ций									
	-0103										
	РСНБ РК НР - 69%; СП - 8%										
	2015										
	Изм. и доп. вып.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				0,893568	59952,04	2469,65	53571	2207	3228	33522	94060
	E11-09060-1-0102	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	48136	446	--	6967	
	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
98.				0,365924	249771	--	91397	--	91397	--	98709
	С121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	7312	
		СП - 8%									
99.				0,50492	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
100.				0,06916	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
101.				0,004004	224711	--	900	--	900	--	972
	С121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
102.				11,57	393,04	--	4547	--	--	3138	8300
	E11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4547	--	--	615	
		НР - 69%; СП - 8%									
103.				46,28	87,89	2,27	4067	105	1821	1486	5998
	E11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2141	13	--	444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
104.				92,56	92,87	1,62	8596	150	5944	1744	11167
	Е11-13030 -Поверхности	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-1406 металлические				27,03	0,28	2502	26	--	827	
	1113-0301 огрунтованные. Окраска										
	-1406 эмалями ПФ-115										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			--	--	420454	38929	143445	175860	644019
		Тенге			---	---	---	---	---	---	
					--	--	238079	13407	--	47706	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					192364				
	Материалы	Тенге					21692				
	Всего заработная плата	Тенге						77365			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					92297				
	Накладные расходы	Тенге					55715				
	Сметная прибыль	Тенге					19846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					267925				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
	Сметная заработная плата	Тенге						77365			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					207057				
	Материалы	Тенге					8424				
	Всего заработная плата	Тенге						174122			
	Накладные расходы	Тенге					120144				
	Сметная прибыль	Тенге					26176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					353377				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
	Сметная заработная плата	Тенге						174122			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					21034				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21034				
	Сметная прибыль	Тенге					1683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					22717				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					644018				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
	Сметная заработная плата	Тенге						251486			
	РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
	==========										
105.				44	5738,52	--	252495	--	--	181796	469034
	Е12-01010 -Ямы для установки стоек яма				---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина				5738,52	--	252495	--	--	34743	
	1201-0101 0,7 м										
	-0402										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
106.				0,792	6343,24	1617,14	5024	1281	3029	1229	6753
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани			901	767,26	714	608	--	500	
	1108-0101	я									
	-0202 НР - 93%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107.				1,98	20965,32	1097,63	41511	2173	36753	2803	47860
	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8% РСНБ РК	м3		1305,45	250,38	2585	496	--	3545	
108.				6	45751,1	5055,11	274507	30331	10736	149013	457401
	Ц13-37010-2-0104 1337-0102-0104 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8% РСНБ РК	шт.		38906,7	1807,24	233440	10843	--	33882	
109.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
110.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
111.				7	41021,29	2547,4	287149	17832	9137	162080	485167
	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8% РСНБ РК	шт.		37168,6	789,19	260180	5524	--	35938	
112.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
113.				1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт		--	--	--	--	246223	--	
114.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
115.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	3613415	51617	59655	496921	4218945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				749414	17471	2752730	108608	
							--	--	--	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				2752730				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2752730				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				561656				
		Материалы	Тенге				19873				
		Всего заработная плата	Тенге					509988			
		Накладные расходы	Тенге				311093				
		Сметная прибыль	Тенге				69820				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				942568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					509988			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				299030				
		Материалы	Тенге				39783				
		Всего заработная плата	Тенге					256897			
		Накладные расходы	Тенге				185828				
		Сметная прибыль	Тенге				38789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				523647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					256897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4218946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					766885			
		РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
116.				8	34263,85	870,56	274111	6964	10443	157061	465666
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	256704	773	--	34494	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
117.				4	58009,29	--	232037	--	--	--	232037
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	232037	--	
118.				3	78610,71	--	235832	--	--	--	235832
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	235832	--	
119.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	392150	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	1134130	6964	10443	157061	1325685
			Тенге		--	--	256704	773	860019	34494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость оборудования			Тенге				860019				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				860019				
Стоимость монтажных работ			Тенге				274111				
Материалы			Тенге				10442				
Всего заработная плата			Тенге					257477			
		Накладные расходы	Тенге				**157061**				
		Сметная прибыль	Тенге				34494				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				465666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1325685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					257477			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								15982**926**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2884393				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				544541				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					**149781**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5257853				
		Перевозка грузов	Тенге				332512				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3612750				
		Накладные расходы	Тенге				2434572				
		Сметная прибыль	Тенге				916309				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100660'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Р. Зорге, 8
       'РП'2'2-1-87'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу: ул.Р. Зорге, 8'467-11/18''в текущих цена
       х 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=196,61*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=70,1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=1*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,254*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2+5*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=106,22*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=174,45*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
34-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
щее покрытие (Н+5)*
74 Н43=647,02*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по
крытия*
80 Н43=1*
81 П2Разметка парковочных мест*
82 Р Восстановление тротуаров из а/б*
83 Н43=82*
84 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,
3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств
о'м2 покрытия*
85 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
86 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,
5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно
й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа
льтобетона'т смеси*
87 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1'
'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн
ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
88 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)
К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн
ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет
онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени
я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок
рытия*
89 Н43=1*
90 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
91 Н43=34,65*
92 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
93 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
94 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
95 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
96 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
97 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
во основания из щебня фракционного или песчано-гра
вийной смеси н=12см'м2*
98 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
99 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
ием швов песком'м2 покрытия*
100 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
08-91'м2*
101 Н43=1*
102 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
103 Н43=16*
104 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2
группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
105 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погруз
ка'Тенге за 1 тонну*
106 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отва
л. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
107 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*

108 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
109 Н43=1*
110 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
111 Н43=1*
112 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
113 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
114 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
115 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
116 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
117 E12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
118 Н43=1*
119 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
120 Н43=111,16*
121 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
122 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
123 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
124 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
125 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
126 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
127 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
128 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
129 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
130 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
131 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
132 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
133 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
134 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
135 Н43=1*
136 РОзеленение*
137 П2Газоны*
138 Н43=324,13+385*
139 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
140 E11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
141 Н43=1*
142 П2 Санитарная обрезка деревьев*
143 Н43=5*
144 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
145 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
146 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
147 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
148 Н43=1*
149 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
150 Н43=26*
151 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
152 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
153 E11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
154 E11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
155 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
156 E11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
157 E11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
158 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго

```
        льные из углеродистой стали наружными размерами от
         15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
159 С121-050301-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
        таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
160 С121-050301-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
        аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
        2'т*
161 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
162 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
163 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
164 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
165 Н43=1*
166 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
167 Н43=11+13+1+3+4+12*
168 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
169 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
170 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
171 Н43=1*
172 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
174 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5527'шт*
175 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
        1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
        -х до 12 лет код 4102'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
178 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
180 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
181 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'4+3+1''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'3'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
184 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
185 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Р.Зорге д.8а, ул. Л.Толстого д.3

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-88

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Р.Зорге д.8а, ул. Л.Толстого д.3

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	21158,832 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4198,343 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,605 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3	2,7238	4019,28	1347,3	10948	3670	--	6421	18758
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	7278	1640	--	1389	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за	6,428168	79	--	508	--	--	--	548
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	41	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.	С341-0201	-Перевозка строительных	т	6,428168	1697	--	10909	--	--	--	11781
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	873	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				272,38	784,64	--	213721	--	--	230818	480102
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	213721	--	--	35563	
5.				29,41704	504	--	14826	--	--	--	16012
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1186	
6.				29,41704	1697	--	49921	--	--	--	53914
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3994	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				260,44	578	--	150533	--	--	162576	338157
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	150533	--	--	25049	
8.				10,000896	504	--	5040	--	--	--	5444
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	403	
9.				10,000896	1697	--	16972	--	--	--	18329
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,755	64565,39	4790,42	113312	8407	--	72809	201011
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	104905	615	--	14890	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,755	455	--	799	--	--	--	862
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	64	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,755	1697	--	2978	--	--	--	3216
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	238	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	590466	12077	--	472624	1148134
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	476437	2255	--	85048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				477153				
	Всего заработная плата		Тенге					373171			
	Транспортные расходы		Тенге				101952				
	Накладные расходы		Тенге				399815				
	Сметная прибыль		Тенге				70157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				947125				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								364
	Сметная заработная плата		Тенге					373171			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113312				
	Всего заработная плата		Тенге					105520			
	Накладные расходы		Тенге				72809				
	Сметная прибыль		Тенге				14890				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				201011				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								104
	Сметная заработная плата		Тенге					105520			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1148136				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								468
	Сметная заработная плата		Тенге					478691			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				25	7526,36	707,6	188159	17690	--	122738	335768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	170469	--	--	24872	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				5	4857,74	82,74	24289	414	--	17339	44958
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	23875	207	--	3330	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				2,75	536	--	1474	--	--	--	1592
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	118	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				2,75	837	--	2302	--	--	--	2486
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	184	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				2,75	366	--	1007	--	--	--	1087
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	81	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				50	5284,59	1040,63	264229	52032	204831	21378	308456
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	7366	12429	--	22849	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				25	4123,09	563,87	103077	14097	19315	66444	183084
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	69665	5840	--	13562	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	25	9505	--	237625	--	237625	--	256635
					--	--	--	--	--	19010	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	822162	84232	461771	227899	1134066
			Тенге		--	--	271375	18476	--	84006	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	822162	
Материалы	Тенге	224147	
Всего заработная плата	Тенге		289850
Местные материалы	Тенге	237625	
Транспортные расходы	Тенге	4782	
Накладные расходы	Тенге	227899	
Сметная прибыль	Тенге	84005	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1134065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		267
Сметная заработная плата	Тенге		289850
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1134065	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		267
Сметная заработная плата	Тенге		289850

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				2,929332	2109,24	--	6179	--	--	4449	11477
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	6179	--	--	850	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				119,217	261	--	31116	--	--	--	33605
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2489	
		СП - 8%									
23.				115,8108	1697	--	196531	--	--	--	212253
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	15722	
		СП - 8%									
24.				68,124	16,48	13,79	1123	940	4	420	1666
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	179	404	--	123	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				45,416	6343,24	1617,14	288085	73444	173721	70462	387230
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	40920	34846	--	28684	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				454,16	1821,05	30,07	827047	13655	314724	544735	1481525
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	498668	5717	--	109743	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				19,52888	29213	--	570497	--	570497	--	616137
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	45640	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				14,272	2109,24	--	30103	--	--	21674	55919
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	30103	--	--	4142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.				24,2624	261	--	6332	--	--	--	6839
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	507	
30.				24,2624	1697	--	41173	--	--	--	44467
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 3294	
31.				14,272	16,48	13,79	235	197	--	88	349
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	38	85	--	26	
32.				5,7088	6343,24	1617,14	36212	9232	21836	8857	48675
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	5144	4380	--	3606	
33.				142,72	1821,05	30,07	259900	4291	98902	171183	465570
	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика		1098	12,59	156707	1797	--	34487	
34.				2,28352	29213	--	66708	--	66708	--	72045
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- 5337	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	2361242 737936	101758 47229	1246392 --	821868 254650	3437757

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2361242
Материалы	Тенге	609189
Всего заработная плата	Тенге	785165
Местные материалы	Тенге	637206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				275152				
Накладные расходы			Тенге				821869				
Сметная прибыль			Тенге				254649				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3437759				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								705
Сметная заработная плата			Тенге					785165			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3437759				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								705
Сметная заработная плата			Тенге					785165			
РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)											
35.				44,1	343,42	310,87	15145	13709	6	5085	21848
E11-01010-2-0405		-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		32,43	127,71	1430	5632	--	1618	
1101-0102-0405 РСНБ РК 2015		НР - 72%; СП - 8%									
36.				52,479	1697	--	89057	--	--	--	96181
C341-0201-01-1050		-Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7125	
4102-0101-1050 РСНБ РК 2015		50 км									
		СП - 8%									
37.				30,87	16,48	13,79	509	426	2	190	755
E11-01010-2-0601		-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	81	183	--	56	
1101-0102-0601 РСНБ РК 2015		НР - 72%; СП - 8%									
38.				22,491	96	--	2159	--	--	--	2332
C341-0201-01-1001		-Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	173	
4102-0101-1001 РСНБ РК 2015		СП - 8%									
39.				13,23	816,86	--	10807	--	--	7781	20075
E11-01020-5-0501		-Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта		816,86	--	10807	--	--	1487	
1101-0205-0501 РСНБ РК 2015		НР - 72%; СП - 8%									
40.				31,5	64,62	64,62	2035	2035	--	617	2864
E11-01020-1-0102		-Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	857	--	212	
1101-0201-0102 РСНБ РК											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%									
41.				220,5	6,27	6,27	1382	1382	--	327	1846
	Е11-01020 1-0108 1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	2,06	--	455	--	137	
42.				21	5575,23	1040,63	117080	21853	92133	8979	136143
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20 НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	3094	5220	--	10085	
43.				105	902,05	189,65	94715	19914	71128	11554	114770
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки" НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	3673	7025	--	8502	
44.				0,2625	123912,86	1819,75	32527	478	32049	271	35422
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	251	--	2624	
45.				105	1242,56	44,07	130468	4627	120642	6659	148098
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	5199	967	--	10970	
46.				210	133,23	1,46	27978	307	27650	74	30297
	Е11-27060 2-1203 1127-0602	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство	м2 покрытия		0,1	0,23	21	48	--	2244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%									
47.	E11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	105	1329,9 49,51	44,07 9,21	139639 5199	4627 967	129813 --	6659 11704	158002
48.	E11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	210	147,5 0,1	1,46 0,23	30974 21	307 48	30646 --	74 2484	33532
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	694476 29523	69665 21653	504069 --	48270 59421	802165
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				694476				
	Материалы		Тенге				504072				
	Всего заработная плата		Тенге					51176			
	Транспортные расходы		Тенге				91216				
	Накладные расходы		Тенге				48270				
	Сметная прибыль		Тенге				59420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				802166				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
	Сметная заработная плата		Тенге					51176			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				802166				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
	Сметная заработная плата		Тенге					51176			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
49.	E11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем	м3	78,0372	5575,23 147,31	1040,63 248,57	435075 11496	81208 19398	342371 --	33365 37475	505915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%									
50.				1,30062	123912,86	1819,75	161164	2367	158797	1344	175508
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		---	957	---	1245	---	13001	
51.				390,186	1242,56	44,07	484828	17195	448315	24746	550340
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	19318	3595	---	40766	
52.				1300,62	1329,9	44,07	1729689	57316	1607980	82487	1957149
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	64393	11983	---	144974	
53.				2601,24	147,5	1,46	383674	3797	379620	916	415357
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	257	591	---	30767	
		Разметка парковочных мест									
54.				0,075	34092,48	9489,19	2557	712	1621	473	3273
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	224	214	---	242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--	--	3196986	162595	2938704	143331	3607542
		Тенге			--	--	95688	37026	--	267225	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					3196986				
Материалы		Тенге					2938703				
Всего заработная плата		Тенге						132714			
Накладные расходы		Тенге					143331				
Сметная прибыль		Тенге					267225				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3607542				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									97
Сметная заработная плата		Тенге						132714			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					3607542				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									97
Сметная заработная плата		Тенге						132714			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

55.			19,292	2742,01	--	52899	--	--	38087	98265
E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		2742,01	--	52899	--	--	7279	
5-0102	группы / нарезка	грунта								
1101-0205	корыта/									
-0102										
РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
2015										
ТЧ 01										
табл. 11										
п.3.180										
Кзтр=1,3										
56.			32,7964	261	--	8560	--	--	--	9245
C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	685	
4131-0104										
-0401	СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
57.			32,7964	1697	--	55655	--	--	--	60108
C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	4452	
4102-0101	перевозки 50 км									
-1050										
РСНБ РК	СП - 8%									
2015										
58.			19,292	16,48	13,79	318	266	1	119	472
E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		2,63	5,94	51	115	--	35	
2-0601	на отвале	грунта								
1101-0102										
-0601	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК										
2015										
59.			74,2	696,37	136,62	51671	10137	21069	25791	83658
E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		275,81	46,03	20465	3416	--	6197	
1-0201	крупности Н=15см.	покрытия								
1127-0701	Устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				74,2	931,15	136,62	69091	10137	38489	25791	102472
	Е11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	20465	3416	--	7591	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
61.				74,2	507,5	136,62	37656	10137	7054	25791	68523
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	20465	3416	--	5076	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
62.				74,2	1318,88	128,54	97861	9538	607	85179	197683
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	87716	2900	--	14643	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
63.				74,2	3315	--	245973	--	245973	--	265651
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	19678	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	619684	40215	313193	200758	886077
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	202060	13261	--	65636	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				619684				
Материалы			Тенге				751				
Всего заработная плата			Тенге					215321			
Местные материалы			Тенге				312443				
Транспортные расходы			Тенге				64215				
Накладные расходы			Тенге				200757				
Сметная прибыль			Тенге				65635				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				886076				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								181
Сметная заработная плата			Тенге					215321			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				886076				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								181
Сметная заработная плата			Тенге					215321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
64.				35,185	2742,01	--	96478	--	--	69464	179217
	Е11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	96478	--	--	13275	
65.				59,8145	261	--	15612	--	--	--	16861
	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1249	
66.				59,8145	1697	--	101505	--	--	--	109626
	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	8120	
67.				35,185	16,48	13,79	580	485	2	217	861
	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	93	209	--	64	
68.				34,05	64,62	64,62	2200	2200	--	667	3096
	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	926	--	229	
69.				28,375	5575,23	1040,63	158197	29528	124489	12132	183955
	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4180	7053	--	13626	
70.				113,5	892,33	189,65	101280	21526	75784	12489	122870
	Е11-27040-3-0201	-Основания однослойные уложенные по способу	м2 основани		34,98	66,9	3970	7593	--	9101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	"Заклинки", толщиной 12 я см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
71.				0,28375	123912,86	1819,75	35160	516	34644	293	38290
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	272	--	2836	
		НР - 108%; СП - 8%									
72.				113,5	1188,99	2,86	134951	325	113134	23345	170959
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	21492	123	--	12664	
		НР - 108%; СП - 8%									
73.				454	185,92	--	84408	--	70557	14959	107316
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		30,51	--	13851	--	--	7949	
		НР - 108%; СП - 8%									
74.				113,5	1052,28	4,94	119434	561	46251	68536	203007
	Е11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия		639,84	2,54	72622	289	--	15038	
		НР - 94%; СП - 8%									
75.				113,5	12822,86	--	1455394	--	1455394	--	1571826
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2		--	--	--	--	--	116432	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	2305198	55141	1920255	202102	2707884
			Тенге		--	--	212685	16465	--	200583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2305198				
	Материалы		Тенге				464861				
	Всего заработная плата		Тенге					229150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1455394				
	Транспортные расходы		Тенге				117117				
	Накладные расходы		Тенге				202101				
	Сметная прибыль		Тенге				200584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2707883				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
	Сметная заработная плата		Тенге					229150			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2707883				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
	Сметная заработная плата		Тенге					229150			
		РАЗДЕЛ 8. Озеленение									
		Газоны									
76.				1634,3	415,57	9,78	679169	15988	223327	390845	1155615
	Е11-**47011** -**2**-0103 **1147**-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		269,14	2,62	439854	4288	--	**85601**	
		НР - 88%; СП - **8%**									
77.				1634,3	304,24	156,45	497222	255693	144145	140118	688327
	Е11-**47011** -**2-0**106 **1147**-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		59,59	37,84	97384	61841	--	**50987**	
		НР - 88%; СП - **8%**									
		Санитарная обрезка деревьев									
78.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-**18010** -**1**-0506 **1218**-0101 -0506 РСНБ РК **2015**	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше **15**	дерево		2485,65	--	12428	--	--	**1710**	
		НР - 72%; СП - **8%**									
79.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-**3101** -**04**-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т		--	--	--	--	--	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
80.	С341-0101 -04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	837	--	628	--	--	--	678
					--	--	--	--	--	50	
		СП - 8%									
81.	С341-3101 -04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366	--	275	--	--	--	296
					--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1190124	271681	367472	539911	1868437
			Тенге		--	--	549666	66129	--	138402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1190124				
	Материалы		Тенге				367472				
	Всего заработная плата		Тенге					615795			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				539911				
	Сметная прибыль		Тенге				138403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1868438				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								582
	Сметная заработная плата		Тенге					615795			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1868438				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								582
	Сметная заработная плата		Тенге					615795			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
82.	Е12-01010 -1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	15	2563,6	--	38454	--	--	27687	71432
					2563,6	--	38454	--	--	5291	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
					901	767,26	122	104	--	85	
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
84.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
85.				0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	390	193	--	140	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
86.				15	809	--	12135	--	12135	--	13106
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	971	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
87.				0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	64786	7057	--	10942	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
88.				0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	27771	257	--	4020	
	1109-0601 -0102		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
89.				0,21111	249771	--	52729	--	52729	--	56947
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	4218	
	2105-0206 -0901	углеродистой стали наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%									
90.				0,2913	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0106	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I , квадрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015	16х16мм									
91.				0,0399	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
92.				0,00231	224711	--	519	--	519	--	561
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
93.				6,675	393,04	--	2624	--	--	1810	4788
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2624	--	--	355	
		НР - 69%; СП - 8%									
94.				26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1235	7	--	256	
		НР - 69%; СП - 8%									
95.				53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1443	15	--	477	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	242570	22459	82755	101455	371549
			Тенге		--	--	137354	7735	--	27522	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	110979	
Материалы	Тенге	12514	
Всего заработная плата	Тенге		44633
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	53248	
Накладные расходы	Тенге	32143	
Сметная прибыль	Тенге	11450	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	154572	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					44633			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				119456				
		Материалы	Тенге				4860				
		Всего заработная плата	Тенге					100455			
		Накладные расходы	Тенге				69314				
		Сметная прибыль	Тенге				15102				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				203871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					100455			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12135				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12135				
		Сметная прибыль	Тенге				971				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**371549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					145088			

РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

96.			21	5738,52	--	120509	--	--	86766	223857
	E12-**01010** -Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402 **1201**-0101 **-0402** МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	**120509**	--	--	**16582**	
	РСНБ РК **2015** НР - 72%; СП - **8%**									
97.			0,378	6343,24	1617,14	2398	611	1446	586	3223
	E11-**08010** -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 **1108**-0101 **-0202** МАФ. Устройство основания НР - 93%; СП - **8%**	основани я		901	767,26	341	290	--	**239**	
	РСНБ РК **2015**									
98.			0,945	20965,32	1097,63	19812	1037	17541	1338	22842
	E11-**06010** -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 **1106**-0101 **-0101** омоноличивания стоек. Устройство			1305,45	250,38	1234	237	--	**1692**	
	РСНБ РК **2015** НР - 91%; СП - **8%**									
99.			8	45751,1	5055,11	366009	40441	14314	198684	609868
	Ц13-**37010** -Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104 **1337**-0102 **-0104** т. Монтаж на открытой площадке			38906,7	1807,24	311254	14458	--	**45175**	
	РСНБ РК **2015** НР - 61%; СП - **8%**									
100.			1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." -Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	545757	--	
101.			1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106			--	--	--	--	673613	--	
102.	Ц13-37010-2-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	246128 223012	15284 4735	7832 --	138926 30804	415857
103.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14 --	-- --	109332 --	-- --	-- 109332	-- --	109332
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	2083557 656348	57374 19720	41133 1328702	426300 94492	2604349
	Стоимость оборудования		Тенге				1328702				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1328702				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				612136				
	Материалы		Тенге				22146				
	Всего заработная плата		Тенге					553458			
	Накладные расходы		Тенге				337610				
	Сметная прибыль		Тенге				75980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1025726				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								410
	Сметная заработная плата		Тенге					553458			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142719				
	Материалы		Тенге				18987				
	Всего заработная плата		Тенге					122610			
	Накладные расходы		Тенге				88691				
	Сметная прибыль		Тенге				18513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249922				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								124
	Сметная заработная плата		Тенге					122610			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				2604350				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								534
	Сметная заработная плата		Тенге					676068			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

104.	Ц13-37010-2-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	18	34263,85 32088	870,56 96,67	616749 577584	15670 1740	23495 --	353388 77611	1047748
105.	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	9	58009,29 --	-- --	522084 --	-- --	-- 522084	-- --	522084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnY lTd."									
106.		ПРАЙС ТОО -Диван на металлических "SKiff ножках код 2211 COMPAnY lTd."	шт	8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
					--	--	--	--	628886	--	
107.		ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и "SKiff навесом код 2604 COMPAnY lTd."	шт	1	392150	--	392150	--	--	--	392150
					--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2159868	15670	23495	353388	2590867
			Тенге		--	--	577584	1740	1543119	77611	
	Стоимость оборудования		Тенге				1543119				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1543119				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				616749				
	Материалы		Тенге				23495				
	Всего заработная плата		Тенге					579324			
	Накладные расходы		Тенге				353388				
	Сметная прибыль		Тенге				77611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1047748				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					579324			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				2590867				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					579324			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								21158827
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3946656				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				892866				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					251687			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				7899239				
	Перевозка грузов		Тенге				655741				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				2871821				
	Накладные расходы		Тенге				3537906				
	Сметная прибыль		Тенге				1354596				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100670'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул. Р.Зорге д.
       8а, ул. Л.Толстого д.3 'РП'2'2-1-88'Благоустройств
       о дворовых территорий по адресу: ул. Р.Зорге д.8а,
        ул. Л.Толстого д.3 '467-11/18''в текущих ценах 4
       квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=272,38*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=260,44*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,755*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=5*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=454,16*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=142,72*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
60 Н43=105*
61 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 грунта*
62 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
63 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
64 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
65 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня'м3 грунта*
66 Е11-**010201-010**2'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
67 Е11-**010201-010**8'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
68 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20'м3*
69 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"'м2 основания*
70 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
71 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
72 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
73 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
74 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
75 Н43=1*
76 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
77 Н43=1300,62*
78 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
79 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
80 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
81 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
82 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
83 Н43=1*
84 П2Разметка парковочных мест*
85 Н43=75*
86 Е11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м'км *
87 Н43=1*
88 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
89 Н43=74,2*
90 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
91 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
92 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
93 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
94 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
95 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
96 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*

97 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
98 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176**08**-91'м2*
99 Н43=1*
100 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
101 Н43=113,5*
102 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
103 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
104 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
105 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
106 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
107 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
108 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
109 Е11-**270602-0901(**РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
110 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
112 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
113 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
114 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
115 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
116 Н43=1*
117 РОзеленение*
118 П2Газоны*
119 Н43=1072,5+561,8*
120 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
121 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
122 Н43=1*
123 П2 Санитарная обрезка деревьев*
124 Н43=5*
125 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
126 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
127 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
128 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
129 Н43=1*
130 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
131 Н43=15*
132 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
133 Е11-**080101-0202'0,009**''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
134 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
135 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
136 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
137 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
138 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
139 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
140 С121-**050301-0106'19,**42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
141 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**8**2'т*
142 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
143 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
144 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
145 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м**2***
146 Н43=1*

```
147 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
148 Н43=8+11+2*
149 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
150 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
151 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
152 Н43=1*
153 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'8''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
154 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
155 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
156 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
157 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
158 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
159 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'9+8+1''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
160 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
161 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
162 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
163 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу:ул.Сауранбаева, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, **14/5**

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-**1**

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-**1-89**

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу:ул.Сауранбаева, **14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5**

ОСНОВАНИЕ: 467-**11/18**

Сметная стоимость	25857,923 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3878,121 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,285 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1.	E12-**18010**-**1-1204** **1218**-0101-1204 РСНБ РК **2015**	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,93	4019,28	1347,3	7757	2600	--	4550	13291
					2671,98	602,08	5157	1162	--	985	
		НР - **72%**; СП - **8%**									
2.	C341-**3101**-**04**-0501 **4131-0104**-0501 РСНБ РК **2015**	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,5548	79	--	360	--	--	--	389
					--	--	--	--	--	29	
		СП - **8%**									
3.	C341-**0201**-**01**-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т	4,5548	1697	--	7729	--	--	--	8348
					--	--	--	--	--	618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.			193	784,64	--	151436	--	--	163551	340185
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	784,64	--	151436	--	--	25199	
5.			20,844	504	--	10505	--	--	--	11346
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	840	
6.			20,844	1697	--	35372	--	--	--	38202
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	2830	
		Разборка поребрика и очистка от мусора								
7.			1	578	--	578	--	--	624	1298
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	578	--	578	--	--	96	
8.			0,0384	504	--	19	--	--	--	21
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	--	--	--	--	--	2	
9.			0,0384	1697	--	65	--	--	--	70
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	--	--	--	--	--	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				2,11	64565,39	4790,42	136233	10108	--	87537	241671
	Е11-09030 -0301	-Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т		59774,98	350,39	126125	739	--	17902	
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				2,11	455	--	960	--	--	--	1037
	С341-03-0301 -4131-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Погрузка демонтированных мафов	т		--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%									
12.				2,11	1697	--	3581	--	--	--	3867
	С341-01-1050 -4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	286	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	354596	12708	--	256262	659725
			Тенге		--	--	283296	1901	--	48869	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	218363	
Всего заработная плата	Тенге		158333
Транспортные расходы	Тенге	58592	
Накладные расходы	Тенге	168724	
Сметная прибыль	Тенге	30967	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	418055	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		154
Сметная заработная плата	Тенге		158333
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	136233	
Всего заработная плата	Тенге		126865
Накладные расходы	Тенге	87537	
Сметная прибыль	Тенге	17902	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	241671	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		125
Сметная заработная плата	Тенге		126865
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	659726	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		279
Сметная заработная плата	Тенге		285197

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

Снос деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				50	7526,36	707,6	376318	35380	--	245475	671537
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	340938	--	--	49743	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
14.				10	4857,74	82,74	48577	827	--	34678	89916
	E12-18010	-Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	47750	414	--	6660	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				5,5	536	--	2948	--	--	--	3184
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	236	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
16.				5,5	837	--	4604	--	--	--	4972
	C341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	368	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				5,5	366	--	2013	--	--	--	2174
	C341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	161	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
18.				100	5284,59	1040,63	528459	104063	409665	42756	616911
	E11-27040	-Забутовка ям после	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	14731	24857	--	45697	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК 2015		я в плотном теле								
		Компенсационная посадка									
19.				50	4123,09	563,87	206155	28194	38630	132889	366167
	E11-47010	-Деревья и кустарники с	яма		---	---	---	---	---	---	
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	139331	11680	--	27123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	50	9505	--	475250	--	475250	--	513270
					--	--	--	--	--	38020	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1644323	168464	923545	455798	2268131
			Тенге		--	--	542750	36951	--	168008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1644323	
Материалы	Тенге	448294	
Всего заработная плата	Тенге		579701
Местные материалы	Тенге	475250	
Транспортные расходы	Тенге	9565	
Накладные расходы	Тенге	455798	
Сметная прибыль	Тенге	168010	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовой камень									
21.				1,291548	2109,24	--	2724	--	--	1961	5060
	Е11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2724	--	--	375	
	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				52,563	261	--	13719	--	--	--	14816
	С341-3101-04-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1098	
	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.				51,0612	1697	--	86651	--	--	--	93583
	С341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6932	
	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				30,036	16,48	13,79	495	414	2	185	735
	Е11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	79	178	--	54	
	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
25.				20,024	6343,24	1617,14	127017	32382	76593	31067	170731
	Е11-08010-1-0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	18042	15364	--	12647	
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				200,24	1821,05	30,07	364647	6020	138763	240175	653207
	Е11-27020-1-1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	219864	2521	--	48386	
	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
27.				8,61032	29213	--	251533	--	251533	--	271656
	С121-0405-08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5	м3		--	--	--	--	--	20123	
	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	ГОСТ 6665-91 СП - 8%									
		Поребрик									
28.				10,841	2109,24	--	22866	--	--	16464	42476
	Е11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	22866	--	--	3146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	18,4297	261 --	-- --	4810 --	-- --	-- --	-- 385	5195
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	18,4297	1697 --	-- --	31275 --	-- --	-- --	-- 2502	33777
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,841	16,48 2,63	13,79 5,94	179 29	150 64	-- --	67 20	265
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,3364	6343,24 901	1617,14 767,26	27507 3907	7013 3327	16587 --	6728 2739	36973
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	108,41	1821,05 1098	30,07 12,59	197420 119034	3259 1365	75127 --	130031 26196	353647
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,73456	29213 --	-- --	50672 --	-- --	50672 --	-- 4054	54725
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1181515 386544	49238 22819	609277 --	426678 128657	1736846

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1181515	
Материалы	Тенге	307072	
Всего заработная плата	Тенге		409363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				302205				
Транспортные расходы			Тенге				136455				
Накладные расходы			Тенге				426678				
Сметная прибыль			Тенге				128655				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1736847				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								368
Сметная заработная плата			Тенге					409363			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1736847				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								368
Сметная заработная плата			Тенге					409363			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,27	4151,64	1097,63	1121	296	473	382	1623
	E11-06010 -Подготовка бетонная.	м3									
	1-0101 Устройство				1305,45	250,38	352	68	--	120	
	1106-0101 -0101 НР - 91%; СП - 8% РСНБ РК 2015										
36.				0,2754	16804	--	4628	--	4628	--	4998
	C121-0201 -Бетон тяжелый класса	м3									
	01-0601 В15 ГОСТ 7473-2010				--	--	--	--	--	370	
	2102-0101 -0601 СП - 8% РСНБ РК 2015										
	Люки										
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120 -Люки. Демонтаж	шт.									
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201 НР - 99%; СП - 8% -0101 РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120 -Люки. Монтаж	шт.									
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201 НР - 99%; СП - 8% -0101 РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301 -Люк чугунный, тип Т	комплект									
	01-0304 (С250) ГОСТ 3634-99				--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101 -0304 СП - 8% РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101 -Люк чугунный. Погрузка	Тенге за 1 тонну									
	03-0301				--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 СП - 8% -0301										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0302	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101 -1012	перевозки 12 км									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	33099	644	29471	3062	39051
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	2885	242	--	2893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8843				
	Материалы		Тенге				585				
	Всего заработная плата		Тенге					3127			
	Местные материалы		Тенге				4628				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				3062				
	Сметная прибыль		Тенге				952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				39054				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3127			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				58,2	5575,23	1040,63	324478	60565	255339	24884	377311
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	8574	14467	--	27949	
	1127-0401 -0102	поперечного профиля щебнем									
	РСНБ РК 2015	фракционнированным или фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,97	123912,86	1819,75	120195	1765	118430	1003	130894
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	928	--	9696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2	291	1242,56	44,07	361584	12824	334353	18455	410443
					49,51	9,21	14407	2681	--	30403	
46.	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2	970	1329,9	44,07	1289999	42746	1199229	61518	1459638
			покрытия		49,51	9,21	48024	8937	--	108121	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2	1940	147,5	1,46	286143	2832	283119	683	309772
			покрытия		0,1	0,23	192	441	--	22946	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2382399	120732	2190470	106543	2688058
			Тенге		--	--	71197	27454	--	199115	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2382399				
Материалы			Тенге				2190470				
Всего заработная плата			Тенге					98651			
Накладные расходы			Тенге				106543				
Сметная прибыль			Тенге				199115				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2688058				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								72
Сметная заработная плата			Тенге					98651			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2688058				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								72
Сметная заработная плата			Тенге					98651			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				64,2	828,84	127,48	53211	8184	27320	22162	81403
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	17707	2813	--	6030	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				0,1712	123912,86	1819,75	21214	312	20902	177	23102
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	164	--	1711	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				12,626	12805	969,68	161676	12243	139913	15234	191063
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	9520	4585	--	14153	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				214	1188,99	2,86	254444	613	213308	44016	322337
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	40523	232	--	23877	
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				214	743,68	--	159148	--	133033	28204	202340
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	26115	--	--	14988	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	649693	21352	534476	109793	820245
			Тенге		--	--	93865	7795	--	60759	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	649693	
Материалы	Тенге	534477	
Всего заработная плата	Тенге		101660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				109793				
		Сметная прибыль	Тенге				60759				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				820245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					101660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				820245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					101660			

РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

53.				84,94	2742,01	--	232906	--	--	167693	432647
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	232906	--	--	32048	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				144,398	261	--	37688	--	--	--	40703
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3015	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				144,398	1697	--	245043	--	--	--	264647
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	19603	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				84,94	16,48	13,79	1400	1171	6	524	2078
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	223	504	--	154	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				82,2	64,62	64,62	5311	5311	--	1610	7475
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	2236	--	554	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				68,5	5575,23	1040,63	381903	71283	300529	29288	444086
	E11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10091	17027	--	32895	
59.				274	892,33	189,65	244499	51965	182949	30149	296620
	Е11-27040 -0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	9585	18331	--	21972	
60.				0,685	123912,86	1819,75	84880	1247	83633	708	92435
	Е11-27060 -0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	656	--	6847	
61.				274	1188,99	2,86	325784	785	273114	56357	412712
	Е11-27070 -0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	51885	297	--	30571	
62.				1096	185,92	--	203769	--	170332	36112	259071
	Е11-27070 -0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	33437	--	--	19190	
63.				274	1052,28	4,94	288324	1353	111655	165452	490078
	Е11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	175316	696	--	36302	
64.				274	12822,86	--	3513463	--	3513463	--	3794540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	281077	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	5564971	133116	4635681	487893	6537092
			Тенге		--	--	513443	39748	--	484228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5564971				
	Материалы		Тенге				1122218				
	Всего заработная плата		Тенге					553191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3513463				
	Транспортные расходы		Тенге				282731				
	Накладные расходы		Тенге				487891				
	Сметная прибыль		Тенге				484229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6537091				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					553191			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				6537091				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								433
	Сметная заработная плата		Тенге					553191			
		РАЗДЕЛ 8. Озеленение									
		Газоны									
65.				270,1	415,57	9,78	112246	2642	36910	64595	190988
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2		269,14	2,62	72694	709	--	14147	
66.				270,1	304,24	156,45	82176	42258	23823	23157	113759
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	16095	10220	--	8427	
		Санитарная обрезка деревьев									
67.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506	-Деревья лиственных пород диаметром свыше	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15									
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	С341-3101 -04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т	0,75	536 ---	--	402 ---	--	--	-- 32	434
69.	С341-0101 -04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 ---	--	628 ---	--	--	-- 50	678
70.	С341-3101 -04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 ---	--	275 ---	--	--	-- 22	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	208154 101217	44901 10929	60733 --	96700 24388	329242
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208154				
	Материалы		Тенге				60732				
	Всего заработная плата		Тенге					112146			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				96700				
	Сметная прибыль		Тенге				24388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329243				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	Сметная заработная плата		Тенге					112146			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				329243				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	Сметная заработная плата		Тенге					112146			

РАЗДЕЛ 9. Ограждение палисадника /Тип 1/

71.	Е12-01010 -1-0401	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье.	25	2563,6 2563,6	--	64090 64090	--	--	46145 8819	119054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
72.				0,225	6343,24	1617,14	1427	364	860	349	1918
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	203	173	--	142	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
73.				0,675	20965,32	1097,63	14152	741	12530	956	16316
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	881	169	--	1209	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
74.				0,08875	25354,71	12073,5	2250	1072	527	671	3155
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	651	322	--	234	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
75.				25	809	--	20225	--	20225	--	21843
	С123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1618	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
76.				0,8592	169148,1	38277,14	145332	32888	4467	82619	246187
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	107977	11761	--	18236	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
77.				0,8592	59952,04	2469,65	51511	2122	3104	32232	90443
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	46285	429	--	6699	
	1109-0601 -0102	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
78.				0,35185	249771	--	87882	--	87882	--	94912
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	7031	
	2105-0206	углеродистой стали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-**86**									
		СП - **8%**									
79.				0,4855	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503** **01**-0106 **2105-0**301 -0106 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
80.				0,0665	--	--	--	--	--	--	--
	С121-**0503** **01**-0101 **2105**-0301 -0101 РСНБ РК **2015**	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**82**	т		--	--	--	--	--	--	
81.				0,00385	224711	--	865	--	865	--	934
	С121-**0501** **01**-0402 **2105**-0101 -0402 РСНБ РК **2015**	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-**97**	т		--	--	--	--	--	69	
		СП - **8%**									
82.				11,125	393,04	--	4373	--	--	3017	7981
	Е11-**13060** **1-0**207 **1113**-0601 **-0207** РСНБ РК **2015**	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4373	--	--	591	
		НР - 69%; СП - **8%**									
83.				44,5	87,89	2,27	3911	101	1752	1429	5767
	Е11-**13030** **1**-0406 **1113**-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2058	12	--	427	
		НР - 69%; СП - **8%**									
84.				89	92,87	1,62	8266	144	5716	1677	10738
	Е11-**13030** **1**-1406 **1113**-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-**115**	м2		27,03	0,28	2406	25	--	795	
		НР - 69%; СП - **8%**									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	404283	37431	137928	169095	619248
			Тенге		--	--	228923	12891	--	45870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				184965				
		Материалы	Тенге				20857				
		Всего заработная плата	Тенге					74389			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88747				
		Накладные расходы	Тенге				53572				
		Сметная прибыль	Тенге				19083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					74389			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				199093				
		Материалы	Тенге				8100				
		Всего заработная плата	Тенге					167425			
		Накладные расходы	Тенге				115523				
		Сметная прибыль	Тенге				25169				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				339785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					167425			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20225				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20225				
		Сметная прибыль	Тенге				1618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				619249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
		Сметная заработная плата	Тенге					241814			

РАЗДЕЛ 10. Мусорная площадка

85.			3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402 мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101 Рытье. Глубина 0,35 м -0402									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8% 2015									
86.			0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010 -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 Устройство -0202	я								
	РСНБ РК НР - 93%; СП - 8% 2015									
87.			0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 Устройство -0101									
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8% 2015									
88.			1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 площадке -0104									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
89.	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл	1	379500 --	-- --	379500 --	-- --	-- 379500	-- --	379500
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	448812 56572	5526 1958	7215 379500	37781 8567	495161
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
	Накладные расходы		Тенге				24836				
	Сметная прибыль		Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

90.	Е12-01010-1-0402 1201-0101-0402	-Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	61	5738,52 5738,52	-- --	350050 350050	-- --	-- --	252036 48167	650252
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
91.	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,098	6343,24 901	1617,14 767,26	6965 989	1776 842	4200 --	1704 693	9362
92.	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,745	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	57550 3583	3013 687	50954 --	3886 4915	66351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
93.	Ц13-37010-0104 2-1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	3 38906,7	45751,1 1807,24	5055,11 116720	137253 5422	15165 --	5368 16941	74507	228701
94.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	1 --	1681998,21 --	1681998 --	--	--	--	1681998	1681998
95.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1 --	785203,57 --	785204 --	--	--	--	785204	785204
96.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1 --	534914,29 --	534914 --	--	--	--	534914	534914
97.	Ц13-37010-0103 2-1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4 37168,6	41021,29 789,19	2547,4 148674	164085 3157	10190 --	5221 20536	92617	277238
98.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1 --	109332,14 --	109332 --	--	--	--	109332	109332
99.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1 --	243964,29 --	243964 --	--	--	--	243964	243964
100.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1 --	246223,21 --	246223 --	--	--	--	246223	246223
101.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1 --	243512,5 --	243513 --	--	--	--	243513	243513
102.	Ц13-37010-	-Оборудование массой	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	64176	193	--	8623	
103.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
104.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	5288282	31885	68354	464015	5852172
			Тенге		--	--	684193	10302	4503852	99875	
	Стоимость оборудования		Тенге				4503852				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4503852				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				369866				
	Материалы		Тенге				13200				
	Всего заработная плата		Тенге					338342			
	Накладные расходы		Тенге				206389				
	Сметная прибыль		Тенге				46100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				622355				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								251
	Сметная заработная плата		Тенге					338342			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				414564				
	Материалы		Тенге				55153				
	Всего заработная плата		Тенге					356152			
	Накладные расходы		Тенге				257626				
	Сметная прибыль		Тенге				53775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725965				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								361
	Сметная заработная плата		Тенге					356152			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				5852172				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								612
	Сметная заработная плата		Тенге					694495			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

105.				23	34263,85	870,56	788068	20023	30021	451551	1338789
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	738024	2223	--	99170	
106.				11	58009,29	--	638102	--	--	--	638102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	638102	--	
107.				9	78610,71	--	707496	--	--	--	707496
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	707496	--	
108.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	784300	--	
109.				1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	344261	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	3262228	20023	30021	451551	3812948
			Тенге		--	--	738024	2223	2474159	99170	
Стоимость оборудования			Тенге				2474159				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2474159				
Стоимость монтажных работ			Тенге				788068				
Материалы			Тенге				30022				
Всего заработная плата			Тенге					740247			
Накладные расходы			Тенге				451551				
Сметная прибыль			Тенге				99170				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1338789				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								554
Сметная заработная плата			Тенге					740247			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				3812948				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								554
Сметная заработная плата			Тенге					740247			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								25857919
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3702909				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				646019				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					175212			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				9227171				
Перевозка грузов			Тенге				488748				
Оборудование, инвентарь			Тенге				7357511				
Накладные расходы			Тенге				3065171				
Сметная прибыль			Тенге				1370399				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100680'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу:ул.Сауранбаева,
        14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 'РП'2'2-1-89'Благоус
       тройство дворовых территорий по адресу:ул.Сауранба
       ева, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5'467-11/18''в тек
       ущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=193*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=153*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=1*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=2,11*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=10*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=200,24*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=108,41*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(PC247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 H43=1*
59 P Подъем колодцев до проектной отметки*
60 H43=9*
61 E11-**060101**-0101(PC100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 C121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 H43=1*
64 П2Люки*
65 H43=1*
66 E11-**231201**-0101(PC102636)(PC251501)(A5.0,8)(H52=0,8)(H 53=0)(P1.0,8)(P3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(PC251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 C123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 C341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 C341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 C341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 H43=1*
73 P Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (H+5)*
74 H43=970*
75 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249 133PC249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(PC245634PC102750)(PC102750=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC144655=0,000824)(PC249133PC249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(PC245634PC102737)(PC102737=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC249133PC249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(PC245634PC102737)(PC102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
80 H43=1*
81 P Восстановление тротуаров из а/б*
82 H43=214*
83 E11-**270701**-0201(PC100197PC100056)(PC249133PC249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0008''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(PC245634PC102750)(PC144679PC144655)'0, 5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа льтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(PC245634PC102740)(PC144679PC144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)(H5.4)(H52.4)(H53.4) K=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
88 H43=1*
89 P Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
90 H43=274*
91 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
92 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
93 C341-**020101-1050'0,31.1,**70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
96 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
97 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
98 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
99 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
101 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
102 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов

ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
103 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
104 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
105 Н43=1*
106 РОзеленение*
107 П2Газоны*
108 Н43=270,1*
109 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
110 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
111 Н43=1*
112 П2 Санитарная обрезка деревьев*
113 Н43=5*
114 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
115 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
116 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
117 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
118 Н43=1*
119 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
120 Н43=25*
121 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
122 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
123 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
124 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
125 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
126 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
троечных условиях'т конструкций*
127 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
128 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
129 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
130 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
2'т*
131 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
132 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
133 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
134 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
135 Н43=1*
136 Р Мусорная площадка*
137 Н43=6*
138 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
139 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
лощадки. Устройство'м3 основания*
140 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
141 Н43=1*
142 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
143 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
ка модульная'компл*
144 Н43=1*
145 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
е*
146 Н43=4+4+21+11+11+2+1+3+4*
147 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
Глубина 0,7 м'яма*
148 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
йство'м3 основания*
149 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
150 Н43=1*
151 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
152 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
6 до 12 лет код 5524'шт*
153 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 6 до 12 лет код 6337'шт*
154 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
т 4 до 10 лет код 6105'шт*
155 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма
ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
156 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
157 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'270000:
1,12.1,012'Карусель для детей от 3-х до 12 лет код
4192'шт*
158 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:

```
         1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
         6441'шт*
   159 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
         1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
          код 6442'шт*
   160 Ц13-370102-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05
         т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   161 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
         1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
         ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
         т код 4155'шт*
   162 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:
         1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо
         » код 4158'шт*
   163 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   164 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'11+9+2+1''Оборудов
         ание массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт
         .*
   165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'11'64200:
         1,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 121
         3'шт*
   166 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'9'87000:1
         ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
         т*
   167 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
         1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
   168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
         1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
   169 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Сауранбаева, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-90

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Сауранбаева, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость 24594,815 тыс.тенге
Сметная заработная плата 3626,459 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3,079 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.	Е12-18010-1-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,743	4019,28	1347,3	7006	2348	--	4109	12004
					2671,98	602,08	4657	1049	--	889	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	С341-3101-04-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,11348	79	--	325	--	--	--	351
					--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%									
3.	С341-0201-01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4,11348	1697	--	6981	--	--	--	7539
					--	--	--	--	--	558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				174,3	784,64	--	136763	--	--	147704	307224
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	136763	--	--	22757	
5.				18,8244	504	--	9487	--	--	--	10246
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	759	
6.				18,8244	1697	--	31945	--	--	--	34501
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2556	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				130	578	--	75139	--	--	81150	168793
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	75139	--	--	12503	
8.				4,992	504	--	2516	--	--	--	2717
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	201	
9.				4,992	1697	--	8471	--	--	--	9149
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,87	64565,39	4790,42	120737	8958	--	77580	214182
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	111779	655	--	15865	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,87	455	--	851	--	--	--	919
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	68	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,87	1697	--	3173	--	--	--	3427
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	254	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	403395	11306	--	310543	771052
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	328339	1705	--	57114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282658				
	Всего заработная плата		Тенге					217609			
	Транспортные расходы		Тенге				63750				
	Накладные расходы		Тенге				232963				
	Сметная прибыль		Тенге				41250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				556871				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								212
	Сметная заработная плата		Тенге					217609			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120737				
	Всего заработная плата		Тенге					112434			
	Накладные расходы		Тенге				77580				
	Сметная прибыль		Тенге				15865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				214182				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								111
	Сметная заработная плата		Тенге					112434			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				771053				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								323
	Сметная заработная плата		Тенге					330043			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				50	7526,36	707,6	376318	35380	--	245475	671537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	340938	--	--	49743	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				10	4857,74	82,74	48577	827	--	34678	89916
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	47750	414	--	6660	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				5,5	536	--	2948	--	--	--	3184
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	236	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				5,5	837	--	4604	--	--	--	4972
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	368	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				5,5	366	--	2013	--	--	--	2174
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	161	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				100	5284,59	1040,63	528459	104063	409665	42756	616911
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	14731	24857	--	45697	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				50	4123,09	563,87	206155	28194	38630	132889	366167
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	139331	11680	--	27123	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	50	9505	--	475250	--	475250	--	513270
					--	--	--	--	--	38020	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1644323	168464	923545	455798	2268131
			Тенге		--	--	542750	36951	--	168008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1644323	
Материалы	Тенге	448294	
Всего заработная плата	Тенге		579701
Местные материалы	Тенге	475250	
Транспортные расходы	Тенге	9565	
Накладные расходы	Тенге	455798	
Сметная прибыль	Тенге	168010	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,129395	2109,24	--	2382	--	--	1715	4425
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2382	--	--	328	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				45,96375	261	--	11997	--	--	--	12956
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	960	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				44,6505	1697	--	75772	--	--	--	81834
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	6062	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				26,265	16,48	13,79	433	362	2	162	642
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	69	156	--	48	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				17,51	6343,24	1617,14	111070	28316	66977	27166	149296
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	15777	13435	--	11059	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				175,1	1821,05	30,07	318866	5265	121341	210021	571197
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	192260	2204	--	42311	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				7,5293	29213	--	219953	--	219953	--	237550
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	17596	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				9,5	2109,24	--	20038	--	--	14427	37222
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	20038	--	--	2757	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				16,15	261	--	4215	--	--	--	4552
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	337	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				16,15	1697	--	27407	--	--	--	29599
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2193	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				9,5	16,48	13,79	157	131	1	59	232
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	25	56	--	17	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				3,8	6343,24	1617,14	24104	6145	14535	5896	32400
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3424	2916	--	2400	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				95	1821,05	30,07	173000	2856	65834	113946	309902
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	104310	1196	--	22956	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,52	29213	--	44404	--	44404	--	47956
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3552	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1033796	43075	533047	373392	1519763
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	338284	19963	--	112576	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1033796	
Материалы	Тенге	268689	
Всего заработная плата	Тенге		358247
Местные материалы	Тенге	264357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				119390				
		Накладные расходы	Тенге				373392				
		Сметная прибыль	Тенге				112575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1519764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					358247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1519764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					358247			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	0,3	4151,64	1097,63	1245	329	524	425	1804
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	392	75	--	134	
	1106-0101 -0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3	0,306	16804	--	5142	--	5142	--	5553
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	411	
	2102-0101 -0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.	2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
38.	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.	2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201 -0101	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
39.	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект	2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101 -0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за	0,14	455	--	64	--	--	--	69
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	61087	1024	54404	5784	72222
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5458	423	--	5350	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12575				
Материалы			Тенге				751				
Всего заработная плата			Тенге					5881			
Местные материалы			Тенге				5142				
Транспортные расходы			Тенге				200				
Накладные расходы			Тенге				5785				
Сметная прибыль			Тенге				1469				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19828				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5881			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48512				
Сметная прибыль			Тенге				3881				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				52393				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				72221				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			Тенге					5881			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				66,348	5575,23	1040,63	369905	69044	291087	28367	430134
	Е11-27040	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	9774	16492	--	31862	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				1,1058	123912,86	1819,75	137023	2012	135011	1143	149219
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	1058	--	11053	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				331,74	1242,56	44,07	412206	14619	381163	21039	467904
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	16424	3056	--	34660	
46.				1105,8	1329,9	44,07	1470598	48731	1367119	70131	1663988
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	54748	10188	--	123258	
47.				2211,6	147,5	1,46	326203	3228	322756	778	353140
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	219	502	--	26159	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2715935	137634	2497136	121458	3064385
			Тенге		--	--	81165	31297	--	226992	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2715935				
Материалы			Тенге				2497136				
Всего заработная плата			Тенге					112462			
Накладные расходы			Тенге				121459				
Сметная прибыль			Тенге				226992				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3064386				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								82
Сметная заработная плата			Тенге					112462			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3064386				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								82
Сметная заработная плата			Тенге					112462			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				58,8	828,84	127,48	48735	7496	25022	20298	74556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	16217	2577	--	5523	
49.				0,1568	123912,86	1819,75	19430	285	19145	162	21159
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	150	--	1567	
50.				11,564	12805	969,68	148077	11213	128144	13953	174992
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	8720	4200	--	12962	
51.				196	1188,99	2,86	233043	561	195367	40313	295224
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	37115	213	--	21868	
52.				196	743,68	--	145762	--	121844	25832	185321
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	23918	--	--	13727	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	595046	19556	489522	100558	751252
			Тенге		--	--	85970	7139	--	55647	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	595046	
Материалы	Тенге	489521	
Всего заработная плата	Тенге		93109
Накладные расходы	Тенге	100558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				55648				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				751252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					93109			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				751252				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					93109			

РАЗДЕЛ 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

53.				47,802	2742,01	--	131074	--	--	94373	243482
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	131074	--	--	18036	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
54.				81,2634	261	--	21210	--	--	--	22907
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1697	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
55.				81,2634	1697	--	137904	--	--	--	148936
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	11032	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
56.				47,802	16,48	13,79	788	659	3	295	1169
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	126	284	--	87	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
57.				46,26	64,62	64,62	2989	2989	--	906	4207
	E11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3								
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1258	--	312	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				38,55	5575,23	1040,63	214925	40116	169130	16482	249920
	E11-27040	-Слои оснований	м3								
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	5679	9582	--	18513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле								
59.				154,2	892,33	189,65	137597	29244	102959	16967	166930
	Е11-27040 -3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	5394	10316	--	12365	
60.				0,3855	123912,86	1819,75	47768	702	47066	398	52020
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	369	--	3853	
61.				154,2	1188,99	2,86	183343	442	153702	31716	232263
	Е11-27070 -1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	29199	167	--	17205	
62.				616,8	185,92	--	114676	--	95859	20323	145798
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	18817	--	--	10800	
63.				154,2	1052,28	4,94	162261	762	62836	93112	275803
	Е11-11010 -1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	98663	392	--	20430	
64.				154,2	12822,86	--	1977285	--	1977285	--	2135467
	С	-Покрытие для детских	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%			--	--	--	--	--	158183	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			--	--	3131819	74914	2608840	274572	3678902
		Тенге			--	--	288952	22369	--	272513	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					3131819				
Материалы		Тенге					631555				
Всего заработная плата		Тенге						311321			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1977285				
Транспортные расходы		Тенге					159114				
Накладные расходы		Тенге					274572				
Сметная прибыль		Тенге					272511				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3678903				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									244
Сметная заработная плата		Тенге						311321			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					3678903				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									244
Сметная заработная плата		Тенге						311321			
	РАЗДЕЛ 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
65.				17,67	2742,01	--	48451	--	--	34885	90003
E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта			2742,01	--	48451	--	--	6667	
РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%										
ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3											
66.				30,039	261	--	7840	--	--	--	8467
C341-3101-04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну			--	--	--	--	--	627	
67.				30,039	1697	--	50976	--	--	--	55054
C341-0201-01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т			--	--	--	--	--	4078	
68.				17,67	16,48	13,79	291	244	1	109	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01010-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	46	105	--	32	
69.				17,1	64,62	64,62	1105	1105	--	335	1555
	E11-01020-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	465	--	115	
70.				14,25	5575,23	1040,63	79447	14829	62519	6093	92383
	E11-27040-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2099	3542	--	6843	
71.				57	892,33	189,65	50863	10810	38059	6272	61706
	E11-27040-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	1994	3813	--	4571	
72.				0,1425	123912,86	1819,75	17658	259	17399	147	19229
	E11-27060-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	136	--	1424	
73.				57	1188,99	2,86	67773	163	56816	11724	85856
	E11-27070-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	10794	62	--	6360	
74.				228	185,92	--	42390	--	35434	7512	53894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	6956	--	--	3992	
75.				57	1052,28	4,94	59980	282	23227	34419	101951
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	36471	145	--	7552	
76.				57	14343,75	--	817594	--	817594	--	883001
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	65408	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1244367	27692	1051049	101496	1453531
			Тенге		--	--	106811	8269	--	107669	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1244367				
Материалы			Тенге				233454				
Всего заработная плата			Тенге					115080			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				817594				
Транспортные расходы			Тенге				58816				
Накладные расходы			Тенге				101496				
Сметная прибыль			Тенге				107669				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1453532				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90
Сметная заработная плата			Тенге					115080			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1453532				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90
Сметная заработная плата			Тенге					115080			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

77.				241,2	415,57	9,78	100236	2360	32960	57683	170553
	Е11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением	м2		269,14	2,62	64916	633	--	12634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
78.				241,2	304,24	156,45	73383	37737	21273	20679	101587
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	14373	9127	--	7525	
		Санитарная обрезка деревьев									
79.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
80.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
81.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
82.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	187351	40096	54233	87310	296635
			Тенге		--	--	91717	9760	--	21973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге					187351				
Материалы		Тенге					54234				
Всего заработная плата		Тенге						101477			
Транспортные расходы		Тенге					1304				
Накладные расходы		Тенге					87311				
Сметная прибыль		Тенге					21973				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					296636				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									95
Сметная заработная плата		Тенге						101477			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					296636				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									95
Сметная заработная плата		Тенге						101477			

РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/

83.	E12-01010 -Ямы для установки стоек 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	яма	14	2563,6	--	35890	--	--	25841	66670
				2563,6	--	35890	--	--	4939	
	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%									
84.	E11-08010 -Основание под стойки 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	м3 основания	0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
				901	767,26	114	97	--	80	
	Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%									
85.	E11-06010 -Подготовка бетонная для 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	м3	0,378	20965,32	1097,63	7925	415	7017	535	9137
				1305,45	250,38	493	95	--	677	
	омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%									
86.	E11-09030 -Стойки ограждения. 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	т конструкций	0,0497	25354,71	12073,5	1260	600	296	376	1767
				7332,36	3633,08	364	181	--	131	
	Монтаж НР - 69%; СП - 8%									
87.	C123-0102 -Трубы стальные 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	м	14	809	--	11326	--	11326	--	12232
				--	--	--	--	--	906	
	электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
88.	E11-09070 -Изготовление решетчатых 1-0103	т конструк	0,481152	169148,1	38277,14	81386	18417	2502	46267	137865
				125671	13688,54	60467	6586	--	10212	
	конструкций в									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	ций								
89.	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,481152	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	28846 25919	1188 240	1739 --	18050 3752	50648
90.	C121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,197036	249771 --	-- --	49214 --	-- --	49214 --	-- 3937	53151
91.	C121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,27188	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
92.	C121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03724	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
93.	C121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,002156	224711 --	-- --	484 --	-- --	484 --	-- 39	523
94.	E11-13060-1-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	6,23	393,04 393,04	-- --	2449 2449	-- --	-- --	1690 331	4469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.				24,92	87,89	2,27	2190	56	981	800	3230
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1153	7	--	239	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
96.				49,84	92,87	1,62	4629	81	3201	939	6013
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	1347	14	--	445	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	226399	20962	77241	94693	346779
			Тенге		--	--	128197	7219	--	25688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103580				
	Материалы		Тенге				11680				
	Всего заработная плата		Тенге					41658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49698				
	Накладные расходы		Тенге				30000				
	Сметная прибыль		Тенге				10686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144267				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41
	Сметная заработная плата		Тенге					41658			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111492				
	Материалы		Тенге				4536				
	Всего заработная плата		Тенге					93758			
	Накладные расходы		Тенге				64693				
	Сметная прибыль		Тенге				14095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190280				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								70
	Сметная заработная плата		Тенге					93758			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11326				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11326				
	Сметная прибыль		Тенге				906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12232				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				346779				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								111
	Сметная заработная плата		Тенге					135416			

РАЗДЕЛ 11. Мусорная площадка

97.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101	Рытье. Глубина 0,35 м									
	-0402										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
98.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 мусорной площадки.	основани			901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 Устройство	я									
	-0202										
	РСНБ РК НР - 93%; СП - 8%										
	2015										
99.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 Устройство										
	-0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										
	2015										
100.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.									
	2-0104 т. Монтаж на открытой				38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 площадке										
	-0104										
	РСНБ РК НР - 61%; СП - 8%										
	2015										
101.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет -Мусорная площадка	компл									
	модульная				--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	448812	5526	7215	37781	495161
		Тенге			--	--	56572	1958	379500	8567	
	Стоимость оборудования	Тенге					379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					379500				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					45751				
	Материалы	Тенге					1789				
	Всего заработная плата	Тенге						40714			
	Накладные расходы	Тенге					24836				
	Сметная прибыль	Тенге					5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					76234				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге						40714			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					23561				
	Материалы	Тенге					5425				
	Всего заработная плата	Тенге						17816			
	Накладные расходы	Тенге					12945				
	Сметная прибыль	Тенге					2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					39427				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
	Сметная заработная плата	Тенге						17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					495160				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
	Сметная заработная плата	Тенге						58530			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

102.				58	5738,52	--	332834	--	--	239641	618273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-01010-1-0402-1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%			5738,52	--	332834	--	--	45798	
103.	Е11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,044	6343,24 901	1617,14 767,26	6622 941	1688 801	3993 --	1620 659	8901
104.	Е11-06010-1-0101-1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,61	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	54719 3407	2865 653	48447 --	3695 4673	63088
105.	Ц13-37010-2-0104-1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	228755 194534	25276 9036	8945 --	124178 28235	381168
106.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14 --	-- --	545757 --	-- --	-- 545757	-- --	545757
107.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29 --	-- --	534914 --	-- --	-- 534914	-- --	534914
108.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,5 --	-- --	673613 --	-- --	-- 673613	-- --	673613
109.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21 --	-- --	960948 --	-- --	-- 960948	-- --	960948
110.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,5 --	-- --	243513 --	-- --	-- 243513	-- --	243513
111.	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,1	шт.	3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%			37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
112.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
						--	--	--	109332	--	
113.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	--	246223	--	--	--	246223
						--	--	--	246223	--	
114.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
						--	--	--	243513	--	
115.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548
					37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
116.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	--	361185	--	--	--	361185
						--	--	--	361185	--	
117.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	--	399668	--	--	--	399668
						--	--	--	399668	--	
118.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	--	359621	--	--	--	359621
						--	--	--	359621	--	
119.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	--	451994	--	--	--	451994
						--	--	--	451994	--	
120.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	--	529945	--	--	--	529945
						--	--	--	529945	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			--	6611324	50208	71827	554368	7286131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				829064	16804	5660224	120437	
					--	--					
		Стоимость оборудования	Тенге				5660224				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5660224				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				556926				
		Материалы	Тенге				19389				
		Всего заработная плата	Тенге					507232			
		Накладные расходы	Тенге				309412				
		Сметная прибыль	Тенге				69307				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				935644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					507232			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				394176				
		Материалы	Тенге				52441				
		Всего заработная плата	Тенге					338637			
		Накладные расходы	Тенге				244956				
		Сметная прибыль	Тенге				51131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				690262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					338637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7286131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					845869			

РАЗДЕЛ 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

121.				18	34263,85	870,56	616749	15670	23495	353388	1047748
	Ц13-37010	-Оборудование массой	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0102	0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	577584	1740	--	77611	
	1337-0102 -0102	открытой площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
122.				9	58009,29	--	522084	--	--	--	522084
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	522084	--	
123.				8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	628886	--	
124.				1	392150	--	392150	--	--	--	392150
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	2159868	15670	23495	353388	2590867
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	577584	1740	1543119	77611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				1543119				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1543119				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				616749				
		Материалы	Тенге				23495				
		Всего заработная плата	Тенге					579324			
		Накладные расходы	Тенге				353388				
		Сметная прибыль	Тенге				77611				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1047748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					579324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2590867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					579324			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24594812
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3460862				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				616129				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					165597			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8391554				
		Перевозка грузов	Тенге				412141				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				7582844				
		Накладные расходы	Тенге				2871141				
		Сметная прибыль	Тенге				1260145				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100690'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: ул.Сауранбаева
       , 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5'РП'2'2-1-90'Благоус
       тройство дворовых территорий по адресу: ул.Сауранб
       аева, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5'467-11/18''в те
       кущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=174,3*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=130*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,87*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=10*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=175,1*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=95*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(PC247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 H43=1*
59 P Подъем колодцев до проектной отметки*
60 H43=10*
61 E11-**060101**-0101(PC100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 C121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 H43=1*
64 П2Люки*
65 H43=2*
66 E11-**231201**-0101(PC102636)(PC251501)(A5.0,8)(H52=0,8)(H 53=0)(P1.0,8)(P3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(PC251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 C123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 C341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 C341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 C341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 H43=1*
73 P Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (H+5)*
74 H43=1105,8*
75 E11-**270401**-0102(PC100414PC100080)(PC100080=1,32)(PC249 133PC249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(PC245634PC102750)(PC102750=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC144655=0,000824)(PC249133PC249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(PC245634PC102737)(PC102737=0,0966)(PC2 49074PC144655)(PC249133PC249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(PC245634PC102737)(PC102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
80 H43=1*
81 P Восстановление тротуаров из а/б*
82 H43=196*
83 E11-**270701**-0201(PC100197PC100056)(PC249133PC249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0008''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(PC245634PC102750)(PC144679PC144655)'0, 5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонно й смеси. Устройство без применения укладчиков асфа льтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(PC245634PC102740)(PC144679PC144655)'1' 'Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные одн ослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)(H5.4)(H52.4)(H53.4) K=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонн ые однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменени я толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 пок рытия*
88 H43=1*
89 P Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
90 H43=154,2*
91 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
92 C341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру зка'Тенге за 1 тонну*
93 C341-**020101-1050'0,31**.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс тояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал е'м3 грунта*
95 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
96 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
97 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
98 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
99 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
100 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
101 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
102 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов

ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
103 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
104 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1
,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин
овой крошки по технологии, защищенной товарным зна
ком, толщиной до 10 мм'м2''*
105 Н43=1*
106 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
107 Н43=57*
108 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 г
руппы / нарезка корыта/'м3 грунта*
109 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погру
зка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расс
тояние перевозки 50 км'т*
111 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал
е'м3 грунта*
112 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
113 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и в
ыравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси.
Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
114 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло
женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Уст
ройство при укатке каменных материалов с пределом
прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше
700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
115 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р
озлив вяжущих материалов'т*
116 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1'
'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с
м. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок
рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д
обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
118 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(
РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ
адок. Устройство'м2 покрытия*
119 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов
ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва
ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
120 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново
й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин,
9 кВт 'маш.-ч''3.1*
121 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
док из резиновой крошки по технологии, защищенной
товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
122 Н43=1*
123 РОзеленение*
124 П2Газоны*
125 Н43=241,2*
126 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
дготовка почвы механизированным способом. С внесен
ием растительной земли слоем 15 см'м2*
127 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
128 Н43=1*
129 П2 Санитарная обрезка деревьев*
130 Н43=5*
131 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
занных ветвей свыше 15'дерево*
132 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
узка'т*
133 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
ки 30 км'т*
134 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
грузка'т*
135 Н43=1*
136 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
137 Н43=14*
138 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
139 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения
. Устройство'м3 основания*
140 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе
тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
141 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения.
Монтаж'т конструкций*
142 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям
ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705
-80'м*
143 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос
троечных условиях'т конструкций*
144 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0
6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
145 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго
льные из углеродистой стали наружными размерами от
15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
146 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
147 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат
аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8
2'т*
148 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
149 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
Очистка щетками'м2*
150 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

```
151 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
152 Н43=1*
153 Р Мусорная площадка*
154 Н43=6*
155 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
        й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
156 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
        лощадки. Устройство'м3 основания*
157 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
158 Н43=1*
159 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
160 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
        ка модульная'компл*
161 Н43=1*
162 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
163 Н43=8+11+2+11+9+5+3+4+5*
164 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
165 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
166 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
167 Н43=1*
168 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6
         до 12 лет код 5300'шт*
170 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6105'шт*
171 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
172 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500
        :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
        ет код 4427'шт*
173 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6136'шт*
174 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
175 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
176 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'272500:
        1,12.1,012'Турник двойной для детей от 14 лет код
        6441'шт*
177 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
178 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
179 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7502'шт*
180 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7510'шт*
181 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7512'шт*
182 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7513'шт*
183 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
184 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
185 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'9+8+1''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
186 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'9'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
187 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
188 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
189 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Сауранбаева, 19/1, 19/2, 19/3, ул. Молдагалиева, 28, 28/1

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-91

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Сауранбаева, 19/1, 19/2, 19/3, ул. Молдагалиева, 28, 28/1

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	16161,135 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3017,637 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,607 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП, тенге: ЗП рабочих строителей	Всего стоимость с НР и СП, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Всего стоимость с НР и СП, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,7639	4019,28	1347,3	7090	2376	--	4158	12148			
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	4713	1062	--	900				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				4,162804	79	--	329	--	--	--	355			
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	26				
		СП - 8%												
3.				4,162804	1697	--	7064	--	--	--	7629			
	С341-0201 01-1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		--	--	--	--	--	565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				176,39	784,64	--	138403	--	--	149475	310908
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	138403	--	--	23030	
5.				19,05012	504	--	9601	--	--	--	10369
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	768	
6.				19,05012	1697	--	32328	--	--	--	34914
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2586	
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				142,05	578	--	82104	--	--	88673	184439
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	82104	--	--	13662	
8.				5,45472	504	--	2749	--	--	--	2969
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	220	
9.				5,45472	1697	--	9257	--	--	--	9997
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.		Демонтаж ограждений и МАФ		1,068	64565,39	4790,42	68956	5116	--	44308	122324
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	63840	374	--	9061	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,068	455	--	486	--	--	--	525
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	39	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,068	1697	--	1812	--	--	--	1957
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	145	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50									
		км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	360179	7493	--	286614	698534
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	289060	1436	--	51743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291223				
	Всего заработная плата		Тенге					226282			
	Транспортные расходы		Тенге				63627				
	Накладные расходы		Тенге				242306				
	Сметная прибыль		Тенге				42682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				576211				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								221
	Сметная заработная плата		Тенге					226282			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68956				
	Всего заработная плата		Тенге					64214			
	Накладные расходы		Тенге				44308				
	Сметная прибыль		Тенге				9061				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122324				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								63
	Сметная заработная плата		Тенге					64214			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				698536				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								284
	Сметная заработная плата		Тенге					290496			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

Снос деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				55	7526,36	707,6	413950	38918	--	270023	738691
	E12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	375032	--	--	54718	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
14.				11	4857,74	82,74	53435	910	--	38146	98908
	E12-18010	-Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	52525	456	--	7327	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				6,05	536	--	3243	--	--	--	3502
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	259	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
16.				6,05	837	--	5064	--	--	--	5469
	C341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	405	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				6,05	366	--	2214	--	--	--	2391
	C341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	177	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
18.				110	5284,59	1040,63	581304	114470	450630	47031	678602
	E11-27040	-Забутовка ям после	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	16204	27343	--	50267	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК 2015		я в плотном теле								
		Компенсационная посадка									
19.				55	4123,09	563,87	226770	31013	42493	146178	402784
	E11-47010	-Деревья и кустарники с	яма		---	---	---	---	---	---	
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	153264	12847	--	29836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	55	9505	--	522775	--	522775	--	564597
					--	--	--	--	--	41822	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1808755	185311	1015898	501378	2494944
			Тенге		--	--	597025	40646	--	184811	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1808755				
Материалы			Тенге				493124				
Всего заработная плата			Тенге					637671			
Местные материалы			Тенге				522775				
Транспортные расходы			Тенге				10521				
Накладные расходы			Тенге				501378				
Сметная прибыль			Тенге				184811				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2494944				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								588
Сметная заработная плата			Тенге					637671			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2494944				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								588
Сметная заработная плата			Тенге					637671			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовой камень									
21.				1,136877	2109,24	--	2398	--	--	1727	4454
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2398	--	--	330	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				46,26825	261	--	12076	--	--	--	13042
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	966	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				44,9463	1697	--	76274	--	--	--	82376
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	6102	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				26,439	16,48	13,79	436	365	1	163	647
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	70	157	--	48	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				17,626	6343,24	1617,14	111806	28504	67421	27346	150285
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	15881	13524	--	11132	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				176,26	1821,05	30,07	320978	5299	122146	211412	574982
	Е11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	193533	2219	--	42591	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				7,57918	29213	--	221411	--	221411	--	239123
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	17713	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				13,982	2109,24	--	29491	--	--	21234	54783
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	29491	--	--	4058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	23,7694	261 --	-- --	6204 --	-- --	-- --	-- 496	6700
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	23,7694	1697 --	-- --	40337 --	-- --	-- --	-- 3227	43564
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,982	16,48 2,63	13,79 5,94	230 37	193 83	-- --	86 25	342
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	5,5928	6343,24 901	1617,14 767,26	35476 5039	9044 4291	21393 --	8677 3532	47686
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	139,82	1821,05 1098	30,07 12,59	254619 153522	4204 1760	96893 --	167705 33786	456110
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	2,23712	29213 --	-- --	65353 --	-- --	65353 --	-- 5228	70581
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1177089 399972	47609 22034	594618 --	438350 129234	1744675

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1177089
Материалы	Тенге	307854
Всего заработная плата	Тенге	422005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				286764				
		Транспортные расходы	Тенге				134890				
		Накладные расходы	Тенге				**438351**				
		Сметная прибыль	Тенге				129235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1744674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					422005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1744674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					422005			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,36	4151,64	1097,63	1495	395	630	510	2165
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	470	90	--	**160**	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,3672	16804	--	6170	--	6170	--	6664
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	**494**	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	**352**	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	**556**	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	**3881**	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	**5**	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101** -**03**-0302 **4131**-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный. Разгрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5	
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201** -**01**-1012 **4102**-0101 -**1012** РСНБ РК 2015	-Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	62365	1090	55538	5869	73694
			Тенге		--	--	5536	438	--	5459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13853**				
	Материалы		Тенге				856				
	Всего заработная плата		Тенге					5974			
	Местные материалы		Тенге				**6170**				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
	Накладные расходы		Тенге				5869				
	Сметная прибыль		Тенге				1578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21300				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					5974			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48512**				
	Сметная прибыль		Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52393				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**73693**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					5974			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				36,4158	5575,23	1040,63	203026	37896	159766	15570	236084
	Е11-**27040** -**1**-0102 **1127**-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой НР - 108%; СП - 8%	м3		147,31	248,57	5364	9052	--	17488	
44.				0,60693	123912,86	1819,75	75206	1104	74102	627	81900
	Е11-**27060** -**2**-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	581	--	6067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				182,079	1242,56	44,07	226243	8024	209204	11548	256814
	Е11-27060 -Выравнивание К/З А/Б 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	9015	1678	--	19023	
46.				606,93	1329,9	44,07	807153	26746	750358	38492	913297
	Е11-27060 -Покрытие из горячих 2-1201 асфальтобетонных 1127-0602 смесей, ширина укладки -1201 до 6 м, толщина слоя 4 РСНБ РК см. Устройство 2015 асфальтоукладчиками Изм. и типа /МЗ АБ/ доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	30049	5592	--	67652	
47.				1213,86	147,5	1,46	179040	1772	177148	427	193825
	Е11-27060 -Корректировка до 2-1203 толщины слоя -5см. 1127-0602 Устройство -1203 асфальтоукладчиками РСНБ РК .добавлять на каждые 2015 0,5 см изменения Изм. и толщины покрытия к доп. вып. норме 11-270602-1201 3	НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	120	276	--	14357	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1490670	75542	1370578	66664	1681920
			Тенге		--	--	44548	17178	--	124587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1490670				
	Материалы		Тенге				1370579				
	Всего заработная плата		Тенге					61726			
	Накладные расходы		Тенге				66664				
	Сметная прибыль		Тенге				124587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1681920				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
	Сметная заработная плата		Тенге					61726			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1681920				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								45
	Сметная заработная плата		Тенге					61726			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				45,735	828,84	127,48	37907	5830	19463	15788	57990
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	12614	2004	--	4296	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				0,12196	123912,86	1819,75	15112	222	14890	126	16458
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	117	--	1219	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				8,99455	12805	969,68	115175	8722	99671	10853	136110
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	6782	3267	--	10082	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				152,45	1188,99	2,86	181262	437	151957	31356	229627
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	28868	165	--	17009	
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				152,45	743,68	--	113374	--	94770	20092	144144
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	18604	--	--	10677	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	462831	15211	380751	78215	584329
			Тенге		--	--	66868	5553	--	43283	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	462831	
Материалы	Тенге	380752	
Всего заработная плата	Тенге		72421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				78214				
		Сметная прибыль	Тенге				43284				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				584329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				584329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72421			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53.				6,6846	2742,01	--	18329	--	--	13197	34048
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	18329	--	--	2522	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
54.				11,36382	261	--	2966	--	--	--	3203
	С341-0401-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	237	
	4131-0104	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
55.				11,36382	1697	--	19284	--	--	--	20827
	С341-0201-1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1543	
	4102-0101-1050	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
56.				6,6846	16,48	13,79	110	92	--	41	164
	E11-01010-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	18	40	--	12	
	1101-0102-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
57.				25,71	696,37	136,62	17904	3512	7301	8936	28987
	E11-27070-0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	7091	1183	--	2147	
	1127-0701-0201	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
58.				25,71	931,15	136,62	23940	3512	13337	8936	35506
	E11-27070-0201	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной	м2		275,81	46,03	7091	1183	--	2630	
	1127-0701										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%									
59.				25,71	507,5	136,62	13048	3512	2445	8936	23743
	Е11-27070 -Песчанный слой		м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201 мелкозернистый Н=5см.		покрытия		275,81	46,03	7091	1183	--	1759	
	1127-0701 -0201 Устройство										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				25,71	1318,88	128,54	33908	3305	210	29514	68496
	Е11-11010 -Покрытия из брусчатки.		м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501 Устройство по готовому		покрытия		1182,16	39,08	30393	1005	--	5074	
	1111-0101 -2501 подстилающему слою с заполнением швов										
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				25,71	3315	--	85229	--	85229	--	92047
	С121-0405 -Брусчатка бетонная		м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412 фигурная цветная				--	--	--	--	--	6818	
	2104-0509 -0412 толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ										
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	214718	13934	108522	69560	307021
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	70013	4595	--	22742	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				214718				
Материалы			Тенге				260				
Всего заработная плата			Тенге					74608			
Местные материалы			Тенге				108260				
Транспортные расходы			Тенге				22250				
Накладные расходы			Тенге				69562				
Сметная прибыль			Тенге				22742				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				307022				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								63
Сметная заработная плата			Тенге					74608			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				307022				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								63
Сметная заработная плата			Тенге					74608			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

62.				35,0331	2742,01	--	96061	--	--	69164	178443
	Е11-01020 -Разработка грунта 2		м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102 группы / нарезка		грунта		2742,01	--	96061	--	--	13218	
	1101-0205 -0102 корыта/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
63.	С341-3101-04-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	59,55627	261 --	-- --	15544 --	-- --	-- --	-- 1244	16788
64.	С341-0201-01-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	59,55627	1697 --	-- --	101067 --	-- --	-- --	-- 8085	109152
		СП - 8%									
65.	Е11-01010-2-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,0331	16,48 2,63	13,79 5,94	577 92	483 208	2 --	216 63	857
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	Е11-01020-1-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33,903	64,62 --	64,62 27,2	2191 --	2191 922	-- --	664 228	3083
		НР - 72%; СП - 8%									
67.	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,2525	5575,23 147,31	1040,63 248,57	157514 4162	29400 7023	123952 --	12080 13567	183161
		НР - 108%; СП - 8%									
68.	Е11-27040-3-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	113,01	892,33 34,98	189,65 66,9	100842 3953	21433 7561	75456 --	12435 9062	122339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
69.				0,282525	123912,86	1819,75	35008	514	34494	292	38125
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	270	--	2824	
70.				113,01	1188,99	2,86	134368	324	112644	23244	170221
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	21400	123	--	12609	
71.				452,04	185,92	--	84043	--	70252	14894	106853
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	13791	--	--	7915	
72.				113,01	1052,28	4,94	118918	558	46052	68240	202131
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	72308	287	--	14973	
73.				113,01	12822,86	--	1449111	--	1449111	--	1565040
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	115929	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2295246	54903	1911963	201229	2696193
			Тенге		--	--	211767	16394	--	199717	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2295246		
Материалы	Тенге	462854		
Всего заработная плата	Тенге		228161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1449111				
Транспортные расходы			Тенге				116611				
Накладные расходы			Тенге				201228				
Сметная прибыль			Тенге				199718				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2696192				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								179
Сметная заработная плата			Тенге					228161			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				2696192				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								179
Сметная заработная плата			Тенге					228161			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

74.				307,44	415,57	9,78	127763	3008	42011	73525	217391
E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2			269,14	2,62	82744	807	--	16103	
	НР - 88%; СП - 8%										
75.				307,44	304,24	156,45	93536	48100	27116	26359	129486
E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2			59,59	37,84	18320	11633	--	9592	
	НР - 88%; СП - 8%										

Санитарная обрезка деревьев

76.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	НР - 72%; СП - 8%										
77.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
C341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т			--	--	--	--	--	32	
	СП - 8%										
78.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
C341-0101 04-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми	т			--	--	--	--	--	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
79.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366 -- --	-- -- --	275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 22 --	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	--	235032 113492	51108 12440	69127 --	108832 27509	371372
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				235032				
	Материалы		Тенге				69128				
	Всего заработная плата		Тенге					125932			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				108832				
	Сметная прибыль		Тенге				27509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371373				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								118
	Сметная заработная плата		Тенге					125932			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				371373				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								118
	Сметная заработная плата		Тенге					125932			
	РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/										
80.	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	13	2563,6 2563,6	-- --	33327 33327	-- --	-- --	23995 4586	61908
81.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,117	6343,24 901	1617,14 767,26	742 105	189 90	448 --	182 74	998
82.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,351	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	7359 458	385 88	6516 --	497 628	8484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
83.				0,04615	25354,71	12073,5	1170	557	275	349	1641
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	338	168	--	122	
84.				13	809	--	10517	--	10517	--	11358
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	841	
85.				0,446784	169148,1	38277,14	75573	17102	2323	42962	128017
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	56148	6116	--	9483	
86.				0,446784	59952,04	2469,65	26786	1103	1615	16761	47030
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24068	223	--	3484	
87.				0,182962	249771	--	45699	--	45699	--	49354
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3656	
88.				0,25246	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
89.				0,03458	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	мм ГОСТ 5781-82									
90.				0,002002	224711	--	450	--	450	--	486
	С121-0501-0402 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
91.				5,785	393,04	--	2274	--	--	1569	4150
	Е11-13060-0207 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	2274	--	--	307	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				23,14	87,89	2,27	2034	52	912	743	2999
	Е11-13030-0406 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1070	6	--	222	
		НР - 69%; СП - 8%									
93.				46,28	92,87	1,62	4298	75	2972	872	5584
	Е11-13030-1406 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1251	13	--	414	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	210227	19464	71727	87930	322009
			Тенге		--	--	119040	6703	--	23853	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				96182				
Материалы			Тенге				10846				
Всего заработная плата			Тенге					38682			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				46148				
Накладные расходы			Тенге				27858				
Сметная прибыль			Тенге				9923				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				133963				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								38
Сметная заработная плата			Тенге					38682			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				103528				
Материалы			Тенге				4212				
Всего заработная плата			Тенге					87061			
Накладные расходы			Тенге				60072				
Сметная прибыль			Тенге				13088				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				176688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					87061			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10517				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10517				
		Сметная прибыль	Тенге				841				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				322009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					125743			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

94.			39	5738,52	--	223802	--	--	161138	415735
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		5738,52	--	223802	--	--	30795	
	1-0402 1201-0101 -0402 МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%									
95.			0,702	6343,24	1617,14	4453	1135	2685	1089	5985
	E11-08010 -Основание под стойки	м3		901	767,26	633	539	--	443	
	1-0202 1108-0101 -0202 МАФ. Устройство	основания								
	РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%									
96.			1,755	20965,32	1097,63	36794	1926	32577	2485	42421
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		1305,45	250,38	2291	439	--	3142	
	1-0101 1106-0101 -0101 омоноличивания стоек. Устройство									
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%									
97.			3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	2-0104 1337-0102 -0104 т. Монтаж на открытой площадке									
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%									
98.			1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
99.			1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." -Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
100.			1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ -Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
101.				2	41021,29	2547,4	82043	5095	2611	46309	138619
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.			37168,6	789,19	74337	1578	--	10268	
	2-0103 1337-0102 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
102.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
103.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
104.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.			32088	96,67	32088	97	--	4312	
	2-0102 1337-0102 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
105.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2791090	24192	44546	305161	3162151
			Тенге		--	--	449871	8075	2272482	65901	

Стоимость оборудования	Тенге	2272482	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2272482	
Стоимость монтажных работ	Тенге	253560	
Материалы	Тенге	9284	
Всего заработная плата	Тенге	230242	
Накладные расходы	Тенге	140448	
Сметная прибыль	Тенге	31521	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	425528	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		171
Сметная заработная плата	Тенге	230242	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	265049	
Материалы	Тенге	35262	
Всего заработная плата	Тенге	227704	
Накладные расходы	Тенге	164712	
Сметная прибыль	Тенге	34381	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	464142	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					227704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3162152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					457946			
		РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
106.				16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	513408	1547	--	68988	
107.				8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	464074	--	
108.				8	78610,71	--	628886	--	--	--	628886
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	628886	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	1641182	13929	20885	314122	2024291
			Тенге		--	--	513408	1547	1092960	68988	
		Стоимость оборудования	Тенге				1092960				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1092960				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				548222				
		Материалы	Тенге				20885				
		Всего заработная плата	Тенге					514955			
		Накладные расходы	Тенге				314122				
		Сметная прибыль	Тенге				68988				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				931331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					514955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2024291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					514955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16161133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2880599				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				509786				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					137039			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5644153				
		Перевозка грузов	Тенге				349405				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				3365442				
		Накладные расходы	Тенге				2463924				
		Сметная прибыль	Тенге				947827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100700'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул. Сауранбаев
     а, 19/1, 19/2, 19/3, ул. Молдагалиева, 28, 28/1 'Р
     П'2'2-1-91'Благоустройство дворовых территорий по
     адресу: ул. Сауранбаева, 19/1, 19/2, 19/3, ул. Мол
     дагалиева, 28, 28/1'467-11/18''в текущих ценах 4 к
     вартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=176,39*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=142,05*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,068*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=11*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=176,26*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=139,82*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
```

53 С341-**020101**-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=12*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=606,93*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=152,45*
83 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е1**1**-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=25,71*
91 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
102 Н43=113,01*
103 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101-1050'0,3**1.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал

е'м3 грунта*
107 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
108 E11-**270401**-0102(PC100080=1,32)(PC249133PC249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
109 E11-**270403**-0201(PC100071PC100062=0,012)(PC100073PC1000 80)(PC249133PC249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
110 E11-**270602**-0901(PC144679PC144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
111 E11-**270701**-0101(PC144679PC144655)(PC245634PC102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
112 E11-**270701**-0102(PC245634PC102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
113 E11-**110101**-3801(PC1569)(PC3403=0,0005)(PC3404=0,0005)(PC150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
114 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
115 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
116 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1 ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин овой крошки по технологии, защищенной товарным зна ком, толщиной до 10 мм'м2''*
117 Н43=1*
118 РОзеленение*
119 П2Газоны*
120 Н43=307,44*
121 E11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По дготовка почвы механизированным способом. С внесен ием растительной земли слоем 15 см'м2*
122 E11-**470112**-0106 (PC244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
123 Н43=1*
124 П2 Санитарная обрезка деревьев*
125 Н43=5*
126 E12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре занных ветвей свыше 15'дерево*
127 С341-**310104-06**01'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр узка'т*
128 С341-**010104-1030'0,1**5''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
129 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
130 Н43=1*
131 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
132 Н43=13*
133 E12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
134 E11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
135 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,027''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
136 E11-**090302**-0112(PC248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
137 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
138 E11-**090701**-0103(PC247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос троечных условиях'т конструкций*
139 E11-**090601**-0102(PC248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
140 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
141 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
142 С1**21-050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**8** 2'т*
143 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
144 E11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
145 E11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
146 E11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
147 Н43=1*
148 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
149 Н43=1+1+4+17+11+5*
150 E12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
151 E11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
152 E11-**060101**-0101(PC100463PC100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Н43=1*
154 Ц13-**370102**-0104(PC239311)(PC130728)'3''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
155 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
156 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000

```
         :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
          2 лет и старше код 4399'шт*
   157 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:
         1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
         т 4 до 10 лет код 6136'шт*
   158 Ц13-370102-0103(PC239311)(PC130728)'2''Оборудование ма
         ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   159 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'140000:
         1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
         т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
   160 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'100000:
         1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
         -х до 12 лет код 4102'шт*
   161 Ц13-370102-0102(PC130728)'1''Оборудование массой 0,05
         т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   162 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'1'245000:
         1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
         ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
         т код 4155'шт*
   163 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   164 Ц13-370102-0102(PC239311)(PC130728)'8+8''Оборудование
         массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'8'64200:1
         ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
         'шт*
   166 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(H30=0)'8'87000:1
         ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
         т*
   167 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина, 11

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-92

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина, 11

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	20767,727 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3271,307 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,752 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		0,933	4019,28	1347,3	3750	1257	--	2199	6425
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	2493	562	--	476	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,20188	79	--	174	--	--	--	188
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
3.				2,20188	1697	--	3737	--	--	--	4036
	С341-0201 01-1050 4102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				93,3	784,64	--	73207	--	--	79064	164452
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	73207	--	--	12182	
5.				10,0764	504	--	5079	--	--	--	5485
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	406	
6.				10,0764	1697	--	17100	--	--	--	18468
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1368	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				132,25	578	--	76440	--	--	82555	171714
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	76440	--	--	12720	
8.				5,0784	504	--	2560	--	--	--	2764
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	205	
9.				5,0784	1697	--	8618	--	--	--	9307
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				0,343	64565,39	4790,42	22146	1643	--	14230	39286
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	20503	120	--	2910	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				0,343	455	--	156	--	--	--	169
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	12	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				0,343	1697	--	582	--	--	--	629
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	47	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	213547	2900	--	178048	422923
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	172643	682	--	31328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191401				
	Всего заработная плата		Тенге					152702			
	Транспортные расходы		Тенге				38004				
	Накладные расходы		Тенге				163818				
	Сметная прибыль		Тенге				28418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				383637				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								149
	Сметная заработная плата		Тенге					152702			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22146				
	Всего заработная плата		Тенге					20623			
	Накладные расходы		Тенге				14230				
	Сметная прибыль		Тенге				2910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39286				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20
	Сметная заработная плата		Тенге					20623			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				422923				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								169
	Сметная заработная плата		Тенге					173325			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865	
Материалы	Тенге	89659	
Всего заработная плата	Тенге		115940
Местные материалы	Тенге	95050	
Транспортные расходы	Тенге	1913	
Накладные расходы	Тенге	91160	
Сметная прибыль	Тенге	33602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,039353	2109,24	--	2192	--	--	1578	4072
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2109,24	--	2192	--	--	302	
22.				42,29925	261	--	11040	--	--	--	11923
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	883	
23.				41,0907	1697	--	69731	--	--	--	75309
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	5578	
24.				24,171	16,48	13,79	398	333	1	149	591
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	64	143	--	44	
25.				16,114	6343,24	1617,14	102215	26059	61637	25001	137393
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		901	767,26	14519	12364	--	10177	
26.				161,14	1821,05	30,07	293444	4845	111667	193277	525658
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		1098	12,59	176932	2028	--	38938	
27.				6,92902	29213	--	202417	--	202417	--	218611
	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	16193	
		Поребрик									
28.				9,073	2109,24	--	19137	--	--	13779	35549
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	19137	--	--	2633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				15,4241	261	--	4026	--	--	--	4348
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	322	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				15,4241	1697	--	26175	--	--	--	28269
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2094	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				9,073	16,48	13,79	150	125	1	56	222
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	24	54	--	16	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				3,6292	6343,24	1617,14	23021	5869	13882	5631	30944
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3270	2785	--	2292	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				90,73	1821,05	30,07	165224	2728	62874	108825	295972
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	99622	1142	--	21924	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,45168	29213	--	42408	--	42408	--	45801
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3393	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	961577	39959	494887	348296	1414662
			Тенге		--	--	315759	18516	--	104789	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	961577
Материалы	Тенге	250063
Всего заработная плата	Тенге	334275
Местные материалы	Тенге	244825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				110971				
		Накладные расходы	Тенге				348295				
		Сметная прибыль	Тенге				104790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1414662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					334275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1414662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					334275			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	313	60	--	107	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,2448	16804	--	4114	--	4114	--	4443
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	329	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	32460	611	28904	3020	38316
			Тенге		--	--	2846	234	--	2839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8204				
	Материалы		Тенге				533				
	Всего заработная плата		Тенге					3080			
	Местные материалы		Тенге				4114				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**3020**				
	Сметная прибыль		Тенге				898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12121				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				38318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					3080			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				19,7778	343,42	310,87	6792	6148	3	2280	9798
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	641	2526	--	726	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				23,535582	1697	--	39940	--	--	--	43135
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	3195	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				13,84446	16,48	13,79	228	191	1	85	339
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	36	82	--	25	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
46.				10,086678	96	--	968	--	--	--	1046
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	77	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
47.				5,93334	816,86	--	4847	--	--	3490	9003
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	4847	--	--	667	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
48.				14,127	64,62	64,62	913	913	--	277	1285
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	384	--	95	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК 2015	т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				98,889	6,27	6,27	620	620	--	147	828
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	204	--	61	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК 2015	последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				9,418	5575,23	1040,63	52507	9801	41319	4027	61057
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	1387	2341	--	4523	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				47,09	902,05	189,65	42478	8931	31900	5181	51472
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	1647	3150	--	3813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,117725	123912,86	1819,75	14588	214	14374	122	15886
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	113	--	1177	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				47,09	1242,56	44,07	58512	2075	54106	2986	66418
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	2331	434	--	4920	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				94,18	133,23	1,46	12548	137	12402	33	13587
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	9	21	--	1006	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				47,09	1329,9	44,07	62625	2075	58219	2986	70860
	Е11-27060 -2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	2331	434	--	5249	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				94,18	147,5	1,46	13891	137	13745	33	15038
	Е11-27060 -2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	9	21	--	1114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	311456	31243	226069	21647	359752
			Тенге		--	--	13240	9711	--	26648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				311456				
	Материалы		Тенге				226064				
	Всего заработная плата		Тенге					22951			
	Транспортные расходы		Тенге				40908				
	Накладные расходы		Тенге				21648				
	Сметная прибыль		Тенге				26648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359752				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					22951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				359752				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					22951			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	22,4208	5575,23	1040,63	125001	23332	98366	9586	145354
					147,31	248,57	3303	5573	--	10767	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,37368	123912,86	1819,75	46304	680	45624	386	50425
					--	957	--	358	--	3735	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	112,104	1242,56	44,07	139296	4940	128806	7110	158118
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	5550	1033	--	11712	
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	373,68	1329,9	44,07	496955	16467	461987	23699	562307
					49,51	9,21	18501	3443	--	41652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.	Е11-27060-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	747,36	147,5	1,46	110233	1091	109068	263	119336
					0,1	0,23	74	170	--	8840	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	917789	46510	843851	41044	1035540
			Тенге		--	--	27428	10576	--	76706	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				917789				
Материалы			Тенге				843850				
Всего заработная плата			Тенге					38004			
Накладные расходы			Тенге				41044				
Сметная прибыль			Тенге				76707				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1035540				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28
Сметная заработная плата			Тенге					38004			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1035540				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28
Сметная заработная плата			Тенге					38004			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
62.	Е11-27070-0201 1127-0701 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	49,188	828,84	127,48	40769	6271	20932	16980	62368
					275,81	43,82	13566	2156	--	4620	
63.	Е11-27060-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,131168	123912,86	1819,75	16253	239	16014	136	17700
					--	957	--	126	--	1311	
64.	Е11-27030-0402 1127-0301 -0402	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков	т смеси	9,67364	12805	969,68	123871	9380	107197	11672	146386
					754,03	363,18	7294	3513	--	10843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%									
65.				163,96	1188,99	2,86	194947	470	163430	33723	246964
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0101	тротуаров	покрытия		189,36	1,09	31047	178	--	18294	
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%									
66.				163,96	743,68	--	121934	--	101926	21609	155027
	Е11-27070	-Покрытия дорожек и	м2								
	1-0102	тротуаров	покрытия		122,03	--	20008	--	--	11483	
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	497774	16359	409499	84120	628445
			Тенге		--	--	71916	5972	--	46551	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				497774				
Материалы			Тенге				409499				
Всего заработная плата			Тенге					77889			
Накладные расходы			Тенге				84120				
Сметная прибыль			Тенге				46552				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				628445				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								60
Сметная заработная плата			Тенге					77889			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				628445				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								60
Сметная заработная плата			Тенге					77889			
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
67.				5,9488	2742,01	--	16312	--	--	11744	30301
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	16312	--	--	2244	
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	корыта/ НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
68.				10,11296	261	--	2639	--	--	--	2851
	С341-**3101**-**04**-0401 **4131-0104**-0401 РСНБ РК **2015**	-Разработанный грунт. Погрузка СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	211	
69.				10,11296	1697	--	17162	--	--	--	18535
	С341-**0201**-**01**-1050 **4102**-0101 **-1050** РСНБ РК **2015**	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - **8%**	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1373	
70.				5,9488	16,48	13,79	98	82	--	37	146
	Е11-**01010**-**2**-0601 **1101-0102**-0601 РСНБ РК **2015**	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - **8%**	м3 грунта		2,63	5,94	16	35	--	11	
71.				22,88	696,37	136,62	15933	3126	6497	7953	25796
	Е11-**27070**-**1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - **8%**	м2 покрытия		275,81	46,03	6310	1053	--	1911	
72.				22,88	931,15	136,62	21305	3126	11869	7953	31598
	Е11-**27070**-**1**-0201 **1127**-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - **8%**	м2		275,81	46,03	6310	1053	--	2341	
73.				22,88	507,5	136,62	11612	3126	2176	7953	21129
	Е11-**27070**-**1**-0201 **1127**-0701 **-0201** РСНБ РК **2015**	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - **8%**	м2 покрытия		275,81	46,03	6310	1053	--	1565	
74.				22,88	1318,88	128,54	30176	2941	187	26265	60957
	Е11-**11010**-**1**-2501 **1111**-0101 -2501 РСНБ РК **2015** Изм. и доп. вып.	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - **8%**	м2 покрытия		1182,16	39,08	27048	894	--	4515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7											
75.				22,88	3315	--	75847	--	75847	--	81915
	С121-0405 -Брусчатка бетонная	м2			--	--	--	--	--	6068	
	09-0412 фигурная цветная										
	2104-0509 толщиной 60 мм класса										
	-0412 от В22,5 до В27,5 ГОСТ										
	РСНБ РК 17608-91										
	2015										
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			--	--	191083	12400	96576	61905	273228
		Тенге			--	--	62306	4089	--	20239	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					191083				
	Материалы	Тенге					232				
	Всего заработная плата	Тенге						66395			
	Местные материалы	Тенге					96344				
	Транспортные расходы	Тенге					19801				
	Накладные расходы	Тенге					61905				
	Сметная прибыль	Тенге					20239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					273227				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
	Сметная заработная плата	Тенге						66395			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					273227				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
	Сметная заработная плата	Тенге						66395			
	РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки										
76.				7,0174	2742,01	--	19242	--	--	13854	35744
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3			--	--	--	--	--	--	
	5-0102 группы / нарезка	грунта			2742,01	--	19242	--	--	2648	
	1101-0205 корыта/										
	-0102										
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%										
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
77.				11,92958	261	--	3114	--	--	--	3363
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за			--	--	--	--	--	249	
	04-0401 Погрузка	1 тонну									
	4131-0104										
	-0401 СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
78.				11,92958	1697	--	20244	--	--	--	21864
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в	Тенге за			--	--	--	--	--	1620	
	01-1050 отвал. Расстояние	1 тонну									
	4102-0101 перевозки 50 км										
	-1050										
	РСНБ РК СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
79.				7,0174	16,48	13,79	116	97	1	43	172
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	18	42	--	13	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
80.				26,99	696,37	136,62	18795	3687	7664	9381	30430
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	7444	1242	--	2254	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
81.				26,99	931,15	136,62	25132	3687	14001	9381	37274
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	7444	1242	--	2761	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
82.				26,99	507,5	136,62	13697	3687	2566	9381	24925
	E11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	7444	1242	--	1846	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
83.				26,99	1318,88	128,54	35597	3469	222	30984	71906
	E11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2								
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	31906	1055	--	5326	
	1111-0101	подстилающему слою с									
	-2501	заполнением швов									
	РСНБ РК	песком									
	2015										
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
84.				26,99	3315	--	89472	--	89472	--	96630
	C121-0405	-Брусчатка бетонная	м2								
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	7158	
	2104-0509	толщиной 60 мм класса									
	-0412	от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК	17608-91									
	2015										
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	225408	14628	113926	73024	322308
			Тенге		--	--	73499	4824	--	23875	

Стоимость общестроительных работ Тенге 225408
Материалы Тенге 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					78322			
		Местные материалы	Тенге				113650				
		Транспортные расходы	Тенге				23358				
		Накладные расходы	Тенге				73025				
		Сметная прибыль	Тенге				23875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				322307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					78322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				322307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					78322			

РАЗДЕЛ 10. Брусчатое покрытие площадки для отдыха

85.				7,5504	2742,01	--	20703	--	--	14906	38458
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	20703	--	--	2849	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
86.				12,83568	261	--	3350	--	--	--	3618
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	268	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				12,83568	1697	--	21782	--	--	--	23525
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1743	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
88.				7,5504	16,48	13,79	124	104	--	47	185
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	20	45	--	14	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
89.				29,04	696,37	136,62	20223	3967	8247	10094	32742
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	8009	1337	--	2425	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
90.				29,04	931,15	136,62	27040	3967	15064	10094	40105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		275,81	46,03	8009	1337	--	2971	
91.				29,04	507,5	136,62	14738	3967	2762	10094	26818
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	8009	1337	--	1987	
92.				29,04	1318,88	128,54	38300	3733	237	33337	77368
	E11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1182,16	39,08	34330	1135	--	5731	
93.				29,04	3315	--	96268	--	96268	--	103969
	C121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7701	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	242529 79081	15739 5190	122578 --	78572 25689	346788
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				242529				
	Материалы		Тенге				294				
	Всего заработная плата		Тенге					84271			
	Местные материалы		Тенге				122282				
	Транспортные расходы		Тенге				25132				
	Накладные расходы		Тенге				78571				
	Сметная прибыль		Тенге				25688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346788				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					84271			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				346788				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					84271			

РАЗДЕЛ 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки

94.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0102 1101-0205 -0102	группы / нарезка корыта/	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
95.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	114	
	-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
96.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	739	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
97.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	8	19	--	6	
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
98.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	-0201 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	13196	756	--	3523	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132	
Материалы	Тенге	10	
Всего заработная плата	Тенге		13951
Местные материалы	Тенге	6044	
Транспортные расходы	Тенге	10652	
Накладные расходы	Тенге	11899	
Сметная прибыль	Тенге	3522	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13951
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	47553	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
		РАЗДЕЛ 12. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
99.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
100.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
101.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	C121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
102.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК 2015										
103.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3								
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК 2015	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86									
		СП - 8%									
104.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010	-Окраска досок в два	м2								
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 13. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

105.			67,2669	2742,01	--	184447	--	--	132802	342628
	Е11-01020 -Разработка грунта 2	м3								
	5-0102 группы / нарезка	грунта		2742,01	--	184447	--	--	25380	
	1101-0205 корыта/									
	-0102									
	РСНБ РК НР - 72%; СП - 8%									
	2015									
	ТЧ 01									
	табл. 11									
	п.3.180									
	Кзтр=1,3									
106.			114,35373	261	--	29846	--	--	--	32234
	С341-3101 -Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401 Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	2388	
	4131-0104									
	-0401 СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
107.			114,35373	1697	--	194058	--	--	--	209583
	С341-0201 -Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050 Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	15525	
	4102-0101 км									
	-1050									
	РСНБ РК СП - 8%									
	2015									
108.			67,2669	16,48	13,79	1109	928	4	415	1645
	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	на отвале НР - 72%; СП - 8%	грунта		2,63	5,94	177	399	--	122	
109.				65,097	64,62	64,62	4206	4206	--	1275	5920
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1771	--	438	
110.				54,2475	5575,23	1040,63	302442	56452	237999	23194	351687
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7991	13484	--	26051	
111.				216,99	892,33	189,65	193627	41153	144884	23876	234903
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		34,98	66,9	7590	14517	--	17400	
112.				0,542475	123912,86	1819,75	67220	987	66233	561	73203
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	519	--	5422	
113.				216,99	1188,99	2,86	258000	621	216290	44631	326841
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	41089	235	--	24210	
114.				867,96	185,92	--	161371	--	134891	28598	205167
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	покрытия		30,51	--	26480	--	--	15198	
115.	E11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	216,99	1052,28 639,84	4,94 2,54	228334 138839	1072 552	88423 --	131027 28749	388110
116.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	216,99	12822,86 --	-- --	2782432 --	-- --	2782432 --	-- 222595	3005026
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	-- --	4407091 406613	105419 31478	3671156 --	386379 383478	5176947
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4407091				
	Материалы		Тенге				888723				
	Всего заработная плата		Тенге					438091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2782432				
	Транспортные расходы		Тенге				223905				
	Накладные расходы		Тенге				386378				
	Сметная прибыль		Тенге				383478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5176947				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								343
	Сметная заработная плата		Тенге					438091			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				5176947				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								343
	Сметная заработная плата		Тенге					438091			

РАЗДЕЛ 14. Озеленение

Газоны

117.	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	262,49	415,57 269,14	9,78 2,62	109083 70646	2568 689	35869 --	62775 13749	185607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%									
118.				262,49	304,24	156,45	79860	41068	23151	22505	110554
	Е11-47011	-Газоны партерные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0106	мавританские и			59,59	37,84	15641	9932	--	8189	
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
119.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010	-Деревья лиственных	дерево		---	---	---	---	---	---	
	1-0506	пород диаметром свыше			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
120.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
121.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
122.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	202676	43636	59020	94228	320656
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	98716	10621	--	23752	

Стоимость общестроительных работ Тенге 202676
Материалы Тенге 59021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					109337			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				94228				
Сметная прибыль			Тенге				23752				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				320657				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					109337			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				320657				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								103
Сметная заработная плата			Тенге					109337			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/

123.				21	2563,6	--	53836	--	--	38762	100005
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	53836	--	--	7408	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
124.				0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	170	145	--	119	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
125.				0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	740	142	--	1015	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
126.				0,07455	25354,71	12073,5	1890	900	443	564	2651
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	547	271	--	196	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
127.				21	809	--	16989	--	16989	--	18348
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1359	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
128.				0,721728	169148,1	38277,14	122079	27626	3753	69400	206797
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	90700	9879	--	15318	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
129.	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,721728	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	43269 38879	1782 360	2608 --	27075 5628	75972
130.	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,295554	249771 --	-- --	73821 --	-- --	73821 --	-- 5906	79726
131.	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,40782	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
132.	С121-0503 01-0101 2105-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05586	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
133.	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,003234	224711 --	-- --	727 --	-- --	727 --	-- 58	785
134.	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	9,345	393,04 393,04	-- --	3673 3673	-- --	-- --	2534 497	6704
135.	Е11-13030	-Поверхности	м2	37,38	87,89	2,27	3285	85	1471	1200	4844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1729	10	--	359	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
136.				74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2021	21	--	668	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	339598	31442	115861	142040	520168
			Тенге		--	--	192295	10828	--	38531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155371				
	Материалы		Тенге				17520				
	Всего заработная плата		Тенге					62487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74548				
	Накладные расходы		Тенге				45001				
	Сметная прибыль		Тенге				16030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216401				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								62
	Сметная заработная плата		Тенге					62487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167238				
	Материалы		Тенге				6804				
	Всего заработная плата		Тенге					140637			
	Накладные расходы		Тенге				97039				
	Сметная прибыль		Тенге				21142				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285420				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								105
	Сметная заработная плата		Тенге					140637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16989				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16989				
	Сметная прибыль		Тенге				1359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18348				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				520169				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								167
	Сметная заработная плата		Тенге					203123			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

137.				7	2563,6	--	17945	--	--	12921	33335
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	17945	--	--	2469	
	1201-0101	Глубина 0,4 м									
	-0401										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
138.				0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	114	97	--	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%	я								
139.				0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
	Е11-06010 -1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1305,45	250,38	411	79	--	564	
140.				0,09072	25354,71	12073,5	2300	1095	540	686	3226
	Е11-09030 -2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	665	330	--	239	
141.				16,8	1678	--	28190	--	28190	--	30446
	С123-0102 -01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2255	
142.				0,451066	169148,1	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
	Е11-09070 -1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	56686	6174	--	9574	
143.				0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
	Е11-09060 -1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	24299	225	--	3517	
144.				0,221221	248843	--	55049	--	55049	--	59453
	С121-0502 -06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4404	
145.				0,22995	224711	--	51672	--	51672	--	55806
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%			--	--	--	--	--	4134	
146.	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	7,4025	393,04 393,04	-- --	2909 2909	-- --	-- --	2008 393	5310
147.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	29,61	87,89 46,26	2,27 0,28	2602 1370	67 8	1165 --	951 284	3837
148.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	59,22	92,87 27,03	1,62 0,28	5500 1601	96 16	3803 --	1116 529	7145
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге Тенге		-- --	-- --	276912 106000	20188 6929	150721 --	78618 28442	383971

Стоимость общестроительных работ	Тенге	143082	
Материалы	Тенге	11298	
Всего заработная плата	Тенге		24550
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	106722	
Накладные расходы	Тенге	17636	
Сметная прибыль	Тенге	12857	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24
Сметная заработная плата	Тенге		24550
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	105639	
Материалы	Тенге	4515	
Всего заработная плата	Тенге		88379
Накладные расходы	Тенге	60982	
Сметная прибыль	Тенге	13330	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	179951	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		66
Сметная заработная плата	Тенге		88379
Стоимость сантехнических работ	Тенге	28190	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28190	
Сметная прибыль	Тенге	2255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				30446				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				383972				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								90
Сметная заработная плата			Тенге					112929			
		РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
149.				75	5738,52	--	430389	--	--	309880	799491
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма									
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	430389	--	--	59222	
	1201-0101 -0402	0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
150.				1,35	6343,24	1617,14	8563	2183	5164	2095	11511
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	МАФ. Устройство	основани		901	767,26	1216	1036	--	853	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
151.				3,375	20965,32	1097,63	70758	3704	62648	4778	81579
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	4406	845	--	6043	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
152.				5	45751,1	5055,11	228755	25276	8945	124178	381168
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	194534	9036	--	28235	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
153.				1	1135789,29	--	1135789	--	--	--	1135789
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт		--	--	--	--	1135789	--	
154.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
155.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
156.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Детский спортивный комплекс для детей от 4	шт		--	--	--	--	243513	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd."	до 10 лет код 6136									
157.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
158.				6	41021,29	2547,4	246128	15284	7832	138926	415857
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	223012	4735	--	30804	
159.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
160.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
161.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
162.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
163.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
164.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
165.				1	221375	--	221375	--	--	--	221375
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт		--	--	--	--	221375	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			--	--	5427380	47318	85894	599490	6156339
		Тенге			--	--	885644	15749	4408525	129469	
	Стоимость оборудования	Тенге					4408525				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4408525				
	Стоимость монтажных работ	Тенге					509147				
	Материалы	Тенге					18083				
	Всего заработная плата	Тенге						463501			
	Накладные расходы	Тенге					282736				
	Сметная прибыль	Тенге					63351				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					855233				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									344
	Сметная заработная плата	Тенге						463501			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					509710				
	Материалы	Тенге					67811				
	Всего заработная плата	Тенге						437892			
	Накладные расходы	Тенге					316753				
	Сметная прибыль	Тенге					66117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					892580				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									444
	Сметная заработная плата	Тенге						437892			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					6156339				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									787
	Сметная заработная плата	Тенге						901393			

РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

166.			15	34263,85	870,56	513958	13058	19580	294490	873123
	Ц13-37010 -Оборудование массой	шт.		--	--	--	--	--	--	
	2-0102 0,05 т. Монтаж на			32088	96,67	481320	1450	--	64676	
	1337-0102 открытой площадке -0102									
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%									
167.			7	58009,29	--	406065	--	--	--	406065
	ПРАЙС ТОО -Урна металлическая	шт		--	--	--	--	406065	--	
	"SKiff оцинкованная код 1213									
	COMPAnY lTd."									
168.			5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО -Диван на металлических	шт		--	--	--	--	393054	--	
	"SKiff ножках код 2211									
	COMPAnY lTd."									
169.			2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО -Стол со скамьями и	шт		--	--	--	--	784300	--	
	"SKiff навесом код 2604									
	COMPAnY lTd."									
170.			1	344260,71	--	344261	--	--	--	344261
	ПРАЙС ТОО -Диван-качель код 2607	шт		--	--	--	--	344261	--	
	"SKiff									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		COMPAnY lTd."									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		--	--	2441636	13058	19580	294490	2800802
			Тенге		--	--	481320	1450	1927679	64676	
		Стоимость оборудования	Тенге				1927679				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1927679				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				513958				
		Материалы	Тенге				19579				
		Всего заработная плата	Тенге					482770			
		Накладные расходы	Тенге				294490				
		Сметная прибыль	Тенге				64676				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				873123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					482770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2800803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					482770			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20767723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3126207				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				478201				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					145101			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6663087				
		Перевозка грузов	Тенге				496053				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				6336204				
		Накладные расходы	Тенге				2598992				
		Сметная прибыль	Тенге				1069003				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100710'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: пр.Сейфуллина,
        11'РП'2'2-1-92'Благоустройство дворовых территори
       й по адресу: пр.Сейфуллина, 11'467-11/18''в текущи
       х ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=93,3*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=132,25*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=0,343*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=161,14*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=90,73*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
       Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 Е11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=8*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=47,09*
75 Е11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 Е11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 Е11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 Е11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=373,68*
92 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 Р Восстановление тротуаров из а/б*
99 Н43=163,96*
100 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0, 3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройств о'м2 покрытия*

101 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
102 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
103 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
104 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
105 Н43=1*
106 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
107 Н43=22,88*
108 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
109 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
110 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
111 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
112 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
113 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
114 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
115 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
116 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
117 Н43=1*
118 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
119 Н43=26,99*
120 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
125 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
126 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
127 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
128 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
129 Н43=1*
130 Р Брусчатое покрытие площадки для отдыха*
131 Н43=29,04*
132 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
133 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
134 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
135 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
136 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
137 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
138 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
139 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
140 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
141 Н43=1*
142 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
143 Н43=16*
144 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
145 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
146 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
147 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
148 Е11-**270701-020**1 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
149 Н43=1*
150 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*

151 Н43=1*
152 Е11-**090501-0203**'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
153 С121-**050201-0502**'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
154 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
155 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
156 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
157 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
158 Н43=1*
159 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
160 Н43=216,99*
161 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
162 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
163 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
164 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
165 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
166 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
167 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
168 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
169 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
170 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
171 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
172 **R**-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
173 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
174 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
175 Н43=1*
176 РОзеленение*
177 П2Газоны*
178 Н43=262,49*
179 Е11-**470112-0103**'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
180 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
181 Н43=1*
182 П2 Санитарная обрезка деревьев*
183 Н43=5*
184 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
185 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
186 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
187 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
188 Н43=1*
189 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
190 Н43=21*
191 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
192 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
193 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
194 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
195 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
196 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
197 Е11-**090601**-0102(РС248**98)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0**6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
198 С121-**050206-0901'14,07**4.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
199 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-**I** , квадрат 16х16мм'т*
200 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**8**

```
        2'т*
201 С121-050101-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов
        ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
        той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д
        о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
202 Е11-130601-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
203 Е11-130301-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
204 Е11-130301-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
205 Н43=1*
206 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
207 Н43=7*
208 Е12-010101-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов.
        Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
209 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки ограждения
        . Устройство'м3 основания*
210 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
211 Е11-090302-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени
        я. Монтаж'т конструкций*
212 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
213 Е11-090701-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
214 Е11-090601-0102(РС248298)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
215 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
216 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
217 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
218 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
219 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
220 Н43=1*
221 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
222 Н43=2+1+4+12+17+11+13+4+5+2+4*
223 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
224 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
225 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
226 Н43=1*
227 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
228 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1257000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5527'шт*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500:
        1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4
        -х до 10 лет код 5106'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6136'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
         детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
233 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'6''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:
        1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей о
        т 3-х до 12 лет код 4101'шт*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
        1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
        т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
236 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
        1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
         код 6440'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
239 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
241 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
242 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'7+5+2+1''Оборудова
        ние массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.
        *
243 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
244 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'5'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
245 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'381000:
        1,12.1,012'Диван-качель код 2607'шт*
247 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина д.113, 115

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-93

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина д.113, 115

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	17858,746 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3405,458 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,972 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,0727	4019,28	1347,3	4311	1445	--	2529	7387
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	2866	646	--	547	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,531572	79	--	200	--	--	--	216
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	16	
3.				2,531572	1697	--	4296	--	--	--	4640
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	107,27	784,64 784,64	--	84168 84168	--	--	90902 14006	189076
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	11,58516	504 --	--	5839 --	--	--	-- 467	6306
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	11,58516	1697 --	--	19660 --	--	--	-- 1573	21233
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	56,31	578 578	--	32547 32547	--	--	35151 5416	73113
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	2,162304	504 --	--	1090 --	--	--	-- 87	1177
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,162304	1697 --	--	3669 --	--	--	-- 294	3963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				4,221	64565,39	4790,42	272531	20220	--	175115	483457
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	252310	1479	--	35812	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				4,221	455	--	1921	--	--	--	2074
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	154	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				4,221	1697	--	7163	--	--	--	7736
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	573	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	437395	21666	--	303697	800378
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	371892	2125	--	59289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164865				
	Всего заработная плата		Тенге					120227			
	Транспортные расходы		Тенге				43838				
	Накладные расходы		Тенге				128581				
	Сметная прибыль		Тенге				23476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316922				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								117
	Сметная заработная плата		Тенге					120227			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				272531				
	Всего заработная плата		Тенге					253789			
	Накладные расходы		Тенге				175115				
	Сметная прибыль		Тенге				35812				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				483457				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								249
	Сметная заработная плата		Тенге					253789			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				800378				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								367
	Сметная заработная плата		Тенге					374017			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				20	7526,36	707,6	150527	14152	--	98190	268615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-0304 1218-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Деревья. Валка в городских условиях НР - 72%; СП - 8%	складочный м3 кряжей		6818,76	--	136375	--	--	19897	
14.				4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
	Е12-18010 1-0102 1218-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни твердых пород. Корчевка НР - 72%; СП - 8%	пень		4775	41,43	19100	166	--	2664	
15.				2,2	536	--	1179	--	--	--	1274
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	94	
16.				2,2	837	--	1841	--	--	--	1989
	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	147	
17.				2,2	366	--	805	--	--	--	870
	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	64	
18.				40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Забутовка ям после выкорчевки. Устройство НР - 108%; СП - 8% Компенсационная посадка	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	5892	9943	--	18279	
19.				20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
	Е11-47010 2-0212 1147-0102	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м.	яма		2786,61	233,59	55732	4672	--	10849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	20	9505	--	190100	--	190100	--	205308
					--	--	--	--	--	15208	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	657729	67386	369419	182319	907253
			Тенге		--	--	217100	14780	--	67202	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				657729				
Материалы			Тенге				179318				
Всего заработная плата			Тенге					231880			
Местные материалы			Тенге				190100				
Транспортные расходы			Тенге				3826				
Накладные расходы			Тенге				182319				
Сметная прибыль			Тенге				67204				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				907252				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								214
Сметная заработная плата			Тенге					231880			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,3812675	2109,24	--	2913	--	--	2098	5412
	E11-01020-0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	2913	--	--	401	
	5-0102 1101-0205 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				56,214375	261	--	14672	--	--	--	15846
	C341-3101-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1174	
	04-0401 4131-0104 -0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.				54,60825	1697	--	92670	--	--	--	100084
	C341-0201-01-1050	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	7414	
	4102-0101 -1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				32,1225	16,48	13,79	529	443	2	198	786
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	84	191	--	58	
	1101-0102 -0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
25.				21,415	6343,24	1617,14	135840	34631	81914	33225	182591
	E11-08010-1-0202	-Основание под бордюры из песчано-гравийной	м3 основания		901	767,26	19295	16431	--	13525	
	1108-0101 -0202	смеси или щебеночное. Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				214,15	1821,05	30,07	389977	6439	148401	256859	698583
	E11-27020-1-1003	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	235137	2696	--	51747	
	1127-0201 -1003										
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
27.				9,20845	29213	--	269006	--	269006	--	290527
	C121-0405-08-9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5	м3		--	--	--	--	--	21521	
	2104-0508 -9901	ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
		Поребрик									
28.				9,479	2109,24	--	19993	--	--	14395	37140
	E11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	19993	--	--	2751	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				16,1143	261	--	4206	--	--	--	4542
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	336	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				16,1143	1697	--	27346	--	--	--	29534
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	2188	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				9,479	16,48	13,79	156	131	--	58	232
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	25	56	--	17	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				3,7916	6343,24	1617,14	24051	6132	14503	5883	32328
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	3416	2909	--	2395	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				94,79	1821,05	30,07	172617	2850	65688	113694	309216
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	104079	1193	--	22905	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				1,51664	29213	--	44306	--	44306	--	47850
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	3544	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1198285	50625	623820	426410	1754671
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	384944	23476	--	129976	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1198285
Материалы	Тенге	310510
Всего заработная плата	Тенге	408419
Местные материалы	Тенге	313312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				138894				
		Накладные расходы	Тенге				426411				
		Сметная прибыль	Тенге				129976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1754671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					408419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1754671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					408419			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	235	45	--	80	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,1836	16804	--	3085	--	3085	--	3332
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	247	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	31182	545	27769	2935	36844
			Тенге		--	--	2768	219	--	2730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926				
	Материалы		Тенге				428				
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2935				
	Сметная прибыль		Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				36846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43.				38,2074	5575,23	1040,63	213015	39760	167627	16336	247699
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	5628	9497	--	18348	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,63679	123912,86	1819,75	78906	1159	77747	658	85930
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	609	--	6365	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				191,037	1242,56	44,07	237374	8419	219497	12116	269449
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	9458	1760	--	19959	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				636,79	1329,9	44,07	846864	28062	787275	40386	958230
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	31527	5867	--	70980	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				1273,58	147,5	1,46	187849	1859	185864	448	203361
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	126	289	--	15064	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Разметка парковочных мест									
48.				0,033	34092,48	9489,19	1125	313	713	208	1440
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км		2986,02	2857,93	99	94	--	107	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1565133	79572	1438723	70152	1766109
			Тенге		--	--	46838	18117	--	130823	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1565133				
Материалы			Тенге				1438723				
Всего заработная плата			Тенге					64956			
Накладные расходы			Тенге				70152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				130823				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1766108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					64956			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1766108				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					64956			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров

49.				5,408	2742,01	--	14829	--	--	10677	27546
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	14829	--	--	2040	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
50.				9,1936	261	--	2400	--	--	--	2591
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	192	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
51.				9,1936	1697	--	15602	--	--	--	16850
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	1248	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
52.				5,408	16,48	13,79	89	75	--	33	132
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	14	32	--	10	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
53.				20,8	696,37	136,62	14484	2842	5905	7230	23451
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	5737	957	--	1737	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
54.				20,8	931,15	136,62	19368	2842	10789	7230	28725
	E11-27070	-Устройство основания из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	5737	957	--	2128	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
55.				20,8	507,5	136,62	10556	2842	1977	7230	19209
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	5737	957	--	1423	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
56.				20,8	1318,88	128,54	27433	2674	170	23878	55415
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	24589	813	--	4105	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
57.				20,8	3315	--	68952	--	68952	--	74468
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	5516	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	173712	11273	87793	56278	248387
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	56642	3717	--	18399	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				173712				
Материалы			Тенге				210				
Всего заработная плата			Тенге					60360			
Местные материалы			Тенге				87585				
Транспортные расходы			Тенге				18001				
Накладные расходы			Тенге				56277				
Сметная прибыль			Тенге				18399				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				248388				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								51
Сметная заработная плата			Тенге					60360			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				248388				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								51
Сметная заработная плата			Тенге					60360			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки

58.				12,7478	2742,01	--	34955	--	--	25167	64932
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	34955	--	--	4810	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
59.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	21,67126	261 -- --	-- -- --	5656 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 452 --	6109
60.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	21,67126	1697 -- --	-- -- --	36776 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 2942 --	39718
61.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,7478	16,48 2,63 --	13,79 5,94 --	210 34 --	176 76 --	-- -- --	79 23 --	312
62.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	49,03	696,37 275,81 --	136,62 46,03 --	34143 13523 --	6698 2257 --	13922 -- --	17042 4095 --	55280
63.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2	49,03	931,15 275,81 --	136,62 46,03 --	45654 13523 --	6698 2257 --	25433 -- --	17042 5016 --	67712
64.	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	49,03	507,5 275,81 --	136,62 46,03 --	24883 13523 --	6698 2257 --	4662 -- --	17042 3354 --	45279
65.	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком --	м2 покрытия	49,03	1318,88 1182,16 --	128,54 39,08 --	64665 57961 --	6302 1916 --	402 -- --	56285 9676 --	130625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
66.	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	49,03	3315	--	162534	--	162534	--	175537
					--	--	--	--	--	13003	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	409476	26573	206953	132657	585504
			Тенге		--	--	133517	8763	--	43371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409476				
	Материалы		Тенге				496				
	Всего заработная плата		Тенге					142280			
	Местные материалы		Тенге				206457				
	Транспортные расходы		Тенге				42432				
	Накладные расходы		Тенге				132657				
	Сметная прибыль		Тенге				43371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				585503				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					142280			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				585503				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					142280			
	РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
67.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	8774	--	--	1207	
68.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
					--	--	--	--	--	114	
69.	С341-0201 01-1050 4102-0101	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
					--	--	--	--	--	739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
70.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
71.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		--	--	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
		РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием									
72.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	E11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
73.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	C121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т		--	--	--	--	--	1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
74.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг		---	---	---	---	---	---	
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
75.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов		---	---	---	---	---	---	
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
76.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3		---	---	---	---	---	---	
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
77.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	15155	105	--	4866	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		45952		
Материалы	Тенге		3183		
Всего заработная плата	Тенге			12131	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		30530		
Накладные расходы	Тенге		8852		
Сметная прибыль	Тенге		4384		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		59189		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10
Сметная заработная плата	Тенге			12131	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		3871		
Материалы	Тенге		87		
Всего заработная плата	Тенге			3130	
Накладные расходы	Тенге		2159		
Сметная прибыль	Тенге		482		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге		6513		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			
		РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
78.				46,9743	2742,01	--	128804	--	--	92739	239266
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	128804	--	--	17723	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
79.				79,85631	261	--	20842	--	--	--	22510
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1667	
		СП - 8%									
80.				79,85631	1697	--	135516	--	--	--	146357
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	10841	
		СП - 8%									
81.				46,9743	16,48	13,79	774	648	2	290	1149
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	124	279	--	85	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.				45,459	64,62	64,62	2937	2937	--	890	4134
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	1236	--	306	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				37,8825	5575,23	1040,63	211203	39422	166200	16197	245592
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в		147,31	248,57	5581	9417	--	18192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
84.				151,53	892,33	189,65	135215	28738	101176	16673	164039
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	5301	10138	--	12151	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
85.				0,378825	123912,86	1819,75	46941	689	46252	392	51119
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	363	--	3787	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
86.				151,53	1188,99	2,86	180168	434	151040	31167	228242
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	28694	164	--	16907	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
87.				606,12	185,92	--	112690	--	94198	19971	143274
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	18492	--	--	10613	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									
	2015										
	Изм. и	НР - 108%; СП - 8%									
	доп. вып.										
	2										
88.				151,53	1052,28	4,94	159452	748	61749	91500	271028
	Е11-11010	-Устройство покрытий для	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3801	открытых площадок.	покрытия		639,84	2,54	96955	385	--	20076	
	1111-0101	Устройство									
	-3801										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
89.				151,53	12822,86	--	1943048	--	1943048	--	2098491
	С	-Покрытие для детских	м2		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс	игровых площадок из			--	--	--	--	--	155444	
	ТОО	резиновой крошки по									
	"Мастерфа	технологии, защищенной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	йбр Астана"	товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			--	--	3077591	73617	2563665	269819	3615201
		Тенге			--	--	283949	21982	--	267792	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					3077591				
	Материалы	Тенге					620620				
	Всего заработная плата	Тенге						305931			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1943048				
	Транспортные расходы	Тенге					156359				
	Накладные расходы	Тенге					269818				
	Сметная прибыль	Тенге					267793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3615202				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
	Сметная заработная плата	Тенге						305931			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					3615202				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
	Сметная заработная плата	Тенге						305931			
		РАЗДЕЛ 11. Озеленение									
		Газоны									
90.	E11-47011 2-0103 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	1345,47	415,57 269,14	9,78 2,62	559140 362118	13163 3530	183859 --	321771 70473	951383
91.	E11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	1345,47	304,24 59,59	156,45 37,84	409348 80173	210504 50912	118671 --	115355 41976	566679
		Санитарная обрезка деревьев									
92.	E12-18010 1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2485,65 2485,65	-- --	12428 12428	-- --	-- --	8948 1710	23087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
93.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	ветвей. Погрузка			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
94.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	грузов бортовыми			--	--	--	--	--	50	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
95.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	ветвей. Разгрузка			--	--	--	--	--	22	
	4131-0104										
	-0602	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	982220	223667	302530	446074	1542557
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	454720	54442	--	114263	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				982220				
Материалы			Тенге				302529				
Всего заработная плата			Тенге					509162			
Транспортные расходы			Тенге				1304				
Накладные расходы			Тенге				446074				
Сметная прибыль			Тенге				114264				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1542557				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								481
Сметная заработная плата			Тенге					509162			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				1542557				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								481
Сметная заработная плата			Тенге					509162			

РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/

96.			20	2563,6	--	51272	--	--	36916	95243
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.		2563,6	--	51272	--	--	7055	
	1201-0101	Глубина 0,4 м								
	-0401									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%								
	2015									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				0,18	6343,24	1617,14	1142	291	689	279	1535
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	162	138	--	114	
	1108-0101		я								
	-0202	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
98.				0,54	20965,32	1097,63	11321	593	10023	765	13053
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	705	135	--	967	
	1106-0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
99.				0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
	Е11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	521	258	--	187	
	1109-0302		ций								
	-0112	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
100.				20	809	--	16180	--	16180	--	17474
	С123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1294	
	2301-0201	прямошовные, D 51 мм,									
	-0138	толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
101.				0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3575	66095	196950
	Е11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	86381	9409	--	14589	
	1109-0701	построечных условиях	ций								
	-0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
102.				0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
	Е11-09060	-Решетки ограждения.	т								
	1-0102	Монтаж	конструк		53869,6	499,15	37028	343	--	5360	
	1109-0601		ций								
	-0102	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
103.				0,28148	249771	--	70306	--	70306	--	75930
	С121-0502	-Трубы стальные	т								
	06-0901	прямоугольные из			--	--	--	--	--	5624	
	2105-0206	углеродистой стали									
	-0901	наружными размерами от									
	РСНБ РК 2015	15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
104.				0,3884	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I , квадрат									
	-0106	16х16мм									
	РСНБ РК										
	2015										
105.				0,0532	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0101	горячекатаная гладкая									
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
106.				0,00308	224711	--	692	--	692	--	747
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		--	--	--	--	--	55	
	01-0402	горячекатаный с									
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
107.				8,9	393,04	--	3498	--	--	2414	6385
	Е11-13060	-Поверхности	м2		393,04	--	3498	--	--	473	
	1-0207	металлические. Очистка									
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
108.				35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
	Е11-13030	-Поверхности	м2		46,26	0,28	1647	10	--	342	
	1-0406	металлические.									
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
109.				71,2	92,87	1,62	6612	116	4571	1341	8590
	Е11-13030	-Поверхности	м2		27,03	0,28	1925	20	--	636	
	1-1406	металлические									
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	323426	29945	110342	135276	495399
			Тенге		--	--	183138	10313	--	36696	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	147972	
Материалы	Тенге	16686	
Всего заработная плата	Тенге		59511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70998				
		Накладные расходы	Тенге				42858				
		Сметная прибыль	Тенге				15266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				206096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					59511			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**159274**				
		Материалы	Тенге				6480				
		Всего заработная плата	Тенге					133940			
		Накладные расходы	Тенге				92418				
		Сметная прибыль	Тенге				20135				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				271828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					133940			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**16180**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16180				
		Сметная прибыль	Тенге				1294				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				495399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159**
		Сметная заработная плата	Тенге					193451			

РАЗДЕЛ 13. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

110.				13	2563,6	--	33327	--	--	23995	61908
	E12-**01010**	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	33327	--	--	4586	
	1201-0101 **-0401**	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК **2015**	НР - 72%; СП - **8%**									
111.				0,234	6343,24	1617,14	1484	378	895	363	1995
	E11-**08010**	-Основание под стойки	м3								
	1-0202 **1108**-0101	ограждения. Устройство	основани я		901	767,26	211	180	--	148	
	-0202 РСНБ РК **2015**	НР - 93%; СП - **8%**									
112.				0,585	20965,32	1097,63	12265	642	10859	828	14140
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101 **1106**-0101 **-0101**	омоноличивания стоек. Устройство			1305,45	250,38	764	146	--	1047	
	РСНБ РК **2015**	НР - 91%; СП - **8%**									
113.				0,16848	25354,71	12073,5	4272	2034	1003	1275	5990
	E11-**09030**	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112 **1109**-0302 **-0112**	Монтаж	конструк ций		7332,36	3633,08	1235	612	--	444	
	РСНБ РК **2015**	НР - 69%; СП - **8%**									
114.				31,2	1678	--	52354	--	52354	--	56542
	C123-**0102**	-Трубы стальные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0162 2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	4188	
		СП - 8%									
115.				0,837694	169148,1	38277,14	141694	32065	4355	80551	240025
	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	105274	11467	--	17780	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
116.				0,837694	59952,04	2469,65	50221	2069	3026	31426	88179
	E11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	45126	418	--	6532	
		НР - 69%; СП - 8%									
117.				0,410839	248843	--	102234	--	102234	--	110413
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	8179	
		СП - 8%									
118.				0,42705	224711	--	95963	--	95963	--	103640
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	7677	
		СП - 8%									
119.				13,7475	393,04	--	5403	--	--	3728	9862
	E11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	5403	--	--	731	
		НР - 69%; СП - 8%									
120.				54,99	87,89	2,27	4833	125	2164	1766	7126
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	2544	15	--	528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
121.				109,98	92,87	1,62	10214	179	7062	2072	13269
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2973	30	--	983	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	514265	37491	279915	146004	713089
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	196856	12869	--	52823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265723				
	Материалы		Тенге				20981				
	Всего заработная плата		Тенге					45593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198197				
	Накладные расходы		Тенге				32753				
	Сметная прибыль		Тенге				23878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				322354				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					45593			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				196188				
	Материалы		Тенге				8385				
	Всего заработная плата		Тенге					164132			
	Накладные расходы		Тенге				113251				
	Сметная прибыль		Тенге				24755				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				334194				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								123
	Сметная заработная плата		Тенге					164132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				52354				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52354				
	Сметная прибыль		Тенге				4188				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56542				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				713090				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								167
	Сметная заработная плата		Тенге					209725			

РАЗДЕЛ 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

122.				53	5738,52	--	304142	--	--	218982	564973
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек яма			---	---	---	---	---	---	
	1-0402 1201-0101 -0402	МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м			5738,52	--	304142	--	--	41850	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
123.				0,954	6343,24	1617,14	6051	1543	3648	1480	8134
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202 1108-0101 -0202	МАФ. Устройство	основани я		901	767,26	860	732	--	603	
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
124.				2,385	20965,32	1097,63	50002	2618	44271	3377	57649
	Е11-06010-0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	3113	597	--	4270	
	1-0101 1106-0101 -0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
125.				3	45751,1	5055,11	137253	15165	5368	74507	228701
	Ц13-37010-0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	116720	5422	--	16941	
	2-0104 1337-0102 -0104										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
126.				1	545757,14	--	545757	--	--	--	545757
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт		--	--	--	--	545757	--	
127.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
128.				1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт		--	--	--	--	673613	--	
129.				4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
	Ц13-37010-0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
	2-0103 1337-0102 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
130.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
131.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
132.				1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт		--	--	--	--	149993	--	
133.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО	-Брусья классические для	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"SKiff COMPAnY lTd."	детей от 14 лет код 6442			--	--	--	--	243513	--	
134.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34263,85 32088	870,56 96,67	34264 32088	871 97	1305 --	19633 4312	58208
135.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 --	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		-- --	-- --	3768842 605597	30386 10004	59813 3073046	410596 88512	4267949
	Стоимость оборудования		Тенге				3073046				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3073046				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				335602				
	Материалы		Тенге				11894				
	Всего заработная плата		Тенге					306158			
	Накладные расходы		Тенге				186756				
	Сметная прибыль		Тенге				41789				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				564147				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								227
	Сметная заработная плата		Тенге					306158			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				360195				
	Материалы		Тенге				47920				
	Всего заработная плата		Тенге					309444			
	Накладные расходы		Тенге				223839				
	Сметная прибыль		Тенге				46723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				630757				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								313
	Сметная заработная плата		Тенге					309444			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				4267950				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								541
	Сметная заработная плата		Тенге					615601			
	РАЗДЕЛ 15. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
136.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	34263,85 32088	870,56 96,67	274111 256704	6964 773	10443 --	157061 34494	465666
137.				4	58009,29	--	232037	--	--	--	232037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	232037	--	
138.				4	78610,71	--	314443	--	--	--	314443
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	314443	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	820591	6964	10443	157061	1012146
			Тенге		--	--	256704	773	546480	34494	
	Стоимость оборудования		Тенге				546480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				546480				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				274111				
	Материалы		Тенге				10442				
	Всего заработная плата		Тенге					257477			
	Накладные расходы		Тенге				157061				
	Сметная прибыль		Тенге				34494				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				465666				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								193
	Сметная заработная плата		Тенге					257477			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				1012146				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								193
	Сметная заработная плата		Тенге					257477			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								17858740
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3223016				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				662808				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					182441			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				6121041				
	Перевозка грузов		Тенге				415407				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				3619526				
	Накладные расходы		Тенге				2762189				
	Сметная прибыль		Тенге				1054759				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100720'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина
     д.113, 115 'РП'2'2-1-93'Благоустройство дворовых т
     ерриторий по адресу: ул.Сейфуллина д.113, 115'467-
     11/18''в текущих ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=107,27*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=56,31*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=4,221*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=4*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=214,15*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=94,79*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

```
 54 E11-010102-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о
       твале'м3 грунта*
 55 E11-080101-0202'0,04''Основание под поребрики из песча
       но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о
       снования*
 56 E11-270201-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор
       ебрика*
 57 С121-040508-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
 58 Н43=1*
 59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
 60 Н43=6*
 61 E11-060101-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У
       стройство'м3*
 62 С121-020101-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г
       ОСТ 7473-2010'м3*
 63 Н43=1*
 64 П2Люки*
 65 Н43=1*
 66 E11-231201-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н
       53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
 67 E11-231201-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
 68 С123-030101-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36
       34-99'комплект*
 69 С341-310103-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за
        1 тонну*
 70 С341-310103-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з
       а 1 тонну*
 71 С341-020101-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст
       ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
 72 Н43=1*
 73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую
       щее покрытие (Н+5)*
 74 Н43=636,79*
 75 E11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
       133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п
       оперечного профиля щебнем фракционированным или ф
       резерованной крошкой'м3 *
 76 E11-270602-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани
       я. Розлив вяжущих материалов'т*
 77 E11-270602-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132
       )'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
 78 E11-270602-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2
       49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го
       рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6
        м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик
       ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
 79 E11-270602-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''
       Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф
       альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен
       ения толщины покрытия к норме 11-270602-1201'м2 по
       крытия*
 80 Н43=1*
 81 П2Разметка парковочных мест*
 82 Н43=33*
 83 E11-270903-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош
       ной  линией 0,1 м'км *
 84 Н43=1*
 85 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
 86 Н43=20,8*
 87 E11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
 88 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
 89 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
 90 E11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
 91 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
 92 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
 93 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
 94 E11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
 95 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
 96 Н43=1*
 97 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
 98 Н43=49,03*
 99 E11-010205-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 г
       руппы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
100 С341-310104-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погру
       зка'Тенге за 1 тонну*
101 С341-020101-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отв
       ал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
102 E11-010102-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвал
       е'м3 грунта*
103 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,16
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней кру
       пности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
104 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,02
       96)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройст
       во основания из щебня фракционного или песчано-гра
       вийной смеси  н=12см'м2*
105 E11-270701-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,05
       5)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернис
       тый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
106 E11-110101-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Ус
       тройство по готовому подстилающему слою с заполнен
       ием швов песком'м2 покрытия*
107 С121-040509-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветна
       я толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 176
       08-91'м2*
108 Н43=1*
109 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
```

110 Н43=16*
111 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
112 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
113 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
114 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*
115 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
116 Н43=1*
117 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
118 Н43=1*
119 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
120 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
121 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
122 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
123 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
124 Е12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
125 Н43=1*
126 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
127 Н43=151,53*
128 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
129 С341-**310104-04**01'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
130 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
131 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
132 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
133 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
134 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
135 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
136 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
137 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
138 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
139 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
140 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
141 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
142 Н43=1*
143 РОзеленение*
144 П2Газоны*
145 Н43=1**345,47***
146 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
147 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
148 Н43=1*
149 П2 Санитарная обрезка деревьев*
150 Н43=5*
151 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
152 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
153 С341-**010104**-1030'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
154 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
155 Н43=1*
156 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
157 Н43=20*
158 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
159 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
160 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
161 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*

162 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
163 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос троечных условиях'т конструкций*
164 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
165 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
166 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
167 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-8 2'т*
168 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
169 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
170 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
171 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
172 Н43=1*
173 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
174 Н43=13*
175 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
176 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
177 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
178 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждени я. Монтаж'т конструкций*
179 С123-**010201**-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 **05**-80'м*
180 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон струкций в построечных условиях'т конструкций*
181 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13 8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж' т конструкций*
182 С121-**050206**-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4) ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО СТ 13663-86'т*
183 С121-**050101**-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
184 Е11-**130601**-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
185 Е11-**130301**-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
186 Е11-**130301**-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
187 Н43=1*
188 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
189 Н43=1+4+12+11+8+11+2+4*
190 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
191 Е11-**080101-0202'0,018**''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
192 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
193 Н43=1*
194 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'3''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
195 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'604000: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300'шт*
196 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000: 1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о т 6 до 12 лет код 6337'шт*
197 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
198 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование ма ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
199 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000: 1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 -х до 12 лет код 4102'шт*
200 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000: 1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с тарше код 4256'шт*
201 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000: 1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет код 6440'шт*
202 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500: 1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
203 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
204 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000: 1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле т код 4155'шт*
205 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
206 Ц13-**370102**-0102(РС239311)(РС130728)'4+4''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
207 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'64200:1 ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213 'шт*
208 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'4'87000:1 ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш т*
209 К'Садирмеков'Харки*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина д.14а, 16а, 16/1, 16/2

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-94

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина д.14а, 16а, 16/1, 16/2

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	46288,857 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6722,309 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,585 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		2,2495	4019,28	1347,3	9041	3031	--	5303	15492
	Е12-18010 1-1204 1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции		2671,98	602,08	6011	1354	--	1148	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				5,30882	79	--	419	--	--	--	453
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
3.				5,30882	1697	--	9009	--	--	--	9730
	С341-0201 01-1050 4102-0101	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	224,95	784,64 784,64	--	176505 176505	--	--	190625 29370	396501
5.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	24,2946	504 --	--	12244 --	--	--	-- 980	13224
6.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т	24,2946	1697 --	--	41228 --	--	--	-- 3298	44526
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м	181,53	578 578	--	104923 104923	--	--	113317 17459	235700
8.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т	6,970752	504 --	--	3513 --	--	--	-- 281	3794
9.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,970752	1697 --	--	11829 --	--	--	-- 946	12776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,812	64565,39	4790,42	116992	8680	--	75174	207539
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	108312	635	--	15373	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,812	455	--	824	--	--	--	890
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	66	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,812	1697	--	3075	--	--	--	3321
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	246	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам									
	РСНБ РК 2015	и. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	489605	11711	--	384419	943946
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	395751	1989	--	69922	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372613				
	Всего заработная плата		Тенге					288793			
	Транспортные расходы		Тенге				82143				
	Накладные расходы		Тенге				309246				
	Сметная прибыль		Тенге				54549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				736407				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								282
	Сметная заработная плата		Тенге					288793			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116992				
	Всего заработная плата		Тенге					108947			
	Накладные расходы		Тенге				75174				
	Сметная прибыль		Тенге				15373				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				207539				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					108947			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				943946				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								389
	Сметная заработная плата		Тенге					397741			
	РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
	Снос деревьев										
13.				40	7526,36	707,6	301054	28304	--	196380	537229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	272750	--	--	39795	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				8	4857,74	82,74	38862	662	--	27743	71933
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	38200	331	--	5328	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				4,4	536	--	2358	--	--	--	2547
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	189	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				4,4	837	--	3683	--	--	--	3977
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	295	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				4,4	366	--	1610	--	--	--	1739
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	129	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				80	5284,59	1040,63	422767	83251	327731	34204	493529
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	11785	19886	--	36558	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				40	4123,09	563,87	164924	22555	30904	106311	292934
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	111465	9344	--	21699	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102-01-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	40	9505	--	380200	--	380200	--	410616
					--	--	--	--	--	30416	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1315458	134772	738835	364638	1814504
			Тенге		--	--	434200	29561	--	134409	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1315458				
Материалы			Тенге				358635				
Всего заработная плата			Тенге					463761			
Местные материалы			Тенге				380200				
Транспортные расходы			Тенге				7652				
Накладные расходы			Тенге				364639				
Сметная прибыль			Тенге				134408				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1814505				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								428
Сметная заработная плата			Тенге					463761			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1814505				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								428
Сметная заработная плата			Тенге					463761			

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				1,422354	2109,24	--	3000	--	--	2160	5573
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	3000	--	--	413	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				57,8865	261	--	15108	--	--	--	16317
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1209	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				56,2326	1697	--	95427	--	--	--	103061
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	7634	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				33,078	16,48	13,79	545	456	2	204	809
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	87	196	--	60	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				22,052	6343,24	1617,14	139881	35661	84351	34213	188022
	E11-08010	-Основание под бордюры	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	19869	16920	--	13928	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				220,52	1821,05	30,07	401578	6630	152817	264499	719363
	E11-27020	-Камни	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	242131	2776	--	53286	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				9,48236	29213	--	277008	--	277008	--	299169
	C121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	22161	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				27,873	2109,24	--	58791	--	--	42329	109210
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	58791	--	--	8090	
	1101-0205										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				47,3841	261	--	12367	--	--	--	13357
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	989	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				47,3841	1697	--	80411	--	--	--	86844
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	6433	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				27,873	16,48	13,79	459	384	2	172	682
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	73	165	--	51	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				11,1492	6343,24	1617,14	70722	18030	42647	17298	95061
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	10045	8554	--	7042	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				278,73	1821,05	30,07	507581	8380	193155	334318	909251
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1003		поребрик		1098	12,59	306046	3509	--	67352	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				4,45968	29213	--	130281	--	130281	--	140703
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	10422	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1793159	69542	880263	695193	2687422
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	640042	32120	--	199070	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1793159	
Материалы	Тенге	472973	
Всего заработная плата	Тенге		672162
Местные материалы	Тенге	407289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				203313				
		Накладные расходы	Тенге				695194				
		Сметная прибыль	Тенге				199068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2687421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					672162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2687421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					672162			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,48	4151,64	1097,63	1993	527	839	680	2886
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	627	120	--	214	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,4896	16804	--	8227	--	8227	--	8885
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	658	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	1977	155	--	352	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				2	1850,6	193,06	3701	386	226	3249	7507
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	3089	193	--	556	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				2	24256	--	48512	--	48512	--	52393
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	3881	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,14	455	--	64	--	--	--	69
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	5	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,14	522	--	73	--	--	--	79
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	6	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	64920	1222	57804	6039	76636
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5693	468	--	5677	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16408				
Материалы			Тенге				1065				
Всего заработная плата			Тенге					6161			
Местные материалы			Тенге				8227				
Транспортные расходы			Тенге				200				
Накладные расходы			Тенге				**6039**				
Сметная прибыль			Тенге				1796				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				24243				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					6161			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				48512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				48512				
Сметная прибыль			Тенге				3881				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**52393**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				76636				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					6161			
		РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
		==========									
43.				40,6518	5575,23	1040,63	226643	42304	178351	17381	263546
	Е11-**27040**	-Выравнивание	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	5988	10105	--	19522	
	1127-0401	поперечного профиля									
	-0102	щебнем									
	РСНБ РК	фракционнированным или									
	2015	фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - **8%**									
44.				0,67753	123912,86	1819,75	83955	1233	82722	700	91427
	Е11-**27060**	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	648	--	6772	
	1127-0602										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				203,259	1242,56	44,07	252561	8957	233541	12891	286688
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б покрытия /КЗ АБ/	м2		49,51	9,21	10063	1873	--	21236	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				677,53	1329,9	44,07	901044	29858	837642	42970	1019535
	Е11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	33544	6242	--	75521	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				1355,06	147,5	1,46	199867	1978	197755	477	216371
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	134	308	--	16027	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1664069	84329	1530011	74419	1877567
			Тенге		--	--	49730	19176	--	139078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1664069				
	Материалы		Тенге				1530010				
	Всего заработная плата		Тенге					68906			
	Накладные расходы		Тенге				74419				
	Сметная прибыль		Тенге				139079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1877567				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								50
	Сметная заработная плата		Тенге					68906			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1877567				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								50
	Сметная заработная плата		Тенге					68906			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

48.				42,867	828,84	127,48	35530	5465	18242	14798	54353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	11823	1879	--	4026	
49.				0,114312	123912,86	1819,75	14165	208	13957	118	15426
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	109	--	1143	
50.				8,43051	12805	969,68	107953	8175	93421	10172	127575
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР - 108%; СП - 8%	т смеси		754,03	363,18	6357	3062	--	9450	
51.				142,89	1188,99	2,86	169895	409	142428	29390	215228
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	27058	155	--	15943	
52.				142,89	743,68	--	106265	--	88828	18832	135105
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		122,03	--	17437	--	--	10008	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	433807	14257	356876	73310	547687
			Тенге		--	--	62675	5205	--	40570	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	433807		
Материалы	Тенге	356875		
Всего заработная плата	Тенге		67879	
Накладные расходы	Тенге	73310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				40569				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				547686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					67879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				547686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					67879			

РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров

53.				19,8536	2742,01	--	54439	--	--	39196	101126
	E11-01020-5-0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	54439	--	--	7491	
	1101-0205-0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
54.				33,75112	261	--	8809	--	--	--	9514
	C341-3101-04-0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	705	
	4131-0104-0401										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
55.				33,75112	1697	--	57276	--	--	--	61858
	C341-0201-01-1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4582	
	4102-0101-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
56.				19,8536	16,48	13,79	327	274	1	122	486
	E11-01010-2-0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	52	118	--	36	
	1101-0102-0601										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
57.				76,36	696,37	136,62	53175	10432	21683	26541	86093
	E11-27070-1-0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см.	м2 покрытия		275,81	46,03	21060	3515	--	6377	
	1127-0701-0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
58.				76,36	931,15	136,62	71102	10432	39610	26541	105455
	E11-27070-1-0201	-Устройство основания из щебня фракционного или	м2		275,81	46,03	21060	3515	--	7811	
	1127-0701-0201	песчано-гравийной смеси н=12см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
59.				76,36	507,5	136,62	38753	10432	7261	26541	70518
	Е11-27070	-Песчанный слой	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	21060	3515	--	5224	
	1127-0701 -0201	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
60.				76,36	1318,88	128,54	100710	9815	626	87659	203437
	Е11-11010	-Покрытия из брусчатки.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	Устройство по готовому	покрытия		1182,16	39,08	90269	2984	--	15069	
	1111-0101 -2501	подстилающему слою с заполнением швов									
	РСНБ РК 2015	песком									
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				76,36	3315	--	253133	--	253133	--	273384
	С121-0405	-Брусчатка бетонная	м2		---	---	---	---	---	---	
	09-0412	фигурная цветная			--	--	--	--	--	20251	
	2104-0509 -0412	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ									
	РСНБ РК 2015	17608-91									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	637723	41385	322314	206600	911871
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	207942	13647	--	67546	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				637723				
Материалы			Тенге				773				
Всего заработная плата			Тенге					221589			
Местные материалы			Тенге				321538				
Транспортные расходы			Тенге				66085				
Накладные расходы			Тенге				206601				
Сметная прибыль			Тенге				67546				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				911870				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								186
Сметная заработная плата			Тенге					221589			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				911870				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								186
Сметная заработная плата			Тенге					221589			

РАЗДЕЛ 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки

62.				3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	8774	--	--	1207	
	1101-0205 -0102	корыта/									
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
63.				5,44	261	--	1420	--	--	--	1533
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	114 --	
64.				5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	739 --	
65.				3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6	
66.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	32132 13196	2230 756	6055 --	11899 3523	47551

Стоимость общестроительных работ	Тенге	32132
Материалы	Тенге	10
Всего заработная плата	Тенге	13951
Местные материалы	Тенге	6044
Транспортные расходы	Тенге	10652
Накладные расходы	Тенге	11899
Сметная прибыль	Тенге	3522
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	47553
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	12
Сметная заработная плата	Тенге	13951
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	47553
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	12
Сметная заработная плата	Тенге	13951

РАЗДЕЛ 9. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050	-Электродуговая сварка	т								
	1-0203	при монтаже			47531	2,76	3129	--	--	482	
	1109-0501										
	-0203	НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
68.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1180	
	2105-0201	равнополочный из									
	-0502	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина полки от 40 до									
		125 мм, толщиной от 2									
		до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
69.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302	-Болты с гайками и	кг								
	01-0304	шайбами оцинкованные			--	--	--	--	--	199	
	2113-0201	диаметром резьбы М12									
	-0304	ГОСТ 1759.0-87									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
70.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	Е11-10010	-Доски. Укладка	м ходов								
	4-0301				38,95	2,13	623	34	--	165	
	1110-0104	НР - 90%; СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										
	2015										
71.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	С121-0702	-Доски обрезные хвойных	м3								
	03-0104	пород длиной до 6,5 м,			--	--	--	--	--	1063	
	2107-0203	шириной от 75 мм до 150									
	-0104	мм, толщиной от 32 мм									
	РСНБ РК	до 40 мм, 1 сорта ГОСТ									
	2015	8486-86									
		СП - 8%									
72.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	Е12-12010	-Окраска досок в два	м2								
	1-0401	слоя			319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	1212-0101										
	-0401	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45952				
		Материалы	Тенге				3183				
		Всего заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30530				
		Накладные расходы	Тенге				8852				
		Сметная прибыль	Тенге				4384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3871				
		Материалы	Тенге				87				
		Всего заработная плата	Тенге					3130			
		Накладные расходы	Тенге				2159				
		Сметная прибыль	Тенге				482				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				65702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

73.				73,408	2742,01	--	201286	--	--	144926	373908
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	201286	--	--	27697	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
74.				124,7936	261	--	32571	--	--	--	35177
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	2606	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
75.				124,7936	1697	--	211775	--	--	--	228717
	C341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	16942	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
76.				73,408	16,48	13,79	1210	1012	5	453	1796
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	193	436	--	133	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
77.				71,04	64,62	64,62	4590	4590	--	1391	6460
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	прицепными катками на	уплотнен		--	27,2	--	1932	--	479	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0102	т. Первый проход по	грунта								
	РСНБ РК	одному следу при									
	2015	толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				59,2	5575,23	1040,63	330053	61606	259726	25311	383794
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		147,31	248,57	8721	14715	--	28429	
	1127-0401	выравнивающие из щебня	а								
	-0102	или песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси . Устройство	я в								
	2015		плотном								
		НР - 108%; СП - 8%	теле								
79.				236,8	892,33	189,65	211304	44910	158111	26056	256349
	Е11-27040	-Основания однослойные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	уложенные по способу	основани		34,98	66,9	8283	15843	--	18989	
	1127-0403	"Заклинки", толщиной 12	я								
	-0201	см. Устройство при									
	РСНБ РК	укатке каменных									
	2015	материалов с пределом									
		прочности на сжатие									
		свыше 68,6 до 98,1 МПа									
		(свыше 700 до 1000									
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%									
80.				0,592	123912,86	1819,75	73356	1077	72279	612	79886
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	567	--	5917	
	1127-0602										
	-0901	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
81.				236,8	1188,99	2,86	281553	678	236035	48705	356679
	Е11-27070	-Покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	асфальтобетонные	покрытия		189,36	1,09	44840	257	--	26421	
	1127-0701	однослойные из плотный									
	-0101	мелкозернистой									
	РСНБ РК	асфальтобетонной смеси									
	2015	толщиной 3 см.									
	Изм. и	Устройство									
	доп. вып.										
	2	НР - 108%; СП - 8%									
82.				947,2	185,92	--	176104	--	147207	31209	223898
	Е11-27070	-Доработка а/б покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	до 5см. На каждый 0,5	покрытия		30,51	--	28897	--	--	16585	
	1127-0701	см изменения толщины									
	-0102	добавлять к нормам									
	РСНБ РК	11-270701-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
83.	E11-11010-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство покрытия НР - 94%; СП - 8%	м2	236,8	1052,28 639,84	4,94 2,54	249180 151514	1170 602	96496 --	142989 31373	423542
84.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	236,8	12822,86 --	-- --	3036453 --	-- --	3036453 --	-- 242916	3279369
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- --	-- --	4809435 443735	115043 34351	4006312 --	421652 418487	5649575
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4809435				
	Материалы		Тенге				969859				
	Всего заработная плата		Тенге					478086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3036453				
	Транспортные расходы		Тенге				244346				
	Накладные расходы		Тенге				421652				
	Сметная прибыль		Тенге				418487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5649574				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					478086			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				5649574				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								374
	Сметная заработная плата		Тенге					478086			
		РАЗДЕЛ 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
85.	E11-01020-5-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,0307	2742,01 2742,01	-- --	71376 71376	-- --	-- --	51391 9821	132589
86.	С341-3101	Разработанный грунт.	Тенге за	44,25219	261	--	11550	--	--	--	12474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	924	
87.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	44,25219	1697 --	-- --	75096 --	-- --	-- --	-- 6008	81104
88.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,0307	16,48 2,63	13,79 5,94	429 68	359 155	2 --	161 47	637
89.	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	25,191	64,62 --	64,62 27,2	1628 --	1628 685	-- --	493 170	2291
90.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	20,9925	5575,23 147,31	1040,63 248,57	117038 3092	21845 5218	92101 --	8975 10081	136094
91.	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	83,97	892,33 34,98	189,65 66,9	74929 2937	15925 5618	56067 --	9240 6733	90902
92.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,209925	123912,86 --	1819,75 957	26012 --	382 201	25630 --	217 2098	28328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
93.				83,97	1188,99	2,86	99840	240	83699	17271	126480
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	15901	91	--	9369	
94.				335,88	185,92	--	62447	--	52200	11067	79395
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	10247	--	--	5881	
95.				83,97	1052,28	4,94	88360	415	34218	50704	150189
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	53727	213	--	11125	
96.				83,97	14343,75	--	1204445	--	1204445	--	1300800
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	96356	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	1833150	40795	1548362	149519	2141283
			Тенге		--	--	157350	12181	--	158613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1833150				
	Материалы		Тенге				343915				
	Всего заработная плата		Тенге					169531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1204445				
	Транспортные расходы		Тенге				86646				
	Накладные расходы		Тенге				149519				
	Сметная прибыль		Тенге				158613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2141282				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					169531			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				2141282				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					169531			
		РАЗДЕЛ 12. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
97.				118,08	343,42	310,87	40551	36708	14	13614	58499
	Е11-01010 2-0405 1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта		32,43	127,71	3829	15080	--	4333	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				200,736	1697	--	340649	--	--	--	367901
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		--	--	--	--	--	27252	
		СП - 8%									
99.				118,08	16,48	13,79	1946	1628	7	728	2888
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	311	701	--	214	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.				86,4	64,62	64,62	5583	5583	--	1692	7857
	Е11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2350	--	582	
		НР - 72%; СП - 8%									
101.				43,2	5575,23	1040,63	240850	44955	189531	18470	280066
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6364	10738	--	20746	
		НР - 108%; СП - 8%									
102.				288	663,11	189,65	190976	54620	126282	31690	240479
	Е11-27040 3-0201 1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания		34,98	66,9	10074	19268	--	17813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
103.	E11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Верхний слой из отсева. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	288	126,95 39,42	87,27 27,04	36560 11352	25134 7787	74 --	20670 4578	61809
104.	C121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3	15,84	1628 --	-- --	25788 --	-- --	25788 --	-- 2063	27851
105.	E11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Искусственное покрытие. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	288	500,2 478,97	21,23 10,95	144059 137943	6116 3154	-- --	132631 22135	298826
106.	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм СП - 8%	м2	288	10518,75 --	-- --	3029400 --	-- --	3029400 --	-- 242352	3271752
107.	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Полоса для линии разметки,цвет белый СП - 8%	м.	164	1111,07 --	-- --	182216 --	-- --	182216 --	-- 14577	196793
108.	СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Соединительная лента СП - 8%	м.	236	892,5 --	-- --	210630 --	-- --	210630 --	-- 16850	227480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.				200	5373,21	--	1074643	--	1074643	--	1160614
	С СТ ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.		--	--	--	--	--	85971	
		СП - 8%									
110.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком. Устройство	м3		4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
		НР - 94%; СП - 8%									
111.				4,752	42803,57	--	203403	--	203403	--	219675
	С СТ ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Песок кварцевый, окатанный	т.		--	--	--	--	--	16272	
		СП - 8%									
112.				2,88	6144,19	1508,63	17695	4345	--	13781	33994
	Е11-11010-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	-Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3		4635,56	454,97	13350	1310	--	2518	
		НР - 94%; СП - 8%									
113.				0,6336	359732,14	--	227926	--	227926	--	246160
	С СТ ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Резиновый гранулят	т.		--	--	--	--	--	18234	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	5990570	183434	5269914	247057	6736638
			Тенге		--	--	196574	61699	--	499008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5990570
Материалы	Тенге	315908
Всего заработная плата	Тенге	258273
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4928217
Местные материалы	Тенге	25788
Транспортные расходы	Тенге	340649
Накладные расходы	Тенге	247059
Сметная прибыль	Тенге	499010
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6736639
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	212
Сметная заработная плата	Тенге	258273
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	6736639
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	212
Сметная заработная плата	Тенге	258273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
114.	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Петли к стойкам ограждения. Монтаж конструкций НР - 69%; СП - 8%	т	0,002488	59887,11 53869,6	2469,65 499,15	149 134	6 1	9 --	93 19	262
115.	С121-0503 01-0104 2105-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002488	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
116.	Е11-15020 7-0202 1115-0207 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытия сеткой заградительной НР - 80%; СП - 8%	м2	288	547,19 532,3	9,49 3,85	157591 153304	2734 1110	1553 --	123531 22490	303612
117.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм СП - 8%	м2.	288	2276,79 --	-- --	655714 --	-- --	655714 --	-- 52457	708171
118.	Е11-14020 3-0201 1114-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска троса НР - 99%; СП - 8%	м	180	32,04 31,15	0,28 0,14	5768 5607	50 25	111 --	5576 908	12251
119.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	-Трос d3 СП - 8%	м.	198	273,21 --	-- --	54096 --	-- --	54096 --	-- 4328	58424
120.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфа	-Талреп СП - 8%	шт.	11	1821,43 --	-- --	20036 --	-- --	20036 --	-- 1603	21639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		йбр-Астана"									
121.				11	273,21	--	3005	--	3005	--	3246
	С	-Коуш	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	240	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
122.				44	255	--	11220	--	11220	--	12118
	С	-Зажим для троса	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	898	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
123.				1620	18,21	--	29507	--	29507	--	31868
	С	-Хомут	шт.		---	---	---	---	---	---	
	СТ Прайс				--	--	--	--	--	2361	
	ТОО "Мастерфайбр-Астана"	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	937087	2789	775251	129200	1151591
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	159045	1136	--	85304	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				936938				
Материалы			Тенге				1665				
Всего заработная плата			Тенге					160046			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				773579				
Накладные расходы			Тенге				129107				
Сметная прибыль			Тенге				85284				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1151328				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					160046			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				149				
Материалы			Тенге				9				
Всего заработная плата			Тенге					135			
Накладные расходы			Тенге				93				
Сметная прибыль			Тенге				19				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				262				
Сметная заработная плата			Тенге					135			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				1151590				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					160181			

РАЗДЕЛ 14. Озеленение

Газоны

124.				548,7	415,57	9,78	228024	5368	74979	131222	387986
	Е11-47011	-Газоны партерные и	м2		---	---	---	---	---	---	
	2-0103	обыкновенные.			269,14	2,62	147677	1440	--	28740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%									
125.				548,7	304,24	156,45	166937	85846	48395	47043	231099
	Е11-47011 -2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		59,59	37,84	32696	20762	--	17118	
		Санитарная обрезка деревьев									
126.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	Е12-18010 -1-0506 1218-0101 -0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15 НР - 72%; СП - 8%	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
127.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	С341-3101 -04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	32	
128.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
	С341-0101 -04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	50	
129.				0,75	366	--	275	--	--	--	296
	С341-3101 -04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	408694	91214	123374	187213	643580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				192800	22202		47672	
							--	--			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				408694				
		Материалы	Тенге				123375				
		Всего заработная плата	Тенге					215003			
		Транспортные расходы	Тенге				1304				
		Накладные расходы	Тенге				187214				
		Сметная прибыль	Тенге				47673				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				643581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					215003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				643581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					215003			
		РАЗДЕЛ 15. Ограждение палисадника /Тип 1/									
		==========									
130.				27	2563,6	--	69217	--	--	49836	128578
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	69217	--	--	9524	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
131.				0,243	6343,24	1617,14	1541	393	929	377	2072
	E11-08010	-Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	219	186	--	153	
	1108-0101 -0202	НР - 93%; СП - 8%	я								
	РСНБ РК 2015										
132.				0,729	20965,32	1097,63	15284	800	13532	1032	17621
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	952	183	--	1305	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
133.				0,09585	25354,71	12073,5	2430	1157	570	725	3408
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т		---	---	---	---	---	---	
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	703	348	--	252	
	1109-0302 -0112	НР - 69%; СП - 8%	ций								
	РСНБ РК 2015										
134.				27	809	--	21843	--	21843	--	23590
	C123-0102	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0138	электросварные			--	--	--	--	--	1747	
	2301-0201 -0138	прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.				0,927936	169148,1	38277,14	156959	35519	4825	89229	265882
	E11-09070-1-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	116615	12702	--	19695	
136.				0,927936	59952,04	2469,65	55632	2292	3352	34811	97678
	E11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	49988	463	--	7235	
137.				0,379998	249771	--	94912	--	94912	--	102505
	C121-0502-06-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7593	
138.				0,52434	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503-01-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
139.				0,07182	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503-01-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--	--	
140.				0,004158	224711	--	934	--	934	--	1009
	C121-0501-01-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	75	
141.				12,015	393,04	--	4722	--	--	3258	8619
	E11-13060-1-0207 1113-0601	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	4722	--	--	638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
142.				48,06	87,89	2,27	4224	109	1892	1543	6228
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	2223	13	--	461	
143.				96,12	92,87	1,62	8927	156	6173	1811	11597
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	2598	27	--	859	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	436626	40426	148962	182622	668787
			Тенге		--	--	247236	13922	--	49537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199762				
	Материалы		Тенге				22526				
	Всего заработная плата		Тенге					80340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95847				
	Накладные расходы		Тенге				57858				
	Сметная прибыль		Тенге				20610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				278230				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								79
	Сметная заработная плата		Тенге					80340			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215021				
	Материалы		Тенге				8748				
	Всего заработная плата		Тенге					180818			
	Накладные расходы		Тенге				124765				
	Сметная прибыль		Тенге				27183				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366968				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								136
	Сметная заработная плата		Тенге					180818			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21843				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21843				
	Сметная прибыль		Тенге				1747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23590				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				668788				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								215
	Сметная заработная плата		Тенге					261159			

РАЗДЕЛ 16. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

144.				34	948,45	758,92	32247	25803	--	13243	49130
	Е11-01020 3-0502 1101-0203 -0502	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.	яма		189,53	351,45	6444	11949	--	3639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
145.				1,088	6343,24	1617,14	6901	1759	4162	1688	9277
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания		901	767,26	980	835	--	687	
		НР - 93%; СП - 8%									
146.				5,44	20965,32	1097,63	114051	5971	100978	7702	131494
	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	7102	1362	--	9740	
		НР - 91%; СП - 8%									
147.				2,294898	25354,71	12073,5	58186	27707	13652	17364	81594
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	16827	8338	--	6044	
		НР - 69%; СП - 8%									
148.				2,283984	248843	--	568353	--	568353	--	613822
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	45468	
		СП - 8%									
149.				0,010778	220235	--	2374	--	2374	--	2564
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	190	
		СП - 8%									
150.				5,37268	169148,1	38277,14	908779	205651	27938	516627	1539438
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	675190	73544	--	114032	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
151.				5,37268	59952,04	2469,65	322103	13269	19410	201553	565549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09060-1-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	289424	2682	--	41892	
152.				1,1084	247906	--	274779	--	274779	--	296761
	С121-0502-06-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21982	
153.				1,2886	248843	--	320659	--	320659	--	346312
	С121-0502-06-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	25653	
154.				0,91766	196524	--	180342	--	180342	--	194770
	С121-0503-04-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	14427	
155.				1,41746	199061	--	282161	--	282161	--	304734
	С121-0503-04-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22573	
156.				0,12512	220235	--	27556	--	27556	--	29760
	С121-0501-01-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	2204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
157.				170	930	--	158100	--	158100	--	170748
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		--	--	--	--	--	12648	
		СП - 8%									
158.				0,19754	199061	--	39323	--	39323	--	42468
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т		--	--	--	--	--	3146	
		СП - 8%									
159.				190,4	393,04	--	74835	--	--	51636	136589
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	74835	--	--	10118	
		НР - 69%; СП - 8%									
160.				190,4	87,89	2,27	16734	432	7495	6113	24675
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	8807	53	--	1828	
		НР - 69%; СП - 8%									
161.				380,8	92,87	1,62	35365	618	24454	7175	45943
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	10293	105	--	3403	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	3422849	281210	2051736	823101	4585628
			Тенге		--	--	1089902	98867	--	339674	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2133781
Материалы	Тенге	137090
Всего заработная плата	Тенге	122765
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1853647
Накладные расходы	Тенге	87557
Сметная прибыль	Тенге	177707
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2399045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					122765			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1289068				
		Материалы	Тенге				61000				
		Всего заработная плата	Тенге					1066005			
		Накладные расходы	Тенге				735543				
		Сметная прибыль	Тенге				161969				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2186580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
		Сметная заработная плата	Тенге					1066005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4585626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								901
		Сметная заработная плата	Тенге					1188769			
		РАЗДЕЛ 17. Калитка К-1 /2 шт/									
162.				2	5738,52	--	11477	--	--	8263	21320
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	и столбов. Рытье.			5738,52	--	11477	--	--	1579	
	1201-0101 -0402	Глубина 0,7 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
163.				0,064	6343,24	1617,14	406	103	245	99	546
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	58	49	--	40	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
164.				0,32	20965,32	1097,63	6709	351	5940	453	7735
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	418	80	--	573	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
165.				0,02381	169148,1	38277,14	4027	911	124	2290	6822
	E11-09070	-Изготовление решетчатых	т								
	1-0103	конструкций в	конструк		125671	13688,54	2992	326	--	505	
	1109-0701 -0103	построечных условиях	ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
166.				0,01413	220235	--	3112	--	3112	--	3361
	C121-0501	-Прокат толстолистовой	т								
	01-0403	горячекатаный с			--	--	--	--	--	249	
	2105-0101 -0403	обрезными кромками из углеродистой стали									
	РСНБ РК 2015	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
167.				0,00968	199061	--	1927	--	1927	--	2081
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
168.				0,119054	25354,71	12073,5	3019	1437	709	901	4233
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		7332,36	3633,08	873	433	--	314	
169.				0,11568	248843	--	28786	--	28786	--	31089
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2303	
		СП - 8%									
170.				0,000634	220235	--	140	--	140	--	151
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
171.				0,349794	169148,1	38277,14	59167	13389	1819	33636	100227
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	43959	4788	--	7424	
172.				0,349794	59952,04	2469,65	20971	864	1264	13122	36821
	Е11-09060 1-0102 1109-0601	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	18843	175	--	2727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
173.				0,04602	247906	--	11409	--	11409	--	12321
	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	913	
		СП - 8%									
174.				0,14572	248843	--	36261	--	36261	--	39162
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	2901	
		СП - 8%									
175.				0,05398	196524	--	10608	--	10608	--	11457
	С121-0503 04-0111 2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
176.				0,08338	199061	--	16598	--	16598	--	17926
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	1328	
		СП - 8%									
177.				0,00736	220235	--	1621	--	1621	--	1751
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	130	
		СП - 8%									
178.				10	930	--	9300	--	9300	--	10044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 08-9901 2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	744	
179.				0,01162	199061	--	2313	--	2313	--	2498
	С121-0503 04-0109 2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	185	
180.				11,2	393,04	--	4402	--	--	3037	8035
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	4402	--	--	595	
181.				11,2	87,89	2,27	984	25	441	360	1451
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	518	3	--	108	
182.				22,4	92,87	1,62	2080	36	1439	422	2703
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		27,03	0,28	605	6	--	200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	235317	17118	134056	62583	321734
			Тенге		--	--	84145	5860	--	23832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	148133	
Материалы	Тенге	8064	
Всего заработная плата	Тенге	17617	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	122075	
Накладные расходы	Тенге	12635	
Сметная прибыль	Тенге	12861	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	173630	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		17
Сметная заработная плата	Тенге	17617	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	87184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				3915				
Всего заработная плата			Тенге					72389			
Накладные расходы			Тенге				49948				
Сметная прибыль			Тенге				10971				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				148103				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54
Сметная заработная плата			Тенге					72389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				321732				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								71
Сметная заработная плата			Тенге					90005			

РАЗДЕЛ 18. Мусорная площадка

183.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	Е12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0402	мусорной площадки.			5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101 -0402	Рытье. Глубина 0,35 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
184.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	Е11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	мусорной площадки.	основани		901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 -0202	Устройство	я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
185.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	Е11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
186.				1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5	шт.								
	2-0104	т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	38907	1807	--	5647	
	1337-0102 -0104	площадке									
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
187.				1	379500	--	379500	--	--	--	379500
	Счет	-Мусорная площадка модульная	компл		--	--	--	--	379500	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	448812	5526	7215	37781	495161
			Тенге		--	--	56572	1958	379500	8567	
Стоимость оборудования			Тенге				379500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				379500				
Стоимость монтажных работ			Тенге				45751				
Материалы			Тенге				1789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					40714			
		Накладные расходы	Тенге				24836				
		Сметная прибыль	Тенге				5647				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40714			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23561				
		Материалы	Тенге				5425				
		Всего заработная плата	Тенге					17816			
		Накладные расходы	Тенге				12945				
		Сметная прибыль	Тенге				2921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					17816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				495160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58530			

РАЗДЕЛ 19. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

188.			89	5738,52	--	510728	--	--	367724	948729
	E12-01010	-Ямы для установки стоек яма		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	МАФ. Рытье. Глубина		5738,52	--	510728	--	--	70276	
	1201-0101 -0402	0,7 м								
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
189.			1,602	6343,24	1617,14	10162	2591	6128	2485	13659
	E11-08010	-Основание под стойки м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	МАФ. Устройство основани		901	767,26	1443	1229	--	1012	
	1108-0101 -0202	я НР - 93%; СП - 8%								
	РСНБ РК 2015									
190.			4,005	20965,32	1097,63	83966	4396	74342	5670	96807
	E11-06010	-Подготовка бетонная для м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	омоноличивания стоек.		1305,45	250,38	5228	1003	--	7171	
	1106-0101 -0101	Устройство								
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%								
191.			5	45751,1	5055,11	228755	25276	8945	124178	381168
	Ц13-37010	-Оборудование массой 0,5 шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0104	т. Монтаж на открытой		38906,7	1807,24	194534	9036	--	28235	
	1337-0102 -0104	площадке								
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%								
192.			1681998,21 1		--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1681998	--- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
194.				1	307214,29	--	307214	--	--	--	307214
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Горка большая код 4203	шт		--	--	--	--	307214	--	
195.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
196.				1	1270873,21	--	1270873	--	--	--	1270873
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт		--	--	--	--	1270873	--	
197.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
					37168,6	789,19	148674	3157	--	20536	
198.				1	109332,14	--	109332	--	--	--	109332
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт		--	--	--	--	109332	--	
199.				1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт		--	--	--	--	363236	--	
200.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт		--	--	--	--	243513	--	
201.				1	257517,86	--	257518	--	--	--	257518
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Теннисный стол код 6712	шт		--	--	--	--	257518	--	
202.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193	--	8623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
203.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375 ---	-- --	221375 --	-- --	-- 221375	-- --	221375
204.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт	1	437328,57 ---	-- --	437329 --	-- --	-- 437329	-- --	437329
205.	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	41021,29 37168,6	2547,4 789,19	410213 371686	25474 7892	13053 --	231543 51340	693096
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
206.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61 ---	-- --	361185 --	-- --	-- 361185	-- --	361185
207.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71 ---	-- --	399668 --	-- --	-- 399668	-- --	399668
208.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43 ---	-- --	359621 --	-- --	-- 359621	-- --	359621
209.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54 ---	-- --	451994 --	-- --	-- 451994	-- --	451994
210.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64 ---	-- --	529945 --	-- --	-- 529945	-- --	529945
211.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71 ---	-- --	399668 --	-- --	-- 399668	-- --	399668
212.	ПРАЙС ТОО "SKiff	-Тренажер для детей от 14 лет и старше код	шт	1	508258,93 ---	-- --	508259 --	-- --	-- 508259	-- --	508259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	COMPAnY lTd." 7531										
213.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd." ТОО код	-Тренажер для детей от 14 лет и старше 7532	шт	1	276492,86	--	276493	--	--	--	276493
						--	--	--	276493	--	
214.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd." ТОО код	-Тренажер для детей от 14 лет и старше 7534	шт	1	308117,86	--	308118	--	--	--	308118
						--	--	--	308118	--	
215.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd." ТОО код	-Тренажер для детей от 14 лет и старше 7550	шт	1	346971,43	--	346971	--	--	--	346971
						--	--	--	346971	--	
216.	Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	45751,1	5055,11	91502	10110	3579	49671	152467
					38906,7	1807,24	77813	3614	--	11294	
217.	ПРАЙС "SKiff COMPAnY lTd." ТОО код	-Гандбольные ворота (с сеткой) 6601	шт	2	155414,29	--	310829	--	--	--	310829
						--	--	--	310829	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			--	--	11472526	79777	113879	913153	12584169
			Тенге			--	--	1374283	26125	9904589	198487	

Стоимость оборудования	Тенге	9904589	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	9904589	
Стоимость монтажных работ	Тенге	963083	
Материалы	Тенге	33410	
Всего заработная плата	Тенге		880776
Накладные расходы	Тенге	537273	
Сметная прибыль	Тенге	120029	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1620385	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		654
Сметная заработная плата	Тенге		880776
Стоимость общестроительных работ	Тенге	604856	
Материалы	Тенге	80470	
Всего заработная плата	Тенге		519632
Накладные расходы	Тенге	375880	
Сметная прибыль	Тенге	78459	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1059195	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		526
Сметная заработная плата	Тенге		519632
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	12584169	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					1400408			
		РАЗДЕЛ 20. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
218.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%			32088	96,67	513408	1547	--	68988	
219.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
					--	--	--	--	464074	--	
220.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	7	78610,71	--	550275	--	--	--	550275
					--	--	--	--	550275	--	
221.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150	--	392150	--	--	--	392150
					--	--	--	--	392150	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		--	--	1954721	13929	20885	314122	2337830
			Тенге		--	--	513408	1547	1406499	68988	
	Стоимость оборудования		Тенге				1406499				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1406499				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				548222				
	Материалы		Тенге				20885				
	Всего заработная плата		Тенге					514955			
	Накладные расходы		Тенге				314122				
	Сметная прибыль		Тенге				68988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				931331				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				2337831				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								385
	Сметная заработная плата		Тенге					514955			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								46288862
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				6339434				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1231578				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					382875			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				18125905				
	Перевозка грузов		Тенге				1042989				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				11690588				
	Накладные расходы		Тенге				5295532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				2562830				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100740'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина
        д.14а, 16а, 16/1, 16/2 'РП'2'2-1-94'Благоустройст
       во дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина д
       .14а, 16а, 16/1, 16/2'467-11/18''в текущих ценах 4
        квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=224,95*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=181,53*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,812*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=8*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=220,52*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=278,73*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
```

Расстояние перевозки 50 км'т*
54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 E11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 C121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=16*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 C121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=2*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 C123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 C341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 C341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 C341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=677,53*
75 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=142,89*
83 E11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 E11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=76,36*
91 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 C341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 C341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 E11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 E11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 E11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 C121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
102 Н43=16*
103 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
104 C341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 C341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 E11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале 'м3 грунта*

107 E11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
108 Н43=1*
109 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
110 Н43=1*
111 E11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
112 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
113 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
114 E11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
115 С121-**070203-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1**,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
116 E12-**120101**-0401'(0,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
117 Н43=1*
118 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
119 Н43=236,8*
120 E11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
121 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
122 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
123 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
124 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
125 E11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
126 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
127 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
128 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
129 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
130 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
131 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
132 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
133 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
134 Н43=1*
135 РГимнастическая площадка с резиновым покрытием*
136 Н43=83,97*
137 E11-**010205**-0102(П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
138 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
139 С341-**020101-1050'0,31.1**,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
140 E11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
141 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
142 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
143 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)'м2 основания*
144 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
145 E11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
146 E11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
147 E11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
148 R-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
149 R-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*

```
150 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'15750:1,12.1
      ,02'Покрытие для спортивных и гимнастических площа
      док из резиновой крошки по технологии, защищенной
      товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
151 Н43=1*
152 Р Спортивная площадка с искусственным покрытием*
153 Н43=288*
154 Е11-010102-0405'0,41''Грунты 2 группы. Разработка с по
      грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 'м3
      грунта*
155 С341-020101-1050'0,41.1,70''Перевозка строительных гру
      зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
       т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км'т*
156 Е11-010102-0601'0,41''Грунты 1 группы. Работа на отвал
      е'м3 грунта*
157 Е11-010201-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк
      ами на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по
      одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
      о грунта*
158 Е11-270401-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249
      133РС249132)'0,15''Слои оснований подстилающие и в
      ыравнивающие из щебня или  песчано-гравийной смеси
      . Устройство'м3 материала основания в плотном теле
      *
159 Е11-270403-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000
      80=0,12)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойны
      е уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см.
       Устройство при укатке каменных материалов с преде
      лом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св
      ыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
160 Е11-270402-0103(РС271794)(РС249133РС249132)'1''Верхний
       слой из отсева. Устройство'м2 основания или покры
      тия*
161 С121-010501-0103'0,05.1,1''Песок из отсевов дробления
      М800 ГОСТ 31424-2010'м3*
162 Е11-110101-3607(РС135936)(РС147047)(РС150000)'1''Искус
      ственное покрытие. Устройство'м2 покрытия*
163 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'11550:1,12.1
      ,02'Искусственное покрытие для футбольных полей, в
      ысота ворса 50 мм'м2''*
164 Н43=1*
165 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'164'1220:1,12.
      1,02'Полоса для линии разметки,цвет белый'м.''*
166 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'236'980:1,12.1
      ,02'Соединительная лента'м.''*
167 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'(164+236).0,5'
      5900:1,12.1,02'Клей двухкомпонентный полиуретановы
      й'кг.''*
168 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,0
      1''Засыпка песком. Устройство'м3*
169 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
      арцевого и резинового гранулята в искусственное по
      крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
      1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
170 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.1,65'
      47000:1,12.1,02'Песок кварцевый, окатанный'т.''*
171 Е11-110101-0801(РС1569)(РС100328)(РС3405=0,18)'288.0,0
      1''Засыпка резиновым гранулятом. Устройство'м3*
172 R-3405'Т'1568,29#456,12'Машина для вчесывания песка кв
      арцевого и резинового гранулята в искусственное по
      крытие, ширина нанесения 1,4 м., грузоподъемность
      1 т., 10 кВт'маш.-ч''3.1*
173 СТ Прайс ТОО  "Мастерфайбр Астана"(=19)'288.0,01.0,22'
      395000:1,12.1,02'Резиновый гранулят'т.''*
174 Н43=1*
175 Р Заградительная сетка на спортивную площадку с искусс
      твенным покрытием*
176 Е11-090601-0102(РС126898)(РС128070)(РС128849)(РС248298
      )'40.0,0000622''Петли к стойкам ограждения. Монтаж
      'т конструкций*
177 С121-050301-0104'40.0,0000622''Сталь арматурная горяче
      катаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 57
      81-82'т*
178 Е11-150207-0202(РС128068)(РС128070)'288''Покрытия сетк
      ой заградительной'м2*
179 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана" (=19)'288'2500:1,12.
      1,02'Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм'м2
      .''*
180 Е11-140203-0201(РС127417)(РС128061)(РС128062)'180''Под
      веска троса'м*
181 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.1,1'300:1,1
      2.1,02'Трос d3'м.''*
182 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'2000:1,12.1,
      02'Талреп'шт.''*
183 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11'300:1,12.1,0
      2'Коуш'шт.''*
184 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'11.4'280:1,12.1
      ,02'Зажим для троса'шт.''*
185 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"(=19)'180.9'20:1,12.1
      ,02'Хомут'шт.''*
186 Н43=1*
187 РОзеленение*
188 П2Газоны*
189 Н43=548,7*
190 Е11-470112-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По
      дготовка почвы механизированным способом. С внесен
      ием растительной земли слоем 15 см'м2*
191 Е11-470112-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м
      авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
192 Н43=1*
193 П2 Санитарная обрезка деревьев*
194 Н43=5*
195 Е12-180101-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром
      свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре
      занных ветвей свыше 15'дерево*
196 С341-310104-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр
      узка'т*
197 С341-010104-1030'0,15''Перевозка строительных грузов б
      ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп
      одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз
      ки 30 км'т*
198 С341-310104-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз
      грузка'т*
199 Н43=1*
```

200 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
201 Н43=27*
202 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
203 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
204 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
205 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
206 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
207 Е11-**090701-0103(**РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
208 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
209 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
210 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
211 С121-**050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
212 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
213 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
214 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
215 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
216 Н43=1*
217 Р Ограждение спортивной площадки /Тип 3/*
218 Н43=36-2*
219 Е11-**010203**-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
220 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
221 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
222 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(67,18+0,317):1000''Стойки ограждения Монтаж'т конструкций*
223 С121-**050206**-0802'7,2.9,33.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
224 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
225 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
226 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(32,6+37,9+26,99+41,69+3,68+9,35+5,81):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
227 С121-**050206**-0902'32,6.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
228 С121-**050206**-0802'37,9.0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
229 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
230 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-**2005** (ГОСТ 2590-2006)'т*
231 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
232 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная'м2*
233 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
234 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
235 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
236 Е11-**130301**-1406'(5,6.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
237 Н43=1*
238 Р Калитка К-1 /2 шт/*
239 Н43=2*
240 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
241 Е11-**080101**-0202'0,032''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
242 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,16''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
243 Е11-**090701**-0103(РС247899)'0,00484+7,065.0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
244 С121-**050101-0403'7,065.0,001**''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
245 С121-**050304**-0109'0,00484''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
246 Е11-**090302**-0112(РС248298)'(59,21+0,317).0,001''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
247 С121-**050206**-0802'0,05784''Трубы стальные квадратные из

углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
248 С121-**050101**-0403'0,317.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
249 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях'т конструкций*
250 Е**11**-**090601**-0102(РС248298)'(16,08+14,16+56,82+26,99+41,69+3,68+9,35+0,317+5,81).0,001''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
251 С121-**050206**-0902'0,02301''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
252 С121-**050206**-0802'0,07286''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
253 С121-**050304**-0111'26,99.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
254 С121-**050304**-0109'41,69.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
255 С121-**050101**-0403'3,68.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
256 С121-**050308**-9901'5''Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82'м2*
257 С121-**050304**-0109'5,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/'т*
258 Е11-**130601**-0207'5,6''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
259 Е11-**130301**-0406'5,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
260 Е11-**130301**-1406'5,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
261 Н43=1*
262 Р Мусорная площадка*
263 Н43=6*
264 Е12-**010101**-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
265 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки мусорной площадки. Устройство'м3 основания*
266 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
267 Н43=1*
268 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
269 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площадка модульная'компл*
270 Н43=1*
271 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадке*
272 Н43=2+4+4+4+12+21+11+4+4+13+10*
273 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
274 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устройство'м3 основания*
275 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
276 Н43=1*
277 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
278 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500:1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524'шт*
279 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105'шт*
280 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'340000:1,12.1,012'Горка большая код 4203'шт*
281 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
282 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1406500:1,12.1,012'Комплекс для детей от 14 лет код 6453'шт*
283 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'4''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
284 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'121000:1,12.1,012' Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101'шт*
285 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256'шт*
286 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет код 6442'шт*
287 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'285000:1,12.1,012'Теннисный стол код 6712'шт*
288 Ц13-**370102**-0102(РС130728)'2''Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
289 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155'шт*
290 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'484000:1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158'шт*
291 Ц13-**370102**-0103(РС239311)(РС130728)'10''Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
292 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'399730:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502'шт*
293 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510'шт*

```
294 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'398000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7512'шт*
295 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'500230:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7513'шт*
296 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'586500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7521'шт*
297 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'442320:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7530'шт*
298 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'562500:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7531'шт*
299 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'306000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7532'шт*
300 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'341000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7534'шт*
301 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'384000:
        1,12.1,012'Тренажер для детей от 14 лет и старше к
        од 7550'шт*
302 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'2''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
303 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'2'172000:
        1,12.1,012'Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601'
        шт*
304 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
305 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'8+7+1''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
306 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
307 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'7'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
308 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
309 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина, 18/1, 18/2, 18/3, ул. Чернышевского, 25/3, 25/2

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-95

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина, 18/1, 18/2, 18/3, ул. Чернышевского, 25/3, 25/2

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	19494,602 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3320,352 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,881 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,9893	4019,28	1347,3	7996	2680	--	4689	13700
	E12-18010	-Покрытия и основания	м3								
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	5315	1198	--	1015	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				4,694748	79	--	371	--	--	--	401
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за 1 тонну								
	04-0501	Погрузка			--	--	--	--	--	30	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				4,694748	1697	--	7967	--	--	--	8604
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
4.				198,93	784,64	--	156089	--	--	168576	350638
	E11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	156089	--	--	25973	
5.				21,48444	504	--	10828	--	--	--	11694
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	866	
6.				21,48444	1697	--	36459	--	--	--	39376
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2917	
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				151,56	578	--	87601	--	--	94609	196787
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	87601	--	--	14577	
8.				5,819904	504	--	2933	--	--	--	3168
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	235	
9.				5,819904	1697	--	9876	--	--	--	10666
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,583	64565,39	4790,42	102207	7583	--	65673	181311
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т								
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	94624	555	--	13430	
	1109-0305	металла									
	-0301										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
11.				1,583	455	--	720	--	--	--	778
	С341-3101	-Погрузка	т								
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	58	
	4131-0103										
	-0301	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
12.				1,583	1697	--	2686	--	--	--	2901
	С341-0201	-Перевозка	т								
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	215	
	4102-0101	автомобилями-самосвалам									
	-1050	и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК	т. Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге		--	--	425733	10263	--	333547	820024
			Тенге		--	--	343629	1752	--	60743	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				323526				
Всего заработная плата			Тенге					250203			
Транспортные расходы			Тенге				71841				
Накладные расходы			Тенге				267874				
Сметная прибыль			Тенге				47312				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				638713				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								244
Сметная заработная плата			Тенге					250203			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				102207				
Всего заработная плата			Тенге					95178			
Накладные расходы			Тенге				65673				
Сметная прибыль			Тенге				13430				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				181311				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								94
Сметная заработная плата			Тенге					95178			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге				820023				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								337
Сметная заработная плата			Тенге					345381			

РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений

Снос деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				50	7526,36	707,6	376318	35380	--	245475	671537
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн		---	---	---	---	---	---	
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	340938	--	--	49743	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
14.				10	4857,74	82,74	48577	827	--	34678	89916
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	47750	414	--	6660	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				5,5	536	--	2948	--	--	--	3184
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	236	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
16.				5,5	837	--	4604	--	--	--	4972
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т		---	---	---	---	---	---	
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	368	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				5,5	366	--	2013	--	--	--	2174
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т		---	---	---	---	---	---	
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	161	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
18.				100	5284,59	1040,63	528459	104063	409665	42756	616911
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	14731	24857	--	45697	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК 2015		я в плотном теле								
		Компенсационная посадка									
19.				50	4123,09	563,87	206155	28194	38630	132889	366167
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма		---	---	---	---	---	---	
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	139331	11680	--	27123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0102 -0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%									
20.	С125-0102 -0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	50	9505	--	475250	--	475250	--	513270
					--	--	--	--	--	38020	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1644323	168464	923545	455798	2268131
			Тенге		--	--	542750	36951	--	168008	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1644323	
Материалы	Тенге	448294	
Всего заработная плата	Тенге		579701
Местные материалы	Тенге	475250	
Транспортные расходы	Тенге	9565	
Накладные расходы	Тенге	455798	
Сметная прибыль	Тенге	168010	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2268131	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		535
Сметная заработная плата	Тенге		579701

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовой камень									
21.				1,287291	2109,24	--	2715	--	--	1955	5044
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под бортовой	грунта		2109,24	--	2715	--	--	374	
	1101-0205	камень.									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
22.				52,38975	261	--	13674	--	--	--	14768
	С341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	1094	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
23.				50,8929	1697	--	86365	--	--	--	93274
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	Тенге за								
	01-1050	Расстояние перевозки 50	1 тонну		--	--	--	--	--	6909	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
24.				29,937	16,48	13,79	493	413	1	185	732
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	79	178	--	54	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
25.				19,958	6343,24	1617,14	126598	32275	76341	30964	170168
	Е11-08010	-Основание под бордюры	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	17982	15313	--	12605	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 93%; СП - 8%									
26.				199,58	1821,05	30,07	363445	6001	138305	239383	651054
	Е11-27020	-Камни	м								
	1-1003	бортовые.Установка	бортовог		1098	12,59	219139	2512	--	48226	
	1127-0201		о камня								
	-1003	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
27.				8,58194	29213	--	250704	--	250704	--	270761
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	20056	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		Поребрик									
28.				14,929	2109,24	--	31489	--	--	22672	58494
	Е11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы под поребрик.	грунта		2109,24	--	31489	--	--	4333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
29.	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	т	25,3793	261 --	-- --	6624 --	-- --	-- --	-- 530	7154
30.	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	т	25,3793	1697 --	-- --	43069 --	-- --	-- --	-- 3445	46514
31.	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,929	16,48 2,63	13,79 5,94	246 39	206 89	1 --	92 27	365
32.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	5,9716	6343,24 901	1617,14 767,26	37879 5380	9657 4582	22842 --	9265 3772	50916
33.	Е11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Поребрик. Установка НР - 108%; СП - 8%	м поребрика	149,29	1821,05 1098	30,07 12,59	271864 163920	4489 1879	103455 --	179064 36074	487002
34.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	2,38864	29213 --	-- --	69779 --	-- --	69779 --	-- 5582	75362
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	1304945 440744	53040 24553	661428 --	483580 143081	1931608

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1304945	
Материалы	Тенге	340947	
Всего заработная плата	Тенге		465296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				320484				
		Транспортные расходы	Тенге				149732				
		Накладные расходы	Тенге				**483580**				
		Сметная прибыль	Тенге				143082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1931607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					465296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1931607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					465296			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

35.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-**06010**	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	39	8	--	**13**	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
36.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-**0201**	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-**2010**			--	--	--	--	--	**41**	
	2102-0101										
	-0601	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-**23120**	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-**23120**	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - **8%**									
	-0101										
	РСНБ РК **2015**										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-**0301**	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-**99**			--	--	--	--	--	**1940**	
	2303-0101										
	-0304	СП - **8%**									
	РСНБ РК **2015**										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-**3101**	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	**3**	
	4131-0103	СП - **8%**									
	-0301										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-3101	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103 -0302 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-0201	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101 -1012 РСНБ РК 2015	перевозки 12 км СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге		--	--	2572	182	--	2457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					2754			
	Местные материалы		Тенге				514				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				2722				
	Сметная прибыль		Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6971				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			

РАЗДЕЛ 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

43.				41,7126	5575,23	1040,63	232557	43408	183004	17834	270423
	Е11-27040	-Выравнивание	м3								
	1-0102	продольного и			147,31	248,57	6145	10369	--	20031	
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой									
		НР - 108%; СП - 8%									
44.				0,69521	123912,86	1819,75	86145	1265	84880	719	93813
	Е11-27060	-Основания. Розлив	т								
	2-0901	вяжущих материалов			--	957	--	665	--	6949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
45.				208,563	1242,56	44,07	259151	9191	239634	13227	294169
	Е11-27060 -Выравнивание К/З А/Б 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	10326	1922	--	21790	
46.				695,21	1329,9	44,07	924557	30637	859500	44091	1046139
	Е11-27060 -Покрытие из горячих 2-1201 асфальтобетонных 1127-0602 смесей, ширина укладки -1201 до 6 м, толщина слоя 4 РСНБ РК см. Устройство 2015 асфальтоукладчиками Изм. и типа /МЗ АБ/ доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		49,51	9,21	34420	6405	--	77492	
47.				1390,42	147,5	1,46	205082	2029	202916	489	222017
	Е11-27060 -Корректировка до 2-1203 толщины слоя -5см. 1127-0602 Устройство -1203 асфальтоукладчиками РСНБ РК .добавлять на каждые 2015 0,5 см изменения Изм. и толщины покрытия к доп. вып. норме 11-270602-1201 3	НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	137	316	--	16446	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1707493	86530	1569934	76360	1926561
			Тенге		--	--	51028	19676	--	142708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1707493				
	Материалы		Тенге				1569935				
	Всего заработная плата		Тенге					70704			
	Накладные расходы		Тенге				76361				
	Сметная прибыль		Тенге				142708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1926561				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
	Сметная заработная плата		Тенге					70704			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1926561				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
	Сметная заработная плата		Тенге					70704			

РАЗДЕЛ 6. Восстановление тротуаров из а/б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				39,72	828,84	127,48	32921	5064	16902	13711	50363
	E11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия		275,81	43,82	10955	1741	--	3731	
		НР - 108%; СП - 8%									
49.				0,10592	123912,86	1819,75	13125	193	12932	109	14293
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	101	--	1059	
		НР - 108%; СП - 8%									
50.				7,8116	12805	969,68	100028	7575	86563	9425	118209
	E11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	5890	2837	--	8756	
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				132,4	1188,99	2,86	157423	379	131973	27232	199427
	E11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	25071	144	--	14772	
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				132,4	743,68	--	98463	--	82306	17450	125186
	E11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	16157	--	--	9273	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	401960	13210	330676	67927	507478
			Тенге		--	--	58073	4823	--	37591	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	401960
Материалы	Тенге	330676
Всего заработная плата	Тенге	62896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				67928				
		Сметная прибыль	Тенге				37591				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ	Тенге				507479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					62896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				507479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					62896			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53.				9,62	2742,01	--	26378	--	--	18992	49000
	E11-01020-5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	26378	--	--	3630	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3										
54.				16,354	261	--	4268	--	--	--	4610
	C341-3101-04-0401 4131-0104 -0401	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	341	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
55.				16,354	1697	--	27753	--	--	--	29973
	C341-0201-01-1050 4102-0101 -1050	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2220	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
56.				9,62	16,48	13,79	159	133	1	59	235
	E11-01010-2-0601 1101-0102 -0601	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	25	57	--	17	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
57.				37	696,37	136,62	25766	5055	10506	12861	41716
	E11-27070-1-0201 1127-0701 -0201	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	10205	1703	--	3090	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
58.				37	931,15	136,62	34452	5055	19192	12861	51098
	E11-27070-1-0201 1127-0701	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной	м2		275,81	46,03	10205	1703	--	3785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%									
59.				37	507,5	136,62	18777	5055	3517	12861	34169
	Е11-27070 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство покрытия НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	46,03	10205	1703	--	2531	
60.				37	1318,88	128,54	48798	4756	302	42475	98575
	Е11-11010 -2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	43740	1446	--	7302	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
61.				37	3315	--	122655	--	122655	--	132467
	С121-0405 09-0412 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	9812	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	309007	20053	156173	100109	441843
			Тенге		--	--	100758	6613	--	32728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				309007				
	Материалы		Тенге				374				
	Всего заработная плата		Тенге					107370			
	Местные материалы		Тенге				155800				
	Транспортные расходы		Тенге				32021				
	Накладные расходы		Тенге				100108				
	Сметная прибыль		Тенге				32729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				441844				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					107370			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				441844				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								90
	Сметная заработная плата		Тенге					107370			

РАЗДЕЛ 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

62.				54,1322	2742,01	--	148431	--	--	106870	275726
	Е11-01020 -0102 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	148431	--	--	20424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	НР - 72%; СП - 8%									
63.	С341-3101-04-0401-4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	92,02474	261 --	-- --	24018 --	-- --	-- --	-- 1921	25940
64.	С341-0201-01-1050-4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	92,02474	1697 --	-- --	156166 --	-- --	-- --	-- 12493	168659
65.	Е11-01010-2-0601-1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	54,1322	16,48 2,63	13,79 5,94	892 142	747 321	3 --	334 98	1324
66.	Е11-01020-1-0102-1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	52,386	64,62 --	64,62 27,2	3385 --	3385 1425	-- --	1026 353	4764
67.	Е11-27040-1-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	43,655	5575,23 147,31	1040,63 248,57	243386 6431	45429 10851	191526 --	18665 20964	283016
68.	Е11-27040-3-0201-1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000	м2 основания	174,62	892,33 34,98	189,65 66,9	155819 6108	33117 11683	116594 --	19214 14003	189035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
69.				0,43655	123912,86	1819,75	54094	794	53300	451	58909
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	957	--	418	--	4364	
70.				174,62	1188,99	2,86	207622	500	174056	35916	263021
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		189,36	1,09	33066	189	--	19483	
71.				698,48	185,92	--	129862	--	108553	23014	165106
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		30,51	--	21309	--	--	12230	
72.				174,62	1052,28	4,94	183749	862	71158	105442	312327
	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		639,84	2,54	111729	444	--	23135	
73.				174,62	12822,86	--	2239127	--	2239127	--	2418257
	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	179130	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	3546552	84834	2954317	310932	4166084
			Тенге		--	--	327217	25331	--	308598	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3546552	
Материалы	Тенге	715189	
Всего заработная плата	Тенге		352548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2239127				
Транспортные расходы			Тенге				180184				
Накладные расходы			Тенге				**310933**				
Сметная прибыль			Тенге				308599				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4166083				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								276
Сметная заработная плата			Тенге					352548			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				4166083				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								276
Сметная заработная плата			Тенге					**352548**			

РАЗДЕЛ 9. Озеленение

Газоны

74.				397,91	415,57	9,78	165360	3893	54374	95161	281363
E11-**47011** -**2**-0103 **1147**-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2			269,14	2,62	107093	1044	--	20842	
	НР - 88%; СП - **8%**										
75.				397,91	304,24	156,45	121061	62255	35096	34115	167590
E11-**47011** -**2-010**6 **1147**-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2			59,59	37,84	23710	15057	--	12414	
	НР - 88%; СП - **8%**										

Санитарная обрезка деревьев

76.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
E12-**18010** -**1**-0506 **1218**-0101 -0506 РСНБ РК **2015**	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше **15**	дерево			2485,65	--	12428	--	--	1710	
	НР - 72%; СП - **8%**										
77.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
C341-**3101** -**04**-0601 **4131-0104** -0601 РСНБ РК **2015**	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т			--	--	--	--	--	32	
	СП - **8%**										
78.				0,75	837	--	628	--	--	--	678
C341-**0101** -**04**-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми	т			--	--	--	--	--	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%									
79.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	366 -- --	-- -- --	275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 22 --	296
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	300153 143232	66147 16101	89470 --	138224 35070	473448
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300153				
	Материалы		Тенге				89470				
	Всего заработная плата		Тенге					159333			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				138224				
	Сметная прибыль		Тенге				35070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				473448				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								150
	Сметная заработная плата		Тенге					159333			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				473448				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								150
	Сметная заработная плата		Тенге					159333			
	РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/										
80.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	20	2563,6 2563,6	-- --	51272 51272	-- --	-- --	36916 7055	95243
81.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,18	6343,24 901	1617,14 767,26	1142 162	291 138	689 --	279 114	1535
82.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,54	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	11321 705	593 135	10023 --	765 967	13053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
83.				0,071	25354,71	12073,5	1800	857	422	537	2524
	Е11-09030 2-0112 1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	521	258	--	187	
		НР - 69%; СП - 8%									
84.				20	809	--	16180	--	16180	--	17474
	С123-0102 01-0138 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1294	
		СП - 8%									
85.				0,68736	169148,1	38277,14	116266	26310	3575	66095	196950
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	86381	9409	--	14589	
		НР - 69%; СП - 8%									
86.				0,68736	59952,04	2469,65	41209	1698	2483	25786	72354
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	37028	343	--	5360	
		НР - 69%; СП - 8%									
87.				0,28148	249771	--	70306	--	70306	--	75930
	С121-0502 06-0901 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	5624	
		СП - 8%									
88.				0,3884	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0106 2105-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
89.				0,0532	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503 01-0101 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	мм ГОСТ 5781-82									
90.				0,00308	224711	--	692	--	692	--	747
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
91.				8,9	393,04	--	3498	--	--	2414	6385
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		393,04	--	3498	--	--	473	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				35,6	87,89	2,27	3129	81	1401	1143	4614
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,26	0,28	1647	10	--	342	
		НР - 69%; СП - 8%									
93.				71,2	92,87	1,62	6612	116	4571	1341	8590
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	1925	20	--	636	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	323426	29945	110342	135276	495399
			Тенге		--	--	183138	10313	--	36696	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	147972	
Материалы	Тенге	16686	
Всего заработная плата	Тенге		59511
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	70998	
Накладные расходы	Тенге	42858	
Сметная прибыль	Тенге	15266	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	206096	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		59
Сметная заработная плата	Тенге		59511
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	159274	
Материалы	Тенге	6480	
Всего заработная плата	Тенге		133940
Накладные расходы	Тенге	92418	
Сметная прибыль	Тенге	20135	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	271828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								100
	Сметная заработная плата		Тенге					133940			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				16180				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16180				
	Сметная прибыль		Тенге				1294				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				17474				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				495399				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								159
	Сметная заработная плата		Тенге					193451			

РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке

94.			53	5738,52	--	304142	--	--	218982	564973
	E12-01010 -Ямы для установки стоек	яма		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0402 МАФ. Рытье. Глубина			5738,52	--	304142	--	--	41850		
	1201-0101 0,7 м -0402										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
95.			0,954	6343,24	1617,14	6051	1543	3648	1480	8134	
	E11-08010 -Основание под стойки	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0202 МАФ. Устройство	основани		901	767,26	860	732	--	603		
	1108-0101 -0202	я									
	РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%										
96.			2,385	20965,32	1097,63	50002	2618	44271	3377	57649	
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	1-0101 омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	3113	597	--	4270		
	1106-0101 Устройство -0101										
	РСНБ РК 2015 НР - 91%; СП - 8%										
97.			5	45751,1	5055,11	228755	25276	8945	124178	381168	
	Ц13-37010 -Оборудование массой 0,5	шт.		---	---	---	---	---	---	---	
	2-0104 т. Монтаж на открытой			38906,7	1807,24	194534	9036	--	28235		
	1337-0102 площадке -0104										
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%										
98.			1	673612,5	--	673613	--	--	--	673613	
	ПРАЙС ТОО -Детский игровой	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff комплекс для детей от			--	--	--	--	673613	--		
	COMPAnY 4-х до 10 лет код 5106										
	lTd."										
99.			1	960948,21	--	960948	--	--	--	960948	
	ПРАЙС ТОО -Пожарная машина для	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff детей от 5 до 10 лет			--	--	--	--	960948	--		
	COMPAnY код 4427										
	lTd."										
100.			1	917125	--	917125	--	--	--	917125	
	ПРАЙС ТОО -Домик-лабиринт (9	шт		---	---	---	---	---	---	---	
	"SKiff секций) для детей от 2			--	--	--	--	917125	--		
	COMPAnY лет и старше код 4399										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lTd."										
101.				1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт		--	--	--	--	243513	--	
102.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
103.				3	41021,29	2547,4	123064	7642	3916	69463	207929
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		37168,6	789,19	111506	2368	--	15402	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
104.				1	126500	--	126500	--	--	--	126500
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт		--	--	--	--	126500	--	
105.				1	213694,64	--	213695	--	--	--	213695
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт		--	--	--	--	213695	--	
106.				1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт		--	--	--	--	90357	--	
107.				1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		32088	96,67	32088	97	--	4312	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
108.				1	437328,57	--	437329	--	--	--	437329
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт		--	--	--	--	437329	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	4633893	37949	62085	437113	5165677
			Тенге		--	--	646242	12830	3887616	94672	

Стоимость оборудования	Тенге	3887616	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	3887616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				386083				
		Материалы	Тенге				14168				
		Всего заработная плата	Тенге					349628			
		Накладные расходы	Тенге				213273				
		Сметная прибыль	Тенге				47948				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				647305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					349628			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				360195				
		Материалы	Тенге				47920				
		Всего заработная плата	Тенге					309444			
		Накладные расходы	Тенге				223839				
		Сметная прибыль	Тенге				46723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				630757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					309444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5165677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					659071			

РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха

109.			шт.	10	34263,85	870,56	342638	8706	13052	196326	582082
	Ц13-37010 -2-0102 -1337-0102 -0102 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке			32088	96,67	320880	967	--	43117	
	РСНБ РК	НР - 61%; СП - 8%									
110.			шт	5	58009,29	--	290046	--	--	--	290046
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213			--	--	--	--	290046	--	
111.			шт	5	78610,71	--	393054	--	--	--	393054
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211			--	--	--	--	393054	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	1025738	8706	13052	196326	1265182
			Тенге		--	--	320880	967	683100	43117	
		Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				683100				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				342638				
		Материалы	Тенге				13053				
		Всего заработная плата	Тенге					321847			
		Накладные расходы	Тенге				196326				
		Сметная прибыль	Тенге				43117				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				582082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1265182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					321847			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								19494600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3160262				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				579523				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					160090			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6895959				
		Перевозка грузов	Тенге				444748				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4570716				
		Накладные расходы	Тенге				2737914				
		Сметная прибыль	Тенге				1105469				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100800'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
       бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
       монт дворовых территорий по адресу: пр. Сейфуллина
       , 18/1, 18/2, 18/3, ул. Чернышевского, 25/3, 25/2
       'РП'2'2-1-95'Благоустройство дворовых территорий п
       о адресу: пр. Сейфуллина, 18/1, 18/2, 18/3, ул. Че
       рнышевского, 25/3, 25/2'467-11/18''в текущих ценах
        4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
       истка от мусора*
 5 Н43=198,93*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
       онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
       =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
       ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
       и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=151,56*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
       нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
       зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
       зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
        т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
       свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,583*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
       ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
       ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
       томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
       асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
       )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=10*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
       'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
       ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
       учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
       ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
       рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
       сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
       бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
       ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
       вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
       отовка стандартных посадочных мест механизированны
       м способом. Добавление растительной земли до 25%.
       Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
       сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
       й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
        времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
       пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
       сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
       ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
       0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=199,58*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
       ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
       грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
       асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
       вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
       гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
       вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
       м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
       а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=149,29*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
       од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
       огрузка'т*
```

53 С341-**020101**-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'т*
54 Е11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
55 Е11-**080101**-0202'0,04''Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 Е11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м поребрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=1*
61 Е11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 Е11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 Е11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99'комплект*
69 С341-**310103**-0301'0,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103**-0302'0,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге за 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)*
74 Н43=695,21*
75 Е11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой'м3 *
76 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
77 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС249074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
78 Е11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
79 Е11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2''Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
80 Н43=1*
81 Р Восстановление тротуаров из а/б*
82 Н43=132,4*
83 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
84 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
85 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
86 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
87 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
88 Н43=1*
89 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
90 Н43=37*
91 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
92 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
93 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
94 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
95 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
96 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
97 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
98 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
99 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
100 Н43=1*
101 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
102 Н43=174,62*
103 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,31''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
104 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
105 С341-**020101-1050'0,3**1.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
106 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвал

е'м3 грунта*
107 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катк ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног о грунта*
108 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25' 'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ще бня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 ма териала основания в плотном теле*
109 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС1000 80)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уло женные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устр ойство при укатке каменных материалов с пределом п рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 7 00 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
110 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
111 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1' 'Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 с м. Устройство'м2 покрытия*
112 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б пок рытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины д обавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
113 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площ адок. Устройство'м2 покрытия*
114 **R**-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резинов ой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения ва ла 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
115 **R**-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиново й крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
116 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1 ,02'Покрытие для детских игровых площадок из резин овой крошки по технологии, защищенной товарным зна ком, толщиной до 10 мм'м2''*
117 Н43=1*
118 РОзеленение*
119 П2Газоны*
120 Н43=397,91*
121 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. По дготовка почвы механизированным способом. С внесен ием растительной земли слоем 15 см'м2*
122 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, м авританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
123 Н43=1*
124 П2 Санитарная обрезка деревьев*
125 Н43=5*
126 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество сре занных ветвей свыше 15'дерево*
127 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погр узка'т*
128 С341-**010104-10**30'0,15''Перевозка строительных грузов б ортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоп одъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 30 км'т*
129 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Раз грузка'т*
130 Н43=1*
131 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
132 Н43=20*
133 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
134 Е11-**080101**-0202'0,009''Основание под стойки ограждения . Устройство'м3 основания*
135 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
136 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
137 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
138 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пос троечных условиях'т конструкций*
139 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,0 6):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
140 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоуго льные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
141 С121-**050301**-0106'19,42:1000''Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
142 С1**21-050301**-0101'2,66:1000''Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-**8** 2'т*
143 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистов ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис той стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 д о 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
144 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
145 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
146 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические ог рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
147 Н43=1*
148 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк е*
149 Н43=1+1+1+4+17+9+11+5+4*
150 Е12-**010101**-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м'яма*
151 Е11-**080101**-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро йство'м3 основания*
152 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
153 Н43=1*
154 Ц13-**370102**-0104(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
155 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'745500: 1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от 4 -х до 10 лет код 5106'шт*
156 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(Н30=0)'1'1063500

```
         :1,12.1,012'Пожарная машина для детей от 5 до 10 л
         ет код 4427'шт*
   157 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'1015000
         :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
          2 лет и старше код 4399'шт*
   158 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'269500:
         1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
         т 4 до 10 лет код 6136'шт*
   159 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'248500:
         1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
          детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
   160 Ц13-370102-0103(PC239311)(PC130728)'3''Оборудование ма
         ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   161 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'140000:
         1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
         т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
   162 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'236500:
         1,12.1,012'Качалка на пружине 2-х местная "Джип" д
         ля детей от 3-х до 10 лет код 4118'шт*
   163 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'100000:
         1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
         -х до 12 лет код 4102'шт*
   164 Ц13-370102-0102(PC130728)'1''Оборудование массой 0,05
         т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   165 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'1'484000:
         1,12.1,012'Качели на металлических стойках «Гнездо
         » код 4158'шт*
   166 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
   167 Ц13-370102-0102(PC239311)(PC130728)'5+5''Оборудование
         массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
   168 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'5'64200:1
         ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
         'шт*
   169 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd." (=14)(H30=0)'5'87000:1
         ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
         т*
   170 К'Садирмеков'Харки*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина, 57

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-96

(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина, 57

ОСНОВАНИЕ: 467-11/18

Сметная стоимость	28170,269 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4114,796 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,505 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора		1,17	4019,28	1347,3	4703	1576	--	2758	8057
	Е12-18010	-Покрытия и основания	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-1204	асфальтобетонные.	конструкции		2671,98	602,08	3126	704	--	597	
	1218-0101 -1204 РСНБ РК 2015	Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2,7612	79	--	218	--	--	--	236
	С341-3101	-Мусор строительный.	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	04-0501	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	17	
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
3.				2,7612	1697	--	4686	--	--	--	5061
	С341-0201	-Перевозка строительных	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	375	
	4102-0101	карьеров.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1050 РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%									
4.				117	784,64	--	91803	--	--	99147	206226
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		784,64	--	91803	--	--	15276	
5.				12,636	504	--	6369	--	--	--	6878
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	509	
6.				12,636	1697	--	21443	--	--	--	23159
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1715	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7.				19,33	578	--	11173	--	--	12066	25098
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика НР - 108%; СП - 8%	м		578	--	11173	--	--	1859	
8.				0,742272	504	--	374	--	--	--	404
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	30	
9.				0,742272	1697	--	1260	--	--	--	1360
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10.				1,792	64565,39	4790,42	115701	8584	--	74344	205249
	Е11-09030	-Демонтаж существующих	т		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	МАФ и ограждений из			59774,98	350,39	107117	628	--	15204	
	1109-0305 -0301	металла									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
11.				1,792	455	--	815	--	--	--	881
	С341-3101	-Погрузка	т		---	---	---	---	---	---	
	03-0301	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	65	
	4131-0103 -0301	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
12.				1,792	1697	--	3041	--	--	--	3284
	С341-0201	-Перевозка	т		---	---	---	---	---	---	
	01-1050	демонтированных мафов			--	--	--	--	--	243	
	4102-0101 -1050	автомобилями-самосвалам и. Грузоподъемность 7,5									
	РСНБ РК 2015	т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	261585	10161	--	188315	485893
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	213219	1332	--	35991	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145884				
	Всего заработная плата		Тенге					106806			
	Транспортные расходы		Тенге				38206				
	Накладные расходы		Тенге				113972				
	Сметная прибыль		Тенге				20788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280644				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								104
	Сметная заработная плата		Тенге					106806			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115701				
	Всего заработная плата		Тенге					107745			
	Накладные расходы		Тенге				74344				
	Сметная прибыль		Тенге				15204				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205249				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								106
	Сметная заработная плата		Тенге					107745			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				485893				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								210
	Сметная заработная плата		Тенге					214551			
		РАЗДЕЛ 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13.				10	7526,36	707,6	75264	7076	--	49095	134307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010	-Деревья. Валка в	складочн								
	1-0304	городских условиях	ый м3		6818,76	--	68188	--	--	9949	
	1218-0101		кряжей								
	-0304	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
14.				2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
	Е12-18010	-Пни твердых пород.	пень								
	1-0102	Корчевка			4775	41,43	9550	83	--	1332	
	1218-0101										
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 8										
15.				1,1	536	--	590	--	--	--	637
	С341-3101	-Погрузка спиленных	т								
	04-0601	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	47	
	4131-0104	Погрузка									
	-0601										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
16.				1,1	837	--	921	--	--	--	994
	С341-0101	-Перевозка кряжей,сучьев	т								
	04-1030	и пней бортовыми			--	--	--	--	--	74	
	4101-0104	автомобилями в									
	-1030	населенных пунктах.									
	РСНБ РК	Грузоподъемность 14 т.									
	2015	Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км									
		СП - 8%									
17.				1,1	366	--	403	--	--	--	435
	С341-3101	-Разгрузка спиленных	т								
	04-0602	кряжей,сучьев и пней.			--	--	--	--	--	32	
	4131-0104	Разгрузка									
	-0602										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
18.				20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
	Е11-27040	-Забутовка ям после	м3								
	1-0102	выкорчевки. Устройство	материал		147,31	248,57	2946	4971	--	9139	
	1127-0401		а								
	-0102	НР - 108%; СП - 8%	основани								
	РСНБ РК		я в								
	2015		плотном								
			теле								
		Компенсационная посадка									
19.				10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
	Е11-47010	-Деревья и кустарники с	яма								
	2-0212	квадратным комом земли,			2786,61	233,59	27866	2336	--	5425	
	1147-0102	размеры 1,0х1,0х0,6 м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17 , Кэм=1,17	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17 НР - 88%; СП - 8%										
20.	С125-0102 -01-0701 2501-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	10	9505	--	95050	--	95050	--	102654
					--	--	--	--	--	7604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	328865	33693	184709	91160	453625
			Тенге		--	--	108550	7390	--	33602	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	328865	
Материалы	Тенге	89659	
Всего заработная плата	Тенге		115940
Местные материалы	Тенге	95050	
Транспортные расходы	Тенге	1913	
Накладные расходы	Тенге	91160	
Сметная прибыль	Тенге	33602	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	453626	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		107
Сметная заработная плата	Тенге		115940

РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				0,908805	2109,24	--	1917	--	--	1380	3561
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102	-Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта		2109,24	--	1917	--	--	264	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
22.				36,98625	261	--	9653	--	--	--	10426
	С341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
23.				35,9295	1697	--	60972	--	--	--	65850
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4878	
		СП - 8%									
24.				21,135	16,48	13,79	348	291	1	130	517
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,63	5,94	56	125	--	38	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				14,09	6343,24	1617,14	89376	22786	53895	21860	120136
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания		901	767,26	12695	10811	--	8899	
		НР - 93%; СП - 8%									
26.				140,9	1821,05	30,07	256586	4236	97642	169000	459633
	E11-27020 1-1003 1127-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые.Установка	м бортового камня		1098	12,59	154708	1774	--	34047	
		НР - 108%; СП - 8%									
27.				6,0587	29213	--	176993	--	176993	--	191152
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	14159	
		СП - 8%									
		Поребрик									
28.				17,3	2109,24	--	36490	--	--	26273	67784
	E11-01020 5-0102 1101-0205	-Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта		2109,24	--	36490	--	--	5021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
29.				29,41	261	--	7676	--	--	--	8290
	С341-3101	-Разработанный грунт.	т								
	04-0401	Погрузка			--	--	--	--	--	614	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
30.				29,41	1697	--	49909	--	--	--	53901
	С341-0201	-Вывоз грунта в отвал.	т								
	01-1050	Расстояние перевозки 50			--	--	--	--	--	3993	
	4102-0101	км									
	-1050										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
31.				17,3	16,48	13,79	285	239	--	107	423
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	46	103	--	31	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
32.				6,92	6343,24	1617,14	43895	11191	26469	10736	59002
	Е11-08010	-Основание под поребрики	м3								
	1-0202	из песчано-гравийной	основани		901	767,26	6235	5309	--	4371	
	1108-0101	смеси или щебеночное.	я								
	-0202	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
33.				173	1821,05	30,07	315041	5201	119886	207502	564347
	Е11-27020	-Поребрик. Установка	м								
	1-1003		поребрик		1098	12,59	189954	2178	--	41803	
	1127-0201	НР - 108%; СП - 8%	а								
	-1003										
	РСНБ РК 2015										
34.				2,768	29213	--	80862	--	80862	--	87331
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3								
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	6469	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1130004	43944	555748	436988	1692353
			Тенге		--	--	402100	20300	--	125359	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1130004	
Материалы	Тенге	297895	
Всего заработная плата	Тенге		422400
Местные материалы	Тенге	257854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы	Тенге				128211				
		Накладные расходы	Тенге				436989				
		Сметная прибыль	Тенге				125359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1692352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					422400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1692352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					422400			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35.				0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
	E11-06010	-Подготовка бетонная.	м3								
	1-0101	Устройство			1305,45	250,38	39	8	--	13	
	1106-0101										
	-0101	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
36.				0,0306	16804	--	514	--	514	--	555
	C121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3								
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	41	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
		Люки									
37.				1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
	E11-23120	-Люки. Демонтаж	шт.								
	1-0101				988,47	77,34	988	77	--	176	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
38.				1	1850,6	193,06	1851	193	114	1625	3753
	E11-23120	-Люки. Монтаж	шт.								
	1-0101				1544,49	96,67	1544	97	--	278	
	1123-1201	НР - 99%; СП - 8%									
	-0101										
	РСНБ РК 2015										
39.				1	24256	--	24256	--	24256	--	26196
	C123-0301	-Люк чугунный, тип Т	комплект								
	01-0304	(С250) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1940	
	2303-0101										
	-0304	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
40.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	C341-3101	-Люк чугунный. Погрузка	Тенге за								
	03-0301		1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103	СП - 8%									
	-0301										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
41.				0,07	455	--	32	--	--	--	34
	С341-**3101**	-Люк чугунный.	Тенге за								
	03-0302	Разгрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4131-0103										
	-0302	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
42.				0,07	522	--	37	--	--	--	39
	С341-**0201**	-Транспорт люков на	Тенге за								
	01-1012	мусор. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3	
	4102-0101	перевозки 12 км									
	-1012										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	27989	380	24937	2722	33165
			Тенге		--	--	2572	182	--	2457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					2754			
	Местные материалы		Тенге				514				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
	Накладные расходы		Тенге				**2722**				
	Сметная прибыль		Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6971				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
	Сметная прибыль		Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26196**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				33168				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					2754			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43.				54,936	343,42	310,87	18866	17078	7	6334	27216
	Е11-**01010**	-Грунты 2 группы.	м3								
	2-0405	Разработка с погрузкой	грунта		32,43	127,71	1781	7016	--	**2016**	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0405	экскаваторами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
44.				65,37384	1697	--	110939	--	--	--	119815
	С341-**0201**	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал.	1 тонну		--	--	--	--	--	8875	
	4102-0101	Грузоподъемность 7,5 т.									
	-1050	Расстояние перевозки									
	РСНБ РК	50 км									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				38,4552	16,48	13,79	634	530	3	237	941
	Е11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	101	228	--	70	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
46.				28,01736	96	--	2690	--	--	--	2905
	С341-0201	-Подвозка грунта для	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	01-1001	подсыпки к внешней	1 тонну		--	--	--	--	--	215	
	4102-0101	грани бортового камня									
	-1001										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
47.				16,4808	816,86	--	13462	--	--	9693	25008
	Е11-01020	-Подсыпка грунта к	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501	внешней грани бортового	грунта		816,86	--	13462	--	--	1852	
	1101-0205	камня									
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
48.				39,24	64,62	64,62	2536	2536	--	768	3568
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение дна	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	корыта прицепными	уплотнен		--	27,2	--	1067	--	264	
	1101-0201	катками на	ного								
	-0102	пневмоколесном ходу 25	грунта								
	РСНБ РК	т. Первый проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				274,68	6,27	6,27	1722	1722	--	408	2300
	Е11-01020	-Грунт. Уплотнение	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	прицепными катками на	уплотнен		--	2,06	--	567	--	170	
	1101-0201	пневмоколесном ходу 25	ного								
	-0108	т. На каждый	грунта								
	РСНБ РК	последующий проход по									
	2015	одному следу при									
		толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				26,16	5575,23	1040,63	145848	27223	114771	11185	169595
	Е11-27040	-Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	дополнительного слоя			147,31	248,57	3854	6503	--	12563	
	1127-0401	основания из									
	-0102	естественного щебня или									
	РСНБ РК	песчано-гравийной									
	2015	смеси н-20									
		НР - 108%; СП - 8%									
51.				130,8	902,05	189,65	117988	24807	88606	14392	142971
	Е11-27040	-Устройство однослойных	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0201	оснований толщиной 15	основани		34,98	66,9	4575	8751	--	10590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2015	см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
52.				0,327	123912,86	1819,75	40520	595	39925	338	44126
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	313	--	3269	
		НР - 108%; СП - 8%									
53.				130,8	1242,56	44,07	162526	5764	150286	8295	184488
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /КЗ АБ/		49,51	9,21	6476	1205	--	13666	
		НР - 108%; СП - 8%									
54.				261,6	133,23	1,46	34853	382	34445	92	37741
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	26	59	--	2796	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				130,8	1329,9	44,07	173950	5764	161710	8295	196825
	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия		49,51	9,21	6476	1205	--	14580	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				261,6	147,5	1,46	38585	382	38177	92	41771
	E11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия		0,1	0,23	26	59	--	3094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	865119	86782	627930	60129	999270
			Тенге		--	--	36777	26973	--	74020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				865119				
	Материалы		Тенге				627930				
	Всего заработная плата		Тенге					63751			
	Транспортные расходы		Тенге				113629				
	Накладные расходы		Тенге				60131				
	Сметная прибыль		Тенге				74020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999270				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								50
	Сметная заработная плата		Тенге					63751			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				999270				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								50
	Сметная заработная плата		Тенге					63751			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	35,526	5575,23	1040,63	198065	36970	155862	15189	230315
					147,31	248,57	5233	8831	--	17060	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5921	123912,86	1819,75	73369	1077	72292	612	79899
					--	957	--	567	--	5918	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /КЗ АБ/	177,63	1242,56	44,07	220715	7828	204093	11265	250539
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,21	8794	1637	--	18558	
60.	E11-27060 2-1201 1127-0602 -1201	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4	м2 покрытия	592,1	1329,9	44,07	787431	26093	732023	37552	890981
					49,51	9,21	29315	5455	--	65999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ НР - 108%; СП - 8%									
61.				1184,2	147,5	1,46	174665	1728	172820	417	189089
	Е11-27060 2-1203 1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,1	0,23	117	269	--	14007	
		Разметка парковочных мест									
62.				0,049	34092,48	9489,19	1671	465	1060	309	2138
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР - 108%; СП - 8%	км		2986,02	2857,93	146	140	--	158	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1455917	74161	1338150	65344	1642961
			Тенге		--	--	43606	16898	--	121700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1455917				
	Материалы		Тенге				1338149				
	Всего заработная плата		Тенге					60504			
	Накладные расходы		Тенге				65344				
	Сметная прибыль		Тенге				121701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642962				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					60504			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1642962				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								44
	Сметная заработная плата		Тенге					60504			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление тротуаров из а/б									
63.				6,15	828,84	127,48	5097	784	2617	2123	7798
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		275,81	43,82	1696	270	--	578	
64.				0,0164	123912,86	1819,75	2032	30	2002	17	2213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	957	--	16	--	164	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.				1,2095	12805	969,68	15488	1173	13403	1459	18303
	Е11-27030 1-0402 1127-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси		754,03	363,18	912	439	--	1356	
		НР - 108%; СП - 8%									
66.				20,5	1188,99	2,86	24374	59	20433	4216	30878
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		189,36	1,09	3882	22	--	2287	
		НР - 108%; СП - 8%									
67.				20,5	743,68	--	15245	--	12743	2702	19383
	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		122,03	--	2502	--	--	1436	
		НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	62237	2045	51198	10517	78575
			Тенге		--	--	8992	747	--	5821	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	62237	
Материалы	Тенге	51200	
Всего заработная плата	Тенге	9738	
Накладные расходы	Тенге	10518	
Сметная прибыль	Тенге	5820	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	78575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге	9738	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	78575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге	9738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
68.				14,326	2742,01	--	39282	--	--	28283	72970
	E11-01020	-Разработка грунта 2	м3								
	5-0102	группы / нарезка	грунта		2742,01	--	39282	--	--	5405	
	1101-0205	корыта/									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
	ТЧ 01										
	табл. 11										
	п.3.180										
	Кзтр=1,3										
69.				24,3542	261	--	6356	--	--	--	6865
	C341-3101	-Разработанный грунт.	Тенге за								
	04-0401	Погрузка	1 тонну		--	--	--	--	--	509	
	4131-0104										
	-0401	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
70.				24,3542	1697	--	41329	--	--	--	44635
	C341-0201	-Вывоз лишнего грунта в	Тенге за								
	01-1050	отвал. Расстояние	1 тонну		--	--	--	--	--	3306	
	4102-0101	перевозки 50 км									
	-1050										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
71.				14,326	16,48	13,79	236	198	--	88	350
	E11-01010	-Грунты 1 группы. Работа	м3								
	2-0601	на отвале	грунта		2,63	5,94	38	85	--	26	
	1101-0102										
	-0601	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
72.				55,1	696,37	136,62	38370	7528	15645	19152	62123
	E11-27070	-Песчанный слой средней	м2								
	1-0201	крупности Н=15см.	покрытия		275,81	46,03	15197	2536	--	4602	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%									
	2015										
73.				55,1	931,15	136,62	51306	7528	28581	19152	76095
	E11-27070	-Устройство основания из	м2								
	1-0201	щебня фракционного или			275,81	46,03	15197	2536	--	5637	
	1127-0701	песчано-гравийной									
	-0201	смеси н=12см									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
74.				55,1	507,5	136,62	27963	7528	5238	19152	50884
	E11-27070	-Песчанный слой	м2								
	1-0201	мелкозернистый Н=5см.	покрытия		275,81	46,03	15197	2536	--	3769	
	1127-0701	Устройство									
	-0201										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
75.				55,1	1318,88	128,54	72670	7082	451	63253	146797
	Е11-11010 -1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1182,16	39,08	65137	2153	--	10874	
	Изм. и доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
76.				55,1	3315	--	182657	--	182657	--	197269
	С121-0405 -09-0412 -2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	14613	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	460169	29863	232572	149080	657988
			Тенге		--	--	150047	9848	--	48741	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				460169				
Материалы			Тенге				558				
Всего заработная плата			Тенге					159895			
Местные материалы			Тенге				232016				
Транспортные расходы			Тенге				47686				
Накладные расходы			Тенге				149080				
Сметная прибыль			Тенге				48740				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				657989				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								134
Сметная заработная плата			Тенге					159895			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				657989				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								134
Сметная заработная плата			Тенге					159895			
		РАЗДЕЛ 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
77.				10,92	2742,01	--	29943	--	--	21559	55622
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта		2742,01	--	29943	--	--	4120	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				18,564	261	--	4845	--	--	--	5233
	С341-3101 -Разработанный грунт.		Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Погрузка СП - 8%	1 тонну		--	--	--	--	--	388	
79.				18,564	1697	--	31503	--	--	--	34023
	С341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2520	
80.				10,92	16,48	13,79	180	151	--	67	267
	Е11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2,63	5,94	29	65	--	20	
81.				42	696,37	136,62	29247	5738	11925	14599	47354
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11584	1933	--	3508	
82.				42	931,15	136,62	39108	5738	21786	14599	58003
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см НР - 108%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11584	1933	--	4297	
83.				42	507,5	136,62	21315	5738	3993	14599	38787
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					275,81	46,03	11584	1933	--	2873	
84.				42	1318,88	128,54	55393	5399	343	48214	111896
	Е11-11010 1-2501 1111-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1182,16	39,08	49651	1641	--	8289	
85.				42	3315	--	139230	--	139230	--	150368
	С121-0405 09-0412 2104-0509	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0412 РСНБ РК 2015	от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--	--	350764	22763	177277	113637	501553
		Тенге			--	--	114373	7506	--	37153	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					350764				
	Материалы	Тенге					425				
	Всего заработная плата	Тенге						121880			
	Местные материалы	Тенге					176855				
	Транспортные расходы	Тенге					36348				
	Накладные расходы	Тенге					113636				
	Сметная прибыль	Тенге					37152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					501553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
	Сметная заработная плата	Тенге						121880			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					501553				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
	Сметная заработная плата	Тенге						121880			
	РАЗДЕЛ 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
86.			3,2	2742,01	--	8774	--	--	6318	16299	
	Е11-01020 -Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	м3 грунта НР - 72%; СП - 8%		2742,01	--	8774	--	--	1207		
87.			5,44	261	--	1420	--	--	--	1533	
	С341-3101 -Разработанный грунт. Погрузка 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Тенге за 1 тонну СП - 8%		--	--	--	--	--	114		
88.			5,44	1697	--	9232	--	--	--	9970	
	С341-0201 -Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	Тенге за 1 тонну СП - 8%		--	--	--	--	--	739		
89.			3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78	
	Е11-01010 -Грунты 1 группы. Работа на отвале 2-0601 1101-0102	м3 грунта		2,63	5,94	8	19	--	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
90.				16	790,8	136,62	12653	2186	6054	5561	19671
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737	--	1457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	32132	2230	6055	11899	47551
			Тенге		--	--	13196	756	--	3523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32132				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					13951			
	Местные материалы		Тенге				6044				
	Транспортные расходы		Тенге				10652				
	Накладные расходы		Тенге				11899				
	Сметная прибыль		Тенге				3522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				47553				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					13951			

РАЗДЕЛ 11. Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием

91.				0,06584	58794,8	9939,9	3871	654	88	2159	6513
	Е11-09050 1-0203 1109-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка при монтаже	т		47531	2,76	3129	--	--	482	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.				0,06584	224024	--	14750	--	14750	--	15930
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1180	
		СП - 8%									
93.				3,956	629	--	2488	--	2488	--	2687
	С121-1302 01-0304 2113-0201	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12	кг		--	--	--	--	--	199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%									
94.				16	91,86	4,9	1470	78	769	592	2226
	E11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м ходов		38,95	2,13	623	34	--	165	
95.				0,2772	47949	--	13291	--	13291	--	14355
	C121-0702 03-0104 2107-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1063	
96.				35,688	390,97	3,78	13953	135	2415	8261	23991
	E12-12010 1-0401 1212-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Окраска досок в два слоя НР - 72%; СП - 8%	м2		319,51	1,98	11403	71	--	1777	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	49823	868	33801	11012	65702
			Тенге		--	--	15155	105	--	4866	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45952				
	Материалы		Тенге				3183				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30530				
	Накладные расходы		Тенге				8852				
	Сметная прибыль		Тенге				4384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					12131			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3871				
	Материалы		Тенге				87				
	Всего заработная плата		Тенге					3130			
	Накладные расходы		Тенге				2159				
	Сметная прибыль		Тенге				482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6513				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					3130			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				65702				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
	Сметная заработная плата		Тенге					15260			

РАЗДЕЛ 12. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				89,9	2742,01	--	246507	--	--	177485	457911
	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	-Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2742,01	--	246507	--	--	33919	
98.				152,83	261	--	39889	--	--	--	43080
	C341-3101 04-0401 4131-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Разработанный грунт. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3191	
99.				152,83	1697	--	259353	--	--	--	280101
	C341-0201 01-1050 4102-0101 -1050 РСНБ РК 2015	-Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	20748	
100.				89,9	16,48	13,79	1482	1240	6	555	2199
	E11-01010 2-0601 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2,63	5,94	236	534	--	163	
101.				87	64,62	64,62	5622	5622	--	1704	7911
	E11-01020 1-0102 1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	27,2	--	2366	--	586	
102.				72,5	5575,23	1040,63	404204	75446	318078	30998	470018
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10680	18022	--	34816	
103.				290	892,33	189,65	258776	54999	193633	31910	313940
	E11-27040 3-0201 1127-0403 -0201	-Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при	м2 основания		34,98	66,9	10144	19402	--	23255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
104.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,725	123912,86 --	1819,75 957	89837 --	1319 694	88518 --	749 7247	97833
105.	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	290	1188,99 189,36	2,86 1,09	344808 54914	831 315	289063 --	59647 32356	436812
106.	Е11-27070 1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1160	185,92 30,51	-- --	215668 35389	-- --	180279 --	38220 20311	274199
107.	Е11-11010 1-3801 1111-0101 -3801 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	290	1052,28 639,84	4,94 2,54	305161 185554	1432 737	118175 --	175113 38422	518696
108.	С СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	-Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм СП - 8%	м2	290	12822,86 --	-- --	3718629 --	-- --	3718629 --	-- 297490	4016119
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге		-- --	-- --	5889933 5889933	140889 140889	4906381 4906381	516381 516381	6918819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	543425	42069	--	512504	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5889933				
		Материалы	Тенге				1187749				
		Всего заработная плата	Тенге					585494			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3718629				
		Транспортные расходы	Тенге				299241				
		Накладные расходы	Тенге				516381				
		Сметная прибыль	Тенге				512505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6918819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					585494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6918819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					585494			
		РАЗДЕЛ 13. Озеленение									
		Газоны									
109.				501,15	415,57	9,78	208264	4903	68482	119851	354364
	E11-47011	-Газоны партерные и	м2		269,14	2,62	134879	1315	--	26249	
	2-0103	обыкновенные.									
	1147-0112	Подготовка почвы									
	-0103	механизированным									
	РСНБ РК	способом. С внесением									
	2015	растительной земли									
		слоем 15 см									
		НР - 88%; СП - 8%									
110.				501,15	304,24	156,45	152471	78407	44202	42966	211072
	E11-47011	-Газоны партерные,	м2		59,59	37,84	29862	18963	--	15635	
	2-0106	мавританские и									
	1147-0112	обыкновенные. Посев									
	-0106	вручную									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 88%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	4										
		Санитарная обрезка деревьев									
111.				5	2485,65	--	12428	--	--	8948	23087
	E12-18010	-Деревья лиственных	дерево		2485,65	--	12428	--	--	1710	
	1-0506	пород диаметром свыше									
	1218-0101	350 мм. Вырезка сухих									
	-0506	ветвей. Количество									
	РСНБ РК	срезанных ветвей свыше									
	2015	15									
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				0,75	536	--	402	--	--	--	434
	C341-3101	-Погрузка спиленных	т		--	--	--	--	--	32	
	04-0601	ветвей. Погрузка									
	4131-0104										
	-0601	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
113.	С341-0101 04-1030 4101-0104 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,75	837 --	--	628 --	--	--	--	678 50
114.	С341-3101 04-0602 4131-0104 -0602 РСНБ РК 2015	-Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка СП - 8%	т	0,75	366 --	--	275 --	--	--	--	296 22
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге Тенге		-- --	--	374467 177170	83310 20278	112684 --	171765 43698	589931
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374467				
	Материалы		Тенге				112684				
	Всего заработная плата		Тенге					197448			
	Транспортные расходы		Тенге				1304				
	Накладные расходы		Тенге				171765				
	Сметная прибыль		Тенге				43699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589931				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								186
	Сметная заработная плата		Тенге					197448			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				589931				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								186
	Сметная заработная плата		Тенге					197448			

РАЗДЕЛ 14. Ограждение палисадника /Тип 1/

115.	Е12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	яма	23	2563,6 2563,6	--	58963 58963	--	--	42453 8113	109529
116.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под стойки ограждения. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,207	6343,24 901	1617,14 767,26	1313 187	335 159	791 --	321 131	1765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.				0,621	20965,32	1097,63	13019	682	11526	879	15011
	E11-06010	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	811	155	--	1112	
	1-0101 1106-0101 -0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
118.				0,08165	25354,71	12073,5	2070	986	485	618	2903
	E11-09030	-Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций		7332,36	3633,08	599	297	--	215	
	2-0112 1109-0302 -0112										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
119.				23	809	--	18607	--	18607	--	20096
	C123-0102	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1489	
	01-0138 2301-0201 -0138										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
120.				0,790464	169148,1	38277,14	133705	30257	4110	76010	226492
	E11-09070	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		125671	13688,54	99338	10820	--	16777	
	1-0103 1109-0701 -0103										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
121.				0,790464	59952,04	2469,65	47390	1952	2856	29654	83207
	E11-09060	-Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		53869,6	499,15	42582	395	--	6163	
	1-0102 1109-0601 -0102										
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
122.				0,323702	249771	--	80851	--	80851	--	87319
	C121-0502	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	6468	
	06-0901 2105-0206 -0901										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
123.				0,44666	--	--	--	--	--	--	--
	C121-0503	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т		--	--	--	--	--	--	
	01-0106 2105-0301 -0106										
	РСНБ РК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
124.				0,06118	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0101	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	--	
	2105-0301	класса А-I диаметром 6									
	-0101	мм ГОСТ 5781-82									
	РСНБ РК										
	2015										
125.				0,003542	224711	--	796	--	796	--	860
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т		---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	64	
	2105-0101	обрезными кромками из									
	-0402	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества									
	2015	толщиной от 2,3 до 3,9									
		мм ГОСТ 16523-97									
		СП - 8%									
126.				10,235	393,04	--	4023	--	--	2776	7342
	Е11-13060	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	металлические. Очистка			393,04	--	4023	--	--	544	
	1113-0601	щетками									
	-0207										
	РСНБ РК	НР - 69%; СП - 8%									
	2015										
127.				40,94	87,89	2,27	3598	93	1611	1314	5306
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			46,26	0,28	1894	11	--	393	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
128.				81,88	92,87	1,62	7604	133	5258	1543	9879
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические			27,03	0,28	2213	23	--	732	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска									
	-1406	эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	371940	34437	126891	155568	569709
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	210609	11860	--	42201	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	170168	
Материалы	Тенге	19189	
Всего заработная плата	Тенге		68438
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	81647	
Накладные расходы	Тенге	49286	
Сметная прибыль	Тенге	17556	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	237011	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		67
Сметная заработная плата	Тенге		68438
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	183166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				7452				
		Всего заработная плата	Тенге					154031			
		Накладные расходы	Тенге				106281				
		Сметная прибыль	Тенге				23156				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				312602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					154031			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18607				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18607				
		Сметная прибыль	Тенге				1489				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				20096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				569709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					222468			

РАЗДЕЛ 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/

129.				9	2563,6	--	23072	--	--	16612	42859
	E12-01010	-Ямы для установки стоек	яма								
	1-0401	и столбов. Рытье.			2563,6	--	23072	--	--	3175	
	1201-0101 -0401	Глубина 0,4 м									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
130.				0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
	E11-08010	-Основание под стойки	м3								
	1-0202	ограждения. Устройство	основани		901	767,26	146	124	--	102	
	1108-0101 -0202		я								
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
131.				0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
	E11-06010	-Подготовка бетонная для	м3								
	1-0101	омоноличивания стоек.			1305,45	250,38	529	101	--	725	
	1106-0101 -0101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
132.				0,11664	25354,71	12073,5	2957	1408	694	883	4147
	E11-09030	-Стойки ограждения.	т								
	2-0112	Монтаж	конструк		7332,36	3633,08	855	424	--	307	
	1109-0302 -0112		ций								
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
133.				21,6	1678	--	36245	--	36245	--	39144
	C123-0102	-Трубы стальные	м								
	01-0162	электросварные			--	--	--	--	--	2900	
	2301-0201 -0162	прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
134.				0,579942	169148,1	38277,14	98096	22199	3015	55766	166171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		125671	13688,54	72882	7939	--	12309	
135.				0,579942	59952,04	2469,65	34769	1432	2096	21756	61047
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Решетки ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		53869,6	499,15	31241	289	--	4522	
136.				0,284427	248843	--	70778	--	70778	--	76440
	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5662	
137.				0,29565	224711	--	66436	--	66436	--	71751
	С121-0501 01-0402 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5315	
138.				9,5175	393,04	--	3741	--	--	2581	6828
	Е11-13060 1-0207 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		393,04	--	3741	--	--	506	
139.				38,07	87,89	2,27	3346	86	1499	1222	4934
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,26	0,28	1761	11	--	365	
140.				76,14	92,87	1,62	7071	124	4889	1435	9186
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		27,03	0,28	2058	21	--	680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 НР - 69%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--	356029	25955	193789	101079	493678
		Тенге			--	--	136285	8909	--	36568	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					183962				
	Материалы	Тенге					14526				
	Всего заработная плата	Тенге						31564			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					137213				
	Накладные расходы	Тенге					22675				
	Сметная прибыль	Тенге					16531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					223168				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге						31564			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					135822				
	Материалы	Тенге					5805				
	Всего заработная плата	Тенге						113630			
	Накладные расходы	Тенге					78405				
	Сметная прибыль	Тенге					17138				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					231365				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
	Сметная заработная плата	Тенге						113630			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					36245				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36245				
	Сметная прибыль	Тенге					2900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					39144				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					493678				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
	Сметная заработная плата	Тенге						145194			
	РАЗДЕЛ 16. Мусорная площадка										
141.				3	5738,52	--	17216	--	--	12395	31980
	E12-01010 -Ямы для установки стоек яма										
	1-0402 мусорной площадки.				5738,52	--	17216	--	--	2369	
	1201-0101 Рытье. Глубина 0,35 м -0402										
	РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%										
142.				0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
	E11-08010 -Основание под стойки	м3									
	1-0202 мусорной площадки.	основани			901	767,26	97	83	--	68	
	1108-0101 Устройство -0202	я									
	РСНБ РК 2015 НР - 93%; СП - 8%										
143.				0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
	E11-06010 -Подготовка бетонная для	м3									
	1-0101 омоноличивания стоек.				1305,45	250,38	352	68	--	483	
	1106-0101 Устройство -0101										
	РСНБ РК НР - 91%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.	2015 Ц13-37010 2-0104 1337-0102 -0104 РСНБ РК	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	45751,1 38906,7	5055,11 1807,24	45751 38907	5055 1807	1789 --	24836 5647	76234
145.	2015 Счет	-Мусорная площадка модульная	компл	1	379500 --	-- --	379500 --	-- --	-- 379500	-- --	379500
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге Тенге		-- --	-- --	448812 56572	5526 1958	7215 379500	37781 8567	495161
	Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				379500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45751				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					40714			
	Накладные расходы		Тенге				24836				
	Сметная прибыль		Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					40714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23561				
	Материалы		Тенге				5425				
	Всего заработная плата		Тенге					17816			
	Накладные расходы		Тенге				12945				
	Сметная прибыль		Тенге				2921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					17816			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				495160				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					58530			
	РАЗДЕЛ 17. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
146.	Е12-01010 1-0402 1201-0101 -0402 РСНБ РК	-Ямы для установки стоек яма МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м НР - 72%; СП - 8%		117	5738,52 5738,52	-- --	671407 671407	-- --	-- --	483413 92386	1247205
147.	2015 Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под стойки МАФ. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,106	6343,24 901	1617,14 767,26	13359 1898	3406 1616	8055 --	3267 1330	17956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
148.				5,265	20965,32	1097,63	110382	5779	97730	7454	127264
	Е11-06010 -1-0101 -1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3		1305,45	250,38	6873	1318	--	9427	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
149.				7	45751,1	5055,11	320258	35386	12525	173849	533635
	Ц13-37010 -2-0104 -1337-0102 -0104	-Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		38906,7	1807,24	272347	12651	--	39528	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
150.				1	1681998,21	--	1681998	--	--	--	1681998
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт		--	--	--	--	1681998	--	
151.				1	785203,57	--	785204	--	--	--	785204
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт		--	--	--	--	785204	--	
152.				1	534914,29	--	534914	--	--	--	534914
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт		--	--	--	--	534914	--	
153.				1	1111392,86	--	1111393	--	--	--	1111393
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт		--	--	--	--	1111393	--	
154.				1	917125	--	917125	--	--	--	917125
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт		--	--	--	--	917125	--	
155.				1	1012000	--	1012000	--	--	--	1012000
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт		--	--	--	--	1012000	--	
156.				1	224537,5	--	224538	--	--	--	224538
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт		--	--	--	--	224538	--	
157.				5	41021,29	2547,4	205106	12737	6526	115771	346548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-37010 2-0103 1337-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		37168,6	789,19	185843	3946	--	25670	
158.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500	--	126500	--	--	--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
159.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14	--	90357	--	--	--	90357
					--	--	--	--	90357	--	
160.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	--	363236	--	--	--	363236
					--	--	--	--	363236	--	
161.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	--	149993	--	--	--	149993
					--	--	--	--	149993	--	
162.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,5	--	243513	--	--	--	243513
					--	--	--	--	243513	--	
163.	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
					32088	96,67	32088	97	--	4312	
164.	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	-Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375	--	221375	--	--	--	221375
					--	--	--	--	221375	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	8816920	58178	126141	803387	9792961
			Тенге		--	--	1170455	19627	7462145	172653	

Стоимость оборудования	Тенге	7462145
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	7462145
Стоимость монтажных работ	Тенге	559628
Материалы	Тенге	20357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					506971			
		Накладные расходы	Тенге				309252				
		Сметная прибыль	Тенге				69510				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				938391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					506971			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				795148				
		Материалы	Тенге				105786				
		Всего заработная плата	Тенге					683112			
		Накладные расходы	Тенге				494135				
		Сметная прибыль	Тенге				103143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1392425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								692
		Сметная заработная плата	Тенге					683112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				9792961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					1190083			
		РАЗДЕЛ 18. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
165.				16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
	Ц13-37010 2-0102 1337-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке НР - 61%; СП - 8%	шт.		32088	96,67	513408	1547	--	68988	
166.				8	58009,29	--	464074	--	--	--	464074
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт		--	--	--	--	464074	--	
167.				6	78610,71	--	471664	--	--	--	471664
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Диван на металлических ножках код 2211	шт		--	--	--	--	471664	--	
168.				2	392150	--	784300	--	--	--	784300
	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	-Стол со скамьями и навесом код 2604	шт		--	--	--	--	784300	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		--	--	2268261	13929	20885	314122	2651370
			Тенге		--	--	513408	1547	1720039	68988	
		Стоимость оборудования	Тенге				1720039				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1720039				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				548222				
		Материалы	Тенге				20885				
		Всего заработная плата	Тенге					514955			
		Накладные расходы	Тенге				314122				
		Сметная прибыль	Тенге				68988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				931331				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								385
Сметная заработная плата			Тенге					514955			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18		Тенге				**2651370**				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								385
Сметная заработная плата			Тенге					514955			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								28170**264**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3916511				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				669114				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					**198284**			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				8726363				
Перевозка грузов			Тенге				677292				
Оборудование, инвентарь			Тенге				9561683				
Накладные расходы			Тенге				3240886				
Сметная прибыль			Тенге				1378412				

Составил Садирмеков

Проверил Харки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э100860'А0В1К9Ж5'МН2Ц7В4Х+Ш2И''1'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 150 дворовых территорий в Туркси
     бском районе г.Алматы'467-11/18'2-1'Капитальный ре
     монт дворовых территорий по адресу: ул.Сейфуллина,
      57 'РП'2'2-1-96'Благоустройство дворовых территор
     ий по адресу: ул.Сейфуллина, 57'467-11/18''в текущ
     их ценах 4 квартала 2018г.*
 3 РПодготовительные работы*
 4 П2Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и оч
     истка от мусора*
 5 Н43=117*
 6 Е12-180101-1204'0,01''Покрытия и основания асфальтобет
     онные. Разборка с одной стороны бортового камня, В
     =10см, Н=10см'м3 конструкции*
 7 С341-310104-0501'0,01.2,36''Мусор строительный. Погруз
     ка'Тенге за 1 тонну*
 8 С341-020101-1050'0,01.2,36''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
 9 Е11-270302-0201'1''Камни бортовые на бетонном основани
     и. Разборка'м*
10 С341-310101-0701'0,045.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
11 С341-020101-1050'0,045.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
12 Н43=1*
13 П2Разборка поребрика и очистка от мусора*
14 Н43=19,33*
15 Е11-270302-0202'1''Камни бортовые на щебеночном основа
     нии. Разборка поребрика'м*
16 С341-310101-0701'0,016.2,4''Погрузка неупакованных гру
     зов (железобетонные изделия и конструкции)'т*
17 С341-020101-1050'0,016.2,4''Перевозка строительных гру
     зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5
      т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на
     свалку)'т*
18 Н43=1*
19 П2Демонтаж ограждений и МАФ*
20 Н43=1,792*
21 Е11-090305-0301(РС248298)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н53=0)(Р1.0
     ,8)(Р3.0,8)'1''Демонтаж существующих МАФ и огражде
     ний из металла'т*
22 С341-310103-0301'1''Погрузка демонтированных мафов'т*
23 С341-020101-1050'1''Перевозка демонтированных мафов ав
     томобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Кл
     асс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку
     )'т*
24 Н43=1*
25 РСогласно акту обследования зеленых насаждений*
26 П2 Снос деревьев*
27 Н43=2*
28 Е12-180101-0304'5''Деревья. Валка в городских условиях
     'складочный м3 кряжей*
29 Е12-180101-0102(РС100005)'1''Пни твердых пород. Корчев
     ка 'пень*
30 С341-310104-0601'0,35+0,2''Погрузка спиленных кряжей,с
     учьев и пней. Погрузка'т*
31 С341-010104-1030'0,35+0,2''Перевозка кряжей,сучьев и п
     ней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Г
     рузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние пе
     ревозки 30 км'т*
32 С341-310104-0602'0,35+0,2''Разгрузка спиленных кряжей,
     сучьев и пней. Разгрузка'т*
33 Е11-270401-0102(РС244647=1,2)(РС249133РС249132)'10''За
     бутовка ям после выкорчевки. Устройство'м3 материа
     ла основания в плотном теле*
34 П2 Компенсационная посадка*
35 Е11-470102-0212(П-1147004)'5''Деревья и кустарники с к
     вадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подг
     отовка стандартных посадочных мест механизированны
     м способом. Добавление растительной земли до 25%.
     Подготовка посадочных мест с разрывом календарных
     сроков между подготовкой посадочных мест и посадко
     й, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к
      времени эксплуатации машин - 1,17'яма*
36 С125-010201-0701'5'9505##'Саженцы деревьев лиственных
     пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша ус
     сурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчат
     ый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х
     0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81'шт.*
37 Н43=1*
38 Р Устройство бортового камня и поребрика*
39 П2Бортовой камень*
40 Н43=140,9*
41 Е11-010205-0102'0,3.0,5.0,043''Разработка грунта 2 гру
     ппы под бортовой камень.'м3 грунта*
42 С341-310104-0401'0,3.0,5.1,75''Разработанный грунт. По
     грузка 'Тенге за 1 тонну*
43 С341-020101-1050'0,3.0,5.1,70''Вывоз грунта в отвал. Р
     асстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
44 Е11-010102-0601'0,3.0,5''Грунты 1 группы. Работа на от
     вале'м3 грунта*
45 Е11-080101-0202'0,1''Основание под бордюры из песчано-
     гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 осно
     вания*
46 Е11-270201-1003(РС247618)'1''Камни бортовые.Установка'
     м бортового камня*
47 С121-040508-9901'0,043''Камни бортовые из бетона класс
     а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
48 Н43=1*
49 П2Поребрик*
50 Н43=173*
51 Е11-010205-0102'0,25.0,4''Разработка грунта 2 группы п
     од поребрик.'м3 грунта*
52 С341-310104-0401'0,25.0,4.1,70''Разработанный грунт. П
     огрузка'т*
53 С341-020101-1050'0,25.0,4.1,70''Вывоз грунта в отвал.
     Расстояние перевозки 50 км'т*
```

54 E11-**010102**-0601'0,25.0,4''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
55 E11-**080101-020**2'0,04''Основание под поребрики из песча но-гравийной смеси или щебеночное. Устройство'м3 о снования*
56 E11-**270201**-1003(РС247618)'1''Поребрик. Установка'м пор ебрика*
57 С121-**040508**-9901'0,016''Камни бортовые из бетона класс а В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
58 Н43=1*
59 Р Подъем колодцев до проектной отметки*
60 Н43=1*
61 E11-**060101**-0101(РС100463)'0,03''Подготовка бетонная. У стройство'м3*
62 С121-**020101**-0601'0,03.1,02''Бетон тяжелый класса В15 Г ОСТ 7473-2010'м3*
63 Н43=1*
64 П2Люки*
65 Н43=1*
66 E11-**231201**-0101(РС102636)(РС251501)(А5.0,8)(Н52=0,8)(Н 53=0)(Р1.0,8)(Р3.0,8)'1''Люки. Демонтаж'шт.*
67 E11-**231201**-0101(РС251501)'1''Люки. Монтаж'шт.*
68 С123-**030101**-0304'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 36 **34**-99'комплект*
69 С341-**310103-0301'0**,07''Люк чугунный. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
70 С341-**310103-0302'0**,07''Люк чугунный. Разгрузка'Тенге з а 1 тонну*
71 С341-**020101**-1012'0,07''Транспорт люков на мусор. Расст ояние перевозки 12 км'Тенге за 1 тонну*
72 Н43=1*
73 Р Дорожная одежда с основанием (5+5)*
74 Н43=130,8*
75 E11-**010102**-0405'0,42''Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами'м3 г рунта*
76 С341-**020101**-1050'0,42.0,7.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перево зки 50 км'Тенге за 1 тонну*
77 E11-**010102**-0601'0,42.0,7''Грунты 1 группы. Работа на о твале'м3 грунта*
78 С341-**020101**-1001'0,42.0,3.1,70''Подвозка грунта для по дсыпки к внешней грани бортового камня'Тенге за 1 тонну*
79 E11-**010205**-0501'0,42.0,3''Подсыпка грунта к внешней гр ани бортового камня'м3 грунта*
80 E11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение дна корыта приц епными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
81 E11-**010201**-0108'0,3.7''Грунт. Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый после дующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
82 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2''Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-грави йной смеси н-20'м3*
83 E11-**270403**-0201(РС100071РС100062)(РС100073РС100080)(РС 249133РС249132)'1''Устройство однослойных основани й толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезер ованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"' м2 основания*
84 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Р озлив вяжущих материалов'т*
85 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройст во асфальтоукладчиками'м2 покрытия /КЗ АБ/*
86 E11-**270602**-1203(РС245634РС102750)(РС102750=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство ас вальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изм енения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 покрытия*
87 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966))(РС 249074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из г орячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчи ками /МЗ АБ/'м2 покрытия*
88 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство ас фальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изме нения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 п окрытия*
89 Н43=1*
90 Р Восстановление дорожной одежды проездов на существую щее покрытие (Н+5)*
91 Н43=592,1*
92 E11-**270401**-0102(РС100414РС100080)(РС100080=1,32)(РС249 133РС249132)'0,2.0,3''Выравнивание продольного и п оперечного профиля щебнем фракционированным или ф резерованной крошкой'м3 *
93 E11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0025.0,4''Основани я. Розлив вяжущих материалов'т*
94 E11-**270602**-1201(РС245634РС102750)(РС102750=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС144655=0,000824)(РС249133РС249132)'1.0,3''Выравнивание К/З А/Б'м2 покрытия /КЗ АБ/*
95 E11-**270602**-1201(РС245634РС102737)(РС102737=0,0966)(РС2 49074РС144655)(РС249133РС249132)'1''Покрытие из го рячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчик ами типа /МЗ АБ/'м2 покрытия*
96 E11-**270602**-1203(РС245634РС102737)(РС102737=0,0121)'2'' Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асф альтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к норме 11-**270602**-1201'м2 по крытия*
97 Н43=1*
98 П2Разметка парковочных мест*
99 Н43=49*
100 E11-**270903**-0101'1.0,001''Разметка проезжей части сплош ной линией 0,1 м'км *
101 Н43=1*

102 Р Восстановление тротуаров из а/б*
103 Н43=20,5*
104 Е11-**270701**-0201(РС100197РС100056)(РС249133РС249132)'0,3''Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство'м2 покрытия*
105 Е11-**270602**-0901(РС144679РС144655)'0,0008''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
106 Е11-**270301**-0402(РС245634РС102750)(РС144679РС144655)'0,5.0,05.2,36''Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона'т смеси*
107 Е11-**270701**-0101(РС245634РС102740)(РС144679РС144655)'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
108 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)К=4'1''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-**0701**-0101'м2 покрытия*
109 Н43=1*
110 Р Брусчатое покрытие тротуаров*
111 Н43=55,1*
112 Е11-**010205**-0102(П-**1101185**)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
113 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
114 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
115 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
116 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
117 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
118 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
120 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
121 Н43=1*
122 Р Брусчатое покрытие бельевой площадки*
123 Н43=42*
124 Е11-**010205**-0102(П-1101185)'0,26''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
125 С341-**310104**-0401'0,26.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
126 С341-**020101**-1050'0,26.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
127 Е11-**010102**-0601'0,26''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
128 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,165)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство'м2 покрытия*
129 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100070=0,0296)(РМ100073=0,1444)(РС249133РС249132)'1''Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см'м2*
130 Е11-**270701**-0201(РС1135=0,0063)(РС100197)(РМ100328=0,055)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство'м2 покрытия*
131 Е11-**110101**-2501(РС278518)'1''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
132 С121-**040509**-0412'1''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
133 Н43=1*
134 Р Песчаное покрытие детской игровой площадки*
135 Н43=16*
136 Е11-**010205**-0102 (П-1101185)'0,2''Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ 'м3 грунта*
137 С341-**310104**-0401'0,2.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
138 С341-**020101**-1050'0,2.1,70''Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
139 Е11-**010102**-0601'0,2''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
140 Е11-**270701**-0201 (РС1135=0,0063) (РС100197)(РМ100328=0,22)(РС249133РС249132)'1''Песчанный слой Н=20см. Устройство'м2 покрытия*
141 Н43=1*
142 Р Деревянное обрамление детских площадок с песчанным покрытием*
143 Н43=1*
144 Е11-**090501**-0203'(65,84).0,001''Электродуговая сварка при монтаже'т*
145 С121-**050201**-0502'65,84.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
146 С121-**130201**-0304'3,156+0,8''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
147 Е11-**100104**-0301'16''Доски. Укладка'м ходов*
148 С121-**070203**-0104'0,04.0,15.2.12+0,04.0,15.1,85.12''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
149 Е12-**120101-0401'(0**,15.2.2.12+0,04.2.2.12+0,04.0,15.2.24+0,15.1,85.2.12+0,04.1,85.2.12).2''Окраска досок в два слоя'м2*
150 Н43=1*
151 Р Детская игровая площадка с резиновым покрытием*
152 Н43=290*
153 Е11-**010205**-0102 (П-**11**01185)'0,31''Разработка грунта 2

группы / нарезка корыта/'м3 грунта*
154 С341-**310104**-0401'0,31.1,70''Разработанный грунт. Погрузка'Тенге за 1 тонну*
155 С341-**020101**-1050'0,31.1,70''Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км'Тенге за 1 тонну*
156 Е11-**010102**-0601'0,31''Грунты 1 группы. Работа на отвале'м3 грунта*
157 Е11-**010201**-0102'0,3''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
158 Е11-**270401**-0102(РС100080=1,32)(РС249133РС249132)'0,25''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
159 Е11-**270403**-0201(РС100071РС100062=0,012)(РС100073РС100080)(РС249133РС249132)'1''Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
160 Е11-**270602-0901(**РС144679РС144655)'0,0025''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
161 Е11-**270701**-0101(РС144679РС144655)(РС245634РС102740)'1''Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
162 Е11-**270701**-0102(РС245634РС102740)'4''Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701**-0101'м2 покрытия*
163 Е11-**110101**-3801(РС1569)(РС3403=0,0005)(РС3404=0,0005)(РС150055)'1''Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство'м2 покрытия*
164 **R**-3403'Т'801,895#470,39'Машина для смешивания резиновой крошки, объем бака 200 л., скорость вращения вала 40 об/мин, 5 кВт 'маш.-ч''3.1*
165 **R**-3404'Т'801,895#470,39'Машина для нанесения резиновой крошки, объем бака 100 л., распыление 12кг/мин, 9 кВт 'маш.-ч''3.1*
166 СТ Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"(=19)'1'14080:1,12.1,02'Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм'м2''*
167 Н43=1*
168 РОзеленение*
169 П2Газоны*
170 Н43=501,15*
171 Е11-**470112**-0103'1''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м2*
172 Е11-**470112**-0106 (РС244576=0,04)'1''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
173 Н43=1*
174 П2 Санитарная обрезка деревьев*
175 Н43=5*
176 Е12-**180101**-0506'1''Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15'дерево*
177 С341-**310104**-0601'0,15''Погрузка спиленных ветвей. Погрузка'т*
178 С341-**010104-103**0'0,15''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
179 С341-**310104**-0602'0,15''Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка'т*
180 Н43=1*
181 Р Ограждение палисадника /Тип 1/*
182 Н43=23*
183 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
184 Е11-**080101-0202'0,009**''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
185 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,027''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
186 Е11-**090302**-0112(РС248298)'0,00355''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*
187 С123-**010201**-0138'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
188 Е11-**090701**-0103(РС247899)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Изготовление решетчатых конструкций в пространственных условиях'т конструкций*
189 Е11-**090601**-0102(РС248298)'(14,074+17,48+2,66+0,094+0,06):1000''Решетки ограждения. Монтаж'т конструкций*
190 С121-**050206**-0901'14,074.0,001''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
191 С121-**050301-0106'19,**42:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм'т*
192 С121-**050301-0101'2,66:100**0''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82'т*
193 С121-**050101**-0402'(0,094+0,06):1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
194 Е11-**130601**-0207'1,78.0,25''Поверхности металлические. Очистка щетками'м2*
195 Е11-**130301**-0406'1,78''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
196 Е11-**130301**-1406'(1,78.2)''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
197 Н43=1*
198 Р Ограждение бельевой площадки /Тип 2/*
199 Н43=9*
200 Е12-**010101**-0401'1''Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м'яма*
201 Е11-**080101-0202**'0,018''Основание под стойки ограждения. Устройство'м3 основания*
202 Е11-**060101**-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
203 Е11-**090302**-0112(РС248298)'12,96:1000''Стойки ограждения. Монтаж'т конструкций*

```
204 С123-010201-0162'2,4''Трубы стальные электросварные пр
        ямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107
        05-80'м*
205 Е11-090701-0103(РС247899)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Изготовление решетчатых кон
        струкций в построечных условиях'т конструкций*
206 Е11-090601-0102(РС248298)''(0,17+0,13+14,79+29,43+12,13
        8+3,12+1,26+3,4):1000''Решетки ограждения. Монтаж'
        т конструкций*
207 С121-050206-0802'0,001.1,7.(2,9.3+1,19.6+0,25.3+0,5.4)
        ''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали
        наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГО
        СТ 13663-86'т*
208 С121-050101-0402'(0,17+0,13+29,43+3,12):1000''Прокат т
        онколистовой горячекатаный с обрезными кромками из
         углеродистой стали обыкновенного качества толщино
        й от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
209 Е11-130601-0207'4,23.0,25''Поверхности металлические.
        Очистка щетками'м2*
210 Е11-130301-0406'4,23''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
211 Е11-130301-1406'(4,23.2)''Поверхности металлические ог
        рунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
212 Н43=1*
213 Р Мусорная площадка*
214 Н43=6*
215 Е12-010101-0402'1.0,5''Ямы для установки стоек мусорно
        й площадки. Рытье. Глубина 0,35 м'яма*
216 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки мусорной п
        лощадки. Устройство'м3 основания*
217 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
218 Н43=1*
219 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'1''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
220 СТСчет(=14)(Н30=0)'1'420000:1,12.1,012'Мусорная площад
        ка модульная'компл*
221 Н43=1*
222 Р Малые архитектурные формы на детской игровой площадк
        е*
223 Н43=12+4+21+11+11+21+17+1+1+4+8+2+4*
224 Е12-010101-0402'1''Ямы для установки стоек МАФ. Рытье.
         Глубина 0,7 м'яма*
225 Е11-080101-0202'0,018''Основание под стойки МАФ. Устро
        йство'м3 основания*
226 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'0,045''Подготовка бе
        тонная для омоноличивания стоек. Устройство'м3*
227 Н43=1*
228 Ц13-370102-0104(РС239311)(РС130728)'7''Оборудование ма
        ссой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
229 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1861500
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        6 до 12 лет код 5524'шт*
230 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'869000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 6 до 12 лет код 6337'шт*
231 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'592000:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс для детей о
        т 4 до 10 лет код 6105'шт*
232 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1230000
        :1,12.1,012'Детский игровой комплекс для детей от
        3 до 7 лет код 5121'шт*
233 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1015000
        :1,12.1,012'Домик-лабиринт (9 секций) для детей от
         2 лет и старше код 4399'шт*
234 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'1120000
        :1,12.1,012'Домик-беседка для детей от 2 лет и ста
        рше код 4309'шт*
235 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'248500:
        1,12.1,012'Детский спортивный комплекс «Жираф» для
         детей от 4 до 10 лет код 6151'шт*
236 Ц13-370102-0103(РС239311)(РС130728)'5''Оборудование ма
        ссой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
237 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'140000:
        1,12.1,012'Качалка на пружине "Ромашка"для детей о
        т 3-х до 10 лет код 4114'шт*
238 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'100000:
        1,12.1,012'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3
        -х до 12 лет код 4102'шт*
239 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'402000:
        1,12.1,012'Песочный дворик для детей от 1 года и с
        тарше код 4256'шт*
240 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'166000:
        1,12.1,012'Турник классический для детей от 14 лет
         код 6440'шт*
241 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'269500:
        1,12.1,012'Брусья классические для детей от 14 лет
         код 6442'шт*
242 Ц13-370102-0102(РС130728)'1''Оборудование массой 0,05
        т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
243 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'1'245000:
        1,12.1,012'Качели на мет. Стойках с гибкой подвеск
        ой "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 ле
        т код 4155'шт*
244 Р Малые архитектурные формы на площадке для отдыха*
245 Ц13-370102-0102(РС239311)(РС130728)'8+6+2''Оборудовани
        е массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
246 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'8'64200:1
        ,12.1,012'Урна металлическая оцинкованная код 1213
        'шт*
247 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'6'87000:1
        ,12.1,012'Диван на металлических ножках код 2211'ш
        т*
248 ТПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd." (=14)(Н30=0)'2'434000:
        1,12.1,012'Стол со скамьями и навесом код 2604'шт*
249 К'Садирмеков'Харки*
```