Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасы” КММ
КГУ Управление архитектуры и градостроительства города Алматы

“Қалақұрылыстық жоба орталығы” ЖШС
ТОО “Центр градостроительного проекта”

Жұмыс жобасы

«Тұрғын үй мен азаматтық объектілердің қайта құру жобасын әзірлеу: Жібек Жолы көш.

(Желтоқсан көшесінен Сейфуллин даңғылына дейін) және Бәйсейітова көш.

(Қабанбай батыр көшесінен Толе бі көшесіне дейін)»

3. Көлемі

Сметалық құжаттама

«Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул. Жибек жолы (от ул. Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул. Байсеитовой (от ул. Кабанбай батыра до ул. Толе би)»

Том 3

Сметная документация

Книга 1

Сводные сметы, сводная ведомость, разделительная ведомость.

2-2018/2/28-24-СД

Алматы-2018г.

КГУ Управление архитектуры и градостроительства города Алматы

ТОО "Центр градостроительного проекта"

Рабочий проект

«Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул. Жибек жолы (от ул. Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул. Байсеитовой (от ул. Кабанбай батыра до ул. Толе би)»

Том 3

Сметная документация

2-2018/2/28-24-СД

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта"	**Н. Каныбеков**
Главный инженер проекта	**А. Аждаров**
Главный экономист проекта	**Т. Залогина**
Главный архитектор проекта	**Г.А. Баймурзина**

Алматы 2018г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ.

Архитектурно-строительные решения. Генплан.

Главный архитектор проекта	Баймурзина Г.А.
Главный архитектор проекта	Баймуханбетова Д.
Общая пояснительная записка	
Архитектор	Бойко Б.Д.
Инженер	Кашарная О.А.
План организации дорожного движения	
Главный специалист.	Рахманов А.З.
Инженер	Корниевский Д.В.
Перспективный план озеленения	
Главный специалист.	Цвит Т.Б.
«ВК» (система водоснабжения и канализации/водоотведения)	
Главный специалист.	Юсупов С.Ю.
«НВК» (наружное водоснабжение и канализация)	
Поливочный водопровод	
Главный специалист	Алексеев Е.Д.
Инженер	Ауельбеков А.У.
«ЭЛ» (электротехническая часть)	
Главный специалист	Байжуманов Н.Б.
Главный специалист	Восколей Р.В.
«НЭС» (наружные электрические сети)	
Главный специалист	Байжуманов Н.Б.
Сметная документация	
Главный специалист	Шведова М.Г.
Проект организации строительства	
Главный специалист	Чабанов Ю.
Инвентаризация и лесопатологические обследования	Цвит Е.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА

№№ п/п	Шифр раздела	Том, Альбом	Наименование проектной документации	Кол-во
1.	***2-2018/2/28-24-ОПЗ***	Том 1 Книга 1	Общая пояснительная записка	3 экз.
2.	***2-2018/2/28-24-ПО***	Том 1 Книга 2	Общая пояснительная записка Паспорт объекта	3 экз.
3.	***2-2018/2/28-24-ИД***	Том 1 Книга 3	Общая пояснительная записка Исходные данные.	3 экз.
4.	***2-2018/2/28-24-ИГИ***	Том 1 Книга 4	Общая пояснительная записка Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания	3 экз.
5.	***2-2018/2/28-24-ПОС***	Том 2	Проект организации строительства	3 экз.
6.	***2-2018/2/28-21-СД***	Том 3	Сметная документация	3 экз.
7.	***2-2018/2/28-24-ОВОС***	Том 4	Оценка воздействия на окружающую среду	3 экз.
8.	***2-2018/2/28-24-ЛП***	Том 5	Материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений (таксационный план)	3 экз.
9.	***2-2018/2/28-24-ГП***	Том 6. Альбом 1-2	**Генеральный план в следующем составе:** • Ситуационный план (М1:2000); • Демонтажный план; • Разбивочный план; • План организации рельефа; • План земляных масс; • План покрытий; • План расстановки МАФ; • План озеленения; • План организации дорожного движения; • Сводный план инженерных сетей	3 экз.
10.	***2-2018/2/28-24-АС***	Том 7 Альбом	Обеспечение доступности для маломобильных групп населения	3 экз.

		1-2.		
11.	***2-2018/2/28-24-ЭЛ,***	Том 8 Альбом 1	Электротехническая часть.	3 экз.
12.	***2-2018/2/28-24-НЭС***	Том 9 Альбом 1	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	3 экз.
13.	***2-2018/2/28-24-НВК***	Том 10 Альбом 1-2.	Наружные сети водопровода и канализации.	3 экз.
14.	***2-2018/2/28-24-НВП***	Том 11. Альбомы 1-8	Водопровод поливочный (Система полива зеленых насаждений).	3 экз.

Состав

Том 3 Сметная документация

Книга 1 Сводные сметы, сводная ведомость, разделительная ведомость
Книга 2 Объектные и локальные сметы ул. Жибек Жолы
Книга 3 Объектные и локальные сметы ул. Байсеитовой.
Книга 6 Коммерческое предложение (основной и альтернативный вариант)

Содержание

Книга 1

1. Пояснительная записка
2. Сводный сметный расчет.
3. Сводный сметный расчет ул. Байсеитовой
4. Сводный сметный расчет ул. Жибек Жолы
5. Сметный расчет стоимости строительства
6. Сметный расчет стоимости строительства ул. Байсеитовой
7. Сметный расчет стоимости строительства ул. Жибек Жолы
8. Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования
9. Сводная смета на проектные работы
10. Смета №1 на топографическую съемку
11. Смета №2 на инженерно геологические изыскания
12. Смета №3 на проектно-изыскательские работы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

12. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Настоящий сметный расчет производился на основании рабочего проекта «Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.ЖибекЖолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул.Байсеитовой (от ул.Кабанбай батыра до ул.Толе би)».

Сметные расчеты выполнены в соответствии с действующей нормативно-законодательной базой Республики Казахстан и отвечает всем требованиям «Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Все сметные расчеты выполнены с помощью Программного комплекса АВС-4 (ред.2018.4). Единичные расценки на строительные работы и материалы были приняты из «Ресурсно-нормативной базы» РСНБ-2018 по региону Алматы в ценах 4 квартала 2018 года. Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в РСНБ-2018 принята согласно утвержденному заказчиком перечню с приложением прайс-листов, согласно п. 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республики Казахстан. Все объемы работ и материалов были приняты согласно проектным решениям.

В пакет сметной документации включены сметы на следующие разделы рабочего проекта:

- Генеральный план,
- Архитектурно-строительные решения,
- Конструктивные и объемно планировочные решения,
- Система электроснабжения,
- Система наружного освещения,
- Водоснабжение и водоотведение.

В локальных сметах учтена сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (приложение 1 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);

Итоги сметных расчетов по данным разделам рабочего проекта сведены в объектные сметы. Пакет сметной документации так же содержит Сметный расчет стоимости строительства в соответствии с требованиями «Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

При составлении сметного расчета приняты:

- временные здания и сооружения приняты согласно п.35(в) НДЗ РК 8.04-05-2015 в размере 1,3% с коэффициентом 0,8, согласно п.2.4.
- затраты, связанные с производством работ в зимнее время приняты 1,35%.
- налог на добавленную стоимость 12%.

В сводном сметном расчете стоимости строительства учтены расходы на:

- технический надзор;
- авторский надзор;
- услуги государственной экспертизы проекта;
- резерв на непредвиденные расходы в размере 2%,
- налог на добавленную стоимость 12%.

Сметная стоимость по Сводному сметному расчету составила:

Общая стоимость –1 880 235 060 тенге,
СМР –1 555 622 416 тенге,
Оборудование –13 942 640 тенге,
Прочие затраты –310 670 003 тенге.

КГУ "Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1880235,06 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 201453,756 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.Жибек Жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул.Байсеитовой (от ул.Кабанбай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			56325,851	56325,851
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			533,451	533,451
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2130,864	2130,864
		Итого по разделу I			**58990,166**	**58990,166**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1555622,416	13942,640	0,000	1569565,056
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1569565,056.2,38% = 37355,648			37355,648	37355,648
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1569565,056.0,82% = 12870,433			12870,433	12870,433
		Итого по разделу III			**50226,081**	**50226,081**
		Итого по сводному сметному расчету	**1555622,416**	**13942,640**	**109216,247**	**1678781,303**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			201453,756	201453,756
		Всего по сводному сметному расчету	**1555622,416**	**13942,640**	**310670,003**	**1880235,06**
		в том числе затраты 2018 года (ПИР, изыскания и экспертиза)				**66068,986**
		затраты 2019 года				**1814166,074**

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта" Каныбеков Н.А.

Главный инженер проекта Аждаров А.А.

Начальник сметного отдела Шведова М.Г.

КГУ "Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 612986,985 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 65677,177 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.Байсеитовой (от ул.Кабанбай батыра до ул.Толе би)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			26519,970	26519,970
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			203,902	203,902
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1001,506	1001,506
		Итого по разделу I			**27725,378**	**27725,378**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	496597,644	6875,641	0,000	503473,285
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 503473,286.2,38% = 11982,664			11982,664	11982,664
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 503473,286.0,82% = 4128,481			4128,481	4128,481
		Итого по разделу III			16111,145	16111,145
		Итого по сводному сметному расчету	496597,644	6875,641	43836,523	547309,808
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			65677,177	65677,177
		Всего по сводному сметному расчету	496597,644	6875,641	109513,700	612986,985
		в том числе затраты 2018 года (ПИР, изыскания и экспертиза)				31052,423
		затраты 2019 года				581934,562

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта" Каныбеков Н.А

Главный инженер проекта Аждаров А.А.

Начальник сметного отдела Шведова М.Г.

КГУ "Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1267248,075 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 135776,579 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.Жибек Жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина)
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			29805,881	29805,881
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			329,549	329,549
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1129,358	1129,358
		Итого по разделу I			**31264,788**	**31264,788**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1059024,772	7066,999	0,000	1066091,771
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1066091,771.2,38% = 25372,984			25372,984	25372,984
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1066091,771.0,82% = 8741,953			8741,953	8741,953
		Итого по разделу III			**34114,937**	**34114,937**
		Итого по сводному сметному расчету	**1059024,772**	**7066,999**	**65379,725**	**1131471,496**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			135776,579	135776,579
		Всего по сводному сметному расчету	**1059024,772**	**7066,999**	**201156,304**	**1267248,075**
		в том числе затраты 2018 года (ПИР, изыскания и экспертиза)				**35016,563**
		затраты 2019 года				**1232231,512**

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта" Каныбеков Н.А.

Главный инженер проекта Аждаров А.А.

Начальник сметного отдела Шведова М.Г.

Заказчик КГУ "Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1757912,863 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 188347,807 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.Жибек Жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул.Байсеитовой (от ул.Кабанбай

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-3	Подготовительные работы. Байсеитова	24970,425	--	--	24970,425
2	1-4	Подготовительные работы. ЖибекЖолы	39388,199	--	--	39388,199
		Всего по главе	**64358,624**	**--**	**--**	**64358,624**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-4	Архитектурные сооружения.Жибек Жолы	6402,684	--	--	6402,684
		Всего по главе	**6402,684**	**--**	**--**	**6402,684**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-3	Электромонтажные работы. Байсеитова	60124,998	456,568	--	60581,566
5	4-4	Электромонтажные работы. ЖибекЖолы	85549,958	456,568	--	86006,526
		Всего по главе	**145674,955**	**913,136**	**--**	**146588,091**

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-3	Водопровод поливочный. Байсеитова	31045,12	655,263	--	31700,382
7	6-3.1	Резервуар для воды 50м3. Байсеитова	12880,815	5437,047	--	18317,862
8	6-4	Водопровод поливочный. ЖибекЖолы	60772,73	655,263	--	61427,993
9	6-4.1	Резервуар для воды на 50м3. ЖибекЖолы	12879,841	5619,311	--	18499,151
		Всего по главе	**117578,506**	**12366,883**	**--**	**129945,389**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
10	7-3	Благоустройство.Байсеитова	323814,772	--	--	323814,772
11	7-4	Благоустройство. Жибек Жолы	760707,261	--	--	760707,261
		Всего по главе	**1084522,033**	**--**	**--**	**1084522,033**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1418536,803**	**13280,019**	**--**	**1431816,822**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
12	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	14752,783	--	--	14752,783
		Всего по главе	**14752,783**	**--**	**--**	**14752,783**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1433289,586**	**13280,019**	**--**	**1446569,605**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	19349,409	--	--	19349,409
		Всего по главе	**19349,409**	**--**	**--**	**19349,409**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1452639**	**13280,019**	**--**	**1465919,014**
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	29052,78	--	--	29052,78
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1481691,775**	**13280,019**	**--**	**1494971,794**

15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	1555622,416	13942,64	--	1569565,056
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	188347,807	188347,807
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1555622,416**	**13942,64**	**188347,807**	**1757912,863**

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта" Каныбеков Н.А.

Главный инженер проекта Аждаров А.А.

Начальник сметного отдела Шведова М.Г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 1

Заказчик КГУ "Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы"

"Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 563890,079 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 60416,794 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.Байсеитовой (от ул.Кабанбай батыра до ул.Толе би)

(наименование стройки)

в текущих ценах 4кв.2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-3	Подготовительные работы. Байсеитова	24970,425	--	--	24970,425
		Всего по главе	**24970,425**	--	--	**24970,425**
Глава 2. Основные объекты строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4-3	Электромонтажные работы. Байсеитова	60124,998	456,568	--	60581,566
		Всего по главе	**60124,998**	**456,568**	**--**	**60581,566**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
3	6-3	Водопровод поливочный. Байсеитова	31045,12	655,263	--	31700,382
4	6-3.1	Резервуар для воды 50м3. Байсеитова	12880,815	5437,047	--	18317,862
		Всего по главе	**43925,935**	**6092,309**	**--**	**50018,244**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	7-3	Благоустройство.Байсеитова	323814,772	--	--	323814,772
		Всего по главе	**323814,772**	**--**	**--**	**323814,772**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**452836,13**	**6548,877**	**--**	**459385,007**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	4709,496	--	--	4709,496
		Всего по главе	**4709,496**	**--**	**--**	**4709,496**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**457545,626**	**6548,877**	**--**	**464094,503**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	6176,866	--	--	6176,866
		Всего по главе	**6176,866**	**--**	**--**	**6176,866**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**463722,492**	**6548,877**	**--**	**470271,369**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	9274,45	--	--	9274,45
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**472996,942**	**6548,877**	**--**	**479545,819**

9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	496597,644	6875,641	--	503473,285
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	60416,794	60416,794
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**496597,644**	**6875,641**	**60416,794**	**563890,079**

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта" Каныбеков Н.А.

Главный инженер проекта Аждаров А.А.

Начальник сметного отдела Шведова М.Г.

Заказчик КГУ "Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1194022,784 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 127931,013 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.Жибек Жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина)

(наименование стройки)

в текущих ценах 4кв.2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-4	Подготовительные работы. ЖибекЖолы	39388,199	--	--	39388,199
		Всего по главе	**39388,199**	**--**	**--**	**39388,199**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-4	Архитектурные сооружения.Жибек Жолы	6402,684	--	--	6402,684
		Всего по главе	**6402,684**	**--**	**--**	**6402,684**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	4-4	Электромонтажные работы. ЖибекЖолы	85549,958	456,568	--	86006,526
		Всего по главе	**85549,958**	**456,568**	**--**	**86006,526**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
4	6-4	Водопровод поливочный. ЖибекЖолы	60772,73	655,263	--	61427,993
5	6-4.1	Резервуар для воды на 50м3. ЖибекЖолы	12879,841	5619,311	--	18499,151
		Всего по главе	**73652,571**	**6274,573**	**--**	**79927,144**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
6	7-4	Благоустройство. Жибек Жолы	760707,261	--	--	760707,261
		Всего по главе	**760707,261**	**--**	**--**	**760707,261**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**965700,673**	**6731,142**	**--**	**972431,814**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	10043,287	--	--	10043,287
		Всего по главе	**10043,287**	**--**	**--**	**10043,287**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**975743,96**	**6731,142**	**--**	**982475,101**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	13172,543	--	--	13172,543
		Всего по главе	**13172,543**	**--**	**--**	**13172,543**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**988916,503**	**6731,142**	**--**	**995647,645**
9	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	19778,33	--	--	19778,33
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1008694,833**	**6731,142**	**--**	**1015425,975**

10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	1059024,772	7066,999	--	1066091,771
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	127931,013	127931,013
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1059024,772**	**7066,999**	**127931,013**	**1194022,784**

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта" Каныбеков Н.А.

Главный инженер проекта Аждаров А.А.

Начальник сметного отдела Шведова М.Г.

"Утверждаю"

Руководитель КГУ "Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы

_____ **Ахмеджанов А.Т.**

_____ 2018 г.

Шифр стройки: **2-2018/2/28-24.3**

Наименование стройки: **Проект преобразования жилищно-гражданских объектов по ул.Жибек Жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул.Байсеитовой (от ул.Кабанбай батыра до ул.Толе би)**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**4487,96885**	**8,678378**	**8,678378**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2574,02385	4,077254	4,077254	100,00	Казахстан
100399	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1913,945	4,601124	4,601124	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**4444,73003**	**12,088183**	**12,088183**	**100,00**	**Казахстан**
100055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,03111	0,006872	0,006872	100,00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,54	0,118076	0,118076	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4276,52404	11,811759	11,811759	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,26428	0,000653	0,000653	100,00	Казахстан

100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120,3706	0,150824	0,150824	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**930,1476**	**12,264708**	**12,264708**	**100,00**	**Казахстан**
100465	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,484	0,161757	0,161757	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	15,65314	0,183987	0,183987	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02204	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,30874	0,065462	0,065462	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	783,97363	10,097580	10,097580	100,00	Казахстан
100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	23,345	0,342985	0,342985	100,00	Казахстан
100654	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м3	34,29685	0,601224	0,601224	100,00	Казахстан
100910	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	0,029309	0,029309	100,00	Казахстан
279292	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	51,2372	0,782136	0,782136	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**16,03924**	**0,194900**	**0,194900**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,10889	0,118850	0,118850	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,57654	0,070711	0,070711	100,00	Казахстан
102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,06783	0,000927	0,000927	100,00	Казахстан
102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,28598	0,004413	0,004413	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**2,276**	**0,058384**	**0,058384**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,276	0,058384	0,058384	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**18280,5**	**113,756077**	**113,756077**	**100,00**	**Казахстан**
280058	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	91,8	0,710073	0,710073	100,00	Казахстан
RTC ПРАЙС-ЛИСТ Костанай-МБИ	Тротуарная плитка 200х200, 100х200, 100х100 толщиной 60мм	м2	970,5	4,684400	4,684400	100,00	Казахстан
RTC ПРАЙС-ЛИСТ Костанай-МБИ	Тротуарная плитка 200х200; 100х200, 100х100 толщиной 60мм	м2	9295,7	44,868392	44,868392	100,00	Казахстан

RTC ПРАЙС-ЛИСТ Костанай-МБИ	Тротуарная плитка 200х200; 100х200, 100х100 толщиной 80мм	м2	2471,3	19,805715	19,805715	100,00	Казахстан
RTC ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Конкрит	Тротуарная плитка 200х100 толщиной 80мм цветная на белом цементе	м2	5451,2	43,687498	43,687498	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**м**	**10107**	**71,835697**	**71,835697**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-040503-0101	Камни бортовые из гранита марки 1ГП /300/ ГОСТ 32018-2012	м	3646	31,202468	31,202468	100,00	Казахстан
RTC121-040503-0104	Камни бортовые из гранита марки 4ГП /200/ ГОСТ 32018-2012	м	6461	40,633229	40,633229	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**31,99**	**1,933776**	**1,933776**	**100,00**	**Казахстан**
246939	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,6	0,253116	0,253116	100,00	Казахстан
RTC121-040303-9903	Лотки /Б3/ водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	28,39	1,680660	1,680660	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**шт.**	**279**	**4,533448**	**4,533448**	**100,00**	**Казахстан**
279767	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-81	шт.	225	3,905100	3,905100	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 /0,049м3/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	0,023496	0,023496	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,005874	0,005874	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 /0,26м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,019858	0,019858	100,00	Казахстан

RTC121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0,039716	0,039716	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 /0,4м3/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	0,191088	0,191088	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 /0,4м3/ из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	0,095544	0,095544	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 /0,02м3/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	0,012800	0,012800	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 /0,38м3/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0,080508	0,080508	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,035738	0,035738	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 /0,27м3/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	0,123726	0,123726	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**180,02174**	**2,171393**	**2,171393**	**100,00**	**Казахстан**
102728	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	58,3283	0,716913	0,716913	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	121,69344	1,454480	1,454480	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,27054**	**0,122984**	**0,122984**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00187	0,000769	0,000769	100,00	Казахстан
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01238	0,005899	0,005899	100,00	Казахстан
149230	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0044	0,002824	0,002824	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,09002	0,032853	0,032853	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,03602	0,002070	0,002070	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00135	0,000418	0,000418	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00634	0,003452	0,003452	100,00	Казахстан
149397	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0036	0,002833	0,002833	100,00	Казахстан

149398	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00016	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
149496	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0112	0,009805	0,009805	100,00	Казахстан
149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00844	0,004328	0,004328	100,00	Казахстан
249614	Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта	т	0,02278	0,012669	0,012669	100,00	Казахстан
249615	Эпоксидно-каменноугольные композиции лака	т	0,04328	0,027055	0,027055	100,00	Казахстан
249616	Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали	т	0,0287	0,017884	0,017884	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**3516,5778**	**2,134899**	**2,134899**	**100,00**	**Казахстан**
149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1578	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1544	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	19,1592	0,025003	0,025003	100,00	Казахстан
249507	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,961	0,002275	0,002275	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,558	0,000296	0,000296	100,00	Казахстан
249551	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	1985,0103	1,103666	1,103666	100,00	Казахстан
249568	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	560,601	0,757933	0,757933	100,00	Казахстан
249572	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	24,0365	0,007596	0,007596	100,00	Казахстан
249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	625,3146	0,184468	0,184468	100,00	Казахстан
272112	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,079	0,004218	0,004218	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	3,444	0,001533	0,001533	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	293,102	0,047776	0,047776	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**583,25636**	**7,175175**	**7,175175**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,07475	0,036563	0,036563	100,00	Казахстан
144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	580,27886	6,894873	6,894873	100,00	Казахстан

144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,1601	0,005129	0,005129	100,00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,007	0,000169	0,000169	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00506	0,001167	0,001167	100,00	Казахстан
146097	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,73059	0,237273	0,237273	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**1132,0672**	**0,264904**	**0,264904**	**100,00**	**Казахстан**
249676	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе	кг	1132,0672	0,264904	0,264904	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**76,3**	**0,505869**	**0,505869**	**100,00**	**Казахстан**
RTC ПРАЙС-ЛИСТ Костанай-МБИ	Колотая гранитная термообработанная брусчатка 100х100х60	м2	76,3	0,505869	0,505869	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**4**	**0,133364**	**0,133364**	**100,00**	**Казахстан**
271933	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4	0,133364	0,133364	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**22894,871**	**6,115516**	**6,115516**	**100,00**	**Казахстан**
154264	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1244,32	0,189137	0,189137	100,00	Казахстан
154267	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,741	0,021041	0,021041	100,00	Казахстан
154270	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2514,9	1,838392	1,838392	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	283,81	0,440757	0,440757	100,00	Казахстан
154340	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	233	0,357888	0,357888	100,00	Казахстан
154768	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	27	0,067068	0,067068	100,00	Казахстан
154770	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	35	0,159005	0,159005	100,00	Казахстан
154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	130	0,003900	0,003900	100,00	Казахстан
154780	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2894	0,127336	0,127336	100,00	Казахстан
154781	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1417	0,092105	0,092105	100,00	Казахстан
154782	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3044	0,240476	0,240476	100,00	Казахстан
154783	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	1180	0,148680	0,148680	100,00	Казахстан

269857	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	323	0,025194	0,025194	100,00	Казахстан
277584	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9504,1	2,404537	2,404537	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**3909**	**2,017248**	**2,017248**	**100,00**	**Казахстан**
163859	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	0,031584	0,031584	100,00	Казахстан
163860	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	0,050787	0,050787	100,00	Казахстан
163932	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	0,049360	0,049360	100,00	Казахстан
163933	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	0,333792	0,333792	100,00	Казахстан
163936	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79	0,291826	0,291826	100,00	Казахстан
163982	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	0,018000	0,018000	100,00	Казахстан
163990	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	245	0,135240	0,135240	100,00	Казахстан
163996	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 75x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79	0,105781	0,105781	100,00	Казахстан
164342	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	221	0,050167	0,050167	100,00	Казахстан
164344	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2335	0,649130	0,649130	100,00	Казахстан
165825	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,012744	0,012744	100,00	Казахстан
168336	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94	0,054520	0,054520	100,00	Казахстан
168337	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	0,008694	0,008694	100,00	Казахстан
168711	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,001280	0,001280	100,00	Казахстан

168900	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	0,006490	0,006490	100,00	Казахстан
173064	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,021330	0,021330	100,00	Казахстан
173073	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,033244	0,033244	100,00	Казахстан
181493	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	0,007216	0,007216	100,00	Казахстан
181500	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79	0,032153	0,032153	100,00	Казахстан
275004	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,016064	0,016064	100,00	Казахстан
277743	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 110, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	0,028800	0,028800	100,00	Казахстан
277764	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 110, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	0,079046	0,079046	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**4,88488**	**0,001114**	**0,001114**	**100,00**	**Казахстан**
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,88488	0,001114	0,001114	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**6342,747**	**1,627981**	**1,627981**	**100,00**	**Казахстан**
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	153,482	0,019032	0,019032	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	911,424	0,205070	0,205070	100,00	Казахстан
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5276,935	1,403665	1,403665	100,00	Казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	0,906	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,88748**	**0,217664**	**0,217664**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,98805	0,120269	0,120269	100,00	Казахстан
144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7882	0,086615	0,086615	100,00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,11123	0,010780	0,010780	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**1,14025**	**0,019504**	**0,019504**	**100,00**	**Казахстан**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,14025	0,019504	0,019504	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**133,539**	**0,438542**	**0,438542**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	133,539	0,438542	0,438542	100,00	Казахстан

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**3939**	**0,204828**	**0,204828**	**100,00**	**Казахстан**
249186	Лента сигнальная	м	3939	0,204828	0,204828	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**22,98969**	**0,542600**	**0,542600**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,22416	0,077591	0,077591	100,00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	0,014324	0,014324	100,00	Казахстан
131543	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01188	0,000753	0,000753	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49253	0,019935	0,019935	100,00	Казахстан
131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,69888	0,011915	0,011915	100,00	Казахстан
131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17,4012	0,266430	0,266430	100,00	Казахстан
131587	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,69142	0,043824	0,043824	100,00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00646	0,000263	0,000263	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23821	0,015098	0,015098	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,09397	0,069339	0,069339	100,00	Казахстан
131611	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	0,000123	0,000123	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01855	0,000442	0,000442	100,00	Казахстан

248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,82683	0,022563	0,022563	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**244,8**	**0,272218**	**0,272218**	**100,00**	**Казахстан**
131828	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	244,8	0,272218	0,272218	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**шт.**	**113,0336**	**1,480726**	**1,480726**	**100,00**	**Казахстан**
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0336	0,000704	0,000704	100,00	Казахстан
281539	Сосна горная, с комом, высотой от 0,4 м до 0,6 м	шт.	59	0,420434	0,420434	100,00	Казахстан
RTC125-010203-2006	Катальпа великолепная, с комом /прим/	шт.	54	1,059588	1,059588	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**52,45766**	**0,055516**	**0,055516**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	47,57352	0,049381	0,049381	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,88414	0,006134	0,006134	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**шт**	**1997**	**9,250509**	**9,250509**	**100,00**	**Казахстан**
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Астра	шт	138	0,062840	0,062840	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Барбарис Тунберга Аутропурпуреа 0.4-0.6	шт	39	0,140295	0,140295	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Барбарис Тунберга Багатели 0,2-0,3	шт	28	0,115770	0,115770	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Барбарис Тунберга Мария 0,3-0,4	шт	48	0,172671	0,172671	100,00	Казахстан

RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Барбарис Тунберга Эректа 0.4-0.5	шт	128	0,460457	0,460457	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Бересклет 0,4-0,5	шт	26	0,047357	0,047357	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Вейгейла 0.7-0,8	шт	76	0,242250	0,242250	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Вейник	шт	29	0,068668	0,068668	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Гортензия 0,5	шт	24	0,109067	0,109067	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Дейция 0.6-0,8	шт	72	0,131143	0,131143	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Дейция 0,6-0,8	шт	42	0,076500	0,076500	100,00	Казахстан

RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Клен красный	шт	29	0,808828	0,808828	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Клен остролистный 8-10см на штамбе	шт	3	0,083672	0,083672	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Клен остролистный штамб 8-10см	шт	29	0,808828	0,808828	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Котовник	шт	34	0,021985	0,021985	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Магнолия 1,0-1,25	шт	16	0,399986	0,399986	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Магнолия 1,3-1,5	шт	19	0,216295	0,216295	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Роза Аспирин-роуз Тантау	шт	700	2,550002	2,550002	100,00	Казахстан

RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Роза Флирт, Кордес	шт	220	0,940676	0,940676	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Спирея 0.3-0,4	шт	82	0,164293	0,164293	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Спирея 0.5	шт	32	0,116572	0,116572	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Спирея 0,,4-0,5	шт	15	0,040982	0,040982	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Спирея 0.3-0,4	шт	75	0,204911	0,204911	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Спирея 0,6-0,8	шт	11	0,045080	0,045080	100,00	Казахстан
RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Экзохорда 1,0-1,1	шт	43	0,195804	0,195804	100,00	Казахстан

RTC прайс-лист GrEEn SErviCE	Яблоня декоративная 1,75-2,0	шт	39	1,025578	1,025578	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**14,99685**	**3,141482**	**3,141482**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04635	0,010114	0,010114	100,00	Казахстан
127755	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1782	0,037079	0,037079	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0986	0,180723	0,180723	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0068	0,001545	0,001545	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07713	0,017525	0,017525	100,00	Казахстан
279799	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0234	0,006455	0,006455	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13858	0,032141	0,032141	100,00	Казахстан
279802	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,14	0,034248	0,034248	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13572	0,031313	0,031313	100,00	Казахстан
279807	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00468	0,001349	0,001349	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00074	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,61306	0,319883	0,319883	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01926	0,003762	0,003762	100,00	Казахстан

279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,2034	2,011294	2,011294	100,00	Казахстан
279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,02612	0,389479	0,389479	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13577	0,029264	0,029264	100,00	Казахстан
279861	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14904	0,035006	0,035006	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**206,40515**	**0,040270**	**0,040270**	**100,00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,31608	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
127905	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01822	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,4458	0,008493	0,008493	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	35,4565	0,019891	0,019891	100,00	Казахстан
127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,1944	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,85962	0,001238	0,001238	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,59384	0,001319	0,001319	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	115,52069	0,008086	0,008086	100,00	Казахстан
244669	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	9	0,001071	0,001071	100,00	Казахстан

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**2**	**0,002516**	**0,002516**	**100,00**	**Казахстан**
128146	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	0,002516	0,002516	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00716**	**0,000024**	**0,000024**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00716	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,39386**	**0,752727**	**0,752727**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5934	0,309360	0,309360	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,264	0,133269	0,133269	100,00	Казахстан
130009	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,31936	0,177311	0,177311	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,21068	0,129977	0,129977	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,002636	0,002636	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00042	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**64**	**0,480960**	**0,480960**	**100,00**	**Казахстан**
280049	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	64	0,480960	0,480960	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**1099,3**	**10,668880**	**10,668880**	**100,00**	**Казахстан**
150365	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24	0,016344	0,016344	100,00	Казахстан

150458	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	0,001354	0,001354	100,00	Казахстан
150462	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	0,007628	0,007628	100,00	Казахстан
150550	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	242	0,148830	0,148830	100,00	Казахстан
150566	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	0,002506	0,002506	100,00	Казахстан
150568	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36	0,040824	0,040824	100,00	Казахстан
150583	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17	0,025789	0,025789	100,00	Казахстан
150587	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	0,010104	0,010104	100,00	Казахстан
150602	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9	0,007804	0,007804	100,00	Казахстан
150607	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,16	0,009618	0,009618	100,00	Казахстан
150611	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80	0,250560	0,250560	100,00	Казахстан
150636	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	0,044058	0,044058	100,00	Казахстан
150648	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,23	0,054495	0,054495	100,00	Казахстан
150651	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,002978	0,002978	100,00	Казахстан
150658	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	421,178	6,543000	6,543000	100,00	Казахстан
150665	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	168,672	3,144046	3,144046	100,00	Казахстан
150686	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0,112917	0,112917	100,00	Казахстан
151678	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	53,46	0,238004	0,238004	100,00	Казахстан

157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	0,002040	0,002040	100,00	Казахстан
278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	0,002835	0,002835	100,00	Казахстан
278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1,5	0,003146	0,003146	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**74**	**0,127568**	**0,127568**	**100,00**	**Казахстан**
158060	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	0,006960	0,006960	100,00	Казахстан
158102	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	0,032240	0,032240	100,00	Казахстан
158130	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	0,020538	0,020538	100,00	Казахстан
158371	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	0,007230	0,007230	100,00	Казахстан
158578	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	0,000724	0,000724	100,00	Казахстан
158590	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	0,005652	0,005652	100,00	Казахстан
158604	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	0,001632	0,001632	100,00	Казахстан

158633	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	0,003992	0,003992	100,00	Казахстан
158861	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	0,043768	0,043768	100,00	Казахстан
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	0,004832	0,004832	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**2,34**	**0,003606**	**0,003606**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	2,34	0,003606	0,003606	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,084**	**0,020688**	**0,020688**	**100,00**	**Казахстан**
279842	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,084	0,020688	0,020688	100,00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**км**	**12,4069**	**8,285867**	**8,285867**	**100,00**	**Казахстан**
192948	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8	0,465718	0,465718	100,00	Казахстан
193944	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,35	0,182167	0,182167	100,00	Казахстан
193946	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,28	0,259304	0,259304	100,00	Казахстан
193947	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	0,036448	0,036448	100,00	Казахстан
193990	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,349	1,586743	1,586743	100,00	Казахстан
196710	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,384	0,019869	0,019869	100,00	Казахстан
196832	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	0,003260	0,003260	100,00	Казахстан
196833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,945	0,241944	0,241944	100,00	Казахстан
197101	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4034	0,109886	0,109886	100,00	Казахстан
197102	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	0,025639	0,025639	100,00	Казахстан
197104	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	0,009526	0,009526	100,00	Казахстан
200321	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	2,724	0,991394	0,991394	100,00	Казахстан
200336	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4	0,249443	0,249443	100,00	Казахстан
200344	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,145	0,129079	0,129079	100,00	Казахстан
200351	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4	0,482676	0,482676	100,00	Казахстан
200358	Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	0,226840	0,226840	100,00	Казахстан
200365	Кабели контрольные КВВГ 27х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,625	1,444651	1,444651	100,00	Казахстан
200371	Кабели контрольные КВВГ 37х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,555	1,751128	1,751128	100,00	Казахстан

237104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0721	0,004069	0,004069	100,00	Казахстан
237170	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 26445-85	км	0,333	0,036233	0,036233	100,00	Казахстан
271346	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,38	0,029849	0,029849	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**1,98631**	**0,271535**	**0,271535**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	1,98631	0,271535	0,271535	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт**	**356**	**18,836850**			**Республика Корея**
RTC Прайс-лист.ТОО "INKAR"	Светильник встраеваемый в попокрытие	шт	356	18,836850			Республика Корея
	Аппаратура осветительная	**компл**	**139**	**95,408478**			**Республика Корея**
RTC Прайс-лист.ТОО "INKAR"	Уличный фонарь 1-но рожковый, высотой опоры 5,6м	компл	79	46,783165			Республика Корея
RTC Прайс-лист.ТОО "INKAR"	Уличный фонарь 2-ух рожковый, высотой опоры 7м	компл	60	48,625313			Республика Корея
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**810,315**	**2,183133**	**2,183133**	**100,00**	**Казахстан**
R51-080401-0830	Пункт распределительный ПР 8501-1-4У3сх.097IP54 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	0,445696	0,445696	100,00	Казахстан
R51-080401-1202	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	0,913136	0,913136	100,00	Казахстан
147551	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	200	0,002600	0,002600	100,00	Казахстан
147560	Профиль монтажный	шт.	1,615	0,000869	0,000869	100,00	Казахстан
238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	8,4	0,000252	0,000252	100,00	Казахстан
238450	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан

242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	126,76	0,001521	0,001521	100,00	Казахстан
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	0,001901	0,001901	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	238,36	0,029318	0,029318	100,00	Казахстан
264483	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	14	0,008484	0,008484	100,00	Казахстан
264670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	0,021506	0,021506	100,00	Казахстан
264739	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	139	0,068527	0,068527	100,00	Казахстан
264906	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	0,009270	0,009270	100,00	Казахстан
265048	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	0,024270	0,024270	100,00	Казахстан
266087	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 PQL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	0,064098	0,064098	100,00	Казахстан
273987	Вводы кабельные У261	шт.	14	0,005950	0,005950	100,00	Казахстан
274100	Коробка соединительная КС-10	шт.	14	0,106666	0,106666	100,00	Казахстан
RTC123-061710-0402	Плоский угол АРМ,ТМС 15х17	шт.	1	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан
RTC123-061710-0402	Соединение на стык GM,ТМС 15х17	шт.	2	0,000582	0,000582	100,00	Казахстан
RTC123-070201-0912	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП IP54, типа ИЭК	шт.	2	0,109248	0,109248	100,00	Казахстан
RTC123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10,20,40	шт.	8	0,060952	0,060952	100,00	Казахстан
RTC123-070203-0805	Ящик силовой кабельный ШК-400А, степень защиты IP32	шт.	2	0,072496	0,072496	100,00	Казахстан

RTC123-070204-1126	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 10А 15 /прим.88-32/ кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	0,084945	0,084945	100,00	Казахстан
RTC123-070204-1130	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,012135	0,012135	100,00	Казахстан
RTC123-070204-1131	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 /прим.88-32/ кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,012135	0,012135	100,00	Казахстан
RTC123-070208-0159	Контакторы малогабаритные модели КМИ-49512 /прим.пускатель ПМЛ/, 95 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	8	0,125680	0,125680	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**6,1576**	**0,004046**	**0,004046**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	6,1576	0,004046	0,004046	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**53,1064**	**0,011322**	**0,011322**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,54	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	42,138	0,009650	0,009650	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3,43	0,000418	0,000418	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	6,9984	0,001120	0,001120	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**3,7616**	**0,006742**	**0,006742**	**100,00**	**Казахстан**
242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1936	0,001597	0,001597	100,00	Казахстан
242706	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,1	0,003782	0,003782	100,00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,16	0,000680	0,000680	100,00	Казахстан
242795	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,084	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан
242957	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,224	0,000602	0,000602	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1,06041**	**0,000406**	**0,000406**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	1,06041	0,000406	0,000406	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**20**	**0,002900**	**0,002900**	**100,00**	**Казахстан**
274055	Миниканал ТМС 15х17	м	20	0,002900	0,002900	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**компл**	**20**	**9,633263**			**Россия**

RTC комм.предлож.ТОО Энергосистемы ЭЛТО	Опора светофорная ОСТ 6,7-7ГЦ покрытие горячее оцинкование ГОСТ 9.307-89	компл	20	9,633263			Россия
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,004**	**0,000466**	**0,000466**	**100,00**	**Казахстан**
187341	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,000466	0,000466	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**8**	**0,296458**	**0,296458**	**100,00**	**Казахстан**
252457	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,001702	0,001702	100,00	Казахстан
257216	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,014696	0,014696	100,00	Казахстан
266211	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	шт.	2	0,276892	0,276892	100,00	Казахстан
276441	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,003168	0,003168	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**2012**	**13,141328**	**7,771486**	**59,14**	**Россия, Казахстан, Германия**
R51-010101-1001	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,337156			Россия
R51-010101-1003	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0,436886			Россия
R51-021301-0117	Шкаф ША-1/SV2220GSM/	шт.	2	0,614324			Россия
269877	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	0,303626	0,303626	100,00	Казахстан
280493	Затвор поворотный с центрично расположенным диском фланцевый, модели Cerex 300-W, F4, корпус из ВЧШГ, диск из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, клин вулканизирован EPDM, седло с хромникелевой наплавкой, под редуктор с электроприводом AUMA, для воды, PN 16, DN 200 типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	2	0,169782	0,169782	100,00	Казахстан

282981	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 273	шт.	390	2,939040	2,939040	100,00	Казахстан
282982	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 325	шт.	104	0,880360	0,880360	100,00	Казахстан
RTC123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм /прим.20х15/ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	0,000370	0,000370	100,00	Казахстан
RTC123-020301-0829	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 90х2 1/2 /прим 90х40/, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	755	1,814265	1,814265	100,00	Казахстан
RTC123-020303-1806	Отвод полиэтиленовый сварной 90° /135/ ПЭ 100 SDR 13,6, DN 110, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,007186	0,007186	100,00	Казахстан
RTC123-020304-2220	Переход ПЭ-сталь, DN 110х100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,016622	0,016622	100,00	Казахстан
RTC123-051501-1601	Датчик поплавковый HK 64EJ K101 S6 250	шт.	3	0,194028	0,194028	100,00	Казахстан
RTC123-051501-1601	Датчик поплавковый NLP-110-1	шт.	3	0,194028	0,194028	100,00	Казахстан
RTC123-051501-1601	Клапан поплавковый SAV	шт.	2	0,129352	0,129352	100,00	Казахстан
RTC123-061703-1203	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа POLJ-01/4X 25-70-T	шт.	1	0,018707	0,018707	100,00	Казахстан
RTC123-061703-1404	Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа EPKT-0031-L-CEE01	шт.	10	0,222920	0,222920	100,00	Казахстан
RTC123-080309-0113 #прим.	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010 - ороситель с форсунками 10А Hunter	шт.	76	0,090440	0,090440	100,00	Казахстан

RTC123-080309-0125 #прим.	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-12М" С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010 - ороситель с форсунками 12А Hunter	шт.	127	0,151130	0,151130	100,00	Казахстан
RTC123-080309-0137 #прим.	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-15М" С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010 - ороситель без форсунки RS Hunter	шт.	312	0,387504	0,387504	100,00	Казахстан
RTC123-080309-0137 #прим.	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-15М" С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010 - ороситель с форсунками 15А Hunter	шт.	47	0,058374	0,058374	100,00	Казахстан
RTC123-080309-0137 #прим.	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-15М" С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010 - ороситель с форсунками 17А Hunter	шт.	156	0,193752	0,193752	100,00	Казахстан
RTкомм.предлож ТОО SAPA TECHnOlOgiEs	WILO TS 50 H111/11A погружной насос Q 15m3/h H	шт.	2	0,674245			Германия
RTкомм.предлож ТОО SAPA TECHnOlOgiEs	WILO TWI 4.14-11-CI погружной насос в комплекте с охлаждающим кожухом Q 14m3/h H	шт.	2	1,310088			Германия
RTкомм.предлож ТОО SAPA TECHnOlOgiEs	WILO TWI 6.18-06-CI погружной насос в комплекте с охлаждающим кожухом Q 14m3/h H	шт.	2	1,494332			Германия

RTкомм.предлож ТОО SAPA TECHnOlOgiEs	Электромагнитный клапан MV300-50A DN 50	шт.	2	0,250416			Германия
RTкомм.предлож ТОО SAPA TECHnOlOgiEs	Электромагнитный клапан MV300-50A DN 50	шт.	2	0,252395			Германия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м**	**1037**	**18,396209**	**18,396209**	**100,00**	**Казахстан**
157272	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8	0,058400	0,058400	100,00	Казахстан
157275	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 500 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1029	18,337809	18,337809	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**189**	**4,126680**	**4,126680**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	0,075920	0,075920	100,00	Казахстан
187621	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	181	3,848784	3,848784	100,00	Казахстан
187628	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,126820	0,126820	100,00	Казахстан
277900	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,075156	0,075156	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**т**	**31,50848**	**4,002808**	**4,002808**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-060304-0801	Жесткие затворы /решетка соро-удерживающая	т	0,00848	0,005710	0,005710	100,00	Казахстан
RTC123-030101-9901	Решетки для приямков стальные /чугунные ГОСТ 3634-99, 830х675, 140кг/	т	31,5	3,997098	3,997098	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**компл**	**712**	**13,680449**			**Россия, Германия**

RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	BetoMax ЛВ-30.38.61-Б бетонный каскад	компл	40	1,511057			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной дорожной ВЧД кл.Е	компл	7	0,720630			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП пластиковый сборный	компл	3	0,051911			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-20.26.30-ПП для лотка водоотводного пластикового	компл	4	0,008889			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.38.61-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного	компл	4	0,084186			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь	компл	7	0,284644			Россия

RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50 мм 6850-50К	компл	15	0,019420			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50 мм 6850-50К	компл	193	0,254864			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый	компл	119	0,813896			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Решетка водоприемная Basic РВ-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С	компл	238	1,885724			Россия
RTCKOM M.ПРЕДЛ ОЖЕНИЕ ТОО STAndArT PArK	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.Е	компл	80	2,190086			Россия
RTкомм.пр едлож ТОО SAPA TECHnOlO giEs	Шкаф управления ATI- I 2 app 5 GSM IP54/55	компл	2	5,855143			Германия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**компл**	**60**	**0,098357**			**Израиль**

RTCПРАЙС ADA SErviCE	Бокс клапанный Junior	компл	60	0,098357			Израиль
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**компл.**	**20**	**0,032786**			**Израиль**
RTCПРАЙС ADA SErviCE	Бокс клапанный Junior	компл.	20	0,032786			Израиль
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт**	**9784**	**5,445049**			**Израиль**
RTCПРАЙС АДА SErviCE	Бокс клапанный Hunter	шт	81	0,221303			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Баблер PCN Hunter	шт	221	0,133239			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Клапан PGV101 Hunter	шт	53	0,270783			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Контроллер NODE 100 Hunter	шт	60	1,673438			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Ороситель-ротор PGJ Hunter	шт	133	0,385784			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Спринклер статический без форсунки RS Hunter	шт	763	0,475990			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Спринклер статический с форсунками 10A Hunter	шт	373	0,249679			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Спринклер статический с форсунками 12A Hunter	шт	321	0,214871			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Спринклер статический с форсунками 15A Hunter	шт	65	0,043510			Израиль

RTCПРАЙС АДА Сервис	Спринклер статический с форсунками 17А Hunter	шт	220	0,147264			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Стоимость клапан PGV101 Hunter	шт	28	0,143055			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Стоимость контроллер NODE 100 Hunter	шт	20	0,557813			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Угольник штуцер 1/2 Hunter	шт	3062	0,223097			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Угольник штуцер 3/4 Hunter	шт	3062	0,223097			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Форсунка 6А Hunter	шт	660	0,255453			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Форсунка 8А Hunter	шт	590	0,198806			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Форсунка LSC 515 Hunter	шт	9	0,003483			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Форсунка RSC 515 Hunter	шт	9	0,003483			Израиль
RTCПРАЙС АДА Сервис	Форсунка SS530 Hunter	шт	54	0,020901			Израиль
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**бух**	**31,5**	**0,288166**			**Израиль**
RTCПРАЙС АДА Сервис	ПЭ труба для отводов Hunter	бух	31,5	0,288166			Израиль
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков		**83**	**3,536264**			**Израиль, Германия**

RTСПРАЙС-ЛИСТ ADA SErviCE	Клапан ICV 201G-B		81	2,840063			Израиль
RTпрайс-лист "SAPA EnginEErin g"	Шкаф ШВ-1/ШУ1/		2	0,696202			Германия
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**20**	**0,405062**	**0,405062**	**100,00**	**Казахстан**
188047	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	0,069336	0,069336	100,00	Казахстан
253443	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	0,291336	0,291336	100,00	Казахстан
255145	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	4	0,018228	0,018228	100,00	Казахстан
257314	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	0,026162	0,026162	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**2**	**0,010702**	**0,010702**	**100,00**	**Казахстан**
188180	Зонты круглые из листовой стали марки 3К630 для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	2	0,010702	0,010702	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**м2**	**1,8**	**0,006394**	**0,006394**	**100,00**	**Казахстан**
188220	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	1,8	0,006394	0,006394	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**2**	**0,004396**	**0,004396**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	0,004396	0,004396	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт**	**648**	**169,076582**	**169,076582**	**100,00**	**Казахстан**

RTC комм.предлож.	Вазон круглый h 50мм	шт	59	9,268794	9,268794	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Вазон-Artemida	шт	12	2,744820	2,744820	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Диван из мраморного камня h-400	шт	3	4,437000	4,437000	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Диван из мраморного композитного камня "Volna"	шт	11	4,880700	4,880700	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Диван из мраморного композитного камня "Volna-2"	шт	22	5,385600	5,385600	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Додекаэдры 6330	шт	1	1,519071	1,519071	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Качели на металл. стойках "Гнездо" малые 4159	шт	1	0,397982	0,397982	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Комплекс №1 006434	шт	1	0,290518	0,290518	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Композиция из мраморного камня "Гладкий камень" h-500, 700x500	шт	6	1,285200	1,285200	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Композиция из мраморного камня "Гладкий камень" h-500, 1000x700	шт	11	2,748900	2,748900	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Кубы из мраморного камня h-250	шт	12	2,080800	2,080800	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Кубы из мраморного камня h-400	шт	5	1,071000	1,071000	100,00	Казахстан

RTC комм.предлож.	Кубы из мраморного камня h-600	шт	4	0,938400	0,938400	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Лавочка со спинкой INIYA 02	шт	75	42,877703	42,877703	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Огородительные столбики h 1.1м	шт	14	0,184875	0,184875	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Решетка приствольная чугунная квадратная	шт	35	3,134587	3,134587	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Скамья из мраморного камня h-500 с деревянным настилом	шт	12	8,633571	8,633571	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Скамья параметрическая Bench GI-6	шт	1	3,156900	3,156900	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Скамья параметрическая Bench GI-6.32	шт	4	7,446000	7,446000	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Скамья парковая IVETTA 01	шт	80	19,887523	19,887523	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Скамья парковая IVETTA 02	шт	23	9,952633	9,952633	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Скульптура из мраморного камня "Рука"	шт	1	4,462500	4,462500	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Скульптурная композиция Кубыз	шт	1	3,672000	3,672000	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Тренажер 6452	шт	1	0,857893	0,857893	100,00	Казахстан

RTC комм.предлож.	Тренажер 6499	шт	1	1,001786	1,001786	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Тренажер 7503	шт	3	0,825107	0,825107	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Тренажер 007513	шт	2	0,639321	0,639321	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Тренажер 7514	шт	1	0,274580	0,274580	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Тренажер 7521	шт	3	1,334652	1,334652	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Тренажер 007534	шт	2	0,484500	0,484500	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Тренажер 7542	шт	5	1,648393	1,648393	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Урна SAM-U Kodi02	шт	117	15,723151	15,723151	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Шары из мраморного камня d-250	шт	6	1,040400	1,040400	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Шары из мраморного камня d-400	шт	12	2,570400	2,570400	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.	Шары из мраморного камня d-600	шт	4	0,938400	0,938400	100,00	Казахстан
RTC комм.предлож.ТОО Итерком	Ограничитель движения (боллард), h-1.0 м	шт	97	1,280920	1,280920	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**м3**	**8644,77143**	**3,173473**	**3,173473**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2967,485	2,652932	2,652932	100,00	Казахстан

146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,62781	0,003445	0,003445	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,1235	0,002071	0,002071	100,00	Казахстан
146659	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	1,053	0,001543	0,001543	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	285,15	0,337047	0,337047	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	113,60028	0,018403	0,018403	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	5267,73184	0,158032	0,158032	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**129**	**0,723174**	**0,723174**	**100,00**	**Казахстан**
116417	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012	м	129	0,723174	0,723174	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**3,99551**	**3,062927**	**3,062927**	**100,00**	**Казахстан**
144689	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03072	0,016475	0,016475	100,00	Казахстан
144691	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0237	0,012364	0,012364	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01016	0,001925	0,001925	100,00	Казахстан
144735	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00992	0,001925	0,001925	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,04316	0,017467	0,017467	100,00	Казахстан
145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01123	0,008075	0,008075	100,00	Казахстан
145986	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0573	0,009366	0,009366	100,00	Казахстан
146049	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00072	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00023	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00015	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
146690	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,31296	0,159328	0,159328	100,00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,02174	0,006429	0,006429	100,00	Казахстан
146707	Смазка N 9	т	0,00034	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00012	0,000135	0,000135	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,09114	0,004941	0,004941	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00027	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	1,4954	2,051119	2,051119	100,00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,04327	0,010448	0,010448	100,00	Казахстан
147211	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,01185	0,001776	0,001776	100,00	Казахстан
147311	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00184	0,000246	0,000246	100,00	Казахстан

147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,28961	0,061469	0,061469	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02409	0,005675	0,005675	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,003488	0,003488	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00704	0,001458	0,001458	100,00	Казахстан
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01432	0,003109	0,003109	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00383	0,000845	0,000845	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1209	0,025267	0,025267	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,079	0,001696	0,001696	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,05183	0,300236	0,300236	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,0031	0,000248	0,000248	100,00	Казахстан
147812	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,00305	0,002966	0,002966	100,00	Казахстан
244560	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,68807	0,023396	0,023396	100,00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0052	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,00361	0,002204	0,002204	100,00	Казахстан
RTC122-040401-0201	Пигмент ГОСТ 22699-77	т	0,5216	0,327740	0,327740	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**24039,69951**	**34,802239**	**34,802239**	**100,00**	**Казахстан**
144707	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8	0,000636	0,000636	100,00	Казахстан
144710	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	17,2322	0,010839	0,010839	100,00	Казахстан
144893	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
144897	Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,018	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
145981	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,91	0,000167	0,000167	100,00	Казахстан
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	218,23559	0,067653	0,067653	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,20072	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	1,323	0,001082	0,001082	100,00	Казахстан
146766	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	227,8	0,109800	0,109800	100,00	Казахстан
146804	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	136,68	0,031436	0,031436	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	24,6356	0,007933	0,007933	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,316	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,324	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,202	0,000219	0,000219	100,00	Казахстан
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	23,96456	0,100028	0,100028	100,00	Казахстан
147593	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1951,7904	0,860740	0,860740	100,00	Казахстан

147595	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	1875,2496	0,643211	0,643211	100,00	Казахстан
147611	Лента ПХВ-304	кг	1,668	0,000535	0,000535	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,07744	0,000404	0,000404	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,5	0,002475	0,002475	100,00	Казахстан
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	132,775	0,083117	0,083117	100,00	Казахстан
147724	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,7476	0,005452	0,005452	100,00	Казахстан
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,613	0,000232	0,000232	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,378	0,000894	0,000894	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	6880,68	14,614564	14,614564	100,00	Казахстан
244581	Бензин АИ-92	кг	6,9888	0,001468	0,001468	100,00	Казахстан
249208	Крошка резиновая	кг	10432	0,855424	0,855424	100,00	Казахстан
280187	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	7,186	0,011325	0,011325	100,00	Казахстан
RTC121-100502-1826	Клей полеуретановый для резинового покрытия	кг	2086,4	17,392230	17,392230	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**340**	**1,189140**	**1,189140**	**100,00**	**Казахстан**
145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	40	0,000320	0,000320	100,00	Казахстан
147499	Скобы ходовые	шт.	16	0,009584	0,009584	100,00	Казахстан
239558	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15	0,090045	0,090045	100,00	Казахстан
239565	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	25	0,186450	0,186450	100,00	Казахстан
239569	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	58	0,436508	0,436508	100,00	Казахстан
239588	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	31	0,143375	0,143375	100,00	Казахстан

271997	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	8	0,000736	0,000736	100,00	Казахстан
278469	Можжевельник казацкий, с комом, высотой до 0,5 м	шт.	67	0,308602	0,308602	100,00	Казахстан
RTC121-130201-1107	Болты М20х1000 ГОСТ 28778-90	шт.	80	0,013520	0,013520	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**594,452**	**0,142966**	**0,142966**	**100,00**	**Казахстан**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	297,226	0,057662	0,057662	100,00	Казахстан
147246	Патроны для пристрелки	10 шт.	297,226	0,085304	0,085304	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**28,1735**	**0,031037**	**0,031037**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	19,5872	0,008893	0,008893	100,00	Казахстан
147568	Бирки маркировочные	100 шт.	6,5253	0,018493	0,018493	100,00	Казахстан
147569	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,488	0,001010	0,001010	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,573	0,002641	0,002641	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**16582,4826**	**349,308588**	**349,308588**	**100,00**	**Казахстан**
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	24,1272	0,009289	0,009289	100,00	Казахстан
249178	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,7554	0,000169	0,000169	100,00	Казахстан
274723	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	16557,6	349,299130	349,299130	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**0,06**	**0,000171**	**0,000171**	**100,00**	**Казахстан**
147027	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,06	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**77,93967**	**0,545110**	**0,545110**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	77,93967	0,545110	0,545110	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**1,22434**	**0,002167**	**0,002167**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	1,22434	0,002167	0,002167	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**0,13668**	**0,011263**	**0,011263**	**100,00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,13668	0,011263	0,011263	100,00	Казахстан
	Прочие	**кВт/ч**	**7,6**	**0,000129**	**0,000129**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	7,6	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан
	Итого:			**1035,520**	**883,190**	**85,29%**	
	*** Стоимость в текущих ценах.2019г. С НДС**			**1217,651**	**1038,529**	**85,29%**	

Директор ТОО "Центр градостроительного проекта" **Каныбеков Н.А.**

Форма № 1П

Сводная смета на проектные работы

Рабочий проект на : «Проект преобразования жилищно-гражданских объектов: по ул.Жибек Жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул.Байсеитовой (от л.Кабанбай батыра до ул.Толе би)» общей протяженностью 1,05 км на площади 6,8 га"

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации: **ТОО «Центр градостроительного проекта»**

Наименование организации заказчика: **КГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы»**

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тенге
1	Топографическая съемка М1:500	Топографическая съемка М1:500 на 6,8 га	Смета №1	222 356
2	Инженерно-геологические изыскания	Полевые, лабораторные и камеральные работы по инженерно-геологическим изысканиям	Смета № 2	311 095
3	Рабочий проект	Разработка рабочего проекта реконструкции и модернизации УДС с преобразованием жилищно-гражданских объектов по ул.Жибек жолы и ул.Байсеитовой общей протяженностью 1,05 км на площади 6,8 га	Смета № 3	56 325 851
	Всего без НДС			**56 859 302**
	в том числе:			
	ул.Жибек жолы			**30 135 430**
	ул.Байсеитовой			**26 732 872**
	НДС 12%			**6 823 116**
	Всего с учетом НДС 12%			**63 682 418**

Итого по смете: **Шестьдесят три миллиона двести шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста восемнадцать тенге**_____

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации _____ **Каныбеков Н.А.**

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отечество при его наличии)

Главный инженер проекта _____ **Аждаров А.А.**

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отечество при его наличии)

Смету составил _____ **Залогина Т.Б.**

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отечество при его наличии)

ТОО "ГЦИ"

Смета №1 на инженерно-геодезические изыскания топографическая съеска м-ба 1:500 по адресу ул. Байсеитова - 0,4км (1,0га)

№	Выполняемые работы	Таблица-пункт	Ед. изм.	Категории	Вычисления					Сумма
					Цена	К1	L хода	S	Кол-во	
	Полевые работы									
1	Проложение теодолитного хода	46-2	1км	II	13672	0,85				0
2	Техническое нивелирование	46-11	1км	II	4608	0,85				0
3	Топографическая съёмка на застроенной территории м 1:500	8.-33	1га	III	61410	0,85		1		52 199
										52 199
	Камеральные работы									
1	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории м 1:500	8.-34	1га	III	19846			1		19 846
2	Картографическое вычерчивание планов и карт в м 1:500	65-6	1КВ. ДМ	II	713			4		2 852
Итого камеральные работы										22 698
Итого										74 897

Общие расходы

№	Выполняемые работы			Категории	Цена	К%		Сумма
1	Расходы по внутреннему транспорту	Общие указания п. 9, табл.3-1	%		52 199	8,75		4 567
	Итого							4 567

Общая стоимость

	Итого общие расходы							79 464
	Всего без НДС							79 464
					Стоимость	НДС		**Сумма**
	Всего с учетом НДС 12%				79 464	9 536		**89 000**

Расчет произведен по Сборнику цен на инженерные изыскания для строительства

Раздел 1. Инженерно-геодезические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2016

Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Приняты Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК от 21.10.2016 года № 182-нк

Введен в действие с 02.01.2017 года.

№	Коэффициенты	Описание
1	Расходы по внутреннему транспорту 8,75%	Общие указания п.9, табл.3-1
2	К1-0,85-за не выплату полевого довольствия	Общие указания, п.14

Составитель сметы: Балапанов Б.Б.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖШС/ТОО «ГЦИ» ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ город Алматы Республика Казахстан

ТОО "ГЦИ"

Смета №1 на инженерно-геодезические изыскания топографическая съеска м-ба 1:500 по адресу ул. Жибек жолы - 0,5 (1,8га)

№	Выполняемые работы	Таблица-пункт	Ед. изм.	Категории	Вычисления					Сумма
					Цена	К1	L хода	S	Кол-во	
	Полевые работы									
1	Проложение теодолитного хода	46-2	1км	II	13672	0,85				0
2	Техническое нивелирование	46-11	1км	II	4608	0,85				0
3	Топографическая съёмка на застроенной территории м 1:500	8.-33	1га	III	61410	0,85		1,8		93 957
										93 957
	Камеральные работы									
1	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории м 1:500	8.-34	1га	III	19846			1,8		35 723
2	Картографическое вычерчивание планов и карт в м 1:500	65-6	1КВ. ДМ	II	713			7		4 991
Итого камеральные работы										**40 714**
Итого										**134 671**

Общие расходы

№	Выполняемые работы			Категории	Цена	К%		Сумма
1	Расходы по внутреннему транспорту	Общие указания п. 9, табл.3-1	%		93 957	8,75		8 221
	Итого							**8 221**

Общая стоимость

	Итого общие расходы							142 892
	Всего без НДС							142 892
					Стоимость	НДС		**Сумма**
	Всего с учетом НДС 12%				142 892	17 147		**160 039**

Расчет произведен по Сборнику цен на инженерные изыскания для строительства

Раздел 1. Инженерно-геодезические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2016

Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Приняты Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МНЭ РК от 21.10.2016 года № 182-нк

Введен в действие с 02.01.2017 года.

№	Коэффициенты	Описание
1	Расходы по внутреннему транспорту 8,75%	Общие указания п.9, табл.3-1
2	К1-0,85-за не выплату полевого довольствия	Общие указания, п.14

Составитель сметы: Балапанов Б.Б.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖШС ТОО «ГЦИ» ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ город Алматы Республика Казахстан

ТОО "ГЦИ"

Смета №2

На инженерно-геологические изыскания по объекту:

ул. Байсеитовой - 0,4км(1,0га)

№п/п	Выполняемые работы	№ частей, глав и пунктов	Расчет стоимости			Стоимость, тенге
			Стоимость, тенге	Кол-во	Коэффициенты	
1	2	3	4	5	6	7
	Полевые работы:					
1	Бурение скважин ударно-канатным способом, d - 168мм в грунтах:	СЦИ РК 8.03-04-2016		п.м.		
1.1	II категории	таб. 20 §9	4426	0	К4	0
1.2	III категории	таб. 20 §10	5847	0		0
1.3	IV категории	таб. 20 §11	7810	6		46860
1.4	V категории	таб. 20 §12	12976	0		0
1.5	VI категории	1	1	0		0
1.6	VII категории	1	1	0		0
			Всего:	6		46860
2	Отбор монолитов из скважин			Проб		
2.1	до 10м	таб. 64§1	4586	2	К4	9172
2.2	свыше 10 до 20м	1	1	0		0
					Итого полевых работ	56032
3	***Лабораторные работы:***			Проб		
3.1	Полный комплекс определений физ.-мех. св-в при срезе и компресии для глинистого грунта	таб. 92 §27	35665		К1, К2	0
3.2	Полный комплекс определений для глинистых грунтов с включениями частиц диаметром более 1мм(менее 10%)	таб. 92 §9	7690	2	К1, К2	15380
3.3		1	1	0	К1, К2	0
3.4		1	1	0	К1, К2	0
3.5		1	1	0	К1, К2	0
3.6	Водная вытяжка из грунтов	таб. 100 §1	9772	2	К1, К2	19544
3.7		1	1	0	К1, К2	0
3.8	Коррозионная активность грунтов по отношению к стали	таб. 104 §4	3645	2	К1, К2	7290
3.9			1	0	К1, К2	0
					Итого лабораторных работ	42214
4	***Камеральные работы***					
4.1	Камеральная обработка буровых работ					
4.2	I категории сложности	таб. 111 §1	1402	6	К2	8412
4.3	II категории сложности		1642	0		0
4.4	III категории сложности		1882	0		0

4.5	Камеральная обработка лабораторных работ	таб. 115 §1	20%		К2	8443
4.6	Составление отчета при стоимости работ тыс. тенге					
4.7	до 1000	таб. 116 §1	18%		К2	3034
4.8	свыше 1000 до 4000	таб. 116 §2	16%			0
4.9	свыше 4000	таб. 116 §3	14%			0
					Итого камеральных работ	19889
5	***Прочие расходы***					
5.1	Расходы по внутреннему транспорту	таб. 3 §7	11,25%			6304
5.2	Расходы по внешнему транспорту		0%			0
					Итого прочих расходов:	6304
					Итого	124438
					Всего по смете без НДС:	124438
					Всего по смете с учетом НДС	139371

составил: главный геолог ТОО "ГЦИ" Шаймерденов А.Т

ТОО "ГЦИ"

Смета №2

На инженерно-геологические изыскания по объекту:

ул. Жибек жолы - 0,5км(1,8га)

№п/п	Выполняемые работы	№ частей, глав и пунктов	Расчет стоимости			Стоимость, тенге
			Стоимость, тенге	Кол-во	Коэффициенты	
1	2	3	4	5	6	7
	Полевые работы:					
1	Бурение скважин ударно-канатным способом, d - 168мм в грунтах:	СЦИ РК 8.03-04-2016		п.м.		
1.1	II категории	таб. 20 §9	4426	0	K4	0
1.2	III категории	таб. 20 §10	5847	0		0
1.3	IV категории	таб. 20 §11	7810	9		70290
1.4	V категории	таб. 20 §12	12976	0		0
1.5	VI категории	1	1	0		0
1.6	VII категории	1	1	0		0
			Всего:	9		70290
2	Отбор монолитов из скважин			Проб		
2.1	до 10м	таб. 64§1	4586	3	K4	13758
2.2	свыше 10 до 20м	1	1	0		0
					Итого полевых работ	84048
3	***Лабораторные работы:***			Проб		
3.1	Полный комплекс определений физ.-мех. св-в при срезе и компресии для глинистого грунта	таб. 92 §27	35665		K1, K2	0
3.2	Полный комплекс определений для глинистых грунтов с включениями частиц диаметром более 1мм(менее 10%)	таб. 92 §9	7690	3	K1, K2	23070
3.3		1	1	0	K1, K2	0
3.4		1	1	0	K1, K2	0
3.5		1	1	0	K1, K2	0
3.6	Водная вытяжка из грунтов	таб. 100 §1	9772	3	K1, K2	29316
3.7		1	1	0	K1, K2	0
3.8	Коррозионная активность грунтов по отношению к стали	таб. 104 §4	3645	3	K1, K2	10935
3.9			1	0	K1, K2	0
					Итого лабораторных работ	63321
4	***Камеральные работы***					
4.1	Камеральная обработка буровых работ					
4.2	I категории сложности	таб. 111 §1	1402	9	K2	12618
4.3	II категории сложности		1642	0		0
4.4	III категории сложности		1882	0		0

4.5	Камеральная обработка лабораторных работ	таб. 115 §1	20%		К2	12664
4.6	Составление отчета при стоимости работ тыс. тенге					
4.7	до 1000	таб. 116 §1	18%		К2	4551
4.8	свыше 1000 до 4000	таб. 116 §2	16%			0
4.9	свыше 4000	таб. 116 §3	14%			0
					Итого камеральных работ	29833
5	***Прочие расходы***					
5.1	Расходы по внутреннему транспорту	таб. 3 §7	11,25%			9455
5.2	Расходы по внешнему транспорту		0%			0
					Итого прочих расходов:	9455
					Итого	186657
					Всего по смете без НДС:	186657
					Всего по смете с учетом НДС	209056

составил: главный геолог ТОО "ГЦИ" Шаймерденов А.Т

Смета № 3

на проектно-изыскательские работы

Объект: **«Разработка проекта преобразования жилищно-гражданских объектов: по ул.Жибек Жолы (от ул.Желтоксан до пр.Сейфуллина) и ул.Байсеитовой (от ул.Кабанбай батыра до ул.Толе би)» общей протяженностью 1,05 км на площади 6,8 га"**

Заказчик: **КГУ "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы"**
Проектная организация: **ТОО "Центр градостроительного проекта"**
Стадия проектирования: ***рабочий проект***

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ части, главы, таблицы, пунктов указывающих к разделу или главе сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости	Стоимость работ в тенге
1	2	3	4	5
	Расчет стоимости проектных работ			
1	Проект детальной планировки территории, разработка в масштабе 1:500. ул.Жибек жолы иул.Байсеитовой. Площадь участка 6,8 га	*СЦП РК 8.03-01-2017 по разделу 6. Подраздел 1 "Планировка городов и поселков" таблица 17-060102-04, п.1*	Спр.=а+в*(0,4*Xmin+0,6*Xзад)= 1876,0+139*(0,4*30+0,6*6,8)*1,5*1000	**3 379 576**
	Коэффициенты:			
	К1=1,5 - коэффициент на масштаб разработки	*таблица 17-060102-04 Примечания п. 1*	1,5	
	К3=1000 -коэффициент пересчета тыс.тенге в тенге		1000	
	Стоимость проектных работ раздел 1			**3 379 576**
2	Пешеходные дорожки, тратуары . Протяженность 1,05*2*1000=2100 м	*СЦП РК 8.03-01-2017 по разделу 6. Подраздел 9 таблица 17-061001-01, п.30*	Спр.= а+в*Х=(544+180*2,10)*1,2*1,1* 1,25* 1000	**1 521 300**
	К2=1.2 - *коэффициент стадии "Рабочий проект"*	*СЦП РК 8.03-01-2017 по разделу 6. Подраздел 9 таблица 17-061001-01, п.30*	1,2	
	К3=1,25 – при III категории сложности		1,25	
	К4=1,1 - коэффициент на застроенной территории	*Госнорматив по определению стоимости проектных работ. Приложение 4 п. 3.1*	1,1	
	К5=1000 -коэффициент пересчета тыс.тенге в тенге		1000	
3	Схема отвода дождевых вод (арычная система) Протяженность 2100 м	*СЦП РК 8.03-01-2017 по разделу 8. таблица 17-061008-02 , п.3*	Спр.= а+в*Х=(97,5+0,063*2100)*1,1*1,2*1000	**303 336**
	К3=1,1 - коэффициент на застроенной территории	*Госнорматив по определению стоимости проектных работ. Приложение 4 п. 3.1*	1,1	

1	2	3	4	5
	К4= 1,2 регулирование стока	*СЦП РК 8.03-01-2017 по разделу 8. таблица 17-061008-02 , п.5 Примечание*	1,2	
	К4=1000 -коэффициент пересчета тыс.тенге в тенге		1000	
4	Элементы благоустройства и малые архитектурные формы: уличные светильники, павильоны, скамейки, кабины телефонные, декоративные устройства для посадки цветов и газонов, всего 90 наименований	*СЦП РК 8.03-01-2017 по разделу 6. Подраздел 1 таблица 17-060105-01, п.2*	Спр.= а*Х=271,8*90*1,1*1,1* 1000	**29 599 020**
	К2=1.1 - *коэффициент стадии "Рабочий проект"*	*СЦП РК 8.03-01-2017 по разделу 6. Подраздел 1 таблица 17-060105-01, п.2*	1,1	
	К3=1,1 - коэффициент на застроенной территории	*Госнорматив по определению стоимости проектных работ. Приложение 4 п. 3.1*	1,1	
	К4=1000 -коэффициент пересчета тыс.тенге в тенге		1000	
5	ПСД- Парки, сады, скверы, бульвары, при площади объекта, га 6,8 (Значения коэффициента $k_1(_2)$- РП=1,15 П(ki)-Коэфициент сейсмичности - 1,4; 1,1 -интенсивность движения; приложение 3, пп.6.1 Кр - 1,3),	*СЦП РК 8.03-01-2017. Подраздел 6, Глава 1, Таблица 17-060701-02 (РП-1,15), пункт 19*	С= (1194*1,4*1,15*1,1*1,3*6,8)*1000	**18 840 439**
6	**Стоимость проектных работ раздел 2**			**50 264 095**
7	**Стоимость ОВОС**		Подраздел 9. Городские инженерные сооружения и коммуникации. Рекомендуемое распределение стоимости проектной документации, в процентах от цены -5%.	**2 682 184**
8	**Стоимость проектных работ, всего**			**56 325 851**
9	**Всего по сметному расчету**			**56 325 851**
10	**НДС 12%**			**6 759 102**
11	**Всего с НДС**			**63 084 954**

Итого по смете: **Шестьдесят три миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре** **тенге**

Руководитель проектной организации _____ **Каныбеков Н.А.**
(подпись, инициалы, фамилия, имя, отечество при его наличии)

Главный инженер проекта _____ **Аждаров А.А.**
(подпись, инициалы, фамилия, имя, отечество при его наличии)

Смету составил _____ **Залогина Т.Б.**
(подпись, инициалы, фамилия, имя, отечество при его наличии)