Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2682036

Конкурстың № 2985561-1

Конкурстың атауы «Резерв» РМК «Комета» филиалының № 1-19 қоймасында өртке қарсы сигнал беру жүйесін және автоматты өрт сөндіру жүйелерін монтаждау, ішкі сумен жабдықтауды тарту" жобасы бойынша сатып алынатын жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурс белгіленген тәртіппен өткізілсін.

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-10 11:03:54 дейін 2019-01-17 11:03:54

Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитетінің "Резерв" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060140009522	КҚ жобасына ескерту	В проекте, разработанном ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» и представленном в тендерной документации не доработаны/не учтены следующие вопросы: В разделе АПТ: 1)На схемах ВК в складах показана электрозадвижка, но в спецификации указано	2019-01-16 16:38:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Руководствуясь п.3 статьи 655 «Внесение изменений в проектно-сметную документацию» Гражданского кодекса (Особенная часть) сообщаем, что «Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов», т.е. при внесении изменений в утвержденную проектно-сметную документацию в случае если стоимость дополнительных работ не превышает 10 % (десять процентов) от ранее утвержденной сметы, то прохождение экспертизы ПСД с внесенными изменениями

			только 6 шт., к тому же не указан тип электропривода; 2)В спецификации не указаны фланцы для крепления задвижки с электроприводом; 3)В проекте ВК не указаны способы соединения стальных трубопроводов: фланцевое, муфтовое (сварочные работы в действующих складах не допускаются). Соответственно детали для соединения не учтены в спецификации; 4)Проектом не предусмотрены лакокрасочные материалы в количестве, порядка 200 кг; 5)Проектом не предусмотрены трубные детали для монтажа трубопроводов (отводы тройники, переходы); 6)Проектом не предусмотрены теплоизоляционный материал и электроподогрев для обогрева участков труб до задвижек с эл. приводом); 7)Отсутствует проектное решение и материалы по			и переутверждение ПСД не требуется.	

			подключению к наружным сетям пожарного водопровода (место подключения, способ подключения, глубина траншеи, уклон труб, тип противопожарных колодцев (порядка 15 шт), запорная арматура Ду 65, сливные краны; 8)Отсутствует проектное решение по задвижкам с электроприводом: - тип, длина, место подключения питающего кабеля; - как,чем и откуда будут управляться задвижки с эл. приводом.			
2	060140009522	КҚ жобасына ескерту	В проекте, разработанном ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» и представленном в тендерной документации не доработаны/не учтены следующие вопросы: В разделе АС: 1)В спецификации проекта не указана необходимость изготовления шкафов с установленным оборудованием: Шкаф АС 800(Н)х650(В) (с установленным	2019-01-16 16:37:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Руководствуясь п.3 статьи 655 «Внесение изменений в проектно-сметную документацию» Гражданского кодекса (Особенная часть) сообщаем, что «Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов», т.е. при внесении изменений в утвержденную проектно-сметную документацию в случае если стоимость дополнительных работ не превышает 10 % (десять процентов) от ранее утвержденной сметы, то прохождение экспертизы ПСД с внесенными изменениями и переутверждение ПСД не требуется.

			оборудованием: контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"; адресный расширитель "С2000-АР2" исп.01 версия 2.05; преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet"; резервированный источник питания РИП-24 24В-3А-7(исп.01); контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" АЦДР.425412.003) (34шт) – всего 19 шкафов. Схемы шкафов указаны только в структурных схемах; 2)Нет проектного решения по материалу, предназначенному для защиты прокладываемого кабеля внутри помещений складов; 3)Нет проектного решения по способу прокладки (воздушный или подземный) и какими материалами выполнить монтаж магистрального кабеля от складов №1-19 до здания поста охраны (при воздушной прокладке понадобятся				

			мачты из металла, должны быть указаны количество и место распоожения; 4)В проекте указано, что все шлейфы пожарной сигнализации подключаются к существующему оборудованию в здании поста охраны. По факту оборудование отсутствует; 5)Необходимость монтажа в складах контура заземления.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Бекенов Асхат Сакибеденович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2682036

№ конкурса 2985561-1

Название конкурса Электронный конкурс по государственным закупкам работ по проекту «Монтаж системы противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения, прокладка внутреннего водоснабжения в складах № 1-19 филиала «Комета» РГП «Резерв».

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-10 11:03:54 по 2019-01-17 11:03:54

Наименование организатора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060140009522	Замечание к КД	В проекте, разработанном ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» и представленном в тендерной документации не доработаны/не учтены следующие вопросы: В разделе АПТ: 1)На схемах ВК в складах показана электрозадвижка, но в спецификации указано только 6 шт., к тому же не указан тип электропривода; 2)В спецификации не	2019-01-16 16:38:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Руководствуясь п.3 статьи 655 «Внесение изменений в проектно-сметную документацию» Гражданского кодекса (Особенная часть) сообщаем, что «Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов», т.е. при внесении изменений в утвержденную проектно-сметную документацию в случае если стоимость дополнительных работ не превышает 10 % (десять процентов) от ранее утвержденной сметы, то прохождение экспертизы ПСД с внесенными изменениями и переутверждение ПСД не требуется.

			указаны фланцы для крепления задвижки с электроприводом; 3)В проекте ВК не указаны способы соединения стальных трубопроводов: фланцевое, муфтовое (сварочные работы в действующих складах не допускаются). Соответственно детали для соединения не учтены в спецификации; 4)Проектом не предусмотрены лакокрасочные материалы в количестве, порядка 200 кг; 5)Проектом не предусмотрены трубные детали для монтажа трубопроводов (отводы тройники, переходы); 6)Проектом не предусмотрены теплоизоляционный материал и электроподогрев для обогрева участков труб до задвижек с эл. приводом); 7)Отсутствует проектное решение и материалы по подключению к наружным сетям пожарного водопровода (место подключения,				

			способ подключения, глубина траншеи, уклон труб, тип противопожарных колодцев (порядка 15 шт), запорная арматура Ду 65, сливные краны; 8)Отсутствует проектное решение по задвижкам с электроприводом: - тип, длина, место подключения питающего кабеля; - как,чем и откуда будут управляться задвижки с эл. приводом.			
2	060140009522	Замечание к КД	В проекте, разработанном ТОО «Группа компаний Табыс Плюс» и представленном в тендерной документации не доработаны/не учтены следующие вопросы: В разделе АС: 1)В спецификации проекта не указана необходимость изготовления шкафов с установленным оборудованием: Шкаф АС 800(Н)х650(В) (с установленным оборудованием: контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ";	2019-01-16 16:37:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Руководствуясь п.3 статьи 655 «Внесение изменений в проектно-сметную документацию» Гражданского кодекса (Особенная часть) сообщаем, что «Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов», т.е. при внесении изменений в утвержденную проектно-сметную документацию в случае если стоимость дополнительных работ не превышает 10 % (десять процентов) от ранее утвержденной сметы, то прохождение экспертизы ПСД с внесенными изменениями и переутверждение ПСД не требуется.

			адресный расширитель "С2000-АР2" исп.01 версия 2.05; преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet"; резервированный источник питания РИП-24 24В-3А-7(исп.01); контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" АЦДР.425412.003) (34шт) – всего 19 шкафов. Схемы шкафов указаны только в структурных схемах; 2)Нет проектного решения по материалу, предназначенному для защиты прокладываемого кабеля внутри помещений складов; 3)Нет проектного решения по способу прокладки (воздушный или подземный) и какими материалами выполнить монтаж магистрального кабеля от складов №1-19 до здания поста охраны (при воздушной прокладке понадобятся мачты из металла, должны быть указаны количество и место распоожения; 4)В				

			проекте указано, что все шлейфы пожарной сигнализации подключаются к существующему оборудованию в здании поста охраны. По факту оборудование отсутствует; 5)Необходимость монтажа в складах контура заземления.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Бекенов Асхат Сакибеденович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»