Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2685695

Конкурстың № 3012042-1
Конкурстың атауы 2019 жылға болатты су құбырларын және канализациялық жүйелерін күрделі жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-17 14:49:01 дейін 2019-01-24 14:49:01
Ұйымдастырушының атауы "ЖСЖК" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050240022819	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Технической спецификации к конкурсной документации пункту 3.12.2. потенциальный исполнитель работ должен представить протокола по дополнительному дефектоскопическому контролю. В соответствии с СТ АО 3 8440351-4-001-АО-2005 Методы ремонта дефектных участков. Дополнительный	2019-01-22 17:24:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты, в конкурсную документацию внесены изменения, дополнительные работы по дефектоскопическому контролю исключены.

			дефектоскопический контроль (ДДК): контроль, проводимый неразрушающими методами с целью уточнения типа и параметров дефекта, обнаруженного внутритрубным инспекционным прибором (ВИП) и выявления возможных дополнительных дефектов. Из этого следует, что для проведения ДДК, Заказчик должен предоставить отчет о проведении внутритрубной диагностики с указанием обнаруженных дефектов в этом случае потенциальный исполнитель сможет провести Дополнительный дефектоскопический контроль с целью уточнения типа и параметров дефекта. Будет ли предоставлен Заказчиком вышеуказанный отчет?			
2	970840002729	ҚҚ жобасына ескерту	СМЕТА №8021 Капитальный ремонт канализационного коллектора на иловых	2019-01-22 15:18:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Смета №8021 - 1. Параметры котлована - 0,4х25х20 (м) - 35шт. 2. Потому что щебень и песок. 3. Да фильтрующее основание щебень и песок. 4. Все диаметры трубопроводов и

			площадках Замечания: 1. Не указаны размеры котлована/ глубина/ пункт 1. 2. Почему объем фильтрующего щебеночного основания п.6 составляет 3375м3, а ресурс щебня 2100 м3 3. Для чего предназначен ресурс песка природного 1400 м3 или Фильтрующее основание – это щебень + песок? 4. В п.11 уточнить диаметры присоединяемых и существующих трубопроводов и указать способ врезки. 5. В п.14 предусмотрено устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных 150 м3, а ресурсы/кирпич, плиты днища, плиты перекрытия, люки, раствор для кладки кирпича/ не предусмотрены. 6. В п.16 предусмотрена установка блоков /видимо ОП-3/ нужно уточнить куда они устанавливаются. 7. Не учтена стоимость загрузки, транспортировки и разгрузки щебня		способ врезки указаны в сметном расчете. 5. Расценка п.14 предусматривает работу и нормы ресурса для выполнения на единицу выполняемой работы. 6. Виды работ перечислены в смете и будут уточняться по ходу выполнения работ. 7. В стоимость перечисленных ресурсов включена стоимость транспортировки. 8. Стоимость ресурса соответствует данным мониторинга рыночных цен. 9. Вес ресурса соответствует показателям нормативно технической документации. 10. Стоимость приварки фланцев не учтена, так как соединение фланцев с установкой болтов учтена в расценке установка задвижек.

			2100м3х1,35т/м3 = 2 835 тн и песка 1400м3 х 1,5 тн = 2 100 тн, всего 4 935 тн сыпучих материалов. 8. В пункте 34 учтена стоимость перфорированной трубы ф106х6 мм в размере стоимости трубы неперфорированной, т.е. занижена как минимум в 2 раза. 9. Вес перфорированной трубы ф108х6 мм не равен весу обычной трубы этого же диаметра, т.е., ресурс в 21,126 тонн в п.34 указан завышенный. 10. Учесть стоимость приварки фланцев в п.п. 42,43. а также ресурс штуцеров к которым фланцы привариваются.			
3	970840002729	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 5. Статьи 5. Закону Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»: - При осуществлении государственных закупок работ, по которым имеется проектно-сметная документация, заказчики обязаны в годовом плане	2019-01-22 15:08:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно наличия экспертизы. Капитальный ремонт заявленных объектов финансируется без участия бюджетных средств или иных форм государственных инвестиций. Соответственно, проведение обязательной экспертизы не требуется (пп. 9 п.4 ст. 64-1Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).

			государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок): 1) указать предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость; 2) разместить на веб-портале государственных закупок проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На основании подпункта 2) пункта 2. Статьи 64-1. Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 2. Обязательной экспертизе подлежат: 2) технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация,			

			предназначенные для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, финансируемых за счет бюджетных средств или с их участием, а также возводимых без участия бюджетных средств, но предусматривающих установленную в законодательном порядке долю государственной собственности в объемах выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, а также средств негосударственных займов под государственную гарантию либо поручительство государства; Таким образом проектно-сметная документация, прикрепленная в составе конкурсной документации по объявлениям 3012042-1 Капитальный ремонт стальных водопроводных и канализационных сетей на 2019 год и 3008675-1				

			Капитальный ремонт тепловых сетей на 2019 год, подлежит обязательной государственной экспертизе, согласно вышеуказанных Законов РК. 1. Просим вас откорректировать проектно-сметную документацию и провести обязательную государственную экспертизу. 2. А также указать в составе вышеуказанных объявлений предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость.			
4	050240022819	КҚ жобасына ескерту	Согласно Технической спецификации к конкурсной документации пункту 3.12.2. потенциальный исполнитель работ должен представить протоколы по пневмоиспытанию трубопровода. Согласно Приложению 2 к Конкурсной документации, в	2019-01-22 17:22:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты в конкурсную документацию внесены изменения, работы по пневмоиспытанию трубопровода исключены. Расценка на укладку стальных водопроводных труб предусматривает гидравлическое испытание трубопровода.

			сметный расчет не заложены денежные средства на работы по проведению пневмоиспытания трубопровода. Будут ли внесены корректировки в сметный расчет (Приложению 2) и добавлены денежные средства на проведение пневмоиспытания трубопровода?			
5	050240022819	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно Приложению 2 к Конкурсной документации, в сметный расчет не заложены денежные средства на работы по проведению дополнительного дефектоскопического контроля на каждый метод контроля с указанием количества стыков на участке требующего проведения обследования. Будут ли внесены корректировки в сметный расчет (Приложению 2) и добавлены денежные средства на проведение дополнительного дефектоскопического контроля?	2019-01-22 17:20:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты, в конкурсную документацию внесены изменения, дополнительные работы по проведению дефектоскопического контроля исключены.
6	030340002140	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Прошу уточнить каких именно сетей подлежит замена горячая вода или	2019-01-18 10:13:22	Представить разъяснение положений конкурсной	Трубопроводы хозпитьевого водопровода и канализации

			теплоснабжение?		документации	
7	140140010701	КҚ жобасына ескерту	указана Работа - с ТЭО и ПСД. В конкурсной документации не приложен заключение вневедомственной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. А также Просим обосновать требования наличия у потенциальных поставщиков лицензии 2 категории? Согласно п. 3 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» объект относится II (нормальному) уровню / жилые дома высотой не более 5 наземных этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) независимо от геологических (гидрогеологических и геотехнических) и сейсмических условий / ответственности, не относящиеся к технически сложным. Следовательно в	2019-01-20 23:18:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Касательно лицензии Лот № 23056283-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056284-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056285-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056287-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), не технически сложным, требуется лицензия 1 или 2 или 3 категории; Основание: Пункт 9 Правил определения уровня ответственности объектов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г. Статья 32 Закона РК «Об архитектурной и строительной деятельности № 242-II с изм. и доп. на 24.05.2018 г Касательно наличия экспертизы. Капитальный ремонт заявленных объектов финансируется без участия бюджетных средств или иных форм государственных инвестиций. Соответственно, проведение обязательной экспертизы не требуется (пп. 9 п.4 ст. 64-1Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).

			соответствии с п.2 ст. 32 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. физические и юридические лица имеющие лицензию на осуществление строительно-монтажных работ III категории осуществляют деятельность на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности. Таким образом, в нарушение пп.2 п.2 статьи 9 Закона, Вами допущено установление квалификационных требований (II категории лицензии), которые: непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Следовательно, также допущено нарушение п.2 ст.4			

			Закона, которое в результате влияет на итоги данных закупок. .			
8	170340025099	КҚ жобасына ескерту	Какой категорией лицензии должен обладать потенциальный поставщик для участия в данных проводимых государственных закупках работ?	2019-01-23 16:37:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Лот № 23056283-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056284-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056285-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056287-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), не технически сложным, требуется лицензия 1 или 2 или 3 категории; Основание: Пункт 9 Правил определения уровня ответственности объектов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г. Статья 32 Закона РК «Об архитектурной и строительной деятельности № 242-II с изм. и доп. на 24.05.2018 г
9	140140010701	КҚ жобасына ескерту	Просим обосновать требования наличия у потенциальных поставщиков лицензии 2 категории? Согласно п. 3 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» объект относится II (нормальному) уровню ответственности, не относящиеся к технически сложным. Следовательно в	2019-01-20 23:20:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Касательно лицензии Лот № 23056283-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056284-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056285-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056287-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), не технически сложным, требуется лицензия 1 или 2 или 3 категории; Основание: Пункт 9 Правил определения уровня ответственности объектов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г. Статья 32 Закона РК «Об архитектурной и строительной деятельности № 242-II с изм. и доп. на 24.05.2018 г

			соответствии с п.2 ст. 32 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. физические и юридические лица имеющие лицензию на осуществление строительно-монтажных работ III категории осуществляют деятельность на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности. Таким образом, в нарушение пп.2 п.2 статьи 9 Закона, Вами допущено установление квалификационных требований (II категории лицензии), которые: непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Следовательно, также допущено нарушение п.2 ст.4			

			Закона, которое в результате влияет на итоги данных закупок. .			
10	990940002904	КҚ жобасына ескерту	Отсутствует информация по Сметный расчету, ресурсной смете и исходные данные. Просим прикрепить данные документы	2019-01-22 11:34:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вся необходимая документация выставлена на конкурс в полном объеме
11	140140010701	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 5. Статьи 5. Закону Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»: - При осуществлении государственных закупок работ, по которым имеется проектно-сметная документация, заказчики обязаны в годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок): 1) указать предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную	2019-01-22 16:44:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно наличия экспертизы. Капитальный ремонт заявленных объектов финансируется без участия бюджетных средств или иных форм государственных инвестиций. Соответственно, проведение обязательной экспертизы не требуется (пп. 9 п.4 ст. 64-1Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).

			стоимость; 2) разместить на веб-портале государственных закупок проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На основании подпункта 2) пункта 2. Статьи 64-1. Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 2. Обязательной экспертизе подлежат: 2) технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация, предназначенные для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, финансируемых за счет бюджетных средств или с их участием, а также возводимых без участия бюджетных средств, но предусматривающих установленную в				

			законодательном порядке долю государственной собственности в объемах выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, а также средств негосударственных займов под государственную гарантию либо поручительство государства; Таким образом проектно-сметная документация, прикрепленная в составе конкурсной документации по объявлениям 3012042-1 Капитальный ремонт стальных водопроводных и канализационных сетей на 2019 год и 3008675-1 Капитальный ремонт тепловых сетей на 2019 год, подлежит обязательной государственной экспертизе, согласно вышеуказанных Законов РК. 1. Просим вас откорректировать проектно-сметную документацию и провести обязательную государственную экспертизу. 2. А также				

			указать в составе вышеуказанных объявлений предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость.			
12	970840002729	ҚҚ жобасына ескерту	СМЕТА №7051 Капитальный ремонт Нового северного водовода от ТК-2 ТМ №11 до ул. Есенберлина, 5/1 Замечания: 1. Средние показатели объемного веса асфальтового лома составляют 1800-2200 кг на 1 м3, Минимальный вес перевозимого груза 80 м3 х 1,8 т/м3 = 144 тн; 2. Предусмотрена врезка штуцеров, сами штуцера в ресурсах отсутствуют; 3. Отсутствует приварка всех видов приварных фланцев; 4. Не учтены условия проведения работ в застроенной части населенных пунктов, стесненные условия каналов, проведение работ в	2019-01-22 15:19:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Смета №7051 - 1. Демонтированное асфальтное покрытие вывозить согласно сметы.2. В расценке "врезка штуцера" предусмотрено изготовление штуцера и включена стоимость материала. 3. Расценка по установке задвижки чугунной предусматривает соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. 4. Применение коэффициента обосновывается согласно СН8.02-05-2002 Приложение 4. примечание п.2 "Стесненные условия в застроенной части города должны характеризоваться наличием трех из указанных ниже факторов: - интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; - разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; - жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работы;

			непосредственной близости от действующих трубопроводов; 5. Непонятна ситуация с подставкой под пожарный гидрант - в ресурсах гидрант учтен в шт, подставки нет. СМЕТА №8001 Замена аварийного участка Уйтас - Айдосского водовода Замечания: 1. Пункт 25 - отводы ф820 х10 мм по указанному ГОСТу 17375-83 не выпускаются. 2. Не предусмотрены ресурсы для производства работ по гидравлическому испытанию трубопровода. 3. Для чего предназначен ресурс балласта в п.41 в количестве 124м3. 4. Для чего предназначены ресурсы пунктов 47, 48, 49, 50. СМЕТА №8021 Капитальный ремонт поливочного водопровода по от ул. Холмецкого, 60 до теплопункта н/с №9 Замечания: 1. Средние показатели объемного веса асфальтового лома составляют 1800-2200 кг на 1 м3, Минимальный вес			- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест." 5. Расценка по установке пожарного гидранта предусматривает работы по сверлению отверстий, опускание, установку арматуры и соединение фланцев. Смета №8001 1.В наборе позиций произошла опечатка, вместо ГОСТ17375-83 следует принимать ГОСТ 17375-2001 2. Расценка на укладку водопроводных труб предусматривает гидравлическое испытание трубопроводов. 3. 4. В производстве работ по замене аварийного участка водовода предусмотрены устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах и устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах. Смета №8021 - 1.Демонтированное асфальтное покрытие вывозить согласно сметы 2.Расценка на врезку в существующие сети предусматривает изготовление штуцера и опускание его в траншею. 3. Расценка на установку чугунных задвижек предусмотривает соединение фланцев с установкой болтов и прокладок и выверку по заданной отметке. 4. Применение коэффициента обосновывается согласно СН8.02-05-2002 Приложение 4. примечание п.2 "Стесненные условия в застроенной части города должны характеризоваться наличием трех из указанных ниже факторов: - интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ

			перевозимого груза 24 м3 х 1,8 т/м3 = 44 тн 2. Предусмотрена установка задвижки фланцевой ф200 мм, а врезок штуцеров ф 219мм в смете нет и сами штуцера в ресурсах отсутствуют. 3. Отсутствует приварка всех видов приварных фланцев. 4. Не учтены условия проведения работ в застроенной части населенных пунктов, стесненные условия каналов, проведение работ в непосредственной близости от действующих трубопроводов.			на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; - разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; - жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работы; - стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест."

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Аманбаев Болат Жумартович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2685695

№ конкурса 3012042-1
Название конкурса Капитальный ремонт стальных водопроводных и канализационных сетей на 2019 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-17 14:49:01 по 2019-01-24 14:49:01
Наименование организатора АО "ПТВС"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050240022819	Запрос о разъяснении КД	Согласно Технической спецификации к конкурсной документации пункту 3.12.2. потенциальный исполнитель работ должен представить протокола по дополнительному дефектоскопическому контролю. В соответствии с СТ АО 3 8440351-4-001-АО-2005 Методы ремонта дефектных участков. Дополнительный дефектоскопический контроль (ДДК): контроль, проводимый неразрушающими	2019-01-22 17:24:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты, в конкурсную документацию внесены изменения, дополнительные работы по дефектоскопическому контролю исключены.

			методами с целью уточнения типа и параметров дефекта, обнаруженного внутритрубным инспекционным прибором (ВИП) и выявления возможных дополнительных дефектов. Из этого следует, что для проведения ДДК, Заказчик должен предоставить отчет о проведении внутритрубной диагностики с указанием обнаруженных дефектов в этом случае потенциальный исполнитель сможет провести Дополнительный дефектоскопический контроль с целью уточнения типа и параметров дефекта. Будет ли предоставлен Заказчиком вышеуказанный отчет?			
2	970840002729	Замечание к КД	СМЕТА №8021 Капитальный ремонт канализационного коллектора на иловых площадках Замечания: 1. Не указаны размеры котлована/ глубина/ пункт 1. 2. Почему	2019-01-22 15:18:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Смета №8021 - 1. Параметры котлована - 0,4х25х20 (м) - 35шт. 2. Потому что щебень и песок. 3. Да фильтрующее основание щебень и песок. 4. Все диаметры трубопроводов и способ врезки указаны в сметном расчете. 5. Расценка п.14 предусматривает работу и нормы ресурса для выполнения на единицу выполняемой работы. 6. Виды работ

			объем фильтрующего щебеночного основания п.6 составляет 3375м3, а ресурс щебня 2100 м3 3. Для чего предназначен ресурс песка природного 1400 м3 или Фильтрующее основание – это щебень + песок? 4. В п.11 уточнить диаметры присоединяемых и существующих трубопроводов и указать способ врезки. 5. В п.14 предусмотрено устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных 150 м3, а ресурсы/кирпич, плиты днища, плиты перекрытия, люки, раствор для кладки кирпича/ не предусмотрены. 6. В п.16 предусмотрена установка блоков /видимо ОП-3/ нужно уточнить куда они устанавливаются. 7. Не учтена стоимость загрузки, транспортировки и разгрузки щебня 2100м3х1,35т/м3 = 2 835 тн и песка 1400м3 х 1,5 тн = 2 100 тн, всего 4 935 тн сыпучих		перечислены в смете и будут уточняться по ходу выполнения работ. 7. В стоимость перечисленных ресурсов включена стоимость транспортировки. 8. Стоимость ресурса соответствует данным мониторинга рыночных цен. 9. Вес ресурса соответствует показателям нормативно технической документации. 10. Стоимость приварки фланцев не учтена, так как соединение фланцев с установкой болтов учтена в расценке установка задвижек.

			материалов. 8. В пункте 34 учтена стоимость перфорированной трубы ф106х6 мм в размере стоимости трубы неперфорированной, т.е. занижена как минимум в 2 раза. 9. Вес перфорированной трубы ф108х6 мм не равен весу обычной трубы этого же диаметра, т.е., ресурс в 21,126 тонн в п.34 указан завышенный. 10. Учесть стоимость приварки фланцев в п.п. 42,43. а также ресурс штуцеров к которым фланцы привариваются.			
3	970840002729	Замечание к КД	Согласно пункта 5. Статьи 5. Закону Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»: - При осуществлении государственных закупок работ, по которым имеется проектно-сметная документация, заказчики обязаны в годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане	2019-01-22 15:08:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно наличия экспертизы. Капитальный ремонт заявленных объектов финансируется без участия бюджетных средств или иных форм государственных инвестиций. Соответственно, проведение обязательной экспертизы не требуется (пп. 9 п.4 ст. 64-1Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).

			государственных закупок): 1) указать предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость; 2) разместить на веб-портале государственных закупок проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На основании подпункта 2) пункта 2. Статьи 64-1. Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 2. Обязательной экспертизе подлежат: 2) технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация, предназначенные для строительства зданий и сооружений, их комплексов,				

			инженерных и транспортных коммуникаций, финансируемых за счет бюджетных средств или с их участием, а также возводимых без участия бюджетных средств, но предусматривающих установленную в законодательном порядке долю государственной собственности в объемах выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, а также средств негосударственных займов под государственную гарантию либо поручительство государства; Таким образом проектно-сметная документация, прикрепленная в составе конкурсной документации по объявлениям 3012042-1 Капитальный ремонт стальных водопроводных и канализационных сетей на 2019 год и 3008675-1 Капитальный ремонт тепловых сетей на 2019 год, подлежит обязательной				

			государственной экспертизе, согласно вышеуказанных Законов РК. 1. Просим вас откорректировать проектно-сметную документацию и провести обязательную государственную экспертизу. 2. А также указать в составе вышеуказанных объявлений предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость.			
4	050240022819	Замечание к КД	Согласно Технической спецификации к конкурсной документации пункту 3.12.2. потенциальный исполнитель работ должен представить протоколы по пневмоиспытанию трубопровода. Согласно Приложению 2 к Конкурсной документации, в сметный расчет не заложены денежные средства на работы по проведению	2019-01-22 17:22:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты в конкурсную документацию внесены изменения, работы по пневмоиспытанию трубопровода исключены. Расценка на укладку стальных водопроводных труб предусматривает гидравлическое испытание трубопровода.

			пневмоиспытания трубопровода. Будут ли внесены корректировки в сметный расчет (Приложению 2) и добавлены денежные средства на проведение пневмоиспытания трубопровода?			
5	050240022819	Замечание к КД	Согласно Приложению 2 к Конкурсной документации, в сметный расчет не заложены денежные средства на работы по проведению дополнительного дефектоскопического контроля на каждый метод контроля с указанием количества стыков на участке требующего проведения обследования. Будут ли внесены корректировки в сметный расчет (Приложению 2) и добавлены денежные средства на проведение дополнительного дефектоскопического контроля?	2019-01-22 17:20:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечания приняты, в конкурсную документацию внесены изменения, дополнительные работы по проведению дефектоскопического контроля исключены.
6	030340002140	Запрос о разъяснении КД	Прошу уточнить каких именно сетей подлежит замена горячая вода или теплоснабжение?	2019-01-18 10:13:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Трубопроводы хозпитьевого водопровода и канализации
7	140140010701	Замечание к КД	указана Работа - с ТЭО и ПСД. В конкурсной документации не	2019-01-20 23:18:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	Касательно лицензии Лот № 23056283-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот №

			приложен заключение вневедомственной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. А также Просим обосновать требования наличия у потенциальных поставщиков лицензии 2 категории? Согласно п. 3 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» объект относится II (нормальному) уровню / жилые дома высотой не более 5 наземных этажей (включительно) (без учета верхнего технического этажа) независимо от геологических (гидрогеологических и геотехнических) и сейсмических условий / ответственности, не относящиеся к технически сложным. Следовательно в соответствии с п.2 ст. 32 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной,		документации	23056284-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056285-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056287-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), не технически сложным, требуется лицензия 1 или 2 или 3 категории; Основание: Пункт 9 Правил определения уровня ответственности объектов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г. Статья 32 Закона РК «Об архитектурной и строительной деятельности № 242-II с изм. и доп. на 24.05.2018 г Касательно наличия экспертизы. Капитальный ремонт заявленных объектов финансируется без участия бюджетных средств или иных форм государственных инвестиций. Соответственно, проведение обязательной экспертизы не требуется (пп. 9 п.4 ст. 64-1Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).

			градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. физические и юридические лица имеющие лицензию на осуществление строительно-монтажных работ III категории осуществляют деятельность на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности. Таким образом, в нарушение пп.2 п.2 статьи 9 Закона, Вами допущено установление квалификационных требований (II категории лицензии), которые: непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Следовательно, также допущено нарушение п.2 ст.4 Закона, которое в результате влияет на итоги данных закупок. .			
8	170340025099	Замечание к КД	Какой категорией	2019-01-23 16:37:39	Внести изменения и	Лот № 23056283-ОК1, уровень

			лицензии должен обладать потенциальный поставщик для участия в данных проводимых государственных закупках работ?		(или) дополнения в проект конкурсной документации	ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056284-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056285-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056287-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), не технически сложным, требуется лицензия 1 или 2 или 3 категории; Основание: Пункт 9 Правил определения уровня ответственности объектов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г. Статья 32 Закона РК «Об архитектурной и строительной деятельности № 242-II с изм. и доп. на 24.05.2018 г
9	140140010701	Замечание к КД	Просим обосновать требования наличия у потенциальных поставщиков лицензии 2 категории? Согласно п. 3 «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» объект относится II (нормальному) уровню ответственности, не относящиеся к технически сложным. Следовательно в соответствии с п.2 ст. 32 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной,	2019-01-20 23:20:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Касательно лицензии Лот № 23056283-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056284-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056285-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), требуется лицензия 1 или 2 категории; Лот № 23056287-ОК1, уровень ответственности 2 (нормальный), не технически сложным, требуется лицензия 1 или 2 или 3 категории; Основание: Пункт 9 Правил определения уровня ответственности объектов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г. Статья 32 Закона РК «Об архитектурной и строительной деятельности № 242-II с изм. и доп. на 24.05.2018 г

			градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. физические и юридические лица имеющие лицензию на осуществление строительно-монтажных работ III категории осуществляют деятельность на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности. Таким образом, в нарушение пп.2 п.2 статьи 9 Закона, Вами допущено установление квалификационных требований (II категории лицензии), которые: непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Следовательно, также допущено нарушение п.2 ст.4 Закона, которое в результате влияет на итоги данных закупок. .			
10	990940002904	Замечание к КД	Отсутствует	2019-01-22 11:34:37	Представить	Вся необходимая документация выставлена

			информация по Сметный расчету, ресурсной смете и исходные данные. Просим прикрепить данные документы		разъяснение положений конкурсной документации	на конкурс в полном объеме
11	140140010701	Замечание к КД	Согласно пункта 5. Статьи 5. Закону Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»: - При осуществлении государственных закупок работ, по которым имеется проектно-сметная документация, заказчики обязаны в годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок): 1) указать предварительную оплату (аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость; 2) разместить на веб-портале государственных	2019-01-22 16:44:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно наличия экспертизы. Капитальный ремонт заявленных объектов финансируется без участия бюджетных средств или иных форм государственных инвестиций. Соответственно, проведение обязательной экспертизы не требуется (пп. 9 п.4 ст. 64-1Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»).

			закупок проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На основании подпункта 2) пункта 2. Статьи 64-1. Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»: 2. Обязательной экспертизе подлежат: 2) технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация, предназначенные для строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, финансируемых за счет бюджетных средств или с их участием, а также возводимых без участия бюджетных средств, но предусматривающих установленную в законодательном порядке долю государственной собственности в			

			объемах выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, а также средств негосударственных займов под государственную гарантию либо поручительство государства; Таким образом проектно-сметная документация, прикрепленная в составе конкурсной документации по объявлениям 3012042-1 Капитальный ремонт стальных водопроводных и канализационных сетей на 2019 год и 3008675-1 Капитальный ремонт тепловых сетей на 2019 год, подлежит обязательной государственной экспертизе, согласно вышеуказанных Законов РК. 1. Просим вас откорректировать проектно-сметную документацию и провести обязательную государственную экспертизу. 2. А также указать в составе вышеуказанных объявлений предварительную оплату				

			(аванс) в размере тридцати процентов от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость.			
12	970840002729	Замечание к КД	СМЕТА №7051 Капитальный ремонт Нового северного водовода от ТК-2 ТМ №11 до ул. Есенберлина, 5/1 Замечания: 1. Средние показатели объемного веса асфальтового лома составляют 1800-2200 кг на 1 м3, Минимальный вес перевозимого груза 80 м3 х 1,8 т/м3 = 144 тн; 2. Предусмотрена врезка штуцеров, сами штуцера в ресурсах отсутствуют; 3. Отсутствует приварка всех видов приварных фланцев; 4. Не учтены условия проведения работ в застроенной части населенных пунктов, стесненные условия каналов, проведение работ в непосредственной близости от действующих трубопроводов; 5.	2019-01-22 15:19:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Смета №7051 - 1. Демонтированное асфальтное покрытие вывозить согласно сметы.2. В расценке "врезка штуцера" предусмотрено изготовление штуцера и включена стоимость материала. 3. Расценка по установке задвижки чугунной предусматривает соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. 4. Применение коэффициента обосновывается согласно СН8.02-05-2002 Приложение 4. примечание п.2 "Стесненные условия в застроенной части города должны характеризоваться наличием трех из указанных ниже факторов: - интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; - разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; - жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работы; - стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами

			Непонятна ситуация с подставкой под пожарный гидрант - в ресурсах гидрант учтен в шт, подставки нет. СМЕТА №8001 Замена аварийного участка Уйтас - Айдосского водовода Замечания: 1. Пункт 25 - отводы ф820 х10 мм по указанному ГОСТу 17375-83 не выпускаются. 2. Не предусмотрены ресурсы для производства работ по гидравлическому испытанию трубопровода. 3. Для чего предназначен ресурс балласта в п.41 в количестве 124м3. 4. Для чего предназначены ресурсы пунктов 47, 48, 49, 50. СМЕТА №8021 Капитальный ремонт поливочного водопровода по от ул. Холмецкого, 60 до теплопункта н/с №9 Замечания: 1. Средние показатели объемного веса асфальтового лома составляют 1800-2200 кг на 1 м3, Минимальный вес перевозимого груза 24 м3 х 1,8 т/м3 = 44 тн 2. Предусмотрена установка задвижки			рабочих мест." 5. Расценка по установке пожарного гидранта предусматривает работы по сверлению отверстий, опускание, установку арматуры и соединение фланцев. Смета №8001 1.В наборе позиций произошла опечатка, вместо ГОСТ17375-83 следует принимать ГОСТ 17375-2001 2. Расценка на укладку водопроводных труб предусматривает гидравлическое испытание трубопроводов. 3. 4. В производстве работ по замене аварийного участка водовода предусмотрены устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах и устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах. Смета №8021 - 1.Демонтированное асфальтное покрытие вывозить согласно сметы 2.Расценка на врезку в существующие сети предусматривает изготовление штуцера и опускание его в траншею. 3. Расценка на установку чугунных задвижек предусмотривает соединение фланцев с установкой болтов и прокладок и выверку по заданной отметке. 4. Применение коэффициента обосновывается согласно СН8.02-05-2002 Приложение 4. примечание п.2 "Стесненные условия в застроенной части города должны характеризоваться наличием трех из указанных ниже факторов: - интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; - разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих

			фланцевой ф200 мм, а врезок штуцеров ф 219мм в смете нет и сами штуцера в ресурсах отсутствуют. 3. Отсутствует приварка всех видов приварных фланцев. 4. Не учтены условия проведения работ в застроенной части населенных пунктов, стесненные условия каналов, проведение работ в непосредственной близости от действующих трубопроводов.			подвеске или перекладке; - жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работы; - стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест."

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Аманбаев Болат Жумартович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»