ЧАСТЬ 2

Технический отчет
по инженерно-геодезическим изысканиям,
выполненный ТОО «КарГИИЗ» в 2017г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КарГИИЗ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте:

«Строительство водораспределительных сетей в селе Бурли Карабалыкского района Костанайской области».

Директор **Зарубин А.Н.**

Заказ № 140/17 **Экз.№1.**

г. Костанай

2017г.

ТОО « КарГИИЗ» не несет ответственности за этот документ перед любой другой стороной, кроме заказчика, которому этот документ был передан.

Общие сведения.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ТОО «КарГИИЗ» на основании технического задания ТОО «Павлодарэнергопроект» по объекту «Строительство водораспределительных сетей в селеБурлиКарабалыкского района Костанайской области».

Лицензия на право производства работ: КСЛ №11-0135 от 18.07.2005. (подтверждение от 31.08.2008.).

Полевые работы выполнены вноябре месяце 2017 года.

Топографические работы выполнены в соответствии с техническим заданием и соблюдением требований СНиПа 1.02.07-87 года «Инженерные изыскания для строительства» и «Условных знаков» 1989 года.

Система координат – Местная.

Система высот – Балтийская.

Местоположение объекта изысканийуказанно заказчиком.

Топографическая съемка.

Съемка инженерных сетей выполнялась по установленным на месте колодцам, выходам и опорам. В ходе строительства, земляных работ наличие сетей необходимо дополнительно согласовать с эксплуатирующими организациями.

Тахеометрическая съемка выполнена тахеометрическим методом на площади 25га, в масштабе 1:500, сечением рельефа 0.5 м., электронным тахеометром Leica.

Планы составлены в программном комплексе «Credo» в электронном варианте и распечатаны на мягкой основе.

Технический контроль и приемка работ.

Техническое руководство и контроль выполнения процессов инженерно-геодезических работ осуществлялось директором ТОО «КарГИИЗ».

Заключение.

Характеристика качества выполненных работ, принятая методика, достигнутая плотность и точность измерений, средние ошибки съемки рельефа и положения контуров местности соответствуют требованиям нормативных документов.

Перечень материалов передаваемых заказчику и другим организациям.

Технический отчет высылается:	экз. № 2, 3, 4 – заказчику; экз. № 1 – ТОО «КарГИИЗ»

Приложения.

1. Техническое задание - 2листа
2. Копии лицензий - 2 листа.
3. Сертификат о поверке - 1 лист.
4. Топоплан М1:500 - 28 листов.

«Утверждаю»
Директор
ТОО «Павлодарэнергопроект»
_____ Ефимов А.В.
«___» _____ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство топографо-геодезических изысканий

1. **Наименование объекта и год начала строительства:**
   Строительство водораспределительных сетей в селе Бурли Карабалыкского района Костанайской области.

2. **Местоположение и границы района (участка) строительства:**
   Республика Казахстан, Костанайская область, Карабалыкского район, с. Бурли.

3. **Заказчик и его ведомственная принадлежность:**
   ГУ «Отдел строительства акимата Карабалыкского района»

4. **Проектная организация:**
   ТОО «Павлодарэнергопроект»

5. **Ф.И.О. и номер телефона главного инженера проекта:**
   Свинцов Максим Сергеевич, тел. 8 (7182) 55-85-17

6. **Стадия проектирования:**
   Рабочий проект.

7. **Оформление разрешения на производство изыскательских работ производит:**
   Исполнитель.

8. **Наличие сведений о ранее выполненных на объекте работах (наименование организаций, выполнивших работы; для какой стадии проектирования; год производства работ; виды и масштабы выполненных работ; местонахождение материалов):**
   Отсутствует.

9. **Техническая характеристика объекта (сооружения):**
   Площадь исследуемой территории составляет – 17,0 га.