

"Утверждаю"
 Директор КГУ "Гимназия №159 им.Алтынсарина"

Управления образования г.Алматы

Билалбекова Э.И.

"21" февраля 2019г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на работы по ремонту на оборудования бассейна.

КГУ "Гимназия №159 им. Ы. Алтынсарина" Управления образования г. Алматы на 2019г.

№	Наименование работ	Техническая характеристика	ед.изм	Кол-во (объем)	Срок исполнения
1	Демонтаж отделки чаши бассейна		м2	340	20.07.2019
2	Установка и замена материала для отделки внутренней чаши бассейна, материал от поставщика.	Алкорплан 2000 (синий)	м2	340	20.07.2019
3	Установка и замена материала для нанесения разделительных полос чаши, материал от поставщика.	Алкорплан 2000 (черный)	м2	15	20.07.2019
4	Установка и замена антибактериологического войлока, материал от поставщика.		м2	340	20.07.2019
5	Установка и замена уголка для крепления, материал от поставщика.	Алкорплан "2000" ,2м	шт	32	20.07.2019
6	Замена герметика для обработки швов, материал от поставщика.	герметик 1000г	упаковка	3	20.07.2019
7	Установка и замена скиммера, материал от поставщика	ПВХ	шт	8	20.07.2019
8	Установка и замена трапа , материал от поставщика	ПВХ	шт	4	20.07.2019
9	Устройство для подачи воды в бассейн со стены.	ПВХ	шт	23	20.07.2019
10	Установка и замена труб для отделки внутренней чаши бассейна, материал от поставщика.	ПВХ напорная Д50*3,7 РН 16(3м) клеевая с раструбом	м	200	20.07.2019
11	Установка и замена труб для отделки внутренней чаши бассейна, материал от поставщика.	ПВХ напорная Д 63*4,7 РН 16(3м) клеевая с раструбом	м	50	20.07.2019
12	Установка и замена муфты , материал от поставщика.	клеевая 50MM	шт	100	20.07.2019
13	Установка и замена муфты , материал от поставщика.	клеевая 63 MM	шт	100	20.07.2019
14	Установка и замена муфты , материал от поставщика.	клеевой 90° 50 MM	шт	100	20.07.2019
15	Установка и замена угола , материал от поставщика.	клеевой 90° 63 MM	шт	100	20.07.2019
16	Установка и замена уголка, материал от поставщика.	клеевой 45° 50 MM	шт	50	20.07.2019
17	Установка и замена угола , материал от поставщика.	клеевой 45° 63 MM	шт	50	20.07.2019
18	Установка и замена тройника, материал от поставщика	клеевой 90° 50 MM	шт	24	20.07.2019

19	Установка и замена тройника , материал от поставщика.	клеевой 90° 63 MM	шт	10	20.07.2019
20	Установка и замена переходного кольцо, материал от поставщика.	63x50 MM PN16	шт	50	20.07.2019
21	Установка и замена муфта разборная с EPDM прокладкой , материал от поставщика.	50 MM PN 16	шт	50	20.07.2019
22	Установка и замена крана шаровый, материал от поставщика.	ПВХ клеевой Д.50	шт	70	20.07.2019
23	Установка и замена шарового крана, материал от поставщика.	ПВХ клеевой Д.63 PN 16	шт	30	20.07.2019
24	Установка и замена обратного клапана, материал от поставщика.	ПВХ клеевой (пружинный) Д.50 PN 16	шт	8	20.07.2019
25	Установка и замена PVC Свободный фланец , материал от поставщика.	фланец 63 MM	шт	28	20.07.2019
26	Установка и замена PVC Бурт под фланец с зубчатой поверхностью, материал от поставщика.	фланец с зубчатой поверхностью 63 MM	шт	27	20.07.2019
27	Установка и замена Прокладка EPDM для буртов и фланцев , материал от поставщика.	D63	шт	27	20.07.2019
28	Установка и замена тефлоновой лента в рулонах, материал от поставщика.	L - 50 м., ширина - 19 мм.	шт	50	20.07.2019

Готовил дефектный акт: Заведущий бассейна : *Ерболатов Д.С.*
 Заместитель директора по АХЧ: *Манжуева М. О.*



Алматы қаласы Білім басқармасы "Ы.Алтынсарин атындағы
№159 гимназия" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2019 жылға
бассейннің жөндеу жұмыстарына жоспарланған ақау актісі

№	Жұмыстың атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлше м бірлігі	Саны	Күні
1	Демонтаж жасау бассейннің ішіне айнасына.		м2	340	20.07.2019
2	Бассейннің айнасының ішіндегі материалды ауыстыру және орнату , материал өнім берушіден.	Алкорплан 2000 (сінний)	м2	340	20.07.2019
3	Ауыстыру және орнату материалда для нанесения разделительных полос чашин, материал өнім берушіден.	Алкорплан 2000 (черный)	м2	15	20.07.2019
4	Жабдықтаушылардан антибактериалды кнізді, материалдарды орнату және ауыстыру.		м2	340	20.07.2019
5	Монтаждау кронштейннің, жабдықты жеткізушіден орнату және ауыстыру.	Алкорплан "2000" ,2м	шт	32	20.07.2019
6	Бассейннің бірлескен жерін өңдеу герметикамен, материал өнім берушіден.	герметик 1000г	упаков ка	3	20.07.2019
7	Скимерді ауыстыру және орнату , материал өнім берушіден.	ПВХ	шт	8	20.07.2019
8	Трапты ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден	ПВХ	шт	4	20.07.2019
9	Қабырғадан бассейнге су беру үшін құрылғыны ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден.	ПВХ	шт	23	20.07.2019
10	бассейннің ішкі айнасындағы құбырларды ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден	ПВХ напорная Д50*3,7 РН 16(3м) клеевая с раструбом	м	200	20.07.2019
11	бассейннің ішкі айнасындағы құбырларды ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден	ПВХ напорная Д 63*4,7 РН 16(3м) клеевая с раструбом	м	50	20.07.2019
12	Ауыстыру және орнату ілінісуді , материал өнім берушіден	клеевая 50ММ	шт	100	20.07.2019
13	Ауыстыру және орнату ілінісуді , материал өнім берушіден	клеевая 63 ММ	шт	100	20.07.2019

14	Ауыстыру және орнату ілінісуі , материал өнім берушіден	клеевой 90° 50 MM	шт	100	20.07.2019
15	Ауыстыру және орнату бассейнің бұрышын, материал өнім берушіден	клеевой 90° 63 MM	шт	100	20.07.2019
16	Ауыстыру және орнату бассейнің бұрышын, материал өнім берушіден	клеевой 45° 50 MM	шт	50	20.07.2019
17	Ауыстыру және орнату бассейнің бұрышын, материал өнім берушіден	клеевой 45° 63 MM	шт	50	20.07.2019
18	Тройникті ауыстыру және орнату , материал өнім берушіден	клеевой 90° 50 MM	шт	24	20.07.2019
19	Тройникті ауыстыру және орнату , материал өнім берушіден	клеевой 90° 63 MM	шт	10	20.07.2019
20	Өтпелі сақинасын ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден.	63x50 MM PN16	шт	50	20.07.2019
21	Ауыстыру және орнату болшектеген муфтыны с EPDM прокладкой , материал өнім берушіден.	50 MM PN 16	шт	50	20.07.2019
22	Шарлы краңды ауыстыру және орнату ,материал өнім берушіден.	ПВХ клеевой Д.50	шт	70	20.07.2019
23	Шарлы краңды ауыстыру және орнату ,материал өнім берушіден.	ПВХ клеевой Д.63 PN 16	шт	30	20.07.2019
24	Қаңтарышы клапанды ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден	ПВХ клеевой (пружинный) Д.50 PN 16	шт	8	20.07.2019
25	PVC ауыстыру және орнату, бос фланец , материал өнім берушіден	фланец 63 MM	шт	28	20.07.2019
26	PVC Буртты под фланец с зубчатой поверхностью ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден.	фланец с зубчатой поверхностью 63 MM	шт	27	20.07.2019
27	Қапсырмалар мен фланецтерге арналған EPDM тығыздығышын ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден.	D63	шт	27	20.07.2019
28	Орамадағы тефлон таспасын ауыстыру және орнату, материал өнім берушіден	L - 50 м., ширина - 19 мм.	шт	50	20.07.2019

Готовил дефектный акт: Заведущий бассейна : Ерболатов Д.С.

Шаруашылық ісі жөніндегі директордың орынбасары:

Манж

Манкусова М.О