Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ АКИМА АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Tirek Architecture and Engineering»

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города г.Алматы

Рабочий проект

Сметная документация

018.2-СМ

Книга 3

Объектная и локальные сметы

Участок №2

Алматы

2017

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ЗАКАЗЧИК: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АППАРАТ АКИМА АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Tirek Architecture and Engineering»

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города г.Алматы

Рабочий проект

Сметная документация

018.2-СМ

Книга 3
Объектная и локальные сметы
Участок №2

Директор ТОО «Tirek Architecture and Engineering» Батырбек Б.

Главный инженер проекта Толстунов Д.В.

Алматы
2017

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
1.	Пояснительная записка		4
2.	**Объектная смета № 2.2-1**	**Капитальный ремонт дворовых территорий участка №2**	5
3.	2.2 -1-1	Двор 22 по адресу: ул.Сейфуллина 472	7
4.	2.2 -1-2	Двор 29 по адресу: ул.Гоголя 155	64
5.	2.2 -1-3	Двор 27 по адресу: ул.Байтурсынова 9, 11а	123
6.	2.2 -1-4	Двор 28 по адресу: ул.Байтурсынова 11б, Досмухамедова 14	179
7.	2.2 -1-5	Двор 35 по адресу: ул.Толе би 73	243
8.	2.2 -1-6	Двор 5 по адресу: ул.Абая 99, 101	300
9.	2.2 -1-7	Двор 32 по адресу: ул.Карасай батыра 90	357
10.	2.2 -1-8	Двор 33 по адресу: ул.Жамбыла 122	421
11.	2.2 -1-9	Двор 30 по адресу: ул.Кожамкулова 92	498
12.	2.2-1-10	Двор 31 по адресу: ул.Кожамкулова 117	563
13.	2.2-1-11	Двор 17 по адресу: ул.Муканова 233	578
14.	2.2 -1-12	Двор 18 по адресу: ул.Муканова 235, ул.Кабанбай батыра 206	635

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
15.	2.2 -1-13	Двор 6 по адресу: ул.Шагабутдинова 171	711
16.	2.2 -1-14	Двор 7 по адресу: ул.Муратбаева 230, 232	768
17.	2.2 -1-15	Двор 8 по адресу: ул.Жумалиева 156, 158	843

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Объект № 018.2
книга 3

Пояснительная записка

**к объектной и локальным сметам на
капитальный ремонт дворовых территорий участка №2
Алмалинского района г.Алматы**

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных с 3 июля 2015 года, приказом «Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами» № 235-нк от 03.07.2015г., согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства определена в соответствии с «Государственным нормативом по определению сметной стоимости в РК.

Стоимость материальных ресурсов определена по сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с территориальным делением, г. Алматы – район 2.

В локальных сметах выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

Объектная смета составлена на основании локальных смет на отдельные виды работ. В объектной смете выделена нормативная трудоемкость и сметная заработная плата.

Главный инженер проекта Толстунов Д.В.

Главный специалист СМ Богданова Е.А.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Капитальный ремонт 60 дворовых территорий
Алмалинского района г.Алматы

Объектная смета № 2.2-1

на капитальный ремонт дворовых территорий участка №2

Сметная стоимость	172285,93	тыс.тнг
Нормативная трудоемкость	18919	чел.-час
Сметная заработная плата	17950,55	тыс.тнг
Строительный объем		м3
Показатель единичной стоимости	0,00	тнг

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№№ п/п	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг				Нормативная трудоемкость чел-ч.	Сметная заработная плата, тыс.тнг	Показатель единичной стоимости, тнг
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвент.	прочих	всего			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	2.2-1-1	Двор 22 по адресу: ул.Сейфуллина 472	8222,31	1220,02		9442,34	907	860,21	
2	2.2-1-2	Двор 29 по адресу: ул.Гоголя 155	9097,59	1220,02		10317,61	1055	1007,25	
3	2.2-1-3	Двор 27 по адресу: ул.Байтурсынова 9, 11а	13125,95	1220,02		14345,98	2061	1900,51	
4	2.2-1-4	Двор 28 по адресу: ул.Байтурсынова 11б, Досмухамедова 14	8001,17	1220,02		9221,20	1231	1145,15	
5	2.2-1-5	Двор 35 по адресу: ул.Толе би 73	6441,26	1220,02		7661,29	645	632,46	
6	2.2-1-6	Двор 5 по адресу: ул.Абая 99, 101	8668,34	2317,10		10985,44	799	793,82	

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

7	2.2-1-7	Двор 32 по адресу: ул.Карасай батыра 90	4780,97	1220,02		6000,99	613	589,67	
8	2.2-1-8	Двор 33 по адресу: ул.Жамбыла 122	13625,01	1403,17		15028,19	1782	1688,00	
9	2.2-1-9	Двор 30 по адресу: ул.Кожамкулова 92	6786,87	1906,17		8693,04	735	712,19	
10	2.2-1-10	Двор 31 по адресу: ул.Кожамкулова 117	8314,60	122,94		8437,55	1187	1085,61	
11	2.2-1-11	Двор 17 по адресу: ул.Муканова 233	15247,18	1220,02		16467,20	1683	1583,07	
12	2.2-1-12	Двор 18 по адресу: ул.Муканова 235, ул.Кабанбай батыра 206	16488,17	1403,17		17891,34	2007	1926,72	
13	2.2-1-13	Двор 6 по адресу: ул.Шагабутдинова 171	5352,73	1220,02		6572,75	605	581,75	
14	2.2-1-14	Двор 7 по адресу: ул.Муратбаева 230, 232	16204,28	1403,17		17607,45	2126	2032,71	
15	2.2-1-15	Двор 8 по адресу: ул.Жумалиева 156, 158	11296,48	2317,10		13613,58	1483	1411,44	
		Итого:	151652,91	20633,02		172285,93	18919	17950,55	

Главный инженер проекта Д.В. Толстунов

Главный специалист СМ Е.А. Богданова

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

6	2.1-1-6	Двор 45 по адресу: ул.Толе би 177, 179, ул.Ауэзова 18, 20	5725,40	1220,02		6945,42	629	602,68	
7	2.1-1-7	Двор 46 по адресу: ул.Ауэзова 16	12248,20	1403,17		13651,38	1368	1337,08	
8	2.1-1-8	Двор 47 по адресу: ул.Ауэзова 10, 12, 14	5586,43	122,94		5709,37	987	895,20	
9	2.1-1-9	Двор 4 по адресу: ул.Гагарина 12	9110,72	1220,02		10330,74	1128	1057,97	
10	2.1-1-10	Двор 11 по адресу: ул.Карасай батыра 209	8949,74	2317,10		11266,84	971	939,55	
11	2.1-1-11	Двор 12 по адресу: ул.Айманова 33	7807,80	1220,02		9027,82	1200	1108,22	
12	2.1-1-12	Двор 13 по адресу: ул.Кабанбай батыра 314	9104,33	1220,02		10324,36	1263	1176,35	
13	2.1-1-13	Двор 14 по адресу: ул.Толе би 278, 280, 282, 284	8506,66	2206,83		10713,49	791	778,14	
14	2.1-1-14	Двор 15 по адресу: ул.Тлендиева 31	7344,45	1220,02		8564,47	887	840,07	
15	2.1-1-15	Двор 16 по адресу: мкр.Тастак-2 д. 13, 14	6824,64	1220,02		8044,66	1033	965,27	
		Итого:	156606,67	23494,14		180100,81	19127	18244,63	

Главный инженер проекта Д.В. Толстунов

Главный специалист СМ Е.А. Богданова

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-1

на Двор 22 по адресу Ул.Сейфуллина, 472

Основание: 018.2-22-ГП, 018.2-22-ЭН.С

Сметная стоимость	9442,336	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,907	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	860,206	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		82,6	2251,3	185957
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	128,03	885,32	113348
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	32,098	1037,71	33309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	146656
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,123	6439,18	7234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,123	1375,46	1544,64
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	30,975	2077,02	64336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	30,975	1025,46	31763,62
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	61,95	16,8	1041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	72610
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	88434
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	9878
		Накладные расходы	%	-		1190,22	98312

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	22742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	307011
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		301	654,96	197142
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	230,867	853,92	197142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	197142
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	118877
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	11377
		Накладные расходы	%	-		432,74	130253
		Сметная прибыль	%	8		87,02	26192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	353587
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		18	654,96	11789
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	13,806	853,92	11789
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	11789
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	7109
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	680
		Накладные расходы	%	-		432,74	7789
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	21145
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		184,2271	79	14554
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	524
		Накладные расходы	%	-		2,84	524
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	16284
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		184,2271	532,25	98055
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3530
		Накладные расходы	%	-		19,16	3530
		Сметная прибыль	%	8		44,11	8127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	109712
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,354	125556,85	44447
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,20532	1180,93	242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	242
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,10266	4601,89	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,20532	1180,93	242,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	472
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,36462	120604,18	43975
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	43975

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	146
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1605
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1752
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	49895
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1180	1296,13	1529436
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	39,648	1025,46	40657
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	19,859	1326,41	26342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	66999
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,095	3227,86	13217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,095	1180,93	4835,91
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	11,918	4088,26	48724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	11,918	1375,46	16392,73
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0354	3416,59	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0354	1375,46	48,69
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,4602	3540,63	1629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,4602	1025,46	471,92
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,652	94,23	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,304	5803,86	19176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,304	1375,46	4544,52
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0472	1979,85	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0472	1025,46	48,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	83116

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	120,36	11616,57	1398170
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007316	205870,68	1506
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,177	24491,12	4335
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,013688	120604,18	1651
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1405662
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	40400
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	56514
		Накладные расходы	%	-		82,13	96915
		Сметная прибыль	%	8		110,26	130108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1756458
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1180	893,89	1054788
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,1062	6152,76	653
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				0,553748	653
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,204	94,23	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	113
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	90,624	11616,57	1052740
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,01062	120604,18	1281
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1054021
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	394
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	37987
		Накладные расходы	%	-		32,53	38381
		Сметная прибыль	%	8		74,11	87453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1180622
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		301	1470,43	442601

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	210,098	900,63	189221
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,957	1353,92	2649
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	191870
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,836	3416,59	6273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,836	1375,46	2525,34
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1204	1979,85	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1204	1025,46	123,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6512
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,759	13303,6	236259
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1806	12547,06	2266
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5117	14428,82	7383
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,01	319,11	961
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	246868
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	115697
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	20099
		Накладные расходы	%	-		451,15	135796
		Сметная прибыль	%	8		153,73	46272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	624668
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,545	42894,1	581001
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	20916
		Накладные расходы	%	-		1544,19	20916
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	48153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	650070
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		18	1470,43	26468
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	12,564	900,63	11316

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1353,92	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	11474
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	3416,59	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1375,46	151,03
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	1979,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	1025,46	7,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	389
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,062	13303,6	14128
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	12547,06	136
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	14428,82	442
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	319,11	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	14763
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	6919
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1202
		Накладные расходы	%	-		451,15	8121
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	37356
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,288	42894,1	12354
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	445
		Накладные расходы	%	-		1544,19	445
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	13822
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		17,25	33,95	586
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,198375	1180,93	234

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				13,58	234
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,198375	2952,34	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,198375	1180,93	234,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	586
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	138
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	26
		Накладные расходы	%	-		9,54	165
		Сметная прибыль	%	8		3,48	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	810
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		17,25	121,8	2101
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,18285	765,84	140
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,5313	1375,46	731
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				50,48	871
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,132825	3823,36	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,132825	1375,46	182,70
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,398475	3643,9	1452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,398475	1375,46	548,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1960
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000517	2261,16	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	515
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	94
		Накладные расходы	%	-		35,29	609
		Сметная прибыль	%	8		12,57	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	2927
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		32,6025	1067,66	34808

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	1253
		Накладные расходы	%	-		38,44	1253
		Сметная прибыль	%	8		88,49	2885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	38946
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		6,9	3352,94	23135
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,9936	853,92	848
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,9867	1236,68	1220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	2069
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,10695	6439,18	689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,10695	1375,46	147,11
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,32844	3607,6	1185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,32844	1025,46	336,80
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,48852	7639,76	3732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,48852	1375,46	671,94
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,06279	3540,63	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,06279	1025,46	64,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	5828
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	8,418	1953,58	16445
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,483	28	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	16459
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1247
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	878
		Накладные расходы	%	-		308	2125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	2021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	27281
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		69	831,74	57390
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	2,277	870	1981
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,061	1274,56	3901
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	5882
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,02484	6439,18	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,02484	1375,46	34,17
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,27462	3607,6	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,27462	1025,46	281,61
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,16215	3823,36	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,16215	1375,46	223,03
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,7314	3227,86	2361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,7314	1180,93	863,73
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,649	4088,26	6742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,649	1375,46	2268,13
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1794	3540,63	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1794	1025,46	183,97
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,03933	2843,12	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,03933	1180,93	46,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	11620
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	14,076	3106,76	43731
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	2,07	28	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	43789
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	3547
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	2194
		Накладные расходы	%	-		83,2	5741
		Сметная прибыль	%	8		73,2	5050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	68181
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		69	-337,87	-23313
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	1,212	-1193,07	-1446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-1446
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,40089	-3607,6	-1446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,40089	-1025,46	-411,10
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,41538	-3227,86	-1341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,41538	-1180,93	-490,53
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,39606	-4088,26	-1619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,39606	-1375,46	-544,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-4406
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	6,086	-3106,76	-18907
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-18907
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-872
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-871
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1743
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-2004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-27061
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0207	125556,85	2599

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,012006	1180,93	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	14
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006003	4601,89	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,012006	1180,93	14,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	28
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,021321	120604,18	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	2571
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	9
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	94
		Накладные расходы	%	-		4947,93	102
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	2918
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		69	1296,13	89433
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	2,318	1025,46	2377
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,161	1326,41	1540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	3918
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,23943	3227,86	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,23943	1180,93	282,75
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,6969	4088,26	2849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,6969	1375,46	958,56
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00207	3416,59	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00207	1375,46	2,85
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,02691	3540,63	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,02691	1025,46	27,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0966	94,23	9

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1932	5803,86	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1932	1375,46	265,74
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00276	1979,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00276	1025,46	2,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	4860
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	7,038	11616,57	81757
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000428	205870,68	88
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,01035	24491,12	253
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,0008	120604,18	97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	82196
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	2362
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	3305
		Накладные расходы	%	-		82,13	5667
		Сметная прибыль	%	8		110,26	7608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	102708
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		69	893,89	61678
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00621	6152,76	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	38
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,07038	94,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	7
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	5,299	11616,57	61559

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000621	120604,18	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	61633
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	23
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	2221
		Накладные расходы	%	-		32,53	2244
		Сметная прибыль	%	8		74,11	5114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	69036
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		23	1470,43	33820
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	16,054	900,63	14459
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1495	1353,92	202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	14661
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1403	3416,59	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1403	1375,46	192,98
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	1979,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0092	1025,46	9,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	498
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,357	13303,6	18053
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0138	12547,06	173
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0391	14428,82	564
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,23	319,11	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	18864
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	8841
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1536
		Накладные расходы	%	-		451,15	10376
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	47732
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,368	42894,1	15785

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	568
		Накладные расходы	%	-		1544,19	568
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	17662
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		42,75	33,95	1451
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,491625	1180,93	581
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	581
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,491625	2952,34	1451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,491625	1180,93	580,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1451
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	343
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	65
		Накладные расходы	%	-		9,54	408
		Сметная прибыль	%	8		3,48	149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2008
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		42,75	121,8	5207
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,45315	765,84	347
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,317	1375,46	1811
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2158
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,329175	3823,36	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,329175	1375,46	452,77
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,987525	3643,9	3598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,987525	1375,46	1358,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4857
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,001283	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1275
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	233
		Накладные расходы	%	-		35,29	1509
		Сметная прибыль	%	8		12,57	537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	7253
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		80,7975	1067,66	86264
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3106
		Накладные расходы	%	-		38,44	3106
		Сметная прибыль	%	8		88,49	7150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	96519
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		171	4,78	817
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,16929	1375,46	233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	233
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,06498	6439,18	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,06498	1375,46	89,38
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,10431	3823,36	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,10431	1375,46	143,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	817
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	138
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	34
		Накладные расходы	%	-		1,01	172
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1068
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		11,97	2523,63	30208
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,724	853,92	1472
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,712	1236,68	2117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3589
35. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,185535	6439,18	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,185535	1375,46	255,20
35. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,569772	3607,6	2056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,569772	1025,46	584,28
35. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,847476	7639,76	6475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,847476	1375,46	1165,67
35. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,108927	3540,63	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,108927	1025,46	111,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	10110
35. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	11,97	1554,06	18602
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,8379	28	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	18626
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2164
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1165
		Накладные расходы	%	-		278,14	3329
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	36220
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		171	831,74	142228
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,643	870	4909
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,586	1274,56	9668

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	14578
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,06156	6439,18	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,06156	1375,46	84,67
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,68058	3607,6	2455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,68058	1025,46	697,91
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,40185	3823,36	1536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,40185	1375,46	552,73
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,813	3227,86	5851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,813	1180,93	2141,03
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,087	4088,26	16708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,087	1375,46	5621,51
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,4446	3540,63	1574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,4446	1025,46	455,92
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,09747	2843,12	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,09747	1180,93	115,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	28798
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	34,884	3106,76	108376
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,13	28	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	108520
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	8790
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5437
		Накладные расходы	%	-		83,2	14227
		Сметная прибыль	%	8		73,2	12516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	168971

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		171	-386,14	-66030
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,434	-1193,07	-4097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-4097
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,135	-3607,6	-4096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,135	-1025,46	-1163,90
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,176	-3227,86	-3798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,176	-1180,93	-1388,77
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,122	-4088,26	-4586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,122	-1375,46	-1543,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-12480
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	17,237	-3106,76	-53551
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-53551
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2470
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2466
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4936
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-5677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-76644
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		171	125,86	21522
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,737	846,26	4008
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,65664	1348,12	885
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4894
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,43092	3823,36	1648

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,43092	1375,46	592,71
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,17442	5711,71	996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,17442	1375,46	239,91
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0513	1979,85	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0513	1025,46	52,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2745
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000022	205870,68	5
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03933	375376,32	14764
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	14768
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2951
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	881
		Накладные расходы	%	-		22,41	3832
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	27382
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		171	455,89	77957
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,949	967,26	1886
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02736	1178,59	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1918
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01197	3416,59	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01197	1375,46	16,46
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01539	1979,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01539	1025,46	15,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	71
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,316008	240500,97	76000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	76000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1156
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2848
		Накладные расходы	%	-		23,42	4005
		Сметная прибыль	%	8		38,34	6557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	88519
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		171	1975,03	337730
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,754	900,63	4281
40.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,298	1189,42	1544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	5825
40.3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,24966	18277,26	4563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,49932	1278,19	638,23
40.4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,23769	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,02565	3416,59	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,02565	1375,46	35,28
40.6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,24966	3721,35	929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,24966	1180,93	294,83
40.7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,23598	446,94	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,24966	2873,76	717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,24966	1180,93	294,83
40.9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,23769	1373,05	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,23769	1025,46	243,74
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03591	1979,85	71

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03591	1025,46	36,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	6803
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	25,65	12111,24	310653
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,007866	205870,68	1619
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,051984	30579,5	1590
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000026	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001881	101819,78	192
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	32,49	15,3	497
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,0855	141424,02	12092
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	326646
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3513
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	12285
		Накладные расходы	%	-		92,38	15797
		Сметная прибыль	%	8		165,39	28282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	381810
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		171	1311,7	224301
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	9,525	885,32	8432
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	5,357	1221,29	6543
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	14975
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,8208	6439,18	5285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,8208	1375,46	1128,98
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,74214	3607,6	2677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,74214	1025,46	761,03
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,585	3227,86	5117

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,585	1180,93	1871,77
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,88407	4088,26	3614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,88407	1375,46	1216,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01197	3416,59	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01197	1375,46	16,46
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,60192	4601,89	2770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,20384	1180,93	1421,65
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,09405	2804,53	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,09405	1180,93	111,07
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01539	1979,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01539	1025,46	15,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	19799
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001048	205870,68	216
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02565	24491,12	628
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,026	215,22	221
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,915	101819,78	195005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	196070
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	9030
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	8400
		Накладные расходы	%	-		101,93	17430
		Сметная прибыль	%	8		113,09	19339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	261070
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		171	5054,2	864269

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	31114
		Накладные расходы	%%	-		181,95	31114
		Сметная прибыль	%	8		418,89	71631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	967013
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		55	1470,43	80874
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	38,39	900,63	34575
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3575	1353,92	484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	35059
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3355	3416,59	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3355	1375,46	461,47
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,022	1979,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,022	1025,46	22,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1190
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,245	13303,6	43170
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,033	12547,06	414
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0935	14428,82	1349
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,55	319,11	176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	45109
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	21141
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3673
		Накладные расходы	%%	-		451,15	24813
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	114142
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,88	42894,1	37747

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1359
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1359
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	42234
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								1,72		7
67.	7	22-040601-0501		-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78		т		0,000028		0,000115		253708,49		29
67.	8	22-040705-0402		-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76		т		0,00018		0,00074		481086,21		356
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								93,7		385
				НР первого уровня		%		54,2				44,89		184
				НР второго уровня		%		3,6				8,02		33
				Накладные расходы		%		-				52,91		217
				Сметная прибыль		%		8				18,46		76
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								249,19		1024
				Электроснабжение										
68		11-010205-0402 РСНБ РК 2015		-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		м3 грунта				0,25		2326,63		582
68.	1	1		Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)		чел-ч		2,8		0,7		830,94		582
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								2326,63		582
				НР первого уровня		%		59,1				1375,04		344
				НР второго уровня		%		3,6				133,26		33
				Накладные расходы		%		-				1508,3		377
				Сметная прибыль		%		8				306,79		77
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								4141,73		1035
69		11-010205-0501 РСНБ РК 2015		-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		м3 грунта				0,125		718,43		90
69.	1	1		Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)		чел-ч		0,885		0,110625		811,79		90
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								718,43		90
				НР первого уровня		%		59,1				424,59		53
				НР второго уровня		%		3,6				41,15		5
				Накладные расходы		%		-				465,74		58
				Сметная прибыль		%		8				94,73		12
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								1278,91		160
70		11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1		-Установка опор		опора				1		19819,89		19820
70.	1	1		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)		чел-ч		12		12		978,75		11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
71. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
71.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
71.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
71.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		7	9480,05	66360
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	20,3	1056,86	21454
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	10,126	1181,69	11966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	33420
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	3601,61	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1375,46	272,48
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	9,73	3712,57	36123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	9,73	1180,93	11490,45
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,931	156,46	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1981	2481,03	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1981	1025,46	203,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	37474
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00266	381819,66	1016
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,035	620,16	22
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000364	222237,6	81
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	11,55	507,96	5867
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0714	4010,64	286
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00028	573567,42	161

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	7432
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	14304
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2904
		Накладные расходы	%	-		2458,26	17208
		Сметная прибыль	%	8		955,06	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	90254
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		7	22591,48	158140
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	5693
		Накладные расходы	%	-		813,29	5693
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	13107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	176940
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,017	27462,93	467
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,2737	978,75	268
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,07548	1025,46	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	345
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,02006	2813,93	56

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,02006	1025,46	20,57
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,04029	2292,31	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,04029	1025,46	41,32
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,01513	1979,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,01513	1025,46	15,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	179
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0017	1336,5	2
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00034	84,66	0,03
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,02
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0357	402,9	14
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000007	518142,66	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	20
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	213
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	24
		Накладные расходы	%	-		13971,65	238
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	761
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,01751	274038,37	4798
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	173
		Накладные расходы	%	-		9865,38	173
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	5369
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		18	2169,44	39050

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1406
		Накладные расходы	%	-		78,1	1406
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	43692
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		7950944
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		746553
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		327002
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		113653
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		5544520
- перевозка грузов	Тенге		233681
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге		496943
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		8447887
Накладные расходы II уровня	Тенге		304124
ИТОГО:	Тенге		8752011
Сметная прибыль	Тенге		690325
ИТОГО по смете:	Тенге		9442336

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101220'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-1'Двор 22 по адресу Ул.Сейфуллина, 472'018.2-22-
       ГП, 018.2-22-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017
        года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'1180.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'301''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'18''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1180.0,07.1,8+(301.1.0,3.0,15+18.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр
       узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1180=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'301=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'18=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'69.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'69=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'23=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'171.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'171=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
```

49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'55=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование опор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'7''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'7''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
88 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
89 Е11-330204-0101'17.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'17.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'18''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
96 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
98 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	813,6220615	917,57	-	-	746553
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	92,9524277	1222,7	-	-	(113653)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	746553
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,02006	2813,93	-	1025,46	56
						-	-	20,57	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,388025	6439,18	-	1375,46	15377
						-	-	3284,63	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0617178	3607,6	-	1025,46	3830
						-	-	1088,75	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,24966	18277,26	-	2556,39	4563
						-	-	638,23	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,69	2952,34	-	1180,93	2037
						-	-	814,84	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,56123	3823,36	-	1375,46	5969
						-	-	2147,41	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,23769	11,3	-	-	3
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	10,07	-	-	0,39
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	6,87134	3227,86	-	1180,93	22180
						-	-	8114,57	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	17,71715	4088,26	-	1375,46	72432
						-	-	24369,23	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,17442	5711,71	-	1375,46	996
						-	-	239,91	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,335996	7639,76	-	1375,46	10207
						-	-	1837,61	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	32,028	2077,02	-	1025,46	66523
						-	-	32843,43	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,567814	3416,59	-	1375,46	8773
						-	-	3531,93	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,966934	3601,61	-	1375,46	3483
						-	-	1329,98	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,24966	3721,35 - -	- - -	1180,93 - 294,83	929
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,282827	3540,63 - -	- - -	1025,46 - 1315,49	4542
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	62,9724	16,8 - -	- - -	- - -	1058
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,23598	446,94 - -	- - -	- - -	105
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,710583	4601,89 - -	- - -	2361,86 - 1678,3	3270
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,02258	94,23 - -	- - -	- - -	285
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,09405	2804,53 - -	- - -	1180,93 - 111,07	264
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 - 965,15	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 - 402,1	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 - 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,1368	2843,12 - -	- - -	1180,93 - 161,55	389
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29 - -	- - -	- - -	0,28
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,04029	2292,31 - -	- - -	1025,46 - 41,32	92
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,73	3712,57 - -	- - -	1180,93 - 11490,45	36123
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,4972	5803,86 - -	- - -	1375,46 - 4810,26	20297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,107078	156,46 - -	- - -	- - -	799
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,24966	2873,76 - -	- - -	1180,93 294,83 1906,39	717
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,386	3643,9 - -	- - -	1375,46 13,75 1025,46	5050
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 - -	- - -	1375,46 243,74 1025,46	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,23769	1373,05 - -	- - -	1025,46 1799,44 307,98	326
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7547658	1979,85 - -	- - -	1025,46 1025,46 -	3474
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,30033	2481,03 - -	- - -	1025,46 1025,46 -	745
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
ВСЕГО				Тенге				109849,48	308449
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0018	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	4
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,6374	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	79649
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	11,97	1554,06 - -	698 - -	- - -	18602
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,418	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	16445
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,9764	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	314606
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	23,729	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	315681
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,3022	12547,06	9055,97	-	3792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	223,3212	11616,57	10856,55	-	2594226
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0166803	205870,68	201834	-	3434
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13	321	-	0,66
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3	65	-	15
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94	275897	-	3
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,213	24491,12	23436	-	5217
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6749	14428,82	13571	-	9738
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,004216	26086,4	25000	-	110
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,051984	30579,5 -	29405 -	- -	1590
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,026	215,22 -	211 -	- -	221
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,411696	120604,18 -	117326,79 -	- -	49652
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,917081	101819,78 -	98910,71 -	- -	195197
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028296	381819,66 -	374333 -	- -	1080
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,117984	319,11 -	312,05 -	- -	1314
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0017	1336,5 -	1309,38 -	- -	2
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00034	84,66 -	83 -	- -	0,03
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38 -	6469 -	- -	626
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	32,49	15,3 -	15 -	- -	497
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,035	620,16 -	608 -	- -	22
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74 -	1637 -	- -	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03933	375376,32	368016	-	14764
						-	-	-	
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0855	141424,02	138651	-	12092
						-	-	-	
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000364	222237,6	217880	-	81
						-	-	-	
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	11,55	507,96	498	-	5867
						-	-	-	
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
						-	-	-	
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
						-	-	-	
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000003	54217,08	53154	-	0,02
						-	-	-	
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
						-	-	-	
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01751	274038,37	268303,57	-	4798
						-	-	-	
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0714	4010,64 -	3932 -	- -	286
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0357	402,9 -	395 -	- -	14
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000068	518142,66 -	507983 -	- -	4
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	8,5236342	28 -	28 -	- -	239
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00028	573567,42 -	562321 -	- -	161
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2169,44 -	2126,79 -	- -	39050
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95 -	848,21 -	- -	353
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	7	22591,48 -	22142,86 -	- -	158140
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,316008	240500,97 -	234970,93 -	- -	76000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,545	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	581001
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,536	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	65885
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 - -	360473 - -	- - -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 - -	438646 - -	- - -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	4631714
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
137		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
138		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	113,4	1067,66 -	- -	1067,66 121072,64	121073
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	184,2271	532,25 -	- -	532,25 98054,87	98055
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	184,2271	79 -	- -	79 14553,94	14554
	ВСЕГО			Тенге				233681,46	233681
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	171	5054,2 -	- -	- -	864268
	ВСЕГО			Тенге				-	864268

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-2

на Двор 29 по адресу ул.Гоголя, 155

Основание: 018.2-29-ГП, 018.2-29-ЭН.С

Сметная стоимость	10317,612	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,055	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1007,253	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		94,92	2251,3	213694
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	147,126	885,32	130254
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	36,886	1037,71	38277
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	168530
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,291	6439,18	8312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,291	1375,46	1775,72
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	35,595	2077,02	73932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	35,595	1025,46	36501,25
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	71,19	16,8	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	83440
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	101624
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	11351
		Накладные расходы	%	-		1190,22	112975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	26134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	352802
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		130	654,96	85144
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	99,71	853,92	85144
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	85144
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	51342
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	4914
		Накладные расходы	%	-		432,74	56256
		Сметная прибыль	%	8		87,02	11312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	152712
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		183	654,96	119857
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	140,361	853,92	119857
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	119857
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	72274
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	6917
		Накладные расходы	%	-		432,74	79191
		Сметная прибыль	%	8		87,02	15924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	214971
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		10	1903,62	19036
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	22,7	838,6	19036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	19036
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	11250
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1090
		Накладные расходы	%	-		1234,07	12341
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	33887
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		10	1443,88	14439
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	13,1	919,78	12049
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,7	1025,46	718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	12767
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,7	1979,85	1386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,7	1025,46	717,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1386
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,08	12547,06	1004
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1004

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	7928
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	805
		Накладные расходы	%	-		873,35	8733
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	25026
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		193,7656	79	15307
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	551
		Накладные расходы	%	-		2,84	551
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	17127
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		193,7656	532,25	103132
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3713
		Накладные расходы	%	-		19,16	3713
		Сметная прибыль	%	8		44,11	8548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	115392
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,4068	125556,85	51077
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,235944	1180,93	279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	279
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,117972	4601,89	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,235944	1180,93	278,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	543
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,419004	120604,18	50534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	50534

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	168
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1845
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2013
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	4247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	57336
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1356	1296,13	1757555
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	45,562	1025,46	46722
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	22,821	1326,41	30271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	76992
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,705	3227,86	15188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,705	1180,93	5556,28
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	13,696	4088,26	55991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	13,696	1375,46	18838,30
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,04068	3416,59	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,04068	1375,46	55,95
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,52884	3540,63	1872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,52884	1025,46	542,30
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,898	94,23	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,797	5803,86	22036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,797	1375,46	5222,62
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,05424	1979,85	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,05424	1025,46	55,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	95513

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	138,312	11616,57	1606711
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008407	205870,68	1731
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2034	24491,12	4981
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,01573	120604,18	1897
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1615320
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	46426
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	64943
		Накладные расходы	%	-		82,13	111370
		Сметная прибыль	%	8		110,26	149514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2018439
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1356	893,89	1212112
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,12204	6152,76	751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				0,553748	751
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,383	94,23	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	130
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	104,141	11616,57	1209759
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,012204	120604,18	1472
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1211231
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	453
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	43652
		Накладные расходы	%	-		32,53	44105
		Сметная прибыль	%	8		74,11	100497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1356714
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		130	1470,43	191156

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	90,74	900,63	81723
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,845	1353,92	1144
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	82867
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,793	3416,59	2709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,793	1375,46	1090,74
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,052	1979,85	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,052	1025,46	53,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2812
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	7,67	13303,6	102039
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,078	12547,06	979
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,221	14428,82	3189
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,3	319,11	415
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	106621
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	49969
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	8681
		Накладные расходы	%	-		451,15	58649
		Сметная прибыль	%	8		153,73	19984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	269790
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		5,85	42894,1	250930
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	9033
		Накладные расходы	%	-		1544,19	9033
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	20797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	280761
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		183	1470,43	269089
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	127,734	900,63	115041

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,19	1353,92	1610
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	116652
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,116	3416,59	3814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,116	1375,46	1535,01
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0732	1979,85	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0732	1025,46	75,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3959
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,797	13303,6	143639
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1098	12547,06	1378
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3111	14428,82	4489
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,83	319,11	584
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	150089
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	70341
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	12219
		Накладные расходы	%	-		451,15	82560
		Сметная прибыль	%	8		153,73	28132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	379782
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		2,928	42894,1	125594
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	4521
		Накладные расходы	%	-		1544,19	4521
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	10409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	140525
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		8,5	33,95	289
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,09775	1180,93	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	115
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,09775	2952,34	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,09775	1180,93	115,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	289
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	68
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	13
		Накладные расходы	%	-		9,54	81
		Сметная прибыль	%	8		3,48	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	399
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		8,5	121,8	1035
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0901	765,84	69
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2618	1375,46	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	429
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,06545	3823,36	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,06545	1375,46	90,02
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,19635	3643,9	715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,19635	1375,46	270,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	966
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000255	2261,16	0,58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	254
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	46
		Накладные расходы	%	-		35,29	300
		Сметная прибыль	%	8		12,57	107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1442
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		16,065	1067,66	17152

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	617
		Накладные расходы	%	-		38,44	617
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	19191
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,4	3352,94	11400
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,4896	853,92	418
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,4862	1236,68	601
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1019
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0527	6439,18	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0527	1375,46	72,49
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,16184	3607,6	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,16184	1025,46	165,96
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,24072	7639,76	1839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,24072	1375,46	331,10
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03094	3540,63	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03094	1025,46	31,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2872
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,148	1953,58	8103
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,238	28	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	8110
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	615
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	433
		Накладные расходы	%	-		308	1047

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	13443
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	34		831,74	28279
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,122	870	976
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,508	1274,56	1922
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2898
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01224	6439,18	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01224	1375,46	16,84
24. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,13532	3607,6	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,13532	1025,46	138,77
24. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0799	3823,36	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0799	1375,46	109,90
24. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,3604	3227,86	1163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,3604	1180,93	425,61
24. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,8126	4088,26	3322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,8126	1375,46	1117,70
24. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0884	3540,63	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0884	1025,46	90,65
24. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01938	2843,12	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01938	1180,93	22,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	5726
24.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	6,936	3106,76	21548
24.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,02	28	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	21577
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1748
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1081
		Накладные расходы	%	-		83,2	2829
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	33597
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		34	-337,87	-11488
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,59738	-1193,07	-713
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-713
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,19754	-3607,6	-713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,19754	-1025,46	-202,57
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,20468	-3227,86	-661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,20468	-1180,93	-241,71
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,19516	-4088,26	-798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,19516	-1375,46	-268,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2171
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,999	-3106,76	-9317
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-9317
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-430
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-429
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-859
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-13334
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0102	125556,85	1281

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,005916	1180,93	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	7
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002958	4601,89	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005916	1180,93	6,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	14
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,010506	120604,18	1267
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1267
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	4
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	46
		Накладные расходы	%	-		4947,93	50
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1438
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		34	1296,13	44068
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,142	1025,46	1171
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,57222	1326,41	759
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1930
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,11798	3227,86	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,11798	1180,93	139,33
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,3434	4088,26	1404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,3434	1375,46	472,33
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00102	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00102	1375,46	1,40
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01326	3540,63	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01326	1025,46	13,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0476	94,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0952	5803,86	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0952	1375,46	130,94
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00136	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00136	1025,46	1,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2395
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,468	11616,57	40286
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000211	205870,68	43
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0051	24491,12	125
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000394	120604,18	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	40502
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1164
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1628
		Накладные расходы	%	-		82,13	2792
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	50610
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		34	893,89	30392
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00306	6152,76	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	19
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,03468	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	2,611	11616,57	30333

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000306	120604,18	37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	30370
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	11
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1095
		Накладные расходы	%	-		32,53	1106
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	34018
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		35	1470,43	51465
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	24,43	900,63	22002
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2275	1353,92	308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	22310
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2135	3416,59	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2135	1375,46	293,66
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,014	1979,85	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014	1025,46	14,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	757
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,065	13303,6	27472
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021	12547,06	263
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0595	14428,82	859
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,35	319,11	112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	28706
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	13453
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2337
		Накладные расходы	%	-		451,15	15790
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	72636
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,56	42894,1	24021

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	865
		Накладные расходы	%	-		1544,19	865
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	26876
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		39,5	33,95	1341
31.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,45425	1180,93	536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	536
31.2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,45425	2952,34	1341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,45425	1180,93	536,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1341
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	317
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	60
		Накладные расходы	%	-		9,54	377
		Сметная прибыль	%	8		3,48	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1855
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		39,5	121,8	4811
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,4187	765,84	321
32.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,217	1375,46	1673
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1994
32.3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,30415	3823,36	1163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,30415	1375,46	418,35
32.4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,91245	3643,9	3325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,91245	1375,46	1255,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4488
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001185	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1178
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	216
		Накладные расходы	%	-		35,29	1394
		Сметная прибыль	%	8		12,57	496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6702
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		74,655	1067,66	79706
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2869
		Накладные расходы	%	-		38,44	2869
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	89182
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		158	4,78	755
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,15642	1375,46	215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	215
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,06004	6439,18	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,06004	1375,46	82,58
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,09638	3823,36	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,09638	1375,46	132,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	755
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	127
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	32
		Накладные расходы	%	-		1,01	159
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	987
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		11,06	2523,63	27911
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,593	853,92	1360
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,582	1236,68	1956
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3316
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,17143	6439,18	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,17143	1375,46	235,80
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,526456	3607,6	1899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,526456	1025,46	539,86
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,783048	7639,76	5982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,783048	1375,46	1077,05
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,100646	3540,63	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,100646	1025,46	103,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	9342
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	11,06	1554,06	17188
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7742	28	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	17210
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1999
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1077
		Накладные расходы	%	-		278,14	3076
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	33467
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		158	831,74	131415
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	5,214	870	4536
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	7,009	1274,56	8933

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	13469
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05688	6439,18	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05688	1375,46	78,24
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,62884	3607,6	2269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,62884	1025,46	644,85
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3713	3823,36	1420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3713	1375,46	510,71
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,675	3227,86	5406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,675	1180,93	1978,06
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,776	4088,26	15438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,776	1375,46	5193,74
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,4108	3540,63	1454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,4108	1025,46	421,26
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,09006	2843,12	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,09006	1180,93	106,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	26609
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	32,232	3106,76	100137
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,74	28	133
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	100270
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	8122
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	5023
		Накладные расходы	%	-		83,2	13145
		Сметная прибыль	%	8		73,2	11565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	156125

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		158	-386,14	-61011
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,173	-1193,07	-3785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3785
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,049	-3607,6	-3785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,049	-1025,46	-1075,71
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,087	-3227,86	-3509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,087	-1180,93	-1283,67
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,036	-4088,26	-4237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,036	-1375,46	-1424,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-11531
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	15,926	-3106,76	-49480
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-49480
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2282
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2279
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4561
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-5246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-70817
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		158	125,86	19886
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,377	846,26	3704
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,60672	1348,12	818
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4522
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,39816	3823,36	1522

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,39816	1375,46	547,65
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,16116	5711,71	920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,16116	1375,46	221,67
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0474	1979,85	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0474	1025,46	48,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2537
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000021	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03634	375376,32	13641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	13645
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2727
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	814
		Накладные расходы	%	-		22,41	3541
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	25301
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		158	455,89	72031
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,801	967,26	1742
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02528	1178,58	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1772
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01106	3416,59	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01106	1375,46	15,21
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01422	1979,85	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01422	1025,46	14,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	66
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,291984	240500,97	70222

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	70222
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1069
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2632
		Накладные расходы	%	-		23,42	3700
		Сметная прибыль	%	8		38,34	6058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	81789
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		158	1975,03	312055
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,392	900,63	3956
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,199	1189,42	1426
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	5382
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,23068	18277,26	4216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,46136	1278,19	589,71
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,21962	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0237	3416,59	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0237	1375,46	32,60
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,23068	3721,35	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,23068	1180,93	272,42
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,21804	446,94	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,23068	2873,76	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,23068	1180,93	272,42
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,21962	1373,05	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,21962	1025,46	225,21
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03318	1979,85	66

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03318	1025,46	34,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	6286
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	23,7	12111,24	287036
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,007268	205870,68	1496
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,048032	30579,5	1469
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000024	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001738	101819,78	177
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	30,02	15,3	459
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,079	141424,02	11172
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	301813
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3246
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	11351
		Накладные расходы	%	-		92,38	14596
		Сметная прибыль	%	8		165,39	26132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	352783
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		158	1311,7	207249
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,801	885,32	7791
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,95	1221,29	6046
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	13837
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,7584	6439,18	4883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,7584	1375,46	1043,15
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,68572	3607,6	2474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,68572	1025,46	703,18
41. 5	32-010101	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,465	3227,86	4728

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,465	1180,93	1730,06
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,81686	4088,26	3340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,81686	1375,46	1123,56
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01106	3416,59	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01106	1375,46	15,21
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,55616	4601,89	2559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,11232	1180,93	1313,57
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0869	2804,53	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0869	1180,93	102,62
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01422	1979,85	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01422	1025,46	14,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	18294
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000969	205870,68	199
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0237	24491,12	580
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,948	215,22	204
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,77	101819,78	180180
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	181164
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	8344
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7761
		Накладные расходы	%	-		101,93	16105
		Сметная прибыль	%	8		113,09	17868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	241222
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		158	5054,2	798564

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	28748
		Накладные расходы	%%	-		181,95	28748
		Сметная прибыль	%	8		418,89	66185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	893497
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		55	1470,43	80874
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	38,39	900,63	34575
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3575	1353,92	484
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	35059
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3355	3416,59	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3355	1375,46	461,47
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,022	1979,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,022	1025,46	22,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1190
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,245	13303,6	43170
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,033	12547,06	414
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0935	14428,82	1349
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,55	319,11	176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	45109
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	21141
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3673
		Накладные расходы	%%	-		451,15	24813
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	114142
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,88	42894,1	37747

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1359
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1359
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	42234
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,75	2326,63	4072
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,9	830,94	4072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	4072
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2406
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	233
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2640
		Сметная прибыль	%	8		306,79	537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	7248
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,875	718,43	629
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,774375	811,79	629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	629
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	372
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	36
		Накладные расходы	%	-		465,74	408
		Сметная прибыль	%	8		94,73	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1119
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		7	19819,89	138739
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	84	978,75	82215

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	16,38	1136,58	18617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	100832
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	11,55	3085,03	35632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	11,55	1180,93	13639,74
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,07	4470,08	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1375,46	96,28
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,76	1979,85	9424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,76	1025,46	4881,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	45369
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,57	1864,39	6656
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,098	45911,25	4499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	11155
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	62213
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	7234
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	69448
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	16655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	224842
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		2,1	20527,8	43108
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=908,29)	чел-ч	4,41	9,261	908,29	8412
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,61005	1029,92	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	9040
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3607,6	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	1025,46	5,81
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,5523	34,8	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,58485	3742,44	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,58485	1025,46	599,74
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00777	3416,59	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00777	1375,46	10,69
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01764	53,29	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01176	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01176	1025,46	12,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2279
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,142	13303,6	28496
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,7875	66,3	52
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01428	26086,4	373
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000567	37690,87	21
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4998	319,11	159
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3213	6598,38	2120
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,009261	28	0,26
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,346	887,95	1195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	32417
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	4384
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1710
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6094
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	53139
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,602	363819,91	219020

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	7885
		Накладные расходы	%	-		13097,52	7885
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	18152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	245057
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		10	9480,05	94800
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	29	1056,86	30649
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	14,466	1181,69	17094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	47743
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,283	3601,61	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,283	1375,46	389,26
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	13,9	3712,57	51605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	13,9	1180,93	16414,93
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,33	156,46	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,283	2481,03	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,283	1025,46	290,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	53534
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0038	381819,66	1451
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,05	620,16	31
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00052	222237,6	116
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	16,5	507,96	8381
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,102	4010,64	409
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0004	573567,42	229

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	10617
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	20434
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	4148
		Накладные расходы	%	-		2458,26	24583
		Сметная прибыль	%	8		955,06	9551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	128934
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		10	22591,48	225915
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	8133
		Накладные расходы	%	-		813,29	8133
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	18724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	252772
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		7	207,01	1449
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,7	1025,46	718
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2219	947	210
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	928
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0147	3601,61	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0147	1375,46	20,22
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,1925	2389,24	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,1925	908,29	174,85
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,1925	11,33	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0147	2481,03	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0147	1025,46	15,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	552
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,007	328,13	2
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000043	281414,94	12
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000008	229932,48	2
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,001715	1669,74	3
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,007	2673,42	19
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000018	3825817,12	70
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,126	233,58	29
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,001456	361,08	0,53
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0504	839,51	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	180
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	397
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	66
		Накладные расходы	%	-		66,23	464
		Сметная прибыль	%	8		21,86	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2066
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00721	11575,32	83
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	3
		Накладные расходы	%	-		416,71	3
		Сметная прибыль	%	8		959,36	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	93
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,145	27462,93	3982
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,334	978,75	2285
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,6438	1025,46	660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	2945
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1711	2813,93	481

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1711	1025,46	175,46
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,34365	2292,31	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,34365	1025,46	352,40
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,12905	1979,85	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,12905	1025,46	132,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1525
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0145	1336,5	19
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0029	84,66	0,25
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,16
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,3045	402,9	123
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000058	518142,66	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	173
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1817
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	209
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2026
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	6489
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км	0,14935		274038,37	40928
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1473
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1473
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	45793
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.	31		2169,44	67253

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	2421
		Накладные расходы	%	-		78,1	2421
		Сметная прибыль	%	8		179,8	5574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	75248
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		12	1679,6	20155
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	726
		Накладные расходы	%	-		60,47	726
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	22551
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		12	545,63	6548
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	236
		Накладные расходы	%	-		19,64	236
		Сметная прибыль	%	8		45,22	543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	7326
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		24	168,5	4044
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	146
		Накладные расходы	%	-		6,07	146
		Сметная прибыль	%	8		13,97	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	4525
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		10	833,37	8334

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	300
		Накладные расходы	%%	-		30	300
		Сметная прибыль	%	8		69,07	691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	9324
84	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		1	9221,7	9222
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	332
		Накладные расходы	%%	-		331,98	332
		Сметная прибыль	%	8		764,29	764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	10318
85	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		7	2621,99	18354
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	661
		Накладные расходы	%%	-		94,39	661
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	20536
86	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0035	447611,81	1567
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	56
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	56
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1753
87	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		2	1325,49	2651
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	2	1134,21	2268

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	2268
87. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,12	10,07	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,2	26,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	7
87. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00048	381819,66	183
87. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,01	743,19	7
87. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	288,66	1
87. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1023,06	2
87. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,04	620,16	25
87. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,42	107
87.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	333,86	47
87.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,02	179,52	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	376
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	971
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	130
		Накладные расходы	%	-		550,64	1101
		Сметная прибыль	%	8		150,09	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	4052
88	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		2	75449,49	150899
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	5432
		Накладные расходы	%	-		2716,18	5432
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	12507

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					84418,93	168838
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					8647279
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					866724
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					394194
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140530
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					6071876
		- перевозка грузов	Тенге					215297
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1099187
		Накладные расходы I уровня	Тенге					582886
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					9230165
		Накладные расходы II уровня	Тенге					332286
		ИТОГО:	Тенге					9562451
		Сметная прибыль	Тенге					755161
		ИТОГО по смете:	Тенге					10317612

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101290'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-2'Двор 29 по адресу ул.Гоголя, 155'018.2-29-ГП,
       018.2-29-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 год
       а*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'1356.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'130''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'183''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'10''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'10''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1356.0,07.1,8+(130.1.0,3.0,15+183.1.0
       ,2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Пог
       рузка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1356=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'130=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'183=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'34.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'34=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'35=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'158.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'158=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'55=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
 75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
      е столбов*
 76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
      сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
      м ГОСТ 10705-80'м*
 77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
      ановки для сушки белья'т конструкций*
 78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
      2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
       огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
      2*
 79 П2Электроснабжение*
 80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.7=Ф1*
 81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 82 Е11-330301-0401(=7)'7''Установка опор'опора*
 83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'2,1''Бетонирование о
      пор*
 84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.7''Опора освещения мета
      ллическая 6 метров с кронштейном'т*
 85 Ц13-080305-0605'10''Светильник. Установка отдельно на
       кронштейне, установленном на опоре'шт.*
 86 С123-070106-0321'10''Светильник уличный светодиодный м
      одели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, Г
      ОСТ 55705-2013'шт.*
 87 Ц13-080201-0801'7''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
      *
 88 С123-060901-0102'7.1,03.0,001''Провода силовые для эле
      ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
      иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
      *
 89 Е11-330204-0101'145.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
      а с помощью механизмов'км линии*
 90 С123-061201-0916'145.1,03.0,001''Провод самонесущий из
      олированный для воздушных линий электропередачи СИ
      П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 91 С124-040207-5013'31''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
      Т Р 51177-98'шт.*
 92 С124-040207-4920'12''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
 93 С124-040207-4402'12''Лента бандажная стальная СОТ37 ГО
      СТ Р 51177-98'м*
 94 С124-040207-2606'24''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
 95 С124-040207-3229'10''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 5117
      7-98'шт.*
 96 С124-040202-0812'1''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
       51177-98'шт.*
 97 С124-040207-1817'7''Наконечники кабельные болтовые со
      срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 98 С123-061002-0108'3,5.0,001''Провода неизолированные ме
      дные гибкие для электрических установок и антенн М
      Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
 99 Ц13-080303-0101'2''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
100 С124-040207-5404'2''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
      77-98'шт.*
101 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	938,3368615	923,68	-	-	866724
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	116,9837137	1201,28	-	-	(140530)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	866724
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1711	2813,93	-	1025,46	481
						-	-	175,46	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,402602	6439,18	-	1375,46	15471
						-	-	3304,68	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8988718	3607,6	-	1025,46	3243
						-	-	921,76	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,23068	18277,26	-	2556,39	4216
						-	-	589,71	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,552	2952,34	-	1180,93	1630
						-	-	651,87	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,31534	3823,36	-	1375,46	5029
						-	-	1809,2	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63646	34,8	-	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,21962	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,159212	10,07	-	-	2
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	7,03144	3227,86	-	1180,93	22697
						-	-	8303,64	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	18,21302	4088,26	-	1375,46	74460
						-	-	25051,28	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,16116	5711,71	-	1375,46	920
						-	-	221,67	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,023768	7639,76	-	1375,46	7821
						-	-	1408,15	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	36,648	2077,02	-	1025,46	76119
						-	-	37581,06	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,67397	3742,44	-	1025,46	2522
						-	-	691,13	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,611534	3416,59	-	1375,46	8923
						-	-	3592,06	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,062334	3601,61	-	1375,46	3826
						-	-	1461,2	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	11,55	3085,03	-	1180,93	35632
						-	-	13639,74	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,1925	2389,24	-	908,29	460
						-	-	174,85	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,1925	11,33	-	-	2
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,23068	3721,35	-	1180,93	858
						-	-	272,42	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,172886	3540,63	-	1025,46	4153
						-	-	1202,75	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	72,2124	16,8	-	-	1213
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,21804	446,94	-	-	97
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,67709	4601,89	-	2361,86	3116
						-	-	1599,19	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,3638	94,23	-	-	317
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0869	2804,53	-	1180,93	244
						-	-	102,62	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,10944	2843,12	-	1180,93	311
						-	-	129,24	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,020328	53,29	-	-	1
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,34365	2292,31	-	1025,46	788
						-	-	352,4	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	13,9	3712,57	-	1180,93	51605
						-	-	16414,93	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,892	5803,86	-	1375,46	22589
						-	-	5353,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,506078	156,46 - -	- - -	- - -	861
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,23068	2873,76 - -	- - -	1180,93 272,42 -	663
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,1088	3643,9 - -	- - -	1375,46 1525,11 -	4040
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,07	4470,08 - -	- - -	1375,46 96,28 -	313
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,21962	1373,05 - -	- - -	1025,46 225,21 -	302
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,0978358	1979,85 - -	- - -	1025,46 6253,09 -	12073
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,39573	2481,03 - -	- - -	1025,46 405,81 -	982
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 - -	- - -	- - -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 - -	- - -	- - -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	26,85 - -	- - -	- - -	5
ВСЕГО				Тенге				136725,64	375641
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,57	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	6656
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00144	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,2428	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	62890
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	11,06	1554,06 - -	698 - -	- - -	17188
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,148	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	8103
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	24,0264	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	290989
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	25,919	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	344816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3218	12547,06	9055,97	-	4038
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	248,532	11616,57	10856,55	-	2887089
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0168751	205870,68	201834	-	3474
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	328,13	321	-	2
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,908772	66,3	65	-	60
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000434	281414,94	275897	-	12
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098	45911,25	44436,12	-	4499
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2322	24491,12	23436	-	5687
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6851	14428,82	13571	-	9885
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016456	26086,4 -	25000 -	- -	429
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,048032	30579,5 -	29405 -	- -	1469
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,948	215,22 -	211 -	- -	204
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006534	37690,87 -	36139 -	- -	25
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4581677	120604,18 -	117326,79 -	- -	55257
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,771338	101819,78 -	98910,71 -	- -	180357
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044496	381819,66 -	374333 -	- -	1699
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,606384	319,11 -	312,05 -	- -	1470
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000077	229932,48 -	225424 -	- -	2
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0145	1336,5 -	1309,38 -	- -	19
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,01	743,19 -	727,68 -	- -	7
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0029	84,66 -	83 -	- -	0,25
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,37026	6598,38 -	6469 -	- -	2443
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	288,66 -	283 -	- -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1023,06 -	1003 -	- -	2
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	30,02	15,3 -	15 -	- -	459
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	620,16 -	608 -	- -	56
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,001715	1669,74 -	1637 -	- -	3
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03634	375376,32 -	368016 -	- -	13641
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,079	141424,02 -	138651 -	- -	11172
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00052	222237,6 -	217880 -	- -	116
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	16,5	507,96 -	498 -	- -	8381
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,047	2673,42 -	2621 -	- -	126
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000182	3825817,12 -	3750000 -	- -	70
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000029	54217,08 -	53154 -	- -	0,16
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00721	11575,32 -	11328 -	- -	83
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14935	274038,37 -	268303,57 -	- -	40928
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,126	233,58 -	229 -	- -	29
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,102	4010,64 -	3932 -	- -	409
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,001456	361,08 -	354 -	- -	0,53
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,3045	402,9 -	395 -	- -	123
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000058	518142,66 -	507983 -	- -	30
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,7828722	28 -	28 -	- -	190
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,14	333,86 -	326 -	- -	47
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0004	573567,42 -	562321 -	- -	229
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0504	839,51 -	821,74 -	- -	42
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	179,52 -	176 -	- -	4
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2621,99 -	2570,54 -	- -	18354
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	833,37 -	816,96 -	- -	8334
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1679,6 -	1646 -	- -	20155
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	2169,44 -	2126,79 -	- -	67253
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	75449,49 -	73966,07 -	- -	150899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55122	887,95	848,21	-	1377
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	10	22591,48	22142,86	-	225915
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	168,5	165,18	-	4044
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	545,63	534,82	-	6548
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,291984	240500,97	234970,93	-	70222
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	5,85	42894,1	40391,81	-	250930
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	4,368	42894,1	40391,81	-	187361
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,602	363819,91	360473	-	219020
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0035	447611,81	438646	-	1567
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9221,7	9040,18	-	9222
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	5224774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
145		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
146		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	90,72	1067,66 -	- -	1067,66 96858,12	96858
148		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	193,7656	532,25 -	- -	532,25 103131,74	103132
149		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	193,7656	79 -	- -	79 15307,48	15307
	ВСЕГО			Тенге				215297,34	215297
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	158	5054,2 -	- -	- -	798564
	ВСЕГО			Тенге				-	798564

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-3

на Двор 27 по адресу ул.Байтурсынова, 9, 11а

Основание: 018.2-27-ГП, 018.2-27-ЭН.С

Сметная стоимость	14345,977	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,061	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1900,507	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		137,9	2251,3	310454
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	213,745	885,32	189233
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	53,588	1037,71	55609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	244841
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,875	6439,18	12076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,875	1375,46	2578,99
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	51,712	2077,02	107408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	51,712	1025,46	53028,59
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	103,425	16,8	1738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	121222
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	147639
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	16491
		Накладные расходы	%	-		1190,22	164131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	37967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	512552
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		350	654,96	229235
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	268,45	853,92	229235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	229235
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	138229
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	13229
		Накладные расходы	%	-		432,74	151457
		Сметная прибыль	%	8		87,02	30455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	411147
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		218	654,96	142781
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	167,206	853,92	142781
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	142781
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	86097
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	8240
		Накладные расходы	%	-		432,74	94336
		Сметная прибыль	%	8		87,02	18969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	256086
4	11-010204-1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж арычных лотков	м лотка		142	2433,03	345490
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	1,752	248,784	726,63	180774
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,376	53,392	1180,93	63052
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1717,09	243827
4. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,376	53,392	3085,03	164716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376	53,392	1180,93	63052,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,97	164716
		НР первого уровня	%	59,1		1014,8	144102
		НР второго уровня	%	3,6		124,12	17625
		Накладные расходы	%	-		1138,92	161727
		Сметная прибыль	%	8		285,76	40577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3857,71	547795

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Демонтаж бетонных труб диаметр 500 мм	км трубопровода		0,02	838311,27	16766
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=990,24)	чел-ч	718,4	14,368	792,19	11382
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	67	1,34	1345,37	1803
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				659250,55	13185
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44	0,0088	3416,59	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,0088	1375,46	12,10
5. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	60,8	1,216	4175,46	5077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,8	1,216	1375,46	1672,56
5. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	44	0,88	125,51	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,104	0,10208	1373,05	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,104	0,10208	1025,46	104,68
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,656	0,01312	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,656	0,01312	1025,46	13,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				269200,54	5384
		НР первого уровня	%	62,1		409394,59	8188
		НР второго уровня	%	3,6		44917,41	898
		Накладные расходы	%	-		454312	9086
		Сметная прибыль	%	8		103409,86	2068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1396033,14	27921
6	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж бетонной плиты перекрытия лотков	м3 сборных конструкций		0,24	3718,04	892
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	2,664	0,63936	783	501
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,443411	0,106419	1180,57	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2609,39	626
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02528	0,006067	3416,59	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02528	0,006067	1375,46	8,34
6. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,376	0,09024	3085,03	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376	0,09024	1180,93	106,57
6. 5	32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,42112	0,101069	737,81	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,0042112	0,0010107	1375,00	1,39
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03792	0,009101	1979,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03792	0,009101	1025,46	9,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1632,13	392
		НР первого уровня	%	62,1		1620,43	389
		НР второго уровня	%	3,6		192,18	46
		Накладные расходы	%	-		1812,62	435
		Сметная прибыль	%	8		442,45	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5973,1	1434
7	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
7. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
7. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
7. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
7. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
7. 9	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.10	31-050602-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
7.11	32-030508-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.12	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
7.13	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
8	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
9	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
9. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
9. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
9.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
10	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
10. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
12	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		14	1903,62	26651
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	31,78	838,6	26651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	26651
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	15751
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1526
		Накладные расходы	%	-		1234,07	17277
		Сметная прибыль	%	8		251,02	3514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	47442
13	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		14	1443,88	20214
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	18,34	919,78	16869
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,98	1025,46	1005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	17874
13. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,98	1979,85	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,98	1025,46	1004,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1940
13. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,112	12547,06	1405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1405

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	11100
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1127
		Накладные расходы	%	-		873,35	12227
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	35036
14	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		327,7196	79	25890
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	932
		Накладные расходы	%	-		2,84	932
		Сметная прибыль	%	8		6,55	2146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	28968
15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		327,7196	532,25	174429
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	6279
		Накладные расходы	%	-		19,16	6279
		Сметная прибыль	%	8		44,11	14457
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	195165
		Реконструируемое покрытие тип 1					
16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,591	125556,85	74204
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,34278	1180,93	405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	405
16. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,17139	4601,89	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,34278	1180,93	404,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	789
16. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,60873	120604,18	73415
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	73415

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	244
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	2680
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2924
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	6170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	83299
17	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1970	1296,13	2553380
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	66,192	1025,46	67877
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	33,155	1326,41	43977
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	111854
17. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	6,836	3227,86	22065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	6,836	1180,93	8072,84
17. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	19,897	4088,26	81344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	19,897	1375,46	27367,53
17. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0591	3416,59	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0591	1375,46	81,29
17. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,7683	3540,63	2720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,7683	1025,46	787,86
17. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,758	94,23	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,516	5803,86	32014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,516	1375,46	7587,04
17. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0788	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0788	1025,46	80,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	138762

1	2	3	4	5	6	7	8
17.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	200,94	11616,57	2334234
17.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,012214	205870,68	2515
17.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2955	24491,12	7237
17.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,022852	120604,18	2756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	2346741
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	67448
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	94350
		Накладные расходы	%	-		82,13	161798
		Сметная прибыль	%	8		110,26	217214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2932392
18	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1970	893,89	1760959
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,1773	6152,76	1091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	1091
18. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	2,009	94,23	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	189
18. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	151,296	11616,57	1757541
18. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,01773	120604,18	2138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1759679
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	658
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	63418
		Накладные расходы	%	-		32,53	64076
		Сметная прибыль	%	8		74,11	146003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1971038
19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		350	1470,43	514652

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	244,3	900,63	220024
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,275	1353,92	3080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	223104
19. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,135	3416,59	7294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,135	1375,46	2936,61
19. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,14	1979,85	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,14	1025,46	143,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	7572
19. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	20,65	13303,6	274719
19. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,21	12547,06	2635
19. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,595	14428,82	8585
19. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,5	319,11	1117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	287056
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	134532
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	23371
		Накладные расходы	%	-		451,15	157902
		Сметная прибыль	%	8		153,73	53804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	726358
20	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		15,75	42894,1	675582
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	24321
		Накладные расходы	%	-		1544,19	24321
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	55992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	755895
21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		218	1470,43	320555
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	152,164	900,63	137043

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,417	1353,92	1919
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	138962
21. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,33	3416,59	4543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,33	1375,46	1829,36
21. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0872	1979,85	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0872	1025,46	89,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	4716
21. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	12,862	13303,6	171111
21. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1308	12547,06	1641
21. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3706	14428,82	5347
21. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,18	319,11	696
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	178795
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	83794
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	14557
		Накладные расходы	%	-		451,15	98351
		Сметная прибыль	%	8		153,73	33512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	452418
22	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,488	42894,1	149615
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	5386
		Накладные расходы	%	-		1544,19	5386
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	12400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	167401
23	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		142	2873,95	408101
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892,97)	чел-ч	1,56	221,52	892,97	197811
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	54,315	1354,87	73590

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,27	271401
23. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,71	3607,6	2561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,71	1025,46	728,08
23. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	1,605	2077,02	3333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	1,605	1025,46	1645,86
23. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	51,12	3416,59	174656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	51,12	1375,46	70313,52
23. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	3,209	11,48	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,8804	1979,85	1743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,8804	1025,46	902,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1284,02	182330
23. 8	21-010201-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	11,36	2399,34	27257
23. 9	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,06532	10766,55	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,9	27960
		НР первого уровня	%	60,3		1152,5	163655
		НР второго уровня	%	3,6		144,95	20583
		Накладные расходы	%	-		1297,45	184238
		Сметная прибыль	%	8		333,71	47387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4505,11	639725
24	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		7,844	56989,68	447027
		НР второго уровня	%	3,6		2051,63	16093

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		2051,63	16093
		Сметная прибыль	%	8		4723,3	37050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63764,61	500170
25	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м	м3		3,8	32774,62	124544
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	11,8	44,84	967,26	43372
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	12,502	1180,93	14764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15298,93	58136
25. 3	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	12,502	4198,37	52488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	12,502	1180,93	14763,99
25. 4	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,418	446,94	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13861,8	52675
25. 5	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,646	10766,55	6955
25. 6	21-070201-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,19	17515,93	3328
25. 7	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	38	212,16	8062
25. 8	21-130703-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,00532	161883,18	861
25. 9	21-130804-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	14,554	638,33	9290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7499,15	28497
		НР первого уровня	%	59,4		9087,56	34533
		НР второго уровня	%	3,6		1507,04	5727
		Накладные расходы	%	-		10594,6	40259
		Сметная прибыль	%	8		3469,54	13184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46838,76	177987
26	21-040801-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 0,475 Т	шт.		20	11246,63	224933

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		404,88	8098
		Накладные расходы	%	-		404,88	8098
		Сметная прибыль	%	8		932,12	18642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12583,63	251673
27	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной плиты	м3 сборных конструкций		0,24	7845,32	1883
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,33	0,7992	978,75	782
27.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,554264	0,133023	1180,57	157
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3913,58	939
27.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,007584	3416,59	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,007584	1375,46	10,43
27.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	0,1128	3085,03	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,1128	1180,93	133,21
27.5	32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,5264	0,126336	737,81	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,005264	0,0012634	1375,00	1,74
27.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,011376	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,011376	1025,46	11,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2040,16	490
27.7	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,000624	26086,4	16
27.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,12	319,11	38
27.9	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,000408	161883,18	66
27.10	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,00816	60098,4	490
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2545,93	611
		НР первого уровня	%	62,1		2430,34	583
		НР второго уровня	%	3,6		369,92	89
		Накладные расходы	%	-		2800,26	672
		Сметная прибыль	%	8		851,65	204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11497,23	2759

1	2	3	4	5	6	7	8
28	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		0,24	48900,28	11736
		НР второго уровня	%	3,6		1760,41	422
		Накладные расходы	%	-		1760,41	422
		Сметная прибыль	%	8		4052,86	973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54713,55	13131
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
29	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
29. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
29. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
30	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
30. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
30. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
30. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
31	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
32	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
32. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
32. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
32. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
33	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
33. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
33. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
33. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
33. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
33. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
33. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
34	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
34. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
34. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
34. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
34. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
34. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
34. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
34. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
34.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
34.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
35	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
35. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
35. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
35. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
35. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
35. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
36	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
36. 4	32-010101-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
36. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
36. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
36. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
37	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
37. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
37. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
38	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
38. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
38. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
38. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
38. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
38. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26

1	2	3	4	5	6	7	8
38.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
38.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
38.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
38.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
38.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
38.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
38.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
38.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
39	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
39. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
39. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 5	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
39. 6	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
39. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
39. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
39.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
39.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
39.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
39.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
39.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
40	ЦЕНА	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
41	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
41. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
41. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
41. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
41. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
41. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
41. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
42	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
43	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
44	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
45	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
47	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
49	84-020202-0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
51	84-020104-0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
53	84-020101-0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
55	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
56	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
57	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
58	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
59	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
60	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
61	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
61. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
61. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
61. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
61. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
61. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
61. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
61.10	21-050310-	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	1108	6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
61.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
61.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
61.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
61.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
61.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
61.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
61.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
61.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
61.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
61.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
61.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
62	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
62. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
62. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
62. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
62. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
62.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
62.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
62.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
62.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
62.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
62.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
62.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
63	23-010201-	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
64	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
64. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
64. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
64. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 9	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
64.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
64.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
64.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
64.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
65. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
65. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
65. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
65. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
65. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
66	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
67	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
68	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
68. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
68. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
68. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
68. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
68. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
69	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
69. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
69. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
69. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
69. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
69. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
69.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
69.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
69.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
69.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
69.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
69.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
69.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591

1	2	3	4	5	6	7	8
70	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейномт 1 Т			0,086	363819,91	31289
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
71	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		8	9480,05	75840
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	23,2	1056,86	24519
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	11,573	1181,69	13676
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	38195
71. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,2264	3601,61	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2264	1375,46	311,40
71. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	11,12	3712,57	41284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	11,12	1180,93	13131,94
71. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,064	156,46	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,2264	2481,03	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2264	1025,46	232,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	42827
71. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00304	381819,66	1161
71. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,04	620,16	25
71. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000416	222237,6	92
71.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	13,2	507,96	6705
71.11	24-040207-	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0816	4010,64	327

1	2	3	4	5	6	7	8
	2501						
71.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00032	573567,42	184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	8494
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	16347
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	3319
		Накладные расходы	%	-		2458,26	19666
		Сметная прибыль	%	8		955,06	7641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	103147
72	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		8	22591,48	180732
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	6506
		Накладные расходы	%	-		813,29	6506
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	14979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	202217
73	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
73. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
73. 4	31-050402-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
73. 5	31-050401-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
73. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
73. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
73. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
73.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
73.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
73.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
73.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
73.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
73.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
74	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
75	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,017	27462,93	467
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,2737	978,75	268
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,07548	1025,46	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	345

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,02006	2813,93	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,02006	1025,46	20,57
75. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,04029	2292,31	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,04029	1025,46	41,32
75. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,01513	1979,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,01513	1025,46	15,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	179
75. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0017	1336,5	2
75. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00034	84,66	0,03
75. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,02
75. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0357	402,9	14
75.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000007	518142,66	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	20
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	213
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	24
		Накладные расходы	%	-		13971,65	238
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	761
76	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,01751	274038,37	4798
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	173
		Накладные расходы	%	-		9865,38	173
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	5369
77	24-040207-5013 РСНБ	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		7	2169,44	15186

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	547
		Накладные расходы	%	-		78,1	547
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	16991
78	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
79	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
80	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
81	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
82	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
83	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		11710275
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		1598433
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		818157
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		302074
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		7921536
- перевозка грузов	Тенге		272962
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге		1120245
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		12830520
Накладные расходы II уровня	Тенге		461899
ИТОГО:	Тенге		13292419
Сметная прибыль	Тенге		1053558
ИТОГО по смете:	Тенге		14345977

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101270'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-3'Двор 27 по адресу ул.Байтурсынова, 9, 11а'018.
       2-27-ГП, 018.2-27-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала
        2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'1970.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'350''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'218''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-010204-1001(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'42+100''Демонтаж арычных лотков'м лотка*
11 Е11-220401-0101(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'20.0,001''Демонтаж бетонных труб диаметр 500
        мм'км трубопровода*
12 Е11-070601-0101(РС125425)(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н
       41=0,8#)(Н53=0)'6.0,04''Демонтаж бетонной плиты пе
       рекрытия лотков'м3 сборных конструкций*
13 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
14 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
15 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
16 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
17 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
18 Е12-160101-0801'14''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
19 Е11-231201-0101(РС251501)'14''Люки. Установка'шт.*
20 С341-310104-0501'1970.0,07.1,8+(350.1.0,3.0,15+218.1.0
       ,2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5+(42+100).160.0,001+20.0,353
       +6.0,110=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
21 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
22 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
23 Е11-270602-0901'1970=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
24 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
25 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
26 Е11-270201-1002(РС247618)'350=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
27 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
28 Е11-270201-1002(РС247618)'218=Ф1*
29 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
30 Е11-270201-0401(РС125425)'42+100''Сооружения водосброс
       ные с проезжей части из лотков. Устройство в откос
       ах насыпи'м лотка*
31 С121-040303-9903'42.0,032+100.0,065''Лотки водопропуск
       ные железобетонные СТ РК 937-92'м3*
32 Е11-300401-0201(РС125425)'20.0,19=Ф1''Укладка звеньев
       круглых водопропускных труб диам. 0,5м'м3*
33 С121-040801-0501'20''Водопропускное железобетонное дор
       ожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х
        1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
34 Е11-070601-0101(РС125425)'6.0,04=Ф7''Устройство бетонн
       ой плиты'м3 сборных конструкций*
35 С121-040302-9904'Ф7''Плиты покрытий, перекрытий и днищ
        для сооружений водопровода, канализации, резервуа
       ров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого б
       етона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 93
       7-92'м3*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
```

зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
68 П2Установка для сушки белья*
69 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
71 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
72 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
73 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
74 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
75 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
76 П2Электроснабжение*
77 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
78 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
79 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
80 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование опор*
81 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
82 Ц13-080305-0605'8''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
83 С123-070106-0321'8''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
84 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
85 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
86 Е11-330204-0101'17.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
87 С123-061201-0916'17.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
88 С124-040207-5013'7''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
89 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
90 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
91 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
94 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
95 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1815,5027515	880,44	-	-	1598433
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	245,8251237	1228,82	-	-	(302074)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1598433
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,02006	2813,93	-	1025,46	56
						-	-	20,57	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,82944	6439,18	-	1375,46	18219
						-	-	3891,78	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,4342238	3607,6	-	1025,46	5174
						-	-	1470,74	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,414	2952,34	-	1180,93	1222
						-	-	488,91	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,06632	3823,36	-	1375,46	4077
						-	-	1466,68	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	- 11,3 -	- - -	- - -	2
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	- 20,97 -	- - -	- - -	0,97
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	- 10,07 -	- - -	- - -	0,39
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	8,70646	- 3227,86 -	- - -	- 1180,93 -	28103
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	23,13844	- 4088,26 -	- - -	10281,72 - 1375,46	94596
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	- 5711,71 -	- - -	31826 - 1375,46	839
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,713664	- 7639,76 -	- - -	202,03 - 1375,46	5452
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	54,3701	- 2077,02 -	- - -	981,62 - 1025,46 - 55754,36	112928
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	- 3742,44 -	- - -	- - -	646
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	- 4660,15 -	- - -	177,07 - 1180,93 - 58,94	233
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	55,0660652	- 3416,59 -	- - -	- - -	188138
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,995234	- 3601,61 -	- - -	75741,17 - 1375,46 - 1368,9	3584
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	55,24504	- 3085,03 -	- - -	- - -	170433
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	13,74348	- 4198,37 -	- - -	65240,53 - 1180,93 -	57700
26	846С	МС232-0401 02-0101	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,216	- 4175,46 -	- - -	16230,09 - 1375,46 -	5077
27	871С	МС232-0102 01-0102	-Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,2274048	- 737,81 -	- - -	1672,56 - 13,75 -	168
28	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	- 2389,24 -	- - -	3,13 - 908,29 - 49,96	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
30	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
31	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35	-	1180,93	782
32	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,234428	3540,63	-	1025,46	4371
33	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
34	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	104,4474	16,8	-	-	1755
35	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,61672	446,94	-	-	276
36	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,67827	4601,89	-	2361,86	3121
37	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,7674	94,23	-	-	449
38	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53	-	1180,93	222
39	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
40	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
41	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
42	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
43	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,08208	2843,12	-	1180,93	233
44	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
45	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29	-	-	0,28
46	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,04029	2292,31	-	1025,46	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,2092	11,48	-	-	37
						-	-	-	
48	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	11,12	3712,57	-	1180,93	41284
						-	-	13131,94	
49	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5,516	5803,86	-	1375,46	32014
						-	-	7587,04	
50	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,88	125,51	-	-	110
						-	-	-	
51	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,240078	156,46	-	-	820
						-	-	-	
52	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76	-	1180,93	604
						-	-	248,28	
53	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,8316	3643,9	-	1375,46	3030
						-	-	1143,83	
54	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08	-	1375,46	45
						-	-	13,75	
55	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,30224	1373,05	-	1025,46	415
						-	-	309,94	
56	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,1869726	1979,85	-	1025,46	6310
						-	-	3268,11	
57	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,32863	2481,03	-	1025,46	815
						-	-	337	
58	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
59	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				298270,37	799604
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39	1082,68	-	951
						-	-	-	
61	100072С	МС121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,36	2399,34	1607,14	-	27257
						-	-	-	
62	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00108	2261,16	1471,67	-	2
						-	-	-	
63	100093С	МС121-0102	-Щебень из плотных горных пород	м3	14,8608	3106,76	2300,69	-	46169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0703	для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004			-	-	-	
64	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 -	698 -	- -	15665
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 -	8333,69 -	- -	265556
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	36,709	13303,6 -	9502,68 -	- -	488362
67	102634С	МС121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,71132	10766,55 -	7310,38 -	- -	7658
68	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4822	12547,06 -	9055,97 -	- -	6050
69	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	352,236	11616,57 -	10856,55 -	- -	4091774
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0197394	205870,68 -	201834 -	- -	4064
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13 -	321 -	- -	0,66
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3 -	65 -	- -	15
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94 -	275897 -	- -	3
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
77	131541С	МС121-0702	-Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0201	длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3171	24491,12 -	23436 -	- -	7766
79	131555С	МС121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,19	17515,93 -	16607 -	- -	3328
80	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0489	14428,82 -	13571 -	- -	15134
81	131599С	МС121-0702 03-0304	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000624	26086,4 -	25000 -	- -	16
82	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004216	26086,4 -	25000 -	- -	110
83	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
84	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
85	135867С	МС121-1005 01-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	38	212,16 -	208 -	- -	8062
86	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
87	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6493336	120604,18 -	117326,79 -	- -	78312
88	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
89	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032096	381819,66 -	374333 -	- -	1225
90	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,437984	319,11 -	312,05 -	- -	2054
91	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
92	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81	208,04	-	40
						-	-	-	
93	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76	88	-	4
						-	-	-	
94	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0017	1336,5	1309,38	-	2
						-	-	-	
95	146755С	МС121-1307 03-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,005728	161883,18	158709	-	927
						-	-	-	
96	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00034	84,66	83	-	0,03
						-	-	-	
97	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38	6469	-	626
						-	-	-	
98	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
						-	-	-	
99	147090С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	14,554	638,33	625	-	9290
						-	-	-	
100	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
						-	-	-	
101	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	620,16	608	-	25
						-	-	-	
102	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74	1637	-	0,82
						-	-	-	
103	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
						-	-	-	
104	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
						-	-	-	
105	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
106	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000416	222237,6	217880	-	92
						-	-	-	
107	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
108	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	13,2	507,96	498	-	6705
						-	-	-	
109	147568С	МС121-1308	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16-0202				-	-	-	
110	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12 -	3750000 -	- -	20
111	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
112	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000003	54217,08 -	53154 -	- -	0,02
113	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
114	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
115	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
116	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719
117	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32 -	11328 -	- -	24
118	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01751	274038,37 -	268303,57 -	- -	4798
119	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58 -	229 -	- -	8
120	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0816	4010,64 -	3932 -	- -	327
121	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
122	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0357	402,9 -	395 -	- -	14
123	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000068	518142,66 -	507983 -	- -	4
124	246940С	МС121-0403 02-9904	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,24	48900,28 -	46211 -	- -	11736
125	249076С	МС121-1301	-Битумы нефтяные строительные	т	0,00816	60098,4	58920	-	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		04-9906	изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ			-	-	-	
126	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,0283342	28	28	-	141
127	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00032	- 573567,42	- 562321	-	184
128	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	- 839,51	- 821,74	-	12
129	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	- 2621,99	- 2570,54	-	2622
130	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	- 833,37	- 816,96	-	1667
131	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	- 1679,6	- 1646	-	3359
132	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	- 2169,44	- 2126,79	-	15186
133	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	- 887,95	- 848,21	-	353
134	275965С	МС121-0403 03-9903	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	7,844	- 56989,68	- 54141,79	-	447027
135	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	8	- 22591,48	- 22142,86	-	180732
136	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	- 168,5	- 165,18	-	674
137	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	- 545,63	- 534,82	-	1091
138	279766С	МС121-0408 01-0501	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	20	- 11246,63	- 10697,32	-	224933
139	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	- 369761,61	- 361819,2	-	30
140	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	- 240500,97	- 234970,93	-	64000
141		С121-040508 -9902 в ценах	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	15,75	- 42894,1	- 40391,81	-	675582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IV квартала 2017 года							
142		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	4,272	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	183244
143		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 - -	360473 - -	- - -	31289
144		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 - -	438646 - -	- - -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	7145193
			ОБОРУДОВАНИЕ						
145		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
146		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
147		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
148		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
149		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	189533
150		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
151		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
152		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
153		С341-020101-0001	Перевозка строительных грузов	т	68,04	1067,66	-	1067,66	72644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-1030 в ценах IV квартала 2017 года	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			-	-	72643,59	
154		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	327,7196	532,25 -	- -	532,25 174428,76	174429
155		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	327,7196	79 -	- -	79 25889,85	25890
	ВСЕГО		Тенге					272962,19	272962
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
156		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО		Тенге					-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-4

на Двор 28 по адресу ул.Байтурсынова,11б, ул.Досмухамедова, 14

Основание: 018.2-28-ГП, 018.2-28-ЭН.С

Сметная стоимость	9221,197	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,231	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1145,153	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка конструкции	м3		63	2251,3	141832
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	97,65	885,32	86451
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	24,482	1037,71	25405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	111856
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,8568	6439,18	5517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,8568	1375,46	1178,49
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	23,625	2077,02	49070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	23,625	1025,46	24226,49
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	47,25	16,8	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	55380
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	67449
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	7534
		Накладные расходы	%	-		1190,22	74984

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	17345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	234161
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		182	654,96	119202
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	139,594	853,92	119202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	119202
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	71879
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	6879
		Накладные расходы	%	-		432,74	78758
		Сметная прибыль	%	8		87,02	15837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	213797
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		157	654,96	102828
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	120,419	853,92	102828
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	102828
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	62005
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	5934
		Накладные расходы	%	-		432,74	67939
		Сметная прибыль	%	8		87,02	13661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	184429
4	11-010204-1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж арычных лотков	м лотка		83	2433,03	201942
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	1,752	145,416	726,63	105664
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,376	31,208	1180,93	36854
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1717,09	142518
4.3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,376	31,208	3085,03	96278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376	31,208	1180,93	36854,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,97	96278
		НР первого уровня	%	59,1		1014,8	84228
		НР второго уровня	%	3,6		124,12	10302
		Накладные расходы	%	-		1138,92	94530
		Сметная прибыль	%	8		285,76	23718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3857,71	320190

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Демонтаж бетонных труб диаметр 500 мм	км трубопровода		0,007	838311,27	5868
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=990,24)	чел-ч	718,4	5,029	792,19	3984
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	67	0,469	1345,37	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				659250,55	4615
5. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44	0,00308	3416,59	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,00308	1375,46	4,24
5. 4	32-040102-0101	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	60,8	0,4256	4175,46	1777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,8	0,4256	1375,46	585,40
5. 5	32-040105-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	44	0,308	125,51	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,104	0,035728	1373,05	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,104	0,035728	1025,46	36,64
5. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,656	0,004592	1979,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,656	0,004592	1025,46	4,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				269200,54	1884
		НР первого уровня	%	62,1		409394,59	2866
		НР второго уровня	%	3,6		44917,41	314
		Накладные расходы	%	-		454312	3180
		Сметная прибыль	%	8		103409,86	724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1396033,14	9772
6	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
6. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
6. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
6. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
6. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
6. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
6. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
6.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
6.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
7	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
8	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
8. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
8. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
8.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
9	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
9. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
11	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		7	1903,62	13325
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	15,89	838,6	13325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	13325
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	7875
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	763
		Накладные расходы	%	-		1234,07	8639
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	23721
12	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		7	1443,88	10107
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	9,17	919,78	8434

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	8937
12. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,49	1979,85	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	970
12. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,056	12547,06	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	703
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	5550
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	564
		Накладные расходы	%	-		873,35	6113
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	17518
13	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		156,8706	79	12393
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	446
		Накладные расходы	%	-		2,84	446
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	13866
14	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		156,8706	532,25	83494
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3006
		Накладные расходы	%	-		19,16	3006
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	93420
		Реконструируемое покрытие тип 1					
15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,27	125556,85	33900

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1566	1180,93	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	185
15. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0783	4601,89	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,1566	1180,93	184,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	360
15. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,2781	120604,18	33540
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	33540
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	112
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1224
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1336
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	38055
16	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		900	1296,13	1166519
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	30,24	1025,46	31010
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,147	1326,41	20091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	51101
16. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,123	3227,86	10081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,123	1180,93	3688,04
16. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,09	4088,26	37162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,09	1375,46	12502,93
16. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,027	3416,59	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,027	1375,46	37,14
16. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,351	3540,63	1243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,351	1025,46	359,94
16. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,26	94,23	119

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,52	5803,86	14626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,52	1375,46	3466,16
16. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,036	1979,85	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,036	1025,46	36,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	63394
16.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	91,8	11616,57	1066401
16.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00558	205870,68	1149
16.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,135	24491,12	3306
16.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,01044	120604,18	1259
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1072115
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	30814
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	43104
		Накладные расходы	%	-		82,13	73918
		Сметная прибыль	%	8		110,26	99235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1339672
17	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		900	893,89	804499
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,081	6152,76	498
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	498
17. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,918	94,23	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	87
17. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	69,12	11616,57	802937

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
17. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,0081	120604,18	977
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	803914
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	301
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	28973
		Накладные расходы	%	-		32,53	29273
		Сметная прибыль	%	8		74,11	66702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	900474
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		182	1470,43	267619
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	127,036	900,63	114412
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,183	1353,92	1602
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	116014
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,11	3416,59	3793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,11	1375,46	1526,76
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0728	1979,85	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0728	1025,46	74,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3937
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,738	13303,6	142854
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1092	12547,06	1370
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3094	14428,82	4464
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,82	319,11	581
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	149269
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	69957
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	12153
		Накладные расходы	%	-		451,15	82109
		Сметная прибыль	%	8		153,73	27978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	377706
19	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		8,19	42894,1	351303

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.30.15) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	12647
		Накладные расходы	%	-		1544,19	12647
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	29116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	393066
20	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		157	1470,43	230858
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	109,586	900,63	98696
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,02	1353,92	1382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	100078
20. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,9577	3416,59	3272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,9577	1375,46	1317,28
20. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0628	1979,85	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0628	1025,46	64,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3396
20. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	9,263	13303,6	123231
20. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0942	12547,06	1182
20. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2669	14428,82	3851
20. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,57	319,11	501
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	128765
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	60347
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	10483
		Накладные расходы	%	-		451,15	70830
		Сметная прибыль	%	8		153,73	24135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	325824
21	21-040508-9902 РСНБ	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3		2,512	42894,1	107750

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	3879
		Накладные расходы	%	-		1544,19	3879
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	8930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	120559
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
22	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		2,75	33,95	93
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,031625	1180,93	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	37
22. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,031625	2952,34	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,031625	1180,93	37,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	93
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	22
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	4
		Накладные расходы	%	-		9,54	26
		Сметная прибыль	%	8		3,48	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	129
23	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		2,75	121,8	335
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,02915	765,84	22
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0847	1375,46	117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	139
23. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,021175	3823,36	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,021175	1375,46	29,13
23. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,063525	3643,9	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,063525	1375,46	87,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	312
23. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000082	2261,16	0,19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	15
		Накладные расходы	%	-		35,29	97
		Сметная прибыль	%	8		12,57	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	467
24	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		5,1975	1067,66	5549
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	200
		Накладные расходы	%	-		38,44	200
		Сметная прибыль	%	8		88,49	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	6209
25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,1	3352,94	3688
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,1584	853,92	135
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,1573	1236,68	195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	330
25. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,01705	6439,18	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,01705	1375,46	23,45
25. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,05236	3607,6	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,05236	1025,46	53,69
25. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,07788	7639,76	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,07788	1375,46	107,12
25. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,01001	3540,63	35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,01001	1025,46	10,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	929
25. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1,342	1953,58	2622
25. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,077	28	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	2624
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	199
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	140
		Накладные расходы	%	-		308	339
		Сметная прибыль	%	8		292,87	322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	4349
26	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		11	831,74	9149
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,363	870	316
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,48796	1274,56	622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	938
26. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00396	6439,18	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00396	1375,46	5,45
26. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,04378	3607,6	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,04378	1025,46	44,89
26. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,02585	3823,36	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,02585	1375,46	35,56
26. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,1166	3227,86	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1166	1180,93	137,70
26. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,2629	4088,26	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,2629	1375,46	361,61
26. 8	32-010211-	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0286	3540,63	101

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0286	1025,46	29,33
26. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00627	2843,12	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00627	1180,93	7,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	1853
26.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	2,244	3106,76	6972
26.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,33	28	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	6981
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	565
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	350
		Накладные расходы	%	-		83,2	915
		Сметная прибыль	%	8		73,2	805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	10869
27	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		11	-337,87	-3717
27. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,19327	-1193,07	-231
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-231
27. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,06391	-3607,6	-231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,06391	-1025,46	-65,54
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,06622	-3227,86	-214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,06622	-1180,93	-78,20
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,06314	-4088,26	-258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,06314	-1375,46	-86,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-702

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,0882	0,9702	-3106,76	-3014
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-3014
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-139
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-139
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-278
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-4314
28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0033	125556,85	414
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,001914	1180,93	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	2
28. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000957	4601,89	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001914	1180,93	2,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	4
28. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,003399	120604,18	410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	410
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	1
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	15
		Накладные расходы	%	-		4947,93	16
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	465
29	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		11	1296,13	14257
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,3696	1025,46	379
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,18513	1326,41	246
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	625
29. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,03817	3227,86	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,03817	1180,93	45,08

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,1111	4088,26	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1111	1375,46	152,81
29. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00033	3416,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00033	1375,46	0,45
29. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00429	3540,63	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00429	1025,46	4,40
29. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0154	94,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0308	5803,86	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0308	1375,46	42,36
29. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00044	1979,85	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00044	1025,46	0,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	775
29.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	1,122	11616,57	13034
29.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000068	205870,68	14
29.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00165	24491,12	40
29.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000128	120604,18	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	13104
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	377
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	527
		Накладные расходы	%	-		82,13	903
		Сметная прибыль	%	8		110,26	1213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	16374
30	11-270602-0402 РСНБ	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см	м2 покрытия		11	893,89	9833

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 К=6	изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00099	6152,76	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	6
30. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,01122	94,23	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	1
30. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	0,8448	11616,57	9814
30. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,000099	120604,18	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	9826
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	4
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	354
		Накладные расходы	%	-		32,53	358
		Сметная прибыль	%	8		74,11	815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	11006
31	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		14	1470,43	20586
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	9,772	900,63	8801
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,091	1353,92	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	8924
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0854	3416,59	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0854	1375,46	117,46
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0056	1979,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0056	1025,46	5,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	303
31. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,826	13303,6	10989
31. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0084	12547,06	105

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0238	14428,82	343
31. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,14	319,11	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	11482
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	5381
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	935
		Накладные расходы	%	-		451,15	6316
		Сметная прибыль	%	8		153,73	2152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	29054
32	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,224	42894,1	9608
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	346
		Накладные расходы	%	-		1544,19	346
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	10751
33	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		83	2873,95	238538
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892,97)	чел-ч	1,56	129,48	892,97	115622
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	31,747	1354,87	43014
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,27	158636
33. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,415	3607,6	1497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,415	1025,46	425,57
33. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,9379	2077,02	1948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	0,9379	1025,46	961,78
33. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	29,88	3416,59	102088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	29,88	1375,46	41098,74
33. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	1,876	11,48	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,5146	1979,85	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,5146	1025,46	527,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1284,02	106573
33. 8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	6,64	2399,34	15932
33. 9	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,03818	10766,55	411
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,9	16343
		НР первого уровня	%	60,3		1152,5	95657
		НР второго уровня	%	3,6		144,95	12031
		Накладные расходы	%	-		1297,45	107688
		Сметная прибыль	%	8		333,71	27698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4505,11	373924
34	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		4,075	56989,68	232233
		НР второго уровня	%	3,6		2051,63	8360
		Накладные расходы	%	-		2051,63	8360
		Сметная прибыль	%	8		4723,3	19247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63764,61	259841
35	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м	м3		1,33	32774,62	43590
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	11,8	15,694	967,26	15180
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	4,376	1180,93	5167
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15298,93	20348
35. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	4,376	4198,37	18371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	4,376	1180,93	5167,75
35. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,1463	446,94	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13861,8	18436
35. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,2261	10766,55	2434
35. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0665	17515,93	1165
35. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	13,3	212,16	2822
35. 8	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,001862	161883,18	301
35. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	5,094	638,33	3252
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7499,15	9974
		НР первого уровня	%	59,4		9087,56	12086
		НР второго уровня	%	3,6		1507,04	2004
		Накладные расходы	%	-		10594,6	14091
		Сметная прибыль	%	8		3469,54	4614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46838,76	62296
36	21-040801-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 0,475 Т	шт.		7	11246,63	78726
		НР второго уровня	%	3,6		404,88	2834
		Накладные расходы	%	-		404,88	2834
		Сметная прибыль	%	8		932,12	6525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12583,63	88085
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
37	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
37. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
38	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
38. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
38. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
38. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
39	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279

1	2	3	4	5	6	7	8
40	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
40. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
40. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
40. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
41. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
41. 6	32-010211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
41. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
41. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
42	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
42. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
42. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
42. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
42. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
42. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
42. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
42.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
42.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
43	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
43. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
43. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
43. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
43. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
43. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
44	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
44. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
44. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
44. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
44. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
45	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
45. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
46	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
46. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
46. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
46. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
46. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
46. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
46.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
46.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
46.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
46.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
46.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
46.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
46.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
46.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
47	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
47. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
47. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
47. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
47. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
47. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
47. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
47. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
47.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
47.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
47.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
47.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
47.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
48	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
49	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
49. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
49. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
49. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
49. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
49. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
50	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
51	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
53	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
55	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
57	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
58	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
59	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044

1	2	3	4	5	6	7	8
60	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
61	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
62	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
63	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
64	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
65	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
66	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
67	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
68	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
69	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
69. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
69. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
69. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
69. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
69. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
69. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
69.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
69.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
69.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
69.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
69.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
69.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
69.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
69.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
69.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
69.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
69.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
69.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
70	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
70.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
70.3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
70.4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70.5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
70.6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
70.7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70.8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
70.9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
70.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8

1	2	3	4	5	6	7	8
70.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
70.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
70.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
70.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
70.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
70.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
71	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
72	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
72. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
72. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
72. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
72.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
72.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
72.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
72.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
73	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
73. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
73. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
73. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
73. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
73. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
74	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
75	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
76	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
76. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
76. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51
76. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
76. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
76. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
77	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
77. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
77. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
77. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05
77. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
77. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142
77.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,375	0,225	66,3	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		10543-98					
77.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
77.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
77.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
77.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
77.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
77.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
78	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,172	363819,91	62577
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	2253
		Накладные расходы	%	-		13097,52	2253
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	5186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	70016
79	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
79. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
79. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
79. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
79. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
79. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
79.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
79.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
79.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
80	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		6	22591,48	135549
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
81	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
81. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
81. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
81. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
81. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
81. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
81. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
81.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
81.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
81.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
81.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
81.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
81.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
82	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
83	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,038	27462,93	1044
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,6118	978,75	599
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,16872	1025,46	173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	772
83. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,04484	2813,93	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,04484	1025,46	45,98
83. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,09006	2292,31	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,09006	1025,46	92,35
83. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,03382	1979,85	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,03382	1025,46	34,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	400
83. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0038	1336,5	5
83. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00076	84,66	0,06
83. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,04
83. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0798	402,9	32
83.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000015	518142,66	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	45
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	476
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	55
		Накладные расходы	%	-		13971,65	531
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1700
84	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,03914	274038,37	10726
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	386
		Накладные расходы	%	-		9865,38	386
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	12001
85	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		18	2169,44	39050
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1406
		Накладные расходы	%	-		78,1	1406
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	43692
86	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		3	1679,6	5039
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	181
		Накладные расходы	%	-		60,47	181
		Сметная прибыль	%	8		139,21	418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	5638
87	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		3	545,63	1637

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	59
		Накладные расходы	%%	-		19,64	59
		Сметная прибыль	%	8		45,22	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1831
88	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		6	168,5	1011
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	36
		Накладные расходы	%%	-		6,07	36
		Сметная прибыль	%	8		13,97	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1131
89	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
90	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		1	9221,7	9222
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	332
		Накладные расходы	%%	-		331,98	332
		Сметная прибыль	%	8		764,29	764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	10318
91	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
92	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501
93	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
93. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
93. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
93. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
93. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
93. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
93. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
93. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53

1	2	3	4	5	6	7	8
93.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
93.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
94	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					7582633
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					967134
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					487727
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					178019
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					4854505
- перевозка грузов		Тенге					174080
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					1099187
Накладные расходы I уровня		Тенге					667610
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					8250243
Накладные расходы II уровня		Тенге					297009
ИТОГО:		Тенге					8547252
Сметная прибыль		Тенге					673945
ИТОГО по смете:		Тенге					9221197

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101280'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-4'Двор 28 по адресу ул.Байтурсынова,11б, ул.Досм
       ухамедова, 14'018.2-28-ГП, 018.2-28-ЭН.С''в текущи
       х ценах 4 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'900.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'182''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'157''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-010204-1001(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'40+43''Демонтаж арычных лотков'м лотка*
11 Е11-220401-0101(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'7.0,001''Демонтаж бетонных труб диаметр 500
       мм'км трубопровода*
12 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
13 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
14 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
15 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
16 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Е12-160101-0801'7''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
18 Е11-231201-0101(РС251501)'7''Люки. Установка'шт.*
19 С341-310104-0501'900.0,07.1,8+(182.1.0,3.0,15+157.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5+(40+43).160.0,001+7.0,353=Ф1
       ''Мусор строительный. Погрузка'т*
20 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
21 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
22 Е11-270602-0901'900=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
23 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
24 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'182=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
27 Е11-270201-1002(РС247618)'157=Ф1*
28 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
29 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
30 Е11-010104-0102'11.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
31 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
32 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
33 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'11=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
34 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
35 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
36 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
37 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
38 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
39 Е11-270201-1002(РС247618)'14=Ф1*
40 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
41 Е11-270201-0401(РС125425)'40+43''Сооружения водосбросн
       ые с проезжей части из лотков. Устройство в откоса
       х насыпи'м лотка*
42 С121-040303-9903'40.0,032+43.0,065''Лотки водопропускн
       ые железобетонные СТ РК 937-92'м3*
43 Е11-300401-0201(РС125425)'7.0,19=Ф1''Укладка звеньев к
       руглых водопропускных труб диам. 0,5м'м3*
44 С121-040801-0501'7''Водопропускное железобетонное доро
       жное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х
       1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
45 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
46 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
47 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
48 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
49 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
50 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
```

3 материала основания в плотном теле*
51 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
52 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)'м2 основания*
53 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство'м2 поверхности*
54 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия*
55 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
56 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
57 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
58 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
59 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
60 П2Малые Архитектурные Формы*
61 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
63 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
65 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
68 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
69 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
70 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
71 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
72 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
73 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
74 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
75 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
76 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
77 П2Установка для сушки белья*
78 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
79 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
80 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
81 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
82 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
83 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
84 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
85 П2Электроснабжение*
86 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
87 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
88 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
89 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование опор*
90 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
91 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
92 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
93 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
94 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
95 Е11-330204-0101'38.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
96 С123-061201-0916'38.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
97 С124-040207-5013'18''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
98 С124-040207-4920'3''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
99 С124-040207-4402'3''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
100 С124-040207-2606'6''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
101 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
102 С124-040202-0812'1''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
103 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*

```
   104 С123-061002-0108'1,0.0,001''Провода неизолированные ме
         дные гибкие для электрических установок и антенн М
         Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
   105 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
   106 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
         77-98'шт.*
   107 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-4

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1088,0475565	888,87	-	-	967134
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	143,0949107	1244,06	-	-	(178019)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	967134
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,04484	2813,93	-	1025,46	126
						-	-	45,98	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,83181	6439,18	-	1375,46	11795
						-	-	2519,58	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,1722638	3607,6	-	1025,46	4229
						-	-	1202,11	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,445625	2952,34	-	1180,93	1316
						-	-	526,25	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,113345	3823,36	-	1375,46	4257
						-	-	1531,36	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24196	34,8	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,08211	3227,86	-	1180,93	16404
						-	-	6001,62	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	12,6423	4088,26	-	1375,46	51685
						-	-	17388,98	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,791544	7639,76	-	1375,46	6047
						-	-	1088,74	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	25,6159	2077,02	-	1025,46	53205
						-	-	26268,08	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25622	3742,44	-	1025,46	959
						-	-	262,74	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	32,464534	3416,59	-	1375,46	110918
						-	-	44653,67	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,942834	3601,61	-	1375,46	3396
						-	-	1296,83	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	34,508	3085,03	-	1180,93	106458
						-	-	40751,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	5,61718	4198,37	-	1180,93	23583
						-	-	6633,5	
26	846С	МС232-0401 02-0101	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,4256	4175,46	-	1375,46	1777
						-	-	585,4	
27	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
28	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25 - -	- - -	- - -	0,03
30	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28	782
31	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,860028	3540,63 - -	- - -	1025,46 881,92	3045
32	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	3
33	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	48,2724	16,8 - -	- - -	- - -	811
34	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,34502	446,94 - -	- - -	- - -	154
35	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,586137	4601,89 - -	- - -	2361,86 1384,37	2697
36	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,20462	94,23 - -	- - -	- - -	208
37	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 93,53	222
38	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
39	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15	1461
40	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 402,1	474
41	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 50,28	87
42	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,08835	2843,12 - -	- - -	1180,93 104,34	251
43	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
44	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,007728	53,29 - -	- - -	- - -	0,41
45	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,09006	2292,31 - -	- - -	1025,46 92,35	206
46	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,8758	11,48 - -	- - -	- - -	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57	-	1180,93	30963
						-	-	9848,96	
48	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,5508	5803,86	-	1375,46	14804
						-	-	3508,52	
49	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,308	125,51	-	-	39
						-	-	-	
50	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,974078	156,46	-	-	778
						-	-	-	
51	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76	-	1180,93	604
						-	-	248,28	
52	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,895125	3643,9	-	1375,46	3262
						-	-	1231,21	
53	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08	-	1375,46	89
						-	-	27,51	
54	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,235888	1373,05	-	1025,46	324
						-	-	241,89	
55	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,8741778	1979,85	-	1025,46	5690
						-	-	2947,35	
56	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,27623	2481,03	-	1025,46	685
						-	-	283,26	
57	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
58	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
59	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				174214,88	469174
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39	1082,68	-	1902
						-	-	-	
61	100072С	МС121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,64	2399,34	1607,14	-	15932
						-	-	-	
62	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0011625	2261,16	1471,67	-	3
						-	-	-	
63	100093С	МС121-0102	-Щебень из плотных горных пород	м3	16,1346	3106,76	2300,69	-	50126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0703	для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004			-	-	-	
64	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 -	698 -	- -	15665
65	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,342	1953,58 -	1063,68 -	- -	2622
66	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 -	8333,69 -	- -	265556
67	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	24,33	13303,6 -	9502,68 -	- -	323677
68	102634С	МС121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,26428	10766,55 -	7310,38 -	- -	2845
69	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2972	12547,06 -	9055,97 -	- -	3729
70	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	162,8868	11616,57 -	10856,55 -	- -	1892186
71	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0131736	205870,68 -	201834 -	- -	2712
72	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13 -	321 -	- -	1
73	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,346272	66,3 -	65 -	- -	23
74	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
75	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94 -	275897 -	- -	7
76	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
77	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86						
78	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	45911,25 -	44436,12 -	- -	1286
79	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15825	24491,12 -	23436 -	- -	3876
80	131555С	МС121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0665	17515,93 -	16607 -	- -	1165
81	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6834	14428,82 -	13571 -	- -	9861
82	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006256	26086,4 -	25000 -	- -	163
83	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
84	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
85	135867С	МС121-1005 01-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	13,3	212,16 -	208 -	- -	2822
86	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0002484	37690,87 -	36139 -	- -	9
87	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3002872	120604,18 -	117326,79 -	- -	36216
88	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
89	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026896	381819,66 -	374333 -	- -	1027
90	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,239384	319,11 -	312,05 -	- -	1353
91	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81	208,04	-	40
						-	-	-	
93	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76	88	-	4
						-	-	-	
94	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0038	1336,5	1309,38	-	5
						-	-	-	
95	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
						-	-	-	
96	146755С	МС121-1307 03-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,001862	161883,18	158709	-	301
						-	-	-	
97	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00076	84,66	83	-	0,06
						-	-	-	
98	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,14076	6598,38	6469	-	929
						-	-	-	
99	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
						-	-	-	
100	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
						-	-	-	
101	147090С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5,0939	638,33	625	-	3252
						-	-	-	
102	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
						-	-	-	
103	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
						-	-	-	
104	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	620,16	608	-	31
						-	-	-	
105	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74	1637	-	2
						-	-	-	
106	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
						-	-	-	
107	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
						-	-	-	
108	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
109	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
110	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
111	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
						-	-	-	
112	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,024	2673,42	2621	-	64
						-	-	-	
113	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40
						-	-	-	
114	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
115	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000008	54217,08	53154	-	0,04
						-	-	-	
116	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
117	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
118	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
119	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
120	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32	11328	-	48
						-	-	-	
121	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03914	274038,37	268303,57	-	10726
						-	-	-	
122	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58	229	-	17
						-	-	-	
123	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64	3932	-	245
						-	-	-	
124	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08	354	-	0,3
						-	-	-	
125	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0798	402,9	395	-	32
						-	-	-	
126	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000152	518142,66	507983	-	8
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	5,4366572	28 -	28 -	- -	152
128	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
129	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42 -	562321 -	- -	138
130	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51 -	821,74 -	- -	24
131	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
132	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99 -	2570,54 -	- -	5244
133	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
134	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1679,6 -	1646 -	- -	5039
135	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2169,44 -	2126,79 -	- -	39050
136	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449
137	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,58972	887,95 -	848,21 -	- -	524
138	275965С	МС121-0403 03-9903	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	4,075	56989,68 -	54141,79 -	- -	232233
139	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48 -	22142,86 -	- -	135549
140	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	168,5 -	165,18 -	- -	1011
141	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	545,63 -	534,82 -	- -	1637
142	279766С	МС121-0408 01-0501	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	7	11246,63 -	10697,32 -	- -	78726
143	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			380-2005						
144	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97 -	234970,93 -	- -	64000
145		С121-040508 -9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) в ценах IV квартала 2017 года	м3	8,19	42894,1 -	40391,81 -	- -	351303
146		С121-040508 -9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) в ценах IV квартала 2017 года	м3	3,52	42894,1 -	40391,81 -	- -	150987
147		С121-060801 -0302	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном в ценах IV квартала 2017 года	т	0,172	363819,91 -	360473 -	- -	62577
148		С123-061002 -0108	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) в ценах IV квартала 2017 года	км	0,001	447611,81 -	438646 -	- -	448
149		С124-040202 -0812	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 в ценах IV квартала 2017 года	шт.	1	9221,7 -	9040,18 -	- -	9222
	ВСЕГО			Тенге				-	4078162
			ОБОРУДОВАНИЕ						
150		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
151		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
152		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
153		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
154		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
156		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
157		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
158		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	73,2375	1067,66 -	- -	1067,66 78192,75	78193
159		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	156,8706	532,25 -	- -	532,25 83494,38	83494
160		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	156,8706	79 -	- -	79 12392,78	12393
	ВСЕГО			Тенге				174079,9	174080
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
161		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-5

на Двор 35 по адресу ул.Толе би, 73

Основание: 018.2-35-ГП, 018.2-35-ЭН.С

Сметная стоимость	7661,287	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,645	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	632,455	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		58,59	2251,3	131904
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	90,815	885,32	80400
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	22,768	1037,71	23627
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	104027
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,796824	6439,18	5131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,796824	1375,46	1096,00
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	21,971	2077,02	45635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	21,971	1025,46	22530,38
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	43,943	16,8	738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	51504
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	62728
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	7007
		Накладные расходы	%	-		1190,22	69735

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	16131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	217770
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		122	654,96	79905
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	93,574	853,92	79905
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	79905
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	48183
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	4611
		Накладные расходы	%	-		432,74	52794
		Сметная прибыль	%	8		87,02	10616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	143314
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
3.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
3.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
3.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
3.6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
3.7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
3.8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		7	1903,62	13325
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	15,89	838,6	13325
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	13325
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	7875
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	763
		Накладные расходы	%	-		1234,07	8639
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	23721
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		7	1443,88	10107
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	9,17	919,78	8434
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	8937
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,49	1979,85	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,49	1025,46	502,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	970
9. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,056	12547,06	703
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	703
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	5550
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	564
		Накладные расходы	%	-		873,35	6113
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	17518
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	120,1516		79	9492

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	342
		Накладные расходы	%	-		2,84	342
		Сметная прибыль	%	8		6,55	787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	10620
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		120,1516	532,25	63951
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2302
		Накладные расходы	%	-		19,16	2302
		Сметная прибыль	%	8		44,11	5300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	71553
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2511	125556,85	31527
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,145638	1180,93	172
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	172
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,072819	4601,89	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,145638	1180,93	171,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	335
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,258633	120604,18	31192
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	31192
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	104
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1139
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1242
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	35391
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		837	1296,13	1084863
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	28,123	1025,46	28839
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	14,087	1326,41	18685

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	47524
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,904	3227,86	9375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,904	1180,93	3429,42
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,454	4088,26	34561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	8,454	1375,46	11628,14
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02511	3416,59	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02511	1375,46	34,54
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,32643	3540,63	1156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,32643	1025,46	334,74
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,172	94,23	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,344	5803,86	13602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,344	1375,46	3224,08
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03348	1979,85	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03348	1025,46	34,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	58956
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	85,374	11616,57	991753
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005189	205870,68	1068
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,12555	24491,12	3075
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,009709	120604,18	1171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	997067
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	28657

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	40087
		Накладные расходы	%	-		82,13	68744
		Сметная прибыль	%	8		110,26	92288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1245895
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		837	893,89	748184
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,07533	6152,76	463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	463
14. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,85374	94,23	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	80
14. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	64,282	11616,57	746732
14. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,007533	120604,18	909
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	747640
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	279
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	26945
		Накладные расходы	%	-		32,53	27224
		Сметная прибыль	%	8		74,11	62033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	837441
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		122	1470,43	179393
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	85,156	900,63	76694
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,793	1353,92	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	77768
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,7442	3416,59	2543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,7442	1375,46	1023,62
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0488	1979,85	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0488	1025,46	50,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2639
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	7,198	13303,6	95759
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0732	12547,06	918
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2074	14428,82	2993
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,22	319,11	389
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	100060
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	46894
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	8146
		Накладные расходы	%	-		451,15	55040
		Сметная прибыль	%	8		153,73	18755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	253188
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		5,49	42894,1	235489
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	8478
		Накладные расходы	%	-		1544,19	8478
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	19517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	263483
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		13,5	33,95	458
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,15525	1180,93	183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	183
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,15525	2952,34	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,15525	1180,93	183,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	458
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	108
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	129
		Сметная прибыль	%	8		3,48	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	634
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		13,5	121,8	1644
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,1431	765,84	110
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,4158	1375,46	572
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	682
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,10395	3823,36	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,10395	1375,46	142,98
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,31185	3643,9	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,31185	1375,46	428,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1534
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000405	2261,16	0,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	403
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	74
		Накладные расходы	%	-		35,29	476
		Сметная прибыль	%	8		12,57	170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	2290
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		25,515	1067,66	27241
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	981
		Накладные расходы	%	-		38,44	981
		Сметная прибыль	%	8		88,49	2258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	30480
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		5,4	3352,94	18106

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,7776	853,92	664
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,7722	1236,68	955
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1619
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0837	6439,18	539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0837	1375,46	115,13
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,25704	3607,6	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,25704	1025,46	263,58
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,38232	7639,76	2921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,38232	1375,46	525,87
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,04914	3540,63	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,04914	1025,46	50,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	4561
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	6,588	1953,58	12870
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,378	28	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	12881
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	976
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	687
		Накладные расходы	%	-		308	1663
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	21351
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		54	831,74	44914
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,782	870	1550
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	2,395	1274,56	3053
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	4603
21. 3	31-010103-	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01944	6439,18	125

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01944	1375,46	26,74
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,21492	3607,6	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,21492	1025,46	220,39
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1269	3823,36	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1269	1375,46	174,55
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,5724	3227,86	1848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,5724	1180,93	675,96
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,291	4088,26	5276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,291	1375,46	1775,72
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1404	3540,63	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1404	1025,46	143,97
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,03078	2843,12	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,03078	1180,93	36,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	9094
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	11,016	3106,76	34224
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,62	28	45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	34269
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2776
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1717
		Накладные расходы	%	-		83,2	4493
		Сметная прибыль	%	8		73,2	3953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	53359
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		54	-337,87	-18245

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,94878	-1193,07	-1132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-1132
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,31374	-3607,6	-1132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,31374	-1025,46	-321,73
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,32508	-3227,86	-1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,32508	-1180,93	-383,90
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,30996	-4088,26	-1267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,30996	-1375,46	-426,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-3448
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	4,763	-3106,76	-14797
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-14797
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-683
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-681
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1364
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-21178
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0162	125556,85	2034
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,009396	1180,93	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	11
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004698	4601,89	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,009396	1180,93	11,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	22
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,016686	120604,18	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	2012
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	7
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	73
		Накладные расходы	%	-		4947,93	80
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	169
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	2283
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		54	1296,13	69991
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,814	1025,46	1861
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,90882	1326,41	1205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	3066
24. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,18738	3227,86	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,18738	1180,93	221,28
24. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,5454	4088,26	2230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,5454	1375,46	750,18
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00162	3416,59	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00162	1375,46	2,23
24. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,02106	3540,63	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,02106	1025,46	21,60
24. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0756	94,23	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1512	5803,86	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1512	1375,46	207,97
24. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00216	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00216	1025,46	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	3804
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	5,508	11616,57	63984
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000335	205870,68	69
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0081	24491,12	198
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000626	120604,18	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	64327
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1849
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	2586
		Накладные расходы	%	-		82,13	4435
		Сметная прибыль	%	8		110,26	5954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	80380
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		54	893,89	48270
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00486	6152,76	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	30
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,05508	94,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	5
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	4,147	11616,57	48176
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000486	120604,18	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	48235
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	18
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1738
		Накладные расходы	%	-		32,53	1756
		Сметная прибыль	%	8		74,11	4002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	54028

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		60	1470,43	88226
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	41,88	900,63	37718
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,39	1353,92	528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	38246
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,366	3416,59	1250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,366	1375,46	503,42
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,024	1979,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,024	1025,46	24,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1298
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,54	13303,6	47095
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,036	12547,06	452
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,102	14428,82	1472
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,6	319,11	191
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	49210
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	23063
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4006
		Накладные расходы	%	-		451,15	27069
		Сметная прибыль	%	8		153,73	9224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	124519
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,96	42894,1	41178
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1482
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1482
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	46074
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
28. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
29. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
31. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
31. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
32. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
35. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
35. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
36. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
36. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
36. 5	21-050309-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
44	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
46	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
49	ТОО	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiffCOMP AnУ LTd."						
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
54	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
59	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
60	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
60. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
60. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
60. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
60.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
60.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
60.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
60.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
60.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
60.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8
60.16	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
60.17	21-130804-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
60.18	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
60.19	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
60.20	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
60.21	21-050204-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
61. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
61. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
61. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
61. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
61.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
63	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 7						
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
63. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
63.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
63.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
63.12	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8
63.13	1002 21-130812- 1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
64. 3	31-050501- 0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 4	31-050402- 0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201- 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 6	31-040301- 0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
64. 7	22-040601- 0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
64. 8	22-040705- 0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,5	2326,63	3490
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	4,2	830,94	3490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	3490
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	2063
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	200
		Накладные расходы	%	-		1508,3	2262
		Сметная прибыль	%	8		306,79	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	6213
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,75	718,43	539
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,66375	811,79	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	539
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	318
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	31
		Накладные расходы	%	-		465,74	349
		Сметная прибыль	%	8		94,73	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	959
67	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		6	19819,89	118919
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	72	978,75	70470
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	14,04	1136,58	15958
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	86428
67. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	9,9	3085,03	30542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	9,9	1180,93	11691,21
67. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,06	4470,08	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1375,46	82,53

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	4,08	1979,85	8078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08	1025,46	4183,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	38888
67. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,06	1864,39	5705
67. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,084	45911,25	3857
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	9562
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	53326
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	6201
		Накладные расходы	%	-		9921,11	59527
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	14276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	192722
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,8	20527,8	36950
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	7,938	908,29	7210
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,5229	1029,92	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	7749
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3607,6	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	1025,46	4,98
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,4734	34,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,5013	3742,44	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,5013	1025,46	514,06
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00666	3416,59	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00666	1375,46	9,16
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01512	53,29	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01008	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01008	1025,46	10,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1954
68. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	13303,6	24425
68.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,675	66,3	45
68.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01224	26086,4	319
68.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000486	37690,87	18
68.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4284	319,11	137
68.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2754	6598,38	1817
68.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,007938	28	0,22
68.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,154	887,95	1025
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	27786
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3758
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1465
		Накладные расходы	%	-		2901,97	5224
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	45547
69	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,516	363819,91	187731
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	6758
		Накладные расходы	%	-		13097,52	6758
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	15559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	210049
70	13-080305-0605 РСНБ	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
70. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
70. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
70. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
70. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
70. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
70.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
70.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
70.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
71	23-070106-0321 РСНБ	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		6	22591,48	135549

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
72	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		12	207,01	2484
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1,2	1025,46	1231
72.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,3804	947	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1591
72.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	3601,61	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1375,46	34,66
72.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,33	2389,24	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,33	908,29	299,74
72.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,33	11,33	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0252	2481,03	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252	1025,46	25,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	945
72.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,012	328,13	4
72.8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000074	281414,94	21
72.9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000013	229932,48	3
72.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00294	1669,74	5
72.11	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,012	2673,42	32

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
72.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000031	3825817,12	119
72.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,216	233,58	50
72.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002496	361,08	0,9
72.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0864	839,51	73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	308
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	681
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	114
		Накладные расходы	%	-		66,23	795
		Сметная прибыль	%	8		21,86	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	3541
73	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,01236	11575,32	143
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	5
		Накладные расходы	%	-		416,71	5
		Сметная прибыль	%	8		959,36	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	160
74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,149	27462,93	4092
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,399	978,75	2348
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,66156	1025,46	678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	3026
74. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,17582	2813,93	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,17582	1025,46	180,30
74. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,35313	2292,31	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,35313	1025,46	362,12
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,13261	1979,85	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,13261	1025,46	135,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1567
74. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0149	1336,5	20
74. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00298	84,66	0,25
74. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,16
74. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,3129	402,9	126
74.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00006	518142,66	31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	177
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1867
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	215
		Накладные расходы	%	-		13971,65	2082
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	494
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	6668
75	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,15347	274038,37	42057
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1514
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1514
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	47056
76	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		22	2169,44	47728
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1718
		Накладные расходы	%	-		78,1	1718
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	53402
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		9	1679,6	15116

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	544
		Накладные расходы	%	-		60,47	544
		Сметная прибыль	%	8		139,21	1253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	16913
78	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		9	545,63	4911
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	177
		Накладные расходы	%	-		19,64	177
		Сметная прибыль	%	8		45,22	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	5494
79	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		18	168,5	3033
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	109
		Накладные расходы	%	-		6,07	109
		Сметная прибыль	%	8		13,97	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	3394
80	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		8	833,37	6667
		НР второго уровня	%	3,6		30	240
		Накладные расходы	%	-		30	240
		Сметная прибыль	%	8		69,07	553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	7460
81	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
82	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		6	2621,99	15732
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	566
		Накладные расходы	%%	-		94,39	566
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	17602
83	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,003	447611,81	1343
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	48
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	48
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1502
84	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
84. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
84. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
84. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
84. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
84. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
84. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
84. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
84.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
84.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
85	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	6495806
в том числе:	Тенге	
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	529202
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	294300
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	103253
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	4399789
- перевозка грузов	Тенге	173328
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге	360266
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	6856073
Накладные расходы II уровня	Тенге	246819
ИТОГО:	Тенге	7102891
Сметная прибыль	Тенге	558396
ИТОГО по смете:	Тенге	7661287

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101350'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-5'Двор 35 по адресу ул.Толе би, 73'018.2-35-ГП,
       018.2-35-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 год
       а*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'837.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'122''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'7''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'7''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'837.0,07.1,8+(122.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+
       Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'837=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'122=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'54.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'54=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'60=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
```

РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
68 П2Установка для сушки белья*
69 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
71 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
72 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
73 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
74 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
75 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
76 П2Электроснабжение*
77 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.6=Ф1*
78 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
79 Е11-330301-0401(=7)'6''Установка опор'опора*
80 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,8''Бетонирование опор*
81 С121-060801-0302'(66+20).0,001.6''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
82 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
83 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
84 Ц13-080201-0801'12''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
85 С123-060901-0102'12.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
86 Е11-330204-0101'149.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
87 С123-061201-0916'149.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
88 С124-040207-5013'22''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
89 С124-040207-4920'9''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
90 С124-040207-4402'9''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
91 С124-040207-2606'18''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-3229'8''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
94 С124-040207-1817'6''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С123-061002-0108'3.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
96 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
97 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
98 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-5

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	560,3962065	944,34	-	-	529202
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	84,8060397	1217,52	-	-	(103253)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	529202
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,17582	2813,93	-	1025,46	495
						-	-	180,3	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,853964	6439,18	-	1375,46	11938
						-	-	2550,05	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8864938	3607,6	-	1025,46	3198
						-	-	909,06	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,56925	2952,34	-	1180,93	1681
						-	-	672,24	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,29717	3823,36	-	1375,46	4960
						-	-	1784,21	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,55756	34,8	-	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,20965	3227,86	-	1180,93	16816
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	13,22118	4088,26	-	6152,23 1375,46	54052
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	18185,2 1375,46	839
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,095984	7639,76	-	202,03 1375,46	8373
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,02425	2077,02	-	1507,48 1025,46 23610,45	47822
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,59042	3742,44	-	1025,46	2210
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	605,45 1180,93	233
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,542194	3416,59	-	58,94 1375,46	5269
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,959634	3601,61	-	2121,23 1375,46 1319,94	3456
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	9,9	3085,03	-	1180,93	30542
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	11691,21 1180,93	5212
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,33	2389,24	-	1466,1 908,29	788
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,33	11,33	-	299,74 -	4
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28 1028,7	782
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,003158	3540,63 - -	- - -	1025,46 - -	3552
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	3
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	44,9649	16,8 - -	- - -	- - -	755
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94 - -	- - -	- - -	89
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,584397	4601,89 - -	- - -	2361,86 1380,26 -	2689
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,15622	94,23 - -	- - -	- - -	203
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 93,53 -	222
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15 402,1	1461
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 - -	474
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 50,28 -	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,11286	2843,12 - -	- - -	1180,93 133,28 -	321
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017808	53,29 - -	- - -	- - -	0,95
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,35313	2292,31 - -	- - -	1025,46 362,12 -	809
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57 - -	- - -	1180,93 9848,96 -	30963
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,4948	5803,86 - -	- - -	1375,46 3431,5 -	14479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,974078	156,46 -	- -	- -	778
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 -	- -	1180,93 248,28	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,14345	3643,9 -	- -	1375,46 1572,77	4167
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,06	4470,08 -	- -	1375,46 82,53	268
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 -	- -	1025,46 205,26	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,1112958	1979,85 -	- -	1025,46 5241,43	10120
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29303	2481,03 -	- -	1025,46 300,49	727
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 -	- -	- -	19
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 -	- -	- -	3
ВСЕГО				Тенге				99449,09	275747
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,06	1864,39 -	1082,68 -	- -	5705
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001485	2261,16 -	1471,67 -	- -	3
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,114	3106,76 -	2300,69 -	- -	65596
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 -	698 -	- -	15665
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,588	1953,58 -	1063,68 -	- -	12870
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 -	8333,69 -	- -	265556
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,465	13303,6 -	9502,68 -	- -	205740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1946	12547,06 -	9055,97 -	- -	2442
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	159,3108	11616,57 -	10856,55 -	- -	1850645
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0130496	205870,68 -	201834 -	- -	2687
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,012	328,13 -	321 -	- -	4
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,796272	66,3 -	65 -	- -	53
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000744	281414,94 -	275897 -	- -	21
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	45911,25 -	44436,12 -	- -	3857
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15525	24491,12 -	23436 -	- -	3802
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3927	14428,82 -	13571 -	- -	5666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014416	26086,4 -	25000 -	- -	376
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005724	37690,87 -	36139 -	- -	22
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2936952	120604,18 -	117326,79 -	- -	35421
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026896	381819,66 -	374333 -	- -	1027
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,814984	319,11 -	312,05 -	- -	898
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000132	229932,48 -	225424 -	- -	3
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0149	1336,5 -	1309,38 -	- -	20
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00298	84,66 -	83 -	- -	0,25
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,32436	6598,38 -	6469 -	- -	2140
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	620,16 -	608 -	- -	31
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00294	1669,74 -	1637 -	- -	5
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32 -	368016 -	- -	12432
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02 -	138651 -	- -	10183
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6 -	217880 -	- -	69
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96 -	498 -	- -	5029
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,032	2673,42 -	2621 -	- -	86
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000312	3825817,12 -	3750000 -	- -	119
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000003	54217,08 -	53154 -	- -	0,16
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01236	11575,32 -	11328 -	- -	143
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15347	274038,37 -	268303,57 -	- -	42057
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,216	233,58 -	229 -	- -	50
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64 -	3932 -	- -	245
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,002496	361,08 -	354 -	- -	0,9
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,3129	402,9 -	395 -	- -	126
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000596	518142,66 -	507983 -	- -	31
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	7,0329492	28 -	28 -	- -	197
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42 -	562321 -	- -	138
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0864	839,51 -	821,74 -	- -	73
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2621,99 -	2570,54 -	- -	15732
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	833,37 -	816,96 -	- -	6667
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1679,6 -	1646 -	- -	15116
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2169,44 -	2126,79 -	- -	47728
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35892	887,95	848,21	-	1207
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48	22142,86	-	135549
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	168,5	165,18	-	3033
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9	545,63	534,82	-	4911
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	5,49	42894,1	40391,81	-	235489
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,744	42894,1	40391,81	-	74807
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,516	363819,91	360473	-	187731
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,003	447611,81	438646	-	1343
						-	-	-	
138		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7	9040,18	-	18443
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	3623446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
144		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
145		СУТ84-02030 2-0301	-Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
146		СУТ84-02030 2-0301	-Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	93,555	1067,66 -	- -	1067,66 99884,93	99885
148		С341-020103 -1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	120,1516	532,25 -	- -	532,25 63950,69	63951
149		С341-310104 -0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	120,1516	79 -	- -	79 9491,98	9492
	ВСЕГО			Тенге				173327,6	173328
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-6

на Двор 5 по адресу Ул.Абая, 99, 101

Основание: 018.2-5-ГП, 018.2-5-ЭН.С

Сметная стоимость	10985,442	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,799	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	793,823	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		66,15	2251,3	148924
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	102,532	885,32	90774
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	25,706	1037,71	26675
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	117449
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,89964	6439,18	5793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,89964	1375,46	1237,42
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	24,806	2077,02	51523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	24,806	1025,46	25437,56
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	49,612	16,8	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	58150
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	70822
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	7911
		Накладные расходы	%	-		1190,22	78733

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	18213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	245869
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		195	654,96	127717
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	149,565	853,92	127717
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	127717
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	77013
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	7370
		Накладные расходы	%	-		432,74	84383
		Сметная прибыль	%	8		87,02	16968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	229068
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,78	24196,13	18873
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	8,003	489,38	3916
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,477	1053,21	5769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	9685
3. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,078	148,42	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00156	1025,50	1,60
3. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0858	20,97	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,006	2077,02	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,006	1025,46	1031,61
3. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0234	4660,15	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0234	1180,93	27,63
3. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0936	3416,59	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0936	1375,46	128,74
3. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,231	4198,37	9366

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,231	1180,93	2634,65
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,1326	22,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,973	1374,94	2713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,973	908,29	1792,06
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,7878	33,93	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1482	1979,85	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1482	1025,46	151,97
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,31	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	14957
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	5898
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	892
		Накладные расходы	%	-		8705,01	6790
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	2053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	27716
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
5. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
5. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
5. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
5.10	31-060202-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
6	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
6. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
6. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
8	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
9. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
9. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный. Погрузка	т	142,3321		79	11244

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	405
		Накладные расходы	%	-		2,84	405
		Сметная прибыль	%	8		6,55	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	12581
11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		142,3321	532,25	75756
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2727
		Накладные расходы	%	-		19,16	2727
		Сметная прибыль	%	8		44,11	6279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	84762
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2835	125556,85	35595
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,16443	1180,93	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	194
12. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,082215	4601,89	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,16443	1180,93	194,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	378
12. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,292005	120604,18	35217
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	35217
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	117
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1286
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1403
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	39958
13	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		945	1296,13	1224845
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	31,752	1025,46	32560
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,904	1326,41	21096

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	53656
13. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,279	3227,86	10585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,279	1180,93	3872,27
13. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,545	4088,26	39020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,545	1375,46	13128,77
13. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02835	3416,59	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02835	1375,46	38,99
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,36855	3540,63	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,36855	1025,46	377,93
13. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,323	94,23	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,646	5803,86	15357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,646	1375,46	3639,47
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0378	1979,85	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0378	1025,46	38,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	66563
13.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	96,39	11616,57	1119721
13.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005859	205870,68	1206
13.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,14175	24491,12	3472
13.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,010962	120604,18	1322
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1125721
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	32355

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	45259
		Накладные расходы	%	-		82,13	77614
		Сметная прибыль	%	8		110,26	104197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1406655
14	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		945	893,89	844724
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,08505	6152,76	523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	523
14. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,9639	94,23	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	91
14. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	72,576	11616,57	843084
14. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,008505	120604,18	1026
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	844110
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	316
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	30421
		Накладные расходы	%	-		32,53	30737
		Сметная прибыль	%	8		74,11	70037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	945498
15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		195	1470,43	286735
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	136,11	900,63	122585
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,268	1353,92	1716
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	124301
15. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,19	3416,59	4064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,19	1375,46	1636,80
15. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,078	1979,85	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,078	1025,46	79,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	4218
15. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	11,505	13303,6	153058
15. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,117	12547,06	1468
15. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3315	14428,82	4783
15. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,95	319,11	622
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	159931
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	74953
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	13021
		Накладные расходы	%	-		451,15	87974
		Сметная прибыль	%	8		153,73	29977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	404685
16	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		8,775	42894,1	376396
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	13550
		Накладные расходы	%	-		1544,19	13550
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	31196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	421142
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
17	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		7	33,95	238
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0805	1180,93	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	95
17. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,0805	2952,34	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0805	1180,93	95,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	238
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	56
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9,54	67
		Сметная прибыль	%	8		3,48	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	329
18	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		7	121,8	853
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0742	765,84	57
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,2156	1375,46	297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	353
18. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,0539	3823,36	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0539	1375,46	74,14
18. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,1617	3643,9	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,1617	1375,46	222,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	795
18. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00021	2261,16	0,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	209
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	38
		Накладные расходы	%	-		35,29	247
		Сметная прибыль	%	8		12,57	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1188
19	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		13,23	1067,66	14125
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	509
		Накладные расходы	%	-		38,44	509
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	15804
20	11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала		2,8	3352,94	9388

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		основания в плотном теле				
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,4032	853,92	344
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,4004	1236,68	495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	839
20. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0434	6439,18	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0434	1375,46	59,69
20. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,13328	3607,6	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,13328	1025,46	136,67
20. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,19824	7639,76	1515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,19824	1375,46	272,67
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02548	3540,63	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,02548	1025,46	26,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2365
20. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,416	1953,58	6673
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,196	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	6679
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	506
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	356
		Накладные расходы	%	-		308	862
		Сметная прибыль	%	8		292,87	820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	11071
21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		28	831,74	23289
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,924	870	804
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,242	1274,56	1583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2387
21. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01008	6439,18	65

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01008	1375,46	13,86
21. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,11144	3607,6	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,11144	1025,46	114,28
21. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0658	3823,36	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0658	1375,46	90,51
21. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,2968	3227,86	958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2968	1180,93	350,50
21. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,6692	4088,26	2736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,6692	1375,46	920,46
21. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0728	3540,63	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0728	1025,46	74,65
21. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01596	2843,12	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01596	1180,93	18,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	4716
21.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	5,712	3106,76	17746
21.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,84	28	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	17769
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1439
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	890
		Накладные расходы	%	-		83,2	2330
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	27668
22	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102,	м2 основания		28	-337,87	-9460

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 2 К=7	11-270403-0103 (исключить до 8 см)					
22. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,49196	-1193,07	-587
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-587
22. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,16268	-3607,6	-587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,16268	-1025,46	-166,82
22. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,16856	-3227,86	-544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,16856	-1180,93	-199,06
22. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,16072	-4088,26	-657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,16072	-1375,46	-221,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1788
22. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,0882	2,47	-3106,76	-7672
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-7672
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-354
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-353
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-707
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-10981
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0084	125556,85	1055
23. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004872	1180,93	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	6
23. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002436	4601,89	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004872	1180,93	5,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	11
23. 3	21-130104-	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		1,03	0,008652	120604,18	1043

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 МГ 70/130						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1043
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	3
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	38
		Накладные расходы	%	-		4947,93	42
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1184
24	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		28	1296,13	36292
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,9408	1025,46	965
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,47124	1326,41	625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1590
24. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,09716	3227,86	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,09716	1180,93	114,74
24. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2828	4088,26	1156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2828	1375,46	388,98
24. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00084	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00084	1375,46	1,16
24. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01092	3540,63	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01092	1025,46	11,20
24. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0392	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0784	5803,86	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0784	1375,46	107,84
24. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00112	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00112	1025,46	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	1972
24.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	2,856	11616,57	33177
24.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000174	205870,68	36
24.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0042	24491,12	103
24.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,000325	120604,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	33355
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	959
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1341
		Накладные расходы	%	-		82,13	2300
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	41679
25	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		28	893,89	25029
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00252	6152,76	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	16
25. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,02856	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
25. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	2,15	11616,57	24980
25. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000252	120604,18	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	25011
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	9
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	901
		Накладные расходы	%	-		32,53	911
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	28015

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		62	1470,43	91167
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	43,276	900,63	38976
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,403	1353,92	546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	39521
26. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3782	3416,59	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3782	1375,46	520,20
26. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0248	1979,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0248	1025,46	25,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1341
26. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,658	13303,6	48665
26. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0372	12547,06	467
26. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1054	14428,82	1521
26. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,62	319,11	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	50850
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	23831
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4140
		Накладные расходы	%	-		451,15	27971
		Сметная прибыль	%	8		153,73	9531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	128669
27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,992	42894,1	42551
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1532
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1532
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Устройство покрытия детской площадки тип 3				47993,35	47609

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		72	33,95	2445
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,828	1180,93	978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	978
28. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,828	2952,34	2445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,828	1180,93	977,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	2445
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	578
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	109
		Накладные расходы	%	-		9,54	687
		Сметная прибыль	%	8		3,48	250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	3382
29	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		72	121,8	8770
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,7632	765,84	584
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2,218	1375,46	3050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	3635
29. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,5544	3823,36	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,5544	1375,46	762,56
29. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,663	3643,9	6061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,663	1375,46	2287,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	8180
29. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00216	2261,16	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	5
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	2148
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	393
		Накладные расходы	%	-		35,29	2541
		Сметная прибыль	%	8		12,57	905

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	12216
30	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		136,08	1067,66	145287
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	5230
		Накладные расходы	%	-		38,44	5230
		Сметная прибыль	%	8		88,49	12041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	162559
31	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		288	4,78	1376
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,28512	1375,46	392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	392
31. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,10944	6439,18	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,10944	1375,46	150,53
31. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,17568	3823,36	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,17568	1375,46	241,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1376
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	232
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	58
		Накладные расходы	%	-		1,01	290
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1799
32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		20,16	2523,63	50876
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	2,903	853,92	2479
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,883	1236,68	3565
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	6044
32. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,31248	6439,18	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31248	1375,46	429,80
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,959616	3607,6	3462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,959616	1025,46	984,05
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,427	7639,76	10904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,427	1375,46	1962,78
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,183456	3540,63	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,183456	1025,46	188,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	17028
32. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	20,16	1554,06	31330
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,411	28	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	31369
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	3645
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1963
		Накладные расходы	%	-		278,14	5607
		Сметная прибыль	%	8		224,14	4519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	61002
33	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		288	831,74	239541
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	9,504	870	8268
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	12,776	1274,56	16283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	24552
33. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,10368	6439,18	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,10368	1375,46	142,61
33. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,146	3607,6	4135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,146	1025,46	1175,18

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,6768	3823,36	2588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,6768	1375,46	930,91
33. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	3,053	3227,86	9854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	3,053	1180,93	3605,38
33. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	6,883	4088,26	28140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	6,883	1375,46	9467,29
33. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,7488	3540,63	2651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,7488	1025,46	767,86
33. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,16416	2843,12	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,16416	1180,93	193,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	48503
33.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	58,752	3106,76	182528
33.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,64	28	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	182770
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	14805
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	9156
		Накладные расходы	%	-		83,2	23961
		Сметная прибыль	%	8		73,2	21080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	284583
34	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		288	-386,14	-111209
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	5,783	-1193,07	-6900
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-6900
34. 2	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,912	-3607,6	-6899

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,912	-1025,46	-1960,68
34. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,981	-3227,86	-6396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,981	-1180,93	-2339,42
34. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,889	-4088,26	-7724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,889	-1375,46	-2598,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-21019
34. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,1008	29,03	-3106,76	-90190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-90190
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-4160
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-4153
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-8314
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-9562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-129085
35	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		288	125,86	36248
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	7,978	846,26	6751
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	1,106	1348,12	1491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	8242
35. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,72576	3823,36	2775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,72576	1375,46	998,25
35. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,29376	5711,71	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,29376	1375,46	404,06
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0864	1979,85	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0864	1025,46	88,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	4624
35. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000037	205870,68	8
35. 7	21-130810-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,06624	375376,32	24865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	24873
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	4970
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	1484
		Накладные расходы	%	-		22,41	6454
		Сметная прибыль	%	8		11,86	3416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	46117
36	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		288	455,89	131296
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	3,283	967,26	3176
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,04608	1178,59	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	3230
36. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02016	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02016	1375,46	27,73
36. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,02592	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,02592	1025,46	26,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	120
36. 5	21-050309-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,532224	240500,97	128000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	128000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1948
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	4797
		Накладные расходы	%	-		23,42	6744
		Сметная прибыль	%	8		38,34	11043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	149084
37	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		288	1975,03	568809

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	8,006	900,63	7211
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	2,186	1189,42	2600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	9811
37. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,42048	18277,26	7685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,84096	1278,19	1074,91
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,40032	11,3	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0432	3416,59	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0432	1375,46	59,42
37. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,42048	3721,35	1565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,42048	1180,93	496,56
37. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,39744	446,94	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,42048	2873,76	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,42048	1180,93	496,56
37. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,40032	1373,05	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,40032	1025,46	410,51
37.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,06048	1979,85	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,06048	1025,46	62,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	11457
37.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	43,2	12111,24	523206
37.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,013248	205870,68	2727
37.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до	м3	0,000304	0,087552	30579,5	2677

1	2	3	4	5	6	7	8
		40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83					
37.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000043	120604,18	5
37.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,003168	101819,78	323
37.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	54,72	15,3	837
37.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,144	141424,02	20365
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	550140
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	5916
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	20690
		Накладные расходы	%	-		92,38	26606
		Сметная прибыль	%	8		165,39	47633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	643048
38	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		288	1311,7	377770
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	16,042	885,32	14202
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	9,023	1221,29	11020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	25222
38. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,382	6439,18	8902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,382	1375,46	1900,89
38. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,25	3607,6	4509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,25	1025,46	1281,83
38. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,67	3227,86	8618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,67	1180,93	3153,08
38. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,489	4088,26	6087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,489	1375,46	2048,06
38. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02016	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02016	1375,46	27,73

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 8	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	1,014	4601,89	4665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	2,028	1180,93	2394,93
38. 9	32-010212-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,1584	2804,53	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,1584	1180,93	187,06
38.10	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,02592	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,02592	1025,46	26,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	33345
38.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001765	205870,68	363
38.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0432	24491,12	1058
38.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,728	215,22	372
38.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	3,226	101819,78	328430
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	330223
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	15209
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	14147
		Накладные расходы	%	-		101,93	29356
		Сметная прибыль	%	8		113,09	32570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	439696
39	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		288	5054,2	1455610
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	52402
		Накладные расходы	%	-		181,95	52402
		Сметная прибыль	%	8		418,89	120641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1628653
40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		97	1470,43	142632
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	67,706	900,63	60978
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,6305	1353,92	854

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	61832
40. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5917	3416,59	2022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5917	1375,46	813,86
40. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0388	1979,85	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0388	1025,46	39,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2098
40. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,723	13303,6	76137
40. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0582	12547,06	730
40. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1649	14428,82	2379
40. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,97	319,11	310
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	79556
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	37285
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	6477
		Накладные расходы	%	-		451,15	43762
		Сметная прибыль	%	8		153,73	14911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	201305
41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,552	42894,1	66572
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2397
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2397
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	5517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	74486
		Малые Архитектурные Формы					
42	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		2	27667	55334
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	1992
		Накладные расходы	%	-		996,01	1992
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	4586

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	61912
43	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		2	353794,18	707588
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	25473
		Накладные расходы	%	-		12736,59	25473
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	58645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	791706
44	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		2	9480	18960
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	683
		Накладные расходы	%	-		341,28	683
		Сметная прибыль	%	8		785,7	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	21214
45	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		2	147414,24	294828
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	10614
		Накладные расходы	%	-		5306,91	10614
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	24435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	329878
46	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		2	11919	23838
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	858
		Накладные расходы	%	-		429,08	858
		Сметная прибыль	%	8		987,85	1976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	26672
47	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	121300,86	242602
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	8734
		Накладные расходы	%	-		4366,83	8734
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	20107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	271442
48	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		2	9242	18484
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	665
		Накладные расходы	%	-		332,71	665
		Сметная прибыль	%	8		765,98	1532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	20681
49	ТОО	-Турник взрослый 2,7 м	шт		2	98556,95	197114

1	2	3	4	5	6	7	8
	"SKiffCOMP AnУ LTd."						
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	7096
		Накладные расходы	%	-		3548,05	7096
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	16337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	220547
50	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
51	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
52	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
53	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128
54	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
55	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
56	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
57	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
58	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
59	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
60	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
60. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
60. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
60. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
60. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
60. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
60. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
60.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
60.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
60.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
60.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
60.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
60.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8
60.16	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
60.17	21-130804-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
60.18	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
60.19	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
60.20	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
60.21	21-050204-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
61	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
61. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
61. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
61. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
61. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
61.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
61.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
61.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
61.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
61.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
61.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
61.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
63	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 7						
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
63. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
63. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
63.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
63.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
63.12	21-130701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2

1	2	3	4	5	6	7	8
63.13	1002 21-130812- 1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
64. 3	31-050501- 0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 4	31-050402- 0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	33-010201- 0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
64. 6	31-040301- 0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
64. 7	22-040601- 0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
64. 8	22-040705- 0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
65	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
66	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
67	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
67. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
67. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
67. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
67. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
68	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
68. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
68. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
68. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05
68. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
68. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142
68.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,225	66,3	15
68.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
68.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
68.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
68.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
68.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
68.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
69	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,172	363819,91	62577
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	2253
		Накладные расходы	%	-		13097,52	2253
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	5186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	70016
70	13-080305-0605 РСНБ	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		10	9480,05	94800

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	29	1056,86	30649
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	14,466	1181,69	17094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	47743
70. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,283	3601,61	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,283	1375,46	389,26
70. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	13,9	3712,57	51605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	13,9	1180,93	16414,93
70. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,33	156,46	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,283	2481,03	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,283	1025,46	290,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	53534
70. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0038	381819,66	1451
70. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,05	620,16	31
70. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00052	222237,6	116
70.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	16,5	507,96	8381
70.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,102	4010,64	409
70.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0004	573567,42	229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	10617
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	20434
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	4148
		Накладные расходы	%	-		2458,26	24583
		Сметная прибыль	%	8		955,06	9551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	128934
71	23-070106-0321 РСНБ	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.		10	22591,48	225915

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	4,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	8133
		Накладные расходы	%	-		813,29	8133
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	18724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	252772
72	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
72.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
72.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
72.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
72.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
72.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
72.8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
72.9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
72.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
72.11	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202						
72.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
72.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
72.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
72.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
73	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
74	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,045	27462,93	1236
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,7245	978,75	709
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,1998	1025,46	205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	914
74. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,0531	2813,93	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,0531	1025,46	54,45
74. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,10665	2292,31	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,10665	1025,46	109,37
74. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,04005	1979,85	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,04005	1025,46	41,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	473
74. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0045	1336,5	6
74. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0009	84,66	0,08
74. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,05
74. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0945	402,9	38
74.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000018	518142,66	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	54
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	564
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	65
		Накладные расходы	%	-		13971,65	629
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	2014
75	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,04635	274038,37	12702
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	457
		Накладные расходы	%	-		9865,38	457
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	1053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	14212
76	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		10	2169,44	21694
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	781
		Накладные расходы	%	-		78,1	781
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	24273
77	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		4	1679,6	6718

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	242
		Накладные расходы	%	-		60,47	242
		Сметная прибыль	%	8		139,21	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	7517
78	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		4	545,63	2183
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	79
		Накладные расходы	%	-		19,64	79
		Сметная прибыль	%	8		45,22	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	2442
79	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	168,5	1348
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	49
		Накладные расходы	%	-		6,07	49
		Сметная прибыль	%	8		13,97	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1508
80	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
81	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
82	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501
83	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
83. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
83. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
83. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
83. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
83. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
83. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
83.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
83.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
84	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					9387391
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					668496
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					374309
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					125327
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					6018471
- перевозка грузов		Тенге					246413
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					2079703
Накладные расходы I уровня		Тенге					439648
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					9827039
Накладные расходы II уровня		Тенге					353773
ИТОГО:		Тенге					10180813
Сметная прибыль		Тенге					804629
ИТОГО по смете:		Тенге					10985442

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101050'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-6'Двор 5 по адресу Ул.Абая, 99, 101'018.2-5-ГП,
       018.2-5-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 года
       *
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'945.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'195''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(12.
       60+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличе
       ских'т конструкций*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
12 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
13 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
15 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
16 С341-310104-0501'945.0,07.1,8+(195.1.0,3.0,15+Ф6).2,5+
       Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
17 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
18 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
19 Е11-270602-0901'945=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
20 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
21 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
22 Е11-270201-1002(РС247618)'195=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
23 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
24 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
25 Е11-010104-0102'28.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
26 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
27 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
28 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'28=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
29 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
30 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
31 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
32 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
33 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
34 Е11-270201-1002(РС247618)'62=Ф1*
35 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
36 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
37 Е11-010104-0102'288.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
38 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
39 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
40 Е11-010203-0102'288=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
41 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
42 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
43 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
44 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
45 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
46 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
47 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
```

РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
48 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
49 Е11-270201-1002(РС247618)'97=Ф1*
50 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
51 П2Малые Архитектурные Формы*
52 УТ84-020113-0102(=1)'2'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
53 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
54 УТ84-020203-0104(=1)'2'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
55 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
56 УТ84-020104-0202(=1)'2'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
57 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
58 УТ84-020202-0104(=1)'2'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
59 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
60 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
61 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
62 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
63 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
64 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
65 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
66 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
67 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
68 П2Установка для сушки белья*
69 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
70 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
71 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
72 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
73 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
74 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
75 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
76 П2Электроснабжение*
77 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
78 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
79 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
80 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование опор*
81 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
82 Ц13-080305-0605'10''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
83 С123-070106-0321'10''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
84 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
85 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
86 Е11-330204-0101'45.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
87 С123-061201-0916'45.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
88 С124-040207-5013'10''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
89 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
90 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
91 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
94 С123-061002-0108'1,0.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
95 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
96 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-6

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	699,5247065	955,64	-	-	668496
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	99,3383537	1261,62	-	-	(125327)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	668496
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0531	2813,93	-	1025,46	149
						-	-	54,45	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,86112	6439,18	-	1375,46	18423
						-	-	3935,36	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,5288018	3607,6	-	1025,46	5515
						-	-	1567,73	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,078	148,42	-	20,51	12
						-	-	1,6	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,42048	18277,26	-	2556,39	7685
						-	-	1074,91	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,9085	2952,34	-	1180,93	2682
						-	-	1072,87	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,25234	3823,36	-	1375,46	8612
						-	-	3098	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,24196	34,8	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,40032	11,3	-	-	5
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0858	20,97	-	-	2
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	7,24567	3227,86	-	1180,93	23388
						-	-	8556,63	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	16,81866	4088,26	-	1375,46	68759
						-	-	23133,39	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,29376	5711,71	-	1375,46	1678
						-	-	404,06	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,625568	7639,76	-	1375,46	12419
						-	-	2235,9	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	26,32365	2077,02	-	1025,46	54675
						-	-	26993,85	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25622	3742,44	-	1025,46	959
						-	-	262,74	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,060712	4660,15	-	1180,93	283
						-	-	71,7	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,375474	3416,59	-	1375,46	8116
						-	-	3267,37	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,056034	3601,61	-	1375,46	3803
						-	-	1452,53	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,3	3085,03	-	1180,93	10181
						-	-	3897,07	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,27108	4198,37	-	1180,93	9535
						-	-	2681,99	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,42048	3721,35	-	1180,93	1565
						-	-	496,56	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,410006	3540,63	-	1025,46	4992
						-	-	1445,9	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,181615	22,48	-	-	4
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	50,6349	16,8	-	-	851
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39744	446,94	-	-	178
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,098411	4601,89	-	2361,86	5055
						-	-	2594,29	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,35466	94,23	-	-	222
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1584	2804,53	-	1180,93	444
						-	-	187,06	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,9734	1374,94	-	908,29	2713
						-	-	1792,42	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,18012	2843,12	-	1180,93	512
						-	-	212,71	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,7878	33,93	-	-	27
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,007728	53,29	-	-	0,41
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,10665	2292,31	-	1025,46	244
						-	-	109,37	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	13,9	3712,57	-	1180,93	51605
						-	-	16414,93	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,7244	5803,86	-	1375,46	15812
						-	-	3747,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,506078	156,46 -	- -	- -	861
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,42048	2873,76 -	- -	1180,93 496,56	1208
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,8249	3643,9 -	- -	1375,46 2510,08	6650
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08 -	- -	1375,46 27,51	89
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,40032	1373,05 -	- -	1025,46 410,51	550
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,5822558	1979,85 -	- -	1025,46 2648	5112
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,38943	2481,03 -	- -	1025,46 399,34	966
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,699466	17,05 -	- -	- -	29
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 -	- -	- -	3
ВСЕГО				Тенге				117806,99	337531
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39 -	1082,68 -	- -	1902
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00237	2261,16 -	1471,67 -	- -	5
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,964	3106,76 -	2300,69 -	- -	102411
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	20,16	1554,06 -	698 -	- -	31330
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,416	1953,58 -	1063,68 -	- -	6673
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	43,5264	12111,24 -	8333,69 -	- -	527159
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,498	13303,6 -	9502,68 -	- -	286001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2764	12547,06	9055,97	-	3468
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	173,9724	11616,57	10856,55	-	2020963
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0210835	205870,68	201834	-	4340
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13	321	-	1
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,346272	66,3	65	-	23
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94	275897	-	7
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	45911,25	44436,12	-	1286
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18915	24491,12	23436	-	4632
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6018	14428,82	13571	-	8683
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006256	26086,4 -	25000 -	- -	163
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,087552	30579,5 -	29405 -	- -	2677
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,728	215,22 -	211 -	- -	372
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0002484	37690,87 -	36139 -	- -	9
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,320744	120604,18 -	117326,79 -	- -	38683
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,228768	101819,78 -	98910,71 -	- -	328752
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042096	381819,66 -	374333 -	- -	1607
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,759384	319,11 -	312,05 -	- -	1200
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0045	1336,5 -	1309,38 -	- -	6
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0009	84,66 -	83 -	- -	0,08
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,14076	6598,38 -	6469 -	- -	929
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	54,72	15,3 -	15 -	- -	837
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,07	620,16 -	608 -	- -	43
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74 -	1637 -	- -	2
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,06624	375376,32 -	368016 -	- -	24865
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,144	141424,02 -	138651 -	- -	20365
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00052	222237,6 -	217880 -	- -	116
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	16,5	507,96 -	498 -	- -	8381
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,024	2673,42 -	2621 -	- -	64
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12 -	3750000 -	- -	40
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53 -	342474,49 -	- -	5
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000009	54217,08 -	53154 -	- -	0,05
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	- -	29
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	- -	12
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	- -	356
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	20,72	855,16 -	835,63 -	- -	17719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32 -	11328 -	- -	48
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04635	274038,37 -	268303,57 -	- -	12702
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58 -	229 -	- -	17
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,102	4010,64 -	3932 -	- -	409
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08 -	354 -	- -	0,3
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0945	402,9 -	395 -	- -	38
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000018	518142,66 -	507983 -	- -	9
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	11,0912572	28 -	28 -	- -	311
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0004	573567,42 -	562321 -	- -	229
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51 -	821,74 -	- -	24
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99 -	2570,54 -	- -	5244
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6 -	1646 -	- -	6718
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2169,44 -	2126,79 -	- -	21694
127	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,58972	887,95	848,21	-	524
						-	-	-	
129	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	10	22591,48	22142,86	-	225915
						-	-	-	
130	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	168,5	165,18	-	1348
						-	-	-	
131	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	545,63	534,82	-	2183
						-	-	-	
132	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
133	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,532224	240500,97	234970,93	-	128000
						-	-	-	
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	8,775	42894,1	40391,81	-	376396
						-	-	-	
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,544	42894,1	40391,81	-	109123
						-	-	-	
136		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,172	363819,91	360473	-	62577
						-	-	-	
137		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81	438646	-	448
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	4479425
			ОБОРУДОВАНИЕ						
138		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	2	353794,18	353794,18	-	707588
						-	-	-	
139		ТОО	-Качели на металлических стойках с	шт	2	121300,86	121300,86	-	242602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"SKiffCOMPA nУ LTd."	гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет			-	-	-	
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	2	147414,24 -	147414,24 -	- -	294828
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	2	98556,95 -	98556,95 -	- -	197114
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6 -	189532,6 -	- -	379065
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47 -	69916,47 -	- -	139833
144		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
145		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
	ВСЕГО			Тенге				-	2079703
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
146		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	149,31	1067,66 -	- -	1067,66 159412,31	159412
147		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	142,3321	532,25 -	- -	532,25 75756,26	75756
148		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	142,3321	79 -	- -	79 11244,24	11244
	ВСЕГО			Тенге				246412,81	246413
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
149		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	288	5054,2 -	- -	- -	1455610
	ВСЕГО			Тенге				-	1455610

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-7

на Двор 32 по адресу ул.Карасай батыра, 90

Основание: 018.2-32-ГП, 018.2-32-ЭН.С

Сметная стоимость	6000,992	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,613	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	589,667	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		16,296	2251,3	36687
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	25,259	885,32	22362
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	6,333	1037,71	6571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	28934
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,221626	6439,18	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,221626	1375,46	304,84
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	6,111	2077,02	12693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	6,111	1025,46	6266,59
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	12,222	16,8	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	14325
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	17447
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	1949
		Накладные расходы	%	-		1190,22	19396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	4487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	60570
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		109,1	654,96	71456
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	83,68	853,92	71456
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	71456
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	43088
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	4124
		Накладные расходы	%	-		432,74	47211
		Сметная прибыль	%	8		87,02	9493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	128161
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		12,5	654,96	8187
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	9,588	853,92	8187
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	8187
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	4937
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	472
		Накладные расходы	%	-		432,74	5409
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	14684
4	11-010204-1001 РСНБ РК 2015	-Демонтаж арычных лотков	м лотка		34	2433,03	82723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	1,752	59,568	726,63	43284
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,376	12,784	1180,93	15097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1717,09	58381
4. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,376	12,784	3085,03	39439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,376	12,784	1180,93	15097,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,97	39439
		НР первого уровня	%	59,1		1014,8	34503
		НР второго уровня	%	3,6		124,12	4220
		Накладные расходы	%	-		1138,92	38723
		Сметная прибыль	%	8		285,76	9716
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3857,71	131162

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-220401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Демонтаж бетонных труб диаметр 500 мм	км трубопровода		0,005	838311,27	4192
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=990,24)	чел-ч	718,4	3,592	792,19	2846
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	67	0,335	1345,37	451
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				659250,55	3296
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,44	0,0022	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,0022	1375,46	3,03
5. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	60,8	0,304	4175,46	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,8	0,304	1375,46	418,14
5. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	44	0,22	125,51	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,104	0,02552	1373,05	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,104	0,02552	1025,46	26,17
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,656	0,00328	1979,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,656	0,00328	1025,46	3,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				269200,54	1346
		НР первого уровня	%	62,1		409394,59	2047
		НР второго уровня	%	3,6		44917,41	225
		Накладные расходы	%	-		454312	2272
		Сметная прибыль	%	8		103409,86	517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1396033,14	6980
6	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
6. 3	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
6. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59
6. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
6. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
6. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
6. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
6.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
6.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
7	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
8	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
8. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
8. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
8.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
9	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
9. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
9. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
11	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		3	1903,62	5711
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	6,81	838,6	5711
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	5711
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	3375
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	327
		Накладные расходы	%	-		1234,07	3702
		Сметная прибыль	%	8		251,02	753
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	10166
12	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		3	1443,88	4332
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	3,93	919,78	3615

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21	1025,46	215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	3830
12. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	1979,85	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	1025,46	215,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	416
12. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,024	12547,06	301
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	301
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	2378
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	242
		Накладные расходы	%	-		873,35	2620
		Сметная прибыль	%	8		185,38	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	7508
13	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		52,04115	79	4111
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	148
		Накладные расходы	%	-		2,84	148
		Сметная прибыль	%	8		6,55	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	4600
14	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		52,04115	532,25	27699
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	997
		Накладные расходы	%	-		19,16	997
		Сметная прибыль	%	8		44,11	2296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	30992
		Реконструируемое покрытие тип 1					
15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,06984	125556,85	8769

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,040507	1180,93	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	48
15. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,020254	4601,89	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,040508	1180,93	47,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	93
15. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,071935	120604,18	8676
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	8676
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	29
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	317
		Накладные расходы	%	-		4947,93	346
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	9844
16	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		232,8	1296,13	301740
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	7,822	1025,46	8021
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,918	1326,41	5197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	13218
16. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,807816	3227,86	2608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,807816	1180,93	953,97
16. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,351	4088,26	9613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,351	1375,46	3233,71
16. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,006984	3416,59	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,006984	1375,46	9,61
16. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,090792	3540,63	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,090792	1025,46	93,10
16. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,32592	94,23	31

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,65184	5803,86	3783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,65184	1375,46	896,58
16. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,009312	1979,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,009312	1025,46	9,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	16398
16.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	23,746	11616,57	275842
16.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001443	205870,68	297
16.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,03492	24491,12	855
16.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,0027	120604,18	326
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	277320
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	7971
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	11150
		Накладные расходы	%	-		82,13	19120
		Сметная прибыль	%	8		110,26	25669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	346528
17	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		232,8	893,89	208097
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,020952	6152,76	129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	129
17. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,237456	94,23	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	22
17. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	17,879	11616,57	207693

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
17. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,002095	120604,18	253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	207946
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	78
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	7494
		Накладные расходы	%	-		32,53	7572
		Сметная прибыль	%	8		74,11	17254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	232923
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		109,1	1470,43	160424
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	76,152	900,63	68585
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,70915	1353,92	960
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	69545
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,66551	3416,59	2274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,66551	1375,46	915,38
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04364	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04364	1025,46	44,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2360
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,437	13303,6	85634
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06546	12547,06	821
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,18547	14428,82	2676
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,091	319,11	348
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	89480
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	41935
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	7285
		Накладные расходы	%	-		451,15	49220
		Сметная прибыль	%	8		153,73	16772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	226416
19	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		4,9095	42894,1	210589

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.30.15) 2,4 т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	7581
		Накладные расходы	%	-		1544,19	7581
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	17454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	235623
20	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		12,5	1470,43	18380
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	8,725	900,63	7858
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,08125	1353,92	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	7968
20. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,07625	3416,59	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,07625	1375,46	104,88
20. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,005	1979,85	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,005	1025,46	5,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	270
20. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,7375	13303,6	9811
20. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0075	12547,06	94
20. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,02125	14428,82	307
20. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,125	319,11	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	10252
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	4805
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	835
		Накладные расходы	%	-		451,15	5639
		Сметная прибыль	%	8		153,73	1922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	25941
21	21-040508-9902 РСНБ	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3		0,2	42894,1	8579

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	309
		Накладные расходы	%	-		1544,19	309
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	9599
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
22	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		7,8	33,95	265
22.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0897	1180,93	106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	106
22.2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,0897	2952,34	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0897	1180,93	105,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	265
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	63
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	12
		Накладные расходы	%	-		9,54	74
		Сметная прибыль	%	8		3,48	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	366
23	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		7,8	121,8	950
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,08268	765,84	63
23.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,24024	1375,46	330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	394
23.3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,06006	3823,36	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,06006	1375,46	82,61
23.4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,18018	3643,9	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,18018	1375,46	247,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	886
23. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000234	2261,16	0,53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	233
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	43
		Накладные расходы	%	-		35,29	275
		Сметная прибыль	%	8		12,57	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1323
24	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		14,742	1067,66	15739
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	567
		Накладные расходы	%	-		38,44	567
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	17611
25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,12	3352,94	10461
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,44928	853,92	384
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,44616	1236,68	552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	935
25. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,04836	6439,18	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,04836	1375,46	66,52
25. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,148512	3607,6	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,148512	1025,46	152,29
25. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,220896	7639,76	1688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,220896	1375,46	303,83
25. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,028392	3540,63	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,028392	1025,46	29,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2635
25. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,806	1953,58	7436
25. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,2184	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	7442
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	564
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	397
		Накладные расходы	%	-		308	961
		Сметная прибыль	%	8		292,87	914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	12336
26	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		31,2	831,74	25950
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,03	870	896
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,384	1274,56	1764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2660
26. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,011232	6439,18	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,011232	1375,46	15,45
26. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,124176	3607,6	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,124176	1025,46	127,34
26. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,07332	3823,36	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,07332	1375,46	100,85
26. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,33072	3227,86	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,33072	1180,93	390,56
26. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,74568	4088,26	3049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,74568	1375,46	1025,65
26. 8	32-010211-	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,08112	3540,63	287

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,08112	1025,46	83,19
26. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,017784	2843,12	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,017784	1180,93	21,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	5254
26.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	6,365	3106,76	19774
26.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,936	28	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	19800
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1604
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	992
		Накладные расходы	%	-		83,2	2596
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	30830
27	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		31,2	-337,87	-10542
27. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,548184	-1193,07	-654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-654
27. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,181272	-3607,6	-654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,181272	-1025,46	-185,89
27. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,187824	-3227,86	-606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,187824	-1180,93	-221,81
27. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,179088	-4088,26	-732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,179088	-1375,46	-246,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1992

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,0882	2,752	-3106,76	-8549
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-8549
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-394
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-394
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-788
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-12236
28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,00936	125556,85	1175
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,005429	1180,92	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	6
28. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002714	4601,89	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005428	1180,93	6,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	12
28. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,009641	120604,18	1163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1163
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	4
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	42
		Накладные расходы	%	-		4947,93	46
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1319
29	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		31,2	1296,13	40439
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,048	1025,46	1075
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,525096	1326,41	696
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1772
29. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,108264	3227,86	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,108264	1180,93	127,85

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,31512	4088,26	1288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,31512	1375,46	433,43
29. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000936	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000936	1375,46	1,29
29. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,012168	3540,63	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,012168	1025,46	12,48
29. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,04368	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,08736	5803,86	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,08736	1375,46	120,16
29. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,001248	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,001248	1025,46	1,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2198
29.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,182	11616,57	36969
29.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000193	205870,68	40
29.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00468	24491,12	115
29.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000362	120604,18	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	37167
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1068
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1494
		Накладные расходы	%	-		82,13	2562
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3440
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	46442
30	11-270602-0402 РСНБ	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см покрытия	м2		31,2	893,89	27889

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 К=6	изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,002808	6152,76	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	17
30. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,031824	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
30. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	2,396	11616,57	27835
30. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000009	0,000281	120604,18	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	27869
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	10
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1004
		Накладные расходы	%	-		32,53	1015
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	31216
31	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		35,1	1470,43	51612
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	24,5	900,63	22065
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,22815	1353,92	309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	22374
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,21411	3416,59	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,21411	1375,46	294,50
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01404	1979,85	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01404	1025,46	14,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	759
31. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,071	13303,6	27550
31. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,02106	12547,06	264

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,05967	14428,82	861
31. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,351	319,11	112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	28788
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	13492
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2344
		Накладные расходы	%	-		451,15	15835
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	72843
32	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,5616	42894,1	24089
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	867
		Накладные расходы	%	-		1544,19	867
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	26953
33	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		34	2873,95	97714
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892,97)	чел-ч	1,56	53,04	892,97	47363
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	13,005	1354,87	17620
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1911,27	64983
33. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,17	3607,6	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,17	1025,46	174,33
33. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0113	0,3842	2077,02	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	0,3842	1025,46	393,98
33. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	12,24	3416,59	41819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	12,24	1375,46	16835,63
33. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	0,7684	11,48	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,2108	1979,85	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,2108	1025,46	216,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1284,02	43657
33. 8	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08	2,72	2399,34	6526
33. 9	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,01564	10766,55	168
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				196,9	6695
		НР первого уровня	%	60,3		1152,5	39185
		НР второго уровня	%	3,6		144,95	4928
		Накладные расходы	%	-		1297,45	44113
		Сметная прибыль	%	8		333,71	11346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4505,11	153174
34	21-040303-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		2,21	56989,68	125947
		НР второго уровня	%	3,6		2051,63	4534
		Накладные расходы	%	-		2051,63	4534
		Сметная прибыль	%	8		4723,3	10439
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63764,61	140920
35	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м	м3		0,95	32774,62	31136
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	11,8	11,21	967,26	10843
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	3,126	1180,93	3691
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15298,93	14534
35. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	3,126	4198,37	13122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	3,126	1180,93	3691,59
35. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,1045	446,94	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13861,8	13169
35. 5	21-020401-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,1615	10766,55	1739
35. 6	21-070201-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0475	17515,93	832
35. 7	21-100501-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	9,5	212,16	2016
35. 8	21-130703-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,00133	161883,18	215
35. 9	21-130804-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	3,639	638,33	2323
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7499,15	7124
		НР первого уровня	%	59,4		9087,56	8633
		НР второго уровня	%	3,6		1507,04	1432
		Накладные расходы	%	-		10594,6	10065
		Сметная прибыль	%	8		3469,54	3296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46838,76	44497
36	21-040801-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 0,475 Т	шт.		5	11246,63	56233
		НР второго уровня	%	3,6		404,88	2024
		Накладные расходы	%	-		404,88	2024
		Сметная прибыль	%	8		932,12	4661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12583,63	62918
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
37	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
37. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
38	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
38. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
38. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
38. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
39	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279

1	2	3	4	5	6	7	8
40	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
40. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
40. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
40. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
41. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
41. 6	32-010211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
41. 7	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
41. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
42	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
42. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
42. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
42. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
42. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
42. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
42. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
42.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
42.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291
43	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
43. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
43. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
43. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
43. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
43. 5	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
44	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
44. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
44. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
44. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
44. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
45	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
45. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
46	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
46. 3	32-010206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
46. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
46. 6	31-040103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
46. 7	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8	31-040103-0201	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
46. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
46.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
46.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
46.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
46.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
46.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0	0,000022	120604,18	3
46.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
46.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
46.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
47	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания	144		1311,7	188885
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
47. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
47. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
47. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
47. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
47. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
47. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
47. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
47.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
47.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
47.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
47.13	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
47.14	21-130104-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
48	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
49	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		51,9	1470,43	76316
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	36,226	900,63	32626
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,33735	1353,92	457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	33083
49. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,31659	3416,59	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,31659	1375,46	435,46
49. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02076	1979,85	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02076	1025,46	21,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1123

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,062	13303,6	40737
49. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,03114	12547,06	391
49. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,08823	14428,82	1273
49. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,519	319,11	166
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	42566
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	19949
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3466
		Накладные расходы	%	-		451,15	23415
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	107709
50	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,8304	42894,1	35619
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1282
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1282
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	39854
		Малые Архитектурные Формы					
51	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
53	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
55	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
57	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
58	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
59	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044

1	2	3	4	5	6	7	8
60	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
61	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
62	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
63	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
64	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
65	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
66	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
67	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
68	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
69	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
69. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
69. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
69. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
69. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
69. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
69. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
69.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
69.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
69.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
69.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
69.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
69.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
69.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
69.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
69.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
69.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
69.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
69.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
70	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
70.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
70.3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
70.4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70.5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
70.6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
70.7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70.8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
70.9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
70.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8

1	2	3	4	5	6	7	8
70.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
70.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
70.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
70.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
70.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
70.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
71	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
72	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
72. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
72. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
72. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
72.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
72.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
72.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
72.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
73	11-130301-1406 РСНБ	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
73. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
73. 4	31-050402-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
73. 6	31-040301-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
73. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
73. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
74	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
75	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
76	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
76. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
76. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
76. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
76. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
76. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
77	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
77. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
77. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
77. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
77. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
77. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
77.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,375	0,45	66,3	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		10543-98					
77.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
77.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
77.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91
77.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
77.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
77.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
78	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,344	363819,91	125154
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	4506
		Накладные расходы	%	-		13097,52	4506
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	10373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	140032
79	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		4	9480,05	37920
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	11,6	1056,86	12260
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	5,786	1181,69	6838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	19097
79. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	3601,61	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1375,46	155,70
79. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	5,56	3712,57	20642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	5,56	1180,93	6565,97

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,532	156,46	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1132	2481,03	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1132	1025,46	116,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	21414
79. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	381819,66	580
79. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,16	12
79. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000208	222237,6	46
79.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	6,6	507,96	3353
79.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0408	4010,64	164
79.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00016	573567,42	92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	4247
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	8174
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	1659
		Накладные расходы	%	-		2458,26	9833
		Сметная прибыль	%	8		955,06	3820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	51573
80	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		4	22591,48	90366
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	3253
		Накладные расходы	%	-		813,29	3253
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	7490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	101109
81	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		8	207,01	1656

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,8	1025,46	820
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,2536	947	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1061
81. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	3601,61	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1375,46	23,11
81. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,22	2389,24	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,22	908,29	199,82
81. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,22	11,33	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0168	2481,03	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0168	1025,46	17,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	630
81. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,008	328,13	3
81. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,00005	281414,94	14
81. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000009	229932,48	2
81.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00196	1669,74	3
81.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,008	2673,42	21
81.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000021	3825817,12	80
81.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,144	233,58	34
81.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,001664	361,08	0,6
81.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0576	839,51	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	205
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	454
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	76
		Накладные расходы	%	-		66,23	530

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21,86	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2361
82	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00824	11575,32	95
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	3
		Накладные расходы	%	-		416,71	3
		Сметная прибыль	%	8		959,36	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	107
83	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,138	27462,93	3790
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	2,222	978,75	2175
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,61272	1025,46	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	2803
83. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,16284	2813,93	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,16284	1025,46	166,99
83. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,32706	2292,31	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,32706	1025,46	335,39
83. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,12282	1979,85	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,12282	1025,46	125,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1451
83. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0138	1336,5	18
83. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00276	84,66	0,23
83. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000003	54217,08	0,15
83. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,2898	402,9	117
83.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000055	518142,66	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	164
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1729
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	199
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1928
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	457
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	6175
84	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,14214	274038,37	38952
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1402
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1402
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	3228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	43582
85	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		16	2169,44	34711
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1250
		Накладные расходы	%	-		78,1	1250
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	38837
86	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		6	1679,6	10078
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	363
		Накладные расходы	%	-		60,47	363
		Сметная прибыль	%	8		139,21	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	11276
87	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		6	545,63	3274

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	118
		Накладные расходы	%	-		19,64	118
		Сметная прибыль	%	8		45,22	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3663
88	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		12	168,5	2022
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	73
		Накладные расходы	%	-		6,07	73
		Сметная прибыль	%	8		13,97	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2262
89	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
90	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
91	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		4	2621,99	10488

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	378
		Накладные расходы	%	-		94,39	378
		Сметная прибыль	%	8		217,31	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	11735
92	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,002	447611,81	895
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	32
		Накладные расходы	%	-		16114,03	32
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1002
93	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
93. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
93. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
93. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
93. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
93. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
93. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
93. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53

1	2	3	4	5	6	7	8
93.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
93.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
94	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	5036808
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	491841
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	279315
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	97826
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	3046271
- перевозка грузов	Тенге	120193
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге	335375
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	5372183
Накладные расходы II уровня	Тенге	193399
ИТОГО:	Тенге	5565581
Сметная прибыль	Тенге	435411
ИТОГО по смете:	Тенге	6000992

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101320'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-7'Двор 32 по адресу ул.Карасай батыра, 90'018.2-
       32-ГП, 018.2-32-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2
       017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'232,8.0,07''Покрытия и основания асфал
       ьтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'109,1''Камни бортовые на бетонном осно
       вании. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'12,5''Поребрик на бетонном основании.
       Разборка'м*
10 Е11-010204-1001(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'34''Демонтаж арычных лотков'м лотка*
11 Е11-220401-0101(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'5.0,001''Демонтаж бетонных труб диаметр 500
       мм'км трубопровода*
12 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
13 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
14 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
15 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
16 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Е12-160101-0801'3''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
18 Е11-231201-0101(РС251501)'3''Люки. Установка'шт.*
19 С341-310104-0501'232,8.0,07.1,8+(109,1.1.0,3.0,15+12,5
       .1.0,2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5+34.160.0,001+10.0,353=Ф
       1''Мусор строительный. Погрузка'т*
20 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
21 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
22 Е11-270602-0901'232,8=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розли
       в вяжущих материалов'т*
23 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
24 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'109,1=Ф1''Камни бортовые бет
       онные. Установка при других видах покрытий'м борто
       вого камня*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
27 Е11-270201-1002(РС247618)'12,5=Ф1*
28 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
29 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
30 Е11-010104-0102'31,2.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдо
       зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен
       ии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
31 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
32 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
33 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'31,2=Ф1 Ф1.0,1''Слои ос
       нований подстилающие и выравнивающие из песчано-гр
       авийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала осн
       ования в плотном теле*
34 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
35 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
36 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
37 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
38 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
39 Е11-270201-1002(РС247618)'35,1=Ф1*
40 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
41 Е11-270201-0401(РС125425)'34''Сооружения водосбросные
       с проезжей части из лотков. Устройство в откосах н
       асыпи'м лотка*
42 С121-040303-9903'34.0,065''Лотки водопропускные железо
       бетонные СТ РК 937-92'м3*
43 Е11-300401-0201(РС125425)'5.0,19=Ф1''Укладка звеньев к
       руглых водопропускных труб диам. 0,5м'м3*
44 С121-040801-0501'5''Водопропускное железобетонное доро
       жное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х
       1000 мм ГОСТ 24547-81'шт.*
45 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
46 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
47 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
48 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
49 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
50 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
```

3 материала основания в плотном теле*
51 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
52 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП)(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)'м2 основания*
53 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство'м2 поверхности*
54 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия*
55 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
56 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
57 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
58 Е11-270201-1002(РС247618)'51,9=Ф1*
59 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
60 П2Малые Архитектурные Формы*
61 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
63 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
65 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
68 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
69 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
70 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
71 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
72 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
73 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
74 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
75 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
76 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4''10025'Урна'шт*
77 П2Установка для сушки белья*
78 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
79 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
80 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
81 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
82 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
83 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
84 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
85 П2Электроснабжение*
86 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
87 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
88 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
89 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование опор*
90 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
91 Ц13-080305-0605'4''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
92 С123-070106-0321'4''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
93 Ц13-080201-0801'8''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
94 С123-060901-0102'8.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
95 Е11-330204-0101'138.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
96 С123-061201-0916'138.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
97 С124-040207-5013'16''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
98 С124-040207-4920'6''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
99 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
100 С124-040207-2606'12''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
101 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
102 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
103 С124-040207-1817'4''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*

```
   104 С123-061002-0108'2,0.0,001''Провода неизолированные ме
         дные гибкие для электрических установок и антенн М
         Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
   105 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
   106 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
         77-98'шт.*
   107 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-7

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	535,0793865	919,19	-	-	491841
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	77,4318813	1263,38	-	-	(97826)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	491841
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,16284	2813,93	-	1025,46	458
						-	-	166,99	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,2352176	6439,18	-	1375,46	7954
						-	-	1698,99	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,9880698	3607,6	-	1025,46	3565
						-	-	1013,23	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5037	2952,34	-	1180,93	1487
						-	-	594,83	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,1997	3823,36	-	1375,46	4587
						-	-	1650,14	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,39976	34,8	-	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,929536	3227,86	-	1180,93	9456
						-	-	3459,58	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	6,474432	4088,26	-	1375,46	26469
						-	-	8905,32	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,93456	7639,76	-	1375,46	7140
						-	-	1285,45	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,5482	2077,02	-	1025,46	15678
						-	-	7740,38	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42332	3742,44	-	1025,46	1584
						-	-	434,1	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	13,626724	3416,59	-	1375,46	46557
						-	-	18743,01	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,894634	3601,61	-	1375,46	3222
						-	-	1230,53	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	19,384	3085,03	-	1180,93	59800
						-	-	22891,15	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	4,36698	4198,37	-	1180,93	18334
						-	-	5157,1	
26	846С	МС232-0401 02-0101	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,304	4175,46	-	1375,46	1269
						-	-	418,14	
27	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,22	2389,24	-	908,29	526
						-	-	199,82	
28	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,22	11,33	-	-	2
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25 - -	- - -	- - -	0,03
30	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35 - -	- - -	1180,93 248,28 695,88	782
31	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,6786	3540,63 - -	- - -	1025,46 - -	2403
32	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48 - -	- - -	- - -	3
33	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,2444	16,8 - -	- - -	- - -	223
34	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,30322	446,94 - -	- - -	- - -	136
35	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,529848	4601,89 - -	- - -	2361,86 1251,43 -	2438
36	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,63888	94,23 - -	- - -	- - -	60
37	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53 - -	- - -	1180,93 93,53 -	222
38	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55 - -	- - -	- - -	119
39	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94 - -	- - -	908,29 965,15 402,1	1461
40	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27 - -	- - -	1025,46 50,28 -	474
41	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 1180,93 117,93	87
42	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,099864	2843,12 - -	- - -	1180,93 - -	284
43	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93 - -	- - -	- - -	14
44	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,012768	53,29 - -	- - -	- - -	0,68
45	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,32706	2292,31 - -	- - -	1025,46 335,39 -	750
46	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,7684	11,48 - -	- - -	- - -	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,56	3712,57	-	1180,93	20642
						-	-	6565,97	
48	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,7392	5803,86	-	1375,46	4290
						-	-	1016,74	
49	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,22	125,51	-	-	28
						-	-	-	
50	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,708078	156,46	-	-	737
						-	-	-	
51	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76	-	1180,93	604
						-	-	248,28	
52	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,01178	3643,9	-	1375,46	3687
						-	-	1391,66	
53	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08	-	1375,46	179
						-	-	55,02	
54	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,22568	1373,05	-	1025,46	310
						-	-	231,43	
55	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,6381858	1979,85	-	1025,46	7203
						-	-	3730,81	
56	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,22803	2481,03	-	1025,46	566
						-	-	233,84	
57	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
58	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
59	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				94021,76	260762
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39	1082,68	-	3803
						-	-	-	
61	100072С	МС121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,72	2399,34	1607,14	-	6526
						-	-	-	
62	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001314	2261,16	1471,67	-	3
						-	-	-	
63	100093С	МС121-0102	-Щебень из плотных горных пород	м3	18,47376	3106,76	2300,69	-	57394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0703	для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004			-	-	-	
64	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 -	698 -	- -	15665
65	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,8064	1953,58 -	1063,68 -	- -	7436
66	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 -	8333,69 -	- -	265556
67	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,5314	13303,6 -	9502,68 -	- -	180016
68	102634С	МС121-0204 01-2802	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17714	10766,55 -	7310,38 -	- -	1907
69	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,14916	12547,06 -	9055,97 -	- -	1872
70	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	47,2032	11616,57 -	10856,55 -	- -	548339
71	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0091622	205870,68 -	201834 -	- -	1886
72	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,008	328,13 -	321 -	- -	3
73	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,571272	66,3 -	65 -	- -	38
74	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
75	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000496	281414,94 -	275897 -	- -	14
76	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
77	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86						
78	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	45911,25 -	44436,12 -	- -	2571
79	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0612	24491,12 -	23436 -	- -	1499
80	131555С	МС121-0702 01-0401	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0475	17515,93 -	16607 -	- -	832
81	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35462	14428,82 -	13571 -	- -	5117
82	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010336	26086,4 -	25000 -	- -	270
83	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
84	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
85	135867С	МС121-1005 01-1404	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,5	212,16 -	208 -	- -	2016
86	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004104	37690,87 -	36139 -	- -	15
87	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,087036	120604,18 -	117326,79 -	- -	10497
88	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
89	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019296	381819,66 -	374333 -	- -	737
90	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,448184	319,11 -	312,05 -	- -	781
91	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000088	229932,48 -	225424 -	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81	208,04	-	40
93	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76	88	-	4
94	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0138	1336,5	1309,38	-	18
95	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
96	146755С	МС121-1307 03-0901	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00133	161883,18	158709	-	215
97	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00276	84,66	83	-	0,23
98	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,23256	6598,38	6469	-	1535
99	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
100	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
101	147090С	МС121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,6385	638,33	625	-	2323
102	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
103	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
104	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	620,16	608	-	25
105	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00196	1669,74	1637	-	3
106	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
107	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
108	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
109	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000208	222237,6	217880	-	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
110	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
111	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	6,6	507,96	498	-	3353
						-	-	-	
112	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,028	2673,42	2621	-	75
						-	-	-	
113	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000208	3825817,12	3750000	-	80
						-	-	-	
114	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
115	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000028	54217,08	53154	-	0,15
						-	-	-	
116	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
117	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
118	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
119	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
120	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00824	11575,32	11328	-	95
						-	-	-	
121	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14214	274038,37	268303,57	-	38952
						-	-	-	
122	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,144	233,58	229	-	34
						-	-	-	
123	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0408	4010,64	3932	-	164
						-	-	-	
124	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,001664	361,08	354	-	0,6
						-	-	-	
125	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2898	402,9	395	-	117
						-	-	-	
126	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000552	518142,66	507983	-	29
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	6,1867032	28 -	28 -	- -	173
128	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
129	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	573567,42 -	562321 -	- -	92
130	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0576	839,51 -	821,74 -	- -	48
131	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
132	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2621,99 -	2570,54 -	- -	10488
133	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37 -	816,96 -	- -	3333
134	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1679,6 -	1646 -	- -	10078
135	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2169,44 -	2126,79 -	- -	34711
136	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449
137	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,97432	887,95 -	848,21 -	- -	865
138	275965С	МС121-0403 03-9903	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,21	56989,68 -	54141,79 -	- -	125947
139	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	4	22591,48 -	22142,86 -	- -	90366
140	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168,5 -	165,18 -	- -	2022
141	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	545,63 -	534,82 -	- -	3274
142	279766С	МС121-0408 01-0501	-Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	5	11246,63 -	10697,32 -	- -	56233
143	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			380-2005						
144	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97 -	234970,93 -	- -	64000
145		С121-040508 -9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) в ценах IV квартала 2017 года	м3	4,9095	42894,1 -	40391,81 -	- -	210589
146		С121-040508 -9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) в ценах IV квартала 2017 года	м3	1,592	42894,1 -	40391,81 -	- -	68287
147		С121-060801 -0302	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном в ценах IV квартала 2017 года	т	0,344	363819,91 -	360473 -	- -	125154
148		С123-061002 -0108	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) в ценах IV квартала 2017 года	км	0,002	447611,81 -	438646 -	- -	895
149		С124-040202 -0812	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 в ценах IV квартала 2017 года	шт.	2	9221,7 -	9040,18 -	- -	18443
	ВСЕГО			Тенге				-	2269928
			ОБОРУДОВАНИЕ						
150		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
151		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
152		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
153		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
154		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
156		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
157		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
158		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	82,782	1067,66 - -	- - -	1067,66 - 88383,03	88383
159		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	52,04115	532,25 - -	- - -	532,25 - 27698,9	27699
160		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	52,04115	79 - -	- - -	79 - 4111,25	4111
	ВСЕГО			Тенге				120193,18	120193
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
161		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 - -	- - -	- - -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-8

на Двор 33 по адресу Ул.Жамбыла, 122

Основание: 018.2-33-ГП, 018.2-33-ЭН.С

Сметная стоимость	15028,185	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,782	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1688,001	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		86,807	2251,3	195429
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	134,551	885,32	119121
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	33,733	1037,71	35005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	154126
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,181	6439,18	7602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,181	1375,46	1624,42
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	32,553	2077,02	67612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	32,553	1025,46	33381,80
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	65,105	16,8	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	76308
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	92938
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	10381
		Накладные расходы	%	-		1190,22	103319

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	23900
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	322648
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		492	654,96	322239
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	377,364	853,92	322239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	322239
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	194310
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	18596
		Накладные расходы	%	-		432,74	212906
		Сметная прибыль	%	8		87,02	42812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	577956
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		20	654,96	13099
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	15,34	853,92	13099
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	13099
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	7899
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	756
		Накладные расходы	%	-		432,74	8655
		Сметная прибыль	%	8		87,02	1740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	23494
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		10	1903,62	19036
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	22,7	838,6	19036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	19036
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	11250
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1090
		Накладные расходы	%	-		1234,07	12341
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	33887
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		10	1443,88	14439
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	13,1	919,78	12049
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,7	1025,46	718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	12767
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,7	1979,85	1386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,7	1025,46	717,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1386
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,08	12547,06	1004
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1004

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	7928
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	805
		Накладные расходы	%	-		873,35	8733
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	25026
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		213,3546	79	16855
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	607
		Накладные расходы	%	-		2,84	607
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	18859
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		213,3546	532,25	113558
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	4088
		Накладные расходы	%	-		19,16	4088
		Сметная прибыль	%	8		44,11	9412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	127058
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,372	125556,85	46707
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,21576	1180,93	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	255
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,10788	4601,89	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,21576	1180,93	254,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	496
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,38316	120604,18	46211
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	46211

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	154
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1687
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1841
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	3884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	52432
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1240	1296,13	1607204
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	41,664	1025,46	42725
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	20,869	1326,41	27681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	70406
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,303	3227,86	13889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,303	1180,93	5081,54
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	12,524	4088,26	51201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	12,524	1375,46	17226,26
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0372	3416,59	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0372	1375,46	51,17
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,4836	3540,63	1712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,4836	1025,46	495,91
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,736	94,23	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,472	5803,86	20151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,472	1375,46	4775,60
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0496	1979,85	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0496	1025,46	50,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	87342

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	126,48	11616,57	1469264
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,007688	205870,68	1583
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,186	24491,12	4555
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,014384	120604,18	1735
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1477137
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	42455
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	59388
		Накладные расходы	%	-		82,13	101842
		Сметная прибыль	%	8		110,26	136724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1845770
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1240	893,89	1108421
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,1116	6152,76	687
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	687
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,265	94,23	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	119
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	95,232	11616,57	1106269
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,01116	120604,18	1346
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1107615
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	414
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	39918
		Накладные расходы	%	-		32,53	40332
		Сметная прибыль	%	8		74,11	91900
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1240653
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		492	1470,43	723453

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	343,416	900,63	309291
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,198	1353,92	4330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	313621
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,001	3416,59	10254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,001	1375,46	4127,76
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1968	1979,85	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1968	1025,46	201,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	10644
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	29,028	13303,6	386177
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2952	12547,06	3704
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,8364	14428,82	12068
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,92	319,11	1570
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	403519
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	189113
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	32852
		Накладные расходы	%	-		451,15	221966
		Сметная прибыль	%	8		153,73	75634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	1021052
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		22,14	42894,1	949675
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	34188
		Накладные расходы	%	-		1544,19	34188
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	78709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	1062573
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		20	1470,43	29409
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	13,96	900,63	12573

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13	1353,92	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	12749
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122	3416,59	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,122	1375,46	167,81
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008	1979,85	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008	1025,46	8,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	433
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,18	13303,6	15698
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012	12547,06	151
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,034	14428,82	491
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	319,11	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	16403
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	7688
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1335
		Накладные расходы	%	-		451,15	9023
		Сметная прибыль	%	8		153,73	3075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	41506
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,32	42894,1	13726
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	494
		Накладные расходы	%	-		1544,19	494
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	15358
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		0,5	33,95	17
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,00575	1180,92	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	7
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,00575	2952,34	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,00575	1180,93	6,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	17
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	4
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	1
		Накладные расходы	%	-		9,54	5
		Сметная прибыль	%	8		3,48	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	23
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		0,5	121,8	61
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0053	765,84	4
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0154	1375,46	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	25
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,00385	3823,36	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,00385	1375,46	5,30
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,01155	3643,9	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,01155	1375,46	15,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	57
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000015	2261,16	0,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	15
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	3
		Накладные расходы	%	-		35,29	18
		Сметная прибыль	%	8		12,57	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	85
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		0,945	1067,66	1009

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	36
		Накладные расходы	%	-		38,44	36
		Сметная прибыль	%	8		88,49	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	1129
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,2	3352,94	671
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,0288	853,92	25
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0286	1236,69	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	60
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0031	6439,18	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0031	1375,46	4,26
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,00952	3607,6	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,00952	1025,46	9,76
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,01416	7639,76	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,01416	1375,46	19,48
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00182	3540,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00182	1025,46	1,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	169
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,244	1953,58	477
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,014	28	0,39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	477
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	36
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	25
		Накладные расходы	%	-		308	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	791
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		2	831,74	1663
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,066	870	57
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,08872	1274,56	113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	170
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00072	6439,18	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00072	1375,46	0,99
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,00796	3607,6	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,00796	1025,46	8,16
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0047	3823,36	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0047	1375,46	6,46
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,0212	3227,86	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0212	1180,93	25,04
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,0478	4088,26	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,0478	1375,46	65,75
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0052	3540,63	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0052	1025,46	5,33
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00114	2843,12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00114	1180,93	1,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	337
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	0,408	3106,76	1268
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,06	28	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	1269
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	103
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	64
		Накладные расходы	%	-		83,2	166
		Сметная прибыль	%	8		73,2	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	1976
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		2	-337,87	-676
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,03514	-1193,07	-42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-42
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,01162	-3607,6	-42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,01162	-1025,46	-11,92
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,01204	-3227,86	-39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,01204	-1180,93	-14,22
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,01148	-4088,26	-47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,01148	-1375,46	-15,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-128
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,1764	-3106,76	-548
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-548
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-25
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-25
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-51
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-784
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0006	125556,85	75

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,000348	1181,03	0,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	-
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000174	4601,89	0,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000348	1180,93	0,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	1
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,000618	120604,18	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	75
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	-
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	3
		Накладные расходы	%	-		4947,93	3
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	85
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		2	1296,13	2592
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,0672	1025,46	69
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,03366	1326,41	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	114
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,00694	3227,86	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,00694	1180,93	8,20
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0202	4088,26	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0202	1375,46	27,78
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00006	3416,59	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00006	1375,46	0,08
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00078	3540,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00078	1025,46	0,80
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0028	94,23	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0056	5803,86	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0056	1375,46	7,70
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00008	1979,85	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00008	1025,46	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	141
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,204	11616,57	2370
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000012	205870,68	3
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0003	24491,12	7
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000023	120604,18	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	2382
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	68
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	96
		Накладные расходы	%	-		82,13	164
		Сметная прибыль	%	8		110,26	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2977
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		2	893,89	1788
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00018	6152,76	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	1
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,00204	94,23	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	-
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	0,1536	11616,57	1784

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000018	120604,18	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1786
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	1
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	64
		Накладные расходы	%	-		32,53	65
		Сметная прибыль	%	8		74,11	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	2001
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		2	1470,43	2941
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	1,396	900,63	1257
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,013	1353,92	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	1275
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0122	3416,59	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0122	1375,46	16,78
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	1025,46	0,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	43
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,118	13303,6	1570
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0012	12547,06	15
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0034	14428,82	49
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	319,11	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	1640
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	769
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	134
		Накладные расходы	%	-		451,15	902
		Сметная прибыль	%	8		153,73	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	4151
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,032	42894,1	1373

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	49
		Накладные расходы	%	-		1544,19	49
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	1536
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
45	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		28,395	33,95	964
45. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,326542	1180,93	386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	386
45. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,326542	2952,34	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,326542	1180,93	385,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	964
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	228
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	43
		Накладные расходы	%	-		9,54	271
		Сметная прибыль	%	8		3,48	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1334
46	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		28,395	121,8	3459
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,300987	765,84	231
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,874566	1375,46	1203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1433
46. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,218641	3823,36	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,218641	1375,46	300,73
46. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,655925	3643,9	2390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,655925	1375,46	902,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	3226
46. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000852	2261,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	847
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	155
		Накладные расходы	%	-		35,29	1002
		Сметная прибыль	%	8		12,57	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	4818
47	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		53,66655	1067,66	57298
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2063
		Накладные расходы	%	-		38,44	2063
		Сметная прибыль	%	8		88,49	4749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	64109
48	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		189,3	4,78	905
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,187407	1375,46	258
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	258
48. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,071934	6439,18	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,071934	1375,46	98,94
48. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,115473	3823,36	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,115473	1375,46	158,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	905
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	152
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	38
		Накладные расходы	%	-		1,01	190
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1183
49	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		189,3	831,74	157449

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	6,247	870	5435
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	8,397	1274,56	10703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	16138
49. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,068148	6439,18	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,068148	1375,46	93,73
49. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,753414	3607,6	2718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,753414	1025,46	772,60
49. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,444855	3823,36	1701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,444855	1375,46	611,88
49. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,007	3227,86	6477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,007	1180,93	2370,13
49. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	4,524	4088,26	18496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	4,524	1375,46	6222,58
49. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,49218	3540,63	1743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,49218	1025,46	504,71
49. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,107901	2843,12	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,107901	1180,93	127,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	31880
49.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	38,617	3106,76	119974
49.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	5,679	28	159
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	120133
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	9731
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	6018
		Накладные расходы	%	-		83,2	15750
		Сметная прибыль	%	8		73,2	13856

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	187054
50	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания		189,3	-482,68	-91371
50. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	4,751	-1193,07	-5669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-5669
50. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	1,571	-3607,6	-5668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,571	-1025,46	-1611,00
50. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	1,628	-3227,86	-5255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,628	-1180,93	-1922,55
50. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	1,552	-4088,26	-6346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,552	-1375,46	-2134,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-17269
50. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,126	23,852	-3106,76	-74102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-74102
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-3418
		НР второго уровня	%	3,6		-18,03	-3412
		Накладные расходы	%	-		-36,08	-6831
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-7856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-106058
51	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,05679	125556,85	7130
51. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,032938	1180,93	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	39
51. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,016469	4601,89	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,032938	1180,93	38,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	76
51. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,058494	120604,18	7055
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	7055
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	23
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	258
		Накладные расходы	%	-		4947,93	281
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	8004
52	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		189,3	1127,2	213378
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	6,36	1025,46	6522
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	3,175	1326,86	4212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	10735
52. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,656871	3227,86	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,656871	1180,93	775,72
52. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,912	4088,26	7816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,912	1375,46	2629,88
52. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,073827	3540,63	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,073827	1025,46	75,71
52. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,26502	94,23	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,53004	5803,86	3076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,53004	1375,46	729,05
52. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,001893	1979,85	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,001893	1025,46	1,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	13303
52. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	18,211	10601,74	193065
52.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001174	205870,68	242
52.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,002044	120604,18	247
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	193553
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	6473
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	7915
		Накладные расходы	%	-		76	14388
		Сметная прибыль	%	8		96,26	18221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	245987
53	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2 покрытия		189,3	-255	-48271
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,017037	-2050,92	-35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-35
53. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,064362	-94,23	-6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-6
53. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	4,543	-10601,74	-48166
53. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,00053	-120604,18	-64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-48230
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-21
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-1739
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-1760
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-4002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-54033

1	2	3	4	5	6	7	8
54	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		189,3	1296,13	245358
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	6,36	1025,46	6522
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	3,186	1326,41	4226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	10748
54. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,656871	3227,86	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,656871	1180,93	775,72
54. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,912	4088,26	7816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,912	1375,46	2629,88
54. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,005679	3416,59	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,005679	1375,46	7,81
54. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,073827	3540,63	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,073827	1025,46	75,71
54. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,26502	94,23	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,53004	5803,86	3076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,53004	1375,46	729,05
54. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,007572	1979,85	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,007572	1025,46	7,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	13334
54.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	19,309	11616,57	224300
54.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001174	205870,68	242
54.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,028395	24491,12	695

1	2	3	4	5	6	7	8
54.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,002196	120604,18	265
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	225502
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	6481
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	9066
		Накладные расходы	%	-		82,13	15547
		Сметная прибыль	%	8		110,26	20872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	281778
55	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия		189,3	-297,96	-56404
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,017037	-2050,92	-35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-35
55. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,064362	-94,23	-6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-6
55. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	4,846	-11616,57	-56295
55. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000568	-120604,18	-68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-56363
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-21
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-2031
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-2052
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-4677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-63133
56	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		189,3	1311,7	248305
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	10,544	885,32	9335
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	5,931	1221,29	7243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	16578

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,90864	6439,18	5851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,90864	1375,46	1249,80
56. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,821562	3607,6	2964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,821562	1025,46	842,48
56. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,755	3227,86	5664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,755	1180,93	2072,53
56. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,978681	4088,26	4001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,978681	1375,46	1346,14
56. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,013251	3416,59	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,013251	1375,46	18,23
56. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,666336	4601,89	3066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,332672	1180,93	1573,79
56. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,104115	2804,53	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,104115	1180,93	122,95
56.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,017037	1979,85	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,017037	1025,46	17,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	21918
56.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00116	205870,68	239
56.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,028395	24491,12	695
56.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,136	215,22	244
56.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	2,12	101819,78	215874
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	217053

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	9997
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	9299
		Накладные расходы	%	-		101,93	19295
		Сметная прибыль	%	8		113,09	21408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	289009
57	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTi On"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		189,3	4380,31	829192
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	29851
		Накладные расходы	%	-		157,69	29851
		Сметная прибыль	%	8		363,04	68723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	927767
58	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		58	1470,43	85285
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	40,484	900,63	36461
58.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,377	1353,92	510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	36972
58.3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3538	3416,59	1209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3538	1375,46	486,64
58.4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0232	1979,85	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0232	1025,46	23,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1255
58.5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,422	13303,6	45525
58.6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0348	12547,06	437
58.7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0986	14428,82	1423
58.8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,58	319,11	185
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	47569
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	22294
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	3873
		Накладные расходы	%	-		451,15	26167

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,73	8916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	120368
59	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,928	42894,1	39806
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1433
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1433
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	44538
		Ограждение баскетбольного поля					
60	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,6	2326,63	15356
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	18,48	830,94	15356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	15356
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	9075
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	880
		Накладные расходы	%	-		1508,3	9955
		Сметная прибыль	%	8		306,79	2025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	27335
61	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		22	7345,05	161591
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	86,9	978,75	85053
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	21,468	1340,06	28768
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	113821
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0726	3607,6	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0726	1025,46	74,45
61. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	18,876	3416,59	64492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	18,876	1375,46	25963,18
61. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	3,597	156,46	563

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	0,946	2792,28	2641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	0,946	1180,93	1117,16
61. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	1,573	1979,85	3114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	1,573	1025,46	1613,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	71072
61. 8	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	0,66	1965,73	1297
61. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,2244	18553,52	4163
61.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0079	0,1738	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	5466
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	70683
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	8362
		Накладные расходы	%	-		3592,95	79045
		Сметная прибыль	%	8		875,04	19251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	259887
62	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		1,76	20527,8	36129
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	7,762	908,29	7050
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,51128	1029,92	527
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	7576
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004752	3607,6	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004752	1025,46	4,87
62. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,46288	34,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,49016	3742,44	1834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,49016	1025,46	502,64

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,006512	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,006512	1375,46	8,96
62. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,014784	53,29	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,009856	1979,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,009856	1025,46	10,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1910
62. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	13303,6	23883
62.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,66	66,3	44
62.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,011968	26086,4	312
62.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000475	37690,87	18
62.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,41888	319,11	134
62.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,26928	6598,38	1777
62.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,007762	28	0,22
62.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,128	887,95	1002
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	27169
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3675
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1433
		Накладные расходы	%	-		2901,97	5107
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	44535
63	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		22	16716,77	367769
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	13240
		Накладные расходы	%	-		601,8	13240
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	30481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	411489
64	11-100113-	-Установка оград металлических	м2		228,8	1455,01	332906

1	2	3	4	5	6	7	8
	0105 РСНБ РК 2015						
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	315,744	955,01	301539
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	9,907	1308,37	12962
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	314501
64. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	19,265	10,07	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	8,008	3416,59	27360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	8,008	1375,46	11014,68
64. 5	34-030201-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	3,661	14,51	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	1,899	1979,85	3760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,899	1025,46	1947,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	31367
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	188071
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	18755
		Накладные расходы	%	-		903,96	206827
		Сметная прибыль	%	8		188,72	43179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	582911
65	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		22	12649,83	278296
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	10019
		Накладные расходы	%	-		455,39	10019
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	23065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	311380
66	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		22	12063,54	265398
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	9554
		Накладные расходы	%	-		434,29	9554
		Сметная прибыль	%	8		999,83	21996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	296948
67	ЦЕНА	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ	к-кт		16	5181,4	82902

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Гардис"	полимер					
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	2984
		Накладные расходы	%	-		186,53	2984
		Сметная прибыль	%	8		429,43	6871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	92758
68	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
69	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
70	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
70. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
70. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
71	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
72	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
		Малые Архитектурные Формы					
73	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
74	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
75	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
76	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
77	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
78	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
79	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
80	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
81	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
82	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
83	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
84	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
85	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
86	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
87	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
88	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
89	84-020209 -0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
90	УТ84-0202 09-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%	-		3182,15	6364

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
91	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
92	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
93	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
93.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
93.3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93.4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
93.5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
93. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
93. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
93. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
93.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
93.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
93.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
93.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
93.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
93.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
93.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
93.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
93.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
93.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
93.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
93.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
94	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
94. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
94. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
94. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
94. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
94. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
94.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
94.11	21-070203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57

1	2	3	4	5	6	7	8
	0305	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
94.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
94.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
94.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
94.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
94.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
95	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
96	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
96. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
96. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
96. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
96.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
96.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
96.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
96.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
97. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
97. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
97. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
97. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
97. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
98	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Электроснабжение -Демонтаж опор освещения	опора		3	10004,8	30014
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	7,2	21,6	489,38	10571
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	7,02	1136,58	7979
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6183,1	18549

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	4,95	3085,03	15271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	4,95	1180,93	5845,60
98. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,03	4470,08	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1375,46	41,26
98. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,04	1979,85	4039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,04	1025,46	2091,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	19444
		НР первого уровня	%	61,7		3814,97	11445
		НР второго уровня	%	3,6		497,51	1493
		Накладные расходы	%	-		4312,49	12937
		Сметная прибыль	%	8		1145,38	3436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15462,67	46388
99	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
100	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320

1	2	3	4	5	6	7	8
101	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
101. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
101. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51
101. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
101. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
101. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,028	45911,25	1286
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
102	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,5	20527,8	30792
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	6,615	908,29	6008
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,43575	1029,92	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	6457
102. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	3607,6	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1025,46	4,15
102. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3945	34,8	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,41775	3742,44	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,41775	1025,46	428,39
102. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00555	3416,59	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00555	1375,46	7,63
102. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0126	53,29	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0084	1979,85	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1628
102. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	13303,6	20355
102.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,5625	66,3	37
102.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0102	26086,4	266
102.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000405	37690,87	15
102.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,357	319,11	114
102.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2295	6598,38	1514
102.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,006615	28	0,19
102.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,9615	887,95	854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	23155
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3132
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		2901,97	4353
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	37956
103	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,172	363819,91	62577
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	2253
		Накладные расходы	%	-		13097,52	2253
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	5186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	70016
104	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		9	9480,05	85320
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	26,1	1056,86	27584
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	13,019	1181,69	15385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	42969
104. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,2547	3601,61	917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2547	1375,46	350,33
104. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	12,51	3712,57	46444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	12,51	1180,93	14773,43
104. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,197	156,46	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,2547	2481,03	632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,2547	1025,46	261,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	48181
104. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00342	381819,66	1306
104. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,045	620,16	28

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000468	222237,6	104
104.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	14,85	507,96	7543
104.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0918	4010,64	368
104.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00036	573567,42	206
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	9556
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	18391
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	3734
		Накладные расходы	%	-		2458,26	22124
		Сметная прибыль	%	8		955,06	8596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	116040
105	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		9	22591,48	203323
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	7320
		Накладные расходы	%	-		813,29	7320
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	16851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	227494
106	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
106. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
106. 4	31-050402-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
106. 5	31-050401-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
106. 7	21-050307-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
106. 8	21-050402-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
106. 9	21-130211-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
106.10	21-130809-1301	-Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
106.11	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
106.12	21-130816-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
106.13	24-040201-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
106.14	24-040207-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
106.15	22-040501-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
107	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
108	11-330204-0101 РСНБ	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,033	27462,93	906

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,5313	978,75	520
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,14652	1025,46	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	670
108. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,03894	2813,93	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,03894	1025,46	39,93
108. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,07821	2292,31	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,07821	1025,46	80,20
108. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,02937	1979,85	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,02937	1025,46	30,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	347
108. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0033	1336,5	4
108. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00066	84,66	0,06
108. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,04
108. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0693	402,9	28
108.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000013	518142,66	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	39
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	414
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	48
		Накладные расходы	%	-		13971,65	461
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1477
109	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,03399	274038,37	9315
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	335
		Накладные расходы	%	-		9865,38	335

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	10422
110	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		11	2169,44	23864
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	859
		Накладные расходы	%	-		78,1	859
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	26701
111	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		4	1679,6	6718
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	242
		Накладные расходы	%	-		60,47	242
		Сметная прибыль	%	8		139,21	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	7517
112	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		4	545,63	2183
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	79
		Накладные расходы	%	-		19,64	79
		Сметная прибыль	%	8		45,22	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	2442
113	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		8	168,5	1348
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	49
		Накладные расходы	%	-		6,07	49
		Сметная прибыль	%	8		13,97	112

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1508
114	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
115	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
116	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501
117	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
117.2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
117. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
117. 5	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
117. 6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
117. 7	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
117. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
117. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
117.10	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
117.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
118	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					12464164
в том числе:							

1	2	3		4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					1497830
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					525925
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190171
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					8903072
		- перевозка грузов	Тенге					261363
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1275973
		Накладные расходы I уровня	Тенге					989175
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					13453339
		Накладные расходы II уровня	Тенге					484320
		ИТОГО:	Тенге					13937660
		Сметная прибыль	Тенге					1090525
		ИТОГО по смете:	Тенге					15028185

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101330'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-8'Двор 33 по адресу Ул.Жамбыла, 122'018.2-33-ГП,
        018.2-33-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017 го
       да*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС10272
       2РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(Р
       С117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
 7 Е11-270302-0104'1240,1.0,07''Покрытия и основания асфа
       льтобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'492''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'20''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'10''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'10''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1240.0,07.1,8+(492.1.0,3.0,15+20.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр
       узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1240=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'492=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'20=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'2.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер
       ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
       2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'2=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави
       йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа
       ния в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'2=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
      ное поле тип 4*
 55 Е11-010104-0102'189,3.0,15=Ф1''Устройство корыта бульд
      озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
      нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
 56 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
      зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
      м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
 57 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
      в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
      . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
 58 Е11-010203-0102'189,3=Ф1''Площади. Планировка механизи
      рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
      ной площади*
 59 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
      ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
      , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
 60 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
      )(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
      вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
      лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
      м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
      исключить до 5 см)'м2 основания*
 61 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
       материалов'т*
 62 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
 63 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
      А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
 64 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
 65 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
      А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
 66 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 67 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
 68 Е11-270201-1002(РС247618)'58=Ф1*
 69 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 70 П2Ограждение баскетбольного поля*
 71 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.22=Ф1*
 72 Е11-070111-0211'22''Установка столбов'шт*
 73 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'22.0,08''Бетонирован
      ие столбов*
 74 СТЦена "Гардис"(=1)'22'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
       Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
 75 Е11-100113-0105(Н53=0)'57,2.4''Установка оград металли
      ческих'м2*
 76 СТЦена "Гардис"(=1)'22'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
 77 СТЦена "Гардис"(=1)'22'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
 78 СТЦена "Гардис"(=1)'16'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
      крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
 79 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
 80 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
 81 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
 82 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
       КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
 83 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
      ния'к-кт*
 84 П2Малые Архитектурные Формы*
 85 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
 86 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 87 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
 88 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 89 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
 90 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 91 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
 92 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
 93 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
 94 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 95 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
 96 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 97 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
 98 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 99 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
100 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
101 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
      скетбольный. Монтаж'шт*
102 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
      ый'шт*
103 П2Установка для сушки белья*
104 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
105 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
106 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
```

```
   107 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани        133 К'''*
         е столбов*
   108 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
         сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
         м ГОСТ 10705-80'м*
   109 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
         ановки для сушки белья'т конструкций*
   110 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
         2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
          огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
         2*
   111 П2Электроснабжение*
   112 Е11-330301-0401(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'3''Д
         емонтаж опор освещения'опора*
   113 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
   114 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
   115 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
   116 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,5''Бетонирование о
         пор*
   117 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2''Опора освещения мета
         ллическая 6 метров с кронштейном'т*
   118 Ц13-080305-0605'9''Светильник. Установка отдельно на к
         ронштейне, установленном на опоре'шт.*
   119 С123-070106-0321'9''Светильник уличный светодиодный мо
         дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
         СТ 55705-2013'шт.*
   120 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
         установленным конструкциям и лоткам, с креплением
         на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
         *
   121 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для эле
         ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
         иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
         *
   122 Е11-330204-0101'33.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
          с помощью механизмов'км линии*
   123 С123-061201-0916'33.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
         лированный для воздушных линий электропередачи СИП
         -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
   124 С124-040207-5013'11''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
         Т Р 51177-98'шт.*
   125 С124-040207-4920'4''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
         7-98'шт.*
   126 С124-040207-4402'4''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
         Т Р 51177-98'м*
   127 С124-040207-2606'8''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
         7-98'шт.*
   128 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
         -98'шт.*
   129 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со
         срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
   130 С123-061002-0108'1.0,001''Провода неизолированные медн
         ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
         сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
   131 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
   132 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
         77-98'шт.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-8

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1629,8864295	918,98	-	-	1497830
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	152,1899406	1249,56	-	-	(190171)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1497830
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,03894	2813,93	-	1025,46	110
						-	-	39,93	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,1871172	6439,18	-	1375,46	20522
						-	-	4383,75	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,8144618	3607,6	-	1025,46	2938
						-	-	835,2	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,7462925	2952,34	-	1180,93	2203
						-	-	881,32	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,8538395	3823,36	-	1375,46	7088
						-	-	2549,88	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,94154	34,8	-	-	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	19,364172	10,07	-	-	195
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	9,636613	3227,86	-	1180,93	31106
						-	-	11380,17	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	23,596511	4088,26	-	1375,46	96469
						-	-	32456,06	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,727824	7639,76	-	1375,46	5560
						-	-	1001,09	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	33,605625	2077,02	-	1025,46	69800
						-	-	34461,22	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,99703	3742,44	-	1025,46	3731
						-	-	1022,41	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	30,840056	3416,59	-	1375,46	105368
						-	-	42419,26	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,027734	3601,61	-	1375,46	3701
						-	-	1413,61	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	8,25	3085,03	-	1180,93	25451
						-	-	9742,67	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35	-	1180,93	782
						-	-	248,28	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,597362	3540,63	-	1025,46	5656
						-	-	1638,03	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	66,12765	16,8	-	-	1111
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94	-	-	89
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,2977391	4601,89	-	2361,86	5972
						-	-	3065,08	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,406956	94,23	-	-	321
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,183315	2804,53	-	1180,93	514
						-	-	216,48	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,191121	2843,12	-	1180,93	543
						-	-	225,7	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,030072	53,29	-	-	2
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,07821	2292,31	-	1025,46	179
						-	-	80,2	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	12,51	3712,57	-	1180,93	46444
						-	-	14773,43	
46	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	3,6608	14,51	-	-	53
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,53768	5803,86	-	1375,46	26336
						-	-	6241,4	
48	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,086078	156,46	-	-	1422
						-	-	-	
49	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76	-	1180,93	604
						-	-	248,28	
50	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,4990745	3643,9	-	1375,46	5462
						-	-	2061,92	
51	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,05	4470,08	-	1375,46	224
						-	-	68,77	
52	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,946	2792,28	-	1180,93	2641
						-	-	1117,16	
53	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05	-	1025,46	275
						-	-	205,26	
54	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,2182138	1979,85	-	1025,46	16271
						-	-	8427,45	
55	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,36113	2481,03	-	1025,46	896
						-	-	370,32	
56	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
57	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
58	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				185357,18	502656
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,66	1965,73	1182,04	-	1297
						-	-	-	
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39	1082,68	-	1902
						-	-	-	
61	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0019468	2261,16	1471,67	-	4
						-	-	-	
62	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,8578	3106,76	2300,69	-	92761
						-	-	-	
63	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК	м3	10,08	1554,06	698	-	15665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1284-2004			-	-	-	
64	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,244	1953,58 -	1063,68 -	- -	477
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 -	8333,69 -	- -	265556
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	39,9642	13303,6 -	9502,68 -	- -	531668
67	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4526	12547,06 -	9055,97 -	- -	5679
68	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	236,53212	11616,57 -	10856,55 -	- -	2747692
69	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	13,66746	10601,74 -	9861,61 -	- -	144899
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0187336	205870,68 -	201834 -	- -	3857
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13 -	321 -	- -	1
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,343772	66,3 -	65 -	- -	89
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94 -	275897 -	- -	7
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
77	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,028	45911,25	44436,12	-	1286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26469	24491,12 -	23436 -	- -	6483
79	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0557	14428,82 -	13571 -	- -	15233
80	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024344	26086,4 -	25000 -	- -	635
81	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
82	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,9998	215,22 -	211 -	- -	430
83	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2244	18553,52 -	17254,47 -	- -	4163
84	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0009666	37690,87 -	36139 -	- -	36
85	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4710209	120604,18 -	117326,79 -	- -	56807
86	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,734544	101819,78 -	98910,71 -	- -	380250
87	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038296	381819,66 -	374333 -	- -	1462
88	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,062464	319,11 -	312,05 -	- -	2254
89	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1
90	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
91	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
92	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0033	1336,5 -	1309,38 -	- -	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
94	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00066	84,66	83	-	0,06
95	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,54774	6598,38	6469	-	3614
96	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
97	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
98	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
99	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3	15	-	419
100	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,065	620,16	608	-	40
101	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74	1637	-	2
102	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
103	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
104	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
105	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000468	222237,6	217880	-	104
106	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
107	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18	193309	-	39
108	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	14,85	507,96	498	-	7543
109	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,024	2673,42	2621	-	64
110	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПОС30 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
111	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
112	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000007	54217,08	53154	-	0,04
						-	-	-	
113	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
114	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
115	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
116	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
117	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32	11328	-	48
						-	-	-	
118	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03399	274038,37	268303,57	-	9315
						-	-	-	
119	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58	229	-	17
						-	-	-	
120	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0918	4010,64	3932	-	368
						-	-	-	
121	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08	354	-	0,3
						-	-	-	
122	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0693	402,9	395	-	28
						-	-	-	
123	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000132	518142,66	507983	-	7
						-	-	-	
124	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	10,9681878	28	28	-	307
						-	-	-	
125	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
126	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00036	573567,42	562321	-	206
						-	-	-	
127	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51	821,74	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
129	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99	2570,54	-	5244
						-	-	-	
130	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37	816,96	-	3333
						-	-	-	
131	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,6	1646	-	6718
						-	-	-	
132	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2169,44	2126,79	-	23864
						-	-	-	
133	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
						-	-	-	
134	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,29478	887,95	848,21	-	2038
						-	-	-	
135	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	9	22591,48	22142,86	-	203323
						-	-	-	
136	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	168,5	165,18	-	1348
						-	-	-	
137	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	545,63	534,82	-	2183
						-	-	-	
138	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
139	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97	234970,93	-	64000
						-	-	-	
140		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	22,14	42894,1	40391,81	-	949675
						-	-	-	
141		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	2,064	42894,1	40391,81	-	88533
						-	-	-	
142		С121-060801 -0302	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,172	363819,91	360473	-	62577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
143		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81 -	438646 -	- -	448
	ВСЕГО			Тенге				-	5834159
			ОБОРУДОВАНИЕ						
144		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
145		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
146		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
147		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
148		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
149		ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
150		СУТ84-02030-0301	-Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
151		СУТ84-02030-0301	-Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
152		СУТ84-02020-0102	-Щит баскетбольный	шт	2	88393 -	88393 -	- -	176786
	ВСЕГО			Тенге				-	1275973
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
153		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	122,65155	1067,66 -	- -	1067,66 130950,15	130950
154		С341-020103-1030 в ценах	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс	т	213,3546	532,25 -	- -	532,25 113557,99	113558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IV квартала 2017 года	груза 1. Расстояние перевозки 30 км						
155		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	213,3546	79 -	- -	79 16855,01	16855
	ВСЕГО			Тенге				261363,15	261363
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
156		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	189,3	4380,31 -	- -	- -	829193
157		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
158		СЦена "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19 -	- -	- -	379065
159		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	22	12063,54 -	- -	- -	265398
160		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	16	5181,4 -	- -	- -	82902
161		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69 -	- -	- -	13822
162		СЦена "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35 -	- -	- -	60720
163		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27 -	- -	- -	5459
164		СЦена "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	22	16716,77 -	- -	- -	367769
165		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	22	12649,83 -	- -	- -	278296
	ВСЕГО			Тенге				-	3010429

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-9

на Двор 30 по адресу ул.Кожамкулова, 92

Основание: 018.2-30-ГП, 018.2-30-ЭН.С

Сметная стоимость	8693,036	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,735	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	712,186	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		44,45	2251,3	100070
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	68,897	885,32	60996
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	17,273	1037,71	17925
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	78921
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,60452	6439,18	3893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,60452	1375,46	831,49
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	16,669	2077,02	34621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	16,669	1025,46	17093,39
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	33,337	16,8	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	39074
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	47589
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	5316
		Накладные расходы	%	-		1190,22	52905

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	12238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	165213
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		236	654,96	154570
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	181,012	853,92	154570
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	154570
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	93206
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	8920
		Накладные расходы	%	-		432,74	102125
		Сметная прибыль	%	8		87,02	20536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	277231
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		29	654,96	18994
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	22,243	853,92	18994
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	18994
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	11453
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	1096
		Накладные расходы	%	-		432,74	12549
		Сметная прибыль	%	8		87,02	2523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	34067
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		6	1903,62	11422
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	13,62	838,6	11422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	11422
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	6750
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	654
		Накладные расходы	%	-		1234,07	7404
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	20332
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		6	1443,88	8663
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	7,86	919,78	7229
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	7660
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1979,85	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1025,46	430,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	832
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	12547,06	602
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	602

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	4757
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	483
		Накладные расходы	%	-		873,35	5240
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	15016
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		108,6846	79	8586
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	309
		Накладные расходы	%	-		2,84	309
		Сметная прибыль	%	8		6,55	712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	9607
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		108,6846	532,25	57847
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	2083
		Накладные расходы	%	-		19,16	2083
		Сметная прибыль	%	8		44,11	4794
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	64724
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,1905	125556,85	23919
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,11049	1180,93	130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	130
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,055245	4601,89	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,11049	1180,93	130,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	254
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,196215	120604,18	23664
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	23664

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	79
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	864
		Накладные расходы	%	-		4947,93	943
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	1989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	26850
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		635	1296,13	823044
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	21,336	1025,46	21879
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	10,687	1326,41	14175
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	36055
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,203	3227,86	7112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,203	1180,93	2601,59
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,413	4088,26	26220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,413	1375,46	8820,82
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01905	3416,59	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01905	1375,46	26,20
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,24765	3540,63	877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,24765	1025,46	253,96
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,889	94,23	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,778	5803,86	10319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,778	1375,46	2445,57
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0254	1979,85	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0254	1025,46	26,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	44728

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	64,77	11616,57	752405
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003937	205870,68	811
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,09525	24491,12	2333
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,007366	120604,18	888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	756437
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	21741
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	30412
		Накладные расходы	%	-		82,13	52153
		Сметная прибыль	%	8		110,26	70016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	945213
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		635	893,89	567619
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,05715	6152,76	352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				0,553748	352
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,6477	94,23	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	61
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	48,768	11616,57	566517
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,005715	120604,18	689
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	567206
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	212
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	20442
		Накладные расходы	%	-		32,53	20654
		Сметная прибыль	%	8		74,11	47062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	635335
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		236	1470,43	347022

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	164,728	900,63	148359
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,534	1353,92	2077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	150436
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,44	3416,59	4919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,44	1375,46	1980,66
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0944	1979,85	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0944	1025,46	96,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5105
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	13,924	13303,6	185239
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1416	12547,06	1777
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4012	14428,82	5789
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,36	319,11	753
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	193558
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	90713
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	15758
		Накладные расходы	%	-		451,15	106471
		Сметная прибыль	%	8		153,73	36279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	489773
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		10,62	42894,1	455535
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	16399
		Накладные расходы	%	-		1544,19	16399
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	37755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	509689
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		29	1470,43	42643
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	20,242	900,63	18231

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1885	1353,92	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	18486
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1769	3416,59	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1769	1375,46	243,32
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	1025,46	11,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	627
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,711	13303,6	22762
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0174	12547,06	218
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0493	14428,82	711
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,29	319,11	93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	23785
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	11147
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1936
		Накладные расходы	%	-		451,15	13083
		Сметная прибыль	%	8		153,73	4458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	60184
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,464	42894,1	19903
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	717
		Накладные расходы	%	-		1544,19	717
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	22269
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		1,25	33,95	42
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,014375	1180,93	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	17
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,014375	2952,34	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,014375	1180,93	16,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	42
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	10
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	2
		Накладные расходы	%	-		9,54	12
		Сметная прибыль	%	8		3,48	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	59
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		1,25	121,8	152
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,01325	765,84	10
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,0385	1375,46	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	63
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,009625	3823,36	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,009625	1375,46	13,24
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,028875	3643,9	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,028875	1375,46	39,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	142
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,000037	2261,16	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	-
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	37
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	7
		Накладные расходы	%	-		35,29	44
		Сметная прибыль	%	8		12,57	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	212
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		2,3625	1067,66	2522

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	91
		Накладные расходы	%	-		38,44	91
		Сметная прибыль	%	8		88,49	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	2822
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,5	3352,94	1676
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,072	853,92	61
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,0715	1236,68	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	150
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,00775	6439,18	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,00775	1375,46	10,66
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,0238	3607,6	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,0238	1025,46	24,41
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,0354	7639,76	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,0354	1375,46	48,69
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00455	3540,63	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00455	1025,46	4,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	422
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,61	1953,58	1192
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,035	28	0,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	1193
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	90
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	64
		Накладные расходы	%	-		308	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	1977
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	5		831,74	4159
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,165	870	144
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,2218	1274,56	283
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	426
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0018	6439,18	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0018	1375,46	2,48
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,0199	3607,6	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,0199	1025,46	20,41
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,01175	3823,36	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,01175	1375,46	16,16
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,053	3227,86	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,053	1180,93	62,59
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,1195	4088,26	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,1195	1375,46	164,37
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,013	3540,63	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,013	1025,46	13,33
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00285	2843,12	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00285	1180,93	3,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	842
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	1,02	3106,76	3169
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	0,15	28	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	3173
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	257
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	159
		Накладные расходы	%	-		83,2	416
		Сметная прибыль	%	8		73,2	366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	4941
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		5	-337,87	-1689
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,08785	-1193,07	-105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-105
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,02905	-3607,6	-105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,02905	-1025,46	-29,79
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,0301	-3227,86	-97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,0301	-1180,93	-35,55
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,0287	-4088,26	-117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,0287	-1375,46	-39,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-319
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	0,441	-3106,76	-1370
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-1370
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-63
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-63
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-126
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-1961
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0015	125556,85	188

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,00087	1180,92	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	1
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000435	4601,89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00087	1180,93	1,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	2
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,001545	120604,18	186
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	186
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	1
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	7
		Накладные расходы	%	-		4947,93	7
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	211
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		5	1296,13	6481
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	0,168	1025,46	172
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,08415	1326,41	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	284
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,01735	3227,86	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,01735	1180,93	20,49
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0505	4088,26	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0505	1375,46	69,46
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00015	3416,59	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00015	1375,46	0,21
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00195	3540,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00195	1025,46	2,00
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,007	94,23	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,014	5803,86	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,014	1375,46	19,26
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0002	1979,85	0,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0002	1025,46	0,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	352
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	0,51	11616,57	5924
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000031	205870,68	6
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00075	24491,12	18
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000058	120604,18	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	5956
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	171
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	239
		Накладные расходы	%	-		82,13	411
		Сметная прибыль	%	8		110,26	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	7443
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		5	893,89	4469
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00045	6152,76	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	3
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,0051	94,23	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	-
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	0,384	11616,57	4461

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000045	120604,18	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	4466
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	2
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	161
		Накладные расходы	%	-		32,53	163
		Сметная прибыль	%	8		74,11	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	5003
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		7	1470,43	10293
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	4,886	900,63	4400
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0455	1353,92	62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	4462
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0427	3416,59	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0427	1375,46	58,73
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	1979,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0028	1025,46	2,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	151
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,413	13303,6	5494
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0042	12547,06	53
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0119	14428,82	172
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,07	319,11	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	5741
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	2691
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	467
		Накладные расходы	%	-		451,15	3158
		Сметная прибыль	%	8		153,73	1076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	14527
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,112	42894,1	4804

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	173
		Накладные расходы	%	-		1544,19	173
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	5375
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		54,95	33,95	1866
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,631925	1180,93	746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	746
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,631925	2952,34	1866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,631925	1180,93	746,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1866
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	441
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	83
		Накладные расходы	%	-		9,54	524
		Сметная прибыль	%	8		3,48	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2581
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		54,95	121,8	6693
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,58247	765,84	446
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,692	1375,46	2328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2774
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,423115	3823,36	1618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,423115	1375,46	581,98
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,269	3643,9	4625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,269	1375,46	1745,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	6243
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001649	2261,16	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	4
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1639
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	300
		Накладные расходы	%	-		35,29	1939
		Сметная прибыль	%	8		12,57	691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	9323
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		103,8555	1067,66	110882
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3992
		Накладные расходы	%	-		38,44	3992
		Сметная прибыль	%	8		88,49	9190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	124064
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		219,8	4,78	1050
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,217602	1375,46	299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	299
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,083524	6439,18	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,083524	1375,46	114,88
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,134078	3823,36	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,134078	1375,46	184,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1050
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	177
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	44
		Накладные расходы	%	-		1,01	221
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	102

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1373
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		15,386	2523,63	38829
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	2,216	853,92	1892
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,2	1236,68	2721
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	4613
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,238483	6439,18	1536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,238483	1375,46	328,02
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,732374	3607,6	2642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,732374	1025,46	751,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,089	7639,76	8322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,089	1375,46	1497,88
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,140013	3540,63	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,140013	1025,46	143,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	12996
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	15,386	1554,06	23911
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	1,077	28	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	23941
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2782
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1498
		Накладные расходы	%	-		278,14	4280
		Сметная прибыль	%	8		224,14	3449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	46557
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		219,8	831,74	182817
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	7,253	870	6310
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	9,75	1274,56	12427

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	18738
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,079128	6439,18	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,079128	1375,46	108,84
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,874804	3607,6	3156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,874804	1025,46	897,08
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,51653	3823,36	1975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,51653	1375,46	710,47
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,33	3227,86	7521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,33	1180,93	2751,57
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	5,253	4088,26	21477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	5,253	1375,46	7225,29
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,57148	3540,63	2023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,57148	1025,46	586,03
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,125286	2843,12	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,125286	1180,93	147,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	37017
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	44,839	3106,76	139305
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	6,594	28	185
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	139489
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	11299
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	6988
		Накладные расходы	%	-		83,2	18287
		Сметная прибыль	%	8		73,2	16088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	217192

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		219,8	-386,14	-84874
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	4,414	-1193,07	-5266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-5266
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,459	-3607,6	-5265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,459	-1025,46	-1496,15
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,512	-3227,86	-4881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,512	-1180,93	-1785,57
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,442	-4088,26	-5895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,442	-1375,46	-1983,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-16041
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	22,156	-3106,76	-68833
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-68833
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-3175
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-3170
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-6345
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-7298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-98517
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		219,8	125,86	27664
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	6,088	846,26	5152
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,844032	1348,12	1138
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	6290
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,553896	3823,36	2118

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,553896	1375,46	761,86
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,224196	5711,71	1281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,224196	1375,46	308,37
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,06594	1979,85	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,06594	1025,46	67,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	3529
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000029	205870,68	6
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,050554	375376,32	18977
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	18983
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	3793
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	1132
		Накладные расходы	%	-		22,41	4925
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	35197
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		219,8	455,89	100205
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	2,506	967,26	2424
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,035168	1178,59	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	2465
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,015386	3416,59	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,015386	1375,46	21,16
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,019782	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,019782	1025,46	20,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	92
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,40619	240500,97	97689

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	97689
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1486
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	3661
		Накладные расходы	%	-		23,42	5147
		Сметная прибыль	%	8		38,34	8428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	113780
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		219,8	1975,03	434112
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	6,11	900,63	5503
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,668	1189,42	1984
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	7488
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,320908	18277,26	5865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,641816	1278,19	820,37
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,305522	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,03297	3416,59	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,03297	1375,46	45,35
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,320908	3721,35	1194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,320908	1180,93	378,97
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,303324	446,94	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,320908	2873,76	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,320908	1180,93	378,97
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,305522	1373,05	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,305522	1025,46	313,30
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,046158	1979,85	91

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,046158	1025,46	47,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	8744
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	32,97	12111,24	399308
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,010111	205870,68	2082
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,066819	30579,5	2043
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000033	120604,18	4
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,002418	101819,78	246
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	41,762	15,3	639
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,1099	141424,02	15542
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	419864
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	4515
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	15791
		Накладные расходы	%	-		92,38	20306
		Сметная прибыль	%	8		165,39	36353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	490770
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		219,8	1311,7	288312
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	12,243	885,32	10839
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	6,886	1221,29	8410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	19249
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,055	6439,18	6794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,055	1375,46	1451,11
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,953932	3607,6	3441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,953932	1025,46	978,22
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,038	3227,86	6577

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,038	1180,93	2406,74
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,136	4088,26	4646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,136	1375,46	1562,52
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,015386	3416,59	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,015386	1375,46	21,16
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,773696	4601,89	3560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,547392	1180,93	1827,36
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,12089	2804,53	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,12089	1180,93	142,76
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,019782	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,019782	1025,46	20,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	25449
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001347	205870,68	277
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,03297	24491,12	807
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,319	215,22	284
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	2,462	101819,78	250656
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	252025
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	11607
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	10797
		Накладные расходы	%	-		101,93	22404
		Сметная прибыль	%	8		113,09	24857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	335574
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		219,8	5054,2	1110914

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	39993
		Накладные расходы	%	-		181,95	39993
		Сметная прибыль	%	8		418,89	92073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1242979
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		74	1470,43	108812
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	51,652	900,63	46519
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,481	1353,92	651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	47171
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4514	3416,59	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4514	1375,46	620,88
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0296	1979,85	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0296	1025,46	30,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1601
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,366	13303,6	58084
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0444	12547,06	557
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1258	14428,82	1815
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,74	319,11	236
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	60692
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	28444
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4941
		Накладные расходы	%	-		451,15	33385
		Сметная прибыль	%	8		153,73	11376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	153573
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,184	42894,1	50787

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1828
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1828
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	4209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	56824
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		2	27667	55334
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	1992
		Накладные расходы	%	-		996,01	1992
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	4586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	61912
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		2	353794,18	707588
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	25473
		Накладные расходы	%	-		12736,59	25473
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	58645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	791706
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Устройство лестниц ЛН-1					
68	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,182	1279,65	233
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	1,54	0,28028	830,94	233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1279,65	233
		НР первого уровня	%	59,1		756,27	138
		НР второго уровня	%	3,6		73,29	13
		Накладные расходы	%	-		829,56	151
		Сметная прибыль	%	8		168,74	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,95	415
69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,05	5490,92	275
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,85	0,0425	870	37
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,027	1048,49	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1305,69	65
69. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,023	2077,02	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,023	1025,46	23,59
69. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,046	11,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,004	3613,43	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,004	1180,93	4,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1255,07	63
69. 6	21-010201-0603	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0575	3036,66	175
69. 7	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,15	0,0075	28	0,21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3496,36	175
		НР первого уровня	%	50,8		663,29	33
		НР второго уровня	%	3,6		221,55	11
		Накладные расходы	%	-		884,84	44
		Сметная прибыль	%	8		510,06	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6885,83	344
70	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,1	789,06	79
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,0972	811,79	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	79
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	47
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	5
		Накладные расходы	%	-		511,53	51
		Сметная прибыль	%	8		104,05	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	140
71	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона класса В7,5. Устройство	м3		0,16	16957,39	2713
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=932,03)	чел-ч	3,06	0,4896	932,03	456
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,036592	1048,87	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3091,89	495
71. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	3607,6	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1025,46	0,44
71. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,029136	34,8	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,03008	3742,44	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,03008	1025,46	30,85
71. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,002448	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002448	1375,46	3,37
71. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00128	53,29	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,003632	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,003632	1025,46	3,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				817,3	131
71. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	12111,24	1977
71.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000112	24491,12	3
71.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001376	26086,4	36
71.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000042	37690,87	2
71.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00008	381819,66	31
71.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0688	319,11	22
71.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000123	28	0
71.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,064	887,95	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13288,08	2126
		НР первого уровня	%	48,5		1499,57	240
		НР второго уровня	%	3,6		664,45	106
		Накладные расходы	%	-		2164,02	346
		Сметная прибыль	%	8		1529,71	245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20651,12	3304
72	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	-Ступени и площадки из бетона класса В20. Устройство	м3		0,36	21813,49	7853
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=990,24)	чел-ч	3,64	1,31	990,24	1298
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	0,122292	1043,8	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3959,05	1425
72. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000972	3607,6	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000972	1025,46	1,00
72. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,077976	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,105372	3742,44	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	0,105372	1025,46	108,05
72. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,006408	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,006408	1375,46	8,81
72. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,00108	53,29	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	0,274176	156,46	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,00954	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,00954	1025,46	9,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1345,29	484
72.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3654	14248,36	5206
72.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,05112	66,3	3
72.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000072	26086,4	2
72.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,000468	26086,4	12
72.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000295	37690,87	11
72.15	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,0324	319,11	10

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
72.16	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,108	6598,38	713
72.17	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,000288	200244,36	58
72.18	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00424	0,001526	28	0,04
72.19	27-010101-0105	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,05148	1074,38	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16863,72	6071
		НР первого уровня	%	48,5		1920,14	691
		НР второго уровня	%	3,6		854,41	308
		Накладные расходы	%	-		2774,55	999
		Сметная прибыль	%	8		1967,04	708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26555,08	9560
73	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,011	194460,49	2139
		НР второго уровня	%	3,6		7000,58	77
		Накладные расходы	%	-		7000,58	77
		Сметная прибыль	%	8		16116,89	177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				217577,95	2393
74	21-050301-3601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Прокат арматурный свариваемый периодического профилят для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 1 Т	т		0,0102	197086,38	2010
		НР второго уровня	%	3,6		7095,11	72
		Накладные расходы	%	-		7095,11	72
		Сметная прибыль	%	8		16334,52	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				220516,01	2249
		Электроснабжение					
75	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,5	2326,63	1163
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,4	830,94	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1163

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	688
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	754
		Сметная прибыль	%	8		306,79	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2071
76	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,25	718,43	180
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22125	811,79	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	180
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	106
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	116
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	320
77	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		2	19819,89	39640
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	24	978,75	23490
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	1136,58	5319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	28809
77. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3,3	3085,03	10181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	3,3	1180,93	3897,07
77. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4470,08	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1375,46	27,51
77. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	1,36	1979,85	2693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1025,46	1394,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	12963
77. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,02	1864,39	1902
77. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,014	0,028	45911,25	1286

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	3187
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	17775
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	2067
		Накладные расходы	%	-		9921,11	19842
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	4759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	64241
78	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,6	20527,8	12317
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,646	908,29	2403
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,1743	1029,92	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2583
78. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	1025,46	1,66
78. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,1578	34,8	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,1671	3742,44	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,1671	1025,46	171,35
78. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00222	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00222	1375,46	3,05
78. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00504	53,29	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00336	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00336	1025,46	3,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	651
78. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	13303,6	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
78.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,225	66,3	15
78.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00408	26086,4	106
78.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000162	37690,87	6
78.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1428	319,11	46
78.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0918	6598,38	606
78.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,002646	28	0,07
78.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,3846	887,95	342
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	9262
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1253
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	488
		Накладные расходы	%	-		2901,97	1741
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	1125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	15182
79	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	т		0,172	363819,91	62577
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	2253
		Накладные расходы	%	-		13097,52	2253
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	5186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	70016
80	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872
80. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
80. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46
80. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
80. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
80. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
80. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
80.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
80.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205
80.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
81	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.	5		22591,48	112957
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
82	13-080201-0801 РСНБ	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в	м	4		207,01	828

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	конце трассы, масса 1 м до 1 кг					
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
82. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
82. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
82. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
82. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
82. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
82. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
82.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
82.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
82.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
82.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
82.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
82.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
83	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
84	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,027	27462,93	741
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,4347	978,75	425
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,11988	1025,46	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	548
84. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,03186	2813,93	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,03186	1025,46	32,67
84. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,06399	2292,31	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,06399	1025,46	65,62
84. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,02403	1979,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,02403	1025,46	24,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	284
84. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0027	1336,5	4
84. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00054	84,66	0,05
84. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,03
84. 9	24-040207-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0567	402,9	23
84.10	21-050307-	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000011	518142,66	6

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	32
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	338
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	39
		Накладные расходы	%	-		13971,65	377
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1208
85	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,02781	274038,37	7621
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	274
		Накладные расходы	%	-		9865,38	274
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	8527
86	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		10	2169,44	21694
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	781
		Накладные расходы	%	-		78,1	781
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	24273
87	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		3	1679,6	5039
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	181
		Накладные расходы	%	-		60,47	181
		Сметная прибыль	%	8		139,21	418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	5638
88	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		3	545,63	1637

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	59
		Накладные расходы	%	-		19,64	59
		Сметная прибыль	%	8		45,22	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1831
89	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		6	168,5	1011
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	36
		Накладные расходы	%	-		6,07	36
		Сметная прибыль	%	8		13,97	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	1131
90	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
91	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		1	9221,7	9222
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	332
		Накладные расходы	%	-		331,98	332
		Сметная прибыль	%	8		764,29	764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	10318
92	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
93	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501
94	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
94. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
94. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
94. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
94. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
94. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
94. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
94.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
94.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
95	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					7376869
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей		Тенге					625581
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					258119
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					86605
- материалов, изделий и конструкций		Тенге					4600901
- перевозка грузов		Тенге					179838
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге					1712431
Накладные расходы I уровня		Тенге					401331
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					7778199
Накладные расходы II уровня		Тенге					280015
ИТОГО:		Тенге					8058214
Сметная прибыль		Тенге					634822
ИТОГО по смете:		Тенге					8693036

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101300'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-9'Двор 30 по адресу ул.Кожамкулова, 92'018.2-30-
       ГП, 018.2-30-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017
        года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'635.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'236''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'29''Поребрик на бетонном основании. Ра
       зборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)''(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'635.0,07.1,8+(236.1.0,3.0,15+29.1.0,2
       .0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'635=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'236=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'29=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'5.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозер
       ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
       2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'5=Ф1 Ф1.0,1''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави
       йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа
       ния в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'7=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'219,8.0,25=Ф1''Устройство корыта бульд
       озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
       нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'219,8=Ф1''Площади. Планировка механизи
       рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
       ной площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
*
49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'74=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'2'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
79 П2Устройство лестниц ЛН-1*
80 Е11-010205-0406'0,45.0,45.0,4.2+0,8.0,1.0,25=Ф1''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
81 Е11-080101-0202'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
82 Е11-010205-0502'0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
83 Е11-060401-0101'0,16''Стены подвалов и подпорные стены бетонные из бетона класса В7,5. Устройство'м3*
84 Е11-060101-0118(РС100533РС100560)'0,36''Ступени и площадки из бетона класса В20. Устройство'м3*
85 С121-050301-3001'11.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
86 С121-050301-3601'10,2.0,001''Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006'т*
87 П2Электроснабжение*
88 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.2=Ф1*
89 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
90 Е11-330301-0401(=7)'2''Установка опор'опора*
91 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,6''Бетонирование опор*
92 С121-060801-0302'(66+20).0,001.2''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
93 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
94 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
95 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
96 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
97 Е11-330204-0101'27.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
98 С123-061201-0916'27.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
99 С124-040207-5013'10''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
100 С124-040207-4920'3''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
101 С124-040207-4402'3''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
102 С124-040207-2606'6''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
103 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
```

-98'шт.*
104 С124-040202-0812'1''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
105 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
106 С123-061002-0108'1.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
107 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
108 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
109 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-9

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	666,7222605	938,29	-	-	625581
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	68,1536957	1270,73	-	-	(86605)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	625581
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,03186	2813,93	-	1025,46	90
						-	-	32,67	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,070245	6439,18	-	1375,46	13331
						-	-	2847,54	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,1209974	3607,6	-	1025,46	4044
						-	-	1149,54	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,320908	18277,26	-	2556,39	5865
						-	-	820,37	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,6463	2952,34	-	1180,93	1908
						-	-	763,24	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,648994	3823,36	-	1375,46	6305
						-	-	2268,13	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,349072	34,8	-	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,305522	11,3	-	-	3
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,099212	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,098902	3227,86	-	1180,93	16459
						-	-	6021,45	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	11,502498	4088,26	-	1375,46	47025
						-	-	15821,23	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,224196	5711,71	-	1375,46	1281
						-	-	308,37	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,1247288	7639,76	-	1375,46	8593
						-	-	1547,02	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	17,74475	2077,02	-	1025,46	36856
						-	-	18196,53	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,391672	3742,44	-	1025,46	1466
						-	-	401,64	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,262562	3416,59	-	1375,46	7730
						-	-	3112,06	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,914534	3601,61	-	1375,46	3294
						-	-	1257,9	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,3	3085,03	-	1180,93	10181
						-	-	3897,07	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,320908	3721,35	-	1180,93	1194
						-	-	378,97	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,9786426	3540,63	-	1025,46	3465
						-	-	1003,56	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	34,3599	16,8	-	-	577
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,303324	446,94	-	-	136
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,829376	4601,89	-	2361,86	3817
						-	-	1958,87	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,5488	94,23	-	-	146
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,12089	2804,53	-	1180,93	339
						-	-	142,76	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,128136	2843,12	-	1180,93	364
						-	-	151,32	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,010088	53,29	-	-	0,54
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06399	2292,31	-	1025,46	147
						-	-	65,62	
45	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,046	11,48	-	-	0,53
						-	-	-	
46	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57	-	1180,93	25802
						-	-	8207,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,792	5803,86	-	1375,46	10401
						-	-	2464,82	
48	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,115254	156,46	-	-	800
						-	-	-	
49	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,320908	2873,76	-	1180,93	922
						-	-	378,97	
50	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,29822	3643,9	-	1375,46	4731
						-	-	1785,65	
51	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4470,08	-	1375,46	89
						-	-	27,51	
52	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,305522	1373,05	-	1025,46	419
						-	-	313,3	
53	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,3074298	1979,85	-	1025,46	4568
						-	-	2366,18	
54	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24793	2481,03	-	1025,46	615
						-	-	254,24	
55	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
56	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
57	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
58	3007С	МС231-0505 02-0102	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,004	3613,43	-	1180,93	14
						-	-	4,72	
	ВСЕГО			Тенге				80992,06	230891
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1864,39	1082,68	-	1902
						-	-	-	
60	100080С	МС121-0102 01-0603	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0575	3036,66	2231,97	-	175
						-	-	-	
61	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001686	2261,16	1471,67	-	4
						-	-	-	
62	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,26236	3106,76	2300,69	-	72271
						-	-	-	
63	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК	м3	15,386	1554,06	698	-	23911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1284-2004			-	-	-	
64	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,61	1953,58 -	1063,68 -	- -	1192
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	33,4596	12111,24 -	8333,69 -	- -	405237
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,026	13303,6 -	9502,68 -	- -	279721
67	100560С	МС121-0201 01-0701	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3654	14248,36 -	10428,91 -	- -	5206
68	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2556	12547,06 -	9055,97 -	- -	3207
69	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	114,432	11616,57 -	10856,55 -	- -	1329307
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0154547	205870,68 -	201834 -	- -	3182
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13 -	321 -	- -	1
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,397392	66,3 -	65 -	- -	26
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94 -	275897 -	- -	7
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
77	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,028	45911,25	44436,12	-	1286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,129082	24491,12 -	23436 -	- -	3161
79	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5882	14428,82 -	13571 -	- -	8487
80	131598С	МС121-0702 03-0303	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000072	26086,4 -	25000 -	- -	2
81	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	26086,4 -	25000 -	- -	211
82	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0668192	30579,5 -	29405 -	- -	2043
83	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,3188	215,22 -	211 -	- -	284
84	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005852	37690,87 -	36139 -	- -	22
85	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,210977	120604,18 -	117326,79 -	- -	25445
86	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,4641778	101819,78 -	98910,71 -	- -	250902
87	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023896	381819,66 -	374333 -	- -	912
88	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,780584	319,11 -	312,05 -	- -	1206
89	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1
90	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
91	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
92	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0027	1336,5	1309,38	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
93	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19	727,68	-	4
						-	-	-	
94	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00054	84,66	83	-	0,05
						-	-	-	
95	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24876	6598,38	6469	-	1641
						-	-	-	
96	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
						-	-	-	
97	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66	283	-	0,58
						-	-	-	
98	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06	1003	-	1
						-	-	-	
99	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	41,762	15,3	15	-	639
						-	-	-	
100	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,045	620,16	608	-	28
						-	-	-	
101	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74	1637	-	2
						-	-	-	
102	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,050554	375376,32	368016	-	18977
						-	-	-	
103	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,1099	141424,02	138651	-	15542
						-	-	-	
104	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000305	200244,36	196318	-	61
						-	-	-	
105	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	222237,6	217880	-	58
						-	-	-	
106	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
107	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96	498	-	4191
						-	-	-	
108	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,024	2673,42	2621	-	64
						-	-	-	
109	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40
						-	-	-	
110	149219С	МС122-0401	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0502	РК ГОСТ Р 51693-2003			-	-	-	
111	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000005	54217,08 -	53154 -	-	0,03
112	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49 -	247420,54 -	-	29
113	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67 -	449218,75 -	-	12
114	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21 -	469953,57 -	-	356
115	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16 -	835,63 -	-	17719
116	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32 -	11328 -	-	48
117	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02781	274038,37 -	268303,57 -	-	7621
118	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58 -	229 -	-	17
119	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64 -	3932 -	-	205
120	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08 -	354 -	-	0,3
121	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0567	402,9 -	395 -	-	23
122	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000108	518142,66 -	507983 -	-	6
123	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	7,8692268	28 -	28 -	-	220
124	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	-	23
125	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42 -	562321 -	-	115
126	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51 -	821,74 -	-	24
127	249530С	МС122-0405	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ	кг	0,01	179,52	176	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-1314	Р 52165-2003			-	-	-	
128	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99 -	2570,54 -	-	5244
129	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	-	1667
130	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1679,6 -	1646 -	-	5039
131	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2169,44 -	2126,79 -	-	21694
132	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	-	75449
133	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,65372	887,95 -	848,21 -	-	580
134	275941С	МС127-0101 01-0105	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,05148	1074,38 -	1017,86 -	-	55
135	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48 -	22142,86 -	-	112957
136	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	168,5 -	165,18 -	-	1011
137	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	545,63 -	534,82 -	-	1637
138	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	-	30
139	279845С	МС121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	194460,49 -	189955,35 -	-	2139
140	279858С	МС121-0503 01-3601	-Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0102	197086,38 -	192529,76 -	-	2010
141	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4061904	240500,97 -	234970,93 -	-	97689
142		С121-040508 -9902 в ценах IV	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	10,62	42894,1 -	40391,81 -	-	455535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			квартала 2017 года						
143		С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,76	42894,1	40391,81	-	75494
			в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	
144		С121-060801-0302	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,172	363819,91	360473	-	62577
			в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	
145		С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81	438646	-	448
			в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	
146		С124-040202-0812	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9221,7	9040,18	-	9222
			в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	3417969
			ОБОРУДОВАНИЕ						
147		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	2	353794,18	353794,18	-	707588
						-	-	-	
148		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24	147414,24	-	147414
						-	-	-	
149		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86	121300,86	-	121301
						-	-	-	
150		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47	69916,47	-	139833
						-	-	-	
151		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6	189532,6	-	379065
						-	-	-	
152		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95	98556,95	-	98557
						-	-	-	
153		СУТ84-02030-2-0301	-Скамейка	шт	4	19643	19643	-	78572
						-	-	-	
154		СУТ84-02030-2-0301	-Урна	шт	4	10025	10025	-	40100
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО			Тенге				-	1712431
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
155		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	106,218	1067,66 -	- -	1067,66 113404,71	113405
156		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	108,6846	532,25 -	- -	532,25 57847,38	57847
157		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	108,6846	79 -	- -	79 8586,08	8586
	ВСЕГО			Тенге				179838,17	179838
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
158		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	219,8	5054,2 -	- -	- -	1110913
	ВСЕГО			Тенге				-	1110913

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-10

на Двор 31 по адресу ул.Кожамкулова, 117

Основание: 018.2-31-ГП, 018.2-31-ЭН.С

Сметная стоимость	8437,545	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,187	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1085,607	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		118,65	2251,3	267117
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	183,907	885,32	162817
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	46,107	1037,71	47846
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	210663
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,614	6439,18	10391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,614	1375,46	2219,99
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	44,494	2077,02	92414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	44,494	1025,46	45626,82
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	88,987	16,8	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	104300
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	127030
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	14189
		Накладные расходы	%	-		1190,22	141219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	32667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	441003
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		527	654,96	345162
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	404,209	853,92	345162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	345162
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	208133
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	19919
		Накладные расходы	%	-		432,74	228051
		Сметная прибыль	%	8		87,02	45857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	619071
3	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж урн металлических	т конструкций		0,06	24196,13	1452
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	0,6156	489,38	301
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	0,42132	1053,21	444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	745
3. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,006	148,42	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00012	1025,50	0,12
3. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0066	20,97	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,0774	2077,02	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,0774	1025,46	79,37
3. 6	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0018	4660,15	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0018	1180,93	2,13
3. 7	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0072	3416,59	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0072	1375,46	9,90
3. 8	31-050104-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	0,1716	4198,37	720

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,1716	1180,93	202,65
3. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0102	22,48	0,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	0,1518	1374,94	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	0,1518	908,29	137,88
3.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,0606	33,93	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0114	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0114	1025,46	11,69
3.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,1008	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	1151
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	454
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	69
		Накладные расходы	%	-		8705,01	522
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	2132
4	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
5	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		11	1903,62	20940
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	24,97	838,6	20940
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	20940
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	12375
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1199
		Накладные расходы	%	-		1234,07	13575
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	37276
6	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		11	1443,88	15883
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	14,41	919,78	13254
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,77	1025,46	790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	14044
6. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,77	1979,85	1524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,77	1025,46	789,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1524
6. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,088	12547,06	1104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1104
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	8721
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	886
		Накладные расходы	%	-		873,35	9607
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	27529
7	41-310104-	-Мусор строительный. Погрузка	т		272,9175	79	21560

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	776
		Накладные расходы	%	-		2,84	776
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	24124
8	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		272,9175	532,25	145260
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	5229
		Накладные расходы	%	-		19,16	5229
		Сметная прибыль	%	8		44,11	12039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	162529
9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Реконструируемое покрытие тип 1 -Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,5085	125556,85	63846
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,29493	1180,93	348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	348
9. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,147465	4601,89	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,29493	1180,93	348,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	679
9. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,523755	120604,18	63167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	63167
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	210
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	2306
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2516
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	5309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	71671
10	11-270602-	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м2		1695	1296,13	2196944

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015	смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	покрытия				
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	56,952	1025,46	58402
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	28,527	1326,41	37838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	96240
10. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,882	3227,86	18985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,882	1180,93	6946,23
10. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	17,12	4088,26	69989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	17,12	1375,46	23547,88
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,05085	3416,59	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,05085	1375,46	69,94
10. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,66105	3540,63	2341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,66105	1025,46	677,88
10. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,373	94,23	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,746	5803,86	27545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,746	1375,46	6527,93
10. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0678	1979,85	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0678	1025,46	69,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	119391
10.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	172,89	11616,57	2008389
10.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,010509	205870,68	2163
10.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,25425	24491,12	6227
10.13	21-130104-	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит		0,000012	0,019662	120604,18	2371

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502	МГ 70/130					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	2019150
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	58033
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	81179
		Накладные расходы	%	-		82,13	139212
		Сметная прибыль	%	8		110,26	186892
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2523048
11	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1695	893,89	1515140
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,15255	6152,76	939
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	939
11. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,729	94,23	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	163
11. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	130,176	11616,57	1512199
11. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,015255	120604,18	1840
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1514038
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	566
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	54565
		Накладные расходы	%	-		32,53	55131
		Сметная прибыль	%	8		74,11	125622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1695893
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		527	1470,43	774919
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	367,846	900,63	331293
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,425	1353,92	4638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	335931
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,215	3416,59	10983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,215	1375,46	4422,10

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2108	1979,85	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2108	1025,46	216,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	11401
12. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	31,093	13303,6	413649
12. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3162	12547,06	3967
12. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,8959	14428,82	12927
12. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,27	319,11	1682
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	432225
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	202566
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	35189
		Накладные расходы	%	-		451,15	237756
		Сметная прибыль	%	8		153,73	81014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	1093688
13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		23,715	42894,1	1017234
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	36620
		Накладные расходы	%	-		1544,19	36620
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	84308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	1138162
14	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
15	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
16	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
17	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Электроснабжение					
18	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		12	9480,05	113761
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	34,8	1056,86	36779
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	17,359	1181,69	20513
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	57292
18. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,3396	3601,61	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3396	1375,46	467,11
18. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	16,68	3712,57	61926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	16,68	1180,93	19697,91
18. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,596	156,46	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,3396	2481,03	843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3396	1025,46	348,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	64241
18. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00456	381819,66	1741
18. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,06	620,16	37

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000624	222237,6	139
18.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	19,8	507,96	10058
18.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1224	4010,64	491
18.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00048	573567,42	275
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	12741
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	24521
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	4978
		Накладные расходы	%	-		2458,26	29499
		Сметная прибыль	%	8		955,06	11461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	154720
19	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		12	22591,48	271098
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	9760
		Накладные расходы	%	-		813,29	9760
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	22469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	303326

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	. Тенге	.	.	.	.	.	6906281
в том числе:	.	.	.	.	.	.	
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	.	.	.	.	.	972971
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	.	.	.	.	.	303421
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	.	112636
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	.	5344397
- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	.	166821
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	.	118672
Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	643573
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	7549854
Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	271795
ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	.	7821649
Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	.	615896
ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	.	8437545

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101310'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-10'Двор 31 по адресу ул.Кожамкулова, 117'018.2-3
       1-ГП, 018.2-31-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 20
       17 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'1695.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'527''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'4.15
       .0,001=Ф11''Демонтаж урн металлических'т конструкц
       ий*
10 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
11 Е12-160101-0801'11''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
12 Е11-231201-0101(РС251501)'11''Люки. Установка'шт.*
13 С341-310104-0501'1695.0,07.1,8+527.1.0,3.0,15.2,5+Ф11=
       Ф1''Мусор строительный. Погрузка'т*
14 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
15 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
16 Е11-270602-0901'1695=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
17 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
18 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
19 Е11-270201-1002(РС247618)'527=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
20 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
21 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
       Монтаж'шт*
22 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
23 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
       ж'шт*
24 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
25 П2Электроснабжение*
26 Ц13-080305-0605'12''Светильник. Установка отдельно на
       кронштейне, установленном на опоре'шт.*
27 С123-070106-0321'12''Светильник уличный светодиодный м
       одели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, Г
       ОСТ 55705-2013'шт.*
28 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-10

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1090,02905	892,61	-	-	972971
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	97,03959	1160,72	-	-	(112636)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	972971
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,61364	6439,18	-	1375,46	10391
						-	-	2219,5	
4	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,006	148,42	-	20,51	0,89
						-	-	0,1231	
5	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0066	20,97	-	-	0,14
						-	-	-	
6	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,88165	3227,86	-	1180,93	18985
						-	-	6945,82	
7	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	17,1195	4088,26	-	1375,46	69989
						-	-	23547,19	
8	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	44,57115	2077,02	-	1025,46	92575
						-	-	45705,93	
9	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0018	4660,15	-	1180,93	8
						-	-	2,13	
10	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,27275	3416,59	-	1375,46	11182
						-	-	4501,54	
11	766С	МС231-0501	-Краны на автомобильном ходу при	маш.-ч	0,3396	3601,61	-	1375,46	1223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		02-0302	работе на монтаже технологического оборудования, 10 т			-	-	467,11	
12	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1716	4198,37 -	- -	1180,93 202,65	720
13	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,66105	3540,63 -	- -	1025,46 677,88	2341
14	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0102	22,48 -	- -	- -	0,23
15	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	88,9875	16,8 -	- -	- -	1495
16	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,147465	4601,89 -	- -	2361,86 348,29	679
17	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,1019	94,23 -	- -	- -	387
18	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1518	1374,94 -	- -	908,29 137,88	209
19	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 -	- -	908,29 50,28	87
20	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,0606	33,93 -	- -	- -	2
21	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	16,68	3712,57 -	- -	1180,93 19697,91	61926
22	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,746	5803,86 -	- -	1375,46 6527,93	27545
23	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,596	156,46 -	- -	- -	250
24	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,13904	1979,85 -	- -	1025,46 1168,04	2255
25	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,3396	2481,03 -	- -	1025,46 348,25	843
26	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1008	17,05 -	- -	- -	2
	ВСЕГО			Тенге				112548,44	303093
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
27	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	31,093	13303,6	9502,68	-	413649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
28	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4042	12547,06 -	9055,97 -	- -	5072
29	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	303,066	11616,57 -	10856,55 -	- -	3520587
30	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,010509	205870,68 -	201834 -	- -	2163
31	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25425	24491,12 -	23436 -	- -	6227
32	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8959	14428,82 -	13571 -	- -	12927
33	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,558672	120604,18 -	117326,79 -	- -	67378
34	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00456	381819,66 -	374333 -	- -	1741
35	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,27	319,11 -	312,05 -	- -	1682
36	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	620,16 -	608 -	- -	37
37	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000624	222237,6 -	217880 -	- -	139
38	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	19,8	507,96 -	498 -	- -	10058
39	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1224	4010,64 -	3932 -	- -	491
40	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00048	573567,42 -	562321 -	- -	275
41	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	12	22591,48 -	22142,86 -	- -	271098
42		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	23,715	42894,1 -	40391,81 -	- -	1017234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО			Тенге				-	5330757
			ОБОРУДОВАНИЕ						
43		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
44		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	118672
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
45		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	272,9175	532,25 -	- -	532,25 145260,34	145260
46		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	272,9175	79 -	- -	79 21560,48	21560
	ВСЕГО			Тенге				166820,82	166821

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-11

на Двор 17 по адресу Ул.Муканова, 233

Основание: 018.2-17-ГП, 018.2-17-ЭН.С

Сметная стоимость	16467,201	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,683	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1583,073	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ: И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		214,62	2251,3	483174
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	332,661	885,32	294511
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	83,401	1037,71	86546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	381058
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	2,919	6439,18	18795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,919	1375,46	4014,97
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	80,483	2077,02	167164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	80,483	1025,46	82532,10
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	160,965	16,8	2704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	188663
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	229778
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	25666
		Накладные расходы	%	-		1190,22	255444

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	59089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	797708
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		281	654,96	184043
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	215,527	853,92	184043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	184043
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	110978
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	10621
		Накладные расходы	%	-		432,74	121599
		Сметная прибыль	%	8		87,02	24451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	330093
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		245	654,96	160464
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	187,915	853,92	160464
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	160464
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	96760
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	9260
		Накладные расходы	%	-		432,74	106020
		Сметная прибыль	%	8		87,02	21319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	287803
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		22	1903,62	41880
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	49,94	838,6	41880
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	41880
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	24751
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	2399
		Накладные расходы	%	-		1234,07	27150
		Сметная прибыль	%	8		251,02	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	74552
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		22	1443,88	31765
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	28,82	919,78	26508
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,54	1025,46	1579
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	28087
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,54	1979,85	3049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,54	1025,46	1579,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	3049
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,176	12547,06	2208
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	2208

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	17442
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1771
		Накладные расходы	%	-		873,35	19214
		Сметная прибыль	%	8		185,38	4078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	55057
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		428,6931	79	33867
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	1219
		Накладные расходы	%	-		2,84	1219
		Сметная прибыль	%	8		6,55	2807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	37893
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		428,6931	532,25	228172
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	8214
		Накладные расходы	%	-		19,16	8214
		Сметная прибыль	%	8		44,11	18911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	255297
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,9198	125556,85	115487
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,533484	1180,93	630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	630
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,266742	4601,89	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,533484	1180,93	630,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	1228
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,947394	120604,18	114260
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	114260

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	380
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	4171
		Накладные расходы	%	-		4947,93	4551
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	9603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	129641
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		3066	1296,13	3973941
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	103,018	1025,46	105640
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	51,601	1326,41	68444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	174084
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	10,639	3227,86	34341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	10,639	1180,93	12563,91
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	30,967	4088,26	126600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	30,967	1375,46	42593,87
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,09198	3416,59	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,09198	1375,46	126,51
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,196	3540,63	4234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,196	1025,46	1226,45
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,292	94,23	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	8,585	5803,86	49825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	8,585	1375,46	11808,32
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,12264	1979,85	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,12264	1025,46	125,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	215961

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	312,732	11616,57	3632873
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,019009	205870,68	3913
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,4599	24491,12	11263
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,035566	120604,18	4289
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	3652339
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	104973
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	146841
		Накладные расходы	%	-		82,13	251814
		Сметная прибыль	%	8		110,26	338060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	4563815
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		3066	893,89	2740660
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,27594	6152,76	1698
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	1698
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	3,127	94,23	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	295
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	235,469	11616,57	2735340
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,027594	120604,18	3328
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	2738668
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	1024
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	98701
		Накладные расходы	%	-		32,53	99724
		Сметная прибыль	%	8		74,11	227231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	3067615
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		281	1470,43	413192

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	196,138	900,63	176648
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,827	1353,92	2473
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	179121
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,714	3416,59	5856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,714	1375,46	2357,54
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1124	1979,85	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1124	1025,46	115,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6079
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,579	13303,6	220560
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1686	12547,06	2115
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4777	14428,82	6893
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,81	319,11	897
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	230465
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	108010
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	18763
		Накладные расходы	%	-		451,15	126773
		Сметная прибыль	%	8		153,73	43197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	583162
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		12,645	42894,1	542396
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	19526
		Накладные расходы	%	-		1544,19	19526
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	44954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	606876
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		245	1470,43	360256
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	171,01	900,63	154017

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,593	1353,92	2156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	156173
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,494	3416,59	5106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,494	1375,46	2054,94
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,098	1979,85	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,098	1025,46	100,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	5300
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,455	13303,6	192304
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,147	12547,06	1844
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4165	14428,82	6010
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,45	319,11	782
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	200939
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	94172
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	16359
		Накладные расходы	%	-		451,15	110532
		Сметная прибыль	%	8		153,73	37663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	508451
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,92	42894,1	168145
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	6053
		Накладные расходы	%	-		1544,19	6053
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	13936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	188134
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			10	33,95	340
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,115	1180,93	136

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	136
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,115	2952,34	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,115	1180,93	135,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	340
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	80
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	15
		Накладные расходы	%	-		9,54	95
		Сметная прибыль	%	8		3,48	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	470
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		10	121,8	1218
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,106	765,84	81
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,308	1375,46	424
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	505
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,077	3823,36	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,077	1375,46	105,91
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,231	3643,9	842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,231	1375,46	317,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1136
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0003	2261,16	0,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	298
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	55
		Накладные расходы	%	-		35,29	353
		Сметная прибыль	%	8		12,57	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1697
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		18,9	1067,66	20179

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	726
		Накладные расходы	%	-		38,44	726
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	22578
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4	3352,94	13412
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,576	853,92	492
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,572	1236,68	707
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1199
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,062	6439,18	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,062	1375,46	85,28
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,1904	3607,6	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,1904	1025,46	195,25
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,2832	7639,76	2164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,2832	1375,46	389,53
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0364	3540,63	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0364	1025,46	37,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3379
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,88	1953,58	9533
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,28	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	9541
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	723
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	509
		Накладные расходы	%	-		308	1232

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	15815
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	40		831,74	33270
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,32	870	1148
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,774	1274,56	2262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3410
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0144	6439,18	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0144	1375,46	19,81
24. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,1592	3607,6	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,1592	1025,46	163,25
24. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,094	3823,36	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,094	1375,46	129,29
24. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,424	3227,86	1369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,424	1180,93	500,71
24. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,956	4088,26	3908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,956	1375,46	1314,94
24. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,104	3540,63	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,104	1025,46	106,65
24. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0228	2843,12	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0228	1180,93	26,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6736
24.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	8,16	3106,76	25351
24.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,2	28	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	25385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2056
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1272
		Накладные расходы	%	-		83,2	3328
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	39525
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		40	-337,87	-13515
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,7028	-1193,07	-838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-838
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,2324	-3607,6	-838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,2324	-1025,46	-238,32
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,2408	-3227,86	-777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,2408	-1180,93	-284,37
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,2296	-4088,26	-939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,2296	-1375,46	-315,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2554
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,528	-3106,76	-10961
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-10961
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-506
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-505
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1010
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-15687
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,012	125556,85	1507

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,00696	1180,93	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	8
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00348	4601,89	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00696	1180,93	8,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	16
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,01236	120604,18	1491
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1491
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	5
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	54
		Накладные расходы	%	-		4947,93	59
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1691
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		40	1296,13	51845
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,344	1025,46	1378
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,6732	1326,41	893
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2271
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,1388	3227,86	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,1388	1180,93	163,91
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,404	4088,26	1652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,404	1375,46	555,69
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0012	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0012	1375,46	1,65
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0156	3540,63	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0156	1025,46	16,00
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,056	94,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,112	5803,86	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,112	1375,46	154,05
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0016	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0016	1025,46	1,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2817
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	4,08	11616,57	47396
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000248	205870,68	51
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,006	24491,12	147
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000464	120604,18	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	47650
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1370
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1916
		Накладные расходы	%	-		82,13	3285
		Сметная прибыль	%	8		110,26	4410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	59541
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		40	893,89	35756
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0036	6152,76	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	22
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,0408	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	3,072	11616,57	35686

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,00036	120604,18	43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	35730
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	13
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1288
		Накладные расходы	%	-		32,53	1301
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2965
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	40021
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		40	1470,43	58817
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	27,92	900,63	25146
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,26	1353,92	352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	25498
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,244	3416,59	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,244	1375,46	335,61
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,016	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,016	1025,46	16,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	865
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,36	13303,6	31396
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,024	12547,06	301
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,068	14428,82	981
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,4	319,11	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	32806
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	15375
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2671
		Накладные расходы	%	-		451,15	18046
		Сметная прибыль	%	8		153,73	6149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	83012
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,64	42894,1	27452

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	988
		Накладные расходы	%	-		1544,19	988
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	30716
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		53	33,95	1799
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,6095	1180,93	720
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	720
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,6095	2952,34	1799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,6095	1180,93	719,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1799
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	425
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	80
		Накладные расходы	%	-		9,54	505
		Сметная прибыль	%	8		3,48	184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	2489
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		53	121,8	6455
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,5618	765,84	430
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,632	1375,46	2245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2676
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,4081	3823,36	1560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,4081	1375,46	561,33
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,224	3643,9	4461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,224	1375,46	1683,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	6022
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00159	2261,16	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	4
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1581
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	289
		Накладные расходы	%	-		35,29	1871
		Сметная прибыль	%	8		12,57	666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	8992
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		100,17	1067,66	106948
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	3850
		Накладные расходы	%	-		38,44	3850
		Сметная прибыль	%	8		88,49	8864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	119661
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		212	4,78	1013
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,20988	1375,46	289
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	289
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,08056	6439,18	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,08056	1375,46	110,81
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,12932	3823,36	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,12932	1375,46	177,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1013
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	171
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	43
		Накладные расходы	%	-		1,01	213
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1325
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		14,84	2523,63	37451
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	2,137	853,92	1825
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,122	1236,68	2624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	4449
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,23002	6439,18	1481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,23002	1375,46	316,38
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,706384	3607,6	2548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,706384	1025,46	724,37
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,051	7639,76	8027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,051	1375,46	1445,61
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,135044	3540,63	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,135044	1025,46	138,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	12535
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	14,84	1554,06	23062
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	1,039	28	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	23091
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	2683
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1445
		Накладные расходы	%	-		278,14	4128
		Сметная прибыль	%	8		224,14	3326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	44905
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		212	831,74	176329
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	6,996	870	6087
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	9,404	1274,56	11986

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	18073
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,07632	6439,18	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,07632	1375,46	104,98
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,84376	3607,6	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,84376	1025,46	865,24
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,4982	3823,36	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,4982	1375,46	685,25
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,247	3227,86	7254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,247	1180,93	2653,55
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	5,067	4088,26	20714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	5,067	1375,46	6969,46
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,5512	3540,63	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,5512	1025,46	565,23
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,12084	2843,12	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,12084	1180,93	142,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	35703
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	43,248	3106,76	134361
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	6,36	28	178
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	134539
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	10898
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	6740
		Накладные расходы	%	-		83,2	17638
		Сметная прибыль	%	8		73,2	15517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	209485

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		212	-386,14	-81862
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	4,257	-1193,07	-5079
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-5079
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,408	-3607,6	-5078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,408	-1025,46	-1443,85
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,459	-3227,86	-4708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,459	-1180,93	-1722,98
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,391	-4088,26	-5686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,391	-1375,46	-1913,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-15472
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	21,37	-3106,76	-66390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-66390
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-3063
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-3057
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-6120
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-7039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-95021
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		212	125,86	26682
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	5,872	846,26	4970
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,81408	1348,12	1097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	6067
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,53424	3823,36	2043

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,53424	1375,46	734,83
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,21624	5711,71	1235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,21624	1375,46	297,43
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0636	1979,85	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0636	1025,46	65,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	3404
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000028	205870,68	6
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,04876	375376,32	18303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	18309
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	3658
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	1092
		Накладные расходы	%	-		22,41	4751
		Сметная прибыль	%	8		11,86	2515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	33948
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		212	455,89	96649
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	2,417	967,26	2338
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,03392	1178,58	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	2378
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01484	3416,59	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01484	1375,46	20,41
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01908	1979,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01908	1025,46	19,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	88
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,391776	240500,97	94223

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	94223
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1434
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	3531
		Накладные расходы	%	-		23,42	4965
		Сметная прибыль	%	8		38,34	8129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	109742
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		212	1975,03	418706
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	5,894	900,63	5308
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,609	1189,42	1914
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	7222
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,30952	18277,26	5657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,61904	1278,19	791,25
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,29468	11,3	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0318	3416,59	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0318	1375,46	43,74
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,30952	3721,35	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,30952	1180,93	365,52
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,29256	446,94	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,30952	2873,76	889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,30952	1180,93	365,52
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,29468	1373,05	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,29468	1025,46	302,18
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,04452	1979,85	88

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,04452	1025,46	45,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	8434
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	31,8	12111,24	385137
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,009752	205870,68	2008
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,064448	30579,5	1971
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000032	120604,18	4
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,002332	101819,78	237
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	40,28	15,3	616
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,106	141424,02	14991
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	404964
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	4355
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	15230
		Накладные расходы	%	-		92,38	19585
		Сметная прибыль	%	8		165,39	35063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	473355
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		212	1311,7	278081
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	11,808	885,32	10454
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	6,642	1221,29	8112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	18566
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,018	6439,18	6553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,018	1375,46	1400,22
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,92008	3607,6	3319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,92008	1025,46	943,51
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,965	3227,86	6344

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,965	1180,93	2320,53
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,096	4088,26	4481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,096	1375,46	1507,50
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01484	3416,59	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01484	1375,46	20,41
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,74624	4601,89	3434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,49248	1180,93	1762,51
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,1166	2804,53	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,1166	1180,93	137,70
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01908	1979,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01908	1025,46	19,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	24546
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0013	205870,68	268
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0318	24491,12	779
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,272	215,22	274
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	2,374	101819,78	241761
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	243081
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	11195
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	10414
		Накладные расходы	%	-		101,93	21609
		Сметная прибыль	%	8		113,09	23975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	323665
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		212	5054,2	1071491

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	38574
		Накладные расходы	%%	-		181,95	38574
		Сметная прибыль	%	8		418,89	88805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1198870
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		90	1470,43	132339
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	62,82	900,63	56578
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,585	1353,92	792
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	57370
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,549	3416,59	1876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,549	1375,46	755,13
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,036	1979,85	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036	1025,46	36,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1947
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,31	13303,6	70642
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,054	12547,06	678
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,153	14428,82	2208
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,9	319,11	287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	73814
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	34594
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	6010
		Накладные расходы	%%	-		451,15	40603
		Сметная прибыль	%	8		153,73	13835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	186778
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,44	42894,1	61768

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2224
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2224
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	5119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	69110
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		13	9480,05	123241
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	37,7	1056,86	39844
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	18,806	1181,69	22223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	62066
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,3679	3601,61	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3679	1375,46	506,03
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	18,07	3712,57	67086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	18,07	1180,93	21339,41
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,729	156,46	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,3679	2481,03	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3679	1025,46	377,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	69594
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00494	381819,66	1886
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,065	620,16	40
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000676	222237,6	150
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	21,45	507,96	10896
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1326	4010,64	532
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00052	573567,42	298

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	13803
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	26564
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	5393
		Накладные расходы	%	-		2458,26	31957
		Сметная прибыль	%	8		955,06	12416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	167614
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		13	22591,48	293689
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	10573
		Накладные расходы	%	-		813,29	10573
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	24341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	328603
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00412	11575,32	48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,017	27462,93	467
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,2737	978,75	268
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,07548	1025,46	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	345
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,02006	2813,93	56

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,02006	1025,46	20,57
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,04029	2292,31	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,04029	1025,46	41,32
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,01513	1979,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,01513	1025,46	15,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	179
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0017	1336,5	2
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00034	84,66	0,03
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0	54217,08	0,02
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0357	402,9	14
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000007	518142,66	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	20
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	213
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	24
		Накладные расходы	%	-		13971,65	238
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	761
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км		0,01751	274038,37	4798
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	173
		Накладные расходы	%	-		9865,38	173
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	5369
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		8	2169,44	17356

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	625
		Накладные расходы	%	-		78,1	625
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	19419
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	13798595
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1358063
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	623148
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	225010
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	10329032
- перевозка грузов	Тенге	389165
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге	927771
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	14726366
Накладные расходы II уровня	Тенге	530149
ИТОГО:	Тенге	15256515
Сметная прибыль	Тенге	1210686
ИТОГО по смете:	Тенге	16467201

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101170'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-11'Двор 17 по адресу Ул.Муканова, 233'018.2-17-Г
       П, 018.2-17-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 2017
       года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'3066.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'281''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'245''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'22''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'22''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'3066.0,07.1,8+(281.1.0,3.0,15+245.1.0
       ,2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Пог
       рузка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'3066=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'281=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'245=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'40.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'40=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'40=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'212.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'212=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
```

```
49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
       окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
        10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
       РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
       зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
       Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'90=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
       ановка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
       й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
       вка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
       д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
       овка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
        на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
       шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
       вка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
        взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
       вка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
       -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
       овка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
       ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
       Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
       ж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
       олбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
       е столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
       сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
       м ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
       ановки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
       2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
       2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование о
       пор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения мета
       ллическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'13''Светильник. Установка отдельно на
       кронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'13''Светильник уличный светодиодный м
       одели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, Г
       ОСТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
       установленным конструкциям и лоткам, с креплением
       на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
       *
88 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для эле
       ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
       иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
       *
89 Е11-330204-0101'17.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
        с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'17.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
       лированный для воздушных линий электропередачи СИП
       -4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'8''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ
        Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
93 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
       Т Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117
       7-98'шт.*
95 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
       -98'шт.*
96 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со
       срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 С123-061002-0108'1.0,001''Провода неизолированные медн
       ые гибкие для электрических установок и антенн МГ
       сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
98 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-11

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1493,5364715	909,29	-	-	1358063
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	189,3798177	1188,14	-	-	(225010)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1358063
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,02006	2813,93	-	1025,46	56
						-	-	20,57	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,399732	6439,18	-	1375,46	28331
						-	-	6051,66	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,1822398	3607,6	-	1025,46	4265
						-	-	1212,34	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,30952	18277,26	-	2556,39	5657
						-	-	791,25	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,7245	2952,34	-	1180,93	2139
						-	-	855,58	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,74086	3823,36	-	1375,46	6656
						-	-	2394,48	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,29468	11,3	-	-	3
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	10,07	-	-	0,39
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	13,7149	3227,86	-	1180,93	44270
						-	-	16196,34	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	36,86912	4088,26	-	1375,46	150731
						-	-	50712	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,21624	5711,71	-	1375,46	1235
						-	-	297,43	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,333872	7639,76	-	1375,46	10190
						-	-	1834,69	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	81,5355	2077,02	-	1025,46	169351
						-	-	83611,39	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,215314	3416,59	-	1375,46	14402
						-	-	5798	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,140934	3601,61	-	1375,46	4109
						-	-	1569,31	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,30952	3721,35	-	1180,93	1152
						-	-	365,52	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,037984	3540,63	-	1025,46	7216
						-	-	2089,87	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	161,9874	16,8	-	-	2721
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,29256	446,94	-	-	131
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,016462	4601,89	-	2361,86	4678
						-	-	2400,74	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	7,51652	94,23	-	-	708
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1166	2804,53	-	1180,93	327
						-	-	137,7	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,14364	2843,12	-	1180,93	408
						-	-	169,63	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29	-	-	0,28
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,04029	2292,31	-	1025,46	92
						-	-	41,32	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	18,07	3712,57	-	1180,93	67086
						-	-	21339,41	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	8,6968	5803,86	-	1375,46	50475
						-	-	11962,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,905078	156,46 -	- -	- -	924
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,30952	2873,76 -	- -	1180,93 365,52	889
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,4553	3643,9 -	- -	1375,46 2001,71	5303
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 -	- -	1375,46 13,75	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,29468	1373,05 -	- -	1025,46 302,18	405
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,9409358	1979,85 -	- -	1025,46 3015,81	5823
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47433	2481,03 -	- -	1025,46 486,41	1177
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 -	- -	- -	19
ВСЕГО				Тенге				221205,66	604595
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 -	1082,68 -	- -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00189	2261,16 -	1471,67 -	- -	4
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,5104	3106,76 -	2300,69 -	- -	82361
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	14,84	1554,06 -	698 -	- -	23062
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,88	1953,58 -	1063,68 -	- -	9533
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	32,1264	12111,24 -	8333,69 -	- -	389091
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	39,01	13303,6 -	9502,68 -	- -	518973
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,5696	12547,06 -	9055,97 -	- -	7147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	555,3528	11616,57	10856,55	-	6451295
						-	-	-	
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0303363	205870,68	201834	-	6245
						-	-	-	
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13	321	-	1
						-	-	-	
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3	65	-	15
						-	-	-	
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94	275897	-	7
						-	-	-	
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25	44436,12	-	643
						-	-	-	
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4977	24491,12	23436	-	12189
						-	-	-	
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1152	14428,82	13571	-	16091
						-	-	-	
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,004216	26086,4	25000	-	110
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,064448	30579,5 -	29405 -	- -	1971
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,272	215,22 -	211 -	- -	274
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0237694	120604,18 -	117326,79 -	- -	123471
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	2,376732	101819,78 -	98910,71 -	- -	241998
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0051096	381819,66 -	374333 -	- -	1951
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,707984	319,11 -	312,05 -	- -	2141
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0017	1336,5 -	1309,38 -	- -	2
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00034	84,66 -	83 -	- -	0,03
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38 -	6469 -	- -	626
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	40,28	15,3 -	15 -	- -	616
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,065	620,16 -	608 -	- -	40
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74 -	1637 -	- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,04876	375376,32	368016	-	18303
						-	-	-	
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,106	141424,02	138651	-	14991
						-	-	-	
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
						-	-	-	
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000676	222237,6	217880	-	150
						-	-	-	
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
						-	-	-	
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	21,45	507,96	498	-	10896
						-	-	-	
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,004	2673,42	2621	-	11
						-	-	-	
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40
						-	-	-	
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000003	54217,08	53154	-	0,02
						-	-	-	
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32	11328	-	48
						-	-	-	
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01751	274038,37	268303,57	-	4798
						-	-	-	
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58	229	-	17
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1326	4010,64 -	3932 -	- -	532
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08 -	354 -	- -	0,3
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0357	402,9 -	395 -	- -	14
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000068	518142,66 -	507983 -	- -	4
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	8,8815342	28 -	28 -	- -	249
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00052	573567,42 -	562321 -	- -	298
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51 -	821,74 -	- -	24
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99 -	2570,54 -	- -	5244
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2169,44 -	2126,79 -	- -	17356
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95 -	848,21 -	- -	353
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	13	22591,48 -	22142,86 -	- -	293689
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,391776	240500,97 -	234970,93 -	- -	94223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	12,645	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	542396
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	6	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	257365
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 - -	360473 - -	- - -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81 - -	438646 - -	- - -	448
	ВСЕГО			Тенге				-	9209003
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
137		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
138		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	119,07	1067,66 -	- -	1067,66 127126,28	127126
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	428,6931	532,25 -	- -	532,25 228171,9	228172
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	428,6931	79 -	- -	79 33866,75	33867
	ВСЕГО			Тенге				389164,93	389165
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	212	5054,2 -	- -	- -	1071490
	ВСЕГО			Тенге				-	1071490

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-12

на Двор 18 по адресу Ул.Муканова, 235, Кабанбай батыра, 206

Основание: 018.2-18-ГП, 018.2-18-ЭН.С

Сметная стоимость	17891,338	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,007	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1926,719	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ: И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		118,72	2251,3	267274
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	184,016	885,32	162913
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	46,135	1037,71	47874
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	210787
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,615	6439,18	10397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,615	1375,46	2221,37
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	44,52	2077,02	92469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	44,52	1025,46	45653,48
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	89,04	16,8	1496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	104361
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	127105
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	14198
		Накладные расходы	%	-		1190,22	141302

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	32686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	441263
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		315	654,96	206311
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	241,605	853,92	206311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	206311
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	124406
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	11906
		Накладные расходы	%	-		432,74	136312
		Сметная прибыль	%	8		87,02	27410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	370033
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		147	654,96	96279
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	112,749	853,92	96279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	96279
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	58056
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	5556
		Накладные расходы	%	-		432,74	63612
		Сметная прибыль	%	8		87,02	12791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	172682
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		14	1903,62	26651
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	31,78	838,6	26651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	26651
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	15751
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1526
		Накладные расходы	%	-		1234,07	17277
		Сметная прибыль	%	8		251,02	3514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	47442
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		14	1443,88	20214
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	18,34	919,78	16869
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,98	1025,46	1005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	17874
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,98	1979,85	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,98	1025,46	1004,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1940
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,112	12547,06	1405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1405

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	11100
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1127
		Накладные расходы	%	-		873,35	12227
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	35036
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		255,9781	79	20222
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	728
		Накладные расходы	%	-		2,84	728
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	22626
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		255,9781	532,25	136244
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	4905
		Накладные расходы	%	-		19,16	4905
		Сметная прибыль	%	8		44,11	11292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	152441
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,5088	125556,85	63883
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,295104	1180,93	348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	348
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,147552	4601,89	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,295104	1180,93	348,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	679
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,524064	120604,18	63204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	63204

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	210
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	2307
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2518
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	5312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	71713
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1696	1296,13	2198240
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	56,986	1025,46	58436
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	28,544	1326,41	37861
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	96297
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,885	3227,86	18996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,885	1180,93	6949,77
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	17,13	4088,26	70030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	17,13	1375,46	23561,63
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,05088	3416,59	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,05088	1375,46	69,98
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,66144	3540,63	2342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,66144	1025,46	678,28
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,374	94,23	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,749	5803,86	27561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,749	1375,46	6532,06
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,06784	1979,85	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,06784	1025,46	69,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	119462

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	172,992	11616,57	2009574
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,010515	205870,68	2165
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2544	24491,12	6231
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,019674	120604,18	2373
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	2020342
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	58067
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	81227
		Накладные расходы	%	-		82,13	139294
		Сметная прибыль	%	8		110,26	187003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2524537
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1696	893,89	1516034
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,15264	6152,76	939
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	939
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,73	94,23	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	163
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	130,253	11616,57	1513091
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,015264	120604,18	1841
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1514932
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	566
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	54598
		Накладные расходы	%	-		32,53	55164
		Сметная прибыль	%	8		74,11	125696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1696894
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		315	1470,43	463187

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	219,87	900,63	198022
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,047	1353,92	2772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	200794
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,921	3416,59	6565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,921	1375,46	2642,26
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,126	1979,85	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,126	1025,46	129,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6814
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	18,585	13303,6	247247
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,189	12547,06	2371
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5355	14428,82	7727
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,15	319,11	1005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	258351
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	121079
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	21034
		Накладные расходы	%	-		451,15	142112
		Сметная прибыль	%	8		153,73	48424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	653723
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		14,175	42894,1	608024
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	21889
		Накладные расходы	%	-		1544,19	21889
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	50393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	680306
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		147	1470,43	216154
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	102,606	900,63	92410

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,9555	1353,92	1294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	93704
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,8967	3416,59	3064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,8967	1375,46	1233,37
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0588	1979,85	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0588	1025,46	60,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	3180
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	8,673	13303,6	115382
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0882	12547,06	1107
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2499	14428,82	3606
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,47	319,11	469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	120564
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	56503
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	9816
		Накладные расходы	%	-		451,15	66319
		Сметная прибыль	%	8		153,73	22598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	305071
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		2,352	42894,1	100887
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	3632
		Накладные расходы	%	-		1544,19	3632
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	8362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	112880
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		12,5	33,95	424
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,14375	1180,93	170

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	170
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,14375	2952,34	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,14375	1180,93	169,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	424
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	100
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	19
		Накладные расходы	%	-		9,54	119
		Сметная прибыль	%	8		3,48	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	587
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		12,5	121,8	1522
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,1325	765,84	101
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,385	1375,46	530
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	631
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,09625	3823,36	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,09625	1375,46	132,39
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,28875	3643,9	1052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,28875	1375,46	397,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1420
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000375	2261,16	0,85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	373
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	68
		Накладные расходы	%	-		35,29	441
		Сметная прибыль	%	8		12,57	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	2121
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		23,625	1067,66	25223

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	908
		Накладные расходы	%	-		38,44	908
		Сметная прибыль	%	8		88,49	2091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	28222
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		5	3352,94	16765
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,72	853,92	615
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,715	1236,68	884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1499
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0775	6439,18	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0775	1375,46	106,60
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,238	3607,6	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,238	1025,46	244,06
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,354	7639,76	2704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,354	1375,46	486,91
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0455	3540,63	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0455	1025,46	46,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	4223
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	6,1	1953,58	11917
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,35	28	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	11927
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	904
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	636
		Накладные расходы	%	-		308	1540

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	19769
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	50		831,74	41587
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,65	870	1436
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	2,218	1274,56	2827
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	4262
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,018	6439,18	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,018	1375,46	24,76
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,199	3607,6	718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,199	1025,46	204,07
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1175	3823,36	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1175	1375,46	161,62
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,53	3227,86	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,53	1180,93	625,89
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,195	4088,26	4885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,195	1375,46	1643,67
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,13	3540,63	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,13	1025,46	133,31
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0285	2843,12	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0285	1180,93	33,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	8421
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	10,2	3106,76	31689
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	1,5	28	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	31731
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2570
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1590
		Накладные расходы	%	-		83,2	4160
		Сметная прибыль	%	8		73,2	3660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	49407
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		50	-337,87	-16894
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,8785	-1193,07	-1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-1048
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,2905	-3607,6	-1048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,2905	-1025,46	-297,90
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,301	-3227,86	-972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,301	-1180,93	-355,46
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,287	-4088,26	-1173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,287	-1375,46	-394,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-3193
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	4,41	-3106,76	-13701
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-13701
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-632
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-631
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-1263
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-19609
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,015	125556,85	1883

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0087	1180,93	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	10
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00435	4601,89	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,0087	1180,93	10,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	20
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,01545	120604,18	1863
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1863
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	6
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	68
		Накладные расходы	%	-		4947,93	74
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	2114
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		50	1296,13	64807
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,68	1025,46	1723
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,8415	1326,41	1116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2839
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,1735	3227,86	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,1735	1180,93	204,89
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,505	4088,26	2065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,505	1375,46	694,61
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0015	3416,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0015	1375,46	2,06
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0195	3540,63	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0195	1025,46	20,00
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,07	94,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,14	5803,86	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,14	1375,46	192,56
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,002	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,002	1025,46	2,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	3522
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	5,1	11616,57	59245
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00031	205870,68	64
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0075	24491,12	184
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,00058	120604,18	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	59562
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1712
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	2395
		Накладные расходы	%	-		82,13	4107
		Сметная прибыль	%	8		110,26	5513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	74426
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		50	893,89	44694
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0045	6152,76	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	28
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,051	94,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	5
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	3,84	11616,57	44608

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,00045	120604,18	54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	44662
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	17
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1610
		Накладные расходы	%	-		32,53	1626
		Сметная прибыль	%	8		74,11	3706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	50026
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		39	1470,43	57347
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	27,222	900,63	24517
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2535	1353,92	343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	24860
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2379	3416,59	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2379	1375,46	327,22
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0156	1979,85	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0156	1025,46	16,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	844
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,301	13303,6	30612
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0234	12547,06	294
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0663	14428,82	957
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,39	319,11	124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	31986
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	14991
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2604
		Накладные расходы	%	-		451,15	17595
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	80937
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,624	42894,1	26766

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	964
		Накладные расходы	%	-		1544,19	964
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	29948
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36,25	33,95	1231
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,416875	1180,93	492
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	492
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,416875	2952,34	1231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,416875	1180,93	492,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1231
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	291
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	55
		Накладные расходы	%	-		9,54	346
		Сметная прибыль	%	8		3,48	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1703
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36,25	121,8	4415
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,38425	765,84	294
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,117	1375,46	1536
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1830
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,279125	3823,36	1067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,279125	1375,46	383,93
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,837375	3643,9	3051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,837375	1375,46	1151,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4119
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001087	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1082
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	198
		Накладные расходы	%	-		35,29	1279
		Сметная прибыль	%	8		12,57	456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6150
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,5125	1067,66	73148
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2633
		Накладные расходы	%	-		38,44	2633
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81844
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		145	4,78	693
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14355	1375,46	197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	197
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,0551	6439,18	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,0551	1375,46	75,79
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08845	3823,36	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08845	1375,46	121,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	693
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	117
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	146
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	906
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,15	2523,63	25615
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,462	853,92	1248
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,451	1236,68	1795
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3043
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,157325	6439,18	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,157325	1375,46	216,39
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,48314	3607,6	1743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,48314	1025,46	495,44
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,71862	7639,76	5490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,71862	1375,46	988,43
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,092365	3540,63	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,092365	1025,46	94,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8573
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,15	1554,06	15774
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7105	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15794
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1835
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	988
		Накладные расходы	%	-		278,14	2823
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30713
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		145	831,74	120602
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,785	870	4163
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,432	1274,56	8198

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12361
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0522	6439,18	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0522	1375,46	71,80
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,5771	3607,6	2082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,5771	1025,46	591,79
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,34075	3823,36	1303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,34075	1375,46	468,69
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,537	3227,86	4961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,537	1180,93	1815,09
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,466	4088,26	14168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,466	1375,46	4767,34
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,377	3540,63	1335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,377	1025,46	386,60
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08265	2843,12	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08265	1180,93	97,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24420
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,58	3106,76	91898
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,35	28	122
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	92020
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7454
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4610
		Накладные расходы	%	-		83,2	12064
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	143280

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		145	-386,14	-55991
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,912	-1193,07	-3474
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3474
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,9628	-3607,6	-3473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,9628	-1025,46	-987,31
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,9976	-3227,86	-3220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,9976	-1180,93	-1178,10
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,9512	-4088,26	-3889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,9512	-1375,46	-1308,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10582
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,616	-3106,76	-45408
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45408
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2095
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2091
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4186
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64991
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		145	125,86	18250
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,016	846,26	3399
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,5568	1348,12	751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4150
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,3654	3823,36	1397

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,3654	1375,46	502,59
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,1479	5711,71	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,1479	1375,46	203,43
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0435	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0435	1025,46	44,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2328
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03335	375376,32	12519
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12523
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2502
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	747
		Накладные расходы	%	-		22,41	3249
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23219
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		145	455,89	66104
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,653	967,26	1599
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,0232	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1626
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01015	3416,59	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01015	1375,46	13,96
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01305	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01305	1025,46	13,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	61
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,26796	240500,97	64445

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64445
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	981
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2415
		Накладные расходы	%	-		23,42	3396
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	75060
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		145	1975,03	286379
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,031	900,63	3630
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,101	1189,42	1309
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4939
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,2117	18277,26	3869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,4234	1278,19	541,19
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20155	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,02175	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,02175	1375,46	29,92
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,2117	3721,35	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2117	1180,93	250,00
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,2001	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,2117	2873,76	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,2117	1180,93	250,00
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20155	1373,05	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20155	1025,46	206,68
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03045	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03045	1025,46	31,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5769
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,75	12111,24	263419
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,00667	205870,68	1373
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,04408	30579,5	1348
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001595	101819,78	162
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,55	15,3	422
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,0725	141424,02	10253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	276980
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2978
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10417
		Накладные расходы	%	-		92,38	13395
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	323757
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		145	1311,7	190197
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,076	885,32	7150
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,543	1221,29	5548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12698
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,696	6439,18	4482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,696	1375,46	957,32
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,6293	3607,6	2270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,6293	1025,46	645,32
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,344	3227,86	4339

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,344	1180,93	1587,17
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74965	4088,26	3065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74965	1375,46	1031,11
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01015	3416,59	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01015	1375,46	13,96
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,5104	4601,89	2349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,0208	1180,93	1205,49
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,07975	2804,53	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,07975	1180,93	94,18
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01305	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01305	1025,46	13,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16788
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000889	205870,68	183
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02175	24491,12	533
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,87	215,22	187
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,624	101819,78	165355
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	166258
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7657
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7123
		Накладные расходы	%	-		101,93	14780
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	221375
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		145	5054,2	732859

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26383
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26383
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	819982
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		62	1470,43	91167
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	43,276	900,63	38976
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,403	1353,92	546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	39521
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3782	3416,59	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3782	1375,46	520,20
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0248	1979,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0248	1025,46	25,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1341
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,658	13303,6	48665
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0372	12547,06	467
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1054	14428,82	1521
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,62	319,11	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	50850
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	23831
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	4140
		Накладные расходы	%%	-		451,15	27971
		Сметная прибыль	%	8		153,73	9531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	128669
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,992	42894,1	42551

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1532
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1532
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	47609
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
45	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		40,56	33,95	1377
45. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,46644	1180,93	551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	551
45. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,46644	2952,34	1377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,46644	1180,93	550,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1377
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	326
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	61
		Накладные расходы	%	-		9,54	387
		Сметная прибыль	%	8		3,48	141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1905
46	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		40,56	121,8	4940
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,429936	765,84	329
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,249	1375,46	1718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	2048
46. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,312312	3823,36	1194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,312312	1375,46	429,57
46. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,936936	3643,9	3414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,936936	1375,46	1288,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4608
46. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001217	2261,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1210
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	221
		Накладные расходы	%	-		35,29	1432
		Сметная прибыль	%	8		12,57	510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6881
47	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		76,6584	1067,66	81845
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2946
		Накладные расходы	%	-		38,44	2946
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	91575
48	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		270,4	4,78	1292
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,267696	1375,46	368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	368
48. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,102752	6439,18	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,102752	1375,46	141,33
48. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,164944	3823,36	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,164944	1375,46	226,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1292
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	218
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	54
		Накладные расходы	%	-		1,01	272
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1689
49	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		270,4	831,74	224903

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	8,923	870	7763
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	11,995	1274,56	15288
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	23051
49. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,097344	6439,18	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,097344	1375,46	133,89
49. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,076	3607,6	3882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,076	1025,46	1103,39
49. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,63544	3823,36	2430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,63544	1375,46	874,02
49. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,866	3227,86	9252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,866	1180,93	3384,55
49. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	6,463	4088,26	26421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	6,463	1375,46	8889,60
49. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,70304	3540,63	2489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,70304	1025,46	720,94
49. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,154128	2843,12	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,154128	1180,93	182,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	45539
49.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	55,162	3106,76	171374
49.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,112	28	227
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	171601
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	13900
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	8597
		Накладные расходы	%	-		83,2	22497
		Сметная прибыль	%	8		73,2	19792

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	267192
50	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	270,4	-482,68	-130516	
50. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	6,787	-1193,07	-8097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-8097
50. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	2,244	-3607,6	-8097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,244	-1025,46	-2301,13
50. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	2,325	-3227,86	-7506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,325	-1180,93	-2745,66
50. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	2,217	-4088,26	-9065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	2,217	-1375,46	-3049,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-24668
50. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,126	34,07	-3106,76	-105849
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-105849
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-4883
		НР второго уровня	%	3,6		-18,03	-4874
		Накладные расходы	%	-		-36,08	-9757
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-11222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-151495
51	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08112	125556,85	10185	
51. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,04705	1180,93	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	56
51. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023525	4601,89	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,04705	1180,93	55,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	108
51. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,083554	120604,18	10077
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	10077
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	34
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	368
		Накладные расходы	%	-		4947,93	401
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	11433
52	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		270,4	1127,2	304794
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	9,085	1025,46	9317
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	4,535	1326,86	6017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	15334
52. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,938288	3227,86	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,938288	1180,93	1108,05
52. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,731	4088,26	11165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,731	1375,46	3756,38
52. 5	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,105456	3540,63	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,105456	1025,46	108,14
52. 6	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,37856	94,23	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,75712	5803,86	4394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,75712	1375,46	1041,39
52. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,002704	1979,85	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,002704	1025,46	2,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	19002
52. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	26,012	10601,74	275778
52.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001676	205870,68	345
52.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,00292	120604,18	352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	276475
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	9246
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	11305
		Накладные расходы	%	-		76	20552
		Сметная прибыль	%	8		96,26	26028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	351373
53	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2покрытия		270,4	-255	-68951
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,024336	-2050,92	-50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-50
53. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,091936	-94,23	-9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-9
53. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	6,49	-10601,74	-68801
53. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000757	-120604,18	-91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-68892
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-30
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-2483
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-2513
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-5717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-77181

1	2	3	4	5	6	7	8
54	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		270,4	1296,13	350474
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	9,085	1025,46	9317
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,551	1326,41	6036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	15353
54. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,938288	3227,86	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,938288	1180,93	1108,05
54. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,731	4088,26	11165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,731	1375,46	3756,38
54. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,008112	3416,59	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,008112	1375,46	11,16
54. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,105456	3540,63	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,105456	1025,46	108,14
54. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,37856	94,23	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,75712	5803,86	4394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,75712	1375,46	1041,39
54. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,010816	1979,85	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,010816	1025,46	11,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	19046
54.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	27,581	11616,57	320394
54.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001676	205870,68	345
54.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04056	24491,12	993

1	2	3	4	5	6	7	8
54.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,003137	120604,18	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	322111
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	9258
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	12950
		Накладные расходы	%	-		82,13	22208
		Сметная прибыль	%	8		110,26	29815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	402497
55	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия		270,4	-297,96	-80569
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,024336	-2050,92	-50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-50
55. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,091936	-94,23	-9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-9
55. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	6,922	-11616,57	-80413
55. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000811	-120604,18	-98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-80511
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-30
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-2902
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-2932
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-6680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-90181
56	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		270,4	1311,7	354684
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	15,061	885,32	13334
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	8,472	1221,29	10346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	23680

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,298	6439,18	8358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,298	1375,46	1785,35
56. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,174	3607,6	4234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,174	1025,46	1203,89
56. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,507	3227,86	8091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,507	1180,93	2960,59
56. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,398	4088,26	5715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,398	1375,46	1922,89
56. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,018928	3416,59	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,018928	1375,46	26,03
56. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,951808	4601,89	4380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,903616	1180,93	2248,04
56. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,14872	2804,53	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,14872	1180,93	175,63
56.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,024336	1979,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,024336	1025,46	24,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	31307
56.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001658	205870,68	341
56.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04056	24491,12	993
56.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,622	215,22	349
56.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	3,028	101819,78	308359
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	310043

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	14279
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	13283
		Накладные расходы	%	-		101,93	27562
		Сметная прибыль	%	8		113,09	30580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	412826
57	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		270,4	4380,31	1184436
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	42640
		Накладные расходы	%	-		157,69	42640
		Сметная прибыль	%	8		363,04	98166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	1325241
58	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		68	1470,43	99989
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	47,464	900,63	42748
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,442	1353,92	598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	43346
58. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,4148	3416,59	1417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,4148	1375,46	570,54
58. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0272	1979,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0272	1025,46	27,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1471
58. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,012	13303,6	53374
58. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0408	12547,06	512
58. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1156	14428,82	1668
58. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,68	319,11	217
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	55771
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	26138
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	4541
		Накладные расходы	%	-		451,15	30678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,73	10453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	141121
59	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,088	42894,1	46669
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1680
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1680
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	52217
		Ограждение баскетбольного поля					
60	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		7,8	2326,63	18148
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	21,84	830,94	18148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	18148
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	10725
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	1039
		Накладные расходы	%	-		1508,3	11765
		Сметная прибыль	%	8		306,79	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	32305
61	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		26	7345,05	190971
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	102,7	978,75	100518
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	25,371	1340,06	33998
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	134516
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0858	3607,6	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0858	1025,46	87,98
61. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	22,308	3416,59	76217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	22,308	1375,46	30683,76
61. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	4,251	156,46	665

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	1,118	2792,28	3122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	1,118	1180,93	1320,28
61. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	1,859	1979,85	3681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	1,859	1025,46	1906,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	83994
61. 8	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	0,78	1965,73	1533
61. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,2652	18553,52	4920
61.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0079	0,2054	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	6459
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	83534
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	9882
		Накладные расходы	%	-		3592,95	93417
		Сметная прибыль	%	8		875,04	22751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	307139
62	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		2,08	20527,8	42698
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	9,173	908,29	8332
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,60424	1029,92	622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	8954
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005616	3607,6	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005616	1025,46	5,76
62. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,54704	34,8	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,57928	3742,44	2168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,57928	1025,46	594,03

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,007696	3416,59	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,007696	1375,46	10,59
62. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,017472	53,29	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,011648	1979,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,011648	1025,46	11,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2258
62. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,122	13303,6	28225
62.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,78	66,3	52
62.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,014144	26086,4	369
62.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000562	37690,87	21
62.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,49504	319,11	158
62.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,31824	6598,38	2100
62.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,009173	28	0,26
62.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,333	887,95	1184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	32109
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	4343
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1693
		Накладные расходы	%	-		2901,97	6036
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	3899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	52633
63	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		26	16716,77	434636
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	15647
		Накладные расходы	%	-		601,8	15647
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	36023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	486306
64	11-100113-	-Установка оград металлических	м2		270,4	1455,01	393434

1	2	3	4	5	6	7	8
	0105 РСНБ РК 2015						
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	373,152	955,01	356364
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	11,708	1308,37	15319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	371683
64. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	22,768	10,07	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	9,464	3416,59	32335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	9,464	1375,46	13017,35
64. 5	34-030201-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	4,326	14,51	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,244	1979,85	4443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,244	1025,46	2301,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	37070
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	222266
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	22165
		Накладные расходы	%	-		903,96	244431
		Сметная прибыль	%	8		188,72	51029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	688895
65	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		26	12649,83	328895
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	11840
		Накладные расходы	%	-		455,39	11840
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	27259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	367995
66	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		26	12063,54	313652
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	11291
		Накладные расходы	%	-		434,29	11291
		Сметная прибыль	%	8		999,83	25995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	350939
67	ЦЕНА	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ	к-кт		16	5181,4	82902

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Гардис"	полимер					
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	2984
		Накладные расходы	%	-		186,53	2984
		Сметная прибыль	%	8		429,43	6871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	92758
68	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
69	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
70	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
70. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
70. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
71	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
72	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
		Малые Архитектурные Формы					
73	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
74	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
75	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
76	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
77	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
78	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
79	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
80	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
81	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
82	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
83	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
84	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
85	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
86	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
87	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
88	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
89	84-020209 -0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
90	УТ84-0202 09-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%%	-		3182,15	6364

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
91	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
92	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
93	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
93.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
93.3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93.4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
93.5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
93. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
93. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
93. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
93.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
93.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
93.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
93.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
93.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
93.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
93.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
93.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
93.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
93.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
93.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
93.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
94	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
94. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
94. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
94. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
94. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
94. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
94.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
94.11	21-070203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57

1	2	3	4	5	6	7	8
	0305	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
94.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
94.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
94.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
94.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
94.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
95	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
96	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
96. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
96. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
96. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
96.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
96.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
96.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
96.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
97. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
97. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
97. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
97. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
97. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
98	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,25	2326,63	2908
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	3,5	830,94	2908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2908
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1719
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	167
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1885

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		306,79	383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	5177
99	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,625	718,43	449
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,553125	811,79	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	449
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	265
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	26
		Накладные расходы	%	-		465,74	291
		Сметная прибыль	%	8		94,73	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	799
100	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		5	19819,89	99099
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	60	978,75	58725
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	11,7	1136,58	13298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	72023
100. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	8,25	3085,03	25451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	8,25	1180,93	9742,67
100. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,05	4470,08	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1375,46	68,77
100. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	3,4	1979,85	6731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	3,4	1025,46	3486,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	32406
100. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,55	1864,39	4754
100. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,07	45911,25	3214
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	7968

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	44438
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	5167
		Накладные расходы	%	-		9921,11	49606
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	11896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	160601
101	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,5	20527,8	30792
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	6,615	908,29	6008
101.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,43575	1029,92	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	6457
101.3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	3607,6	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1025,46	4,15
101.4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3945	34,8	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101.5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,41775	3742,44	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,41775	1025,46	428,39
101.6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00555	3416,59	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00555	1375,46	7,63
101.7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0126	53,29	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101.8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0084	1979,85	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1628
101.9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	13303,6	20355
101.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,5625	66,3	37

1	2	3	4	5	6	7	8
101.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0102	26086,4	266
101.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000405	37690,87	15
101.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,357	319,11	114
101.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2295	6598,38	1514
101.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,006615	28	0,19
101.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,9615	887,95	854
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	23155
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	3132
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	1221
		Накладные расходы	%	-		2901,97	4353
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	37956
102	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,43	363819,91	156443
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	5632
		Накладные расходы	%	-		13097,52	5632
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	12966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	175040
103	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		15	9480,05	142201
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	43,5	1056,86	45973
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	21,699	1181,69	25642
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	71615
103. 3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,4245	3601,61	1529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,4245	1375,46	583,88
103. 4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	20,85	3712,57	77407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	20,85	1180,93	24622,39

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,995	156,46	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,4245	2481,03	1053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,4245	1025,46	435,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	80301
103. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0057	381819,66	2176
103. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,075	620,16	47
103. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00078	222237,6	173
103.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	24,75	507,96	12572
103.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,153	4010,64	614
103.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0006	573567,42	344
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	15926
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	30651
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	6223
		Накладные расходы	%	-		2458,26	36874
		Сметная прибыль	%	8		955,06	14326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	193401
104	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		15	22591,48	338872
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	12199
		Накладные расходы	%	-		813,29	12199
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	28086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	379157
105	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		10	207,01	2070
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1	1025,46	1025

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,317	947	300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1326
105. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,021	3601,61	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1375,46	28,88
105. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,275	2389,24	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,275	908,29	249,78
105. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,275	11,33	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,021	2481,03	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1025,46	21,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	788
105. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	328,13	3
105. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000062	281414,94	17
105. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000011	229932,48	3
105.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1669,74	4
105.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,01	2673,42	27
105.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000026	3825817,12	99
105.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,18	233,58	42
105.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	0,75
105.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,072	839,51	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	257
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	567
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	95
		Накладные расходы	%	-		66,23	662
		Сметная прибыль	%	8		21,86	219

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2951
106	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км	0,0103	11575,32	119	
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	4
		Накладные расходы	%	-		416,71	4
		Сметная прибыль	%	8		959,36	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	133
107	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,098	27462,93	2691	
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,578	978,75	1544
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,43512	1025,46	446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	1990
107. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,11564	2813,93	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,11564	1025,46	118,58
107. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,23226	2292,31	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,23226	1025,46	238,17
107. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,08722	1979,85	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,08722	1025,46	89,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1030
107. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0098	1336,5	13
107. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,00196	84,66	0,17
107. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,11
107. 9	24-040207-3979 (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов	шт.	2,1	0,2058	402,9	83
107.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000039	518142,66	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	117

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1228
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	141
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1369
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	4385
108	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,10094	274038,37	27661
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	996
		Накладные расходы	%	-		9865,38	996
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	30950
109	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		21	2169,44	45558
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1640
		Накладные расходы	%	-		78,1	1640
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	50974
110	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		7	1679,6	11757
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	423
		Накладные расходы	%	-		60,47	423
		Сметная прибыль	%	8		139,21	974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	13155
111	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		7	545,63	3819

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	137
		Накладные расходы	%	-		19,64	137
		Сметная прибыль	%	8		45,22	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	4273
112	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		14	168,5	2359
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	85
		Накладные расходы	%	-		6,07	85
		Сметная прибыль	%	8		13,97	196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2639
113	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
114	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		3	9221,7	27665
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	996
		Накладные расходы	%	-		331,98	996
		Сметная прибыль	%	8		764,29	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	30954
115	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		5	2621,99	13110
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		94,39	472
		Сметная прибыль	%	8		217,31	1087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	14668
116	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0025	447611,81	1119
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	40
		Накладные расходы	%	-		16114,03	40
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	1252
117	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
117. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
117. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
117. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
117. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
117. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
117. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
117. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
117.10	22-040201	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для	кг	0,07	0,07	333,86	23

1	2	3	4	5	6	7	8
	0602	наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71					
117.11	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
118	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%	-		2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	14884105
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1680510
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	683233
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	246209
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	10907705
- перевозка грузов	Тенге	336683
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	1275973
Накладные расходы I уровня	Тенге	1128180
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	16012285
Накладные расходы II уровня	Тенге	576442
ИТОГО:	Тенге	16588727
Сметная прибыль	Тенге	1302611
ИТОГО по смете:	Тенге	17891338

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101180'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-12'Двор 18 по адресу Ул.Муканова, 235, Кабанбай
       батыра, 206'018.2-18-ГП, 018.2-18-ЭН.С''в текущих
       ценах 4 квартала 2017 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 X1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС10272
       2РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(Р
       С117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС249393)*
 7 Е11-270302-0104'1696.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'315''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'147''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'14''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'14''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1696.0,07.1,8+(315.1.0,3.0,15+147.1.0
       ,2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Пог
       рузка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1696=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'315=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'147=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'50.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'50=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'39=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'145.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'145=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
   49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
   50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
   51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
   52 Е11-270201-1002(РС247618)'62=Ф1*
   53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
   54 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
      ное поле тип 4*
   55 Е11-010104-0102'270,4.0,15=Ф1''Устройство корыта бульд
      озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
      нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
   56 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
      зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
      м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
   57 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
      в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
      . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
   58 Е11-010203-0102'270,4=Ф1''Площади. Планировка механизи
      рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
      ной площади*
   59 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
      ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
      , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
   60 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
      )(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
      вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
      лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
      м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
      исключить до 5 см)'м2 основания*
   61 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
       материалов'т*
   62 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
   63 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
      А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
   64 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
   65 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
      А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
   66 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
   67 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
   68 Е11-270201-1002(РС247618)'68=Ф1*
   69 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
   70 П2Ограждение баскетбольного поля*
   71 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.26=Ф1*
   72 Е11-070111-0211'26''Установка столбов'шт*
   73 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'26.0,08''Бетонирован
      ие столбов*
   74 СТЦена "Гардис"(=1)'26'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
       Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
   75 Е11-100113-0105(Н53=0)'67,6.4''Установка оград металли
      ческих'м2*
   76 СТЦена "Гардис"(=1)'26'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
   77 СТЦена "Гардис"(=1)'26'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
   78 СТЦена "Гардис"(=1)'16'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
      крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
   79 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
   80 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
   81 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
   82 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
       КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
   83 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
      ния'к-кт*
   84 П2Малые Архитектурные Формы*
   85 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
   86 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
   87 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
   88 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
   89 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
   90 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   91 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
   92 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
   93 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
   94 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   95 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
   96 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   97 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
   98 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
   99 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
  100 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
  101 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
      скетбольный. Монтаж'шт*
  102 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
      ый'шт*
  103 П2Установка для сушки белья*
  104 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
  105 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
  106 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
```

107 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани 133 К'''*
е столбов*
108 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
м ГОСТ 10705-80'м*
109 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
ановки для сушки белья'т конструкций*
110 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
2*
111 П2Электроснабжение*
112 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.5=Ф1*
113 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
114 Е11-330301-0401(=7)'5''Установка опор'опора*
115 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,5''Бетонирование о
пор*
116 С121-060801-0302'(66+20).0,001.5''Опора освещения мета
ллическая 6 метров с кронштейном'т*
117 Ц13-080305-0605'15''Светильник. Установка отдельно на
кронштейне, установленном на опоре'шт.*
118 С123-070106-0321'15''Светильник уличный светодиодный м
одели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, Г
ОСТ 55705-2013'шт.*
119 Ц13-080201-0801'10''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
установленным конструкциям и лоткам, с креплением
на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'
м*
120 С123-060901-0102'10.1,03.0,001''Провода силовые для эл
ектрических установок на напряжение до 450 В с алю
миниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'к
м*
121 Е11-330204-0101'98.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска
с помощью механизмов'км линии*
122 С123-061201-0916'98.1,03.0,001''Провод самонесущий изо
лированный для воздушных линий электропередачи СИП
-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
123 С124-040207-5013'21''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
Т Р 51177-98'шт.*
124 С124-040207-4920'7''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
7-98'шт.*
125 С124-040207-4402'7''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
Т Р 51177-98'м*
126 С124-040207-2606'14''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
77-98'шт.*
127 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
-98'шт.*
128 С124-040202-0812'3''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
51177-98'шт.*
129 С124-040207-1817'5''Наконечники кабельные болтовые со
срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
130 С123-061002-0108'2,5.0,001''Провода неизолированные ме
дные гибкие для электрических установок и антенн М
Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
131 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
132 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 511
77-98'шт.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-12

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1808,4674855	929,25	-	-	1680510
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	198,4676723	1240,55	-	-	(246209)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1680510
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,11564	2813,93	-	1025,46	325
						-	-	118,58	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,168733	6439,18	-	1375,46	26843
						-	-	5733,93	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,9757998	3607,6	-	1025,46	3520
						-	-	1000,64	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,2117	18277,26	-	2556,39	3869
						-	-	541,19	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,027065	2952,34	-	1180,93	3032
						-	-	1212,89	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,400171	3823,36	-	1375,46	9177
						-	-	3301,34	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,0257	34,8	-	-	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20155	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	22,866892	10,07	-	-	230
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	13,095154	3227,86	-	1180,93	42269
						-	-	15464,46	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	32,911878	4088,26	-	1375,46	134552
						-	-	45268,97	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,1479	5711,71	-	1375,46	845
						-	-	203,43	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,07262	7639,76	-	1375,46	8195
						-	-	1475,35	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	45,573	2077,02	-	1025,46	94656
						-	-	46733,29	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,08615	3742,44	-	1025,46	4065
						-	-	1113,8	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	35,81376	3416,59	-	1375,46	122361
						-	-	49260,39	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,210134	3601,61	-	1375,46	4358
						-	-	1664,49	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	8,25	3085,03	-	1180,93	25451
						-	-	9742,67	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,275	2389,24	-	908,29	657
						-	-	249,78	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,275	11,33	-	-	3
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,2117	3721,35	-	1180,93	788
						-	-	250	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,239757	3540,63	-	1025,46	7930
						-	-	2296,78	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	90,0624	16,8	-	-	1513
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2001	446,94	-	-	89
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,6376348	4601,89	-	2361,86	7536
						-	-	3867,86	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,798568	94,23	-	-	452
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,22847	2804,53	-	1180,93	641
						-	-	269,81	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,265278	2843,12	-	1180,93	754
						-	-	313,27	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,03276	53,29	-	-	2
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,23226	2292,31	-	1025,46	532
						-	-	238,17	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	20,85	3712,57	-	1180,93	77407
						-	-	24622,39	
46	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	4,3264	14,51	-	-	63
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	6,40304	5803,86	-	1375,46	37162
						-	-	8807,13	
48	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,538078	156,46	-	-	1649
						-	-	-	
49	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,2117	2873,76	-	1180,93	608
						-	-	250	
50	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,063061	3643,9	-	1375,46	7518
						-	-	2837,66	
51	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,05	4470,08	-	1375,46	224
						-	-	68,77	
52	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,118	2792,28	-	1180,93	3122
						-	-	1320,28	
53	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20155	1373,05	-	1025,46	277
						-	-	206,68	
54	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,2253398	1979,85	-	1025,46	18265
						-	-	9460,22	
55	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,54353	2481,03	-	1025,46	1349
						-	-	557,37	
56	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
57	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
58	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85	-	-	3
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				241395,05	659964
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
59	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,78	1965,73	1182,04	-	1533
						-	-	-	
60	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,55	1864,39	1082,68	-	4754
						-	-	-	
61	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0026793	2261,16	1471,67	-	6
						-	-	-	
62	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,8452	3106,76	2300,69	-	130003
						-	-	-	
63	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК	м3	10,15	1554,06	698	-	15774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1284-2004			-	-	-	
64	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,1	1953,58	1063,68	-	11917
						-	-	-	
65	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,0764	12111,24	8333,69	-	267373
						-	-	-	
66	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	40,8806	13303,6	9502,68	-	543859
						-	-	-	
67	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4906	12547,06	9055,97	-	6156
						-	-	-	
68	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	332,84336	11616,57	10856,55	-	3866498
						-	-	-	
69	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	19,52288	10601,74	9861,61	-	206976
						-	-	-	
70	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0234134	205870,68	201834	-	4820
						-	-	-	
71	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	328,13	321	-	3
						-	-	-	
72	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,463772	66,3	65	-	97
						-	-	-	
73	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
74	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000062	281414,94	275897	-	17
						-	-	-	
75	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
76	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
77	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной	м3	0,07	45911,25	44436,12	-	3214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
78	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36477	24491,12 -	23436 -	- -	8934
79	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0727	14428,82 -	13571 -	- -	15478
80	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02652	26086,4 -	25000 -	- -	692
81	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,04408	30579,5 -	29405 -	- -	1348
82	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,4924	215,22 -	211 -	- -	536
83	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2652	18553,52 -	17254,47 -	- -	4920
84	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001053	37690,87 -	36139 -	- -	40
85	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6635456	120604,18 -	117326,79 -	- -	80026
86	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,654075	101819,78 -	98910,71 -	- -	473877
87	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0061096	381819,66 -	374333 -	- -	2333
88	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,238624	319,11 -	312,05 -	- -	2310
89	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000011	229932,48 -	225424 -	- -	3
90	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
91	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
92	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0098	1336,5 -	1309,38 -	- -	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
94	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00196	84,66 -	83 -	- -	0,17
95	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5967	6598,38 -	6469 -	- -	3937
96	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
97	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58
98	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
99	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,55	15,3 -	15 -	- -	422
100	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,095	620,16 -	608 -	- -	59
101	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00245	1669,74 -	1637 -	- -	4
102	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03335	375376,32 -	368016 -	- -	12519
103	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0725	141424,02 -	138651 -	- -	10253
104	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36 -	196318 -	- -	3
105	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00078	222237,6 -	217880 -	- -	173
106	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82 -	204091 -	- -	378
107	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18 -	193309 -	- -	39
108	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	24,75	507,96 -	498 -	- -	12572
109	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	2673,42 -	2621 -	- -	80
110	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,000026	3825817,12 -	3750000 -	- -	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПОС30 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
111	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
						-	-	-	
112	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000002	54217,08	53154	-	0,11
						-	-	-	
113	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
						-	-	-	
114	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
						-	-	-	
115	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
116	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
117	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	11575,32	11328	-	119
						-	-	-	
118	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10094	274038,37	268303,57	-	27661
						-	-	-	
119	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,18	233,58	229	-	42
						-	-	-	
120	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,153	4010,64	3932	-	614
						-	-	-	
121	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00208	361,08	354	-	0,75
						-	-	-	
122	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2058	402,9	395	-	83
						-	-	-	
123	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000392	518142,66	507983	-	20
						-	-	-	
124	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	15,245099	28	28	-	427
						-	-	-	
125	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86	326	-	23
						-	-	-	
126	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0006	573567,42	562321	-	344
						-	-	-	
127	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072	839,51	821,74	-	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52	176	-	2
						-	-	-	
129	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2621,99	2570,54	-	13110
						-	-	-	
130	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37	816,96	-	3333
						-	-	-	
131	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1679,6	1646	-	11757
						-	-	-	
132	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2169,44	2126,79	-	45558
						-	-	-	
133	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49	73966,07	-	75449
						-	-	-	
134	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,4999	887,95	848,21	-	2220
						-	-	-	
135	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	15	22591,48	22142,86	-	338872
						-	-	-	
136	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	168,5	165,18	-	2359
						-	-	-	
137	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7	545,63	534,82	-	3819
						-	-	-	
138	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61	361819,2	-	30
						-	-	-	
139	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26796	240500,97	234970,93	-	64445
						-	-	-	
140		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	14,175	42894,1	40391,81	-	608024
						-	-	-	
141		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	5,056	42894,1	40391,81	-	216873
						-	-	-	
142		С121-060801-0302	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,43	363819,91	360473	-	156443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в ценах IV квартала 2017 года				-	-	-	
143		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0025	447611,81 -	438646 -	- -	1119
144		С124-040202-0812 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9221,7 -	9040,18 -	- -	27665
	ВСЕГО			Тенге				-	7312775
			ОБОРУДОВАНИЕ						
145		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 -	353794,18 -	- -	353794
146		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
147		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
148		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
149		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
150		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
151		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
152		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
153		СУТ84-02020-0102	Щит баскетбольный	шт	2	88393 -	88393 -	- -	176786
	ВСЕГО			Тенге				-	1275973
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
154		С341-020101-1030 в ценах	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс	т	168,7959	1067,66 -	- -	1067,66 180216,63	180217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IV квартала 2017 года	груза 1. Расстояние перевозки 30 км						
155		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	255,9781	532,25 - -	- - -	532,25 - 136244,34	136244
156		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	255,9781	79 - -	- - -	79 - 20222,27	20222
	ВСЕГО			Тенге				336683,24	336683
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
157		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	270,4	4380,31 - -	- - -	- - -	1184436
158		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	145	5054,2 - -	- - -	- - -	732859
159		СЦена "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19 - -	- - -	- - -	379065
160		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	26	12063,54 - -	- - -	- - -	313652
161		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	16	5181,4 - -	- - -	- - -	82902
162		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69 - -	- - -	- - -	13822
163		СЦена "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35 - -	- - -	- - -	60720
164		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27 - -	- - -	- - -	5459
165		СЦена "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	26	16716,77 - -	- - -	- - -	434636
166		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	26	12649,83 - -	- - -	- - -	328896
	ВСЕГО			Тенге				-	3536446

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-13

на Двор 6 по адресу Ул.Шагабутдинова, 171

Основание: 018.2-6-ГП, 018.2-6-ЭН.С

Сметная стоимость	6572,754	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,605	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	581,754	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		33,6	2251,3	75644
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	52,08	885,32	46107
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	13,057	1037,71	13549
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	59657
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,45696	6439,18	2942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,45696	1375,46	628,53
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	12,6	2077,02	26170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	12,6	1025,46	12920,80
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	25,2	16,8	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	29536
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	35973
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	4018
		Накладные расходы	%	-		1190,22	39991

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	9251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	124886
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		203	654,96	132956
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	155,701	853,92	132956
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	132956
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	80173
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	7673
		Накладные расходы	%	-		432,74	87845
		Сметная прибыль	%	8		87,02	17664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	238466
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		7	654,96	4585
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	5,369	853,92	4585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	4585
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	2765
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	265
		Накладные расходы	%	-		432,74	3029
		Сметная прибыль	%	8		87,02	609
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	8223
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		5	1903,62	9518
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	11,35	838,6	9518
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	9518
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	5625
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	545
		Накладные расходы	%	-		1234,07	6170
		Сметная прибыль	%	8		251,02	1255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	16944
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		5	1443,88	7219
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	6,55	919,78	6025
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	1025,46	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	6383
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35	1979,85	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	1025,46	358,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	693
10. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,04	12547,06	502
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	502

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	3964
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	403
		Накладные расходы	%	-		873,35	4367
		Сметная прибыль	%	8		185,38	927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	12513
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		84,5621	79	6680
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	240
		Накладные расходы	%	-		2,84	240
		Сметная прибыль	%	8		6,55	554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	7475
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		84,5621	532,25	45008
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	1620
		Накладные расходы	%	-		19,16	1620
		Сметная прибыль	%	8		44,11	3730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	50359
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,144	125556,85	18080
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,08352	1180,93	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	99
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,04176	4601,89	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,08352	1180,93	98,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	192
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,14832	120604,18	17888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	17888

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	59
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	653
		Накладные расходы	%	-		4947,93	713
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	1503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	20296
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		480	1296,13	622143
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	16,128	1025,46	16539
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	8,078	1326,41	10715
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				56,78	27254
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,666	3227,86	5376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,666	1180,93	1967,43
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,848	4088,26	19820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,848	1375,46	6668,23
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0144	3416,59	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0144	1375,46	19,81
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,1872	3540,63	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,1872	1025,46	191,97
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,672	94,23	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,344	5803,86	7800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,344	1375,46	1848,62
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0192	1979,85	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0192	1025,46	19,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	33810

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	48,96	11616,57	568747
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002976	205870,68	613
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,072	24491,12	1763
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,005568	120604,18	672
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	571795
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	16434
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	22989
		Накладные расходы	%	-		82,13	39423
		Сметная прибыль	%	8		110,26	52925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	714492
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		480	893,89	429066
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0432	6152,76	266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	266
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,4896	94,23	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	46
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	36,864	11616,57	428233
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,00432	120604,18	521
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	428754
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	160
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	15452
		Накладные расходы	%	-		32,53	15612
		Сметная прибыль	%	8		74,11	35574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	480253
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		203	1470,43	298498

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	141,694	900,63	127614
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,319	1353,92	1786
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	129400
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,238	3416,59	4231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,238	1375,46	1702,82
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0812	1979,85	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0812	1025,46	83,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	4392
16. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	11,977	13303,6	159337
16. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1218	12547,06	1528
16. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3451	14428,82	4979
16. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,03	319,11	648
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	166493
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	78028
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	13555
		Накладные расходы	%	-		451,15	91583
		Сметная прибыль	%	8		153,73	31207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	421288
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		9,135	42894,1	391838
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	14106
		Накладные расходы	%	-		1544,19	14106
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	32476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	438419
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		7	1470,43	10293
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	4,886	900,63	4400

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0455	1353,92	62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	4462
18. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0427	3416,59	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0427	1375,46	58,73
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	1979,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0028	1025,46	2,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	151
18. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,413	13303,6	5494
18. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0042	12547,06	53
18. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0119	14428,82	172
18. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,07	319,11	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	5741
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	2691
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	467
		Накладные расходы	%	-		451,15	3158
		Сметная прибыль	%	8		153,73	1076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	14527
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,112	42894,1	4804
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	173
		Накладные расходы	%	-		1544,19	173
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	5375
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		22	33,95	747
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,253	1180,93	299

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	299
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,253	2952,34	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,253	1180,93	298,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	747
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	177
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	33
		Накладные расходы	%	-		9,54	210
		Сметная прибыль	%	8		3,48	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1033
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		22	121,8	2680
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,2332	765,84	179
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,6776	1375,46	932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1111
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,1694	3823,36	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,1694	1375,46	233,00
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,5082	3643,9	1852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,5082	1375,46	699,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	2500
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00066	2261,16	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	656
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	120
		Накладные расходы	%	-		35,29	776
		Сметная прибыль	%	8		12,57	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	3733
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		41,58	1067,66	44393

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	1598
		Накладные расходы	%	-		38,44	1598
		Сметная прибыль	%	8		88,49	3679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	49671
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		8,8	3352,94	29506
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,267	853,92	1082
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,258	1236,68	1556
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	2638
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,1364	6439,18	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,1364	1375,46	187,61
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,41888	3607,6	1511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,41888	1025,46	429,54
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,62304	7639,76	4760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,62304	1375,46	856,97
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,08008	3540,63	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,08008	1025,46	82,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	7433
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	10,736	1953,58	20974
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,616	28	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	20991
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1591
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	1119
		Накладные расходы	%	-		308	2710

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	2577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	34794
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	88		831,74	73193
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	2,904	870	2526
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,904	1274,56	4975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	7502
24. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,03168	6439,18	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,03168	1375,46	43,57
24. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,35024	3607,6	1264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,35024	1025,46	359,16
24. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,2068	3823,36	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,2068	1375,46	284,45
24. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,9328	3227,86	3011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,9328	1180,93	1101,57
24. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	2,103	4088,26	8598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	2,103	1375,46	2892,59
24. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,2288	3540,63	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,2288	1025,46	234,63
24. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,05016	2843,12	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,05016	1180,93	59,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	14820
24.10	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	17,952	3106,76	55773
24.11	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,03	2,64	28	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	55846
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	4524
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	2798
		Накладные расходы	%	-		83,2	7321
		Сметная прибыль	%	8		73,2	6441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	86956
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		88	-337,87	-29733
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	1,546	-1193,07	-1845
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-1845
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,51128	-3607,6	-1844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,51128	-1025,46	-524,30
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,52976	-3227,86	-1710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,52976	-1180,93	-625,61
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,50512	-4088,26	-2065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,50512	-1375,46	-694,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-5620
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,0882	7,762	-3106,76	-24113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-24113
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-1112
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-1110
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-2223
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-2556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-34512
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0264	125556,85	3315

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,015312	1180,93	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	18
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,007656	4601,89	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,015312	1180,93	18,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	35
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,027192	120604,18	3279
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	3279
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	11
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	120
		Накладные расходы	%	-		4947,93	131
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	3721
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		88	1296,13	114060
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	2,957	1025,46	3032
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,481	1326,41	1964
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	4997
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,30536	3227,86	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,30536	1180,93	360,61
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,8888	4088,26	3634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,8888	1375,46	1222,51
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00264	3416,59	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00264	1375,46	3,63
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03432	3540,63	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03432	1025,46	35,19
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1232	94,23	12

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2464	5803,86	1430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2464	1375,46	338,91
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00352	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00352	1025,46	3,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	6198
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	8,976	11616,57	104270
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000546	205870,68	112
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0132	24491,12	323
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,001021	120604,18	123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	104829
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	3013
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	4215
		Накладные расходы	%	-		82,13	7228
		Сметная прибыль	%	8		110,26	9703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	130990
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		88	893,89	78662
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00792	6152,76	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	49
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,08976	94,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	8
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	6,758	11616,57	78509

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000792	120604,18	96
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	78605
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	29
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	2833
		Накладные расходы	%	-		32,53	2862
		Сметная прибыль	%	8		74,11	6522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	88046
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		41	1470,43	60288
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	28,618	900,63	25774
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2665	1353,92	361
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	26135
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2501	3416,59	854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2501	1375,46	344,00
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0164	1979,85	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0164	1025,46	16,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	887
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,419	13303,6	32181
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0246	12547,06	309
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0697	14428,82	1006
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,41	319,11	131
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	33627
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	15759
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2738
		Накладные расходы	%	-		451,15	18497
		Сметная прибыль	%	8		153,73	6303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	85088
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,656	42894,1	28139

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1013
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1013
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	31484
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		36	33,95	1222
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	489
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,414	2952,34	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,414	1180,93	488,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1222
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	289
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	54
		Накладные расходы	%	-		9,54	343
		Сметная прибыль	%	8		3,48	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1691
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		36	121,8	4385
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3816	765,84	292
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,109	1375,46	1525
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1817
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,2772	3823,36	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,2772	1375,46	381,28
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,8316	3643,9	3030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,8316	1375,46	1143,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4090
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00108	2261,16	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	2
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1074
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	197
		Накладные расходы	%	-		35,29	1271
		Сметная прибыль	%	8		12,57	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6108
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		68,04	1067,66	72644
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2615
		Накладные расходы	%	-		38,44	2615
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	81279
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		144	4,78	688
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,14256	1375,46	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	196
34. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,05472	6439,18	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,05472	1375,46	75,27
34. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,08784	3823,36	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,08784	1375,46	120,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	688
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	116
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	29
		Накладные расходы	%	-		1,01	145
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	900
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,08	2523,63	25438
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,452	853,92	1239
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,441	1236,68	1783
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3022
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,15624	6439,18	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,15624	1375,46	214,90
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,479808	3607,6	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,479808	1025,46	492,02
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,713664	7639,76	5452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,713664	1375,46	981,62
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,091728	3540,63	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,091728	1025,46	94,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8514
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,08	1554,06	15665
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,7056	28	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	15685
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1822
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	981
		Накладные расходы	%	-		278,14	2804
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	30501
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		144	831,74	119771
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,752	870	4134
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,388	1274,56	8142

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12276
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,05184	6439,18	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,05184	1375,46	71,30
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,57312	3607,6	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,57312	1025,46	587,71
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3384	3823,36	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3384	1375,46	465,46
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,526	3227,86	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,526	1180,93	1802,10
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,442	4088,26	14070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,442	1375,46	4734,33
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,3744	3540,63	1326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,3744	1025,46	383,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,08208	2843,12	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,08208	1180,93	96,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	24251
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	29,376	3106,76	91264
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,32	28	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	91385
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7402
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4578
		Накладные расходы	%	-		83,2	11981
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	142291

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		144	-386,14	-55605
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	2,892	-1193,07	-3450
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3450
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,95616	-3607,6	-3449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,95616	-1025,46	-980,50
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	0,99072	-3227,86	-3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	0,99072	-1180,93	-1169,97
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,94464	-4088,26	-3862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,94464	-1375,46	-1299,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10509
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	14,515	-3106,76	-45095
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-45095
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2080
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2077
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4157
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-64542
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		144	125,86	18124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	3,989	846,26	3376
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,55296	1348,12	745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4121
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,36288	3823,36	1387

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,36288	1375,46	499,13
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,14688	5711,71	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,14688	1375,46	202,03
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0432	1979,85	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0432	1025,46	44,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2312
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,03312	375376,32	12432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12436
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2485
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	742
		Накладные расходы	%	-		22,41	3227
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	23059
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		144	455,89	65648
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,642	967,26	1588
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,02304	1178,59	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1615
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	60
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,266112	240500,97	64000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	64000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	974
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2398
		Накладные расходы	%	-		23,42	3372
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	74542
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		144	1975,03	284404
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,003	900,63	3605
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,093	1189,42	1300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	4905
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,21024	18277,26	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,42048	1278,19	537,46
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,20016	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0216	3416,59	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0216	1375,46	29,71
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,21024	3721,35	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,19872	446,94	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,21024	2873,76	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,21024	1180,93	248,28
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,20016	1373,05	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,20016	1025,46	205,26
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,03024	1979,85	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,03024	1025,46	31,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5729
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	21,6	12111,24	261603
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,006624	205870,68	1364
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,043776	30579,5	1339
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,001584	101819,78	161
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	27,36	15,3	419
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,072	141424,02	10183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	275070
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	2958
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10345
		Накладные расходы	%	-		92,38	13303
		Сметная прибыль	%	8		165,39	23817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	321524
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		144	1311,7	188885
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,021	885,32	7101
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,512	1221,29	5510
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	12611
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,6912	6439,18	4451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,6912	1375,46	950,72
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,62496	3607,6	2255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,62496	1025,46	640,87
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,335	3227,86	4309

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,335	1180,93	1576,54
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,74448	4088,26	3044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,74448	1375,46	1024,00
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01008	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,01008	1375,46	13,86
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,50688	4601,89	2333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,01376	1180,93	1197,18
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0792	2804,53	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0792	1180,93	93,53
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,01296	1979,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,01296	1025,46	13,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	16673
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000883	205870,68	182
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0216	24491,12	529
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,864	215,22	186
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,613	101819,78	164215
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	165112
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7604
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7074
		Накладные расходы	%	-		101,93	14678
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	219848
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		144	5054,2	727805

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	26201
		Накладные расходы	%%	-		181,95	26201
		Сметная прибыль	%	8		418,89	60320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	814327
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		49	1470,43	72051
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	34,202	900,63	30803
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3185	1353,92	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	31235
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2989	3416,59	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2989	1375,46	411,12
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0196	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0196	1025,46	20,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1060
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,891	13303,6	38461
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0294	12547,06	369
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0833	14428,82	1202
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,49	319,11	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	40188
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	18834
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	3272
		Накладные расходы	%%	-		451,15	22106
		Сметная прибыль	%	8		153,73	7533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	101690
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,784	42894,1	33629

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1211
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1211
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	37627
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
47	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
49	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,25	2326,63	582
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7	830,94	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	582
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	344
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	33
		Накладные расходы	%	-		1508,3	377
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1035
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,125	718,43	90
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,110625	811,79	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	90
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	58
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	160
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		1	19819,89	19820
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	12	978,75	11745

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	2,34	1136,58	2660
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	14405
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	1,65	3085,03	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	1,65	1180,93	1948,53
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,01	4470,08	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1375,46	13,75
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	0,68	1979,85	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1025,46	697,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	6481
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,51	1864,39	951
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,014	45911,25	643
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	1594
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	8888
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	1033
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	9921
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	2379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	32120
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		0,3	20527,8	6158
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,323	908,29	1202
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,08715	1029,92	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1291
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1025,46	0,83
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,0789	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08355	3742,44	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08355	1025,46	85,68
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00111	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00111	1375,46	1,53
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,00252	53,29	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00168	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00168	1025,46	1,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	326
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	13303,6	4071
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1125	66,3	7
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00204	26086,4	53
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000081	37690,87	3
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0714	319,11	23
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0459	6598,38	303
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,001323	28	0,04
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	887,95	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	4631
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	626
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	244
		Накладные расходы	%	-		2901,97	871
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	7591
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,086	363819,91	31289

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	1126
		Накладные расходы	%	-		13097,52	1126
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	2593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	35008
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		6	9480,05	56880
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	17,4	1056,86	18389
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	8,68	1181,69	10257
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	28646
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	3601,61	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1375,46	233,55
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	8,34	3712,57	30963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	8,34	1180,93	9848,96
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,798	156,46	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1698	2481,03	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1698	1025,46	174,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	32121
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	381819,66	871
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,03	620,16	19
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000312	222237,6	69
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	9,9	507,96	5029
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0612	4010,64	245
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00024	573567,42	138

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	6370
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	12260
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2489
		Накладные расходы	%%	-		2458,26	14750
		Сметная прибыль	%	8		955,06	5730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	77360
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		6	22591,48	135549
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4880
		Накладные расходы	%%	-		813,29	4880
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	11234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	151663
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		2	207,01	414
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,2	1025,46	205
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,0634	947	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	265
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	3601,61	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1375,46	5,78
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,055	2389,24	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	908,29	49,96
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,055	11,33	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2481,03	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1025,46	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	158
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,002	328,13	0,66
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000012	281414,94	3
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000002	229932,48	0,51
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00049	1669,74	0,82
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000005	3825817,12	20
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,036	233,58	8
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000416	361,08	0,15
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0144	839,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	51
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	113
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	19
		Накладные расходы	%	-		66,23	132
		Сметная прибыль	%	8		21,86	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	590
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,00206	11575,32	24
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	1
		Накладные расходы	%	-		416,71	1
		Сметная прибыль	%	8		959,36	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	27
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,028	27462,93	769
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	0,4508	978,75	441
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,12432	1025,46	127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	569
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,03304	2813,93	93

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,03304	1025,46	33,88
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,06636	2292,31	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,06636	1025,46	68,05
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,02492	1979,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,02492	1025,46	25,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	294
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0028	1336,5	4
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00056	84,66	0,05
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,03
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0588	402,9	24
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000011	518142,66	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	33
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	351
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	40
		Накладные расходы	%	-		13971,65	391
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	1253
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км	0,02884		274038,37	7903
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	285
		Накладные расходы	%	-		9865,38	285
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	8843
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		8	2169,44	17356

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	625
		Накладные расходы	%	-		78,1	625
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	19419
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		2	1679,6	3359
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	121
		Накладные расходы	%	-		60,47	121
		Сметная прибыль	%	8		139,21	278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	3759
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		2	545,63	1091
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	39
		Накладные расходы	%	-		19,64	39
		Сметная прибыль	%	8		45,22	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	1221
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		4	168,5	674
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	24
		Накладные расходы	%	-		6,07	24
		Сметная прибыль	%	8		13,97	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	754
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		2	833,37	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	60
		Накладные расходы	%	-		30	60
		Сметная прибыль	%	8		69,07	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	1865
84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		1	2621,99	2622
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	94
		Накладные расходы	%	-		94,39	94
		Сметная прибыль	%	8		217,31	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	2934
85	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,0005	447611,81	224
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	8
		Накладные расходы	%	-		16114,03	8
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		5553319
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		507703
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		222219
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		74051
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		3555483
- перевозка грузов	Тенге		168725
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1099187
Накладные расходы I уровня	Тенге		329877
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		5883196
Накладные расходы II уровня	Тенге		211795
ИТОГО:	Тенге		6094991
Сметная прибыль	Тенге		477764
ИТОГО по смете:	Тенге		6572754

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101060'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-13'Двор 6 по адресу Ул.Шагабутдинова, 171'018.2-
       6-ГП, 018.2-6-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 201
       7 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'480.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'203''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'7''Поребрик на бетонном основании. Раз
       борка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'5''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'5''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'480.0,07.1,8+(203.1.0,3.0,15+7.1.0,2.
       0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погруз
       ка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'480=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'203=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'7=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'88.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'88=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'41=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'144.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'144=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
       *
```

49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
52 Е11-270201-1002(РС247618)'49=Ф1*
53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
54 П2Малые Архитектурные Формы*
55 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
57 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
59 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
61 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
63 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
65 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
71 П2Установка для сушки белья*
72 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
73 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
74 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
75 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
76 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
78 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
79 П2Электроснабжение*
80 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.1=Ф1*
81 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
82 Е11-330301-0401(=7)'1''Установка опор'опора*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,3''Бетонирование опор*
84 С121-060801-0302'(66+20).0,001.1''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
85 Ц13-080305-0605'6''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
86 С123-070106-0321'6''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
87 Ц13-080201-0801'2''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
88 С123-060901-0102'2.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
89 Е11-330204-0101'28.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
90 С123-061201-0916'28.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
91 С124-040207-5013'8''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
92 С124-040207-4920'2''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
93 С124-040207-4402'2''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
94 С124-040207-2606'4''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
95 С124-040207-3229'2''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
96 С124-040207-1817'1''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
97 С123-061002-0108'0,5.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
98 К'''*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-13

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	546,3633115	929,24	-	-	507703
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	58,6777537	1261,99	-	-	(74051)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	507703
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,03304	2813,93	-	1025,46	93
						-	-	33,88	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,57904	6439,18	-	1375,46	10168
						-	-	2171,91	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,9820638	3607,6	-	1025,46	3543
						-	-	1007,07	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,21024	18277,26	-	2556,39	3843
						-	-	537,46	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,667	2952,34	-	1180,93	1969
						-	-	787,68	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,44252	3823,36	-	1375,46	5515
						-	-	1984,13	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16306	34,8	-	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,20016	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,039212	10,07	-	-	0,39
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	4,24456	3227,86	-	1180,93	13701
						-	-	5012,53	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	10,57632	4088,26	-	1375,46	43239
						-	-	14547,31	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,14688	5711,71	-	1375,46	839
						-	-	202,03	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,336704	7639,76	-	1375,46	10212
						-	-	1838,58	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	13,653	2077,02	-	1025,46	28358
						-	-	14000,61	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,17267	3742,44	-	1025,46	646
						-	-	177,07	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,947854	3416,59	-	1375,46	6655
						-	-	2679,2	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,938634	3601,61	-	1375,46	3381
						-	-	1291,05	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	3085,03	-	1180,93	5090
						-	-	1948,53	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,055	2389,24	-	908,29	131
						-	-	49,96	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,055	11,33	-	-	0,62
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,21024	3721,35	-	1180,93	782
						-	-	248,28	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,996528	3540,63	-	1025,46	3528
						-	-	1021,9	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	26,2224	16,8	-	-	441
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19872	446,94	-	-	89
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,556296	4601,89	-	2361,86	2560
						-	-	1313,89	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,37456	94,23	-	-	130
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0792	2804,53	-	1180,93	222
						-	-	93,53	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,13224	2843,12	-	1180,93	376
						-	-	156,17	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005208	53,29	-	-	0,28
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06636	2292,31	-	1025,46	152
						-	-	68,05	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,34	3712,57	-	1180,93	30963
						-	-	9848,96	
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,5904	5803,86	-	1375,46	9230
						-	-	2187,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,974078	156,46 -	- -	- -	778
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,21024	2873,76 -	- -	1180,93 248,28	604
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,3398	3643,9 -	- -	1375,46 1842,84	4882
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	4470,08 -	- -	1375,46 13,75	45
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,20016	1373,05 -	- -	1025,46 205,26	275
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,4698858	1979,85 -	- -	1025,46 1507,31	2910
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,27203	2481,03 -	- -	1025,46 278,96	675
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69 -	- -	- -	2
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05 -	- -	- -	19
ВСЕГО				Тенге				70247,11	203666
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
56	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1864,39 -	1082,68 -	- -	951
57	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00174	2261,16 -	1471,67 -	- -	4
58	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,0512	3106,76 -	2300,69 -	- -	77828
59	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,08	1554,06 -	698 -	- -	15665
60	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,736	1953,58 -	1063,68 -	- -	20974
61	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	21,9264	12111,24 -	8333,69 -	- -	265556
62	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,006	13303,6 -	9502,68 -	- -	239545
63	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,22	12547,06	9055,97	-	2760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			28013-98			-	-	-	
64	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	101,5584	11616,57 -	10856,55 -	- -	1179760
65	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,011047	205870,68 -	201834 -	- -	2274
66	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	328,13 -	321 -	- -	0,66
67	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,233772	66,3 -	65 -	- -	15
68	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33 -	2688 -	- -	2
69	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000124	281414,94 -	275897 -	- -	3
70	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88 -	324470 -	- -	69
71	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48 -	47951,05 -	- -	2
72	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	45911,25 -	44436,12 -	- -	643
73	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1068	24491,12 -	23436 -	- -	2616
74	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,51	14428,82 -	13571 -	- -	7359
75	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	м3	0,004216	26086,4 -	25000 -	- -	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
76	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,043776	30579,5 -	29405 -	- -	1339
77	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,864	215,22 -	211 -	- -	186
78	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001674	37690,87 -	36139 -	- -	6
79	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1872344	120604,18 -	117326,79 -	- -	22581
80	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,614384	101819,78 -	98910,71 -	- -	164376
81	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024496	381819,66 -	374333 -	- -	935
82	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,147984	319,11 -	312,05 -	- -	1005
83	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000022	229932,48 -	225424 -	- -	0,51
84	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
85	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
86	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0028	1336,5 -	1309,38 -	- -	4
87	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,00056	84,66 -	83 -	- -	0,05
88	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09486	6598,38 -	6469 -	- -	626
89	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66 -	1739533 -	- -	8
90	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	27,36	15,3 -	15 -	- -	419
91	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	620,16 -	608 -	- -	19
92	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00049	1669,74 -	1637 -	- -	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,03312	375376,32	368016	-	12432
94	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	141424,02	138651	-	10183
95	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
96	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000312	222237,6	217880	-	69
97	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
98	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	9,9	507,96	498	-	5029
99	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,002	2673,42	2621	-	5
100	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000052	3825817,12	3750000	-	20
101	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
102	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000006	54217,08	53154	-	0,03
103	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
104	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12
105	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
106	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
107	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00206	11575,32	11328	-	24
108	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02884	274038,37	268303,57	-	7903
109	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,036	233,58	229	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0612	4010,64 -	3932 -	- -	245
111	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000416	361,08 -	354 -	- -	0,15
112	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,0588	402,9 -	395 -	- -	24
113	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0000112	518142,66 -	507983 -	- -	6
114	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	8,2843342	28 -	28 -	- -	232
115	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00024	573567,42 -	562321 -	- -	138
116	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0144	839,51 -	821,74 -	- -	12
117	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2621,99 -	2570,54 -	- -	2622
118	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	833,37 -	816,96 -	- -	1667
119	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1679,6 -	1646 -	- -	3359
120	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2169,44 -	2126,79 -	- -	17356
121	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39742	887,95 -	848,21 -	- -	353
122	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	6	22591,48 -	22142,86 -	- -	135549
123	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,5 -	165,18 -	- -	674
124	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	545,63 -	534,82 -	- -	1091
125	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
126	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,266112	240500,97 -	234970,93 -	- -	64000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	9,135	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	391838
128		С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,552	42894,1 - -	40391,81 - -	- - -	66572
129		С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,086	363819,91 - -	360473 - -	- - -	31289
130		С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,0005	447611,81 - -	438646 - -	- - -	224
	ВСЕГО			Тенге				-	2779140
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18 - -	353794,18 - -	- - -	353794
132		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 - -	147414,24 - -	- - -	147414
133		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 - -	121300,86 - -	- - -	121301
134		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 - -	69916,47 - -	- - -	69916
135		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 - -	189532,6 - -	- - -	189533
136		ТОО "SKiffCOMPAnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 - -	98556,95 - -	- - -	98557
137		СУТ84-02030-0301	Скамейка	шт	4	19643 - -	19643 - -	- - -	78572
138		СУТ84-02030-0301	Урна	шт	4	10025 - -	10025 - -	- - -	40100
	ВСЕГО			Тенге				-	1099187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
139		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	109,62	1067,66 -	- -	1067,66 117036,89	117037
140		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	84,5621	532,25 -	- -	532,25 45008,18	45008
141		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	84,5621	79 -	- -	79 6680,41	6680
	ВСЕГО			Тенге				168725,47	168725
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
142		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	144	5054,2 -	- -	- -	727805
	ВСЕГО			Тенге				-	727805

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-14

на Двор 7 по адресу Ул.Муратбаева,230, 232

Основание: 018.2-7-ГП, 018.2-7-ЭН.С

Сметная стоимость	17607,454	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,126	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	2032,709	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		102,41	2251,3	230556
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	158,736	885,32	140532
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	39,797	1037,71	41297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	181829
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	1,393	6439,18	8968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,393	1375,46	1916,02
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	38,404	2077,02	79765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	38,404	1025,46	39381,77
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	76,808	16,8	1290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	90024
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	109643
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	12247
		Накладные расходы	%	-		1190,22	121890

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	28196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	380641
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		307	654,96	201072
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	235,469	853,92	201072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	201072
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	121246
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	11603
		Накладные расходы	%	-		432,74	132850
		Сметная прибыль	%	8		87,02	26714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	360635
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		188	654,96	123132
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	144,196	853,92	123132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	123132
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	74249
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	7106
		Накладные расходы	%	-		432,74	81354
		Сметная прибыль	%	8		87,02	16359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	220845
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,42	24196,13	10162
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	4,309	489,38	2109
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	2,949	1053,21	3106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	5215
4. 3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,042	148,42	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00084	1025,50	0,86
4. 4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0462	20,97	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	0,5418	2077,02	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	0,5418	1025,46	555,59

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0126	4660,15	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0126	1180,93	14,88
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0504	3416,59	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0504	1375,46	69,32
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	1,201	4198,37	5043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,201	1180,93	1418,30
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,0714	22,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,063	1374,94	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,063	908,29	965,51
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,4242	33,93	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0798	1979,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0798	1025,46	81,83
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7056	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	8054
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	3176
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	480
		Накладные расходы	%	-		8705,01	3656
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	1105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	14924
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,0946	50228,68	4752
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	5,392	500,86	2701
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,60544	1238,74	750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	3451
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,01892	10,07	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,36894	3601,61	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,36894	1375,46	507,46
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,02365	22,48	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,22704	253,55	58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,1892	1209,27	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,1892	1025,46	194,02
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,015	156,46	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0473	2481,03	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0473	1025,46	48,50
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,1419	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2051
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	2101
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	247
		Накладные расходы	%	-		24822,42	2348
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	7668
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,18	13797,07	2483
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	1,489	943,52	1405
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	1929
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	0,5112	2077,02	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	0,5112	1025,46	524,22
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	1,022	16,8	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	1079
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	125
		Накладные расходы	%	-		6135,98	1104
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	3875
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	789,06	316
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,3888	811,79	316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	316
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	187
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	18
		Накладные расходы	%	-		511,53	205
		Сметная прибыль	%	8		104,05	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	562
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		14	1903,62	26651
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	31,78	838,6	26651
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	26651
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	15751
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	1526
		Накладные расходы	%	-		1234,07	17277
		Сметная прибыль	%	8		251,02	3514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	47442
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		14	1443,88	20214
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	18,34	919,78	16869
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,98	1025,46	1005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	17874
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,98	1979,85	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,98	1025,46	1004,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1940
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,112	12547,06	1405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	1405

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	11100
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	1127
		Накладные расходы	%	-		873,35	12227
		Сметная прибыль	%	8		185,38	2595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	35036
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		227,3601	79	17961
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	647
		Накладные расходы	%	-		2,84	647
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	20097
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		227,3601	532,25	121012
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	4356
		Накладные расходы	%	-		19,16	4356
		Сметная прибыль	%	8		44,11	10030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	135398
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,4389	125556,85	55107
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,254562	1180,93	301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	301
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,127281	4601,89	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,254562	1180,93	300,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	586
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,452067	120604,18	54521
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	54521

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	181
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1990
		Накладные расходы	%	-		4947,93	2172
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	4582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	61861
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1463	1296,13	1896241
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	49,157	1025,46	50408
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	24,622	1326,41	32659
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	83068
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,077	3227,86	16387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	5,077	1180,93	5995,58
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	14,776	4088,26	60409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	14,776	1375,46	20323,80
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,04389	3416,59	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,04389	1375,46	60,37
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,57057	3540,63	2020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,57057	1025,46	585,10
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,048	94,23	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,096	5803,86	23775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	4,096	1375,46	5633,88
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,05852	1979,85	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,05852	1025,46	60,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	103050

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	149,226	11616,57	1733494
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009071	205870,68	1867
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,21945	24491,12	5375
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,016971	120604,18	2047
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1742783
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	50090
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	70068
		Накладные расходы	%	-		82,13	120158
		Сметная прибыль	%	8		110,26	161312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	2177711
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		1463	893,89	1307758
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,13167	6152,76	810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	810
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	1,492	94,23	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	141
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	112,358	11616,57	1305219
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,013167	120604,18	1588
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	1306807
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	489
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	47097
		Накладные расходы	%	-		32,53	47585
		Сметная прибыль	%	8		74,11	108427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	1463771
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		307	1470,43	451423

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	214,286	900,63	192992
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,996	1353,92	2702
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	195694
16. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,873	3416,59	6398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,873	1375,46	2576,24
16. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1228	1979,85	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1228	1025,46	125,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	6641
16. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	18,113	13303,6	240968
16. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1842	12547,06	2311
16. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5219	14428,82	7530
16. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,07	319,11	980
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	251789
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	118004
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	20499
		Накладные расходы	%	-		451,15	138503
		Сметная прибыль	%	8		153,73	47194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	637120
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		13,815	42894,1	592582
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	21333
		Накладные расходы	%	-		1544,19	21333
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	49113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	663028
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		188	1470,43	276442
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	131,224	900,63	118184

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,222	1353,92	1654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	119839
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,147	3416,59	3918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,147	1375,46	1577,65
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0752	1979,85	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0752	1025,46	77,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	4067
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	11,092	13303,6	147564
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1128	12547,06	1415
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3196	14428,82	4611
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,88	319,11	600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	154190
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	72263
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	12553
		Накладные расходы	%	-		451,15	84816
		Сметная прибыль	%	8		153,73	28901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	390158
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,008	42894,1	129025
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	4645
		Накладные расходы	%	-		1544,19	4645
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	10694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	144364
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		9,75	33,95	331
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,112125	1180,93	132

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	132
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,112125	2952,34	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,112125	1180,93	132,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	331
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	78
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	15
		Накладные расходы	%	-		9,54	93
		Сметная прибыль	%	8		3,48	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	458
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		9,75	121,8	1188
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,10335	765,84	79
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,3003	1375,46	413
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	492
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,075075	3823,36	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,075075	1375,46	103,26
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,225225	3643,9	821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,225225	1375,46	309,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	1108
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000293	2261,16	0,66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	291
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	53
		Накладные расходы	%	-		35,29	344
		Сметная прибыль	%	8		12,57	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1654
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		18,4275	1067,66	19674

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	708
		Накладные расходы	%	-		38,44	708
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	22013
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,9	3352,94	13076
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,5616	853,92	480
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,5577	1236,68	690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	1169
23. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,06045	6439,18	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,06045	1375,46	83,15
23. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,18564	3607,6	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,18564	1025,46	190,37
23. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,27612	7639,76	2109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,27612	1375,46	379,79
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03549	3540,63	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03549	1025,46	36,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	3294
23. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4,758	1953,58	9295
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,273	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	9303
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	705
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	496
		Накладные расходы	%	-		308	1201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	1142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	15420
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	39		831,74	32438
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	1,287	870	1120
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,73	1274,56	2205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	3325
24. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01404	6439,18	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01404	1375,46	19,31
24. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,15522	3607,6	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,15522	1025,46	159,17
24. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,09165	3823,36	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,09165	1375,46	126,06
24. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,4134	3227,86	1334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4134	1180,93	488,20
24. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,9321	4088,26	3811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,9321	1375,46	1282,07
24. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,1014	3540,63	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1014	1025,46	103,98
24. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,02223	2843,12	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,02223	1180,93	26,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	6568
24.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	7,956	3106,76	24717
24.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,17	28	33

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	24750
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	2005
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	1240
		Накладные расходы	%	-		83,2	3245
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	38537
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		39	-337,87	-13177
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,68523	-1193,07	-818
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-818
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,22659	-3607,6	-817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,22659	-1025,46	-232,36
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,23478	-3227,86	-758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,23478	-1180,93	-277,26
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,22386	-4088,26	-915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,22386	-1375,46	-307,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-2490
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	3,44	-3106,76	-10687
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-10687
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-493
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-492
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-985
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-1133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-15295
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0117	125556,85	1469

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,006786	1180,93	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	8
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003393	4601,89	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,006786	1180,93	8,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	16
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,012051	120604,18	1453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1453
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	5
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	53
		Накладные расходы	%	-		4947,93	58
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1649
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		39	1296,13	50549
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,31	1025,46	1344
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,65637	1326,41	871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	2214
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,13533	3227,86	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,13533	1180,93	159,82
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,3939	4088,26	1610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,3939	1375,46	541,79
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00117	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00117	1375,46	1,61
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01521	3540,63	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01521	1025,46	15,60
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0546	94,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1092	5803,86	634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1092	1375,46	150,20
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00156	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00156	1025,46	1,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2747
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,978	11616,57	46211
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000242	205870,68	50
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00585	24491,12	143
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000452	120604,18	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	46458
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1335
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1868
		Накладные расходы	%	-		82,13	3203
		Сметная прибыль	%	8		110,26	4300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	58052
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		39	893,89	34862
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,00351	6152,76	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	22
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,03978	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	4
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	2,995	11616,57	34794

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,000351	120604,18	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	34836
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	13
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	1255
		Накладные расходы	%	-		32,53	1269
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	39021
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		39	1470,43	57347
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	27,222	900,63	24517
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2535	1353,92	343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	24860
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2379	3416,59	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2379	1375,46	327,22
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0156	1979,85	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0156	1025,46	16,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	844
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,301	13303,6	30612
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0234	12547,06	294
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0663	14428,82	957
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,39	319,11	124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	31986
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	14991
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	2604
		Накладные расходы	%	-		451,15	17595
		Сметная прибыль	%	8		153,73	5995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	80937
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,624	42894,1	26766

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	964
		Накладные расходы	%	-		1544,19	964
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	2218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	29948
		Устройство покрытия детской площадки тип 3					
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		37,5	33,95	1273
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,43125	1180,93	509
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	509
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,43125	2952,34	1273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,43125	1180,93	509,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	1273
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	301
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	57
		Накладные расходы	%	-		9,54	358
		Сметная прибыль	%	8		3,48	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	1761
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		37,5	121,8	4567
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,3975	765,84	304
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	1,155	1375,46	1589
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	1893
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,28875	3823,36	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,28875	1375,46	397,16
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,86625	3643,9	3157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,86625	1375,46	1191,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	4261
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001125	2261,16	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	3
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	1119
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	205
		Накладные расходы	%	-		35,29	1324
		Сметная прибыль	%	8		12,57	471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	6362
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		70,875	1067,66	75670
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	2724
		Накладные расходы	%	-		38,44	2724
		Сметная прибыль	%	8		88,49	6272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	84666
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		150	4,78	717
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,1485	1375,46	204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	204
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,057	6439,18	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,057	1375,46	78,40
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,0915	3823,36	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,0915	1375,46	125,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	717
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	121
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	30
		Накладные расходы	%	-		1,01	151
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	69

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	937
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10,5	2523,63	26498
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	1,512	853,92	1291
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,502	1236,68	1857
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	3148
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,16275	6439,18	1048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,16275	1375,46	223,86
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,4998	3607,6	1803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,4998	1025,46	512,52
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,7434	7639,76	5679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,7434	1375,46	1022,52
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,09555	3540,63	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,09555	1025,46	97,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	8869
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,5	1554,06	16318
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,735	28	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	16338
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	1898
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1022
		Накладные расходы	%	-		278,14	2921
		Сметная прибыль	%	8		224,14	2353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	31772
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		150	831,74	124761
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	4,95	870	4307
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	6,654	1274,56	8481

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	12787
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,054	6439,18	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,054	1375,46	74,27
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,597	3607,6	2154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,597	1025,46	612,20
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,3525	3823,36	1348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,3525	1375,46	484,85
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	1,59	3227,86	5132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	1,59	1180,93	1877,68
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	3,585	4088,26	14656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	3,585	1375,46	4931,02
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,39	3540,63	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,39	1025,46	399,93
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0855	2843,12	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0855	1180,93	100,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	25262
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	30,6	3106,76	95067
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	4,5	28	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	95193
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	7711
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	4769
		Накладные расходы	%	-		83,2	12480
		Сметная прибыль	%	8		73,2	10979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	148220

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		150	-386,14	-57921
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	3,012	-1193,07	-3594
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-3594
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	0,996	-3607,6	-3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	0,996	-1025,46	-1021,36
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,032	-3227,86	-3331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,032	-1180,93	-1218,72
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	0,984	-4088,26	-4023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	0,984	-1375,46	-1353,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-10947
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	15,12	-3106,76	-46974
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-46974
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-2167
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-2163
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-4330
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-4980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-67232
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		150	125,86	18879
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	4,155	846,26	3516
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	0,576	1348,12	777
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	4293
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,378	3823,36	1445

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,378	1375,46	519,92
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,153	5711,71	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,153	1375,46	210,45
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,045	1979,85	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,045	1025,46	46,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	2408
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000019	205870,68	4
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,0345	375376,32	12950
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	12954
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	2589
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	773
		Накладные расходы	%	-		22,41	3361
		Сметная прибыль	%	8		11,86	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	24019
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		150	455,89	68383
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	1,71	967,26	1654
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,024	1178,58	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	1682
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0105	3416,59	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0105	1375,46	14,44
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0135	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0135	1025,46	13,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	63
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,2772	240500,97	66667

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	66667
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1014
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	2498
		Накладные расходы	%	-		23,42	3513
		Сметная прибыль	%	8		38,34	5752
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	77648
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		150	1975,03	296254
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	4,17	900,63	3756
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	1,138	1189,42	1354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	5110
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,219	18277,26	4003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,438	1278,19	559,85
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,2085	11,3	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0225	3416,59	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0225	1375,46	30,95
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,219	3721,35	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,219	1180,93	258,62
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,207	446,94	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,219	2873,76	629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,219	1180,93	258,62
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,2085	1373,05	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,2085	1025,46	213,81
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0315	1979,85	62

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,0315	1025,46	32,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	5967
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	22,5	12111,24	272503
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,0069	205870,68	1421
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,0456	30579,5	1394
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000022	120604,18	3
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,00165	101819,78	168
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	28,5	15,3	436
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,075	141424,02	10607
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	286531
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	3081
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	10776
		Накладные расходы	%	-		92,38	13857
		Сметная прибыль	%	8		165,39	24809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	334921
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		150	1311,7	196755
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	8,355	885,32	7397
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	4,699	1221,29	5739
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	13136
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	0,72	6439,18	4636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,72	1375,46	990,33
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	0,651	3607,6	2349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	0,651	1025,46	667,57
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	1,391	3227,86	4488

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	1,391	1180,93	1642,67
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	0,7755	4088,26	3170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	0,7755	1375,46	1066,67
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0105	3416,59	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0105	1375,46	14,44
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,528	4601,89	2430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,056	1180,93	1247,06
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0825	2804,53	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0825	1180,93	97,43
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0135	1979,85	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0135	1025,46	13,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	17367
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00092	205870,68	189
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0225	24491,12	551
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	0,9	215,22	194
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	1,68	101819,78	171057
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	171991
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	7921
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	7368
		Накладные расходы	%	-		101,93	15290
		Сметная прибыль	%	8		113,09	16964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	229009
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		150	5054,2	758130

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	27293
		Накладные расходы	%%	-		181,95	27293
		Сметная прибыль	%	8		418,89	62834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	848257
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		62	1470,43	91167
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	43,276	900,63	38976
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,403	1353,92	546
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	39521
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3782	3416,59	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3782	1375,46	520,20
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0248	1979,85	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0248	1025,46	25,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1341
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,658	13303,6	48665
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0372	12547,06	467
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1054	14428,82	1521
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,62	319,11	198
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	50850
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	23831
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	4140
		Накладные расходы	%%%	-		451,15	27971
		Сметная прибыль	%	8		153,73	9531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	128669
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		0,992	42894,1	42551

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	1532
		Накладные расходы	%	-		1544,19	1532
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	3527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	47609
		Устройство покрытия спортивной площадки - баскетбольное поле тип 4					
45	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		68,64	33,95	2330
45. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,78936	1180,93	932
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	932
45. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,78936	2952,34	2330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,78936	1180,93	932,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	2330
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	551
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	104
		Накладные расходы	%	-		9,54	655
		Сметная прибыль	%	8		3,48	239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	3224
46	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		68,64	121,8	8360
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,727584	765,84	557
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2,114	1375,46	2908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	3465
46. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,528528	3823,36	2021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,528528	1375,46	726,97
46. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,586	3643,9	5778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,586	1375,46	2181,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	7798
46. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,002059	2261,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	5
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	2048
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	375
		Накладные расходы	%	-		35,29	2423
		Сметная прибыль	%	8		12,57	863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	11646
47	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		129,7296	1067,66	138507
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	4986
		Накладные расходы	%	-		38,44	4986
		Сметная прибыль	%	8		88,49	11479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	154973
48	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		270,4	4,78	1292
48. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,267696	1375,46	368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	368
48. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,102752	6439,18	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,102752	1375,46	141,33
48. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,164944	3823,36	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,164944	1375,46	226,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1292
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	218
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	54
		Накладные расходы	%	-		1,01	272
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1689
49	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		270,4	831,74	224903

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	8,923	870	7763
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	11,995	1274,56	15288
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	23051
49. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,097344	6439,18	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,097344	1375,46	133,89
49. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,076	3607,6	3882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,076	1025,46	1103,39
49. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,63544	3823,36	2430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,63544	1375,46	874,02
49. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	2,866	3227,86	9252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,866	1180,93	3384,55
49. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	6,463	4088,26	26421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	6,463	1375,46	8889,60
49. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,70304	3540,63	2489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,70304	1025,46	720,94
49. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,154128	2843,12	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,154128	1180,93	182,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	45539
49.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	55,162	3106,76	171374
49.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,112	28	227
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	171601
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	13900
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	8597
		Накладные расходы	%	-		83,2	22497
		Сметная прибыль	%	8		73,2	19792

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	267192
50	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 5 см)	м2 основания	270,4	-482,68	-130516	
50. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	6,787	-1193,07	-8097
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,95	-8097
50. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	2,244	-3607,6	-8097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,244	-1025,46	-2301,13
50. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	2,325	-3227,86	-7506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,325	-1180,93	-2745,66
50. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	2,217	-4088,26	-9065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	2,217	-1375,46	-3049,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-91,23	-24668
50. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,126	34,07	-3106,76	-105849
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-391,45	-105849
		НР первого уровня	%	60,3		-18,06	-4883
		НР второго уровня	%	3,6		-18,03	-4874
		Накладные расходы	%	-		-36,08	-9757
		Сметная прибыль	%	8		-41,5	-11222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-560,26	-151495
51	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,08112	125556,85	10185
51. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,04705	1180,93	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	56
51. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,023525	4601,89	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,04705	1180,93	55,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	108
51. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,083554	120604,18	10077
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	10077
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	34
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	368
		Накладные расходы	%	-		4947,93	401
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	11433
52	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		270,4	1127,2	304794
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	9,085	1025,46	9317
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	4,535	1326,86	6017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,71	15334
52. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,938288	3227,86	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,938288	1180,93	1108,05
52. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,731	4088,26	11165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,731	1375,46	3756,38
52. 5	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,105456	3540,63	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,105456	1025,46	108,14
52. 6	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,37856	94,23	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,75712	5803,86	4394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,75712	1375,46	1041,39
52. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,002704	1979,85	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,002704	1025,46	2,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,28	19002
52. 9	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0962	26,012	10601,74	275778
52.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001676	205870,68	345
52.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000011	0,00292	120604,18	352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1022,47	276475
		НР первого уровня	%	60,3		34,19	9246
		НР второго уровня	%	3,6		41,81	11305
		Накладные расходы	%	-		76	20552
		Сметная прибыль	%	8		96,26	26028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299,46	351373
53	11-270602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (Исключить 1см)	м2покрытия		270,4	-255	-68951
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,024336	-2050,92	-50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-50
53. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,091936	-94,23	-9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-9
53. 3	21-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	6,49	-10601,74	-68801
53. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000757	-120604,18	-91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-254,78	-68892
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-30
		НР второго уровня	%	3,6		-9,18	-2483
		Накладные расходы	%	-		-9,3	-2513
		Сметная прибыль	%	8		-21,14	-5717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-285,43	-77181

1	2	3	4	5	6	7	8
54	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		270,4	1296,13	350474
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	9,085	1025,46	9317
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,551	1326,41	6036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	15353
54. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,938288	3227,86	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,938288	1180,93	1108,05
54. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,731	4088,26	11165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,731	1375,46	3756,38
54. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,008112	3416,59	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,008112	1375,46	11,16
54. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,105456	3540,63	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,105456	1025,46	108,14
54. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,37856	94,23	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,75712	5803,86	4394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,75712	1375,46	1041,39
54. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,010816	1979,85	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,010816	1025,46	11,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	19046
54.10	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	27,581	11616,57	320394
54.11	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001676	205870,68	345
54.12	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04056	24491,12	993

1	2	3	4	5	6	7	8
54.13	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000012	0,003137	120604,18	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	322111
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	9258
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	12950
		Накладные расходы	%	-		82,13	22208
		Сметная прибыль	%	8		110,26	29815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	402497
55	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (Исключить 1см)	м2 покрытия		270,4	-297,96	-80569
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,024336	-2050,92	-50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-0,184583	-50
55. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,091936	-94,23	-9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-0,032038	-9
55. 3	21-020501-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0256	6,922	-11616,57	-80413
55. 4	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000003	0,000811	-120604,18	-98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-297,75	-80511
		НР первого уровня	%	60,3		-0,111303	-30
		НР второго уровня	%	3,6		-10,73	-2902
		Накладные расходы	%	-		-10,84	-2932
		Сметная прибыль	%	8		-24,7	-6680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-333,51	-90181
56	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		270,4	1311,7	354684
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	15,061	885,32	13334
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	8,472	1221,29	10346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	23680

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,298	6439,18	8358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,298	1375,46	1785,35
56. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,174	3607,6	4234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,174	1025,46	1203,89
56. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,507	3227,86	8091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,507	1180,93	2960,59
56. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,398	4088,26	5715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,398	1375,46	1922,89
56. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,018928	3416,59	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,018928	1375,46	26,03
56. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	0,951808	4601,89	4380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	1,903616	1180,93	2248,04
56. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,14872	2804,53	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,14872	1180,93	175,63
56.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,024336	1979,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,024336	1025,46	24,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	31307
56.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001658	205870,68	341
56.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,04056	24491,12	993
56.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,622	215,22	349
56.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	3,028	101819,78	308359
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	310043

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	14279
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	13283
		Накладные расходы	%	-		101,93	27562
		Сметная прибыль	%	8		113,09	30580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	412826
57	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2		270,4	4380,31	1184436
		НР второго уровня	%	3,6		157,69	42640
		Накладные расходы	%	-		157,69	42640
		Сметная прибыль	%	8		363,04	98166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4901,04	1325241
58	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		88	1470,43	129398
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	61,424	900,63	55320
58.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,572	1353,92	774
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	56095
58.3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,5368	3416,59	1834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,5368	1375,46	738,35
58.4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0352	1979,85	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0352	1025,46	36,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	1904
58.5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,192	13303,6	69072
58.6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0528	12547,06	662
58.7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1496	14428,82	2159
58.8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,88	319,11	281
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	72174
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	33825
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	5876
		Накладные расходы	%	-		451,15	39701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,73	13528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	182627
59	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,408	42894,1	60395
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2174
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2174
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	5006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	67575
		Ограждение баскетбольного поля					
60	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,2	2326,63	23732
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	28,56	830,94	23732
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	23732
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	14025
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	1359
		Накладные расходы	%	-		1508,3	15385
		Сметная прибыль	%	8		306,79	3129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	42246
61	11-070111-0211 РСНБ РК 2015	-Установка столбов	шт		34	7345,05	249732
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	3,95	134,3	978,75	131446
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9758	33,177	1340,06	44459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5173,69	175906
61. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,1122	3607,6	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1122	1025,46	115,06
61. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,858	29,172	3416,59	99669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	29,172	1375,46	40124,92
61. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1635	5,559	156,46	870

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,043	1,462	2792,28	4082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	1,462	1180,93	1726,52
61. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0715	2,431	1979,85	4813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0715	2,431	1025,46	2492,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3230,55	109839
61. 8	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	1,02	1965,73	2005
61. 9	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	0,3468	18553,52	6434
61.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0079	0,2686	28	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				248,44	8447
		НР первого уровня	%	62,1		3212,86	109237
		НР второго уровня	%	3,6		380,08	12923
		Накладные расходы	%	-		3592,95	122160
		Сметная прибыль	%	8		875,04	29751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11813,04	401643
62	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		2,72	20527,8	55836
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	11,995	908,29	10895
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,79016	1029,92	814
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	11709
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007344	3607,6	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007344	1025,46	7,53
62. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,71536	34,8	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,75752	3742,44	2835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,75752	1025,46	776,81

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,010064	3416,59	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,010064	1375,46	13,84
62. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,022848	53,29	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,015232	1979,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,015232	1025,46	15,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	2952
62. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,774	13303,6	36910
62.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,02	66,3	68
62.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,018496	26086,4	482
62.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000734	37690,87	28
62.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,64736	319,11	207
62.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,41616	6598,38	2746
62.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,011995	28	0,34
62.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,744	887,95	1548
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	41988
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	5679
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	2215
		Накладные расходы	%	-		2901,97	7893
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	5098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	68827
63	ЦЕНА "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт		34	16716,77	568370
		НР второго уровня	%	3,6		601,8	20461
		Накладные расходы	%	-		601,8	20461
		Сметная прибыль	%	8		1385,49	47107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18704,07	635938
64	11-100113-	-Установка оград металлических	м2		348,8	1455,01	507507

1	2	3	4	5	6	7	8
	0105 РСНБ РК 2015						
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	1,38	481,344	955,01	459688
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	15,103	1308,37	19760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1374,57	479449
64. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	29,369	10,07	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	12,208	3416,59	41710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	12,208	1375,46	16791,62
64. 5	34-030201-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	0,016	5,581	14,51	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,895	1979,85	5732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,895	1025,46	2968,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,09	47818
		НР первого уровня	%	59,8		821,99	286710
		НР второго уровня	%	3,6		81,97	28592
		Накладные расходы	%	-		903,96	315302
		Сметная прибыль	%	8		188,72	65825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2547,69	888633
65	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		34	12649,83	430094
		НР второго уровня	%	3,6		455,39	15483
		Накладные расходы	%	-		455,39	15483
		Сметная прибыль	%	8		1048,42	35646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14153,64	481224
66	ЦЕНА "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт		34	12063,54	410160
		НР второго уровня	%	3,6		434,29	14766
		Накладные расходы	%	-		434,29	14766
		Сметная прибыль	%	8		999,83	33994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13497,65	458920
67	ЦЕНА	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ	к-кт		20	5181,4	103628

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Гардис"	полимер					
		НР второго уровня	%	3,6		186,53	3731
		Накладные расходы	%	-		186,53	3731
		Сметная прибыль	%	8		429,43	8589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5797,36	115947
68	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт		2	2729,27	5459
		НР второго уровня	%	3,6		98,25	197
		Накладные расходы	%	-		98,25	197
		Сметная прибыль	%	8		226,2	452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3053,72	6107
69	ЦЕНА "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт		8	1727,69	13822
		НР второго уровня	%	3,6		62,2	498
		Накладные расходы	%	-		62,2	498
		Сметная прибыль	%	8		143,19	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1933,08	15465
70	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство калиток	шт		1	709,2	709
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	0,71	0,71	908,29	645
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,47	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				648,37	648
70. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	156,46	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	1025,46	3,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,88	25
70. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	39
		НР первого уровня	%	62,1		402,64	403
		НР второго уровня	%	3,6		40,03	40
		Накладные расходы	%	-		442,67	443
		Сметная прибыль	%	8		92,15	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1244,02	1244
71	ЦЕНА "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт		1	60720,35	60720
		НР второго уровня	%	3,6		2185,93	2186
		Накладные расходы	%	-		2185,93	2186
		Сметная прибыль	%	8		5032,5	5033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67938,78	67939
72	ЦЕНА "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт		1	379065,19	379065
		НР второго уровня	%	3,6		13646,35	13646
		Накладные расходы	%	-		13646,35	13646
		Сметная прибыль	%	8		31416,92	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424128,46	424128
		Малые Архитектурные Формы					
73	84-020113-0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		1	27667	27667
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	996
		Накладные расходы	%	-		996,01	996
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	2293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	30956
74	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		1	353794,18	353794
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	12737
		Накладные расходы	%	-		12736,59	12737
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	29322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	395853
75	84-020203-0104	-Установка рукохода	шт		1	9480	9480
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	341
		Накладные расходы	%	-		341,28	341
		Сметная прибыль	%	8		785,7	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	10607
76	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		1	147414,24	147414
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	5307
		Накладные расходы	%	-		5306,91	5307
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	164939
77	84-020104-0202	-Установка качель	шт		1	11919	11919
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		429,08	429
		Сметная прибыль	%	8		987,85	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	13336
78	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	121300,86	121301
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	4367
		Накладные расходы	%	-		4366,83	4367
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	10053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	135721
79	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		1	9242	9242
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	333
		Накладные расходы	%	-		332,71	333
		Сметная прибыль	%	8		765,98	766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	10341
80	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		1	98556,95	98557
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	3548
		Накладные расходы	%	-		3548,05	3548
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	8168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	110273
81	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		1	5402	5402
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	194
		Накладные расходы	%	-		194,47	194
		Сметная прибыль	%	8		447,72	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	6044
82	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	69916,47	69916
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	2517
		Накладные расходы	%	-		2516,99	2517
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	5795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	78228
83	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		1	9867	9867
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	355
		Накладные расходы	%	-		355,21	355
		Сметная прибыль	%	8		817,78	818

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	11040
84	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		1	189532,6	189533
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	6823
		Накладные расходы	%	-		6823,17	6823
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	15708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	212064
85	84-020302 -0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
86	УТ84-0203 02-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
87	84-020303 -0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
88	УТ84-0203 02-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
89	84-020209 -0102	-Щит баскетбольный. Монтаж	шт		2	10362	20724
		НР второго уровня	%	3,6		373,03	746
		Накладные расходы	%	-		373,03	746
		Сметная прибыль	%	8		858,8	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11593,83	23188
90	УТ84-0202 09-0102	-Щит баскетбольный	шт		2	88393	176786
		НР второго уровня	%	3,6		3182,15	6364
		Накладные расходы	%	-		3182,15	6364

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91575,15	183150
		Установка для сушки белья					
91	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2326,63	586
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	0,7056	830,94	586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	586
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	347
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	34
		Накладные расходы	%	-		1508,3	380
		Сметная прибыль	%	8		306,79	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	1044
92	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,126	718,43	91
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,11151	811,79	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	91
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	53
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	5
		Накладные расходы	%	-		465,74	59
		Сметная прибыль	%	8		94,73	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	161
93	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0424	19866,19	842
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,249312	955,01	238
93.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,093704	1177,95	110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	348
93.3	31-060103-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003816	271,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93.4	31-050202-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,037312	4660,15	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,037312	1180,93	44,06
93.5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00636	3416,59	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00636	1375,46	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,04028	4198,37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,04028	1180,93	47,57
93. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,009752	1979,85	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,009752	1025,46	10,00
93. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,094976	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	387
93. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001272	66,3	0,08
93.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000793	2742,33	2
93.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000212	327546,88	69
93.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000044	49496,48	2
93.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,00017	381819,66	65
93.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000424	319,11	0,14
93.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,08268	228,81	19
93.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,025016	89,76	2
93.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	8
93.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000017	200244,36	3
93.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000013	350663,53	5
93.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	459542,67	12
93.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000082	369761,61	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	218

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	212
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	38
		Накладные расходы	%	-		5900,58	250
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	1180
94	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,32	19311,59	6180
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	1,411	908,29	1282
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,09296	1029,92	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	1378
94. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1025,46	0,89
94. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,08416	34,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,08912	3742,44	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,08912	1025,46	91,39
94. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001184	3416,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001184	1375,46	1,63
94. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002688	53,29	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001792	1979,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001792	1025,46	1,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	347
94. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	12111,24	3953
94.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,12	66,3	8
94.11	21-070203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0068	0,002176	26086,4	57

1	2	3	4	5	6	7	8
	0305	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
94.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	37690,87	3
94.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07616	319,11	24
94.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04896	6598,38	323
94.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001411	28	0,04
94.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,20512	887,95	182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	4551
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	668
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	247
		Накладные расходы	%	-		2858,18	915
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	7662
95	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		20,72	855,16	17719
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	638
		Накладные расходы	%	-		30,79	638
		Сметная прибыль	%	8		70,88	1469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	19825
96	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,10146	120793,24	12256
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	9,639	1001,72	9655
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	0,649344	1238,74	804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	10460
96. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,020292	10,07	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,395694	3601,61	1425

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,395694	1375,46	544,26
96. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,025365	22,48	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,243504	253,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,20292	1209,27	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,20292	1025,46	208,09
96. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	2,161	156,46	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,05073	2481,03	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,05073	1025,46	52,02
96.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,15219	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	2200
96.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,091314	228,81	21
96.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020292	89,76	2
96.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,001816	208172,82	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	401
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	6370
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	671
		Накладные расходы	%	-		69391,36	7040
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	20840
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		4,10913	177,83	731

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,087524	1934,52	339
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001644	1025,46	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	340
97. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	3607,6	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
97. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000822	35,25	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	1025,46	0,84
97. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,053419	45,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	7
97. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000115	253708,49	29
97. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00074	481086,21	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	385
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	184
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	33
		Накладные расходы	%	-		52,91	217
		Сметная прибыль	%	8		18,46	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	1024
		Электроснабжение					
98	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1	2326,63	2327
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	2,8	830,94	2327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	2327
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	1375
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	133
		Накладные расходы	%	-		1508,3	1508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		306,79	307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	4142
99	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	718,43	359
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,4425	811,79	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	359
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	212
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	21
		Накладные расходы	%	-		465,74	233
		Сметная прибыль	%	8		94,73	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	639
100	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		4	19819,89	79280
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	48	978,75	46980
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	9,36	1136,58	10638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	57618
100. 3	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	6,6	3085,03	20361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	6,6	1180,93	7794,14
100. 4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,04	4470,08	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1375,46	55,02
100. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2,72	1979,85	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,72	1025,46	2789,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	25925
100. 6	21-010201-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2,04	1864,39	3803
100. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,056	45911,25	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	6374

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	35551
		НР второго уровня	%	3,6		1033,47	4134
		Накладные расходы	%	-		9921,11	39684
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	9517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	128481
101	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование опор	м3		1,2	20527,8	24633
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	5,292	908,29	4807
101.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	1029,92	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	5166
101.3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3607,6	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1025,46	3,32
101.4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	34,8	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101.5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3742,44	1251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	1025,46	342,71
101.6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3416,59	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1375,46	6,11
101.7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	53,29	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101.8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1979,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1025,46	6,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	1302
101.9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	13303,6	16284
101.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,3	30

1	2	3	4	5	6	7	8
101.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26086,4	213
101.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	37690,87	12
101.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	319,11	91
101.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211
101.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	28	0,15
101.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	887,95	683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	18524
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	2505
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	977
		Накладные расходы	%	-		2901,97	3482
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	2249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	30365
102	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,304	363819,91	110601
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	3982
		Накладные расходы	%	-		13097,52	3982
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	9167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	123750
103	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		5	9480,05	47400
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	14,5	1056,86	15324
103.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	7,233	1181,69	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	23872
103.3	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	3601,61	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1375,46	194,63
103.4	31-050602-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	6,95	3712,57	25802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95	1180,93	8207,46

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	0,665	156,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 6	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,1415	2481,03	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,1415	1025,46	145,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	26767
103. 7	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	381819,66	725
103. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,025	620,16	16
103. 9	21-130812-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00026	222237,6	58
103.10	21-130815-0308	-Профиль монтажный	шт.	1,65	8,25	507,96	4191
103.11	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,051	4010,64	205
103.12	22-040501-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	573567,42	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	5309
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	10217
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	2074
		Накладные расходы	%	-		2458,26	12291
		Сметная прибыль	%	8		955,06	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	64467
104	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		5	22591,48	112957
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	4066
		Накладные расходы	%	-		813,29	4066
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	9362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	126386
105	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		4	207,01	828
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	0,4	1025,46	410

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,1268	947	120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	530
105. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	3601,61	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1375,46	11,55
105. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,11	2389,24	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,11	908,29	99,91
105. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,11	11,33	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,0084	2481,03	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0084	1025,46	8,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	315
105. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,004	328,13	1
105. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000025	281414,94	7
105. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000004	229932,48	1
105.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00098	1669,74	2
105.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,004	2673,42	11
105.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00001	3825817,12	40
105.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,072	233,58	17
105.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000832	361,08	0,3
105.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,0288	839,51	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	103
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	227
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	38
		Накладные расходы	%	-		66,23	265
		Сметная прибыль	%	8		21,86	87

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	1180
106	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км	0,00412	11575,32		48
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	2
		Накладные расходы	%	-		416,71	2
		Сметная прибыль	%	8		959,36	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	53
107	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11	27462,93		3021
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	1,771	978,75	1733
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	0,4884	1025,46	501
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	2234
107. 3	31-050601-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,1298	2813,93	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,1298	1025,46	133,10
107. 4	33-040102-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,2607	2292,31	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,2607	1025,46	267,34
107. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,0979	1979,85	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,0979	1025,46	100,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	1157
107. 6	21-130702-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,011	1336,5	15
107. 7	21-130803-1001	-Ветошь	кг	0,02	0,0022	84,66	0,19
107. 8	22-040601-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,12
107. 9	24-040207-3979 (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов	шт.	2,1	0,231	402,9	93
107.10	21-050307-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000044	518142,66	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	131

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	1379
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	158
		Накладные расходы	%	-		13971,65	1537
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	4922
108	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т			0,1133	274038,37	31049
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	1118
		Накладные расходы	%	-		9865,38	1118
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	2573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	34740
109	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.		18	2169,44	39050
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	1406
		Накладные расходы	%	-		78,1	1406
		Сметная прибыль	%	8		179,8	3236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	43692
110	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		6	1679,6	10078
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	363
		Накладные расходы	%	-		60,47	363
		Сметная прибыль	%	8		139,21	835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	11276
111	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		6	545,63	3274

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	118
		Накладные расходы	%	-		19,64	118
		Сметная прибыль	%	8		45,22	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	3663
112	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		12	168,5	2022
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	73
		Накладные расходы	%	-		6,07	73
		Сметная прибыль	%	8		13,97	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	2262
113	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		4	833,37	3333
		НР второго уровня	%	3,6		30	120
		Накладные расходы	%	-		30	120
		Сметная прибыль	%	8		69,07	276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	3730
114	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		2	9221,7	18443
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	664
		Накладные расходы	%	-		331,98	664
		Сметная прибыль	%	8		764,29	1529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	20636
115	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		2	2621,99	5244
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		94,39	189
		Сметная прибыль	%	8		217,31	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	5867
116	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,001	447611,81	448
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	16
		Накладные расходы	%	-		16114,03	16
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	501

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		14558023
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		1801586
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		632830
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		231122
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		10474808
- перевозка грузов	Тенге		372826
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1275973
Накладные расходы I уровня	Тенге		1200540
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		15758564
Накладные расходы II уровня	Тенге		567308
ИТОГО:	Тенге		16325872
Сметная прибыль	Тенге		1281582
ИТОГО по смете:	Тенге		17607454

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101070'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-14'Двор 7 по адресу Ул.Муратбаева,230, 232'018.2
       -7-ГП, 018.2-7-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 20
       17 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС250405)(РС117709)(РС125436)(РС10272
       2РС102634)(РС129712)(РС135873РС135824)(РС117785)(Р
       С117784)(РС248298)(РС133145)*
 7 Е11-270302-0104'1463.0,07''Покрытия и основания асфаль
       тобетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'307''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'188''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(6.6
       0+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличес
       ких'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)'(4.2,5.6,26+4.2.4).0,001=Ф5''Разборка устано
       вки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4=Ф6''Разборка фундаментов
        столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'14''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'14''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'1463.0,07.1,8+(307.1.0,3.0,15+188.1.0
       ,2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Пог
       рузка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'1463=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
        вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'307=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'188=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'39.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
        2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'39=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'39=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'150.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'150=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
   49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''П
      окрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя
       10 см. Устройство'м2 покрытия*
   50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
   51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
   52 Е11-270201-1002(РС247618)'62=Ф1*
   53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
   54 П2Устройство покрытия спортивной площадки - баскетболь
      ное поле тип 4*
   55 Е11-010104-0102'457,6.0,15=Ф1''Устройство корыта бульд
      озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще
      нии 2 группы грунтов до 10 м'м3*
   56 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
      зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
      м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
   57 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
      в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
      . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
   58 Е11-010203-0102'270,4=Ф1''Площади. Планировка механизи
      рованным способом. Группа грунтов 2'м2 спланирован
      ной площади*
   59 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
      ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
      , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
   60 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
      )(РС1.10#)(РС3.10#)(А5.10#)(Н41.10#)#К=10'Ф1''Осно
      вания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добав
      лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норма
      м 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (
      исключить до 5 см)'м2 основания*
   61 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
       материалов'т*
   62 Е11-270602-0307(РС245634РС102749)'Ф1*
   63 Е11-270602-0407(ВП)(РС245634РС102749)(РС1.2#)(РС3.2#)(
      А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
   64 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
   65 Е11-270602-0402(ВП)(РС245634РС102736)(РС1.2#)(РС3.2#)(
      А5.2#)(Н41.2#)#К=2'Ф1''+ (Исключить 1см)*
   66 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(
      РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из ре
      зиновой крошки'м2 покрытия или основания*
   67 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'5200:1,12:
      Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм'м2*
   68 Е11-270201-1002(РС247618)'88=Ф1*
   69 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
   70 П2Ограждение баскетбольного поля*
   71 Е11-010205-0402'1,2.0,5.0,5.34=Ф1*
   72 Е11-070111-0211'34''Установка столбов'шт*
   73 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'34.0,08''Бетонирован
      ие столбов*
   74 СТЦена "Гардис"(=1)'34'19845:1,12:Ф10'Столб ограждения
       Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL'к-кт*
   75 Е11-100113-0105(Н53=0)'87,2.4''Установка оград металли
      ческих'м2*
   76 СТЦена "Гардис"(=1)'34'15017:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
   77 СТЦена "Гардис"(=1)'34'14321:1,12:Ф10'Панель ограждени
      я П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер'к-кт*
   78 СТЦена "Гардис"(=1)'20'6151:1,12:Ф10'Набор комплектов
      крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
   79 СТЦена "Гардис"(=1)'2'3240:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер'к-кт*
   80 СТЦена "Гардис"(=1)'8'2051:1,12:Ф10'Набор комплектов к
      репежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер'к-кт*
   81 Е11-070111-0209(РС134846)'1''Устройство калиток'шт*
   82 СТЦена "Гардис"(=1)'1'72083:1,12:Ф10'Калитка распашная
       КР 210.100 М3D Пр.Б'к-кт*
   83 СТЦена "Гардис"(=1)'1'450000:1,12:Ф10'Доставка огражде
      ния'к-кт*
   84 П2Малые Архитектурные Формы*
   85 УТ84-020113-0102(=1)'1'616652#6712#5453#1130#15502'Уст
      ановка детского игрового комплекса'шт*
   86 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'420000:1,12:Ф10'Детско
      й игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
   87 УТ84-020203-0104(=1)'1'90507#2833#2784#556#3863'Устано
      вка рукохода'шт*
   88 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'175000:1,12:Ф10'Рукохо
      д с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
   89 УТ84-020104-0202(=1)'1'119955#3349#3208#642#5362'Устан
      овка качель'шт*
   90 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'144000:1,12:Ф10'Качели
       на металлических стойках с гибкой подвеской "Боль
      шие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   91 УТ84-020202-0104(=1)'1'67449#3491#3558#709#2193'Устано
      вка турника'шт*
   92 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'117000:1,12:Ф10'Турник
       взрослый 2,7 м'шт*
   93 УТ84-020104-0109(=1)'1'54018#1228#1075#216#3099'Устано
      вка качалки-балансира'шт*
   94 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'83000:1,12:Ф10'Качалка
      -балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   95 УТ84-020101-0105(=1)'1'116536#2841#2147#463#4879'Устан
      овка карусели'шт*
   96 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'1'225000:1,12:Ф10'Карусе
      ль для детей от 3-х до 12 лет'шт*
   97 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка.
      Монтаж'шт*
   98 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
   99 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монта
      ж'шт*
  100 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
  101 УТ84-020209-0102(=1)'2'98755#3031#2358#505#4973'Щит ба
      скетбольный. Монтаж'шт*
  102 СТУТ84-020209-0102(=14)(Н30=0)'2'88393'Щит баскетбольн
      ый'шт*
  103 П2Установка для сушки белья*
  104 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
  105 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
  106 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка ст
      олбов из труб'шт*
```

```
   107 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонировани
         е столбов*
   108 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электро
         сварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 м
         м ГОСТ 10705-80'м*
   109 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка уст
         ановки для сушки белья'т конструкций*
   110 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.
         2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические
          огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м
         2*
   111 П2Электроснабжение*
   112 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.4=Ф1*
   113 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
   114 Е11-330301-0401(=7)'4''Установка опор'опора*
   115 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'1,2''Бетонирование о
         пор*
   116 С121-060801-0302'(66+20).0,001.4-20.0,001.2''Опора осв
         ещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
   117 Ц13-080305-0605'5''Светильник. Установка отдельно на к
         ронштейне, установленном на опоре'шт.*
   118 С123-070106-0321'5''Светильник уличный светодиодный мо
         дели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГО
         СТ 55705-2013'шт.*
   119 Ц13-080201-0801'4''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по
         установленным конструкциям и лоткам, с креплением
         на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м
         *
   120 С123-060901-0102'4.1,03.0,001''Провода силовые для эле
         ктрических установок на напряжение до 450 В с алюм
         иниевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км
         *
   121 Е11-330204-0101'110.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеск
         а с помощью механизмов'км линии*
   122 С123-061201-0916'110.1,03.0,001''Провод самонесущий из
         олированный для воздушных линий электропередачи СИ
         П-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
   123 С124-040207-5013'18''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОС
         Т Р 51177-98'шт.*
   124 С124-040207-4920'6''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
         7-98'шт.*
   125 С124-040207-4402'6''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС
         Т Р 51177-98'м*
   126 С124-040207-2606'12''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511
         77-98'шт.*
   127 С124-040207-3229'4''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177
         -98'шт.*
   128 С124-040202-0812'2''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р
          51177-98'шт.*
   129 С124-040207-1817'2''Наконечники кабельные болтовые со
         срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
   130 С123-061002-0108'1,0.0,001''Провода неизолированные ме
         дные гибкие для электрических установок и антенн М
         Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
   131 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-14

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1942,6543485	927,38	-	-	1801586
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	183,7454443	1257,84	-	-	(231122)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1801586
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,1298	2813,93	-	1025,46	365
						-	-	133,1	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,959032	6439,18	-	1375,46	25493
						-	-	5445,49	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,9959478	3607,6	-	1025,46	3593
						-	-	1021,3	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,042	148,42	-	20,51	6
						-	-	0,8614	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,219	18277,26	-	2556,39	4003
						-	-	559,85	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,332735	2952,34	-	1180,93	3935
						-	-	1573,87	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,606387	3823,36	-	1375,46	9965
						-	-	3584,98	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,003816	271,25	-	-	1
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	1,11512	34,8	-	-	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2085	11,3	-	-	2
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0462	20,97	-	-	0,97
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	29,408172	10,07	-	-	296
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	12,263044	3227,86	-	1180,93	39583
						-	-	14481,8	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	30,360268	4088,26	-	1375,46	124121
						-	-	41759,33	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,153	5711,71	-	1375,46	874
						-	-	210,45	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,01952	7639,76	-	1375,46	7789
						-	-	1402,31	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	39,45675	2077,02	-	1025,46	81952
						-	-	40461,32	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,18084	3742,44	-	1025,46	4419
						-	-	1210,9	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,049912	4660,15	-	1180,93	233
						-	-	58,94	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	45,740448	3416,59	-	1375,46	156276
						-	-	62914,16	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,914534	3601,61	-	1375,46	3294
						-	-	1257,9	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,6	3085,03	-	1180,93	20361
						-	-	7794,14	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,24148	4198,37	-	1180,93	5212
						-	-	1466,1	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2389,24	-	908,29	263
						-	-	99,91	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	11,33	-	-	1
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0008218	35,25	-	-	0,03
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,219	3721,35	-	1180,93	815
						-	-	258,62	
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,122172	3540,63	-	1025,46	7514
						-	-	2176,2	
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,120415	22,48	-	-	3
						-	-	-	
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	77,8299	16,8	-	-	1308
						-	-	-	
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,207	446,94	-	-	93
						-	-	-	
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,6340068	4601,89	-	2361,86	7520
						-	-	3859,3	
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	4,208088	94,23	-	-	397
						-	-	-	
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,23122	2804,53	-	1180,93	648
						-	-	273,05	
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,470544	253,55	-	-	119
						-	-	-	
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,0626	1374,94	-	908,29	1461
						-	-	965,15	
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,39212	1209,27	-	1025,46	474
						-	-	402,1	
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29	-	908,29	87
						-	-	50,28	
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,261858	2843,12	-	1180,93	744
						-	-	309,24	
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,4242	33,93	-	-	14
						-	-	-	
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,035616	53,29	-	-	2
						-	-	-	
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2607	2292,31	-	1025,46	598
						-	-	267,34	
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,95	3712,57	-	1180,93	25802
						-	-	8207,46	
46	1948С	МС234-0302 01-0101	-Рубанки электрические	маш.-ч	5,5808	14,51	-	-	81
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5,71984	5803,86	-	1375,46	33197
						-	-	7867,41	
48	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,516078	156,46	-	-	1645
						-	-	-	
49	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,219	2873,76	-	1180,93	629
						-	-	258,62	
50	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,677059	3643,9	-	1375,46	9755
						-	-	3682,19	
51	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,04	4470,08	-	1375,46	179
						-	-	55,02	
52	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,462	2792,28	-	1180,93	4082
						-	-	1726,52	
53	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,2085	1373,05	-	1025,46	286
						-	-	213,81	
54	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,7955338	1979,85	-	1025,46	19394
						-	-	10044,93	
55	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24793	2481,03	-	1025,46	615
						-	-	254,24	
56	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0534187	45,69	-	-	2
						-	-	-	
57	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,094666	17,05	-	-	19
						-	-	-	
ВСЕГО				Тенге				226308,21	609561
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
58	100037С	МС121-0102 01-0102	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,02	1965,73	1182,04	-	2005
						-	-	-	
59	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	1864,39	1082,68	-	3803
						-	-	-	
60	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0034767	2261,16	1471,67	-	8
						-	-	-	
61	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,0874	3106,76	2300,69	-	127649
						-	-	-	
62	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	10,5	1554,06	698	-	16318
						-	-	-	
63	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,758	1953,58	1063,68	-	9295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,8264	12111,24	8333,69	-	276456
						-	-	-	
65	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	44,3544	13303,6	9502,68	-	590073
						-	-	-	
66	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5224	12547,06	9055,97	-	6555
						-	-	-	
67	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	289,21616	11616,57	10856,55	-	3359700
						-	-	-	
68	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	19,52288	10601,74	9861,61	-	206976
						-	-	-	
69	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0221619	205870,68	201834	-	4562
						-	-	-	
70	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	328,13	321	-	1
						-	-	-	
71	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,591272	66,3	65	-	106
						-	-	-	
72	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0007929	2742,33	2688	-	2
						-	-	-	
73	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0000248	281414,94	275897	-	7
						-	-	-	
74	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000212	327546,88	324470	-	69
						-	-	-	
75	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000437	49496,48	47951,05	-	2
						-	-	-	
76	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	45911,25	44436,12	-	2571
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32892	24491,12 -	23436 -	- -	8056
78	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1628	14428,82 -	13571 -	- -	16778
79	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028832	26086,4 -	25000 -	- -	752
80	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0456	30579,5 -	29405 -	- -	1394
81	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,5224	215,22 -	211 -	- -	543
82	144476С	МС121-1301 01-0101	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,3468	18553,52 -	17254,47 -	- -	6434
83	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011448	37690,87 -	36139 -	- -	43
84	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5831239	120604,18 -	117326,79 -	- -	70327
85	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	4,71013	101819,78 -	98910,71 -	- -	479584
86	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0020696	381819,66 -	374333 -	- -	790
87	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,849544	319,11 -	312,05 -	- -	2505
88	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0000044	229932,48 -	225424 -	- -	1
89	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,173994	228,81 -	208,04 -	- -	40
90	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,045308	89,76 -	88 -	- -	4
91	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,011	1336,5 -	1309,38 -	- -	15
92	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0022	84,66 -	83 -	- -	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,64872	6598,38	6469	-	4281
94	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000042	1774323,66	1739533	-	8
95	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	28,5	15,3	15	-	436
96	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,025	620,16	608	-	16
97	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00098	1669,74	1637	-	2
98	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0345	375376,32	368016	-	12950
99	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,075	141424,02	138651	-	10607
100	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	200244,36	196318	-	3
101	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00026	222237,6	217880	-	58
102	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018161	208172,82	204091	-	378
103	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	197175,18	193309	-	39
104	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	8,25	507,96	498	-	4191
105	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,004	2673,42	2621	-	11
106	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000104	3825817,12	3750000	-	40
107	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000131	350663,53	342474,49	-	5
108	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000022	54217,08	53154	-	0,12
109	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001151	253708,49	247420,54	-	29
110	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000254	459542,67	449218,75	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
111	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007396	481086,21	469953,57	-	356
						-	-	-	
112	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	855,16	835,63	-	17719
						-	-	-	
113	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	11575,32	11328	-	48
						-	-	-	
114	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1133	274038,37	268303,57	-	31049
						-	-	-	
115	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,072	233,58	229	-	17
						-	-	-	
116	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,051	4010,64	3932	-	205
						-	-	-	
117	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	361,08	354	-	0,3
						-	-	-	
118	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,231	402,9	395	-	93
						-	-	-	
119	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000044	518142,66	507983	-	23
						-	-	-	
120	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	15,0772984	28	28	-	422
						-	-	-	
121	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0002	573567,42	562321	-	115
						-	-	-	
122	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	839,51	821,74	-	24
						-	-	-	
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2621,99	2570,54	-	5244
						-	-	-	
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	833,37	816,96	-	3333
						-	-	-	
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1679,6	1646	-	10078
						-	-	-	
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2169,44	2126,79	-	39050
						-	-	-	
127	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,71784	887,95	848,21	-	2413
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	5	22591,48 - -	22142,86 - -	- - -	112957
129	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	168,5 - -	165,18 - -	- - -	2022
130	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	545,63 - -	534,82 - -	- - -	3274
131	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000823	369761,61 -	361819,2 -	- -	30
132	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2772	240500,97 -	234970,93 -	- -	66667
133		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	13,815	42894,1 -	40391,81 -	- -	592582
134		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	6,032	42894,1 -	40391,81 -	- -	258737
135		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,304	363819,91 -	360473 -	- -	110601
136		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,001	447611,81 -	438646 -	- -	448
137		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9221,7 -	9040,18 -	- -	18443
	ВСЕГО			Тенге				-	6502439
			ОБОРУДОВАНИЕ						
138		ТОО "SKiffCOMPA	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	1	353794,18	353794,18	-	353794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		nУ LTd."				-	-	-	
139		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	1	98556,95 -	98556,95 -	- -	98557
140		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	189532,6 -	189532,6 -	- -	189533
141		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	69916,47 -	69916,47 -	- -	69916
142		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	1	121300,86 -	121300,86 -	- -	121301
143		ТОО "SKiffCOMPA nУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	1	147414,24 -	147414,24 -	- -	147414
144		СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
145		СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
146		СУТ84-02020-9-0102	Щит баскетбольный	шт	2	88393 -	88393 -	- -	176786
	ВСЕГО			Тенге				-	1275973
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
147		С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	219,0321	1067,66 -	- -	1067,66 233851,81	233852
148		С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	227,3601	532,25 -	- -	532,25 121012,41	121012
149		С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т	227,3601	79 -	- -	79 17961,45	17961
	ВСЕГО			Тенге				372825,67	372826
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
150		СЦена ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 6 мм	м2	270,4	4380,31 -	- -	- -	1184436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		COnsTruCTiOn"							
151		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	150	5054,2 -	- -	- -	758130
152		СЦена "Гардис"	-Доставка ограждения	к-кт	1	379065,19 -	- -	- -	379065
153		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.1930.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	34	12063,54 -	- -	- -	410160
154		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа прямой ККП 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	20	5181,4 -	- -	- -	103628
155		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 80.80.20 ОЦ полимер	к-кт	8	1727,69 -	- -	- -	13822
156		СЦена "Гардис"	-Калитка распашная КР 210.100 М3D Пр.Б	к-кт	1	60720,35 -	- -	- -	60720
157		СЦена "Гардис"	-Набор комплектов крепежа концевой ККК 60.60.20 ОЦ полимер	к-кт	2	2729,27 -	- -	- -	5459
158		СЦена "Гардис"	-Столб ограждения Gardsis СОП 5000.80.80.20 RAL	к-кт	34	16716,77 -	- -	- -	568370
159		СЦена "Гардис"	-Панель ограждения П-О3D.2500.2030.200.55.4,8.4,8 ОЦ полимер	к-кт	34	12649,83 -	- -	- -	430094
	ВСЕГО			Тенге				-	3913884

Наименование стройки- Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- Участок №2

Объект номер 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2.2-1-15

на Двор 8 по адресу Ул.Жумалиева, 156, 158

Основание: 018.2-8-ГП, 018.2-8-ЭН.С

Сметная стоимость	13613,577	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,483	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1411,437	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		62,58	2251,3	140886
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	1,55	96,999	885,32	85875
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	24,319	1037,71	25236
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1775,5	111111
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,851088	6439,18	5480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,851088	1375,46	1170,64
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	23,468	2077,02	48742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	23,468	1025,46	24065,50
1. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	46,935	16,8	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				879,06	55011
		НР первого уровня	%	60,3		1070,63	67000
		НР второго уровня	%	3,6		119,59	7484
		Накладные расходы	%	-		1190,22	74484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		275,32	17230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,84	232600
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		364	654,96	238404
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	279,188	853,92	238404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	238404
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	143758
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	13758
		Накладные расходы	%	-		432,74	157516
		Сметная прибыль	%	8		87,02	31674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	427593
3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Поребрик на бетонном основании. Разборка	м		198	654,96	129681
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,767	151,866	853,92	129681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				654,96	129681
		НР первого уровня	%	60,3		394,94	78198
		НР второго уровня	%	3,6		37,8	7484
		Накладные расходы	%	-		432,74	85682
		Сметная прибыль	%	8		87,02	17229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,71	232592
4	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций		0,78	24196,13	18873
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	10,26	8,003	489,38	3916
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	5,477	1053,21	5769
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12416,64	9685
4.3	34-020102-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,078	148,42	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,00156	1025,50	1,60
4.4	31-050401-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,0858	20,97	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,006	2077,02	2090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,006	1025,46	1031,61

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,0234	4660,15	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,0234	1180,93	27,63
4. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0936	3416,59	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0936	1375,46	128,74
4. 8	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	2,231	4198,37	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	2,231	1180,93	2634,65
4. 9	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,1326	22,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	1,973	1374,94	2713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	1,973	908,29	1792,06
4.11	32-030508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	0,7878	33,93	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.12	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1482	1979,85	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,1482	1025,46	151,97
4.13	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,31	17,05	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19175,14	14957
		НР первого уровня	%	60,9		7561,73	5898
		НР второго уровня	%	3,6		1143,28	892
		Накладные расходы	%	-		8705,01	6790
		Сметная прибыль	%	8		2632,09	2053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35533,24	27716
5	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж скамеек	изделие		4	430,81	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,5416	2,166	683,14	1480
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	0,1344	977,2	131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,82	1611
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01384	0,05536	1568,29	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01384	0,05536	908,29	50,28
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01976	0,07904	1979,85	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01976	0,07904	1025,46	81,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,83	243
		НР первого уровня	%	59,8		240,89	964
		НР второго уровня	%	3,6		24,18	97
		Накладные расходы	%	-		265,07	1060
		Сметная прибыль	%	8		55,67	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751,55	3006
6	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Разборка установки для сушки белья	т конструкций		0,1892	50228,68	9503
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	57	10,784	500,86	5401
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,211	1238,74	1500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36476,96	6901
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,03784	10,07	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,73788	3601,61	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,73788	1375,46	1014,92
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0473	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,45408	253,55	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,3784	1209,27	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,3784	1025,46	388,03
6. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,03	156,46	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0946	2481,03	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0946	1025,46	97,01
6.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,2838	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4102
		НР первого уровня	%	60,9		22214,47	4203
		НР второго уровня	%	3,6		2607,95	493
		Накладные расходы	%	-		24822,42	4696
		Сметная прибыль	%	8		6004,09	1136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81055,19	15336
7	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка фундаментов столбов	м3		0,36	13797,07	4967
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=943,52)	чел-ч	8,27	2,977	943,52	2809
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10715,22	3857
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,022	2077,02	2124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	1,022	1025,46	1048,02
7. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	2,045	16,8	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5994,16	2158
		НР первого уровня	%	50,8		5443,33	1960

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		692,65	249
		Накладные расходы	%	-		6135,98	2209
		Сметная прибыль	%	8		1594,64	574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21527,7	7750
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,8	789,06	631
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,972	0,7776	811,79	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,06	631
		НР первого уровня	%	59,1		466,33	373
		НР второго уровня	%	3,6		45,19	36
		Накладные расходы	%	-		511,53	409
		Сметная прибыль	%	8		104,05	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,64	1124
9	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	-Люки чугунные. Демонтаж	люк		8	1903,62	15229
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=838,6)	чел-ч	2,27	18,16	838,6	15229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1903,62	15229
		НР первого уровня	%	59,1		1125,04	9000
		НР второго уровня	%	3,6		109,03	872
		Накладные расходы	%	-		1234,07	9873
		Сметная прибыль	%	8		251,02	2008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3388,71	27110
10	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.		8	1443,88	11551
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78)	чел-ч	1,31	10,48	919,78	9639
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1276,69	10214
10. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,56	1979,85	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,56	1025,46	574,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,59	1109
10. 4	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12547,06	803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,38	803

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		792,83	6343
		НР второго уровня	%	3,6		80,52	644
		Накладные расходы	%	-		873,35	6987
		Сметная прибыль	%	8		185,38	1483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2502,6	20021
11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	т		163,3832	79	12907
		НР второго уровня	%	3,6		2,84	465
		Накладные расходы	%	-		2,84	465
		Сметная прибыль	%	8		6,55	1070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88,39	14442
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		163,3832	532,25	86961
		НР второго уровня	%	3,6		19,16	3131
		Накладные расходы	%	-		19,16	3131
		Сметная прибыль	%	8		44,11	7207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				595,52	97299
		Реконструируемое покрытие тип 1					
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,2682	125556,85	33674
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,155556	1180,93	184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	184
13. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,077778	4601,89	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,155556	1180,93	183,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	358
13. 3	21-130104-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		1,03	0,276246	120604,18	33316
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	33316

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	111
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	1216
		Накладные расходы	%	-		4947,93	1327
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	2800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	37801
14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		894	1296,13	1158742
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	30,038	1025,46	30803
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	15,046	1326,41	19957
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	50760
14. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	3,102	3227,86	10013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	3,102	1180,93	3663,24
14. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	9,029	4088,26	36915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	9,029	1375,46	12419,03
14. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02682	3416,59	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02682	1375,46	36,89
14. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,34866	3540,63	1234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,34866	1025,46	357,54
14. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,252	94,23	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,503	5803,86	14528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,503	1375,46	3442,78
14. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03576	1979,85	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03576	1025,46	36,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	62971

1	2	3	4	5	6	7	8
14.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	91,188	11616,57	1059292
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005543	205870,68	1141
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1341	24491,12	3284
14.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000012	0,01037	120604,18	1251
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	1064968
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	30608
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	42817
		Накладные расходы	%	-		82,13	73425
		Сметная прибыль	%	8		110,26	98573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	1330741
15	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		894	893,89	799136
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,08046	6152,76	495
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				0,553748	495
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,91188	94,23	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	86
15. 3	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0768	68,659	11616,57	797584
15. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000009	0,008046	120604,18	970
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	798555
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	299
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	28780
		Накладные расходы	%	-		32,53	29078
		Сметная прибыль	%	8		74,11	66257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	894471
16	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		364	1470,43	535238

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	254,072	900,63	228825
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,366	1353,92	3203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	232028
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,22	3416,59	7586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,22	1375,46	3053,52
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1456	1979,85	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1456	1025,46	149,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	7874
16. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	21,476	13303,6	285708
16. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2184	12547,06	2740
16. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,6188	14428,82	8929
16. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,64	319,11	1162
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	298539
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	139913
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	24305
		Накладные расходы	%	-		451,15	164218
		Сметная прибыль	%	8		153,73	55957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	755413
17	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) 2,4 Т	м3		16,38	42894,1	702605
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	25294
		Накладные расходы	%	-		1544,19	25294
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	58232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	786131
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		198	1470,43	291146
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	138,204	900,63	124471

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,287	1353,92	1742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	126213
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,208	3416,59	4127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,208	1375,46	1661,56
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0792	1979,85	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0792	1025,46	81,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	4283
18. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	11,682	13303,6	155413
18. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1188	12547,06	1491
18. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3366	14428,82	4857
18. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,98	319,11	632
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	162392
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	76107
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	13221
		Накладные расходы	%	-		451,15	89328
		Сметная прибыль	%	8		153,73	30438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	410911
19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		3,168	42894,1	135889
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	4892
		Накладные расходы	%	-		1544,19	4892
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	11262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	152043
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2					
20	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		7,5	33,95	255
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,08625	1180,93	102

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	102
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,08625	2952,34	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,08625	1180,93	101,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	255
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	60
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	11
		Накладные расходы	%	-		9,54	72
		Сметная прибыль	%	8		3,48	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	352
21	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		7,5	121,8	913
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,0795	765,84	61
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,231	1375,46	318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	379
21. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,05775	3823,36	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,05775	1375,46	79,43
21. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,17325	3643,9	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,17325	1375,46	238,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	852
21. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000225	2261,16	0,51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	1
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	224
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	41
		Накладные расходы	%	-		35,29	265
		Сметная прибыль	%	8		12,57	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	1272
22	41-020101-1030 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т		14,175	1067,66	15134

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Расстояние перевозки 30 км					
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	545
		Накладные расходы	%	-		38,44	545
		Сметная прибыль	%	8		88,49	1254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	16933
23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3	3352,94	10059
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	0,432	853,92	369
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,429	1236,68	531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	899
23. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0465	6439,18	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,0465	1375,46	63,96
23. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,1428	3607,6	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,1428	1025,46	146,44
23. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,2124	7639,76	1623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,2124	1375,46	292,15
23. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,0273	3540,63	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0273	1025,46	28,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	2534
23. 7	21-010601-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3,66	1953,58	7150
23. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	0,21	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2385,33	7156
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	542
		НР второго уровня	%	3,6		127,21	382
		Накладные расходы	%	-		308	924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		292,87	879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,81	11861
24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	30		831,74	24952
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	0,99	870	861
24.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,331	1274,56	1696
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	2557
24.3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0108	6439,18	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0108	1375,46	14,85
24.4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,1194	3607,6	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,1194	1025,46	122,44
24.5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0705	3823,36	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0705	1375,46	96,97
24.6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,318	3227,86	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,318	1180,93	375,54
24.7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,717	4088,26	2931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,717	1375,46	986,20
24.8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,078	3540,63	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,078	1025,46	79,99
24.9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0171	2843,12	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0171	1180,93	20,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	5052
24.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	6,12	3106,76	19013
24.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,9	28	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	19039
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	1542
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	954
		Накладные расходы	%	-		83,2	2496
		Сметная прибыль	%	8		73,2	2196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	29644
25	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 8 см)	м2 основания		30	-337,87	-10136
25. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01757	0,5271	-1193,07	-629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-20,96	-629
25. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00581	0,1743	-3607,6	-629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	0,1743	-1025,46	-178,74
25. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00602	0,1806	-3227,86	-583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00602	0,1806	-1180,93	-213,28
25. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00574	0,1722	-4088,26	-704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00574	0,1722	-1375,46	-236,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-63,86	-1916
25. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	2,646	-3106,76	-8220
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-274,02	-8220
		НР первого уровня	%	60,3		-12,64	-379
		НР второго уровня	%	3,6		-12,62	-379
		Накладные расходы	%	-		-25,26	-758
		Сметная прибыль	%	8		-29,05	-872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-392,18	-11766
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,009	125556,85	1130

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,00522	1180,94	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				684,94	6
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00261	4601,89	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00522	1180,93	6,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1334,55	12
26. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	1,03	0,00927	120604,18	1118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				124222,31	1118
		НР первого уровня	%	60,3		413,02	4
		НР второго уровня	%	3,6		4534,92	41
		Накладные расходы	%	-		4947,93	45
		Сметная прибыль	%	8		10440,38	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140945,17	1269
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		30	1296,13	38884
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,0336	1,008	1025,46	1034
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,5049	1326,41	670
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,78	1703
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,1041	3227,86	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,1041	1180,93	122,93
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,303	4088,26	1239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,303	1375,46	416,76
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0009	3416,59	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0009	1375,46	1,24
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0117	3540,63	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0117	1025,46	12,00
27. 7	32-010202-	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,042	94,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,084	5803,86	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,084	1375,46	115,54
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0012	1979,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0012	1025,46	1,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,44	2113
27.10	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,102	3,06	11616,57	35547
27.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000186	205870,68	38
27.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0045	24491,12	110
27.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130	т	0,000012	0,000348	120604,18	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1191,24	35737
		НР первого уровня	%	60,3		34,24	1027
		НР второго уровня	%	3,6		47,89	1437
		Накладные расходы	%	-		82,13	2464
		Сметная прибыль	%	8		110,26	3308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1488,52	44656
28	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 (ДОБАВИТЬ 3см)	м2 покрытия		30	893,89	26817
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,00009	0,0027	6152,76	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,553748	17
28. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,0306	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	3
28. 3	21-020501-	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0768	2,304	11616,57	26765

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013					
28. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 маркит МГ 70/130		0,000009	0,00027	120604,18	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				893,24	26797
		НР первого уровня	%	60,3		0,33391	10
		НР второго уровня	%	3,6		32,19	966
		Накладные расходы	%	-		32,53	976
		Сметная прибыль	%	8		74,11	2223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1000,53	30016
29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		27	1470,43	39702
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	18,846	900,63	16973
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1755	1353,92	238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	17211
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1647	3416,59	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1647	1375,46	226,54
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0108	1979,85	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0108	1025,46	11,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	584
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,593	13303,6	21193
29. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0162	12547,06	203
29. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0459	14428,82	662
29. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,27	319,11	86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	22144
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	10378
		НР второго уровня	%	3,6		66,77	1803
		Накладные расходы	%	-		451,15	12181
		Сметная прибыль	%	8		153,73	4151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	56033
30	21-040508-	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		0,432	42894,1	18530

1	2	3	4	5	6	7	8
	9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	(100.20.8) 2,4 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	667
		Накладные расходы	%	-		1544,19	667
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	1536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	20733
31	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия детской площадки тип 3 -Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3		72	33,95	2445
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,828	1180,93	978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,58	978
31. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,828	2952,34	2445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,828	1180,93	977,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,95	2445
		НР первого уровня	%	59,1		8,03	578
		НР второго уровня	%	3,6		1,51	109
		Накладные расходы	%	-		9,54	687
		Сметная прибыль	%	8		3,48	250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46,97	3382
32	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3		72	121,8	8770
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=765,84)	чел-ч	0,0106	0,7632	765,84	584
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2,218	1375,46	3050
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,48	3635
32. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,5544	3823,36	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,5544	1375,46	762,56
32. 4	31-010201-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,663	3643,9	6061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,663	1375,46	2287,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,61	8180
32. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00003	0,00216	2261,16	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,067835	5
		НР первого уровня	%	59,1		29,83	2148
		НР второго уровня	%	3,6		5,46	393
		Накладные расходы	%	-		35,29	2541
		Сметная прибыль	%	8		12,57	905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,66	12216
33	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		136,08	1067,66	145287
		НР второго уровня	%	3,6		38,44	5230
		Накладные расходы	%	-		38,44	5230
		Сметная прибыль	%	8		88,49	12041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1194,58	162559
34	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		288	4,78	1376
34. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,28512	1375,46	392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,36	392
34. 2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,10944	6439,18	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,10944	1375,46	150,53
34. 3	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,17568	3823,36	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,17568	1375,46	241,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,78	1376
		НР первого уровня	%	59,1		0,804768	232
		НР второго уровня	%	3,6		0,201021	58
		Накладные расходы	%	-		1,01	290
		Сметная прибыль	%	8		0,462794	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6,25	1799
35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		20,16	2523,63	50876
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=853,92)	чел-ч	0,144	2,903	853,92	2479
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,883	1236,68	3565
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299,81	6044
35. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,31248	6439,18	2012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31248	1375,46	429,80
35. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,959616	3607,6	3462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,959616	1025,46	984,05
35. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,427	7639,76	10904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,427	1375,46	1962,78
35. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,183456	3540,63	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,183456	1025,46	188,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				844,64	17028
35. 7	21-010301-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1	20,16	1554,06	31330
35. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,07	1,411	28	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1556,02	31369
		НР первого уровня	%	60,3		180,79	3645
		НР второго уровня	%	3,6		97,36	1963
		Накладные расходы	%	-		278,14	5607
		Сметная прибыль	%	8		224,14	4519
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3025,91	61002
36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания		288	831,74	239541
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870)	чел-ч	0,033	9,504	870	8268
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	12,776	1274,56	16283

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,25	24552
36. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,10368	6439,18	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,10368	1375,46	142,61
36. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,146	3607,6	4135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,146	1025,46	1175,18
36. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,6768	3823,36	2588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,6768	1375,46	930,91
36. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	3,053	3227,86	9854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	3,053	1180,93	3605,38
36. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	6,883	4088,26	28140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	6,883	1375,46	9467,29
36. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,7488	3540,63	2651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,7488	1025,46	767,86
36. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,16416	2843,12	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,16416	1180,93	193,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,41	48503
36.10	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	58,752	3106,76	182528
36.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	8,64	28	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				634,62	182770
		НР первого уровня	%	60,3		51,41	14805
		НР второго уровня	%	3,6		31,79	9156
		Накладные расходы	%	-		83,2	23961
		Сметная прибыль	%	8		73,2	21080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				988,14	284583

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 7 см)	м2 основания		288	-386,14	-111209
37. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02008	5,783	-1193,07	-6900
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23,96	-6900
37. 2	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,912	-3607,6	-6899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,912	-1025,46	-1960,68
37. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00688	1,981	-3227,86	-6396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00688	1,981	-1180,93	-2339,42
37. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00656	1,889	-4088,26	-7724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00656	1,889	-1375,46	-2598,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-72,98	-21019
37. 5	21-010201-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1008	29,03	-3106,76	-90190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-313,16	-90190
		НР первого уровня	%	60,3		-14,45	-4160
		НР второго уровня	%	3,6		-14,42	-4153
		Накладные расходы	%	-		-28,87	-8314
		Сметная прибыль	%	8		-33,2	-9562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-448,21	-129085
38	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Устройство сплошной прослойки из полиэтиленового листа. Устройство	м2 поверхности		288	125,86	36248
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26)	чел-ч	0,0277	7,978	846,26	6751
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	1,106	1348,12	1491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,62	8242
38. 3	31-010101-	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	0,72576	3823,36	2775

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,72576	1375,46	998,25
38. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	0,29376	5711,71	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00102	0,29376	1375,46	404,06
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0864	1979,85	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0864	1025,46	88,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,05	4624
38. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000037	205870,68	8
38. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00023	0,06624	375376,32	24865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,36	24873
		НР первого уровня	%	60,3		17,26	4970
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	1484
		Накладные расходы	%	-		22,41	6454
		Сметная прибыль	%	8		11,86	3416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,13	46117
39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		288	455,89	131296
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0114	3,283	967,26	3176
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,04608	1178,59	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,22	3230
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02016	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02016	1375,46	27,73
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,02592	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,02592	1025,46	26,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,417348	120
39. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001848	0,532224	240500,97	128000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				444,45	128000
		НР первого уровня	%	60,3		6,76	1948
		НР второго уровня	%	3,6		16,66	4797
		Накладные расходы	%	-		23,42	6744
		Сметная прибыль	%	8		38,34	11043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,65	149084
40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 покрытия		288	1975,03	568809
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,0278	8,006	900,63	7211
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	2,186	1189,42	2600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,07	9811
40. 3	32-010206-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,42048	18277,26	7685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,84096	1278,19	1074,91
40. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,40032	11,3	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,0432	3416,59	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,0432	1375,46	59,42
40. 6	31-040103-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,42048	3721,35	1565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,42048	1180,93	496,56
40. 7	32-010201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,39744	446,94	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	31-040103-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,42048	2873,76	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,42048	1180,93	496,56
40. 9	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,40032	1373,05	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,40032	1025,46	410,51
40.10	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,06048	1979,85	120

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,06048	1025,46	62,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,78	11457
40.11	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	43,2	12111,24	523206
40.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,013248	205870,68	2727
40.13	21-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,087552	30579,5	2677
40.14	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000043	120604,18	5
40.15	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,003168	101819,78	323
40.16	21-130804-1401	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	54,72	15,3	837
40.17	21-130810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,144	141424,02	20365
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1910,21	550140
		НР первого уровня	%	60,3		20,54	5916
		НР второго уровня	%	3,6		71,84	20690
		Накладные расходы	%	-		92,38	26606
		Сметная прибыль	%	8		165,39	47633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2232,8	643048
41	11-270602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2 покрытия или основания		288	1311,7	377770
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32)	чел-ч	0,0557	16,042	885,32	14202
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03133	9,023	1221,29	11020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,58	25222
41. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0048	1,382	6439,18	8902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,382	1375,46	1900,89
41. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00434	1,25	3607,6	4509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00434	1,25	1025,46	1281,83
41. 5	32-010101-	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00927	2,67	3227,86	8618

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00927	2,67	1180,93	3153,08
41. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00517	1,489	4088,26	6087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00517	1,489	1375,46	2048,06
41. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,02016	3416,59	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,02016	1375,46	27,73
41. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00352	1,014	4601,89	4665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00704	2,028	1180,93	2394,93
41. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,1584	2804,53	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,1584	1180,93	187,06
41.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,02592	1979,85	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,02592	1025,46	26,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,78	33345
41.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001765	205870,68	363
41.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0432	24491,12	1058
41.13	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,006	1,728	215,22	372
41.14	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0112	3,226	101819,78	328430
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1146,61	330223
		НР первого уровня	%	60,3		52,81	15209
		НР второго уровня	%	3,6		49,12	14147
		Накладные расходы	%	-		101,93	29356
		Сметная прибыль	%	8		113,09	32570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,72	439696
42	ЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2		288	5054,2	1455610

1	2	3	4	5	6	7	8
	COnsTruCTi On"						
		НР второго уровня	%	3,6		181,95	52402
		Накладные расходы	%%	-		181,95	52402
		Сметная прибыль	%	8		418,89	120641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5655,05	1628653
43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		106	1470,43	155866
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=900,63)	чел-ч	0,698	73,988	900,63	66636
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,689	1353,92	933
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,44	67569
43. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6466	3416,59	2209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6466	1375,46	889,37
43. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0424	1979,85	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0424	1025,46	43,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,63	2293
43. 5	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,254	13303,6	83201
43. 6	21-020401-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0636	12547,06	798
43. 7	21-070202-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1802	14428,82	2600
43. 8	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,06	319,11	338
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				820,16	86937
		НР первого уровня	%	60,3		384,38	40744
		НР второго уровня	%%	3,6		66,77	7078
		Накладные расходы	%%	-		451,15	47822
		Сметная прибыль	%	8		153,73	16295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2075,31	219983
44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) 2,4 Т	м3		1,696	42894,1	72748

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1544,19	2619
		Накладные расходы	%	-		1544,19	2619
		Сметная прибыль	%	8		3555,06	6029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47993,35	81397
		Малые Архитектурные Формы					
45	84-020113 -0102	-Установка детского игрового комплекса	шт		2	27667	55334
		НР второго уровня	%	3,6		996,01	1992
		Накладные расходы	%	-		996,01	1992
		Сметная прибыль	%	8		2293,04	4586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30956,05	61912
46	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт		2	353794,18	707588
		НР второго уровня	%	3,6		12736,59	25473
		Накладные расходы	%	-		12736,59	25473
		Сметная прибыль	%	8		29322,46	58645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				395853,23	791706
47	84-020203 -0104	-Установка рукохода	шт		2	9480	18960
		НР второго уровня	%	3,6		341,28	683
		Накладные расходы	%	-		341,28	683
		Сметная прибыль	%	8		785,7	1571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10606,98	21214
48	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт		2	147414,24	294828
		НР второго уровня	%	3,6		5306,91	10614
		Накладные расходы	%	-		5306,91	10614
		Сметная прибыль	%	8		12217,69	24435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164938,85	329878
49	84-020104 -0202	-Установка качель	шт		2	11919	23838
		НР второго уровня	%	3,6		429,08	858
		Накладные расходы	%	-		429,08	858
		Сметная прибыль	%	8		987,85	1976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13335,93	26672
50	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	121300,86	242602
		НР второго уровня	%	3,6		4366,83	8734
		Накладные расходы	%	-		4366,83	8734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10053,42	20107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135721,11	271442
51	84-020202 -0104	-Установка турника	шт		2	9242	18484
		НР второго уровня	%	3,6		332,71	665
		Накладные расходы	%	-		332,71	665
		Сметная прибыль	%	8		765,98	1532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10340,69	20681
52	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт		2	98556,95	197114
		НР второго уровня	%	3,6		3548,05	7096
		Накладные расходы	%	-		3548,05	7096
		Сметная прибыль	%	8		8168,4	16337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110273,4	220547
53	84-020104 -0109	-Установка качалки-балансира	шт		2	5402	10804
		НР второго уровня	%	3,6		194,47	389
		Накладные расходы	%	-		194,47	389
		Сметная прибыль	%	8		447,72	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6044,19	12088
54	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	69916,47	139833
		НР второго уровня	%	3,6		2516,99	5034
		Накладные расходы	%	-		2516,99	5034
		Сметная прибыль	%	8		5794,68	11589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78228,14	156456
55	84-020101 -0105	-Установка карусели	шт		2	9867	19734
		НР второго уровня	%	3,6		355,21	710
		Накладные расходы	%	-		355,21	710
		Сметная прибыль	%	8		817,78	1636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11039,99	22080
56	ТОО "SKiffCOMP AnУ LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт		2	189532,6	379065
		НР второго уровня	%	3,6		6823,17	13646
		Накладные расходы	%	-		6823,17	13646
		Сметная прибыль	%	8		15708,46	31417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212064,23	424128

1	2	3	4	5	6	7	8
57	84-020302-0301	-Скамейка. Монтаж	шт		4	3021	12084
		НР второго уровня	%	3,6		108,76	435
		Накладные расходы	%	-		108,76	435
		Сметная прибыль	%	8		250,38	1002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3380,14	13521
58	УТ84-020302-0301	-Скамейка	шт		4	19643	78572
		НР второго уровня	%	3,6		707,15	2829
		Накладные расходы	%	-		707,15	2829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20350,15	81401
59	84-020303-0205	-Урна. Монтаж	шт		4	872	3488
		НР второго уровня	%	3,6		31,39	126
		Накладные расходы	%	-		31,39	126
		Сметная прибыль	%	8		72,27	289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,66	3903
60	УТ84-020302-0301	-Урна	шт		4	10025	40100
		НР второго уровня	%	3,6		360,9	1444
		Накладные расходы	%	-		360,9	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10385,9	41544
		Установка для сушки белья					
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,504	2326,63	1173
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	1,411	830,94	1173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	1173
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	693
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	67
		Накладные расходы	%	-		1508,3	760
		Сметная прибыль	%	8		306,79	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	2087
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,252	718,43	181
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	0,22302	811,79	181
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	181

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	107
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	10
		Накладные расходы	%	-		465,74	117
		Сметная прибыль	%	8		94,73	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	322
63	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-Установка столбов из труб	шт		0,0848	19866,19	1685
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=955,01)	чел-ч	5,88	0,498624	955,01	476
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,187408	1177,95	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8218,74	697
63. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,007632	271,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологическогоборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,074624	4660,15	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,074624	1180,93	88,13
63. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01272	3416,59	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01272	1375,46	17,50
63. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,08056	4198,37	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,08056	1180,93	95,14
63. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,019504	1979,85	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,019504	1025,46	20,00
63. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,189952	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9119,84	773
63. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002544	66,3	0,17
63.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,001586	2742,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
63.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000424	327546,88	139
63.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000087	49496,48	4
63.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000339	381819,66	130
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000848	319,11	0,27
63.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,16536	228,81	38
63.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,050032	89,76	4
63.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15
63.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000034	200244,36	7
63.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	350663,53	9
63.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000051	459542,67	23
63.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000165	369761,61	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5130,89	435
		НР первого уровня	%	60,9		5005,21	424
		НР второго уровня	%	3,6		895,37	76
		Накладные расходы	%	-		5900,58	500
		Сметная прибыль	%	8		2061,34	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27828,12	2360
64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Бетонирование столбов	м3		0,64	19311,59	12359
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29)	чел-ч	4,41	2,822	908,29	2564
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,18592	1029,92	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	2755
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001728	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001728	1025,46	1,77
64. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,16832	34,8	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,17824	3742,44	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,17824	1025,46	182,78
64. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,002368	3416,59	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,002368	1375,46	3,26
64. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,005376	53,29	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,003584	1979,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,003584	1025,46	3,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	695
64. 9	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	12111,24	7906
64.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,24	66,3	16
64.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,004352	26086,4	114
64.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000173	37690,87	7
64.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,15232	319,11	49
64.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,09792	6598,38	646
64.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,002822	28	0,08
64.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,41024	887,95	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14220,69	9101
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	1336
		НР второго уровня	%	3,6		770,38	493
		Накладные расходы	%	-		2858,18	1829
		Сметная прибыль	%	8		1773,58	1135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23943,35	15324
65	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		41,44	855,16	35438

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30,79	1276
		Накладные расходы	%%	-		30,79	1276
		Сметная прибыль	%	8		70,88	2937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,82	39651
66	11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Сборка установки для сушки белья	т конструкций		0,20292	120793,24	24511
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72)	чел-ч	95	19,277	1001,72	19311
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4	1,299	1238,74	1609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103091,34	20919
66. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,040584	10,07	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	31-050102-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,9	0,791388	3601,61	2850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,9	0,791388	1375,46	1088,52
66. 5	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,05073	22,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	34-010106-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,4	0,487008	253,55	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 7	34-010304-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2	0,40584	1209,27	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2	0,40584	1025,46	416,17
66. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3	4,322	156,46	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,10146	2481,03	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,10146	1025,46	104,04
66.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	0,30438	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21679,66	4399
66.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,182628	228,81	42
66.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,040584	89,76	4
66.13	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0179	0,003632	208172,82	756
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3950,17	802
		НР первого уровня	%	60,9		62782,63	12740
		НР второго уровня	%	3,6		6608,73	1341
		Накладные расходы	%	-		69391,36	14081
		Сметная прибыль	%	8		15214,77	3087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				205399,36	41680
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		8,21826	177,83	1461
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26)	чел-ч	0,0213	0,175049	1934,52	677
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003287	1025,46	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,82	681
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	3607,6	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001644	35,25	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001644	1979,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001644	1025,46	1,69
67. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,106837	45,69	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,72	14
67. 7	22-040601-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00023	253708,49	58
67. 8	22-040705-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001479	481086,21	712
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,7	770
		НР первого уровня	%	54,2		44,89	369
		НР второго уровня	%	3,6		8,02	66
		Накладные расходы	%	-		52,91	435
		Сметная прибыль	%	8		18,46	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				249,19	2048
		Электроснабжение					
68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,5	2326,63	5817
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94)	чел-ч	2,8	7	830,94	5817
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2326,63	5817
		НР первого уровня	%	59,1		1375,04	3438
		НР второго уровня	%	3,6		133,26	333
		Накладные расходы	%	-		1508,3	3771
		Сметная прибыль	%	8		306,79	767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4141,73	10354
69	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,25	718,43	898
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=811,79)	чел-ч	0,885	1,106	811,79	898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				718,43	898
		НР первого уровня	%	59,1		424,59	531
		НР второго уровня	%	3,6		41,15	51
		Накладные расходы	%	-		465,74	582
		Сметная прибыль	%	8		94,73	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,91	1599
70	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка опор	опора		10	19819,89	198199
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	12	120	978,75	117450

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	23,4	1136,58	26596
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14404,6	144046
70. 3	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	16,5	3085,03	50903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	16,5	1180,93	19485,35
70. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,1	4470,08	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1375,46	137,55
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	6,8	1979,85	13463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,8	1025,46	6973,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6481,3	64813
70. 6	21-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	5,1	1864,39	9508
70. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,14	45911,25	6428
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1593,6	15936
		НР первого уровня	%	61,7		8887,64	88876
		НР второго уровня	%%	3,6		1033,47	10335
		Накладные расходы	%%	-		9921,11	99211
		Сметная прибыль	%	8		2379,28	23793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32120,29	321203
71	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование опор	м3		3	20527,8	61583
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=908,29)	чел-ч	4,41	13,23	908,29	12017
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,8715	1029,92	898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4304,75	12914
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	3607,6	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	1025,46	8,31
71. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,789	34,8	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,8355	3742,44	3127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,8355	1025,46	856,77
71. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,0111	3416,59	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,0111	1375,46	15,27
71. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0252	53,29	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0168	1979,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0168	1025,46	17,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1085,34	3256
71. 9	21-020101-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	13303,6	40709
71.10	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,125	66,3	75
71.11	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0204	26086,4	532
71.12	21-130102-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00081	37690,87	31
71.13	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,714	319,11	228
71.14	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,459	6598,38	3029
71.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00441	0,01323	28	0,37
71.16	27-010101-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,923	887,95	1708
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15436,9	46311
		НР первого уровня	%	48,5		2087,8	6263
		НР второго уровня	%	3,6		814,16	2442
		Накладные расходы	%	-		2901,97	8706
		Сметная прибыль	%	8		1874,38	5623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25304,14	75912
72	21-060801-0302 РСНБ	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном 1 Т	мт		0,86	363819,91	312885

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		13097,52	11264
		Накладные расходы	%	-		13097,52	11264
		Сметная прибыль	%	8		30153,39	25932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407070,82	350081
73	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	-Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.		13	9480,05	123241
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86)	чел-ч	2,9	37,7	1056,86	39844
73.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,447	18,806	1181,69	22223
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4774,33	62066
73.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0283	0,3679	3601,61	1325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3679	1375,46	506,03
73.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,39	18,07	3712,57	67086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	18,07	1180,93	21339,41
73.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,133	1,729	156,46	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0283	0,3679	2481,03	913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,3679	1025,46	377,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5353,42	69594
73.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00494	381819,66	1886
73.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,065	620,16	40
73.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,000676	222237,6	150
73.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	1,65	21,45	507,96	10896
73.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1326	4010,64	532
73.12	22-040501-	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,00052	573567,42	298

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1061,73	13803
		НР первого уровня	%	42,8		2043,41	26564
		НР второго уровня	%	3,6		414,84	5393
		Накладные расходы	%%	-		2458,26	31957
		Сметная прибыль	%	8		955,06	12416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12893,37	167614
74	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 4,3 КГ	шт.		13	22591,48	293689
		НР второго уровня	%	3,6		813,29	10573
		Накладные расходы	%%	-		813,29	10573
		Сметная прибыль	%	8		1872,38	24341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25277,16	328603
75	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м		10	207,01	2070
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1025,46)	чел-ч	0,1	1	1025,46	1025
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,317	947	300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132,57	1326
75. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,021	3601,61	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1375,46	28,88
75. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,275	2389,24	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,275	908,29	249,78
75. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,275	11,33	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,021	2481,03	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1025,46	21,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,79	788
75. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	328,13	3
75. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000062	281414,94	17
75. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000011	229932,48	3
75.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1669,74	4
75.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,01	2673,42	27
75.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000026	3825817,12	99
75.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,18	233,58	42
75.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	0,75
75.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,072	839,51	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,68	257
		НР первого уровня	%	42,8		56,74	567
		НР второго уровня	%	3,6		9,5	95
		Накладные расходы	%	-		66,23	662
		Сметная прибыль	%	8		21,86	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,11	2951
76	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 15,5 КГ	км		0,0103	11575,32	119
		НР второго уровня	%	3,6		416,71	4
		Накладные расходы	%	-		416,71	4
		Сметная прибыль	%	8		959,36	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12951,39	133
77	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,235	27462,93	6454
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75)	чел-ч	16,1	3,784	978,75	3703
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	1,043	1025,46	1070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20310,92	4773
77. 3	31-050601-	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	0,2773	2813,93	780

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	0,2773	1025,46	284,36
77. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	0,55695	2292,31	1277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	0,55695	1025,46	571,13
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	0,20915	1979,85	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	0,20915	1025,46	214,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10515,28	2471
77. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0235	1336,5	31
77. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0047	84,66	0,4
77. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000005	54217,08	0,25
77. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,4935	402,9	199
77.10	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000094	518142,66	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,77	280
		НР первого уровня	%	61,7		12531,84	2945
		НР второго уровня	%	3,6		1439,81	338
		Накладные расходы	%	-		13971,65	3283
		Сметная прибыль	%	8		3314,77	779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44749,34	10516
78	23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,268 Т	км	0,24205		274038,37	66331
		НР второго уровня	%	3,6		9865,38	2388
		Накладные расходы	%	-		9865,38	2388
		Сметная прибыль	%	8		22712,3	5498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306616,05	74216
79	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 0,12 КГ	шт.	42		2169,44	91116

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		78,1	3280
		Накладные расходы	%	-		78,1	3280
		Сметная прибыль	%	8		179,8	7552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,34	101948
80	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 0,71 КГ	шт.		15	1679,6	25194
		НР второго уровня	%	3,6		60,47	907
		Накладные расходы	%	-		60,47	907
		Сметная прибыль	%	8		139,21	2088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,27	28189
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 0,115 КГ	м		15	545,63	8184
		НР второго уровня	%	3,6		19,64	295
		Накладные расходы	%	-		19,64	295
		Сметная прибыль	%	8		45,22	678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,49	9157
82	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	шт.		30	168,5	5055
		НР второго уровня	%	3,6		6,07	182
		Накладные расходы	%	-		6,07	182
		Сметная прибыль	%	8		13,97	419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				188,53	5656
83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 0,07 КГ	шт.		8	833,37	6667

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		30	240
		Накладные расходы	%	-		30	240
		Сметная прибыль	%	8		69,07	553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,44	7460
84	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 0,73 КГ	шт.		5	9221,7	46109
		НР второго уровня	%	3,6		331,98	1660
		Накладные расходы	%	-		331,98	1660
		Сметная прибыль	%	8		764,29	3821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10317,98	51590
85	24-040207-5021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	шт.		8	7365,1	58921
		НР второго уровня	%	3,6		265,14	2121
		Накладные расходы	%	-		265,14	2121
		Сметная прибыль	%	8		610,42	4883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8240,66	65925
86	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 0,04 КГ	шт.		10	2621,99	26220
		НР второго уровня	%	3,6		94,39	944
		Накладные расходы	%	-		94,39	944
		Сметная прибыль	%	8		217,31	2173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2933,69	29337
87	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка) 0,144 Т	км		0,005	447611,81	2238

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		16114,03	81
		Накладные расходы	%	-		16114,03	81
		Сметная прибыль	%	8		37098,07	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				500823,9	2504
88	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник мачтовый. Установка	шт.		1	1325,49	1325
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1134,21)	чел-ч	1	1	1134,21	1134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,21	1134
88. 2	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	10,07	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 3	34-010301-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,1	26,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	3
88. 4	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00024	381819,66	92
88. 5	21-130702-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	0,005	743,19	4
88. 6	21-130804-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	288,66	0,58
88. 7	21-130804-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
88. 8	21-130809-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,16	12
88. 9	21-130816-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
88.10	22-040201-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,07	333,86	23
88.11	22-040501-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,01	179,52	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,99	188
		НР первого уровня	%	42,8		485,44	485
		НР второго уровня	%	3,6		65,19	65
		Накладные расходы	%	-		550,64	551
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2026,21	2026
89	24-040207-5404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98 4,2 КГ	шт.		1	75449,49	75449
		НР второго уровня	%	3,6		2716,18	2716
		Накладные расходы	%			2716,18	2716
		Сметная прибыль	%	8		6253,25	6253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84418,93	84419

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	11366423
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1255064
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	454580
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	156374
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	7316788
- перевозка грузов	Тенге	260289
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	2079703
Накладные расходы I уровня	Тенге	809514
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	12175937
Накладные расходы II уровня	Тенге	438334
ИТОГО:	Тенге	12614271
Сметная прибыль	Тенге	999306
ИТОГО по смете:	Тенге	13613577

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э101080'К9А0Ж5'Ц6Н2ХМШ1В1+РБ''2'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинск
       ого района г.Алматы'018.2'2-2'Участок №2'РП'2'2.2-
       1-15'Двор 8 по адресу Ул.Жумалиева, 156, 158'018.2
       -8-ГП, 018.2-8-ЭН.С''в текущих ценах 4 квартала 20
       17 года*
 3 Н82=3,6*
 4 LУсредненный коэффициент - 100%.2405:2269=1,0599383*
 5 Х1,0599383=Ф10*
 6 (РС125423)(РС130730)(РС144679РС144655)(РС249133РС24913
       2)(РС125425)(РС102722РС102634)(РС135873РС135824)(Р
       С117785)(РС117784)(РС248298)(РС133145)(РС249432РС2
       49393)*
 7 Е11-270302-0104'894.0,07''Покрытия и основания асфальт
       обетонные. Разборка'м3 конструкции*
 8 Е11-270302-0201'364''Камни бортовые на бетонном основа
       нии. Разборка'м*
 9 Е11-270302-0201'198''Поребрик на бетонном основании. Р
       азборка'м*
10 Е11-090305-0101(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н53=0)'(12.
       60+4.15).0,001=Ф11''Демонтаж МАФов и урн металличе
       ских'т конструкций*
11 Е11-100111-0301(Р1.0,8#)(Р3.0,8#)(А5.0,8#)(Н41=0,8#)(Н
       53=0)'4''Демонтаж скамеек'изделие*
12 Е11-090701-0104(РС247899)(Р1.0,6#)(Р3.0,7#)(А5.0,5#)(Н
       53=0)''(4.2,5.6,26+4.2.4).2.0,001=Ф5''Разборка уста
       новки для сушки белья'т конструкций*
13 Е11-460401-0102'0,3.0,3.0,5.4.2=Ф6''Разборка фундамент
       ов столбов'м3*
14 Е11-010205-0502'4.0,1.2''Траншеи, пазухи котлованов и
       ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
15 Е12-160101-0801'8''Люки чугунные. Демонтаж'люк*
16 Е11-231201-0101(РС251501)'8''Люки. Установка'шт.*
17 С341-310104-0501'894.0,07.1,8+(364.1.0,3.0,15+198.1.0,
       2.0,08+Ф6).2,5+Ф11+Ф5=Ф1''Мусор строительный. Погр
       узка'т*
18 С341-020103-1030'Ф1''Перевозка строительных грузов сам
       освалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас
       с груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
19 П2Реконструируемое покрытие тип 1*
20 Е11-270602-0901'894=Ф1 Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив
       вяжущих материалов'т*
21 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
22 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
23 Е11-270201-1002(РС247618)'364=Ф1''Камни бортовые бетон
       ные. Установка при других видах покрытий'м бортово
       го камня*
24 С121-040508-9902'Ф1.1.0,3.0,15''+ (100.30.15)*
25 Е11-270201-1002(РС247618)'198=Ф1*
26 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
27 П2Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2*
28 Е11-010104-0102'30.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдозе
       рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении
       2 группы грунтов до 10 м'м3*
29 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
30 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС100414=1,22)'30=Ф1 Ф1.0,1''Слои осно
       ваний подстилающие и выравнивающие из песчано-грав
       ийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основ
       ания в плотном теле*
32 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
33 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.7#)(РС3.7#)(А5.7#)(Н41.7#)#К=7'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 8 см)'м2 основания*
34 Е11-270602-0901'Ф1.0,3:1000''Основания. Розлив вяжущих
        материалов'т*
35 Е11-270602-0302(РС245634РС102736)'Ф1*
36 Е11-270602-0402(РС245634РС102736)(РС1.6#)(РС3.6#)(А5.6
       #)(Н41.6#)#К=6'Ф1''+ (ДОБАВИТЬ 3см)*
37 Е11-270201-1002(РС247618)'27=Ф1*
38 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
39 П2Устройство покрытия детской площадки тип 3*
40 Е11-010104-0102'288.0,25=Ф1''Устройство корыта бульдоз
       ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени
       и 2 группы грунтов до 10 м'м3*
41 Е11-010102-0313'Ф1''Разработка грунта 1 группы с погру
       зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо
       м вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)'м3*
42 С341-020101-1030'Ф1.1,89''Перевозка строительных грузо
       в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т
       . Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км'т*
43 Е11-010203-0102'288=Ф1''Площади. Планировка механизиро
       ванным способом. Группа грунтов 2'м2 спланированно
       й площади*
44 Е11-270401-0102(РС100262=1)'Ф1.0,07''Слои оснований по
       дстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство'м
       3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270403-0101(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)'Ф1
       ''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные
       , толщиной 15 см. Устройство'м2 основания*
46 Е11-270403-0104(РС100094РС100093)(РС100092РС100093)(ВП
       )(РС1.8#)(РС3.8#)(А5.8#)(Н41.8#)#К=8'Ф1''Основания
        из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять
       на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-
       270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исклю
       чить до 7 см)'м2 основания*
47 Е11-270403-1204(РС147201=0,000230)'Ф1''Устройство спло
       шной прослойки из полиэтиленового листа. Устройств
       о'м2 поверхности*
48 Е11-270601-0301(РС279860=0,001848)'Ф1''Покрытия цемент
       обетонные. Укладка металлической сетки'м2 покрытия
```

```
      *
 49 Е11-270601-0401(РС101188РС100467)(РС100467=0,15)'Ф1''Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 покрытия*
 50 Е11-270602-0710(РС1602)(РС100079)(РС100080)(РС100081)(РС144675)'Ф1''Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки'м2 покрытия или основания*
 51 СТЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"(=1)'Ф1'6000:1,12:Ф10'Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм'м2*
 52 Е11-270201-1002(РС247618)'106=Ф1*
 53 С121-040508-9902'Ф1.1.0,2.0,08''+ (100.20.8)*
 54 П2Малые Архитектурные Формы*
 55 УТ84-020113-0102(=1)'2'616652#6712#5453#1130#15502'Установка детского игрового комплекса'шт*
 56 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'420000:1,12:Ф10'Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет'шт*
 57 УТ84-020203-0104(=1)'2'90507#2833#2784#556#3863'Установка рукохода'шт*
 58 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'175000:1,12:Ф10'Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет'шт*
 59 УТ84-020104-0202(=1)'2'119955#3349#3208#642#5362'Установка качель'шт*
 60 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'144000:1,12:Ф10'Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 61 УТ84-020202-0104(=1)'2'67449#3491#3558#709#2193'Установка турника'шт*
 62 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'117000:1,12:Ф10'Турник взрослый 2,7 м'шт*
 63 УТ84-020104-0109(=1)'2'54018#1228#1075#216#3099'Установка качалки-балансира'шт*
 64 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'83000:1,12:Ф10'Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 65 УТ84-020101-0105(=1)'2'116536#2841#2147#463#4879'Установка карусели'шт*
 66 ТТОО "SKiffCOMPAnY LTd."(=14)'2'225000:1,12:Ф10'Карусель для детей от 3-х до 12 лет'шт*
 67 УТ84-020302-0301(=1)'4'22664#253#44#12#2724'Скамейка. Монтаж'шт*
 68 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'19643'Скамейка'шт*
 69 УТ84-020303-0205(=1)'4'10897#148#38#10#686'Урна. Монтаж'шт*
 70 СТУТ84-020302-0301(=14)(Н30=0)'4'10025'Урна'шт*
 71 П2Установка для сушки белья*
 72 Н43=2*
 73 Е11-010205-0402'0,3.0,3.0,7.4=Ф1*
 74 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 75 Е11-090302-0112(РС248298)'2,65.4.4.0,001''Установка столбов из труб'шт*
 76 Е11-060101-0102(РС100467РС100467)'4.0,08''Бетонирование столбов*
 77 С123-010201-0143'2,65.4+2.5,06''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
 78 Е11-090701-0104(РС247899)'50,73.2.0,001=Ф1''Сборка установки для сушки белья'т конструкций*
 79 Е11-130301-1406(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)(РС1.2)(РС3.2)(А5.2)(Н41=2)'Ф1.40,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
 80 Н43=1*
 81 П2Электроснабжение*
 82 Е11-010205-0402'0,5.0,5.1.10=Ф1*
 83 Е11-010205-0501'Ф1.0,5*
 84 Е11-330301-0401(=7)'10''Установка опор'опора*
 85 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'3''Бетонирование опор*
 86 С121-060801-0302'(66+20).0,001.10''Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном'т*
 87 Ц13-080305-0605'13''Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре'шт.*
 88 С123-070106-0321'13''Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013'шт.*
 89 Ц13-080201-0801'10''Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
 90 С123-060901-0102'10.1,03.0,001''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
 91 Е11-330204-0101'235.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов'км линии*
 92 С123-061201-0916'235.1,03.0,001''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
 93 С124-040207-5013'42''Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 94 С124-040207-4920'15''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 95 С124-040207-4402'15''Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98'м*
 96 С124-040207-2606'30''Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 97 С124-040207-3229'8''Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 98 С124-040202-0812'5''Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
 99 С124-040207-5021'8''Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
100 С124-040207-1817'10''Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
101 С123-061002-0108'5,0.0,001''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)'км*
102 Ц13-080303-0101'1''Рубильник мачтовый. Установка'шт.*
103 С124-040207-5404'1''Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
104 К'''*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2.2-1-15

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1356,8489429	924,98	-	-	1255064
						-	-	-	
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	126,1827773	1239,27	-	-	(156374)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	1255064
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	МС231-0506 01-0101	-Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,2773	2813,93	-	1025,46	780
						-	-	284,36	
4	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,816388	6439,18	-	1375,46	18135
						-	-	3873,83	
5	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,5428277	3607,6	-	1025,46	5566
						-	-	1582,11	
6	153С	МС234-0201 02-0101	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,078	148,42	-	20,51	12
						-	-	1,6	
7	224С	МС232-0102 06-0101	-Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,42048	18277,26	-	2556,39	7685
						-	-	1074,91	
8	257С	МС231-0101 01-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,91425	2952,34	-	1180,93	2699
						-	-	1079,67	
9	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,26089	3823,36	-	1375,46	8644
						-	-	3109,76	
10	376С	МС231-0601 03-0101	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,007632	271,25	-	-	2
						-	-	-	
11	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,95732	34,8	-	-	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
12	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,40032	11,3	-	-	5
						-	-	-	
13	514С	МС231-0504 01-0104	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0858	20,97	-	-	2
						-	-	-	
14	521С	МС234-0303 02-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,138424	10,07	-	-	1
						-	-	-	
15	621С	МС232-0101 01-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	7,0848	3227,86	-	1180,93	22869
						-	-	8366,65	
16	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	16,36008	4088,26	-	1375,46	66884
						-	-	22502,64	
17	625С	МС232-0101 01-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,29376	5711,71	-	1375,46	1678
						-	-	404,06	
18	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,639728	7639,76	-	1375,46	12527
						-	-	2255,38	
19	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	25,4961	2077,02	-	1025,46	52956
						-	-	26145,23	
20	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,01374	3742,44	-	1025,46	3794
						-	-	1039,55	
21	715С	МС231-0502 02-0303	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,098024	4660,15	-	1180,93	457
						-	-	115,76	
22	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,470528	3416,59	-	1375,46	15274
						-	-	6149,03	
23	766С	МС231-0501 02-0302	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,918168	3601,61	-	1375,46	6908
						-	-	2638,36	
24	783С	МС231-0501 04-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	16,5	3085,03	-	1180,93	50903
						-	-	19485,35	
25	786С	МС231-0501 04-0102	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,31136	4198,37	-	1180,93	9704
						-	-	2729,55	
26	983С	МС231-0504 02-0308	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,275	2389,24	-	908,29	657
						-	-	249,78	
27	1039С	МС231-0504 01-0103	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,275	11,33	-	-	3
						-	-	-	
28	1044С	МС231-0504 02-0301	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016437	35,25	-	-	0,06
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1085С	МС231-0401 03-0301	-Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,42048	3721,35 - -	- - -	1180,93 - 496,56	1565
30	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,397916	3540,63 - -	- - -	1025,46 - 1433,51	4950
31	1147С	МС234-0302 02-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23063	22,48 - -	- - -	- - -	5
32	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	48,9798	16,8 - -	- - -	- - -	823
33	1238С	МС232-0102 01-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39744	446,94 - -	- - -	- - -	178
34	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,094148	4601,89 - -	- - -	2361,86 - 2584,22	5035
35	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,23608	94,23 - -	- - -	- - -	211
36	1245С	МС232-0102 12-0301	-Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1584	2804,53 - -	- - -	1180,93 - 187,06	444
37	1319С	МС234-0101 06-0101	-Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,941088	253,55 - -	- - -	- - -	239
38	1484С	МС231-0506 02-1301	-Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,9734	1374,94 - -	- - -	908,29 - 1792,42	2713
39	1567С	МС234-0103 04-0101	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,78424	1209,27 - -	- - -	1025,46 - 804,21	948
40	1569С	МС231-0506 02-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05536	1568,29 - -	- - -	908,29 - 50,28	87
41	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,18126	2843,12 - -	- - -	1180,93 - 214,06	515
42	1651С	МС232-0305 08-0501	-Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,7878	33,93 - -	- - -	- - -	27
43	1794С	МС234-0301 02-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,030576	53,29 - -	- - -	- - -	2
44	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,55695	2292,31 - -	- - -	1025,46 - 571,13	1277
45	1947С	МС231-0506 02-1101	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	18,07	3712,57 - -	- - -	1180,93 - 21339,41	67086
46	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,5872	5803,86 - -	- - -	1375,46 - 3558,59	15016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,081156	156,46 - -	- - -	- - -	1577
48	2101С	МС231-0401 03-0201	-Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,42048	2873,76 - -	- - -	1180,93 496,56 -	1208
49	2263С	МС231-0102 01-0102	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,83645	3643,9 - -	- - -	1375,46 2525,96 -	6692
50	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,1	4470,08 - -	- - -	1375,46 137,55 -	447
51	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,40032	1373,05 - -	- - -	1025,46 410,51 -	550
52	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,3516017	1979,85 - -	- - -	1025,46 8564,23 -	16535
53	2510С	МС233-0102 01-0102	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,58496	2481,03 - -	- - -	1025,46 599,85 -	1451
54	2515С	МС231-0403 01-0101	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1068374	45,69 - -	- - -	- - -	5
55	2577С	МС231-0602 02-0501	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,088532	17,05 - -	- - -	- - -	36
56	2647С	МС234-0103 01-0101	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	26,85 - -	- - -	- - -	3
ВСЕГО				Тенге				148853,68	417802
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100056С	МС121-0102 01-0304	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,1	1864,39 - -	1082,68 - -	- - -	9508
58	100081С	МС121-0102 01-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,002385	2261,16 - -	1471,67 - -	- - -	5
59	100093С	МС121-0102 01-0703	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,1956	3106,76 - -	2300,69 - -	- - -	103131
60	100262С	МС121-0103 01-0104	-Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	20,16	1554,06 - -	698 - -	- - -	31330
61	100414С	МС121-0106 01-0101	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,66	1953,58 - -	1063,68 - -	- - -	7150
62	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	43,8528	12111,24 - -	8333,69 - -	- - -	531112
63	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	44,065	13303,6 - -	9502,68 - -	- - -	586223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
64	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,481	12547,06	9055,97	-	6035
						-	-	-	
65	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	165,2112	11616,57	10856,55	-	1919187
						-	-	-	
66	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0207797	205870,68	201834	-	4278
						-	-	-	
67	127927С	МС121-0503 07-0210	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	328,13	321	-	3
						-	-	-	
68	128070С	МС121-0503 07-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,367544	66,3	65	-	91
						-	-	-	
69	128849С	МС121-0503 10-1108	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0015858	2742,33	2688	-	4
						-	-	-	
70	129039С	МС121-0504 02-0201	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000062	281414,94	275897	-	17
						-	-	-	
71	131019С	МС121-0608 01-0102	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000424	327546,88	324470	-	139
						-	-	-	
72	131534С	МС121-0702 01-0101	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0000873	49496,48	47951,05	-	4
						-	-	-	
73	131541С	МС121-0702 01-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	45911,25	44436,12	-	6428
						-	-	-	
74	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1818	24491,12	23436	-	4452
						-	-	-	
75	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1815	14428,82	13571	-	17048
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	131600С	МС121-0702 03-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024752	26086,4 -	25000 -	- -	646
77	131717С	МС121-0703 02-0302	-Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,087552	30579,5 -	29405 -	- -	2677
78	135545С	МС121-1004 01-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,728	215,22 -	211 -	- -	372
79	144600С	МС121-1301 02-0801	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0009828	37690,87 -	36139 -	- -	37
80	144655С	МС121-1301 04-0502	-Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3045936	120604,18 -	117326,79 -	- -	36735
81	144674С	МС121-1301 04-1001	-Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	3,228768	101819,78 -	98910,71 -	- -	328752
82	144746С	МС121-1302 01-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0055192	381819,66 -	374333 -	- -	2107
83	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,817168	319,11 -	312,05 -	- -	2495
84	146050С	МС121-1302 11-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000011	229932,48 -	225424 -	- -	3
85	146649С	МС121-1307 01-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,347988	228,81 -	208,04 -	- -	80
86	146664С	МС121-1307 01-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,090616	89,76 -	88 -	- -	8
87	146693С	МС121-1307 02-1102	-Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0235	1336,5 -	1309,38 -	- -	31
88	146716С	МС121-1307 02-1301	-Вазелин технический	кг	0,005	743,19 -	727,68 -	- -	4
89	147047С	МС121-1308 03-1001	-Ветошь	кг	0,0047	84,66 -	83 -	- -	0,4
90	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,55692	6598,38 -	6469 -	- -	3675
91	147074С	МС121-1308 04-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000085	1774323,66 -	1739533 -	- -	15
92	147084С	МС121-1308 04-0802	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	288,66 -	283 -	- -	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	147096С	МС121-1308 04-1205	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,06 -	1003 -	- -	1
94	147103С	МС121-1308 04-1401	-Шнур полиэтиленовый	м	54,72	15,3 -	15 -	- -	837
95	147172С	МС121-1308 09-0801	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,085	620,16 -	608 -	- -	53
96	147184С	МС121-1308 09-1301	-Лента К226	100 м	0,00245	1669,74 -	1637 -	- -	4
97	147201С	МС121-1308 10-0102	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,06624	375376,32 -	368016 -	- -	24865
98	147211С	МС121-1308 10-0306	-Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,144	141424,02 -	138651 -	- -	20365
99	147337С	МС121-1308 12-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000339	200244,36 -	196318 -	- -	7
100	147338С	МС121-1308 12-1036	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000676	222237,6 -	217880 -	- -	150
101	147347С	МС121-1308 12-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036323	208172,82 -	204091 -	- -	756
102	147560С	МС121-1308 15-0308	-Профиль монтажный	шт.	21,45	507,96 -	498 -	- -	10896
103	147568С	МС121-1308 16-0202	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	2673,42 -	2621 -	- -	80
104	147653С	МС121-1308 16-2102	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000026	3825817,12 -	3750000 -	- -	99
105	149219С	МС122-0401 01-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000263	350663,53 -	342474,49 -	- -	9
106	149365С	МС122-0406 01-0201	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000047	54217,08 -	53154 -	- -	0,25
107	149372С	МС122-0406 01-0501	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002301	253708,49 -	247420,54 -	- -	58
108	149375С	МС122-0406 01-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000509	459542,67 -	449218,75 -	- -	23
109	149529С	МС122-0407 05-0402	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0014793	481086,21 -	469953,57 -	- -	712
110	150566С	МС123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	41,44	855,16 -	835,63 -	- -	35438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			-	-	-	
111	237037С	МС123-0609 01-0102	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0103	11575,32 -	11328 -	- -	119
112	237874С	МС123-0612 01-0916	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,24205	274038,37 -	268303,57 -	- -	66331
113	241447С	МС124-0402 01-0645	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,18	233,58 -	229 -	- -	42
114	242794С	МС124-0402 07-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1326	4010,64 -	3932 -	- -	532
115	242938С	МС124-0402 07-3932	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00208	361,08 -	354 -	- -	0,75
116	242985С	МС124-0402 07-3979	-Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,4935	402,9 -	395 -	- -	199
117	244660С	МС121-0503 07-9902	-Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000094	518142,66 -	507983 -	- -	49
118	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	11,1772524	28 -	28 -	- -	313
119	249393С	МС122-0402 01-0602	-Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,07	333,86 -	326 -	- -	23
120	249486С	МС122-0405 01-0301	-Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00052	573567,42 -	562321 -	- -	298
121	249504С	МС122-0405 01-0803	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,072	839,51 -	821,74 -	- -	60
122	249530С	МС122-0405 01-1314	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	179,52 -	176 -	- -	2
123	267905С	МС124-0402 07-1817	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2621,99 -	2570,54 -	- -	26220
124	268001С	МС124-0402 07-3229	-Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	833,37 -	816,96 -	- -	6667
125	268134С	МС124-0402 07-4920	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1679,6 -	1646 -	- -	25194
126	268165С	МС124-0402 07-5013	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	2169,44 -	2126,79 -	- -	91116
127	268173С	МС124-0402 07-5021	-Мультизажимы прокалывающие SL29.8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	7365,1 -	7220,54 -	- -	58921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
128	268230С	МС124-0402 07-5404	-Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75449,49 -	73966,07 -	- -	75449
129	275940С	МС127-0101 01-0104	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,33324	887,95 -	848,21 -	- -	2072
130	276993С	МС123-0701 06-0321	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	13	22591,48 -	22142,86 -	- -	293689
131	277267С	МС124-0402 07-2606	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	168,5 -	165,18 -	- -	5055
132	277277С	МС124-0402 07-4402	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15	545,63 -	534,82 -	- -	8184
133	279826С	МС121-0502 04-0703	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001645	369761,61 -	361819,2 -	- -	61
134	279860С	МС121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,532224	240500,97 -	234970,93 -	- -	128000
135		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	16,38	42894,1 -	40391,81 -	- -	702605
136		С121-040508 -9902 в ценах IV квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	5,296	42894,1 -	40391,81 -	- -	227167
137		С121-060801 -0302 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,86	363819,91 -	360473 -	- -	312885
138		С123-061002 -0108 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (перемычка)	км	0,005	447611,81 -	438646 -	- -	2238
139		С124-040202 -0812 в ценах IV квартала	-Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	9221,7 -	9040,18 -	- -	46109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017 года							
	ВСЕГО		Тенге					-	5777741
			ОБОРУДОВАНИЕ						
140	ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Детской игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет	шт	2	353794,18 -	353794,18 -	- -	707588
141	ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Рукоход с брусьями для детей от 6 до 12 лет	шт	2	147414,24 -	147414,24 -	- -	294828
142	ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качели на металлических стойках с гибкой подвеской "Большие" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	121300,86 -	121300,86 -	- -	242602
143	ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	69916,47 -	69916,47 -	- -	139833
144	ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Карусель для детей от 3-х до 12 лет	шт	2	189532,6 -	189532,6 -	- -	379065
145	ТОО "SKiffCOMPAnY LTd."	-Турник взрослый 2,7 м	шт	2	98556,95 -	98556,95 -	- -	197114
146	СУТ84-02030-2-0301	Скамейка	шт	4	19643 -	19643 -	- -	78572
147	СУТ84-02030-2-0301	Урна	шт	4	10025 -	10025 -	- -	40100
	ВСЕГО		Тенге					-	2079703
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
148	С341-020101-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	150,255	1067,66 -	- -	1067,66 160421,25	160421
149	С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	163,3832	532,25 -	- -	532,25 86960,71	86961
150	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	163,3832	79 -	- -	79 12907,27	12907
	ВСЕГО		Тенге				260289,23	260289	
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151		СЦена ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	-Резиновое покрытие Regupol Flex 8 мм	м2	288	5054,2 - -	- - -	- - -	1455610
	ВСЕГО			Тенге				-	1455610